Товарищество с ограниченной ответственностью
«В О С Т О К А Г Р О П Р О М П Р О Е К Т»

Государственная лицензия ГСЛ №003397 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Заказ № 1293-2

Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том 4. **Сметная документация.**

Кн.1 **Сводный сметный расчет стоимости строительства. Сметный расчет стоимости строительства. Объектная смета. Локальные сметы**

Директор **Урунтаев М.Ж.**

Гл. инженер проекта **Маштаев Р.К.**

г. Усть-Каменогорск
2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр.
1		Состав сметной документации	
2		Пояснительная записка	
3		Сводный сметный расчет	
4		Сметный расчет	
5	**2-1**	**Объектная смета. Хирургическое отделение**	
6	2-1-1	Общестроительные работы	
7	2-1-2	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	
8	2-1-3	Водопровод противопожарный В2	
9	2-1-4	Горячий водопровод Т3	
10	2-1-5	Бытовая канализация К1	
11	2-1-6	Пожарная сигнализация	
12	2-1-7	Электроосвещение	
13	2-1-8	Силовое электрооборудование	
14	2-1-9	Отопление	
15	2-1-10	Вентиляция	
16	2-1-11	Демонтажные работы АС	
17	2-1-13	Демонтаж вентиляции	
18	2-1-15	Демонтаж отопления	
19	2-1-16	Демонтажные работы ВК	

Пояснительная записка

К смете ***«Капитальный ремонт детского хирургического отделения педиатрического блока КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"»***

1. Сметная документация составлена в программном обеспечении по расчету сметной стоимости строительства ресурсным методом «SANA-2015» версия 17.4 от 02.10.2017 г.
2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно технических работ исчислено по ЭСН РК 8.04-01-2015 для 16 территориального района привязанных для строительства в Восточно-Казахстанской области утвержденным Комитетом по делам строительства Республики Казахстан в ценах и нормах введенных с 07.11.2016 г. (Приказ КДС от 03.07.2015 г. №235-НҚ) Изм. К ССЦ. Объемы работ и потребность ресурсов в сметах, подсчитана по сметным нормам издания 2015 года.
3. Стоимость монтажных работ в сметах, определена по ценникам на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015 г .
4. Накладные расходы приняты по ГНОВНР приказ №235-нқ приложение №2 от 3 июля 2015 г. (Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве).
5. Размеры лимитированных общестроительных затрат определены по действующему государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан приказ №235-нқ от 3 июля 2015 г. приложение 1.
6. Процент на временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04-05-2015 г. (таблица №1 п. 37) и принимаются в размере 1,5 %
7. Процент на зимние удорожания НДЗ РК 8.04-06-2015 (таблица 3п. раздел VIII пункт 1г) в размере 2,2 %
8. Месячный расчетный показатель установленный согласно бюджетному законодательству принят к 2018 г. в размере 2405 тенге.
9. На сумму прямых затрат накладных расходов и социального налога начислены непредвиденные ненормируемые затраты в размере 8 % .
10. Налог на добавленную стоимость принят в размере 12%
11. Расчет на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII.
12. Смета исчислена в национальной валюте тенге.
13. Строительство «Капитальный ремонт детского хирургического отделения педиатрического блока КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"» запланировано на май 2018 года.
14. Финансирование вышестоящего проекта будет финансироваться по бюджетной программе «Капитальный расходы медицинских организаций здравоохранения» №003.015.418, по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 423 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий».
15. Расчет продолжительности строительства по СНиП РК 1.04.03-2008 часть II составляет 4 месяца.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Приложение 7 к ГНОССС в РК Заказ 1293-2

Заказчик: КГП на ПВХ "Центр матери и ребенка"
(наименование организации)

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме **51 566,158** тысяч тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **5 524,945** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	35 365,542	216,520	339,523	35 921,585
2		в т.ч. с разбивкой по годам				
3		2018 г.-100%	35 365,542	216,520	339,523	35 921,585
4		**Затраты на 2017г.**				
5	По расчету	Проектные работы			8 539,130	8 539,130
6	По договору	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			1 023,354	1 023,354
7		**Итого**			**9 562,484**	**9 562,484**
10		**Налог на добавленную стоимость 12%**			1 147,498	1 147,498

11		**Всего затраты на 2017г.**			**10 709,982**	**10 709,982**
12		**Затраты на 2018г.**				
13		Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	35 365,542	216,520	339,523	35 921,585
14	Пр. №231-НК от 26.06.2015 г.(Прил. 2)	Затраты Заказчика на технический надзор 35380,662*1,93%/0,7			485,301	485,301
15		Затраты на осуществление авторского надзора 35380,662*0,2%			71,843	71,843
16		**Итого**	**35 365,542**	**216,520**	**896,667**	**36 478,729**
19		**Налог на добавленную стоимость 12%**			4 377,447	4 377,447
20		**Всего затраты на 2018г.**	**35 365,542**	**216,520**	**5 274,114**	**40 856,176**
21		**Всего по сводному сметному расчету**	**35 365,542**	**216,520**	**15 984,096**	**51 566,158**
22		**Налог на добавленную стоимость**			**5 524,945**	**5 524,945**

Директор ТОО "Востокагропромпроект" _____ М.Ж.Урунтаев

Гл.инж.проекта _____ Р.К. Маштаев

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 1293-2

Форма 2

Заказчик : _____

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **40232,175** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **4310,59** тысяч тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

ШҚО әкімдігі Денсаулық сақтау басқармасы "Ана мен бала орталығы" ШЖҚКМК

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.18 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Хирургическое отделение	33 523,453	216,520		33 739,973
		Итого по главе 2	33 523,453	216,520		33 739,973
		Итого по главам 1-7	33 523,453	216,520		33 739,973
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 37	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	402,281			402,281
		Итого по главе 8	402,281			402,281
		Итого по главам 1-8	33 925,734	216,520		34 142,254
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	746,366			746,366

1	2	3	4	5	6	7
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			339,523	339,523
		Итого по главе 9	746,366		339,523	1 085,889
		Итого по главам 1-9	34 672,100	216,520	339,523	35 228,143
5		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**693,442**			**693,442**
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в текущих ценах с 01.01.18 г**	**35 365,542**	**216,520**	**339,523**	**35 921,585**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
7		2018 г. - 100 % (МРП = 2405 тенге)	35 365,542	216,520	339,523	35 921,585
8		**- в текущих и прогнозных ценах**	**35 365,542**	**216,520**	**339,523**	**35 921,585**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
9		2018 г. - 100 % (Иинф = 1,000)	35 365,542	216,520	339,523	35 921,585
10		**Налог на добавленную стоимость**			**4 310,590**	**4 310,590**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2018 г. - НДС (12 %)			4 310,590	4 310,590
12		**Всего по сметному расчету**	**35 365,542**	**216,520**	**4 650,113**	**40 232,175**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
13		2018 г.	35 365,542	216,520	4 650,113	40 232,175

Директор ТОО "Востокагропромпроект" _____ М.Ж.Урунтаев
(инициалы, фамилия)

Гл.инж.проекта _____ Р.К.Маштаев
(инициалы, фамилия)

Заказ 1293-2

Форма 3

Наименование стройки:Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Объектная смета 2-1

Хирургическое отделение

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**33739,973**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**7,082**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**8110,059**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 01.01.18 г

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Общестроительные работы	15459,625			15459,625	3,249	3626,761	
2	2-1-2	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	1231,843			1231,843	0,347	415,463	
3	2-1-3	Водопровод противопожарный В2	192,260			192,260	0,018	22,020	
4	2-1-4	Горячий водопровод Т3	1550,150	216,520		1766,670	0,412	494,358	
5	2-1-5	Бытовая канализация К1	916,473			916,473	0,150	182,134	
6	2-1-6	Пожарная сигнализация	2315,785			2315,785	0,671	1045,756	
7	2-1-7	Электроосвещение	6813,247			6813,247	0,797	940,617	
8	2-1-8	Силовое электрооборудование	244,074			244,074	0,043	51,495	
9	2-1-9	Отопление	2491,377			2491,377	0,161	193,411	
10	2-1-10	Вентиляция	201,148			201,148	0,049	54,267	
11	2-1-11	Демонтажные работы АС	1552,057			1552,057	0,926	816,365	
12	2-1-13	Демонтаж вентиляции	44,555			44,555	0,019	20,673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	2-1-15	Демонтаж отопления	137,172			137,172	0,068	66,769	
14	2-1-16	Демонтажные работы ВК	373,687			373,687	0,172	179,970	
	Итого:		**33523,453**	**216,520**		**33739,973**	**7,082**	**8110,059**	

Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев

Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основание: 1293-2-АР

Сметная стоимость, тыс. тенге	**15 459,625**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3 626,761**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3,249**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Двери										
1	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	66,465	3997,95 1029,35	205,43 94,73	265724 68416	13654 6296	183654 –	67241 26637	359602
2	1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	32,004	2697,82 901,2	206,29 98,18	86341 28842	6602 3142	50897 –	28786 9210	124337
3	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими	м2	52,857	24998 –		1321319		1321319 –	– 105706	1427025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
4	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	42,609	30447 –		1297316		1297316 –	– 103785	1401101
5	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,602	29581 –		224875		224875 –	– 17990	242865
6	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,94	3025,85 2438,44	55,44 22,79	8896 7169	163 67	1564 –	4993 1111	15000
7	2109-0402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,94	58426 –		171772		171772 –	– 13742	185514
8	2109-0202-0501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,785	26135 –		46651		46651 –	– 3732	50383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1					**3 805 827**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 427				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 419				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 505				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 298 048				
		Накладные расходы, тенге					101 020				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					281 913				
	Раздел 2. Перегородки										
	2.1. Гипсокартонные										
9	1110-0501-0202	Перегородки площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	4,515	2697,9	206,42	12181	932	7180	4061	17541
					901,22	98,12	4069	443	–	1299	
10	2109-0202-0506	Перегородки витражные внутренние из ПВХ профилей комбинированные со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,515	23674		106888		106888	–	115439
					–				–	8551	
		Итого по разделу 2					**132 980**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 069				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					932				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					443				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 068				
		Накладные расходы, тенге					4 061				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 850				
	Раздел 3. Полы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.1. Тип 1										
11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	336,4	780,61 360,68	32,84 16,1	262596 121333	11049 5415	130214 –	119143 30539	412278
12	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	336,4	3718,19 423,05	24,78 12	1250800 142313	8335 4038	1100152 –	137570 111070	1499440
13	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	318	355,53 127,69	0,97 0,45	113057 40604	308 144	72145 –	38303 12109	163469
	3.2. Тип 2										
14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	73	780,62 360,68	32,85 16,1	56985 26330	2398 1175	28257 –	25855 6627	89467
15	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	73	5259,47 1678,18	49,03 9,33	383941 122507	3579 681	257855 –	115797 39979	539717
16	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	124	592,27 323,78	1,94 0,91	73442 40149	240 113	33053 –	37846 8903	120191
	3.3. мозаичный пол										
17	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	197	968,72 883,17	82,61 31,64	190838 173984	16275 6233	579 –	169404 28819	389061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-1401-0203	Устройство деформационных швов с применением герметика НР = 91 %	м шва	78,8	5362,34 297,72	7,44 3,48	422552 23460	586 274	398506 –	21598 35532	479682
19	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	113	178,16 144,83	1,29 0,6	20132 16366	146 68	3620 –	15448 2846	38426

Итого по разделу 3 **3 731 731**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 707 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 42 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 024 381

Накладные расходы, тенге 680 964

Сметная прибыль (8 %), тенге 276 424

Раздел 4. Внутренняя отделка

4.1. Потолок

20	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	650,33	845,73 563,14	5,26 1,74	550004 366225	3419 1129	180360 –	293883 67511	911398
21	1113-0301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	71,62	215,05 23,04	2,29 0,46	15402 1650	164 33	13588 –	1161 1325	17888
22	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	578,71	509,96 326,81	3,48 1,64	295121 189126	2013 949	103982 –	152060 35774	482955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.2. Стены,колонны или перегородки									
23	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	348,2	454,63 448,48	6,15 3,17	158303 156160	2143 1103	– –	125810 22729	306842
24	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,482	20298 –		70678		70678 –	– 5654	76332
25	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	316,2	5227,54 2605,9	22,66 11,02	1652949 823986	7166 3485	821797 –	661977 185194	2500120
26	1115-0107-0103	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	32	6755,81 2710,13	22,66 11,03	216186 86724	725 353	128737 –	69662 22868	308716
27	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1212,9	1153,82 716,83	8,21 2,72	1399470 869446	9962 3305	520062 –	698201 167814	2265485
28	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	163,7	458,02 290,35	3,48 1,64	74978 47531	569 269	26878 –	38240 9057	122275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		улучшенная НР = 80 %									
29	1113-0301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1049,2	215,05 23,04	2,29 0,45	225630 24173	2404 477	199053 –	17009 19411	262050
		4.3. Откосы									
30	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	3299,25 2373,5	50,75 26	13197 9494	203 104	3500 –	7678 1670	22545
31	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1396,75 624,5	50,5 42,25	5587 2498	202 169	2887 –	2134 618	8339
32	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	458 290,25	3,5 1,75	1832 1161	14 7	657 –	934 221	2987
		4.4. По всему зданию									
33	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	61	2888,61 2431,41	13,2 6,79	176205 148316	805 414	27084 –	107086 22663	305954
34	1115-0108-1902	Отбойники из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250	м	94	1541,15 475,76	6,11 1,3	144868 44721	574 122	99573 –	35874 14459	195201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

мм. Устройство (прим.)
НР = 80 %

Итого по разделу 4	**7 789 087**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 771 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 198 836
Накладные расходы, тенге	2 211 709
Сметная прибыль (8 %), тенге	576 968
Итого по смете	**15 459 625**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 586 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 635 333
Накладные расходы, тенге	2 997 754
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 145 155

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3 213		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				3 586 753
	Машины и механизмы				
1 **3103-0101-0601**	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,148	1 039,00	154
				1 014,00	150
2 **3104-0101-0201**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	46,415725	14,00	650
				–	–
3 **3104-0202-0201**	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	28,78583625	118,00	3 397
				–	–
4 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	9,1066625	135,00	1 230
				–	–
5 **3104-0401-0101**	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	78,8	46,00	3 625
				–	–
6 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,08934125	4 495,00	4 896
				1 730,00	1 884

1	2	3	4	5	6
7 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1401025	26,00	3
				–	–
8 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,3622275	4 360,00	1 580
				1 211,00	438
9 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	19,18976713	1 969,00	37 786
				1 014,00	19 457
10 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,146625	2 458,00	12 650
				1 211,00	6 233
11 **3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,37625	644,00	2 174
				–	–
12 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,78176225	2 586,00	25 294
				1 211,00	11 846
13 **3403-0101-0101**	Ножницы электрические	маш.-ч	0,88125	194,00	171
				–	–
14 **3403-0202-0201**	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0268275	23,00	1
				–	–
15 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,98085863	17,00	578
				–	–
16 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	8,3152875	10,00	83
				–	–
17 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	22,36996975	16,00	358
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**36**		**94 630**
					40 008
	Материалы				
1 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1984	17 623,00	3 496
2 **2102-0401-2805**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	8,35176	18 930,00	158 099

1	2	3	4	5	6
3 **2102-0401-2806**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1808	20 024,00	3 620
4 **2102-0402-0102**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	8,705	20 298,00	176 694
5 **2102-0402-0206**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,346	20 177,00	27 159
6 **2102-0402-0302**	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,172	19 876,00	3 419
7 **2106-0902-1301**	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	98,7	302,00	29 807
8 **2107-0201-0304**	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012642	21 847,00	28
9 **2107-0510-0501**	Опилки древесные	м3	0,3482	2 604,00	906
10 **2109-0202-0301**	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	52,857	24 998,00	1 321 319
11 **2109-0202-0401**	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,602	29 581,00	224 875
12 **2109-0202-0501**	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,785	26 135,00	46 651
13 **2109-0202-0506**	Перегородки витражные внутренние из ПВХ профилей комбинированные со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,515	23 674,00	106 888
14 **2109-0202-0601**	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	42,609	30 447,00	1 297 316
15 **2109-0402-0403**	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,94	58 426,00	171 772
16 **2110-0501-1302**	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	184,577	581,00	107 239
17 **2110-0502-0104**	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,042	872,00	3 525

1	2	3	4	5	6
18 **2110-0502-0203**	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	146,568	595,00	87 208
19 **2110-0502-0801**	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	144,992	2 147,00	311 298
20 **2110-0502-1901**	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	108,462732	1 622,00	175 926
21 **2113-0101-0101**	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,13928	18 342,00	2 555
22 **2113-0104-0804**	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2263	128 588,00	29 099
23 **2113-0201-1204**	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,236858	317,00	392
24 **2113-0207-9901**	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	546,92589	26,00	14 220
25 **2113-0209-0401**	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	310,00	397
26 **2113-0211-0405**	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	257,56	3,00	773
27 **2113-0211-0601**	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	128,78	1,00	129
28 **2113-0401-0309**	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,02555	593 028,00	15 152
29 **2113-0703-0201**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0365	54 214,00	1 979
30 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,097034	175,00	367
31 **2113-0703-1405**	Вода техническая	м3	20,14643	26,00	523
32 **2113-0704-1901**	Карборунд	кг	3,94	121,00	477
33 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	5,736871	90,00	515
34 **2113-0809-0301**	Лента бутиловая диффузионная	м	43,18755	115,00	4 967
35 **2113-0809-0302**	Лента бутиловая ПСУЛ	м	249,88614	86,00	21 490
36 **2113-0809-9901**	Лента бутиловая	м	346,80072	52,00	18 034
37 **2113-0812-0801**	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,269844	172,00	1 079
38 **2113-0816-3407**	Отбойник шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	98,7	662,00	65 339
39 **2113-0816-3417**	Клинья пластиковые монтажные	шт.	823,872	10,00	8 238
40 **2113-0816-3536**	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,02555	76 171,00	1 946
41 **2202-0101-0405**	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	347,88	2 284,00	794 558
42 **2202-0101-9902**	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	125,24	236,00	29 557

1	2	3	4	5	6
43 **2204-0101-1801**	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	360,093533	219,00	78 861
44 **2204-0301-9901**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	40,21405	98,00	3 941
45 **2204-0601-0602**	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1232902	557 711,00	68 761
46 **2204-0705-0401**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,2577886	558 131,00	143 880
47 **2204-0802-0101**	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5049609	250 096,00	126 289
48 **2205-0101-0302**	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6902,14915	90,00	621 194
49 **2205-0104-0101**	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	68,72	42,00	2 886
50 **2206-0101-9901**	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	343,128	2 921,00	1 002 277
51 **2206-0301-1207**	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	74,46	2 816,00	209 679
52 **2206-0401-9901**	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	321,18	195,00	62 630
53 **2303-0102-1901**	Комплект для туалетной комнаты Т-7	комплект	2,24	20 493,00	45 904
	Итого по материалам				**7 635 333**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-1 Общестроительные работы 1293-2-АР

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели
1	2

Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.

Раздел 1 Двери

1 1110-0501-0201
ОбФ18=2.1*0.8*7+2.1*0.83*7+2.1*1.3*1+2.1*1.23*1+2.1*0.6*5+2.1*0.85*4+2.1*1.25*1+2.1*0.87*1+2.1*0.91*3+2.1*1.2*2+2.1*1.27*1+2.1*0.73*1+2.1*1.21*1+2.1*0.85*1 = 66,465

2 1110-0501-0202 ОбФ27=2.1*2.54*6 = 32,004

3 2109-0202-0301
ОбФ19=2.1*0.8*8+2.1*0.83*8+2.1*0.6*5+2.1*0.85*4+2.1*0.87+2.1*0.91*3+2.1*0.7*2+2.1*0.73*1 = 52,857

4 2109-0202-0601
ОбФ20=2.1*1.3*1+2.1*1.23*1+2.1*1.25*1+2.1*1.27*1+2.1*2.54*6 = 42,609

5 2109-0202-0401 ОбФ28=2.1*1.2+2.1*1.21*2 = 7,602

6 1109-0403-0401 ОбФ25=2.1*0.7*2 = 2,94

7 2109-0402-0403 ОбФ25=2.1*0.7*2 = 2,94

8 2109-0202-0501 ОбФ31=2.1*0.85*1 = 1,785

Раздел 2 Перегородки

1 Гипсокартонные

9 1110-0501-0202 Перегородки площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка из ПВХ профилей
ОбФ26=2.95*2.1-2.1*0.8 = 4,515

10 2109-0202-0506 Перегородки витражные внутренние из ПВХ профилей комбинированные со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ОбФ26=2.95*2.1-2.1*0.8 = 4,515

Раздел 3 Полы

1 Тип 1

11 1111-0101-1101 336,4

12 1111-0101-3602 336,4

1	2
	Ресурс заменен 2206-0101-0100->2206-0101-9901
	Ресурс удален 2206-0101-0100
13	1111-0101-4001 Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство 318
	2 Тип 2
14	1111-0101-1101 73
15	1111-0101-2803 73
	Ресурс заменен 22-060301-1205->22-060301-1207
	Ресурс удален 2206-0301-1205
16	1111-0101-3904 124
	3 мозаичный пол
17	1111-0101-1507 197
18	1106-1401-0203 Устройство деформационных швов с применением герметика ОбФ1=197*40/100 = 78,8
19	1111-0101-3902 113
	Раздел 4 Внутренняя отделка
	1 Потолок
20	1115-0206-0205 ОбФ2=38.12+262.5+5+7.7+63.21+193+52.3+28.5 = 650,33
21	1113-0301-0909 Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 ОбФ16=38.12+5+28.5 = 71,62
	Ресурс заменен 22-040701-0901->22-040705-0401
	Ресурс удален 2204-0701-0901
22	1115-0405-0106 ОбФ15=262.5+7.7+63.21+193+52.3 = 578,71
	2 Стены,колонны или перегородки
23	1115-0203-0501 ОбФ5=166.4+25+30+7+36.3+83.5 = 348,2
	Ресурс исключен 2102-0402-0206
24	2102-0402-0102 ОбФ6=Ф5*0.01 = 3,482
25	1115-0107-0101 ОбФ7=166.4+83.5+30+36.3 = 316,2
26	1115-0107-0103 ОбФ29=25+7 = 32
27	1115-0206-0203 ОбФ8=627+20.2+54+152+338.7+21 = 1212,9
28	1115-0405-0105 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная ОбФ9=21+142.7 = 163,7

Заказ № 1293-2 Лок. смета № 2-1-1

1	2
29	1113-0301-0909 Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 ОбФ12=627+20.2+152+21+33+196 = 1049,2
	Ресурс заменен 22-040701-0901->22-040705-0401
	Ресурс удален 2204-0701-0901
	3 Откосы
30	1115-0204-0101 4
31	1115-0203-0505 4
	Ресурс исключен 2204-0101-9909
	Ресурс заменен 22-050104-0201->22-050104-0101
	Ресурс удален 2205-0104-0201
32	1115-0405-0105 Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям 4
	4 По всему зданию
33	1211-0101-0207 61
34	1115-0108-1902 Отбойники из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (прим.) 94
	2113-0816-3407 Отбойник шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

* * * * *

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Основание: 1293-2-1-ВК.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 231,843**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**415,463**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,347**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	78	3005,58 / 2372,59	619,74 / 173,83	234435 / 185062	48340 / 13559	1033 / –	194649 / 34327	463411
2	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899;	м	70,122	179 / –		12552		12552 / –	– / 1004	13556
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на	м трубопровода	50	1752,28 / 1519,04	223,68 / 63,56	87614 / 75952	11184 / 3178	478 / –	77547 / 13213	178374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сварных соединениях НР = 98 %									
4	2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,938;	м	46,9	730 –		34237		34237 –	– 2739	36976
5	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	27,2	761,4 360,4	– –	20710 9803	– –	10907 –	9607 2425	32742
6	2304-0905-1323	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	492 –		23616		23616 –	– 1889	25505
7	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	38	2296,03 782,05	1513,97 423,11	87249 29718	57531 16078	– –	45338 10607	143194
8	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	28 –		476		476 –	– 38	514
9	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	77 –		1617		1617 –	– 129	1746
10	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	31	2296,03 782,06	1513,97 423,13	71177 24244	46933 13117	– –	36987 8653	116817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 99 %									
11	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	16 –		496		496 –	– 40	536
12	2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	162 –		9396		9396 –	– 752	10148
13	2302-0401-0409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	983 –		27524		27524 –	– 2202	29726
14	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	11120,5 418	– –	22241 836	– –	21405 –	819 1845	24905
15	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	5 –		420		420 –	– 34	454
16	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	128	643,05 305,25	80,81 37,84	82310 39072	10344 4844	32894 –	33376 9255	124941
17	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного	м	66	167 –		11022		11022 –	– 882	11904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;									
18	2111-0403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	55	276 –		15180		15180 –	– 1214	16394

Итого по смете **1 231 843**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	203 253
Накладные расходы, тенге	398 323
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 248

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	298		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				364 687
	Машины и механизмы				
1 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,08	5 827,00	466
				1 211,00	97
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,048	4 495,00	215
				1 730,00	83
3 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,08625	4 142,00	358
				1 448,00	125
4 **3106-0202-0201**	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,369	3 642,00	161 592
				1 014,00	44 991
5 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,5245	2 586,00	11 701
				1 211,00	5 480
	Итого по машинам и механизмам		**49**		**174 332**
					50 776

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **2110-0502-1824**	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,8304	3 890,00	7 120
2 **2111-0403-0205**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	66	167,00	11 022
3 **2111-0403-0211**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	55	276,00	15 180
4 **2111-0403-9903**	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	192	131,00	25 152
5 **2113-0207-0602**	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,918	998,00	916
6 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9716	175,00	170
7 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	323,00	6
8 **2113-0812-0101**	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,108	3 940,00	425
9 **2113-0816-3432**	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,256	2 431,00	622
10 **2204-0201-0702**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	648,00	26
11 **2204-0603-0102**	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	530,00	11
12 **2301-0601-0302**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70,122	179,00	12 552
13 **2301-0601-0305**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,9	730,00	34 237
14 **2302-0401-0402**	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	162,00	9 396
15 **2302-0401-0409**	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	983,00	27 524
16 **2302-0401-1201**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	16,00	496
17 **2302-0401-2401**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	28,00	476

1	2	3	4	5	6
18 **2302-0401-2509**	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	77,00	1 617
19 **2302-0401-3502**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	5,00	420
20 **2302-1104-1501**	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	27,2	401,00	10 907
21 **2303-0103-0301**	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 (прим)	шт.	4	92,00	368
22 **2303-0103-0502**	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 (прим.)	м	20	982,00	19 640
23 **2304-0501-0221**	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	677,00	1 354
24 **2304-0905-1323**	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	492,00	23 616
	Итого по материалам				**203 253**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 1293-2-1-ВК.СО

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

№ п/п	Показатели
1	2

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.

1 1116-0501-0201 78

2 2301-0601-0302 78 (Коб=0,899)

3 1116-0501-0203 50

4 2301-0601-0305 50 (Коб=0,938)

5 1116-0501-0212 ОбФ1=34*0.8 = 27,2

6 2304-0905-1323 48

7 1122-0801-0202 ОбФ3=17+21 = 38

8 2302-0401-2401 17

9 2302-0401-2509 21

10 1122-0801-0202 31

11 2302-0401-1201 31

12 2302-0401-0402 58

13 2302-0401-0409 28

14 1116-0701-0102 2

2303-0103-0301 Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 (прим)

2303-0103-0502 Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 (прим.)

Ресурс заменен 23-040501-0203->23-040501-0221

Ресурс удален 2304-0501-0203

15 2302-0401-3502 84

16 1126-0101-1701 ОбФ2=78+50 = 128

17 2111-0403-0205 60 (Коб=1,1)

18 2111-0403-0211 50 (Коб=1,1)

* * * * *

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-3

Водопровод противопожарный В2

Основание: 1293-2-1-ВК.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**192,260**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**22,020**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,019**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	2230,17 785,42	46,75 16,5	26762 9425	561 198	16776 –	9431 2895	39088
2	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	12	91,75 88,33	1,17 –	1101 1060	14 –	27 –	1039 171	2311
3	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,148	977,19 797,02	1,4 0,47	2099 1712	3 1	384 –	1370 278	3747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм.	кран	3	20599	140,33	61797	421	57616	3818	70864
		Установка			1253,33	45,33	3760	136	–	5249	
		НР = 98 %									
5	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические	шт.	3	1953	33,67	5859	101	70	5613	12390
		массой до 20 кг. Установка на стене			1896	13,33	5688	40	–	918	
		или внише									
		НР = 98 %									
6	2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	3	19710		59130		59130	–	63860
					–				–	4730	

Итого по смете **192 260**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 21 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 375
- материалы, изделия и конструкции, тенге 134 003

Накладные расходы, тенге 21 271

Сметная прибыль (8 %), тенге 14 241

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Водопровод противопожарный В2

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	18		
	Средневзвешенный разряд работы		4,0		
	Итого ФОТ				21 645
	Машины и механизмы				
1 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0555	5 827,00	324
				1 211,00	67
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	4 495,00	47
				1 730,00	18
3 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002685	1 969,00	1
				1 014,00	–
4 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,766	26,00	72
				–	–
5 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,225	62,00	14
				–	–
6 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2393055	2 586,00	618
				1 211,00	290

1	2	3	4	5	6
7 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,525	17,00	9
				–	–
8 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,75	10,00	8
				–	–
9 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4125	16,00	7
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 100**
					375
	Материалы				
1 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00096	17 623,00	17
2 **2105-0307-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,024	554,00	13
3 **2113-0207-0405**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	1,2	58,00	70
4 **2113-0207-1204**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,12	455,00	55
5 **2113-0211-0608**	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00012	252 867,00	30
6 **2113-0701-0201**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0384	5 488,00	211
7 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,042	310,00	13
8 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,45	175,00	79
9 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0324	323,00	11
10 **2113-0803-1001**	Ветошь	кг	0,006444	90,00	1
11 **2204-0201-0702**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,096	648,00	62
12 **2204-0201-0902**	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,528408	648,00	342
13 **2204-0603-0102**	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0324	530,00	17
14 **2204-0603-0107**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,057996	715,00	41
15 **2301-0201-0146**	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1 372,00	16 464

1	2	3	4	5	6
16 **2303-0103-0201**	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	9	725,00	6 525
17 **2303-0103-0401**	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	30	705,00	21 150
18 **2303-0103-0701**	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3	4 871,00	14 613
19 **2304-0702-0602**	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	3	5 053,00	15 159
20 **2308-0307-0106**	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	3	19 710,00	59 130
	Итого по материалам				**134 003**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-3 Водопровод противопожарный В2 1293-2-1-ВК.СО

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели
1	2

Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.

1 1116-0401-0202 12

Ресурс заменен 23-010201-0145->23-010201-0146

Ресурс удален 2301-0201-0145

2 1116-1101-0101 12

Ресурс заменен 21-130703-1407->21-130703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

3 1115-0403-1004 ОбФ1=3.14*0.057*12 = 2,148

Ресурс заменен 22-040201-9910->22-040201-0902

Ресурс удален 2204-0201-9910

4 1116-0701-0101 3

5 1116-1401-0102 Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише 3

6 2308-0307-0106 3

* * * * *

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-4

Горячий водопровод Т3

Основание: 1293-2-1-ВК.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 766,670**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**494,358**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,412**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	82	3005,57 2372,59	619,74 173,82	246457 194552	50819 14253	1086 –	204629 36087	487173
2	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899;	м	73,718	182 –		13417		13417 –	– 1073	14490
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на	м трубопровода	50	1752,28 1519,04	223,68 63,56	87614 75952	11184 3178	478 –	77547 13213	178374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сварных соединениях НР = 98 %									
4	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,938;	м	46,9	779 –		36535		36535 –	– 2923	39458
5	2304-0905-1323	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	43	492 –		21156		21156 –	– 1692	22848
6	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	5	11196,8 10616,2	525,6 237	55984 53081	2628 1185	275 –	53181 8733	117898
7	5104-0106-0103	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	26472 –		52944		– 52944	– –	52944
8	5104-0106-0108	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	66179 –		132358		– 132358	– –	132358
9	5104-0106-0106	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	31218 –		31218		– 31218	– –	31218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	28	1014,57 974,86	0,14 –	28408 27296	4 –	1108 –	26750 4413	59571
11	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2270 –		4540		4540 –	– 363	4903
12	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7628 –		22884		22884 –	– 1831	24715
13	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	20	4342 –		86840		86840 –	– 6947	93787
14	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	5295 –		10590		10590 –	– 847	11437
15	2303-0102-1249	Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	7627 –		7627		7627 –	– 610	8237
16	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	21,6	761,44 360,42	– –	16447 7785	– –	8662 –	7629 1926	26002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	32	1558,06 529,91	1028,16 287,22	49858 16957	32901 9191	– –	25887 6060	81805
18	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	16 –		512		512 –	– 41	553
19	2302-0401-0402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	162 –		8424		8424 –	– 674	9098
20	2302-0401-0409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	983 –		25558		25558 –	– 2045	27603
21	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	35	2296 782,06	1513,94 423,11	80360 27372	52988 14809	– –	41759 9770	131889
22	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	28 –		448		448 –	– 36	484
23	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	77 –		1463		1463 –	– 117	1580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89	5 –		445		445 –	– 36	481
25	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	4	931 849,5	32,5 15,25	3724 3398	130 61	196 –	3390 569	7683
26	2997-4000-0000 (пл)ТД Комфорт	Полотенцесушитель электрический N=40Вт	шт	4	8929 –		35716		35716 –	– 2857	38573
27	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	132	643,05 305,25	80,81 37,84	84883 40293	10667 4995	33923 –	34419 9544	128846
28	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	90,2	167 –		15063		15063 –	– 1205	16268
29	2111-0403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ	м	55	276 –		15180		15180 –	– 1214	16394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16381-77									

К=1,100;

Итого по смете	**1 766 670**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	446 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 321
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	352 126
- оборудование, тенге	216 520
Накладные расходы, тенге	475 191
Сметная прибыль (8 %), тенге	114 826

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

Горячий водопровод ТЗ

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	366		
	Средневзвешенный разряд работы		4,0		
	Итого ФОТ				446 686
	Машины и механизмы				
1 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0825	5 827,00	481
				1 211,00	100
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,26825	4 495,00	1 205
				1 730,00	463
3 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,08375	4 142,00	347
				1 448,00	121
4 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,4	1 969,00	788
				1 014,00	406
5 **3106-0202-0201**	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	39,971	3 642,00	145 574
				1 014,00	40 531
6 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,99675	2 586,00	12 921
				1 211,00	6 051
7 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,45	10,00	5
				–	–

1	2	3	4	5	6
	Итого по машинам и механизмам		**46**		**161 321**
					47 672
	Материалы				
1 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	14 869,00	149
2 **2110-0502-1824**	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,8876	3 890,00	7 343
3 **2111-0403-0205**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	90,2	167,00	15 063
4 **2111-0403-0211**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	55	276,00	15 180
5 **2111-0403-9903**	Самоклеющая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	198	131,00	25 938
6 **2113-0207-0405**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	7,2	58,00	418
7 **2113-0207-0602**	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,952	998,00	950
8 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9904	175,00	173
9 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,462	323,00	150
10 **2113-0812-0101**	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,112	3 940,00	441
11 **2113-0816-3432**	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,264	2 431,00	642
12 **2204-0201-0702**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,944	648,00	612
13 **2204-0603-0108**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,472	530,00	250
14 **2301-0602-0302**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	73,718	182,00	13 417
15 **2301-0602-0305**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,9	779,00	36 535

1	2	3	4	5	6
16 **2302-0401-0402**	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	162,00	8 424
17 **2302-0401-0409**	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	983,00	25 558
18 **2302-0401-1201**	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	16,00	512
19 **2302-0401-2401**	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	28,00	448
20 **2302-0401-2509**	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	77,00	1 463
21 **2302-0401-3502**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89	5,00	445
22 **2302-1104-1501**	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21,6	401,00	8 662
23 **2303-0102-1222**	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2 270,00	4 540
24 **2303-0102-1231**	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7 628,00	22 884
25 **2303-0102-1232**	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	5 295,00	10 590
26 **2303-0102-1243**	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	20	4 342,00	86 840
27 **2303-0102-1249**	Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	7 627,00	7 627
28 **2304-0905-1323**	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	43	492,00	21 156
29 **2997-4000-0000 (пп) ТД Комфорт**	Полотенцесушитель электрический N=40Вт	шт	4	8 929,00	35 716
	Итого по материалам				**352 126**
	Инженерное оборудование				
1 **5104-0106-0103**	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	26 472,00	52 944
2 **5104-0106-0106**	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	31 218,00	31 218

1	2	3	4	5	6
3 **5104-0106-0108**	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	66 179,00	132 358

Итого по инженерному оборудованию **216 520**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"
	Регион Восточно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 01.01.18 г, тенге
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1,12(Ф=1.12)
	- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
	Резерв средств Заказчика 2 %
	Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева
	Смета № 2-1-4 Горячий водопровод Т3 1293-2-1-ВК.СО
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели	
1	2	
	Калитенко А.Д.	Бахаева Е.В.
1	1116-0501-0201	82
2	2301-0602-0302	82 (Коб=0,899)
3	1116-0501-0203	50
4	2301-0602-0305	50 (Коб=0,938)
5	2304-0905-1323	43
6	1117-0801-0101	ОбФ1=2+2+1 = 5
7	5104-0106-0103	2
8	5104-0106-0108	2
9	5104-0106-0106	1
10	1117-0201-0103	ОбФ2=2+3+20+2+1 = 28
11	2303-0102-1222	2
12	2303-0102-1231	3
13	2303-0102-1243	20
14	2303-0102-1232	2
15	2303-0102-1249	1
16	1116-0501-0212	ОбФ3=27*0.8 = 21,6
17	1122-0801-0201	32
18	2302-0401-1201	32
19	2302-0401-0402	52
20	2302-0401-0409	26
21	1122-0801-0202	ОбФ5=16+19 = 35
22	2302-0401-2401	16
23	2302-0401-2509	19
24	2302-0401-3502	89
25	1117-0201-0101	4

1	2
	Ресурс исключен 2303-0102-1601
26	2997-4000-0000 (Кпл) ТД Комфорт Полотенцесушитель электрический N=40Вт 1 шт 4 10000
27	1126-0101-1701 ОбФ4=82+50 = 132
28	2111-0403-0205 82 (Коб=1,1)
29	2111-0403-0211 50 (Коб=1,1)
	* * * * *

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-5

Бытовая канализация К1

Основание: 1293-2-1-ВК.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**916,473**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**182,134**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,150**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	848,79 844,88	1,62 0,5	28859 28726	55 17	78 –	28168 4562	61589
2	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	33,932	281 –		9535		9535 –	– 763	10298
3	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 ГОСТ 9833-73 кстм=0,5;	шт.	6	108 –		648		648 –	– 52	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	819,17 810,15	3,95 1,18	49150 48609	237 71	304 –	47706 7748	104604
5	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	59,88	1127 –		67485		67485 –	– 5399	72884
6	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	10	216 –		2160		2160 –	– 173	2333
7	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	15	658 –		9870		9870 –	– 790	10660
8	2302-0403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	261 –		4176		4176 –	– 334	4510
9	2302-0403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	658 –		1974		1974 –	– 158	2132
10	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	21	3046,57 2715,67	103,33 49,76	63978 57029	2170 1045	4779 –	56913 9671	130562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2303-0102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	21	7252		152292		152292	–	164475
					–				–	12183	
12	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	3796,6	205	18983	1025	2729	15412	37147
					3045,8	99,6	15229	498	–	2752	
13	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	14070		70350		70350	–	75978
					–				–	5628	
14	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3048	103	3048	103	229	2710	6219
					2716	49	2716	49	–	461	
15	2303-0102-0925	Умывальник керамический хирургический, шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	15393		15393		15393	–	16624
					–				–	1231	
16	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	5	1894,4	257	9472	1285	1293	7359	18177
					1378,8	123	6894	615	–	1346	
17	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	7667		38335		38335	–	41402
					–				–	3067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3347	406	3347	406	225	2848	6691
					2716	190	2716	190	–	496	
19	2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	19058		19058		19058	–	20583
					–				–	1525	
20	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	2	2589	78	5178	156	677	4332	10271
					2172,5	37,5	4345	75	–	761	
21	2303-0102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	6825		13650		13650	–	14742
					–				–	1092	
22	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	966		23184		23184	–	25039
					–				–	1855	
23	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	5	966		4830		4830	–	5216
					–				–	386	
24	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966		966		966	–	1043
					–				–	77	
25	2302-0401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	170,13		6805		6805	–	7349
					–				–	544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kстм=1,59;									
26	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	34 –		1156		1156 –	– 92	1248
27	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	8	1925 1557,75	226,25 106	15400 12462	1810 848	1128 –	13177 2286	30863
28	2910-0000-1000 (пл)ТОО "АзияМетизЦентр"	Люки металлические с замком 300х300	шт	8	3835 –		30680		30680 –	– 2454	33134

Итого по смете **916 473**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	483 989
Накладные расходы, тенге	178 625
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 886

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5

Бытовая канализация К1

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	147		
	Средневзвешенный разряд работы		4,0		
	Итого ФОТ				178 726
	Машины и механизмы				
1 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02675	5 827,00	156
				1 211,00	32
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,033	4 495,00	148
				1 730,00	57
3 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,78375	1 969,00	1 543
				1 014,00	795
4 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,0855	2 586,00	5 393
				1 211,00	2 524
5 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,725	10,00	7
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**3**		**7 247**
					3 408

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	14 869,00	30
2 **2102-0401-2804**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,064	17 623,00	1 128
3 **2105-0302-0101**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00792	218 211,00	1 729
4 **2110-0502-1301**	Замазка защитная	кг	6,8	360,00	2 448
5 **2110-0502-1812**	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0004	1 188 096,00	475
6 **2113-0101-1901**	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0012	52 951,00	64
7 **2113-0201-0508**	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002004	190 317,00	382
8 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	404 706,00	20
9 **2113-0207-0409**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	11,6	77,00	894
10 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,012	323,00	326
11 **2113-0804-0401**	Каболка	т	0,0012	1 371 580,00	1 646
12 **2113-0812-1039**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000015	207 096,00	3
13 **2113-0816-1901**	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,4	1 263,00	505
14 **2204-0201-0702**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,964	648,00	1 273
15 **2204-0603-0108**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,976	530,00	519
16 **2301-0506-0203**	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	33,932	281,00	9 535
17 **2301-0506-0209**	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	59,88	1 127,00	67 485
18 **2302-0401-3506**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	34,00	1 156
19 **2302-0401-3507**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	170,13	6 805
20 **2302-0403-1301**	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	261,00	4 176

1	2	3	4	5	6
21 **2302-0403-1303**	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	658,00	11 844
22 **2302-1103-0101**	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 ГОСТ 9833-73	шт.	6	108,00	648
23 **2302-1103-0101**	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	10	216,00	2 160
24 **2303-0102-0119**	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	19 058,00	19 058
25 **2303-0102-0205**	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	7 667,00	38 335
26 **2303-0102-0301**	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	14 070,00	70 350
27 **2303-0102-0918**	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	21	7 252,00	152 292
28 **2303-0102-0925**	Умывальник керамический хирургический, шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	15 393,00	15 393
29 **2303-0102-1106**	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	6 825,00	13 650
30 **2303-0102-1303**	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	966,00	23 184
31 **2303-0102-1305**	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	966
32 **2303-0102-1306**	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	5	966,00	4 830
33 **2910-0000-1000 (пл) ТОО "АзияМетизЦентр "**	Люки металлические с замком 300х300	шт	8	3 835,00	30 680
	Итого по материалам				**483 989**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"
	Регион Восточно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 01.01.18 г, тенге
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1,12(Ф=1.12)
	- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
	Резерв средств Заказчика 2 %
	Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева
	Смета № 2-1-5 Бытовая канализация К1 1293-2-1-ВК.СО
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели
1	2
	Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.
1	1116-0501-0101 34
2	2301-0506-0203 34 (Коб=0,998)
3	2302-1103-0101 ОбФ1=34/6 = 6 216*0,5 (Кстм=0,5)
4	1116-0501-0102 60
5	2301-0506-0209 60 (Коб=0,998)
6	2302-1103-0101 ОбФ2=60/6 = 10
7	2302-0403-1303 15
8	2302-0403-1301 16
9	2302-0403-1303 Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 3
10	1117-0101-0106 21
11	2303-0102-0918 21
12	1117-0301-0101 5
13	2303-0102-0301 5
14	1117-0101-0106 1
15	2303-0102-0925 1
16	1117-0101-0110 5
17	2303-0102-0205 5
18	1117-0101-0102 1
19	2303-0102-0119 1
20	1117-0501-0101 2
21	2303-0102-1106 2
22	2303-0102-1303 24
23	2303-0102-1306 5
24	2303-0102-1305 1
25	2302-0401-3507 40 107*1,59 (Кстм=1,59)

1	2
26	2302-0401-3506 34
27	1123-1201-0101 8
	Ресурс заменен 23-030101-0303->23-030101-0310
	Ресурс исключен 2303-0101-0310
	Ресурс удален 2303-0101-0303
28	2910-0000-1000 (Кпл) ТОО "АзияМетизЦентр" Люки металлические с замком 300х300 1 шт 8 4295
	* * * * *

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-6

Пожарная сигнализация

Основание: 1293-1-ПС.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2 315,785**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1 045,756**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,671**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	49431 48678	2 –	49431 48678	2 –	751 –	29694 6330	85455
2	2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	19221 –		19221		19221 –	– 1538	20759
3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2519 2422	2 –	2519 2422	2 –	95 –	1477 320	4316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395 –		2395		2395 –	– 192	2587
5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	70	2519,59 2422	1,6 –	176371 169540	112 –	6719 –	103419 22383	302173
6	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	70	729 –		51030		51030 –	– 4082	55112
7	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1259,5 1211	0,5 –	5038 4844	2 –	192 –	2955 639	8632
8	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	825 –		3300		3300 –	– 264	3564
9	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	31	622,52 617,52	– –	19298 19143	– –	155 –	11677 2478	33453
10	2308-0306-0103	Коммутационная коробка КК-8М	шт.	30	96 –		2880		2880 –	– 230	3110
11	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2С	шт.	1	135 –		135		135 –	– 11	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	2519,44 2422	1,56 –	22675 21798	14 –	863 –	13297 2878	38850
13	2958-0000-1400 (пл)ТОО "INTANT"	Устройство контроля шлейфа Маяк-12 ШС-1	шт	9	430 –		3870		3870 –	– 310	4180
14	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2133 –		4266		4266 –	– 341	4607
15	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6706 6525	1 –	6706 6525	1 –	180 –	3980 855	11541
16	2958-0000-1500 (пл)ТОО "Gardo Company"	Источник резервного питания ИВЭПР112-2-2	шт	1	11772 –		11772		11772 –	– 942	12714
17	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2028 2028	– –	2028 2028	– –	– –	1237 261	3526
18	2307-0216-0208	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1230 –		1230		1230 –	– 98	1328
19	2307-0216-0802	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа ИЭК	шт.	1	570 –		570		570 –	– 46	616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	1060 1034	26 12	1060 1034	26 12	– –	785 148	1993
21	2958-0000-1600 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Корпус модульный пластиковый КМПн 2/6	шт	1	982 –		982		982 –	– 79	1061
22	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	49 –		3234		3234 –	– 259	3493
23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	65	306,4 121,11	139,69 41,89	19916 7872	9080 2723	2964 –	7628 2204	29748
24	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	420	723,05 145,32	336,59 109,54	303683 61034	141367 46005	101282 –	77068 30460	411211
25	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,485	18350 –		8900		8900 –	– 712	9612
26	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	407,33 305	49,17 13,83	2444 1830	295 83	319 –	1377 306	4127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	419 –		2514		2514 –	– 201	2715
28	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	30	393,07 258,07	13,83 3,23	11792 7742	415 97	3635 –	5644 1395	18831
29	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	128 –		3840		3840 –	– 307	4147
30	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	29	214,34 194,34	2,14 0,1	6216 5636	62 3	518 –	4060 822	11098
31	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	26	45 –		1170		1170 –	– 94	1264
32	2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	3	195 –		585		585 –	– 47	632
33	1310-0905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные НР = 61 %	объект	1	740483 578579	161904 58128	740483 578579	161904 58128	– –	388391 90310	1219184

Итого по смете **2 315 785**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					938 705				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					313 282				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 051				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					239 567				
		Накладные расходы, тенге					652 689				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					171 542				

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-6

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	584		
	Средневзвешенный разряд работы		5,6		
	Итого ФОТ				938 705
	Машины и механизмы				
3 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,3227	4 853,00	6 419
				1 730,00	2 289
4 **3105-0401-0103**	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	16,566	14,00	232
				–	–
5 **3105-0402-0308**	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	16,566	3 565,00	59 058
				1 014,00	16 798
6 **3105-0602-0505**	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0029	1 429,00	4
				1 014,00	3
7 **3105-0602-1101**	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	19,488	4 141,00	80 700
				1 448,00	28 219
8 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1952	144,00	172
				–	–

1	2	3	4	5	6
9 **3204-0203-0101**	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	48	3 373,00	161 904
				1 211,00	58 128
10 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2 586,00	26
				1 211,00	12
11 **3301-0201-0102**	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,3227	3 437,00	4 545
				1 211,00	1 602
12 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,586	17,00	61
				–	–
13 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	13,33	10,00	133
				–	–
14 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,7632	16,00	28
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**87**		**313 282**
					107 051
	Материалы				
1 **2105-0307-0210**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,202	339,00	408
2 **2105-0307-1003**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00031	133,00	–
3 **2105-0402-0201**	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00724	1 834 986,00	13 285
4 **2110-0502-1802**	Клей марки 88-СА	кг	0,02	1 883,00	38
5 **2110-0502-1823**	Клей марки БМК-5к	кг	0,06	237,00	14
6 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00241	22 320,00	54
7 **2113-0202-9901**	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,039	1 679,00	65
8 **2113-0207-0429**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	21,1	253,00	5 338
9 **2113-0207-1006**	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	58	7,00	406

1	2	3	4	5	6
10 **2113-0207-1201**	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	108,18	194,00	20 987
11 **2113-0207-1204**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0492	455,00	22
12 **2113-0211-0606**	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0006	386 972,00	232
13 **2113-0704-2101**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000524	2 535 170,00	132
14 **2113-0809-1301**	Лента К226	100 м	0,10914	1 772,00	193
15 **2113-0812-0102**	Патроны для пристрелки	10 шт.	108,18	287,00	31 048
16 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000351	235 559,00	83
17 **2113-0816-0202**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,006865	2 834,00	20
18 **2113-0816-1208**	Лента ФУМ	кг	0,0018	5 213,00	9
19 **2113-0816-2101**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000524	6 245 779,00	3 273
20 **2113-0816-2102**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002425	5 938 620,00	14 401
21 **2204-0501-0803**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,135	1 272,00	15 436
22 **2301-0101-0105**	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	419,00	2 514
23 **2301-1305-0104**	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	128,00	3 840
24 **2302-1104-1001**	Патрубки	10 шт.	0,54	1 541,00	832
25 **2306-0410-0101**	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,485	18 350,00	8 900
26 **2306-1710-0103**	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	26	45,00	1 170
27 **2306-1710-0109**	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	3	195,00	585
28 **2307-0216-0208**	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1 230,00	1 230
29 **2307-0216-0802**	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа ИЭК	шт.	1	570,00	570
30 **2308-0302-0301**	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	70	729,00	51 030
31 **2308-0302-0602**	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	825,00	3 300
32 **2308-0303-0106**	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	19 221,00	19 221
33 **2308-0304-0313**	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2 395,00	2 395
34 **2308-0306-0101**	Разветвительная коробка УК-2С	шт.	1	135,00	135
35 **2308-0306-0103**	Коммутационная коробка КК-8М	шт.	30	96,00	2 880
36 **2308-0306-0208**	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2 133,00	4 266

1	2	3	4	5	6
37 **2404-0201-0645**	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	42,84	248,00	10 624
38 **2404-0201-0646**	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,256	229,00	516
39 **2404-0207-1008**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,4	12,00	65
40 **2404-0207-1102**	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0048	8 247,00	40
41 **2404-0207-3915**	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,3612	160,00	58
42 **2404-0207-3932**	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,092768	383,00	35
43 **2404-0207-3960**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,48	123,00	59
44 **2404-0207-3968**	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	49,00	3 234
45 **2958-0000-1400 (пл) ТОО "INTANT"**	Устройство контроля шлейфа Маяк-12 ШС-1	шт	9	430,00	3 870
46 **2958-0000-1500 (пл) ТОО "Gardo Company"**	Источник резервного питания ИВЭПР112-2-2	шт	1	11 772,00	11 772
47 **2958-0000-1600 (пл) ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"**	Корпус модульный пластиковый КМПн 2/6	шт	1	982,00	982
	Итого по материалам				**239 567**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-6 Пожарная сигнализация 1293-1-ПС.СО

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели
1	2
	Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.
1	1310-0701-0102 1
2	2308-0303-0106 1
3	1310-0701-0202 1
4	2308-0304-0313 1
5	1310-0701-0202 70
6	2308-0302-0301 70
7	1310-0701-0201 4
8	2308-0302-0602 4
9	1310-0702-0501 ОбФ1=30+1 = 31
10	2308-0306-0103 30
11	2308-0306-0101 Разветвительная коробка УК-2С 1
12	1310-0701-0202 9
13	2958-0000-1400 (Кпл) ТОО "INTANT" Устройство контроля шлейфа Маяк-12 ШС-1 1 шт 9 482
14	2308-0306-0208 2
15	1310-0701-0303 1
16	2958-0000-1500 (Кпл) ТОО "Gardo Company" Источник резервного питания ИВЭПР112-2-2 1 шт 1 13185
17	1310-0104-0206 1
18	2307-0216-0208 1
19	2307-0216-0802 1
20	1311-0401-0701 1
21	2958-0000-1600 (Кпл) ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" Корпус модульный пластиковый КМПн 2/6 1 шт 1 1100
22	2404-0207-3968 66
23	1308-0201-0901 ОбФ2=6+30+26+3 = 65

1	2	
24	1308-0201-0701	ОбФ3=485-Ф2 = 420
25	2306-0410-0101	0,485
26	1308-0206-1701	6
27	2301-0101-0105	6
28	1308-0206-1901	30
29	2301-1305-0104	30
30	1308-0206-0101	ОбФ4=26+3 = 29
31	2306-1710-0103	26
32	2306-1710-0109	3
33	1310-0905-0601	1

* * * * *

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-7

Электроосвещение

Основание: 1293-2-ЭЛ.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6 813,247**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**940,617**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,797**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Светотехническое оборудование										
1	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов ый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	157	1777,5 943,5	704,67 469,94	279067 148130	110633 73780	20304 –	159775 35107	473949
2	2978-0000-1300 (пл)ТОО "КазСветGroup"	Светильник потолочный ДПО46-38-801 Contur F 840	шт	121	26232 –		3174072		3174072 –	– 253926	3427998
3	2916-0000-0000 (пл)ТОО "КазСветGroup"	Светильник потолочный со светодиодным модулем ДПО46-48-801 Contur F	шт	8	27183 –		217464		217464 –	– 17397	234861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2964-0000-0000 (пл)ТОО "КазСветGroup"	Светильник потолочный со светодиодным модулем ДПО54-11-013 Econom	шт	14	6290 –		88060		88060 –	– 7045	95105
5	2998-7000-0000 (пл)ТОО "КазСветGroup"	Светильник ДБО64-13-001 Shar LED	шт	2	1696 –		3392		3392 –	– 271	3663
6	2969-2740-0000 (пл)ТОО "КазСветGroup"	Светильник ДБО64-13-002 Shar LED	шт	8	1696 –		13568		13568 –	– 1085	14653
7	2965-0000-0000 (пл)ТОО "КазСветGroup"	Светильник ДСО70-1,2-103 Twins LED IP41	шт	4	23254 –		93016		93016 –	– 7441	100457

Итого по разделу 1 **4 350 686**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 148 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 110 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 73 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 609 876

Накладные расходы, тенге 159 775

Сметная прибыль (8 %), тенге 322 272

Раздел 2. Электроустановочные изделия

8	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	33	381,06 364,82	3,3 1,18	12575 12039	109 39	427 –	8696 1702	22973
9	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А,	шт.	33	306 –		10098		10098 –	– 808	10906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС10-1-0-КБ									
10	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	19	381,11 364,84	3,32 1,16	7241 6932	63 22	246 –	5007 980	13228
11	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС10-2-0-КБ	шт.	19	315 –		5985		5985 –	– 479	6464
12	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	72	452,82 427,72	3,32 1,18	32603 30796	239 85	1568 –	22234 4387	59224
13	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011. РСш10-3-КБ	шт.	72	423 –		30456		30456 –	– 2436	32892
14	1308-0305-0111	Розетка штепсельная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	957 817,5	10 3,5	1914 1635	20 7	259 –	1182 248	3344
15	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 1P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень	шт.	2	1400 –		2800		2800 –	– 224	3024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
		Итого по разделу 2					**152 055**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 402				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					431				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					153				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					51 839				
		Накладные расходы, тенге					37 119				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 264				
		Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция									
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах HP = 72 %	м кабеля	1161	306,39	139,7	355720	162193	52930	136246	531323
					121,1	41,89	140597	48634	–	39357	
17	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами HP = 72 %	м кабеля	390	723,06	336,59	281992	131269	94048	71562	381838
					145,32	109,53	56675	42717	–	28284	
18	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,11424	122475		13992		13992	–	15111
					–				–	1119	
19	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,6732	180932		121803		121803	–	131547
					–				–	9744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,08976	251824 –		22604		22604 –	– 1808	24412
21	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,70482	290727 –		204910		204910 –	– 16393	221303

Итого по разделу 3 **1 305 534**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 197 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 293 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 91 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге 510 287

Накладные расходы, тенге 207 808

Сметная прибыль (8 %), тенге 96 705

Раздел 4. Материалы

22	2972-0000-4580 (пл)ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Лампа светодиодная 13Вт, цокольЕ27	шт	10	1710 –		17100		17100 –	– 1368	18468
23	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1146	393,04 258,06	13,83 3,24	450424 295737	15850 3708	138837 –	215600 53282	719306
24	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	663	58 –		38454		38454 –	– 3076	41530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	483	44 / –		21252		21252 / –	– / 1700	22952
26	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	274	280,99 / 246,79	– / –	76992 / 67620	– / –	9372 / –	41248 / 9459	127699
27	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	124	31 / –		3844		3844 / –	– / 308	4152
28	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	150	78 / –		11700		11700 / –	– / 936	12636
29	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1241,25 / 1031,5	129,5 / 33	4965 / 4126	518 / 132	321 / –	3066 / 642	8673
30	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608 / –		1216		1216 / –	– / 97	1313
31	2308-0304-0602	Световой указатель модели Призма-102 вариант 01 "Влево" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608 / –		608		608 / –	– / 49	657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2308-0304-0603	Световой указатель модели Призма-102 вариант 02 "Вправо" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608 –		608		608 –	– 49	657
33	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола (для патрубков) НР = 72 %	м	15	332,6 187,67	45,07 13,8	4989 2815	676 207	1498 –	2176 573	7738
34	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	405 –		6075		6075 –	– 486	6561
35	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	4	1059,75 1034	25,75 12	4239 4136	103 48	– –	3138 590	7967
36	2916-0000-0000 (пл)ТОО "IEK"	Бокс для установки таймера КМПн 4	шт	4	5709 –		22836		22836 –	– 1827	24663

Итого по разделу 4	**1 004 972**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	374 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 095
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 721
Накладные расходы, тенге	265 228
Сметная прибыль (8 %), тенге	74 442
Итого по смете	**6 813 247**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					771 238				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					421 673				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					169 379				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 445 723				
		Накладные расходы, тенге					669 930				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					504 683				

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-7

Электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	646		
	Средневзвешенный разряд работы		3,9		
	Итого ФОТ				771 238
	Машины и механизмы				
1 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9,027	4 853,00	43 808
				1 730,00	15 617
2 **3105-0401-0103**	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	48,402	14,00	678
				–	–
3 **3105-0402-0308**	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	48,402	3 565,00	172 553
				1 014,00	49 080
4 **3105-0602-0101**	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	66,568	1 390,00	92 530
				1 014,00	67 500
5 **3105-0602-1101**	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	18,096	4 141,00	74 936
				1 448,00	26 203
6 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	32,6035	144,00	4 695
				–	–
7 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	2 586,00	103
				1 211,00	48

1	2	3	4	5	6
8 **3301-0201-0102**	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	9,027	3 437,00	31 025
				1 211,00	10 931
9 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	55,4664	17,00	943
				–	–
10 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	40,192	10,00	402
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**151**		**421 673**
					169 379
	Материалы				
1 **2102-0401-2806**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	20 024,00	6
2 **2105-0106-2403**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017082	328 438,00	5 611
3 **2105-0307-0210**	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	25,2354	339,00	8 554
4 **2105-0402-0201**	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,015528	1 834 986,00	28 493
5 **2110-0502-1823**	Клей марки БМК-5к	кг	2,292	237,00	543
6 **2113-0103-0102**	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003906	22 320,00	87
7 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00108	404 706,00	437
8 **2113-0202-9901**	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0375	1 679,00	63
9 **2113-0204-0201**	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048042	719 036,00	3 454
10 **2113-0207-0405**	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	54,8	58,00	3 178
11 **2113-0207-1201**	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	252,522	194,00	48 989
12 **2113-0207-1204**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	6,5688	455,00	2 989
13 **2113-0809-0801**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7975	658,00	525
14 **2113-0809-1301**	Лента К226	100 м	0,207006	1 772,00	367
15 **2113-0812-0102**	Патроны для пристрелки	10 шт.	252,522	287,00	72 474

1	2	3	4	5	6
16 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0111591	235 559,00	2 629
17 **2113-0816-0202**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,051501	2 834,00	146
18 **2113-0816-1208**	Лента ФУМ	кг	0,0045	5 213,00	23
19 **2113-0816-2102**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,007755	5 938 620,00	46 054
20 **2204-0501-0803**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,9286	1 272,00	15 173
21 **2204-0704-0305**	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000548	1 449 712,00	794
22 **2301-0101-0104**	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	405,00	6 075
23 **2301-1305-0101**	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	483	44,00	21 252
24 **2301-1305-0102**	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	663	58,00	38 454
25 **2302-1104-1001**	Патрубки	10 шт.	20,628	1 541,00	31 788
26 **2306-0144-0303**	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11424	122 475,00	13 992
27 **2306-0144-0503**	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6732	180 932,00	121 803
28 **2306-0144-0504**	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,70482	290 727,00	204 910
29 **2306-0144-0703**	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08976	251 824,00	22 604
30 **2306-1001-0101**	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00176	136 700,00	241
31 **2307-0202-0702**	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	150	78,00	11 700
32 **2307-0202-0703**	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	124	31,00	3 844
33 **2307-0218-1501**	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС10-1-0-КБ	шт.	33	306,00	10 098
34 **2307-0218-1503**	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС10-2-0-КБ	шт.	19	315,00	5 985
35 **2307-0220-0504**	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011. РСш10-3-КБ	шт.	72	423,00	30 456

1	2	3	4	5	6
36 **2307-0220-1001**	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 1P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1 400,00	2 800
37 **2308-0304-0601**	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608,00	1 216
38 **2308-0304-0602**	Световой указатель модели Призма-102 вариант 01 "Влево" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608,00	608
39 **2308-0304-0603**	Световой указатель модели Призма-102 вариант 02 "Вправо" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608,00	608
40 **2404-0201-0645**	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	39,78	248,00	9 865
41 **2404-0201-0646**	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	76,782	229,00	17 583
42 **2404-0207-1008**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	332,76	12,00	3 993
43 **2404-0207-1102**	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,012	8 247,00	99
44 **2404-0207-2501**	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	3,2028	4 251,00	13 615
45 **2404-0207-3915**	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	11,613	160,00	1 858
46 **2404-0207-3932**	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,1777152	383,00	68
47 **2404-0207-3960**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,9	123,00	111
48 **2916-0000-0000 (пл) ТОО "IEK"**	Бокс для установки таймера КМПн 4	шт	4	5 709,00	22 836
49 **2916-0000-0000 (пл) ТОО "КазСветGroup"**	Светильник потолочный со светодиодным модулем ДПО46-48-801 Contur F	шт	8	27 183,00	217 464
50 **2964-0000-0000 (пл) ТОО "КазСветGroup"**	Светильник потолочный со светодиодным модулем ДПО54-11-013 Econom	шт	14	6 290,00	88 060
51 **2965-0000-0000 (пл) ТОО "КазСветGroup"**	Светильник ДСО70-1,2-103 Twins LED IP41	шт	4	23 254,00	93 016
52 **2969-2740-0000 (пл) ТОО "КазСветGroup"**	Светильник ДБО64-13-002 Shar LED	шт	8	1 696,00	13 568
53 **2972-0000-4580 (пл) ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"**	Лампа светодиодная 13Вт, цокольE27	шт	10	1 710,00	17 100
54 **2978-0000-1300 (пл) ТОО "КазСветGroup"**	Светильник потолочный ДПО46-38-801 Contur F 840	шт	121	26 232,00	3 174 072

1	2	3	4	5	6
55 **2998-7000-0000 (пл) ТОО "КазСветGroup"**	Светильник ДБО64-13-001 Shar LED	шт	2	1 696,00	3 392

Итого по материалам **4 445 723**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-7 Электроосвещение 1293-2-ЭЛ.СО

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели
1	2

Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.

Раздел 1 Светотехническое оборудование

1 1308-0305-0306 ОбФ13=121+8+14+8+2+4 = 157

2 2978-0000-1300 (Кпл) ТОО "КазСветGroup" Светильник потолочный ДПО46-38-801 Contur F 840 1 шт 121 29380

3 2916-0000-0000 (Кпл) ТОО "КазСветGroup" Светильник потолочный со светодиодным модулем ДПО46-48-801 Contur F 1 шт 8 30445

4 2964-0000-0000 (Кпл) ТОО "КазСветGroup" Светильник потолочный со светодиодным модулем ДПО54-11-013 Econom 1 шт 14 7045

5 2998-7000-0000 (Кпл) ТОО "КазСветGroup" Светильник ДБО64-13-001 Shar LED 1 шт 2 1900

6 2969-2740-0000 (Кпл) ТОО "КазСветGroup" Светильник ДБО64-13-002 Shar LED 1 шт 8 1900

7 2965-0000-0000 (Кпл) ТОО "КазСветGroup" Светильник ДСО70-1,2-103 Twins LED IP41 1 шт 4 26045

Раздел 2 Электроустановочные изделия

8 1308-0305-0102 33

9 2307-0218-1501 33

10 1308-0305-0105 19

11 2307-0218-1503 19

12 1308-0305-0109 72

13 2307-0220-0504 72

14 1308-0305-0111 Розетка штепсельная. Монтаж оборудования 2

15 2307-0220-1001 Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 1P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 2

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

16 1308-0201-0901 ОбФ14=663+483+15 = 1161

1	2
17	1308-0201-0701 390
18	2306-0144-0303 ОбФ8=112/1000 = 0,112 (Коб=1,02)
19	2306-0144-0503 ОбФ9=660/1000 = 0,66 (Коб=1,02)
20	2306-0144-0703 ОбФ10=88/1000 = 0,088 (Коб=1,02)
21	2306-0144-0504 ОбФ11=691/1000 = 0,691 (Коб=1,02)
	Раздел 4 Материалы
22	2972-0000-4580 (Кпл) ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб" Лампа светодиодная 13Вт, цокольЕ27 1 шт 10 1915
23	1308-0206-1901 ОбФ12=663+483 = 1146
24	2301-1305-0102 663
25	2301-1305-0101 483
26	1310-0902-1212 ОбФ5=124+150 = 274
27	2307-0202-0703 124
28	2307-0202-0702 150
29	1308-0305-0310 ОбФ6=2+1+1 = 4
30	2308-0304-0601 2
31	2308-0304-0602 1
32	2308-0304-0603 1
33	1308-0206-1706 Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола (для патрубков) 15
34	2301-0101-0104 15
35	1311-0401-0701 4
36	2916-0000-0000 (Кпл) ТОО "IEK" Бокс для установки таймера КМПн 4 1 шт 4 6394

* * * * *

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-8

Силовое электрооборудование

Основание: 1293-2-ЭЛ.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**244,074**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**51,495**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,043**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	5732 2516	940 294	5732 2516	940 294	2276 –	2023 620	8375
2	2307-0201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907 –		4907		4907 –	– 393	5300
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2180,9 1193	19,1 –	21809 11930	191 –	9688 –	8590 2432	32831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473 –		1473		1473 –	– 118	1591
5	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465 –		4185		4185 –	– 335	4520
6	2900-1604-0000 (пл)ТОО "ЮГ-Электроком плект"	Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А	шт	1	3839 –		3839		3839 –	– 307	4146
7	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	5732 2516	940 294	5732 2516	940 294	2276 –	2023 620	8375
8	2307-0201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10996 –		10996		10996 –	– 880	11876
9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	3761 2386	106,33 29,33	11283 7158	319 88	3806 –	5217 1320	17820
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2180,67 1193	19,11 –	19626 10737	172 –	8717 –	7731 2189	29546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838 –		1838		1838 –	– 147	1985
12	2307-0204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	507 –		1014		1014 –	– 81	1095
13	2307-0204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492 –		984		984 –	– 79	1063
14	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4077 –		28539		28539 –	– 2283	30822
15	2900-1604-0000 (пл)ТОО "ЮГ-Электроком плект"	Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А	шт	1	3839 –		3839		3839 –	– 307	4146
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	5732 2516	940 294	5732 2516	940 294	2276 –	2023 620	8375
17	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078 –		6078		6078 –	– 486	6564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3761 2386	106 29	3761 2386	106 29	1269 –	1739 440	5940
19	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2180,8 1193	19,2 –	10904 5965	96 –	4843 –	4295 1216	16415
20	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838 –		1838		1838 –	– 147	1985
21	2307-0204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4077 –		20385		20385 –	– 1631	22016
22	2900-1604-0000 (пл)ТОО "ЮГ-Электроком плект"	Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А	шт	1	3839 –		3839		3839 –	– 307	4146
23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2181 1193	19,25 –	8724 4772	77 –	3875 –	3436 973	13133
24	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465 –		1860		1860 –	– 149	2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**244 074**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 496				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 781				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					999				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 640				
		Накладные расходы, тенге					37 077				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 080				

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-8

Силовое электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42		
	Средневзвешенный разряд работы		4,0		
	Итого ФОТ				50 496
	Машины и механизмы				
1 **3105-0102-0302**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,34	4 853,00	1 650
				1 730,00	588
2 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,47	144,00	932
				–	–
3 **3301-0201-0102**	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,34	3 437,00	1 169
				1 211,00	411
4 **3401-0301-0101**	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,8	22,00	17
				–	–
5 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	1,28	10,00	13
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**1**		**3 781**
					999

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **2106-0405-1201**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,081	144 803,00	11 729
2 **2113-0201-0901**	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003402	404 706,00	1 376
3 **2113-0207-1201**	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	39,04	194,00	7 574
4 **2113-0207-1204**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,448	455,00	203
5 **2113-0702-1301**	Вазелин технический	кг	0,204	719,00	146
6 **2113-0804-0802**	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,044	307,00	14
7 **2113-0804-1205**	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,036	1 085,00	39
8 **2113-0809-0801**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,48	658,00	316
9 **2113-0812-0102**	Патроны для пристрелки	10 шт.	39,04	287,00	11 204
10 **2113-0812-1036**	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00269	235 559,00	631
11 **2113-0816-0202**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,64	2 834,00	1 814
12 **2204-0501-1314**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,224	192,00	44
13 **2307-0201-0105**	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4 907,00	4 907
14 **2307-0201-0107**	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6 078,00	6 078
15 **2307-0201-0113**	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10 996,00	10 996
16 **2307-0204-0608**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00	1 860
17 **2307-0204-0610**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465,00	4 185
18 **2307-0204-0611**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	984
19 **2307-0204-0613**	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	507,00	1 014
20 **2307-0204-0644**	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 473,00	1 473
21 **2307-0204-0647**	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 838,00	1 838

1	2	3	4	5	6
22 **2307-0204-0648**	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 838,00	1 838
23 **2307-0204-1608**	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	4 077,00	48 924
24 **2404-0207-3960**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	123,00	3 936
25 **2900-1604-0000 (пл) ТОО "ЮГ-Электрокомплект"**	Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А	шт	3	3 839,00	11 517

Итого по материалам **134 640**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"
	Регион Восточно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 01.01.18 г, тенге
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1,12(Ф=1.12)
	- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
	Резерв средств Заказчика 2 %
	Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева
	Смета № 2-1-8 Силовое электрооборудование 1293-2-ЭЛ.СО
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.

№ п/п	Показатели
1	2
1	1308-0304-0203 1
2	2307-0201-0105 1
3	1308-0303-0601 ОбФ1=1+9 = 10
4	2307-0204-0644 1
5	2307-0204-0610 9
6	2900-1604-0000 (Кпл) ТОО "ЮГ-Электрокомплект" Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А 1 шт 1 4300
7	1308-0304-0203 1
8	2307-0201-0113 1
9	1308-0303-0602 ОбФ2=1+2 = 3
10	1308-0303-0601 ОбФ3=2+7 = 9
11	2307-0204-0648 1
12	2307-0204-0613 2
13	2307-0204-0611 2
14	2307-0204-1608 7
15	2900-1604-0000 (Кпл) ТОО "ЮГ-Электрокомплект" Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А 1 шт 1 4300
16	1308-0304-0203 1
17	2307-0201-0107 1
18	1308-0303-0602 1
19	1308-0303-0601 5
20	2307-0204-0647 1
21	2307-0204-1608 5
22	2900-1604-0000 (Кпл) ТОО "ЮГ-Электрокомплект" Шина соединительная PIN (штырь) 3ф 63А 1 шт 1 4300
23	1308-0303-0601 4
24	2307-0204-0608 4

1	2

* * * * *

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-9

Отопление

Основание: 1293-2-1-ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2 491,377**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**193,411**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,161**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	72	2288,11 483,4	25,18 9,67	164744 34805	1813 696	128126 –	34791 15963	215498
2	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	63	1972,68 483,41	25,16 9,67	124279 30455	1585 609	92239 –	30443 12378	167100
3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	135	94,41 90,97	1,2 –	12746 12281	162 –	303 –	12035 1982	26763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	42	317,14 290,88	0,67 0,31	13320 12217	28 13	1075 –	11985 2024	27329
5	2305-1314-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	42	6453 –		271026		271026 –	– 21682	292708
6	2305-1314-0402	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8 °C до 28 °C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	42	2123 –		89166		89166 –	– 7133	96299
7	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	81,8	17004,77 882,96	184,74 88,88	1390990 72226	15112 7270	1303652 –	77906 117512	1586408
8	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	42	207 185,5	– –	8694 7791	– –	903 –	7635 1306	17635
9	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °C, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	203 –		8526		8526 –	– 682	9208
10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	147,38	91,77 46,65	2,76 0,3	13525 6876	407 44	6242 –	4775 1464	19764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	294,76	83,58 27,27	1,97 0,31	24637 8038	580 90	16019 –	5608 2420	32665

Итого по смете	**2 491 377**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 687
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 917 277
Накладные расходы, тенге	185 178
Сметная прибыль (8 %), тенге	184 546

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-9

Отопление

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	153		
	Средневзвешенный разряд работы		4,0		
	Итого ФОТ				184 689
	Машины и механизмы				
1 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,458245	135,00	602
				–	–
2 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,13905	5 827,00	810
				1 211,00	169
3 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,26911325	4 495,00	1 210
				1 730,00	465
4 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0552675	26,00	1
				–	–
5 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0552675	4 360,00	241
				1 211,00	67
6 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,7171915	1 969,00	5 350
				1 014,00	2 755
7 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,41599375	26,00	63
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,6071875	62,00 –	162 –
9 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,348462	2 586,00 1 211,00	11 246 5 266
10 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,22116675	10,00 –	2 –
	Итого по машинам и механизмам		**8**		**19 687** **8 722**
	Материалы				
1 **2102-0401-2802**	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,041309	14 869,00	614
2 **2105-0307-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,54	554,00	300
3 **2113-0207-0603**	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	5,16976	989,00	5 113
4 **2113-0701-0102**	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002565	628 318,00	161
5 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4617	310,00	143
6 **2113-0703-1404**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,124	175,00	372
7 **2113-0704-3101**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0022107	290 315,00	642
8 **2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,738	323,00	239
9 **2204-0101-0502**	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0132642	422 168,00	5 600
10 **2204-0201-0102**	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,42	2 134,00	896
11 **2204-0201-0702**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,5015	648,00	973
12 **2204-0601-0501**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00412664	453 414,00	1 871
13 **2204-0603-0102**	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,3725	530,00	727
14 **2204-0705-0402**	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0265284	533 327,00	14 148
15 **2301-1306-0202**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,	м	63	1 453,00	91 539

1	2	3	4	5	6
	d=20 мм				
16 **2301-1306-0203**	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	72	1 768,00	127 296
17 **2302-1104-0402**	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,63804	5 638,00	3 597
18 **2302-1104-0403**	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,62986	5 855,00	3 688
19 **2304-0905-1815**	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	203,00	8 526
20 **2305-1001-1701**	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	81,8	15 778,00	1 290 640
21 **2305-1314-0216**	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	42	6 453,00	271 026
22 **2305-1314-0402**	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8 °С до 28 °С, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	42	2 123,00	89 166
	Итого по материалам				**1 917 277**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-9 Отопление 1293-2-1-ОВ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)

№ п/п	Показатели
1	2

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.

1 1116-0301-0203 72

2 1116-0301-0202 63

3 1116-1101-0101 ОбФ2=72+63 = 135

Ресурс заменен 2113-0703-1407->2113-0703-1404

Ресурс удален 2113-0703-1407

4 1116-0602-0101 42

5 2305-1314-0216 42

6 2305-1314-0402 42

7 1118-0301-0101 81,8

Ресурс заменен 23-051001-1702->23-051001-1701

Ресурс удален 2305-1001-1702

8 1118-1101-0105 42

Ресурс исключен 2304-0905-1804

9 2304-0905-1815 42

10 1113-0301-0406 147,38

11 1113-0301-1406 147,38 (Коб=2)

* * * * *

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-10

Вентиляция

Основание: 1293-2-ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**201,148**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**54,267**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,050**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	5	1762,2 1412,2	37,6 15,8	8811 7061	188 79	1562 –	6997 1265	17073
2	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1448 –		7240		7240 –	– 579	7819
3	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	33	1856,94 1412,18	37,48 15,91	61279 46602	1237 525	13440 –	46184 8597	116060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	33	1689 –		55737		55737 –	– 4459	60196

Итого по смете	**201 148**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	604
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 979
Накладные расходы, тенге	53 181
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 900

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-10

Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	49		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				53 663
	Машины и механизмы				
1 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,49875	2 586,00	1 290
				1 211,00	604
2 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	13,46625	10,00	135
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**1 425**
					604
	Материалы				
1 **2105-0301-3001**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01634	219 456,00	3 586
2 **2113-0209-0301**	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,38	387,00	147
3 **2305-0301-1501**	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,1	10 708,00	1 071

1	2	3	4	5	6
4 **2305-0301-1502**	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,32	7 726,00	10 198
5 **2305-0306-0302**	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1 448,00	7 240
6 **2305-0306-0303**	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	33	1 689,00	55 737
	Итого по материалам				**77 979**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-10 Вентиляция 1293-2-ОВ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)

№ п/п	Показатели
1	2

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.

1	1120-0301-0210	5
2	2305-0306-0302	5
3	1120-0301-0211	33
4	2305-0306-0303	33

* * * * *

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-11

Демонтажные работы АС

Основание: 1293-2-АР

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 552,057**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**816,365**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,926**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	328,41	99,15 96,59	2,56 1,32	32561 31720	841 433	– –	23150 4457	60168
2	1212-0104-0505	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц НР = 72 %	м2	856,02	273,06 273,06	– –	233745 233741	– –	– –	168294 32163	434202
3	1212-0104-0502	Стены. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	466,22	189,1 189,1	– –	88162 88164	– –	– –	63478 12131	163771
4	1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	587,12	189,1 189,1	– –	111024 111027	– –	– –	79939 15277	206240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	134,98	691,53 642,7	48,84 23,41	93343 86751	6592 3160	– –	64736 12646	170725
6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	152,89	736,84 708,48	28,35 14,6	112655 108320	4335 2232	– –	79597 15380	207632
7	1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц НР = 72 %	м2	52,77	273,05 273,05	– –	14409 14409	– –	– –	10374 1983	26766
8	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,348	18083,33 11586,21	6497,13 3074,71	6293 4032	2261 1070	– –	4286 846	11425
9	1110-0501-0102	Перегородка площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР = 90 % к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;	м2 проемов	6,195	912,35 787,57	124,78 59,08	5652 4879	773 366	– –	4721 830	11203
10	1207-0101-0301	Отбойники деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	73	31,97 31,97	– –	2334 2334	– –	– –	1680 321	4335
11	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	89,677	985,51 833,11	152,4 78,48	88378 74711	13667 7038	– –	68669 12564	169611
12	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	7,749	847,59 716,09	131,5 60,65	6568 5549	1019 470	– –	5417 959	12944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;									
13	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	318	31,97	–	10166	–	–	7320	18885
					31,97	–	10166	–	–	1399	
14	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	213	121,09	–	25793	–	–	18571	47913
					121,09	–	25793	–	–	3549	
15	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	15	81		1215		–	–	1312
					–				–	97	
16	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15	304		4560		–	–	4925
					–				–	365	

Итого по смете	**1 552 057**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	801 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 769
- перевозка грузов, тенге	5 775
Накладные расходы, тенге	600 232
Сметная прибыль (8 %), тенге	114 967

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-11

Демонтажные работы АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	912		
	Средневзвешенный разряд работы		2,2		
	Итого ФОТ				801 596
	Машины и механизмы				
1 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	10,39064432	1 969,00	20 460
				1 014,00	10 536
2 **3106-0102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,097592	2 458,00	7 614
				1 211,00	3 751
3 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,39824064	2 586,00	1 030
				1 211,00	482
4 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,73124152	17,00	46
				–	–
5 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,77301992	16,00	29
				–	–
6 **3403-0401-0301**	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,195184	50,00	309
				–	–

1	2	3	4	5	6
	Итого по машинам и механизмам		**14**		**29 488**
					14 769
	Перевозка грузов				
1 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15	304,00	4 560
2 **4131-0104-0501**	Мусор строительный. Погрузка	т	15	81,00	1 215
	Итого по перевозке грузов				**5 775**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"
	Регион Восточно-Казахстанская обл.
	Текущие цены с 01.01.18 г, тенге
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1,12(Ф=1.12)
	- оборудование: 1,12(Ф=1.12)
	Резерв средств Заказчика 2 %
	Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева
	Смета № 2-1-11 Демонтажные работы АС 1293-2-АР
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели
1	2
	Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.
1	1207-0101-0205 ОбФ2=2.86+10.21+11.54+24.3*5+11.84+36.5+3.5+11.72+1.3+13.15+13.05+27.5+12.25+43.54+7.95 = 328,41
2	1212-0104-0505 Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц ОбФ1=12.42+38.74+37+48*4+36.1+86+11.82+53.7+146.12+40.92+43.5+39.3+90.3+28.1 = 856,02
3	1212-0104-0502 Стены. Очистка вручную от краски известковой с лестниц ОбФ11=9+15+22+8.63+40.53+11.76+43.5+136.4+105.4+53+21 = 466,22
4	1212-0104-0502 Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц ОбФ12=2.86+11.82+11.54+24.3*5+11.84+36.5+6.52+6.14+12.53+3.5+11.72+1.3+14.26+28.3+13.05+136.4+13.05+28.3+27.5+24.75+12.25+43.54+7.95 = 587,12
5	1213-0103-0105 ОбФ3=14.88+1.02*8+48*2+10.84+1.02*5 = 134,98
6	1207-0101-0207 ОбФ5=10.21+1.61+24.3*2+6.52+6.14+12.53+1.01+13.05+14.3+14.17+24.75 = 152,89
7	1212-0104-0505 Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц ОбФ4=24.3+14.3+14.17 = 52,77
8	1146-0302-0103 ОбФ7=2.9*0.12 = 0,348
9	1110-0501-0102 Перегородка площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей ОбФ15=2.1*2.95 = 6,195 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;
10	1207-0101-0301 Отбойники деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка 73
11	1146-0401-1103 Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка ОбФ16=2.1*0.8*7+2.1*0.83*8+2.1*2.54*6+2.1*1.3*1+2.1*1.23*1+2.1*0.6*5+2.1*0.85*4+2.1*1.25*1+2.1*0.87*1+2.1*0.91*1+2.1*1.2*1+2*0.7*2+2.1*0.73*1 = 89,677
12	1110-0501-0201 Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и

1	2
	внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей ОбФ17=2.1*1.27+2.1*1.21*2 = 7,749 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;
13	1207-0101-0301 318
14	1207-0101-0302 ОбФ14=100+113 = 213
15	4131-0104-0501 15
16	4102-0103-1010 15
	* * * * *

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-13

Демонтаж вентиляции

Основание: 1293--2-ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**44,555**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**20,673**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,019**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Демонтаж НР = 98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	решетка	5	552,4	14,4	2762	72	–	2666	5862
					538	6	2690	30	–	434	
2	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Демонтаж НР = 98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	решетка	33	552,27	14,3	18225	472	–	17594	38685
					537,97	6,06	17753	200	–	2866	
3	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,011	646		7		–	–	8
					–				–	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**44 555**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 443				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					544				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					230				
		- перевозка грузов, тенге					7				
		Накладные расходы, тенге					20 260				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 301				

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-13

Демонтаж вентиляции

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	19		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				20 443
	Машины и механизмы				
1 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2 586,00	492
				1 211,00	230
2 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	5,13	10,00	52
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**544**
					230
	Перевозка грузов				
1 **4131-0104-0601**	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,011	646,00	7
	Итого по перевозке грузов				**7**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-13 Демонтаж вентиляции 1293--2-ОВ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели
1	2

Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.

1 1120-0301-0210 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Демонтаж 5 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

2 1120-0301-0211 Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Демонтаж 33 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

3 4131-0104-0601 ОбФ1=(5*0.25+33*0.31)/1000 = 0,011

* * * * *

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-15

Демонтаж отопления

Основание: 1293-2-ОВ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**137,172**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**66,769**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,068**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Демонтаж НР = 98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	м трубопровода	72	197,51 187,74	9,78 3,76	14221 13517	704 271	– –	13512 2219	29952
2	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Демонтаж НР = 98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	м трубопровода	63	197,49 187,73	9,76 3,76	12442 11827	615 237	– –	11823 1941	26206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	42	995,6	44,1	41815	1852	–	29460	76977
		НР = 72 %			951,5	22,71	39963	954	–	5702	
4	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,935	646		2542		–	–	2745
					–				–	203	
5	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,935	304		1196		–	–	1292
					–				–	96	

Итого по смете	**137 172**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 307
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 462
- перевозка грузов, тенге	3 738
Накладные расходы, тенге	54 795
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 161

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-15

Демонтаж отопления

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	67		
	Средневзвешенный разряд работы		2,8		
	Итого ФОТ				65 307
	Машины и механизмы				
1 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,054	5 827,00	315
				1 211,00	66
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04725	4 495,00	212
				1 730,00	82
3 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,9408	1 969,00	1 852
				1 014,00	954
4 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,93825	26,00	24
				–	–
5 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,297	2 586,00	768
				1 211,00	360
	Итого по машинам и механизмам		**1**		**3 171**
					1 462

1	2	3	4	5	6
	Перевозка грузов				
1 **4102-0103-1010**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,935	304,00	1 196
2 **4131-0104-0601**	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,935	646,00	2 542
	Итого по перевозке грузов				**3 738**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-15 Демонтаж отопления 1293-2-ОВ

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели	
1	2	
	Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.	
1	1116-0301-0203 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Демонтаж к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	72
2	1116-0301-0202 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Демонтаж к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	63
3	1215-0102-0801	42
4	4131-0104-0601 ОбФ1=(72*2.39+63*1.66+(0.4+0.14)*42+470*7.73+42*0.07)/1000 = 3,935	
5	4102-0103-1010 ОбФ1=(72*2.39+63*1.66+(0.4+0.14)*42+470*7.73+42*0.07)/1000 = 3,935	

* * * * *

Заказ 1293-2 Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Наименование объекта: Хирургическое отделение

Локальная смета № 2-1-16

Демонтажные работы ВК

Основание: 1293-2-ВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**373,687**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**179,970**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,172**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	62	368,69 / 333,77	2,82 / 1,02	22859 / 20694	175 / 63	1990 / –	14945 / 3024	40828
2	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	22	525,32 / 520,18	5,14 / 2,64	11557 / 11444	113 / 58	– / –	8281 / 1587	21425
3	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	24	373,63 / 372,25	1,38 / 0,71	8967 / 8934	33 / 17	– / –	6445 / 1233	16645
4	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	26	687,73 / 684,58	3,15 / 1,62	17881 / 17799	82 / 42	– / –	12846 / 2458	33185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	57	855,04 848,74	6,3 3,25	48737 48378	359 185	– –	34965 6696	90398
6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	шт.	40	790,73 752,6	38,13 6,05	31629 30104	1525 242	– –	29739 4909	66277
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж НР = 98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4;	м подводок	35,2	545,17 144,18	– –	19190 5075	– –	14115 –	4974 1933	26097
8	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	м трубопровода	10	332,9 314,2	18,7 6,6	3329 3142	187 66	– –	3144 518	6991
9	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	1056 1040,5	15,5 8	2112 2081	31 16	– –	1510 290	3912
10	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	5	653,2 647,4	5,8 3	3266 3237	29 15	– –	2341 449	6056
11	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 98 %	кран	3	557,33 501,33	56 18	1672 1504	168 54	– –	1527 256	3455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;									
12	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж НР = 98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	шт.	3	392 384	8 2,67	1176 1152	24 8	– –	1137 185	2498
13	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж НР = 98 % к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;	м трубопровода	80	332,89 314,16	18,73 6,59	26631 25133	1498 527	– –	25147 4142	55920

Итого по смете	**373 687**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 224
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 293
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 105
Накладные расходы, тенге	147 001
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 680

Составил Калитенко А.Д.

Проверил Бахаева Е.В.

Заказ 1293-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-16

Демонтажные работы ВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	171		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				178 677
	Машины и механизмы				
1 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,069	5 827,00	402
				1 211,00	83
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0315	4 495,00	142
				1 730,00	54
3 **3105-0602-0401**	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3903	1 969,00	769
				1 014,00	396
4 **3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	144,00	1 008
				–	–
5 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,344	26,00	269
				–	–
6 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6281	2 586,00	1 624
				1 211,00	760
7 **3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,21	17,00	4
				–	–

1	2	3	4	5	6
8 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	10,00	3
				–	–
9 **3403-0302-0501**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165	16,00	3
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		1		**4 224**
					1 293
	Материалы				
1 **2113-0701-0201**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2666	5 488,00	1 463
2 **2113-0701-0401**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,6988	310,00	527
3 **2302-1104-1501**	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	35,2	401,00	14 115
	Итого по материалам				**16 105**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 1293-2 Капитальный ремонт Хирургии-5эт. КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" расположенного по ул. Утепова.37 в г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 01.01.18 г, тенге

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 37) 1,5 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %

Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:

- материалы: 1,12(Ф=1.12)
- оборудование: 1,12(Ф=1.12)

Резерв средств Заказчика 2 %

Объект № 2-1 Хирургическое отделение Гл.инж.проекта Р.К.Маштаев Инженер-сметчик Е.В.Бахаева

Смета № 2-1-16 Демонтажные работы ВК 1293-2-ВК

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25

№ п/п	Показатели
1	2
	Калитенко А.Д. Бахаева Е.В.
1	1215-0101-0101 62
2	1215-0101-0401 22
3	1215-0101-0307 24
4	1215-0101-0201 26
5	1215-0101-0202 57
6	1116-0601-0101 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж 40 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
7	1116-0501-0212 Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж ОбФ1=44*0.8 = 35,2 к1трр=0,4; к1трм=0,4;
8	1116-0401-0202 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж 10 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
9	1215-0101-0403 2
10	1215-0101-0402 5
11	1116-0701-0101 Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж 3 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
12	1116-1401-0101 Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж 3 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
13	1116-0401-0201 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж 80 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;
	* * * * *