«Жаңа Құрылыс" Сауда Үйі" қолданыстағы ғимаратында А литеріне жапсаржай салып қайта жаңарту және қайта жоспарлау»
жұмыс жобасы бойынша

20.09.2017 ж. № СӘ-0038/17

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Торговый центр "Жаңа құрылыс"»

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«"Марк-Гарант" ЖШС»

Алматы қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Жаңа Құрылыс" Сауда Үйі" қолданыстағы ғимаратында А литеріне жапсаржай салып қайта жаңарту және қайта жоспарлау» жұмыс бойыншаосы қорытынды Сәулет Әлемі ЖШС сараптамалық ұйыммен беріледі.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ СӘ-0038/17 от 20.09.2017 г.

по рабочему проекту
«Рсконструкция и перепланировка с пристройкой к литеру А, в действующем здании "Торгового центра " Жаңа Құрылыс""»

ЗАКАЗЧИК:
«ТОО "Торговый центр "Жаңа құрылыс"»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
«ТОО "Марк-Гарант"»

г. Алматы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Реконструкция и перепланировка с пристройкой к литеру А, в действующем здании "Торгового центра " Жаңа Құрылыс» выдано ТОО "Сәулет Әлемі"

1.Наименование – архитектурно-строительный раздел рабочего проекта «Реконструкция и перепланировка с пристройкой к литеру А, в действующем здании "Торгового центра "Жана Курылыс", по адресу город Астана , ул. Едил 26».

2. Заказчик–ТОО «Торговый комплекс «Жаңа Құрылыс»

3. Генеральныйпроектировщик – ТОО «Марк-Гарант»» (государственная лицензия № 14015921 от 10декабря 2014 года, II категории, с приложением № 001 на трех страницах, выданные Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами. Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
ГИП – Тунгатаров М.М. (приказ ТОО «Марк-Гарант» от 29ноября 2016 года № 87).

4. Источник финансирования – негосударственные инвестиции (собственные средства заказчика).

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Основание для разработки проекта:

- задание на проектирование на разработку рабочего проекта «Реконструкция и перепланировка с пристройкой к литеру А, в действующем здании "Торгового центра "Жана Курылыс", по адресу город Астана , ул. Едил 26», утвержденное заказчиком;
- договор на разработку рабочего проекта.
- договор купли-продажи земельного участка № 1541 от 26март 20107 года - о покупке земельного участка площадью 4,1792 га.
- гос акт на право частной собственности на земельный участок площадью 4,1304 га, с целевым назначением: строительство и эксплуатация центра строительных материалов, кадастровый номер 20-318-071-727, выданный
- ДГП «АстанаГорНПЦзем», от 11мая 20107 года АН № 0157902;
- архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта, от 25января 2017 года № 966;
- письмо- об источнике финансирования, собственные средства заказчика по рабочему проекту«Реконструкция и перепланировка с пристройкой к литеру А, в действующем здании "Торгового центра "Жана Курылыс", по адресу город Астана , ул. Едил 26».
- письмо– о разработке рабочего проекта по объекту:«Реконструкция и перепланировка с пристройкой к литеру А, в действующем здании "Торгового центра "Жана Курылыс", по адресу г.Астана без наружных инженерных сетей и сметной документации.
  , ул. Едил 26. будет разработан отдельным проектом;
- отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке строительстваобъекта: «Реконструкция и перепланировка с пристройкой к литеру А, в действующем здании "Торгового центра "Жана Курылыс", по адресу город Астана , ул. Едил 26», выполненный ТОО «СЕВКАЗДОРПРОЕКТ»,в 2016 году, Арх. №1096;

- Топографическая съемка по адресу: г.Астана, ул. Едил д.26, в районе пересечения ул. Р. Кошкарбаева и ул. Ш. Кудайбердиулы, выполненная ТОО «Гео Изыскания».

Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- Разрешение на эмиссию в окружающую среду для объектов IV категорий, №KZ66VDD00066993 от 24.01.2017г, выданное Акиматом города Астаны;
- Согласованный эскизный проект с ГУ «Управления архитектуры и градостроительства г. Астаны» №11613 от 30.06.2017г.

Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Примечание
-ПЗ	Общая пояснительная записка	
	Графический материал	
АСФ-02-ГП	Генеральный план	
АСФ-02-АР	Архитектурные решения	
АСФ-02-КЖ	Конструкции железобетонные	
АСФ-02-КМ	Конструкций металлические	
2017-ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	

6.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Природно-климатические условия района строительства

По физико-географическим характеристикам район строительства расположен в климатическом подрайоне 1В, который характеризуется резко-континентальным климатом, характеризуется засушливостью, небольшим количеством осадком, обилием тепла и света.

Зима (ноябрь , март) суровая, малоснежная, с преобладанием пасмурной погоды и устойчивыми морозами. Температуры воздуха: днем до -14°, ночью до -20° (минимальная до - 52°). Снежный покров образуется в середине ноября, его толщина к концу сезона обычно не превышает 25,30 см. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму 25 см. Северный Казахстан по глубине проникновения нулевой температуры в грунт находится в зоне 2.00 – 2.20 м, но в отдельные особо морозные годы наблюдается проникновение нулевой температуры в грунт на отдельных открытых участках до глубины 2.50–3.00м. Весна (апрель-май) в первой половине сезона прохладная, во второй - теплая.

Температура воздуха: днем до 5° (в апреле), до 16° (в мае); по ночам до конца мая – начала июня бывают заморозки до 4°. Снежный покров сходит в середине апреля. Насыщение почвы влагой происходит преимущественно весной за счет просачивания талых снеговых вод. К началу снеготаяния запасы влаги в слое суглинистых почв, мощностью до 1.0 м составляет в среднем до 110 мм. Наименьшие запасы влаги в почве составляют 50-70 мм. Максимальное количество влаги в почве содержится весной после схода снега, минимальное – летом (июль-август). Лето (июль-август) теплое, преимущественно с ясной погодой. Температура воздуха: днем до 23° (макс.39°), ночью до 13 °. Дожди преимущественно ливневые, короткие (4-6 раз в месяц бывают грозы). Осень (сентябрь-октябрь) прохладная. Преобладает пасмурная погода с моросящими дождями. С середины сентября по ночам начинаются заморозки, в конце октября начинаются снегопады.

Абсолютная минимальная температура воздуха	-52°
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца	9.0°
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	80%
Количество осадков за ноябрь-март	88 мм
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль	ЮЗ
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь	5.9 м/с
Барометрическое давление	980 гПа
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца	27°
Абсолютная максимальная температура воздуха	39°
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца	13.6°
Количество осадков за апрель-октябрь	238 мм
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	57%

Преобладающее направление ветра за июнь-август	СВ
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	3.7 м/с
Средняя годовая температура воздуха	1.8°
Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°	167 дней
Температура воздуха наиболее холодных суток:	
при обеспеченности 0.98	-41°С;
при обеспеченности 0.92	-38°С
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки:	
при обеспеченности 0.98	-36°С;
при обеспеченности 0.92	-33°С;
Глубина промерзания нормативная для глинистых грунтов	1.85 м
Район по весу снегового покрова	III
Район по средней скорости ветра за зимний период	5
Район территории по давлению ветра	III
Район территории по толщине стенки гололеда	II

6.1.Инженерно-геологические условия площадки строительства

Участок относиться к Тенгизской увалисто-волнистой равнине с приречными мелкосопочниками. В геморфологическом отношении район изысканий относится к комплексу низких надпойменных террас реки Есиль. Согласно инженерно-геологической карте существующие и предполагаемые разломы отсутствуют. Резкие проявления физико-геологических явлений отсутствуют.

Район изысканий по категории строительной сложности относится к II категории сложности. Естественный рельеф местности нарушен в результате инженерно-хозяйственной деятельности. Площадка плоская с высотными отметками от 366.20м до 366.80м.

Грунты. С глубины 0,40 - 0,80 м до забоя вскрыт аллювиальный суглинок верхнего отдела четвертичной системы от коричневого-серого до зеленовато-серого цвета. До глубины 2,00 м с прослойками мелкозернистого бурого песка и известковистыми выцветами. До глубины 6,50 м комковатый, далее до глубины 7.50 м плотного сложения, с глубины 7,50 м до забоя очень плотного сложения.

Грунтовые воды вскрыты в суглинках на 4,00 м от уровня земли. Водоупором служат плотные слои суглинка на глубине 6,50 - 7,00 м.

6.2.1. Генеральный план

Решения по генеральному плану

Площадь существующего здания в плане с учетом вновь пристроенных помещений равна: 13207.0 м2. Основная часть участка предусмотрена для размещения парковки для клиентов. Общее количество парковочных мест равно 530 машиноместа, из них 30 машиноместа для служебного транспорта и 20 машиноместа для людей с ограниченными возможностями.

На территорию участка предусмотрены 2 въезда для легкового транспорта и один въезд совмещенный для легкового и грузового автотранспорта. Въезды оборудуются шлагбаумами и контрольно-пропускными пунктами. Территория участка огорожена по всему периметру металлическим забором.

Решения по вертикальной планировке участка.

План организации рельефа не выполнялся, так как реконструкция не затрагивает территорию участка. Водоотвод существующий по лотковой сети в городскую водоотводящую сеть.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отм. 366,60 мм на генплане.

Благоустройство территории.

На территории запроектированы разметка для автостоянки в том числе предназначенные для парковки МГН, мусоросборная площадка, зона для приемки товара. Существующее покрытие проездов и автостоянки асфальтобетонное, предусматривается ремонт покрытия заплато-ямочным способом по месту. Малые архитектурные формы: скамьи для отдыха, урны. Наружное освещение территории (фонари) существующее, огораживается только зона приемки товара решетчатым забором.

По периметру участка, вдоль ограждения предусмотрено озеленение территории газонными травами и посадка деревьев местных пород.

6.2.2.Основные показатели по генплану на отведенной территории.

Таблица 1

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	%
1	Площадь участка	га	4,13	100
2	Площадь застройки в т.ч.	М2	13204,0	31,60

	Существующее здание	М2	12260,0	-
	Проектируемые пристройки	М2	944,00	-
3	Площадь покрытия в т.ч.	М2	28100,0	38,50

6.2.3.Архитектурно-планировочные решения

Объемно-пространственное решение и планировка помещений зданий принято с учетом функционально-технологических требований, санитарно-гигиенических норм, оптимальной инсоляции, обеспечения освещенности и архитектурно-эстетической выразительности.
Объект «Реконструкция и перепланировка с пристройкой к литере А в действующем здании Гипермаркета по адресу г. Астана ул. Валиханова 20» состоит из основного здания (существующего) и вновь возводимой пристройки к существующему здани ю в осях 10-14 по оси А, также проектом предусмотрен демонтаж существующей ранее зоны разгрузки по оси П в осях 12-15, без нарушения каркаса здания.
Основное здание – прямоугольное в плане, двухэтажное, отдельно стоящее с основными размерами в плане 183,0х66,0м.
Реконструируемый торговый центр занимает площадь 13207.0м2. Имеет отдельные входы для покупателей и персонала. Принятые размеры и форма торгового зала обеспечивают рациональное размещение торгового оборудования. Разгрузка и перемещение товара осуществляется с зоны приемки.

Две пристройки по оси А
Пристройки-тамбурыодноэтажные, прямоугольные в плане с габаритными размерами в осях 12.00х11.0 метров.
Высота помещений равна 2,8 м.
Пристройка в осях 7-15
Пристройка одноэтажная, прямоугольная в плане с габаритными размерами в осях 48.00х13.50метров.
Высота помещений равна от 5,10 до 7,2м.

6.2.4.Архитектурные решения фасадов и пристроек;
Окна – из металлопластиковых профилей по ГОСТ 30674-99, остекление – стеклопакеты прозрачные, однокамерные.

Витражи –из алюминиевых профилей по ГОСТ 22233-2001, остекление – стеклопакеты прозрачные, однокамерные.
Кровля – скатная. Водосток – наружный, неорганизованный. Покрытие кровли – трехслойная кровельная панель типа «Сэндвич» толщ. 150мм.
Стены здания – трехслойных панелей типа «Сэндвич» толщ 150мм;
Для доступа маломобильных групп и посетителей с тележками внутри тамбура выполнен пандус.
Карниз/ декоративные элементы- оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Технико-экономические показатели пристроек:
- степень огнестойкости - IIIA;
- площадь застройки пристроек – 944,00м²;
- этажность - 1 этаж;

6.2.5.Конструктивные решения

АСФ – 2 г. Астана
Конструктивные решения, принятые в проекте:

Фрагмент «Г»

- Конструктивная схема – пространственный металлический рамно-связовой каркас.
- Фундаменты – железобетонные, монолитные, столбчатое с размером подошвы 2400x2400x500h, подколонники сечением 800x800x1150h, армирование фундаментов сетки из стержней Ø16AIII, шаг-200, верхней и нижней зоне, подколотники –сетка из стрежней Ø12 AIII, шаг – 100.
  Материал фундаментов – бетон кл. B25
  Подготовка из бетон кл. B7,5.
- Рандбалки –железобетонные, монолитные, сечением 250x950h; армированные пространственными каркасами 6Ø12AIII, хомуты Ø6AI, шаг – 200.
  Материал ранбалки – бетон кл. B25.
- Основанием фундаментов служат, согласно отчета по геологическим изысканиям, выполненным ТОО «СЕВКАЗДОРПРОЕКТ» в 2016 году. (арх №1096) Суглинок от коричнево-серого до зеленовато-серого цвета, интенсивно о железненный, до группы 2,0м с прослойками мелкозернистого бурого песка и известковистым выцветками со следующими характеристиками C=0,013МПа; f=23°; E=9,4МПа; R_o=275кПа.
- Стойки – колонны- двутавр с параллельными гранями полок широкополочная типа К по СТО АСЧМ 20-93 I 20К2, сталь 245 по ГОСТ 27772-89.
- Балки – двутавры с параллельными гранями полок нормальные типа Б. по СТО АСЧМ 20-93, сталь 245, по ГОСТ 27772-89
- Связи вертикальные и горизонтальные – профили стальные гнутые сечением [100x50x4;
- Наружные стены – сэндвич-панели фахверком стойкам:
- Кровля – скатная, водосток наружный несущие элементы кровли стальные

металлические балки металлическим прогоном [20, по ГОСТ 8240-97).

Фрагмент «В».

Конструктивные решения, принятые в проекте:

- Конструктивная схема – пространственного металлический рамно-связовой каркас.
- Фундаменты – железобетонные, монолитные, столбчатые с размером подошвы 2400х2400h, подколонники сечением 800х80х1150; Армирование фундаментов – сетка из стержней Ø16AIII шаг-200 (верхняя и нижняя зона). Подколонники – стека из стержни Ø12AIII, шаг-100. Материал ранбалки – бетон кл. В25.
- Рандбалки – железобетонные, монолитные сечением 250х1050h армированные пространственными каркасами из продольных стержней 6Ø12AIII, хомуты Ø6AI, шаг – 200. Материалы – бетон кл. В25.
- Основанием фундаментов служат, согласно отчета по геологическим изысканиям, выполненным ТОО «СЕВКАЗДОРПРОЕКТ» в 2016 году. (арх №1096) Суглинок от коричнево-серого до зеленовато-серого цвета, интенсивно ожелезненный, до группы 2,0м с прослойками мелкозернистого бурого песка и известковистым выцветками со следующими характеристиками С=0,013МПа; f=23°; Е=9,4МПа; R_o=275кПа
- Колонны (стойки) – двутавры с параллельными гранями полок широкополочная типа «К» по СТО АСЧМ -20-93; сечением I30K2; сталь с245, по ГОСТ 27772-89.
- Балки – двутавры с параллельными полое нормальные типа «Б» по СТО АСЧМ 20-93; сталь С, ГОСТ 27772-88.
- Связи (горизонтальные и вертикальные) – профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные по сечением труба 80х80х3 по ГОСТ 30245-94, сталь С245; по ГОСТ 27772-88:
- Стены наружные – Сэндвич панели по фахверком стойкам; сечение фахверков [160х50х4 по ГОСТ 8278-83*) сталь 245, по ГОСТ 27772-88;
- Кровля скатная водосток наружный, несущие элементы кровли стальные металлические балки по стальным прогонам. (Прогоны сечением швеллер [20, по ГОСТ 8240-97). сталь 245, по ГОСТ 27770-89.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, с изменениями, введенными в действие приказами от 3 ноября 2015 года№ 685, от 28 июля 2016 года № 335 и от 20 декабря 2016 года № 517 заказчиком проекта установлен II (нормальный, технически несложный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и согласно функциональному назначению данного участка строительства. Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства. Принятые в проекте архитектурные и конструктивные решения соответствуют заданию на проектирование, выданного

заказчиком и требованиям архитектурно-планировочного задания, выданного КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г.Алматы». В рабочем проекте применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект по замечаниям экспертизы:
В связи с выходом новых нормативных документов откорректированы и дополнены обозначения СНиП РК, указанных в проекте.

8 ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Реконструкция и перепланировка с пристройкой к литеру А, в действующем здании "Торгового центра "Жана Курылыс", по адресу город Астана , ул. Едил 26» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована заказчиком в соответствии с условиями договора проведения экспертизы.

Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

Есмаханов З.Т.

Эксперт

Демеуов Б.Ш.

Эксперт

Дауренбек А.А.

Директор

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚТКШІА № 03953

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ № 03953

Осы аттестат:

ЕСМАХАНОВ ЗАРЛЫК ТЕМИРХАНОВИЧКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжиниринг тік қызметтер жөніндегі сарапшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы бойынша – сәулет мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады.

Аттестаттау комиссиясы отырысының
2012 жылғы 06 қарашадағы № 44 хаттамасы
Аттестаттың қолданылу мерзімі 2017 жылғы 06 қарашаға дейін

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 32 енгізілген.

Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры

Директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы

Настоящим удостоверяется что:

ЕСМАХАНОВУ ЗАРЛЫКУ ТЕМИРХАНОВИЧУ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации.

по специализации архитектура.

Протокол заседания Аттестационной комиссии
от 06 ноября 2012 года № 44
Срок действия аттестата до 06 ноября 2017 года

Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 32.

А.Тұтубаев

Алматы қаласы 2012 жылғы 06 қараша

город Алматы 06 ноября 2012 год

№ 0018939

Алматы қаласының әкімдігі

"Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Акимат города Алматы

Коммунальное Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно -строительного контроля города Алматы"

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

№ KZ27VJE00025707

Настоящим удостоверяется что:

ДЕМЕУОВ БИЛИСБЕК ШАЛКИБЕКОВИЧ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: **Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации**

по специализации: **Конструктивная часть**

Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 02.05.2017 г. № 90НҚ

Дата выдачи: 02.05.2017 г.

Руководитель управления **Жаксымбетов Кайыржан Серикбаевич**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы" заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

АККРЕДИТТЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК
№ 00038

Аккредиттеу туралы осы куәлік
«СӘУЛЕТ ӘЛЕМІ»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне,
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Абылай хан даңғылы, 60 үй, 515, 520 офис
мемлекеттік сараптама ұйымдары жүргізетін және Қазақстан Республикасының заңнамасымен мемлекеттік монополияға жатқызылған объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптаманы қоспағанда, құрылысқа арналған жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жүргізу құқығын жүзеге асыруға берілді

АККРЕДИТТЕЛДІ
және уәкілетті органның тізіліміне енгізілді
Жарамдылық мерзімі 2018 жылғы «17» наурызға дейін.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ 00038

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано
Товариществу с ограниченной ответственностью
«СӘУЛЕТ ӘЛЕМІ»
Республика Казахстан, г. Алматы
проспект Абылай хана, дом 60, офис 515, 520
на право осуществления комплексной вневедомственной экспертизы проектов, предназначенных для строительства, за исключением комплексной вневедомственной экспертизы, отнесенной законодательством Республики Казахстан к государственной монополии и проводимой государственной экспертной организацией

АККРЕДИТОВАН
и внесен в реестр уполномоченного органа
Срок действия до «17» марта 2018 года.

М. Жайымбетов

Астана қаласы

2016 жылғы «17» наурыз

№ АВ 0004606