ИП «Зайцев М.А.»
гос. Лицензия № 16013378 от 24 августа 2016г.

Заказчик: КГКП «Дом культуры с. Тугыл»
Стадия: Капитальный ремонт

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл

Руководитель ИП «Зайцев М.А.» _____ *М.А. Зайцев*

ГИП _____ *Л.С. Зайцева*

Усть-Каменогорск
2020 г.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 33

Форма 2

Заказчик : КГКП „Аккаргинский дом культуры"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **85632,528** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9174,914** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"03 февраля 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1.	Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл	74 749,703	1 707,911		76 457,614
		Итого по главе 2	74 749,703	1 707,911		76 457,614
		Итого по главам 1-7	74 749,703	1 707,911		76 457,614
		сметная з/плата				14 426,999
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				11,217
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	74 749,703	1 707,911		76 457,614
		сметная з/плата				14 426,999
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				11,217
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				
		Итого по сметному расчету:				
2		**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	**74 749,703**	**1 707,911**		**76 457,614**

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 33

Форма 1

Заказчик : КГКП „Акжарский дом культуры"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **85632,528** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9174,914** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"03" февраля 2020 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	74 749,703	1 707,911		76 457,614
2		**Итого по разделу II**	**74 749,703**	**1 707,911**		**76 457,614**
3		**Итого по сводному сметному расчету**	**74 749,703**	**1 707,911**		**76 457,614**
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**9 174,914**	**9 174,914**
5		**Всего по сводному сметному расчету**	**74 749,703**	**1 707,911**	**9 174,914**	**85 632,528**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель ИП "Зайцев М.А." _____ М.А. Зайцев

ГИП _____ Л.С. Зайцева

Форма 1

Заказчик : _____

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **85632,528** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9174,914** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	74 749,703	1 707,911		76 457,614
2		**Итого по разделу II**	**74 749,703**	**1 707,911**		**76 457,614**
3		**Итого по сводному сметному расчету**	**74 749,703**	**1 707,911**		**76 457,614**
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**9 174,914**	**9 174,914**
5		**Всего по сводному сметному расчету**	**74 749,703**	**1 707,911**	**9 174,914**	**85 632,528**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель ИП "Зайцев М.А." _____ М.А. Зайцев

ГИП _____ Л.С. Зайцева

Заказчик : _____ Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **85632,528** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9174,914** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл	74 749,703	1 707,911		76 457,614
		Итого по главе 2	74 749,703	1 707,911		76 457,614
		Итого по главам 1-7	74 749,703	1 707,911		76 457,614
		сметная з/плата				14 426,999
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				11,217
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	74 749,703	1 707,911		76 457,614
		сметная з/плата				14 426,999
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				11,217
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				
		Итого по сметному расчету:				
2		**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	**74 749,703**	**1 707,911**		**76 457,614**

3		**- в текущих и прогнозных ценах**	**74 749,703**	**1 707,911**		**76 457,614**
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**9 174,914**	**9 174,914**
5		**Всего по сметному расчету**	**74 749,703**	**1 707,911**	**9 174,914**	**85 632,528**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель ИП "Зайцев М.А." _____ М.А. Зайцев

ГИП _____ Л.С. Зайцева

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл Заказ 33

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**76457,614**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**14426,999**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**11,217**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
		1.1 Отделочные работы									
1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1264	221,13	–	279503	–	–	211304	530072
					221,13	–	279503	–	–	39265	
2	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	56	790,5	56,41	44268	3159	–	27609	77627
					734,09	26,75	41109	1498	–	5750	

3	1110-0401-0201	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм. Устройство с заделкой стыков гермитом по периметру НР = 90 %	м2 перегородок	42	3480,02	59,79	146161	2511	73176	57981	220473
					1677,95	26,36	70474	1107	–	16331	
4	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1264	1237,68	9,1	1564427	11506	517847	748087	2497515
					818,89	3,11	1035074	3936	–	185001	
5	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1264	784,29	5,73	991347	7248	276036	512430	1624079
					560,18	2,88	708063	3646	–	120302	
6	1110-0403-0201	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	1730	2668,73	15,96	4616902	27617	2235280	1915575	7055075
					1360,7	6,3	2354005	10902	–	522598	
7	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1730	836,43	3,07	1447025	5307	367448	774521	2399270
					620,97	0,84	1074270	1454	–	177724	

8	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	56	5620,96	2,86	314774	160	147818	120128	469694
					2978,5	0,86	166796	48	–	34792	
9	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР = 90 %	м перил	27	452,59	53,85	12220	1454	716	8660	22550
					372,22	23,74	10050	641	–	1670	
10	2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	27	13115		354105		354105	–	382433
					–		–		–	28328	
	1.2 Проемы										
11	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	21	1426,71	58,33	29961	1225	–	19004	52882
					1368,38	28,14	28736	591	–	3917	
12	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	147,8	492,72	20,09	72824	2970	–	46297	128651
					472,63	10,77	69854	1592	–	9530	
13	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	17	2127,47	118,18	36167	2009	–	22740	63620
					2009,29	54,94	34158	934	–	4713	

14	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	28,35	365,33	–	10357	–	–	6711	18433
					365,33	–	10357	–	–	1365	
15	1206-0101-0302	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	20,57	973,46	–	20024	–	–	12976	35640
					973,46	–	20024	–	–	2640	
16	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	46,2	88,2	0,02	4075	1	–	2640	7252
					88,18	–	4074	–	–	537	
17	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	147,8	2241,91	130,2	331354	19243	145018	142739	512020
					1130,53	61,76	167093	9128	–	37927	
18	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	147,8	27437		4055189		4055189	–	4379604
					–		–		–	324415	
19	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	20,57	4377,88	10,4	90053	214	83982	4831	102475
					284,74	5,2	5857	107	–	7591	

20	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	46,2	1587,06	6,71	73322	310	47904	18127	98765
					543,46	1,49	25108	69	–	7316	
21	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	28,35	25049,17	134,64	710144	3817	672983	28427	797657
					1176,16	61,76	33344	1751	–	59086	
22	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	6,3	59225,4	63,81	373120	402	356392	10247	414036
					2591,43	27,62	16326	174	–	30669	
23	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	5504		93568		93568	–	101053
					–		–		–	7485	
24	1109-0302-0201	Входная группа из металлического каркаса. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,8	55267,5	12458,75	44214	9967	950	22417	71961
					41621,25	3501,25	33297	2801	–	5330	
25	1110-0501-0501	Входная группа. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	13,4	36248,06	3,21	485724	43	469039	13480	539140
					1241,94	–	16642	–	–	39936	

1.3 Полы

26	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	568,7	113,18	2,81	64365	1598	–	41228	114040
					110,37	1,51	62767	856	–	8447	
27	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	38,4	840,21	31,12	32264	1195	–	20547	57036
					809,09	16,67	31069	640	–	4225	
28	1207-0101-0207	Полы из керамогранита лестницы. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	67,2	840,21	31,12	56462	2091	–	35959	99815
					809,09	16,68	54371	1121	–	7394	
29	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	590	36,53	–	21553	–	–	13966	38361
					36,53	–	21553	–	–	2842	
30	1111-0101-3405	Покрытия из паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения НР = 94 %	м2 покрытия	809,4	12040,28	11,08	9745402	8968	9486977	214832	10757053
					308,2	5,54	249457	4481	–	796819	
31	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	568,7	2561,88	15,29	1456939	8697	1272910	152110	1737773
					308,3	7,85	175332	4467	–	128724	
32	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	590	375,56	1,04	221578	613	134894	73075	318225
					145,88	0,52	86071	306	–	23572	

33	1111-0101-3102	Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	150,5	3404,78	147,47	512420	22194	85376	351447	932976
					2690,03	70,25	404850	10572	–	69109	
34	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,4	1877,06	92,34	72079	3546	12174	49120	130895
					1467,68	44,35	56359	1703	–	9696	
35	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей лестницы. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	67,2	4692,29	152,84	315322	10271	219932	76015	422644
					1266,65	70,43	85119	4733	–	31307	
1.4 Кровля											
36	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, подкосы). Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,985	100330,57	1317,68	700809	9204	489360	167342	937603
					28954,19	622,76	202245	4350	–	69452	
37	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,875	100593,64	1798,36	490394	8767	345339	113360	652054
					27956,51	751,18	136288	3662	–	48300	
38	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке НР = 92 %	м2 кровли	861,25	6984,85	33,87	6015706	29170	3986338	1666826	8297135

				2322,44	14,95	2000198	12877	–	614603	
39	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	25	1846,32	14,4	46158	360	35924	8255	58766
					394,96	3,84	9874	96	–	4353	
40	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	58,8	3909,29	31,36	229866	1844	116047	91442	347013
					1904,34	15,58	111975	916	–	25705	
41	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	26	6317,58	85,96	164257	2235	136054	22314	201497
					998,77	37,73	25968	981	–	14926	
42	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	1	18767	423	18767	423	14032	3835	24410
					4312	36	4312	36	–	1808	

Итого по разделу 1	**47 729 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 922 022
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	210 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 232 808
- накладные расходы, тенге	7 828 604
в т.ч. зарплата, тенге	704 574
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 535 500

Раздел 2 Сантехнические работы

2.1 Отопление и вентиляция

43	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	37	1135,22	48,41	42003	1791	–	26679	74177
					1086,81	25,95	40212	960	–	5495	
44	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	90,24	1266,06	16	114249	1444	39417	65128	193727
					813,25	5,02	73388	453	–	14350	
45	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	564	1944		1096416		1096416	–	1184129
					–		–		–	87713	

2.2 Водопровод и канализация

46	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	746	6,5	1492	13	–	963	2651
					739,5	3,5	1479	7	–	196	
47	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	599,5	5,5	1199	11	–	774	2131
					594	3	1188	6	–	158	
48	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	11643,5	76,5	23287	153	16927	5542	31135
					3103,5	38	6207	76	–	2306	
49	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	8897	–	17794	–	15566	1965	21340
					1114	–	2228	–	–	1581	

50	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %								
			м подводок	2	821,5	–	1643	–	794	749	2583
					424,5	–	849	–	–	191	
51	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %								
			комплект	2	22169	135,5	44338	271	37108	6257	54643
					3479,5	67,5	6959	135	–	4048	
2.3 Котельная										
52	1118-0101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 98 %								
			котел	1	114185	11236	114185	11236	20413	77194	206689
					82536	4985	82536	4985	–	15310	
53	5104-0104-0212 (об)	Котлы стальные КВр-0,23 МВт	комплект	1	1435000		1435000		–	–	1435000
					–		–		1435000	–	
54	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28704		57408		57408	–	62001
					–		–		–	4593	
55	1124-0107-0103	Грязевики диаметром труб 300 мм. Установка НР = 99 %	грязевик	1	112441	–	112441	–	98590	12341	134765
					13851	–	13851	–	–	9983	

56	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка НР = 98 %								
			насос	1	30897	899	30897	899	7887	19808	54761
					22111	347	22111	347	–	4056	
57	5102-0605-0121 (об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, об/мин 3000 Q 45,0 м3/ч, Н 8,9 м вод. ст.								
			шт.	1	272911		272911		–	–	272911
					–		–		272911	–	
		Итого по разделу 2					**3 732 643**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					251 008				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 818				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 969				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 390 526				
		- оборудование, тенге					1 707 911				
		- накладные расходы, тенге					217 400				
		в т.ч. зарплата, тенге					19 566				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					149 980				
	Раздел 3 Электромонтажные работы										
58	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %								
			шт.	30	185,1	1,73	5553	52	–	3583	9867
					183,37	0,93	5501	28	–	731	
59	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %								
			шт.	30	7493,47	4,9	224804	147	207398	11225	254911

				575,3	2,1	17259	63	–	18882	
60	1121-0401-0301	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка НР = 72 %	шт.	7	30374	13,43	212618	94	202796	6323	236456
					1389,71	4,14	9728	29	–	17515	
61	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	4842,5	98	9685	196	867	5631	16541
					4311	34	8622	68	–	1225	
62	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11552		23104		23104	–	24952
					–		–		–	1848	

Итого по разделу 3	**542 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188
- материалы, изделия и конструкции, тенге	434 165
- накладные расходы, тенге	26 762
в т.ч. зарплата, тенге	2 409
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 201

Раздел 4 Наружные работы

4.1 Отмостка

63	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	14,36	9977,51	2182,73	143277	31344	55057	59677	219190

				3960,72	951,53	56876	13664	–	16236	
64	1106-0101-0114	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	11,48	18075,7	73,34	207509	842	191838	12418	237521
					1291,72	29,09	14829	334	–	17594	
4.2 Фасад											
65	1109-0402-0102	Облицовка фасада саидингом НР = 69 %	м2	980	8140,01	124,34	7977205	121858	6507816	860325	9544532
					1375,03	38,63	1347531	37856	–	707002	
66	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	980	860,83	2,42	843609	2375	262255	485599	1435545
					590,79	1,21	578979	1187	–	106337	
4.3 Ограждение											
67	1107-0519-0104	Ограждения металлические. Установка НР = 118 %	м ограждения	330	14419,94	87,4	4758581	28841	4518700	237524	5395793
					639,52	38,23	211040	12617	–	399688	
68	1109-0402-0102	Облицовка ограждений из профилированного листа. Монтаж НР = 69 %	м2	660	3868,95	17,99	2553510	11873	1634116	566407	3369510
					1375,03	6,92	907521	4567	–	249593	

Итого по разделу 4	**20 202 091**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 116 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	197 133
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 169 782
- накладные расходы, тенге	2 221 950
в т.ч. зарплата, тенге	199 976

	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 496 450			

Раздел 5 Мебель

69	2900-0000-0001 (пл)	Скамья для театров	шт	320	12300	3936000	3936000	–	4250880
					–	–	–	314880

	Итого по разделу 5	**4 250 880**
	в том числе	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 936 000
	- сметная прибыль (8 %), тенге	314 880

	Итого по смете	**76 457 614**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 330 916
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	423 779
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 558
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 163 281
	- оборудование, тенге	1 707 911
	- накладные расходы, тенге	10 294 716
	в т.ч. зарплата, тенге	926 525
	- сметная прибыль (8 %), тенге	5 537 011

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10790		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**13330916**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,836605	33,00	28
				0,00	0
2 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	38,69195	133,00	5146
				0,00	0
3 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,012875	6023,00	78
				1384,00	18
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	16,51424469	5045,00	83316
				1977,00	32649
5 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	9,62885	9121,00	87825

				2362,00	22743
6 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	5406,00	108
				1977,00	40
7 3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,386	6167,00	8547
				1654,00	2292
8 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,86949	26,00	22
				0,00	0
9 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	4,345295	4563,00	19828
				1384,00	6014
10 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	11,151265	2161,00	24100
				1158,00	12914
11 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	10,1548	2873,00	29175
				1384,00	14054
12 3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,049	233,00	11
				0,00	0
13 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,8586	150,00	4329
				0,00	0
14 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,784	26,00	20
				0,00	0
15 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	65,00	40

					0,00	0
16	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	54,28808344	2770,00	150374
					1384,00	75135
17	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	3729,00	75
					1384,00	28
18	3401-0401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	2,6525625	1610,00	4271
					1384,00	3671
19	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	6,740625	204,00	1375
					0,00	0
20	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,05105	11,00	12
					0,00	0
21	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,4024	83,00	199
					0,00	0
22	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,5625625	165,00	917
					0,00	0
23	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,064575	25,00	2
					0,00	0
24	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	91,87487575	17,00	1563
					0,00	0
25	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	56,0993875	11,00	618
					0,00	0
26	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	79,18548125	16,00	1268
					0,00	0
27	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,7918	52,00	198

				0,00	0
28 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	16,6935	15,00	250
				0,00	0
29 3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,7392	114,00	84
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**423779**
					169558
	Материалы				
1 2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,1644	3183,00	13255
2 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2924	3090,00	3994
3 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,36	2629,00	37752
4 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,7096	16099,00	188513
5 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	14831,00	208
6 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4992	16887,00	8430
7 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,7625	18704,00	70374
8 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,84	21015,00	17653
9 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5551	326614,00	181304
10 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000776	455696,00	354
11 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,250686	216144,00	54185

12	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,112125	309850,00	34742
13	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	21,7565	70,00	1523
14	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,16428	4169,00	685
15	2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	27	13115,00	354105
16	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0021	557966,00	1172
17	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	6,897	651627,00	4494271
18	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,343	435650,00	149428
19	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,31164	439508,00	136968
20	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	6610,849	135,00	892465
21	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	48,51	287,00	13922
22	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2439,3	23,00	56104
23	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1072,6	64,00	68646
24	2106-0904-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	5311,1	29,00	154022
25	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021732	64642,00	1406

26	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,716886	47218,00	269939
27	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,78855	59569,00	404387
28	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000536	47218,00	25
29	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01505	21640,00	326
30	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002772	21640,00	60
31	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,04625	56301,00	227808
32	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,34104	42676,00	14554
33	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,68541	54469,00	309679
34	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,161592	47457,00	55126
35	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06985	16859,00	1178
36	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0882	31415,00	2771
37	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	5,83634	3154,00	18408
38	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,62328	114378,00	71290
39	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	147,8	27437,00	4055189

40	2109-0202-0106	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	28,35	23326,00	661292
41	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	20,57	2753,00	56629
42	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	13,4	33691,00	451459
43	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	56182,00	353947
44	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	5504,00	93568
45	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	952,5425	3400,00	3238645
46	2110-0102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	25	901,00	22525
47	2110-0103-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	660	2336,00	1541760
48	2110-0103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	980	6500,00	6370000
49	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	51,5	200,00	10300
50	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	26,60575	227,00	6039
51	2110-0401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,226	292,00	1526
52	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	30,385	576,00	17502
53	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	4,2	509,00	2138
54	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,9866	864,00	1716
55	2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	14,658	718,00	10524
56	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,2	358,00	429
57	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00016	1177820,00	188
58	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	142,32249	1422,00	202382
59	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,5174	21599,00	11176

60	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	191795,00	31
61	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001148	31805,00	37
62	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,002065	22237,00	46
63	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,114976	499572,00	57439
64	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0523875	517611,00	27116
65	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01048	309500,00	3244
66	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,45763	314,00	772
67	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	234006,00	515
68	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	57,00	23
69	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	1,6	100,00	160
70	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2463,693	7,00	17246
71	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,08	450,00	36
72	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,2245	12524,00	2812
73	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	29,41	1598,00	46997
74	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	61,7148	348,00	21477
75	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	2,964	390,00	1156
76	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,65	348,00	226
77	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0912925	1588562,00	145024
78	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	126,588	3,00	380
79	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	63,294	1,00	63
80	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	4927,386	1,00	4927
81	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,053	5717,00	303

82	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	49,692	312,00	15504
83	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	14,9172	163,00	2431
84	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	365792,00	18
85	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,0272	176,00	533
86	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	13,779878	26,00	358
87	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,001092	197348,00	216
88	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	86,5	302,00	26124
89	2113-0803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,777	2827,00	2197
90	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,134	320,00	43
91	2113-0803-1001	Ветошь	кг	5,5424	90,00	499
92	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3444	6932,00	2387
93	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00004	1863709,00	75
94	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00026	1358592,00	354
95	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	4,116	290,00	1194
96	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,093	448,00	42
97	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,054	652,00	35
98	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1199,928	50,00	59996
99	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	148,261	32,00	4744
100	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1873,763	10,00	18738
101	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	10,6176	170,00	1805
102	2113-0812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000084	418511,00	35
103	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05638	211228,00	11909
104	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00567	206127,00	1168
105	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,066	208006,00	13728
106	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	2807,00	112
107	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,084	319,00	27
108	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1252,00	200
109	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,36	446,00	160
110	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0354413	80200,00	2842

111	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,288	374,00	108
112	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	48,51	656,00	31823
113	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	82,28	10,00	823
114	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,03057985	605508,00	18517
115	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	56	2312,00	129472
116	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1781,9	472,00	841057
117	2203-0201-0106	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	88,2	474,00	41807
118	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007832	435821,00	3413
119	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	505,2054	227,00	114681
120	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,292	654,00	190
121	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,25	1149,00	287
122	2204-0301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	2,016	628,00	1266
123	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	644,64	95,00	61241
124	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001716	609199,00	1045
125	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	563,00	23
126	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,106	563,00	61
127	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,79632	267025,00	212637
128	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8924,768	85,00	758605
129	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	514,08	57,00	29303
130	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	50,4	64,00	3226
131	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	733,52	78,00	57215
132	2206-0201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	591,448	2060,00	1218383
133	2206-0202-0501	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	841,776	11178,00	9409372

134	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	68,544	2710,00	185754
135	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	595,9	197,00	117392
136	2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1405,662	94,00	132132
137	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1740,00	1740
138	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2202,00	2202
139	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2565,00	2565
140	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	3206,00	16030
141	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	31710,00	32
142	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	60754,00	304
143	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	234,624	168,00	39417
144	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	397,00	794
145	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18002,00	36004
146	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	13880,00	13880
147	2303-0102-3214	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8227,00	16454
148	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	7743,00	15486
149	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28704,00	57408
150	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	564	1944,00	1096416
151	2305-1205-0207	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	98037,00	98037
152	2307-0101-0545	Люстра ГОСТ 17677-82	шт.	7	28780,00	201460
153	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	3,06	439,00	1343

154 2307-0106-0104	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) LED CT PK 2595-2014	шт.	30	6847,00	205410
155 2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11552,00	23104
156 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,08	4267,00	341
157 2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,6834	951,00	650
158 2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	122,00	244
159 2701-0101-0102	Щиты настила	м2	33,32	3303,00	110056
160 2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,41328	1454,00	601
161 2900-0000-0001 (пл)	Скамья для театров	шт	320	12300,00	3936000
	Итого по материалам				**45163281**
	Инженерное оборудование				
1 5102-0605-0121	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, об/мин 3000 Q 45,0 м3/ч, Н 8,9 м вод. ст.	шт.	1	272911,00	272911
2 5104-0104-0212	Котлы стальные КВр-0,23 МВт	комплект	1	1435000,00	1435000
	Итого по инженерному оборудованию				**1707911**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 33 Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные 0 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Непредвиденные работы и затраты 0 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл
Смета № 2-1-1 Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Тугыл
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 0,90
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел 1 Общестроительные работы
1 Отделочные работы

1	1146-0201-0802	1264
2	1213-0103-0105	56
3	1110-0401-0201	42

4 1115-0206-0203 1264
5 1115-0405-0103 1264
6 1110-0403-0201 1730
7 1115-0206-0207 1730
Ресурс исключен 3105-0602-0401
8 1115-0107-0101 56
Ресурс исключен 3105-0602-0401
9 1110-0212-0201 27
10 2106-0208-0704 27
2 Проемы
11 1206-0101-0101 21
12 1206-0101-0202 147,8
13 1206-0101-0901 17
14 1206-0101-1001 ОбФ13=15*2.1*0.9 = 28,35
15 1206-0101-0302 Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие ОбФ14=17*2.2*0.55 = 20,57
16 1208-0101-0401 46,2
17 1110-0501-0106 147,8
Ресурс исключен 3105-0602-0401
18 2109-0201-0203 147,8
19 1110-0501-0402 ОбФ14=17*2.2*0.55 = 20,57
Ресурс заменен 2109-0205-0108->2109-0205-0109 Об= 1
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс удален 2109-0205-0108
20 1115-0108-1902 46,2
21 1110-0501-0201 ОбФ13=15*2.1*0.9 = 28,35
Ресурс заменен 2109-9999-9903->2109-0202-0106
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс удален 2109-9999-9903
22 1109-0403-0403 6,3
Ресурс заменен 2109-9999-9903->2109-0402-0201
Ресурс удален 2109-9999-9903
23 2109-0404-0307 17
24
1109-0302-0201 Входная группа из металлического каркаса. Демонтаж 0,8 т.ч. п.3.5: к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1экс=0,7; к1мат=0,5;
25 1110-0501-0501 Входная группа. Установка витражных блоков из ПВХ 13,4
Ресурс заменен 2109-0204-9901->2109-0304-0105

Ресурс удален 2109-0204-9901

3 Полы

26 1207-0101-0205 ОбФ17=87.1+15+46+53.3+33.5+20+77.4+19.8+43.3+21+19.8+30+102.5 = 568,7

27 1207-0101-0207 38,4

28 1207-0101-0207 Полы из керамогранита лестницы. Разборка покрытия 67,2

29 1207-0101-0301 590

30 1111-0101-3405 Покрытия из паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения ОбФ16=380.2+429.2 = 809,4

Ресурс исключен 3105-0602-0401

31 1111-0101-3408 ОбФ17=87.1+15+46+53.3+33.5+20+77.4+19.8+43.3+21+19.8+30+102.5 = 568,7

32 1111-0101-4001 590

33 1111-0101-3102 ОбФ15=150.5 = 150,5

34 1111-0101-2702 38,4

35 1111-0101-2707 Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей лестницы. Устройство 67,2

Ресурс исключен 3105-0602-0401

4 Кровля

36 1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, подкосы). Установка ОбФ18=0.98+0.48+0.65+4.875 = 6,985

37 1110-0105-0101 4,875

38 1112-0101-0705 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке 861,25

Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0701

Ресурс исключен 3105-0101-0102

Ресурс удален 2110-0101-9903

39 1112-0101-2003 25

Ресурс заменен 2110-0102-9902->2110-0102-0211 Об= 1

Ресурс удален 2110-0102-9902

40 1110-0102-0205 58,8

41 1112-0101-0901 26

Ресурс исключен 3105-0101-0102

42 1116-0801-0101 1

Раздел 2 Сантехнические работы

1 Отопление и вентиляция

43 1215-0102-0801 37

44 1118-0301-0104 ОбФ7=(22*7+9*12+2*8+4*12+3*10+7*12+12*2+8*2+7*12)*0.16 = 90,24

Ресурс заменен 2305-1001-9903->2305-1001-0309

Ресурс исключен 2305-1001-0309

Ресурс исключен 3105-0602-0401

Ресурс удален 2305-1001-9903

45 2305-1001-0309 ОбФ8=(22*7+9*12+2*8+4*12+3*10+7*12+12*2+8*2+7*12) = 564

2 Водопровод и канализация

46 1215-0101-0402 2

47 1215-0101-0401 2

48 1117-0101-0106 2

Ресурс заменен 2303-0102-9902->2303-0102-3214

Ресурс исключен 3105-0602-0401

Ресурс удален 2303-0102-9902

49 1117-0201-0103 2

Ресурс заменен 2303-0102-3300->2303-0102-3319

Ресурс удален 2303-0102-3300

50 1116-0501-0212 2

51 1117-0301-0101 2

Ресурс заменен 2303-0102-9902->2303-0102-0302

Ресурс исключен 3105-0602-0401

Ресурс удален 2303-0102-9902

3 Котельная

52 1118-0101-0203 1

Ресурс заменен 5104-0103-9900->5104-0103-5901

Ресурс исключен 5104-0103-5901

Ресурс удален 5104-0103-9900

53 5104-0104-0212 1

54 2304-0102-2601 2

55 1124-0107-0103 1

Ресурс заменен 2305-9999-9904->2305-1205-0207 C= 98037

Ресурс исключен 3105-0102-0102

Ресурс исключен 3106-0101-0101

Ресурс исключен 3106-0201-0201

Ресурс исключен 3106-0202-0501

Ресурс исключен 3301-0201-0101

Ресурс исключен 3403-0202-0101

Ресурс удален 2305-9999-9904

56 1118-0501-0102 1

Ресурс заменен 5102-0299-9901->5102-0605-0101

Ресурс исключен 5102-0605-0101

Ресурс удален 5102-0299-9901

57 5102-0605-0121 1

Раздел 3 Электромонтажные работы

58 1217-0101-0705 30

59 1121-0401-0101 30

Ресурс заменен 2307-0106-0100->2307-0106-0104 Об= 1

Ресурс удален 2307-0106-0100

60 1121-0401-0301 7

Ресурс заменен 2307-0106-0100->2307-0101-0545 Об= 1

Ресурс удален 2307-0106-0100

61 1308-0305-0902 2

62 2307-0201-0701 2

Раздел 4 Наружные работы

1 Отмостка

63 1111-0101-0204 14,36

64 1106-0101-0114 Бетонная отмостка. Устройство 11,48

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0501

Ресурс исключен 3105-0101-0102

Ресурс удален 2102-0101-0301

2 Фасад

65 1109-0402-0102 Облицовка фасада саидингом 980

Ресурс исключен 2105-0204-0703

2110-0103-9901 Об= 1 С= 6500

Ресурс исключен 2113-0804-0301

Ресурс исключен 3105-0104-0103

Ресурс исключен 3105-0104-0104

Ресурс исключен 3105-0104-0302

Ресурс исключен 3105-0401-0104

Ресурс исключен 3106-0103-0101

Ресурс исключен 3106-0103-0701

Ресурс исключен 3106-0202-0501

66 1108-0701-0102 980

3 Ограждение

67 1107-0519-0104 Ограждения металлические. Установка 330

Ресурс исключен 3105-0602-0401

68 1109-0402-0102 Облицовка ограждений из профилированного листа. Монтаж 660

Ресурс исключен 2105-0204-0703
Ресурс исключен 2105-0307-1013
Ресурс исключен 2105-0310-1108
Ресурс заменен 2110-0103-9901->2110-0103-0308 Об= 1
Ресурс исключен 2113-0804-0301
Ресурс исключен 3105-0102-0105
Ресурс исключен 3105-0104-0103
Ресурс исключен 3105-0104-0104
Ресурс исключен 3105-0104-0302
Ресурс исключен 3105-0401-0104
Ресурс исключен 3106-0103-0101
Ресурс исключен 3106-0103-0701
Ресурс исключен 3106-0202-0501
Ресурс исключен 3301-0201-0101
Ресурс удален 2110-0103-9901

Раздел 5 Мебель

69 2900-0000-0001 (Кпл) Скамья для театров 1 шт 320 12300

* * * * *