ИП «Зайцев М.А.»
гос. Лицензия № 16013378 от 24 августа 2016г.

Заказчик: КГКП «Дом культуры с. Акжар»
Стадия: Капитальный ремонт

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар

Руководитель ИП «Зайцев М.А.» _____ *М.А. Зайцев*

ГИП _____ *Л.С. Зайцева*

Усть-Каменогорск
2020 г.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 31

Форма 1

Заказчик : КГКП "Акжарский Дом культуры"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **74630,267** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **7996,1** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"03" февраля 2020 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	64 926,256	1 707,911		66 634,167
2		**Итого по разделу II**	**64 926,256**	**1 707,911**		**66 634,167**
3		**Итого по сводному сметному расчету**	**64 926,256**	**1 707,911**		**66 634,167**
4	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**7 996,100**	**7 996,100**
5		**Всего по сводному сметному расчету**	**64 926,256**	**1 707,911**	**7 996,100**	**74 630,267**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель ИП "Зайцев М.А." _____ М.А. Зайцев

ГИП _____ Л.С. Зайцева

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 31

Форма 2

Заказчик : КГКП „Акжарский дом культуры"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **74630,267** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **7996,1** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"03 февраля 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар	63 653,192	1 707,911		65 361,103
		Итого по главе 2	63 653,192	1 707,911		65 361,103
		Итого по главам 1-7	63 653,192	1 707,911		65 361,103
		сметная з/плата				17 484,767
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				13,097
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	63 653,192	1 707,911		65 361,103
		сметная з/плата				17 484,767
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				13,097
2		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 273,064**			**1 273,064**
		Итого по сметному расчету:				
3		**- в текущих ценах с 01.10.19 г.**	**64 926,256**	**1 707,911**		**66 634,167**

4		**- в текущих и прогнозных ценах**	**64 926,256**	**1 707,911**		**66 634,167**
5	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**7 996,100**	**7 996,100**
6		**Всего по сметному расчету**	**64 926,256**	**1 707,911**	**7 996,100**	**74 630,267**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель ИП "Зайцев М.А." _____ М.А. Зайцев

ГИП _____ Л.С. Зайцева

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар Заказ 31

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**65361,103**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**17484,767**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**13,097**

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
		1.1 Отделочные работы									
1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1050	221,13	–	232182	–	–	175530	440329
					221,13	–	232182	–	–	32617	
2	1115-0108-1401	Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1036,82	1407,5	143,88	1459321	149175	–	997194	2653036
					1263,62	72,19	1310146	74846	–	196521	

3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	16,96	790,45	56,37	13406	956	–	8362	23509
					734,08	26,77	12450	454	–	1741	
4	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1050	1237,68	9,1	1299564	9558	430174	621433	2074677
					818,89	3,11	859832	3269	–	153680	
5	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1050	784,29	5,73	823507	6020	229302	425674	1349115
					560,18	2,88	588185	3029	–	99934	
6	1110-0403-0201	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	1036,82	2668,73	15,96	2766991	16552	1339642	1148038	4228231
					1360,7	6,3	1410797	6534	–	313202	
7	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1036,82	836,43	3,07	867227	3181	220217	464184	1437924
					620,97	0,84	643829	871	–	106513	

8	1110-0404-0201	Стены сцены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	11,3	1600	18,58	18080	210	9415	6917	26997
					748,23	7,52	8455	85	–	2000	
9	1115-0101-0206	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 15 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	11,3	17347,61	22,21	196028	251	83494	80897	299079
					9936,55	6,55	112283	74	–	22154	
10	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	16,96	5620,93	2,83	95331	48	44768	36382	142250
					2978,48	0,88	50515	15	–	10537	
11	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР = 90 %	м перил	27	452,59	53,85	12220	1454	716	8660	22550
					372,22	23,74	10050	641	–	1670	
12	2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	27	13115		354105		354105	–	382433
					–		–		–	28328	

1.2 Проемы

13	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	32	1426,69	58,28	45654	1865	–	28959	80582
					1368,41	28,16	43789	901	–	5969	
14	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	142,0416	492,73	20,1	69988	2855	–	44494	123641
					472,63	10,77	67133	1530	–	9159	
15	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	25	2127,48	118,16	53187	2954	–	33441	93558
					2009,32	54,96	50233	1374	–	6930	
16	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	45,585	365,34	–	16654	–	–	10792	29642
					365,34	–	16654	–	–	2196	
17	1206-0101-0302	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	28,512	973,45	–	27755	–	–	17985	49399
					973,45	–	27755	–	–	3659	
18	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	51,84	88,21	0,04	4573	2	–	2962	8138
					88,18	–	4571	–	–	603	
19	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	142,0416	2241,9	130,19	318443	18492	139368	137178	492071
					1130,53	61,76	160583	8773	–	36450	

20	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99								
			м2	142,0416	27437		3897195		3897195	–	4208971
					–		–		–	311776	
21	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %								
			п/м	51,84	4377,87	10,38	226949	538	211651	12173	258252
					284,72	5,19	14760	269	–	19130	
22	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %								
			м	51,84	1587,04	6,69	82272	347	53752	20340	110821
					543,46	1,49	28173	77	–	8209	
23	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %								
			м2	36,96	14656,3	68,91	541697	2547	489667	41112	629434
					1338,83	34,42	49483	1272	–	46625	
24	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011								
			шт.	22	5504		121088		121088	–	130775
					–		–		–	9687	

25	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	8,625	25049,16	134,61	216049	1161	204744	8648	242673
					1176,12	61,8	10144	533	–	17976	
26	1110-0501-0501	Входная группа. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	41,72	42757,17	3,19	1783829	133	1731882	41969	1971862
					1241,95	–	51814	–	–	146064	
	1.3 Полы										
27	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	447,3	113,18	2,81	50625	1257	–	32427	89696
					110,37	1,5	49368	673	–	6644	
28	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	224,4	840,21	31,12	188544	6983	–	120076	333310
					809,1	16,68	181561	3742	–	24690	
29	1207-0101-0207	Полы из керамогранита лестницы. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	61,48	840,21	31,12	51656	1913	–	32898	91318
					809,09	16,67	49743	1025	–	6764	
30	1111-0101-3102	Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	216,7	3404,77	147,46	737814	31955	122929	506038	1343360
					2690,03	70,25	582930	15224	–	99508	
31	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	380	36,53	–	13882	–	–	8996	24708
					36,53	–	13882	–	–	1830	

32	1111-0101-3405	Покрытия из паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения НР = 94 %	м2 покрытия	272,2	12040,28	11,08	3277365	3016	3190457	72248	3617582
					308,2	5,54	83892	1507	–	267969	
33	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	447,3	2561,88	15,29	1145927	6840	1001183	119639	1366811
					308,3	7,85	137904	3513	–	101245	
34	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	380	375,56	1,04	142712	395	86881	47066	204960
					145,88	0,52	55436	197	–	15182	
35	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,7	1877,01	92,34	14453	711	2441	9849	26246
					1467,66	44,29	11301	341	–	1944	
36	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей лестницы. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	61,48	4692,29	152,83	288482	9396	201212	69545	386669
					1266,66	70,43	77874	4330	–	28642	
1.4 Кровля											
37	1208-0101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1096	651,51	0,44	714058	484	–	462396	1270570
					651,07	–	713574	–	–	94116	

38	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке НР = 92 %	м2 кровли	1096	6326,89	33,87	6934267	37121	4351756	2121151	9779851
					2322,44	14,95	2545390	16387	–	724433	
39	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	18	6317,5	85,94	113715	1547	94190	15448	139496
					998,78	37,72	17978	679	–	10333	
40	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	1	18628	410	18628	410	14032	3722	24138
					4186	34	4186	34	–	1788	

Итого по разделу 1 **40 208 664**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 288 835
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 320 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 152 199
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 626 261
- накладные расходы, тенге 7 994 823
  в т.ч. зарплата, тенге 719 534
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 978 418

Раздел 2 Сантехнические работы

2.1 Отопление и вентиляция

41	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	37	1135,22	48,41	42003	1791	–	26679	74177
					1086,81	25,95	40212	960	–	5495	
42	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	90,24	1241,91	15,54	112070	1402	39417	63231	189325
					789,57	4,88	71251	440	–	14024	

43	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005								
			секция	564	1944		1096416		1096416	–	1184129
					–		–		–	87713	
2.2 Водопровод и канализация											
44	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	746	6,5	1492	13	–	963	2651
					739,5	3,5	1479	7	–	196	
45	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	599,5	5,5	1199	11	–	774	2131
					594	3	1188	6	–	158	
46	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	11643,5	76,5	23287	153	16927	5542	31135
					3103,5	38	6207	76	–	2306	
47	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	8897	–	17794	–	15566	1965	21340
					1114	–	2228	–	–	1581	
48	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	2	809	–	1618	–	794	727	2533
					412	–	824	–	–	188	
49	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	22169	135,5	44338	271	37108	6257	54643
					3479,5	67,5	6959	135	–	4048	
2.3 Котельная											

50	1118-0101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 98 %								
			котел	1	111453	10908	111453	10908	20413	74945	201310
					80132	4840	80132	4840	–	14912	
51	5104-0104-0212 (об)	Котлы стальные КВр-0,23 МВт	комплект	1	1435000		1435000		–	–	1435000
					–		–		1435000	–	
52	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28704		57408		57408	–	62001
					–		–		–	4593	
53	1124-0107-0103	Грязевики диаметром труб 300 мм. Установка НР = 99 %	грязевик	1	112441	–	112441	–	98590	12341	134765
					13851	–	13851	–	–	9983	
54	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка НР = 98 %								
			насос	1	30228	874	30228	874	7887	19230	53415
					21467	336	21467	336	–	3957	
55	5102-0605-0121 (об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, об/мин 3000 Q 45,0 м3/ч, Н 8,9 м вод. ст.								
			шт.	1	272911		272911		–	–	272911
					–		–		272911	–	

	Итого по разделу 2					**3 721 466**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					245 798				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 423				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 800				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 390 526				
	- оборудование, тенге					1 707 911				
	- накладные расходы, тенге					212 654				
	в т.ч. зарплата, тенге					19 139				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					149 154				
	Раздел 3 Электромонтажные работы									
56	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %								
		шт.	30	185,1	1,73	5553	52	–	3583	9867
				183,37	0,93	5501	28	–	731	
57	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %								
		шт.	30	7493,47	4,9	224804	147	207398	11225	254911
				575,3	2,1	17259	63	–	18882	
58	1121-0401-0301	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка НР = 72 %								
		шт.	7	30374	13,43	212618	94	202796	6323	236456
				1389,71	4,14	9728	29	–	17515	
59	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %								
		шт.	2	4842,5	98	9685	196	867	5631	16541
				4311	34	8622	68	–	1225	

60	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11552		23104		23104	–	24952
					–		–		–	1848	
3.1 Наружное освещение											
61	1308-0305-0601	Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на земле НР = 72 %	шт.	36	3691,89	278,47	132908	10025	41664	54849	202778
					2256,08	95,11	81219	3424	–	15021	
62	2307-0106-0503	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-20, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм	шт.	36	27012		972432		972432	–	1050227
					–		–		–	77795	
63	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % К=16,000;	м3 грунта	2,8	2115	–	5922	–	–	3837	10540
					2115	–	5922	–	–	781	
64	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=16,000;	м3 грунта	0,28	900	–	252	–	–	163	448
					900	–	252	–	–	33	
65	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	1,008	24005,95	89,29	24198	90	18388	4713	31224
					5674,6	33,73	5720	34	–	2313	
66	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	16	26781,06	9408	428497	150528	29329	221530	702029

				15540	3690	248640	59040	–	52002	
67	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,462	514917		237892		237892	–	256923
					–		–		–	19031	
68	2900-0000-0001 (пл)	Опоры стальные	шт	16	150000		2400000		2400000	–	2592000
					–		–		–	192000	
69	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 % К=16,000;	светильник	16	1968,81	166,19	31501	2659	276	21524	57267
					1785,38	83,06	28566	1329	–	4242	
70	2307-0106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "Самўрык" С 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 с лампами диодными .Прим. К=16,000;	шт.	16	66842		1069472		1069472	–	1155030
					–		–		–	85558	
71	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,8	239296,25	126712,5	191437	101370	–	82299	295635
					112583,75	30296,25	90067	24237	–	21899	
72	2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,8	455275		364220		364220	–	393358

				–		–		–	29138	
73	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4619	116	4619	116	1777	1788	6920
					2726	34	2726	34	–	513	
74	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935	–	2090
					–		–		–	155	
75	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	832	2370
					1250	34	1250	34	–	176	
76	2307-0501-0108	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	21801		21801		21801	–	23545
					–		–		–	1744	

Итого по разделу 3	**7 325 111**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	505 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	265 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 593 372
- накладные расходы, тенге	418 297
в т.ч. зарплата, тенге	37 647
- сметная прибыль (8 %), тенге	542 602

Раздел 4 Наружные работы

77	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	14,36	9977,51	2182,73	143277	31344	55057	59677	219190
					3960,72	951,53	56876	13664	–	16236	
78	1106-0101-0114	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	11,48	18075,7	73,34	207509	842	191838	12418	237521
					1291,72	29,09	14829	334	–	17594	
4.2 Фасад											
79	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1074	249,03	–	267461	–	–	173315	476038
					249,03	–	267461	–	–	35262	
80	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	1074	232,65	5,48	249862	5890	194505	32151	304574
					46,06	0,14	49467	149	–	22561	
81	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1074	1406,42	39,36	1510498	42277	423791	778854	2472500
					972,47	34,74	1044430	37311	–	183148	

82	1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1074	3511,39	42,76	3771229	45920	1187290	1854238	6075504
					2363,15	34,74	2538019	37311	–	450037	
83	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1074	904,33	4,23	971254	4546	751993	156200	1217650
					199,92	2,08	214715	2230	–	90196	
84	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1074	860,83	2,42	924527	2603	287410	532177	1573240
					590,8	1,21	634514	1301	–	116536	

Итого по разделу 4 **12 576 217**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 820 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 133 422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 92 300
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 091 884
- накладные расходы, тенге 3 599 030
  в т.ч. зарплата, тенге 323 913
- сметная прибыль (8 %), тенге 931 570

Раздел 5 Навес

85	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1	4580	–	4580	–	–	2968	8152

				4580	–	4580	–	–	604	
86 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,54026	24875,06	107,36	13439	58	9856	2905	17652
				6524,64	40,72	3525	22	–	1308	
87 1109-0302-0201	Монтаж металлических каркасов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,502	535270,97	1534,62	803977	2305	697481	65309	938829
				69368,18	650,47	104191	977	–	69543	
88 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	130	3681,42	25,67	478585	3337	418189	36300	556076
				438,92	10,73	57059	1395	–	41191	
89 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	34,5	98,84	2	3410	69	1502	1142	4916
				53,3	–	1839	–	–	364	
90 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	34,5	88,52	1,16	3054	40	1939	668	4020
				31,16	–	1075	–	–	298	

Итого по разделу 5	**1 529 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 128 967
- накладные расходы, тенге	109 292
в т.ч. зарплата, тенге	9 836
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 308

Итого по смете	**65 361 103**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 032 685
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	740 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	342 013
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 831 010
- оборудование, тенге	1 707 911
- накладные расходы, тенге	12 334 096
в т.ч. зарплата, тенге	1 110 069
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 715 052

Составил _____

Проверил _____

Заказ 31

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12809		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				**16032685**
	Машины и механизмы				
1 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,16	7622,00	1220
				1977,00	316
2 3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	64,44	1290,00	83128
				1158,00	74622
3 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,32746257	33,00	44
				0,00	0
4 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	28,9642475	133,00	3852
				0,00	0

5	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7633125	142,00 ——— 0,00	109 ——— 0
6	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	36,7308	108,00 ——— 0,00	3967 ——— 0
7	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0125	6023,00 ——— 1384,00	75 ——— 17
8	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	9,164927105	5045,00 ——— 1977,00	46238 ——— 18120
9	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,0588	5406,00 ——— 1977,00	5724 ——— 2094
10	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	26,4	4514,00 ——— 1654,00	119170 ——— 43666
11	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	25,524698	26,00 ——— 0,00	664 ——— 0
12	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	85,92	59,00 ——— 0,00	5069 ——— 0
13	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,33306238	4563,00 ——— 1384,00	24334 ——— 7382
14	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	7,84	8604,00 ——— 1977,00	67455 ——— 15500
15	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	20,82099088	2161,00 ———	44993 ———

					1158,00	24111
16	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,991644	2873,00	28705
					1384,00	13829
17	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	18,3654	87,00	1598
					0,00	0
18	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,391425	233,00	92
					0,00	0
19	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,713	150,00	1458
					0,00	0
20	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,8328	26,00	126
					0,00	0
21	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,6	65,00	39
					0,00	0
22	3204-0203-0601	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,752	545,00	410
					277,00	208
23	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	91,66632594	2770,00	253912
					1384,00	126867
24	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,8908	3729,00	10780
					1384,00	4001
25	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,624	7360,00	26673
					1654,00	5994
26	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	24,00	5

					0,00	0
27	3401-0401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	3,8193375	1610,00	6149
					1384,00	5286
28	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	4,0191675	204,00	820
					0,00	0
29	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,19791	83,00	182
					0,00	0
30	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23165	26,00	6
					0,00	0
31	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	74,31831753	17,00	1263
					0,00	0
32	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	63,92512	11,00	703
					0,00	0
33	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	54,97306628	16,00	880
					0,00	0
34	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,463588	52,00	180
					0,00	0
35	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	16,6935	15,00	250
					0,00	0
36	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,67628	114,00	77
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**740350**

Материалы

1 2101-0201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,16	2298,00	18752
2 2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,1644	3183,00	13255
3 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2924	3090,00	3994
4 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,36	2629,00	37752
5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0000339	1736,00	–
6 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,05093	5790,00	295
7 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	13,2888252	16099,00	213937
8 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	14831,00	208
9 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1001	16887,00	1690
10 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,4175	18704,00	101329
11 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,2544	21015,00	5346
12 2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,038808	22515,00	874
13 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	44,2091	20873,00	922777
14 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1458	326614,00	47620
15 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,05552	216144,00	12001
16 2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,1276	309850,00	39537
17 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,22483412	70,00	86

18	2106-0208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	27	13115,00	354105
19	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0041	557966,00	2288
20	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,3759	435650,00	163761
21	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,502	463144,00	695642
22	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0144502	439508,00	6351
23	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,462	514917,00	237892
24	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3962,000266	135,00	534870
25	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	54,432	287,00	15622
26	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1461,9162	23,00	33624
27	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	642,8284	64,00	41141
28	2106-0904-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3183,0374	29,00	92308
29	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00154706	64642,00	100
30	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2256688	47218,00	10656
31	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016688	47218,00	79
32	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02167	21640,00	469

33	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029568	47457,00	1403
34	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,81642982	47457,00	38745
35	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,09666	31415,00	3037
36	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	6,8836	3154,00	21710
37	2109-0102-0220	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 24-9П, ДНО 24-10П СТ РК 943-92	м2	36,96	12255,00	452945
38	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	142,0416	27437,00	3897195
39	2109-0202-0106	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	8,625	23326,00	201187
40	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	51,84	2753,00	142716
41	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	41,72	40200,00	1677144
42	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	22	5504,00	121088
43	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1212,176	3400,00	4121398
44	2110-0103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	139,1	2945,00	409650
45	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	32,8944	227,00	7467
46	2110-0401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,618	292,00	1056
47	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	19,57	576,00	11272
48	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2,22912	864,00	1926
49	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,2	358,00	429
50	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00016	1177820,00	188

51	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	201,877954	1422,00	287071
52	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,006784	21599,00	147
53	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	191795,00	31
54	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,002417573	31805,00	77
55	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,002743	22237,00	61
56	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01758088	499572,00	8783
57	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01048	309500,00	3244
58	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	712225,00	21
59	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	234006,00	515
60	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	1,7063	28,00	48
61	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	57,00	23
62	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	1,6	100,00	160
63	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1476,535362	7,00	10336
64	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	192,00	234
65	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,094	450,00	42
66	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	17,80674	1598,00	28455
67	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,292946	348,00	1493
68	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	2,052	390,00	800
69	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,22616	348,00	427
70	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,116176	1588562,00	184553
71	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	142,0416	3,00	426

72	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	71,0208	1,00	71
73	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2953,070724	1,00	2953
74	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,053	5717,00	303
75	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,6318	312,00	1134
76	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,95154	163,00	155
77	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00005	365792,00	18
78	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,16	1373,00	220
79	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	856,00	8
80	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,196716	176,00	385
81	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	30,53400422	26,00	794
82	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,3759	28461,00	10698
83	2113-0704-1901	Карборунд	кг	0,48816	120,00	59
84	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005175	287565,00	149
85	2113-0802-0501	Бумага ролевая	т	0,0008023	129456,00	104
86	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	51,841	302,00	15656
87	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,134	320,00	43
88	2113-0803-1001	Ветошь	кг	8,9728	90,00	808
89	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4605195	6932,00	3192
90	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00026	1358592,00	354
91	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304,00	1
92	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075,00	2
93	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,093	448,00	42
94	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,27	652,00	175
95	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	722,941932	50,00	36147
96	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	100,893364	32,00	3228
97	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1134,893332	10,00	11349
98	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	8,82	170,00	1499
99	2113-0812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000084	418511,00	35
100	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017436	211228,00	369
101	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001942	234319,00	455
102	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00567	206127,00	1168
103	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	13,86	200,00	2772

104	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	59,4	536,00	31838
105	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06	2807,00	168
106	2113-0816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,084	319,00	27
107	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,0005085	21265,00	11
108	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1252,00	200
109	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,36	446,00	160
110	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,02078256	80200,00	1667
111	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,288	374,00	108
112	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	54,432	656,00	35707
113	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	207,36	10,00	2074
114	2201-0102-0302	Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,3	6848,00	77382
115	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	16,96	2312,00	39212
116	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1067,9246	472,00	504060
117	2203-0201-0305	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	11,865	665,00	7890
118	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00357062	435821,00	1556
119	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,334014	1124863,00	375720
120	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	373,477622	227,00	84780
121	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,292	654,00	190
122	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	633,66	654,00	414414
123	2204-0301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	128,88	830,00	106970
124	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	535,5	95,00	50873
125	2204-0401-0201	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,0000339	622346,00	21
126	2204-0501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00144	603570,00	869
127	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	190,00	3
128	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00096	57914,00	56

129	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,107883	453501,00	48925
130	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0009012	609199,00	549
131	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	563,00	23
132	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,106	563,00	61
133	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,003105	554046,00	1720
134	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6615	267025,00	176637
135	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6574,77472	85,00	558856
136	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	470,322	57,00	26808
137	2205-0104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	6444	106,00	683064
138	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	46,11	64,00	2951
139	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	445,60859	78,00	34758
140	2206-0201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	465,192	2060,00	958296
141	2206-0202-0501	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	283,088	11178,00	3164358
142	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	62,7096	2710,00	169943
143	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	383,8	197,00	75609
144	2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	733,89	94,00	68986
145	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1740,00	1740
146	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2202,00	2202
147	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2565,00	2565
148	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	3206,00	16030
149	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	31710,00	32

150	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	60754,00	304
151	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	234,624	168,00	39417
152	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	397,00	794
153	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18002,00	36004
154	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	13880,00	13880
155	2303-0102-3214	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8227,00	16454
156	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	7743,00	15486
157	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28704,00	57408
158	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	564	1944,00	1096416
159	2305-1205-0207	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	98037,00	98037
160	2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,8	455275,00	364220
161	2307-0101-0545	Люстра ГОСТ 17677-82	шт.	7	28780,00	201460
162	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	3,06	439,00	1343
163	2307-0106-0104	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) LED СТ РК 2595-2014	шт.	30	6847,00	205410
164	2307-0106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "Самўрыќ" С 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 с лампами диодными .Прим.	шт.	16	66842,00	1069472
165	2307-0106-0503	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-20, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм	шт.	36	27012,00	972432
166	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11552,00	23104
167	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935,00	1935

168 2307-0501-0108	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	21801,00	21801
169 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,4472	4267,00	1908
170 2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,6834	951,00	650
171 2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	122,00	366
172 2701-0101-0102	Щиты настила	м2	36,516	3303,00	120612
173 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,00791726	1207,00	1217
174 2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,41328	1454,00	601
175 2900-0000-0001 (пл)	Опоры стальные	шт	16	150000,00	2400000
	Итого по материалам				**29831010**
	Инженерное оборудование				
1 5102-0605-0121	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, об/мин 3000 Q 45,0 м3/ч, Н 8,9 м вод. ст.	шт.	1	272911,00	272911
2 5104-0104-0212	Котлы стальные КВр-0,23 МВт	комплект	1	1435000,00	1435000
	Итого по инженерному оборудованию				**1707911**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 31 Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.10.19 г., тенге
НДС 12 %
Временные 0 %
Коэф. к временным 1,0
Коэф-т на ветер не введен
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар
Смета № 2-1-1 Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Акжар
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 0,90
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1
ОПр п.3.12, КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел 1 Общестроительные работы
1 Отделочные работы

1	1146-0201-0802	1050	
2	1115-0108-1401 Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка	1036,82	к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;
3	1213-0103-0105	16,96	
4	1115-0206-0203	1050	

5 1115-0405-0103 1050
6 1110-0403-0201 1036,82
7 1115-0206-0207 1036,82
Ресурс исключен 3105-0602-0401
8 1110-0404-0201 Стены сцены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов 11,3
Ресурс заменен 2203-0201-9901->2203-0201-0305
Ресурс удален 2203-0201-9901
9
1115-0101-0206 Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 15 мм при числе плит в 1 м2 до 2 11,3
Ресурс заменен 2201-0104-9901->2201-0102-0302
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс удален 2201-0104-9901
10 1115-0107-0101 16,96
Ресурс исключен 3105-0602-0401
11 1110-0212-0201 27
12 2106-0208-0704 27
2 Проемы
13 1206-0101-0101 32
14 1206-0101-0202 ОбФ1=32*1.62*2.74 = 142,0416
15 1206-0101-0901 25
16 1206-0101-1001 ОбФ4=22*2.1*0.8+3*1.25*2.3 = 45,585
17 1206-0101-0302 Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие ОбФ2=1.62*0.55*32 = 28,512
18 1208-0101-0401 ОбФ3=1.62*32 = 51,84
19 1110-0501-0106 ОбФ1=32*1.62*2.74 = 142,0416
Ресурс исключен 3105-0602-0401
20 2109-0201-0203 ОбФ1=32*1.62*2.74 = 142,0416
21 1110-0501-0402 ОбФ3=1.62*32 = 51,84
Ресурс заменен 2109-0205-0108->2109-0205-0109 Об= 1
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс удален 2109-0205-0108
22 1115-0108-1902 ОбФ3=1.62*32 = 51,84
23 1110-0107-0101 ОбФ5=22*2.1*0.8 = 36,96
Ресурс заменен 2109-9999-9903->2109-0102-0220
Ресурс исключен 3105-0101-0102
Ресурс исключен 3105-0102-0102

Ресурс исключен 3201-0201-0101
Ресурс удален 2109-9999-9903
24 2109-0404-0307 22
25 1110-0501-0201 ОбФ6=1.25*2.3*3 = 8,625
Ресурс заменен 2109-9999-9903->2109-0202-0106
Ресурс исключен 3105-0602-0401
Ресурс удален 2109-9999-9903
26 1110-0501-0501 Входная группа. Установка витражных блоков из ПВХ 41,72
Ресурс заменен 2109-0204-9901->2109-0304-0106
Ресурс удален 2109-0204-9901
3 Полы
27 1207-0101-0205 ОбФ10=14.8+14.4+20.9+14.7+28.4+21.1+117+63+43.6+15.6+27.3+49.4+17.1 = 447,3
28 1207-0101-0207 ОбФ11=2.45+2.45+1.4+1.4+109.5+107.2 = 224,4
29 1207-0101-0207 Полы из керамогранита лестницы. Разборка покрытия 61,48
30 1111-0101-3102 ОбФ12=109.5+107.2 = 216,7
31 1207-0101-0301 380
32 1111-0101-3405 Покрытия из паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения ОбФ9=75+197.2 = 272,2
Ресурс исключен 3105-0602-0401
33 1111-0101-3408 ОбФ10=14.8+14.4+20.9+14.7+28.4+21.1+117+63+43.6+15.6+27.3+49.4+17.1 = 447,3
34 1111-0101-4001 380
35 1111-0101-2702 7,7
36 1111-0101-2707 Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей лестницы. Устройство 61,48
Ресурс исключен 3105-0602-0401
4 Кровля
37 1208-0101-0203 1096
38 1112-0101-0705 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке 1096
Ресурс исключен 2105-0104-0302
Ресурс исключен 2107-0201-0201
Ресурс исключен 2107-0203-0205
Ресурс заменен 2110-0101-9903->2110-0101-0701
Ресурс исключен 3105-0101-0102
Ресурс удален 2110-0101-9903
39 1112-0101-0901 18
Ресурс исключен 3105-0101-0102
40 1116-0801-0101 1

Раздел 2 Сантехнические работы

1 Отопление и вентиляция

41 1215-0102-0801 37

42 1118-0301-0104 ОбФ7=(22*7+9*12+2*8+4*12+3*10+7*12+12*2+8*2+7*12)*0.16 = 90,24

Ресурс заменен 2305-1001-9903->2305-1001-0309

Ресурс исключен 2305-1001-0309

Ресурс исключен 3105-0602-0401

Ресурс удален 2305-1001-9903

43 2305-1001-0309 ОбФ8=(22*7+9*12+2*8+4*12+3*10+7*12+12*2+8*2+7*12) = 564

2 Водопровод и канализация

44 1215-0101-0402 2

45 1215-0101-0401 2

46 1117-0101-0106 2

Ресурс заменен 2303-0102-9902->2303-0102-3214

Ресурс исключен 3105-0602-0401

Ресурс удален 2303-0102-9902

47 1117-0201-0103 2

Ресурс заменен 2303-0102-3300->2303-0102-3319

Ресурс удален 2303-0102-3300

48 1116-0501-0212 2

49 1117-0301-0101 2

Ресурс заменен 2303-0102-9902->2303-0102-0302

Ресурс исключен 3105-0602-0401

Ресурс удален 2303-0102-9902

3 Котельная

50 1118-0101-0203 1

Ресурс заменен 5104-0103-9900->5104-0103-5901

Ресурс исключен 5104-0103-5901

Ресурс удален 5104-0103-9900

51 5104-0104-0212 1

52 2304-0102-2601 2

53 1124-0107-0103 1

Ресурс заменен 2305-9999-9904->2305-1205-0207 С= 98037

Ресурс исключен 3105-0102-0102

Ресурс исключен 3106-0101-0101

Ресурс исключен 3106-0201-0201

Ресурс исключен 3106-0202-0501
Ресурс исключен 3301-0201-0101
Ресурс исключен 3403-0202-0101
Ресурс удален 2305-9999-9904
54 1118-0501-0102 1
Ресурс заменен 5102-0299-9901->5102-0605-0101
Ресурс исключен 5102-0605-0101
Ресурс удален 5102-0299-9901
55 5102-0605-0121 1
Раздел 3 Электромонтажные работы
56 1217-0101-0705 30
57 1121-0401-0101 30
Ресурс заменен 2307-0106-0100->2307-0106-0104 Об= 1
Ресурс удален 2307-0106-0100
58 1121-0401-0301 7
Ресурс заменен 2307-0106-0100->2307-0101-0545 Об= 1
Ресурс удален 2307-0106-0100
59 1308-0305-0902 2
60 2307-0201-0701 2
1 Наружное освещение
61 1308-0305-0601 Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на земле 36
62 2307-0106-0503 36
63 1101-0205-0102 0,175 (Коб=16)
64 1101-0205-0502 0,0175 (Коб=16)
65 1106-0101-0113 0,063 (Коб=16)
Ресурс заменен 21-020101-0301->21-020101-0501
Ресурс исключен 3105-0101-0102
Ресурс исключен 3403-0102-0201
Ресурс удален 2102-0101-0301
66 1133-0301-0401 Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка 16
67 2106-0801-0301 0,462
68 2900-0000-0001 (Кпл) Опоры стальные 1 шт 16 150000
69 1133-0207-0101 1 (Коб=16)
70 2307-0106-0301 1 (Коб=16)
71 1133-0105-0101 0,8
72 2306-1201-0406 0,8

73 1308-0303-0602 1
Ресурс исключен 2113-0812-0102
74 2307-0204-0647 1
75 1308-0305-1002 1
76 2307-0501-0108 1
Раздел 4 Наружные работы
1 Отмостка
77 1111-0101-0204 14,36
78 1106-0101-0114 Бетонная отмостка. Устройство 11,48
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0501
Ресурс исключен 3105-0101-0102
Ресурс удален 2102-0101-0301
2 Фасад
79 1212-0104-0504 1074
80 1212-0102-0701 1074
81 1115-0201-0101 1074
82 1115-0201-0501 1074
Ресурс заменен 2102-0403-0101->2205-0104-0503 Об= 6
Ресурс удален 2102-0403-0101
83 1115-0402-0201 1074
84 1108-0701-0102 1074
Раздел 5 Навес
85 1101-0205-0403 1
86 1106-0101-0113 0,54026
Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0501
Ресурс исключен 3105-0101-0102
3105-0501-0101 Об= 0,0024
Ресурс удален 2102-0101-0301
87 1109-0302-0201 Монтаж металлических каркасов. Монтаж 1,502
Ресурс исключен 2105-0204-0703
Ресурс исключен 2105-0310-1108
Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0801-0101
Ресурс исключен 2113-0804-0301
Ресурс исключен 3105-0102-0105
Ресурс исключен 3105-0104-0102
Ресурс удален 2106-0405-9901

88 1109-0401-0201 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте. Монтаж 130
Ресурс исключен 2105-0204-0703
Ресурс исключен 2105-0307-1013
Ресурс исключен 2105-0310-1108
Ресурс исключен 2107-0201-0101
Ресурс заменен 2110-0103-9901->2110-0103-0906 Об= 1,07
Ресурс исключен 2113-0804-0301
Ресурс исключен 2204-0101-0502
Ресурс исключен 2204-0601-0602
Ресурс исключен 3105-0102-0105
Ресурс исключен 3105-0104-0103
Ресурс исключен 3105-0401-0104
Ресурс исключен 3106-0103-0701
Ресурс удален 2110-0103-9901
89 1113-0301-0406 34,5
Ресурс исключен 3105-0402-0301
Ресурс исключен 3105-0501-0101
Ресурс исключен 3301-0201-0101
90 1113-0301-1406 34,5
Ресурс исключен 3105-0402-0301
Ресурс исключен 3105-0501-0101
Ресурс исключен 3301-0201-0101
* * * * *