ТОО «АкжарЖоба»

Государственная лицензия ГСЛ №09-02482

<u>Заказчик</u>: КГУ «Курчумская средняя школа №4 имени Н. Островского»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: «Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского, в с. Курчум, Курчумского района, ВКО".

г.Усть-Каменогорск, 2020 год

ТОО «АкжарЖоба»

Государственная лицензия ГСЛ №09-02482

<u>Заказчик</u>: КГУ «Курчумская средняя школа №4 имени Н. Островского»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: «Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского, в с. Курчум, Курчумского района, ВКО".

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

г.Усть-Каменогорск, 2020 год

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 202099999

Форма 1

Заказчик: КГУ "Курчумская средняя школа №4"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **56405,148** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **6043,409** тысячи тенге

Сейтказин О.С.

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"27" марта 2020 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского" в селе Курчум, Курчумского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			1 877,733	1 877,733
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			324,472	324,472
3		**Итого по разделу I**			**2 202,205**	**2 202,205**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	46 051,890	95,613		46 147,503
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	46 051,890	95,613		46 147,503
5		**Итого по разделу II**	**46 051,890**	**95,613**		**46 147,503**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			1 495,179	1 495,179
		в т.ч. с разбивкой по годам				

		2020 г. (46147,503*3,24%)			1 495,179	1 495,179
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			516,852	516,852
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (46147,503*1,12%)			516,852	516,852
8		**Итого по разделу III**			**2 012,031**	**2 012,031**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**46 051,890**	**95,613**	**4 214,236**	**50 361,739**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	46 051,890	95,613	4 214,236	50 361,739
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**6 043,409**	**6 043,409**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.			6 043,409	6 043,409
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**46 051,890**	**95,613**	**10 257,645**	**56 405,148**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	46 051,890	95,613	10 257,645	56 405,148
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор _____ М.Т.Джаксылыкбаев

ГИП _____ Д.Нуржакипов

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 202099999

Заказчик: КГУ "Курчумская средняя школа №4" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **51685,203** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **5537,7** тысячи тенге

Сейтказин О.С.

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"27" марта 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского" в селе Курчум, Курчумского района, ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт оконных блоков и подводка водоснабжения	43 653,180	95,613		43 748,793
		Итого по главе 2	43 653,180	95,613		43 748,793
		Итого по главам 1-7	43 653,180	95,613		43 748,793
		сметная з/плата				6 982,337
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,947
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	523,838			523,838
		сметная з/плата (К=0,141)				73,861
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	523,838			523,838
		Итого по главам 1-8	44 177,018	95,613		44 272,631
		сметная з/плата				7 056,198

		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,947
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	971,894			971,894
		сметная з/плата (0,9 %)				397,593
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	971,894			971,894
		Итого по главам 1-9	45 148,912	95,613		45 244,525
		сметная з/плата				7 453,791
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,947
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**902,978**			**902,978**
		Итого по сметному расчету:				
5		**- в текущих ценах с 01.01.20 г.**	**46 051,890**	**95,613**		**46 147,503**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
6		2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	46 051,890	95,613		46 147,503
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	**46 051,890**	**95,613**		**46 147,503**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
8		2020 г. - 100 % (Иинф = 1,000)	46 051,890	95,613		46 147,503
9	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**5 537,700**	**5 537,700**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
10		2020 г. - НДС (12 %)			5 537,700	5 537,700
11		**Всего по сметному расчету**	**46 051,890**	**95,613**	**5 537,700**	**51 685,203**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
12		2020 г.	46 051,890	95,613	5 537,700	51 685,203
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор _____ М.Т.Джаксылыкбаев

ГИП _____ Д.Нуржакипов

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 202099999

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского" в селе Курчум, Курчумского района, ВКО

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Капитальный ремонт оконных блоков и подводка водоснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**43748,793**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**4,947**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**6982,337**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Общестроительные работы	39863,827			39863,827	4,169	5792,013	
2	2-1-2	Водопровод и канализация	3789,353	95,613		3884,966	0,778	1190,324	
	Итого:		**43653,18**	**95,613**		**43748,793**	**4,947**	**6982,337**	

Директор М.Т.Джаксылыкбаев

ГИП Д.Нуржакипов

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского" в селе Курчум, Курчумского района, ВКО

Заказ 202099999

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков и подводка водоснабжения

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основание: Альбом 2020-16/АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**39863,827**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**5792,013**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**4,169**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оконные проемы										
1	**1110-0501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %**	**м2 проемов**	**419,22**	2657,19	181,75	1113948	76195	485163	425817	1662946
					1318,14	92,61	552590	38823	–	123181	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,0234	429,02975						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	28,42312	
2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	–	–
			419,22		
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	1630	485163
			297,6462		
2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0	114	–
			0		
2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0	85	–
			0		
2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	0	51	–
			0		
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	2290	30816
			13,456962	1239	16673
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2876	43043
			14,966154	1480	22150
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	17	1450
			85,31127	–	–
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	16	886
			55,378962	–	–

2 1110-0501-0104	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %**	**м2 проемов**	**73,44**	2590,69	178,27	190260	13092	90977	66830	277657
				1173,62	90,25	86191	6628	–	20567	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9112	66,91853						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	4,8397						
2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	–	–					
			73,44							
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	1630	90977					
			55,8144							
2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0	114	–					
			0							
2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0	85	–					
			0							
2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	0	51	–					
			0							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	2290	5079					
			2,217888	1239	2748					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2876	7540					

			2,621808	1480	3880					
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	17	294					
			17,265744	–	–					
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	16	179					
			11,206944	–	–					
3 1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %**	**м2 проемов**	**9,24**	2355,63	179,33	21766	1657	10392	7605	31721
				1051,62	91,45	9717	845	–	2350	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,8165	7,54446						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,61816						
2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	–	–					
			9,24							
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	1630	10392					
			6,3756							
2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0	114	–					
			0							
2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0	85	–					
			0							
2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	0	51	–					

			0						
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	2290	660				
			0,288288	1239	357				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2876	949				
			0,329868	1480	488				
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	17	30				
			1,775928	–	–				
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	16	18				
			1,152228	–	–				
4 2109-0201-0909	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**419,22**	32258		13523199	13523199	–	14605055
				–		–	–	1081856	
5 2109-0201-0703	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**73,44**	33070		2428661	2428661	–	2622954
				–		–	–	194293	

6	**2109-0201-0803**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9,24**	27685		255809		255809	–	276274
					–		–		–	20465	
7	**1110-0501-0402**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %**	**п/м**	**289,3**	1793,54	10,23	518871	2960	439276	56282	621165
					264,9	5,31	76635	1535	–	46012	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2138	61,85234						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	1,07041						
	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	0	2569	–					
				0							
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	1630	427704					
				262,3951							
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	10	11572					
				1157,2							

3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	2290	464					
			0,20251	1239	251					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	2876	2496					
			0,8679	1480	1284					
8 2109-0205-0210	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**289,3**	3696		1069253		1069253	–	1154793
				–		–		–	85540	
9 1208-0101-1804	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %**	**м**	**304,1**	1076,96	2,24	327504	680	228409	71119	430513
				323,63	1,19	98415	361	–	31890	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2612	79,43092						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,27369						
2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	351970	225842					
			0,641651							
2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	192	584					

			3,041							
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	326	1983					
			6,082							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	2290	418					
			0,18246	1239	226					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2876	262					
			0,09123	1480	135					
10 1115-0203-0701	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**286,2**	2743,63	21,52	785226	6158	153319	452087	1336298
				2186,4	7,51	625749	2149	–	98985	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,4773	422,80326						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,37376						
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	172	222					
			1,2879							
2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	189	6334					
			33,51402							
2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	40	146763					

			3669,084							
3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	133	1610					
			12,10626	–	–					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	5204	2085					
			0,40068	2115	847					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	2290	1311					
			0,5724	1239	709					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	2876	1152					
			0,40068	1480	593					
11 1115-0403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 % К=2,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**572,4**	842,1	3,39	482018	1942	115487	263226	804864
				636,95	1,75	364589	1003	–	59620	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,468	267,8832						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,68688						
2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	5790	80					
			0,0137376							

	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	160				
				1,77444						
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	170	817				
				4,80816						
	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	664777	28539				
				0,04293						
	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	425	44689				
				105,14988						
	2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	–	–				
				291,924						
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	637	41202				
				64,6812						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	2290	131				
				0,05724	1239	71				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2876	1811				
				0,62964	1480	932				
12	**2900-0000-0000 (пл)**	**Москитная сетка (белый цвет)**	**м2**	**243,8**	3187		776991	776991	–	839150
					–		–	–	62159	

	Итого по разделу 1					**24 663 390**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 813 886				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 684				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 344				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 576 936				
	- накладные расходы, тенге					1 342 966				
	в т.ч. зарплата, тенге					120 867				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 826 918				

<u>Раздел 2 Металлическая рама</u>

2.1 МР-1

13	**1146-0101-0701**	**Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**	**т усиления**	**9,396**	82268,2	18578,54	772992	174564	31271	456270	1327603
					60361,54	7083,01	567157	66552	–	98341	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	42,84	402,52464						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,43	32,22828						
	2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–					
				9,396							
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	208006	31271					
				0,150336							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,16	5204	154514					

			29,69136	2115	62797				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,93	152	12754				
			83,90628	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	2876	7296				
			2,53692	1480	3755				
14 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	**4,437**	276682		1227638	1227638	–	1325849
				–		–	–	98211	
15 2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**4,00957**	326257		1308150	1308150	–	1412802
				–		–	–	104652	
16 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,89984**	240026		215985	215985	–	233264
				–		–	–	17279	
17 2113-0201-0111	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1**	571661		57166	57166	–	61739
				–		–	–	4573	

18	**1106-1501-0304**	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %**								
		м3	**8,7**	14382,76	1169,54	125130	10175	94746	18469	155087
				2322,87	625,52	20209	5442	–	11488	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)								
			чел-ч	2,24	19,488					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4731	4,11597					
	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,23	1874	20054				
				10,701						
	2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,245	24196	51574				
				2,1315						
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,081	32699	23043				
				0,7047						
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,41	21	75				
				3,567						
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1304	3517				
				2,697	1239	3342				
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1631	4692	6658				
				1,41897	1480	2100				
2.2 МР-2										

19	**1146-0101-0701**	**Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**	**т усиления**	**4,42**	82268,1	18578,51	363625	82117	14710	214636	624522
					60361,54	7083,03	266798	31307	–	46261	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	42,84	189,3528						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,43	15,1606						
	2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–					
				4,42							
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	208006	14710					
				0,07072							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,16	5204	72685					
				13,9672	2115	29541					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,93	152	6000					
				39,4706	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	2876	3432					
				1,1934	1480	1766					
20	**2105-0201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
			т	**2,74536**	276682		759592		759592	–	820359

				–		–		–	60767	
21 2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,44323**	326257		470864		470864	–	508533
				–		–		–	37669	
22 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,14001**	240026		33606		33606	–	36294
				–		–		–	2688	
23 2113-0201-0111	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,07082**	571661		40485		40485	–	43724
				–		–		–	3239	
24 1106-1501-0304	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %**	**м3**	**3,4**	14382,35	1169,41	48900	3976	37026	7218	60607
				2322,94	625,59	7898	2127	–	4489	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,24	7,616						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4731	1,60854						
2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,23	1874	7837					
			4,182							
2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,245	24196	20155					

			0,833							
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,081	32699	9005					
			0,2754							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,41	21	29					
			1,394							
3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1304	1374					
			1,054	1239	1306					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1631	4692	2602					
			0,55454	1480	821					
2.3 МР-3										
25 1146-0101-0701	**Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**	**т усиления**	**0,58099**	82268,2	18578,63	47797	10794	1934	28212	82090
				60360,76	7082,74	35069	4115	–	6081	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	42,84	24,88961						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,43	1,9928						
2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–					
			0,58099							
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	208006	1934					

			0,00929584						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,16	5204	9554				
			1,8359284	2115	3883				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,93	152	789				
			5,1882407	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	2876	451				
			0,1568673	1480	232				
26 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	**0,3681**	276682		101847	101847	–	109995
				–		–	–	8148	
27 2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,20376**	326257		66478	66478	–	71796
				–		–	–	5318	
28 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01647**	240026		3953	3953	–	4269
				–		–	–	316	

29	**2113-0201-0111**	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,01666**	571661		9524		9524	–	10286
					–		–		–	762	
30	**1106-1501-0304**	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %**	**м3**	**0,4**	14380	1170	5752	468	4355	850	7130
					2322,5	627,5	929	251	–	528	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,24	0,896						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4731	0,18924						
	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,23	1874	922					
				0,492							
	2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,245	24196	2371					
				0,098							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,081	32699	1059					
				0,0324							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,41	21	3					
				0,164							
	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1304	162					
				0,124	1239	154					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1631	4692	306					

			0,06524	1480	97					
2.4 МР-4										
31 1146-0101-0701	**Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**	**т усиления**	**0,55742**	82270,1	18580,24	45859	10357	1855	27068	78761
				60362,03	7082,63	33647	3948	–	5834	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	42,84	23,87987						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,43	1,91195						
2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–					
			0,55742							
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	208006	1855					
			0,00891872							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,16	5204	9167					
			1,7614472	2115	3725					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,93	152	757					
			4,9777606	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	2876	433					
			0,1505034	1480	223					

32	**2105-0201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**								
			т	**0,35366**	276682		97851		97851	–	105679
					–		–		–	7828	
33	**2105-0106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,20376**	326257		66478		66478	–	71796
					–		–		–	5318	
34	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01647**	240026		3953		3953	–	4269
					–		–		–	316	
35	**2113-0201-0111**	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,01666**	571661		9524		9524	–	10286
					–		–		–	762	
36	**1106-1501-0304**	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %**	**м3**	**0,4**	14380	1170	5752	468	4355	850	7130
					2322,5	627,5	929	251	–	528	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,24	0,896						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4731	0,18924						

2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,23	1874	922					
			0,492							
2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,245	24196	2371					
			0,098							
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,081	32699	1059					
			0,0324							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,41	21	3					
			0,164							
3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1304	162					
			0,124	1239	154					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1631	4692	306					
			0,06524	1480	97					
2.5 МР-5										
37 1146-0101-0701	**Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**	**т усиления**	**1,27834**	82268,41	18578,78	105167	23750	4254	62077	180624
				60361,88	7083,41	77163	9055	–	13380	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	42,84	54,76409						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,43	4,38471						

	2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–			
				1,27834					
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	208006	4254			
				0,02045344					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,16	5204	21022			
				4,0395544	2115	8544			
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,93	152	1735			
				11,4155762	–	–			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	2876	993			
				0,3451518	1480	511			
38	**2105-0201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**							
			т	**0,8029**	276682	222148	222148	–	239920
					–	–	–	17772	
39	**2105-0106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,47542**	326257	155109	155109	–	167518
					–	–	–	12409	

40	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**							
		т	**0,0453**	240026		10873		10873	–	11743
				–		–		–	870	
41	**2113-0201-0111**	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87**							
		т	**0,025**	571661		14292		14292	–	15435
				–		–		–	1143	
42	**1106-1501-0304**	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %**							
		м3	**0,8**	14381,25	1168,75	11505	935	8712	1698	14259
				2322,5	625	1858	500	–	1056	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)							
		чел-ч	2,24	1,792					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4731	0,37848				
	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,23	1874	1844			
				0,984					
	2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,245	24196	4742			
				0,196					
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,081	32699	2119			
				0,0648					
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,41	21	7			

			0,328							
3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1304	323					
			0,248	1239	307					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1631	4692	612					
			0,13048	1480	193					
2.6 МР-6										
43 1146-0101-0701	**Проемы. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**	**т усиления**	**2,00881**	82268,61	18578,66	165262	37321	6686	97548	283835
				60361,61	7083,3	121255	14229	–	21025	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	42,84	86,05742						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,43	6,89022						
2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–					
			2,00881							
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	208006	6686					
			0,03214096							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,16	5204	33034					
			6,3478396	2115	13426					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,93	152	2727					

			17,9386733	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	2876	1560					
			0,5423787	1480	803					
44 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
		т	**1,26171**	276682		349092		349092	–	377019
				–		–		–	27927	
45 2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,7471**	326257		243747		243747	–	263247
				–		–		–	19500	
46 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07361**	240026		17668		17668	–	19081
				–		–		–	1413	
47 2113-0201-0111	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,03438**	571661		19654		19654	–	21226
				–		–		–	1572	
48 1106-1501-0304	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %**	**м3**	**1,1**	14382,73	1170	15821	1287	11979	2335	19608
				2322,73	625,45	2555	688	–	1452	

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)				
		чел-ч	2,24	2,464	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4731	0,52041	
2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,23	1874	2536
			1,353		
2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,245	24196	6521
			0,2695		
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,081	32699	2913
			0,0891		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,41	21	9
			0,451		
3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1304	445
			0,341	1239	422
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1631	4692	842
			0,17941	1480	266

Итого по разделу 2	**8 787 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 135 467
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	356 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138 465

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 727 560				
	- накладные расходы, тенге					917 231				
	в т.ч. зарплата, тенге					82 551				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					650 915				

Раздел 3 Внутренняя отделка

49	**1115-0206-0204**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**6,6**	1142,73	12,42	7542	82	2154	3840	12293
					803,94	4,24	5306	28	–	911	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,567	3,7422						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01782						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	157	2					
				0,01584							
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	167	258					
				1,54506							
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,5	82	1894					
				23,1							

3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	148	23					
			0,15378	–	–					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	5171	27					
			0,00528	2092	11					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	2305	17					
			0,00726	1226	9					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	2862	15					
			0,00528	1464	8					
50 1115-0403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,9**	842,05	3,33	3284	13	787	1793	5483
				636,92	1,54	2484	6	–	406	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,468	1,8252						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,00468						
2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	5790	1					
			0,0000936							
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	1					

			0,01209							
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	170	6					
			0,03276							
2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	664777	194					
			0,0002925							
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	425	304					
			0,71643							
2204-0301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	–	–					
			1,989							
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	637	281					
			0,4407							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	2290	1					
			0,00039	1239	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2876	12					
			0,00429	1480	6					
51 1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**181,4**	4822,51	21,01	874803	3811	373956	359258	1332786

				2740	10,66	497036	1934	–	98725
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)								
		чел-ч	2	362,8					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,56004					
2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	15739	42826				
			2,721						
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	3155	572				
			0,1814						
2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	24191	1755				
			0,07256						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	28	24				
			0,84351						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	82				
			0,907						
2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	1812	328697				
			181,4						
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	4677	424				

			0,0907	1464	133					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2305	3387					
			1,46934	1226	1801					
52 1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,7**	353,33	1,11	954	3	223	525	1597
				269,63	0,37	728	1	–	118	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,1881	0,50787						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00081						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0009	90	0					
			0,00243							
2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	61					
			0,324							
2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	240	162					
			0,675							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	2290	1					

			0,00027	1239	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	2876	2					
			0,00054	1480	1					
53 1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,7**	177,78	0,37	480	1	97	275	815
				141,48	–	382	–	–	60	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,0988	0,26676						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,00032						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0006	90	0					
			0,00162							
2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	240	97					
			0,405							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00002	2290	0					
			0,000054	1239	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	2876	1					
			0,00027	1480	–					

54 1115-0203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6,3**	359,21	49,37	2263	311	1952	186	2645
				–	41,11	–	259	–	196	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	28	2					
			0,07056							
2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	8,6	36	1950					
			54,18							
3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0296	1305	243					
			0,18648	1226	229					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	4677	27					
			0,00567	1464	8					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	2305	41					
			0,01764	1226	22					

55 1115-0403-0310	**Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,3**	607,94	1,27	3830	8	1193	1896	6184
				417,3	0,79	2629	5	–	458	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,31	1,953						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00315						
2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	4670	1					
			0,0001512							
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	90	2					
			0,01953							
2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	170	9					
			0,05292							
2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	616366	291					
			0,0004725							
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	461	534					
			1,15731							

	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (2204-0301-9902->2204-0301-9901)	кг	0,05	88	28					
				0,315							
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	461	328					
				0,7119							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	2305	1					
				0,00063	1226	1					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	2862	7					
				0,00252	1464	4					
56	**1115-0206-0206**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**61,7**	1106,68	7,71	68282	476	13827	38982	115845
					874,86	2,64	53979	163	–	8581	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,6067	37,43339						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,10489						
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	157	13					
				0,08021							
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	167	2412					

			14,44397							
2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,1	88	11402					
			129,57							
3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	148	128					
			0,8638	–	–					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	5171	160					
			0,03085	2092	65					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	2305	100					
			0,04319	1226	53					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	2862	88					
			0,03085	1464	45					
57 1115-0405-0113	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**61,7**	405,33	0,79	25009	49	5106	14314	42469
				321,78	0,42	19854	26	–	3146	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,2207	13,61719						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01851						
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0009	90	5					

			0,05553							
2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	1399					
			7,404							
2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	240	3702					
			15,425							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	2290	14					
			0,00617	1239	8					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	2876	35					
			0,01234	1480	18					
58 1115-0405-0114	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**61,7**	213,1	0,34	13148	21	2224	7858	22686
				176,71	0,18	10903	11	–	1680	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,1212	7,47804						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,0074						

2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0006	90	3
			0,03702		
2204-0802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	240	2221
			9,255		
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00002	2290	3
			0,001234	1239	2
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	2876	18
			0,00617	1480	9

Итого по разделу 3	**1 542 803**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	593 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	401 519
- накладные расходы, тенге	428 927
в т.ч. зарплата, тенге	38 603
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 281

Раздел 4 Полы

4.1 Тип1

59	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**45**	706,07	30,71	31773	1382	13330	12789	48127
					379,13	15,58	17061	701	–	3565	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	16,02						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,5715						
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	14473	13286					
				0,918							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	28	44					
				1,575							
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	16	65					
				4,0815	–	–					
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2305	1317					
				0,5715	1226	701					
60	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**22,5**	1596,36	86,62	35918	1949	17084	12377	52159
					750,44	13,56	16885	305	–	3864	
	0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	9,36						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,2205						

2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	241	6073
			25,2		
2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	102233	7959
			0,07785		
2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	228690	720
			0,00315		
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	10
			0,1125		
2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	21265	1105
			0,051975		
2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	56923	1217
			0,021375		
3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	26	35
			1,35	–	–
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	2290	201
			0,08775	1239	109
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	735	1331

			1,81125	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	2876	382					
			0,13275	1480	196					
61 1111-0101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**22,5**	988,8	43,02	22248	968	11092	7461	32086
				452,8	7,73	10188	174	–	2377	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	5,6475						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,126						
2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	241	6073					
			25,2							
2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	102233	3473					
			0,033975							
2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00006	228690	309					
			0,00135							
2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	21265	507					
			0,02385							
2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	56923	730					

			0,012825							
3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	26	26					
			1,0125	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	2290	119					
			0,05175	1239	64					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	735	609					
			0,828	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	2876	214					
			0,07425	1480	110					
62 1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**22,5**	5177,47	77,87	116493	1752	84356	22486	150097
				1350,44	37,56	30385	845	–	11118	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	23,85						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,6615						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	12943	3786					
			0,2925							
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	3155	2172					

			0,6885							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	28	24					
			0,86625							
2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (22-060301-9900->2206-0301-0658)	м2	1,02	3415	78374					
			22,95							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	4677	379					
			0,081	1464	119					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2305	1193					
			0,5175	1226	634					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2862	180					
			0,063	1464	92					
4.2 Тип2										
63 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;**	**м2 стяжки**	**78,4**	706,11	30,73	55359	2409	23225	22281	83851
				379,15	15,57	29725	1221	–	6211	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	27,9104						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,99568						

2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	14473	23148					
			1,59936							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	28	77					
			2,744							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	16	114					
			7,11088	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2305	2295					
			0,99568	1226	1221					
64 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**39,2**	1596,4	86,61	62579	3395	29766	21563	90873
				750,46	13,55	29418	531	–	6731	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	16,3072						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,38416						
2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	241	10581					
			43,904							
2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	102233	13866					

			0,135632							
2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	228690	1255					
			0,005488							
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	90	18					
			0,196							
2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	21265	1926					
			0,090552							
2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	56923	2120					
			0,03724							
3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	26	61					
			2,352	–	–					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	2290	350					
			0,15288	1239	189					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	735	2319					
			3,1556	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	2876	665					
			0,23128	1480	342					
65 1111-0101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**39,2**	988,78	42,96	38760	1684	19326	12998	55899

				452,81	7,73	17750	303	–	4141
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	9,8392					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,21952					
2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	241	10581				
			43,904						
2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	102233	6051				
			0,059192						
2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00006	228690	538				
			0,002352						
2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	21265	884				
			0,041552						
2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	56923	1272				
			0,022344						
3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	26	46				
			1,764	–	–				
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	2290	206				

			0,09016	1239	112					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	735	1060					
			1,44256	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	2876	372					
			0,12936	1480	191					
66 1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**39,2**	5177,45	77,86	202956	3052	146967	39175	261501
				1350,43	37,58	52937	1473	–	19370	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	41,552						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,15248						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	12943	6596					
			0,5096							
2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	3155	3784					
			1,19952							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	28	42					
			1,5092							

2206-0301-0658	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 (22-060301-9900->2206-0301-0658)	м2	1,02	3415	136545					
			39,984							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	4677	660					
			0,14112	1464	207					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2305	2078					
			0,9016	1226	1105					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2862	314					
			0,10976	1464	161					
4.3 Прочие работы										
67 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %**	**м плинтусов**	**61,8**	378,3	1,73	23379	107	2007	15350	41827
				344,09	0,89	21265	55	–	3098	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	14,5848						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,03708						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	20293	2007					
			0,09888							

2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	–	–					
			62,418							
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	2876	107					
			0,03708	1480	55					
	Итого по разделу 4					**816 420**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					225 614				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 698				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 608				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					347 153				
	- накладные расходы, тенге					166 480				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 983				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					60 475				

Раздел 5 Дверные проемы

5

68 1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %**	**м2**	**5,88**	1868,71	80,61	10988	474	3208	5420	17721
				1242,52	37,76	7306	222	–	1313	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9753	5,73476						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,14876						

2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	30805	181
			0,00588		
2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1630	2300
			1,4112		
2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	40	713
			17,8164		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	326	14
			0,0423948		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	5171	61
			0,01176	2092	25
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	2305	27
			0,01176	1226	14
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2862	358
			0,125244	1464	183
3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	45	11

			0,239904	–	–				
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	14	13				
			0,926688	–	–				
3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	16	4				
			0,280476	–	–				
69 2109-0102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**5,88**	5645		33193	33193	–	35848
				–		–	–	2655	
70 2109-0404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	3580		14320	14320	–	15466
				–		–	–	1146	
71 2109-0404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=4,000;**	**шт.**	**8**	463		3704	3704	–	4000
				–		–	–	296	
72 2109-0404-1006	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**4**	3495		13980	13980	–	15098
				–		–	–	1118	

Итого по разделу 5	**88 133**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 306
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 405

	- накладные расходы, тенге					5 420				
	в т.ч. зарплата, тенге					488				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 528				

Раздел 6 Перегородки

73	**1110-0103-0301**	**Перегородки из ДСП в санузлах. Устройство НР = 72 %**	**м2 перегородок**	**83**	1256,12	111,08	104258	9220	–	71806	190149
					1145,04	56,53	95038	4692	–	14085	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,889	73,787						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	3,1706						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0382	2876	9119					
				3,1706	1480	4692					
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0089	11	8					
				0,7387	–	–					
	3403-0201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0089	126	93					
				0,7387	–	–					
74	**2900-0000-0000 (пл)**	**Перегородки для санузлов в комплекте с фурниторой**	**м2**	**83**	9118		756794		756794	–	817338
					–		–		–	60544	

	Итого по разделу 6	**1 007 487**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 038
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 220
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 692
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	756 794

	- накладные расходы, тенге					71 806				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 463				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					74 629				

Раздел 7 Прочие работы

7.1 Заделка проемов

75	**1146-0201-0601**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %**	**м3**	**1,7**	41697,06	17,65	70885	30	42577	20360	98545
					16634,12	–	28278	–	–	7300	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	14,63	24,871						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	18572	7577					
				0,408							
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	51471	35000					
				0,68							
	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	55	30					

			0,544	–	–					

7.2 Заградительная сетка

76	**1109-0601-0102**	**Заградительная сетка. Монтаж НР = 72 %**	**т конструкций**	**0,22909**	61709,37	2448,82	14137	561	349	9611	25648
					57737,13	532,54	13227	122	–	1900	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	46,6	10,67559						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,07102						
	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	1	–	–					
				0,22909							
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	374	129					
				0,343635							
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,45	164	17					
				0,1030905							
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863709	43					
				0,000022909							
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	219552	70					
				0,000320726							
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	462200	33					
				0,000071018							

2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	412813	57
			0,000137454		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	5204	143
			0,0274908	2115	58
3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	87	181
			2,0801372	–	–
3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	234	94
			0,4009075	–	–
3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	139	4
			0,0320726	–	–
3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	27	12
			0,4261074	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2876	125
			0,0435271	1480	64
3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	26	2

			0,0939269	–	–					
77	**2105-0201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	**0,20968**	276682		58015		58015	–	62656
				–		–		–	4641	
78	**2105-0106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	**0,0194**	326257		6329		6329	–	6835
				–		–		–	506	
79	**2108-0102-1705**	**Заградительная сетка№Прим№ К=6,000;**								
		м2	**30**	1037		31110		31110	–	33599
				–		–		–	2489	
7.3 Отверстия										
80	**1146-0101-0701**	**Отверстия. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**								
		т усиления	**0,36082**	82270,94	18579,9	29685	6704	1201	17522	50984
				60362,51	7083,86	21780	2556	–	3777	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)								
		чел-ч	42,84	15,45753						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,43	1,23761					
	2106-0106-9902	Металлические легкие конструкции и изделия	т	1	–	–				

			0,36082						
2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	208006	1201				
			0,00577312						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,16	5204	5934				
			1,1401912	2115	2412				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,93	152	490				
			3,2221226	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	2876	280				
			0,0974214	1480	144				
81 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	**0,29046**	276682		80365	80365	–	86794
				–		–	–	6429	
82 2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,08037**	326257		26221	26221	–	28319
				–		–	–	2098	

83 1106-1501-0304	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 %**									
		м3	**1,5**	14382,67	1169,33	21574	1754	16336	3184	26739
				2322,67	625,33	3484	938	–	1981	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)									
		чел-ч	2,24	3,36						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4731	0,70965						
2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,23	1874	3458					
			1,845							
2113-0101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,245	24196	8892					
			0,3675							
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,081	32699	3973					
			0,1215							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,41	21	13					
			0,615							
3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,31	1304	606					
			0,465	1239	576					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1631	4692	1148					
			0,24465	1480	362					

	Итого по разделу 7					**420 119**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					66 769				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 049				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 616				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					262 503				
	- накладные расходы, тенге					50 677				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 561				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					31 121				

Раздел 8 Демонтажные работы

8.1 Демонтаж

84	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**501,9**	2024,65	177,25	1016173	88960	–	702248	1855895
					1847,41	95,9	927213	48132	–	137474	
	0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	830,09241						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	38,84706						
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2290	88960					
				38,84706	1239	48132					
85	**1203-0101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %**	**м3 кладки**	**10**	26445	5055,3	264450	50553	–	171094	470388
					21389,7	2373,4	213897	23734	–	34844	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	21,241	212,41						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	15,35						

	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	–	–				
				20,61						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	5204	8326				
				1,6	2115	3384				
	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	2961	40714				
				13,75	1480	20350				
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	55	1513				
				27,5	–	–				
86	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**10**	2272,9	122,5	22729	1225	–	15906	41726
					2150,4	58,8	21504	588	–	3091	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,9603	19,603					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,397					
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105	–	–				
				1,05						

	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	2976	1181				
				0,397	1480	588				
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	55	44				
				0,793	–	–				
87	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**5,88**	390,82	–	2298	–	–	1655	4269
					390,82	–	2298	–	–	316	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,3628	2,13326					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	–	–				
				0,069384						
88	**1207-0101-0102**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %**	**м2**	**38,3**	79,53	–	3046	–	–	2193	5658
					79,53	–	3046	–	–	419	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0767	2,93761					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,007	–	–				
				0,2681						

89	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**13,5**	898,67	32,96	12132	445	–	8588	22378
					865,7	17,85	11687	241	–	1658	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	9,43245						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1944						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	–	–					
				0,702							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	2290	445					
				0,1944	1239	241					
90	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**9,9**	121,01	2,93	1198	29	–	853	2215
					118,08	1,62	1169	16	–	164	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	1,12761						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,01287						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	–	–					
				0,04653							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	2290	29					
				0,01287	1239	16					
91	**1213-0103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %**	**м2 облицовки**	**51,9**	843,99	58,63	43803	3043	–	30416	80157

				785,36	28,61	40760	1485	–	5938	
0101-0102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,743	38,5617						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,03281						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	–	–					
			2,28879							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2290	416					
			0,18165	1239	225					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	2976	2533					
			0,85116	1480	1260					
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	55	94					
			1,70232	–	–					
92 4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**45**	102		4590		–	–	4957
				–		–		–	367	
93 4101-0101-1011	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	**т**	**45**	1038		46710		–	–	50447

Итого по разделу 8	**2 538 090**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 221 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 196
- перевозка грузов, тенге	51 300
- накладные расходы, тенге	932 953
в т.ч. зарплата, тенге	83 966
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 008

Итого по смете	**39 863 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 158 955
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	643 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	280 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 140 870
- перевозка грузов, тенге	51 300
- накладные расходы, тенге	3 916 460
в т.ч. зарплата, тенге	352 482
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 952 875

Составил _____

Проверил _____

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 202099999 Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского" в селе Курчум, Курчумского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.20 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,09804(Ф=1.12/1.02)
- оборудование: 1,10672(Ф=1.12/1.012)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт оконных блоков и подводка водоснабжения Директор М.Т.Джаксылыкбаев ГИП Д.Нуржакипов
Смета № 2-1-1 Общестроительные работы Альбом 2020-16/АС
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Оконные проемы

1 1110-0501-0108 ОбФ104=1.8*2.1*87+1.2*2.1*4+2*1.8*8+2.6*1.8*11 = 419,22
2 1110-0501-0104 ОбФ147=1.8*1.2*34 = 73,44
3 1110-0501-0106 ОбФ148=1.1*2.1*4 = 9,24
4 2109-0201-0909 ОбФ104=1.8*2.1*87+1.2*2.1*4+2*1.8*8+2.6*1.8*11 = 419,22
5 2109-0201-0703 ОбФ147=1.8*1.2*34 = 73,44
6 2109-0201-0803 ОбФ148=1.1*2.1*4 = 9,24
7 1110-0501-0402 ОбФ105=2.2*95+1.9*19+1.3*34 = 289,3
8 2109-0205-0210 ОбФ105=2.2*95+1.9*19+1.3*34 = 289,3
9 1208-0101-1804 304,1
10 1115-0203-0701 286,2
11 1115-0403-0308 286,2 (Коб=2)
12 2900-0000-0000 (Кпл) Москитная сетка (белый цвет) 1 м2 243,8 3500

Раздел 2 Металлическая рама

1 МР-1

13 1146-0101-0701 Проемы. Усиление стальными обоймами ОбФ108=0.108*87 = 9,396
Ресурс удален 2106-0802-0106
14 2105-0201-0502 ОбФ109=0.051*87 = 4,437
15 2105-0106-2403 ОбФ110=(12.128+4.851+29.108)*0.001*87 = 4,00957
16 2105-0301-3201 ОбФ111=(6.177+4.166)*0.001*87 = 0,89984
17 2113-0201-0111 0,1
18 1106-1501-0304 8,7

2 МР-2

19 1146-0101-0701 Проемы. Усиление стальными обоймами ОбФ112=0.13*34 = 4,42
Ресурс удален 2106-0802-0106
20 2105-0201-0502 ОбФ113=(33.454+47.292)*34/1000 = 2,74536
21 2105-0106-2403 ОбФ114=(19.405+4.851+18.192)*34/1000 = 1,44323
22 2105-0301-3201 ОбФ115=4.118*34*0.001 = 0,14001
23 2113-0201-0111 ОбФ116=2.083*34*0.001 = 0,07082
24 1106-1501-0304 3,4

3 МР-3

25 1146-0101-0701 Проемы. Усиление стальными обоймами ОбФ117=145.248*4*0.001 = 0,58099
Ресурс удален 2106-0802-0106
26 2105-0201-0502 ОбФ118=(54.961+37.065)*4*0.001 = 0,3681

27 2105-0106-2403 ОбФ119=(19.405+9.703+21.831)*4*0.001 = 0,20376
28 2105-0301-3201 ОбФ120=4.118*4*0.001 = 0,01647
29 2113-0201-0111 ОбФ121=4.166*4*0.001 = 0,01666
30 1106-1501-0304 0,4

4 МР-4

31 1146-0101-0701 Проемы. Усиление стальными обоймами ОбФ122=139.354*4*0.001 = 0,55742
Ресурс удален 2106-0802-0106
32 2105-0201-0502 ОбФ123=(54.961+33.454)*4*0.001 = 0,35366
33 2105-0106-2403 ОбФ124=(19.405+9.703+21.831)*4*0.001 = 0,20376
34 2105-0301-3201 ОбФ125=4.118*4*0.001 = 0,01647
35 2113-0201-0111 ОбФ126=4.166*4*0.001 = 0,01666
36 1106-1501-0304 0,4

5 МР-5

37 1146-0101-0701 Проемы. Усиление стальными обоймами ОбФ127=159.792*8*0.001 = 1,27834
Ресурс удален 2106-0802-0106
38 2105-0201-0502 ОбФ128=(47.792+52.571)*8*0.001 = 0,8029
39 2105-0106-2403 ОбФ129=(26.682+7.277+25.469)*8*0.001 = 0,47542
40 2105-0301-3201 ОбФ130=5.662*8*0.001 = 0,0453
41 2113-0201-0111 ОбФ131=3.125*8*0.001 = 0,025
42 1106-1501-0304 0,8

6 МР-6

43 1146-0101-0701 Проемы. Усиление стальными обоймами ОбФ132=182.619*11*0.001 = 2,00881
Ресурс удален 2106-0802-0106
44 2105-0201-0502 ОбФ133=(47.792+66.909)*11*0.001 = 1,26171
45 2105-0106-2403 ОбФ134=(31.533+7.277+29.108)*11*0.001 = 0,7471
46 2105-0301-3201 ОбФ135=6.692*11*0.001 = 0,07361
47 2113-0201-0111 ОбФ136=3.125*11*0.001 = 0,03438
48 1106-1501-0304 1,1

Раздел 3 Внутренняя отделка

49 1115-0206-0204 6,6
2205-0101-0302 Об= 3,5
50 1115-0403-0308 3,9
51 1115-0107-0101 Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону
ОбФ143=73.2+108.2 = 181,4
52 1115-0405-0111 2,7
53 1115-0405-0112 2,7

54 1115-0203-0505 Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм 6,3
2205-0104-0201 Об= 8,6
55
1115-0403-0310 Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску 6,3
Ресурс заменен 2204-0301-9902->2204-0301-9901
Ресурс удален 2204-0301-9902
56 1115-0206-0206 61,7
2205-0101-0302 Об= 2,1
Ресурс удален 2113-0802-9901
57 1115-0405-0113 61,7
58 1115-0405-0114 61,7
Раздел 4 Полы
1 Тип1
59 1111-0101-1101 22,5 (Коб=2)
60 1111-0101-0401 22,5
61 1111-0101-0402 22,5
62 1111-0101-2702 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) 22,5
Ресурс заменен 22-060301-9900->2206-0301-0658
Ресурс удален 2206-0301-0600
2 Тип2
63 1111-0101-1101 39,2 (Коб=2)
64 1111-0101-0401 39,2
65 1111-0101-0402 39,2
66 1111-0101-2702 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) 39,2
Ресурс заменен 22-060301-9900->2206-0301-0658
Ресурс удален 2206-0301-0600
3 Прочие работы
67 1111-0101-3904 61,8
Раздел 5 Дверные проемы
68 1110-0107-0106 5,88
Ресурс удален 2109-9999-9903
Ресурс удален 2113-0814-2210
69 2109-0102-0102 5,88

70 2109-0404-0303 4
71 2109-0404-0201 2 (Коб=4)
72 2109-0404-1006 4

Раздел 6 Перегородки

73 1110-0103-0301 Перегородки из ДСП в санузлах. Устройство 83
Ресурс удален 2105-0302-0101
Ресурс удален 2107-0201-0201
Ресурс удален 2107-0602-0106
Ресурс удален 2113-0209-0104
Ресурс удален 2113-0814-2210
74 2900-0000-0000 (Кпл) Перегородки для санузлов в комплекте с фурниторой 1 м2 83 10012

Раздел 7 Прочие работы

1 Заделка проемов

75 1146-0201-0601 ОбФ142=0.6+1.1 = 1,7

2 Заградительная сетка

76 1109-0601-0102 Заградительная сетка. Монтаж ОбФ144=6*38.182*0.001 = 0,22909
Ресурс удален 2105-0204-0703
Ресурс удален 2105-0307-1013
Ресурс удален 2105-0310-1108
Ресурс удален 2113-0201-0901
Ресурс удален 2113-0209-0104
77 2105-0201-0502 ОбФ145=(20.58+14.367)*6*0.001 = 0,20968
78 2105-0106-2403 ОбФ146=3.234*6*0.001 = 0,0194
79 2108-0102-1705 5 (Коб=6)

3 Отверстия

80 1146-0101-0701 Отверстия. Усиление стальными обоймами ОбФ149=(2*44.844+8*21.128+5*20.422)*0.001 = 0,36082
Ресурс удален 2106-0802-0106
81 2105-0201-0502 ОбФ150=((24.852+9.319)*2+(12.426+4.66)*8+(12.426+4.66)*5)*0.001 = 0,29046
82 2105-0106-2403 ОбФ151=(10.673*2+4.043*8+5.336*5)*0.001 = 0,08037
83 1106-1501-0304 1,5

Раздел 8 Демонтажные работы

1 Демонтаж

84 1146-0401-1101 501,9
85 1203-0101-0201 10
86 1206-0101-0901 10
87 1206-0101-1001 5,88

88	1207-0101-0102	38,3
89	1207-0101-0207	13,5
90	1207-0101-0205	9,9
91	1213-0103-0105	51,9
92	4131-0104-0501	45
93	4101-0101-1011	45

* * * * *

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского" в селе Курчум, Курчумского района, ВКО

Заказ 202099999

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков и подводка водоснабжения

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод и канализация

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3884,966**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1190,324**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,778**

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хоз-питьевое водоснабжение										
1	**1116-0501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %**	**м трубопровода**	**122**	1695,09	16,39	206801	1999	932	146802	381891
					1671,07	0,18	203870	22	–	28288	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,1291	137,7502						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0122						

2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	–	–				
			9,3208						
2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	–	–				
			120,78						
2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	10	932				
			93,208						
2302-1199-9941	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	–	–				
			0						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	5204	32				
			0,0061	2115	13				
3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	59	1811				
			30,6952	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	2876	18				
			0,0061	1480	9				
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	17	138				
			8,1374	–	–				
2 2301-0601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные К=0,990;**	**м**	**39,6**	173		6851	6851	–	7399

				–		–		–	548	
3 2301-0601-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные К=0,990;**	**м**	**81,18**	278		22568		22568	–	24373
				–		–		–	1805	
4 1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**40**	2931,63	41	117265	1640	82246	24497	153103
				834,48	16,13	33379	645	–	11341	
0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,553	22,12						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424						
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	20293	65					
			0,0032							
2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	598	48					
			0,08							
2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5717	732					
			0,128							
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	374	52					

			0,14							
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	172	189					
			1,1							
2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2029	81160					
			40							
2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	537	–					
			0							
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	6135	294					
			0,048	1480	71					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	5204	146					
			0,028	2115	59					
3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	27	199					
			7,376	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	2876	1001					
			0,348	1480	515					
5 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %**	**м трубопровода**	**162**	95,25	1,01	15430	163	65	10945	28485
				93,84	–	15202	–	–	2110	

0101-0102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0,0501	8,1162					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
2113-0703-1407	Вода	м3	0,01	–	–				
			1,62						
2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	320	10				
			0,0324						
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	425	34				
			0,081						
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	637	21				
			0,0324						
3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	67	163				
			2,43	–	–				
6 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**41**	2409,27	110,71	98780	4539	12214	59934	171411
				2000,66	29,61	82027	1214	–	12697	

0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,47	60,27	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,82	
2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186949	8431
			0,0451		
2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	206127	1183
			0,00574		
2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711	2600
			0,082		
2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	–	–
			82		
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	152	2181
			14,35	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2876	2358
			0,82	1480	1214
5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	–	–
			41		

7	**2304-0501-0202**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**39**	1037		40443		40443	–	43678
					–		–		–	3235	
8	**2304-0501-0203**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	1436		2872		2872	–	3102
					–		–		–	230	
9	**1117-0201-0103**	**Смесители. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**18**	1059,61	0,11	19073	2	423	13427	35100
					1036	–	18648	–	–	2600	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,7	12,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	–	–					
				3,6							
	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	320	75					
				0,234							
	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	425	199					
				0,468							
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	637	149					
				0,234							

	2303-0102-3300	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	–	–				
				18						
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	11	2				
				0,18	–	–				
10	**2303-0102-3319**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**18**	9372		168696		168696	–	182192
					–		–		–	13496	
11	**1116-0501-0212**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %**	**м подводок**	**19**	780,16	–	14823	–	7543	5242	21670
					383,16	–	7280	–	–	1605	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,337	6,403						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397	7543					
				19							
12	**2302-0403-2601**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**54**	97		5238		5238	–	5657
					–		–		–	419	

13 1126-0101-0501	**Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми).Прим. НР = 72 %**									
		м3	**1,6**	47906,88	1984,38	76651	3175	25808	35497	121120
				29792,5	1021,25	47668	1634	–	8972	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)									
		чел-ч	22,3	35,68						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,104						
2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0403	324605	20931					
			0,06448							
2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,21	132	44					
			0,336							
2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	0,04	24112	1543					
			0,064							

2111-0205-9908	Мастика теплоизоляционная	м3	0,015	–	–
			0,024		
2111-0205-9912	Сегменты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	1,03	–	–
			1,648		
2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	1588685	102
			0,000064		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	21	0
			0,0112		
2113-0803-1602	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	2,83	704	3188
			4,528		
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	2876	3175
			1,104	1480	1634

Итого по разделу 1	**1 179 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	408 074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 515
- материалы, изделия и конструкции, тенге	375 899
- накладные расходы, тенге	296 344
в т.ч. зарплата, тенге	26 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 346

Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3

14 1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %**	**м трубопровода**	**40**	1695,1	16,38	67804	655	306	48132	125211
				1671,08	0,18	66843	7	–	9275	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,1291	45,164						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,004						
2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	–	–					
			3,056							
2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	–	–					
			39,6							
2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	10	306					
			30,56							
2302-1199-9941	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	–	–					
			0							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	5204	10					
			0,002	2115	4					

3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	59	594					
			10,064	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	2876	6					
			0,002	1480	3					
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	17	45					
			2,668	–	–					
15 2301-0601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные К=0,990;**	**м**	**39,6**	173		6851		6851	–	7399
				–		–		–	548	
16 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %**	**м трубопровода**	**40**	95,25	1	3810	40	17	2702	7033
				93,83	–	3753	–	–	521	
0101-0102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0,0501	2,004						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0703-1407	Вода	м3	0,01	–	–					
			0,4							
2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	320	3					
			0,008							

2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	425	9					
			0,02							
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	637	5					
			0,008							
3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	67	40					
			0,6	–	–					
17 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**21**	2409,33	110,71	50596	2325	6257	30698	87798
				2000,67	29,62	42014	622	–	6504	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,47	30,87						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,42						
2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186949	4319					
			0,0231							

	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	206127	606			
				0,00294					
	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711	1332			
				0,042					
	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	–	–			
				42					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	152	1117			
				7,35	–	–			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2876	1208			
				0,42	1480	622			
	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	–	–			
				21					
18	**2304-0501-0202**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**21**	1037		21777	21777	–	23519
					–		–	–	1742	
19	**2302-0403-2601**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**39**	97		3783	3783	–	4086
					–		–	–	303	

20	**1117-0801-0101**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %**	**комплект**	**3**	11815,33	481	35446	1443	170	24860	65130
					11277,67	231,67	33833	695	–	4824	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	7,87	23,61						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,456						
	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	17616	106					
				0,006							
	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	320	10					
				0,03							
	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	425	31					
				0,072							
	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	637	23					
				0,036							
	2303-0102-2500	Приборы нагревательные	комплект	1	–	–					
				3							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	5204	546					
				0,105	2115	222					

	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	2290	440				
				0,192	1239	238				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	2876	457				
				0,159	1480	235				
21	**5104-0106-0106 (об)**	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	**комплект**	**3**	31871		95613		–	–	95613
					–		–		95613	–	

Итого по разделу 2	**415 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 161
- оборудование, тенге	95 613
- накладные расходы, тенге	106 392
в т.ч. зарплата, тенге	9 575
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 717

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1

22	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**30**	901,9	1,43	27057	43	68	19411	50185
					898,2	0,47	26946	14	–	3717	
	0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,584	17,52						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,009	
2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	188515	68
			0,00036		
2113-0703-1407	Вода	м3	0,0039	–	–
			0,117		
2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	–	–
			29,94		
2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	537	–
			0		
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	6135	18
			0,003	1480	4
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	5204	16
			0,003	2115	6
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	2876	9
			0,003	1480	4
5101-9999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	–	–
			0		

23 1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**95**	869,76	3,46	82627	329	476	58991	152947
				861,28	1,16	81822	110	–	11329	
0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,56	53,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0665						
2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000266	188515	476					
			0,002527							
2113-0703-1407	Вода	м3	0,0157	–	–					
			1,4915							
2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	–	–					
			94,81							
2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	537	–					
			0							
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	6135	175					
			0,0285	1480	42					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	5204	99					
			0,019	2115	40					

	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	2876	55				
				0,019	1480	28				
	5101-9999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	–	–				
				0						
24	**2301-0506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;**								
			м	**29,94**	307		9192		9192	–	9927
					–		–		–	735	
25	**2301-0506-0109**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;**								
			м	**94,81**	921		87320		87320	–	94306
					–		–		–	6986	
26	**1116-0501-0212**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %**	**м подводок**	**19**	780,16	–	14823	–	7543	5242	21670
					383,16	–	7280	–	–	1605	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,337	6,403					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397	7543				
				19						

27	**2302-0403-1301**	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6**	303		1818		1818	–	1963
					–		–		–	145	
28	**2302-0403-1303**	**Ревизия и прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**13**	707		9191		9191	–	9926
					–		–		–	735	
29	**2302-0403-2601**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**27**	97		2619		2619	–	2829
					–		–		–	210	
30	**1126-0101-0501**	**Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми).Прим. НР = 72 %**	**м3**	**1,8**	47906,67	1984,44	86232	3572	29033	39935	136260
					29792,78	1021,11	53627	1838	–	10093	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	22,3	40,14						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,242						
	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0403	324605	23547					
				0,07254							

2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,21	132	50
			0,378		
2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	0,04	24112	1736
			0,072		
2111-0205-9908	Мастика теплоизоляционная	м3	0,015	–	–
			0,027		
2111-0205-9912	Сегменты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	1,03	–	–
			1,854		
2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	1588685	114
			0,000072		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	21	0
			0,0126		
2113-0803-1602	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	2,83	704	3586
			5,094		

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	2876	3572					
			1,242	1480	1838					
	Итого по разделу 3					**480 013**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					169 675				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 944				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 962				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					147 260				
	- накладные расходы, тенге					123 579				
	в т.ч. зарплата, тенге					11 122				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					35 555				
Раздел 4 Сантехническое оборудование										
31 1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %**	**комплект**	**18**	3167,83	93,28	57021	1679	3394	38033	102658
				2886	48,67	51948	876	–	7604	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,95	35,1						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,63						
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	216144	1401					
			0,00648							
2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	357	1285					
			3,6							

2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	–	–
			7,2		
2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	320	173
			0,54		
2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	425	306
			0,72		
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	637	229
			0,36		
2303-0102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	–	–
			18		
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	2290	536
			0,234	1239	290
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	2876	1139
			0,396	1480	586
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	11	4
			0,36	–	–

32	**2303-0102-3205**	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**18**	8498		152964		152964	–	165201
					–		–		–	12237	
33	**1117-0301-0103**	**Унитазы с краном смывным. Установка НР = 72 %**	**комплект**	**19**	26412,16	145,26	501831	2760	444221	40540	585761
					2886,84	76,63	54850	1456	–	43390	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1,98	37,62						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,057	1,083						
	2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,05	5479	5205					
				0,95							
	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	357	2713					
				7,6							
	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	1176843	1789					
				0,00152							
	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	–	–					
				3,8							
	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	320	122					

			0,38		
2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1358592	2581
			0,0019		
2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252	1903
			1,52		
2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	425	323
			0,76		
2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	637	242
			0,38		
2303-0102-2101	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	1224	23256
			19		
2303-0102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	–	–
			19		
2304-0905-1803	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	21373	406087
			19		

	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	2290	1392				
				0,608	1239	753				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	2876	1366				
				0,475	1480	703				
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	11	2				
				0,19	–	–				
34	**2303-0102-0302**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**19**	20732		393908		393908	–	425421
					–		–		–	31513

Итого по разделу 4	**1 279 041**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге	994 487
- накладные расходы, тенге	78 573
в т.ч. зарплата, тенге	7 072
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 744

Раздел 5 Прочие работы

35	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;**	**м2**	**14,4**	36,94	1,74	532	25	90	303	902
					28,96	0,28	417	4	–	67	

0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	0,30672						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00288						
2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	447361	90					
			0,0002016							
2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	–	–					
			0,001296							
3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	149	14					
			0,0936	–	–					
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	26	–					
			0,00144	–	–					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4692	7					
			0,00144	1480	2					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	2876	4					
			0,00144	1480	2					
36 1113-0301-0602	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 72 %**	**м2**	**7,2**	99,86	2,36	719	17	439	191	983
				36,53	0,28	263	2	–	73	

0101-0102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,0217	0,15624	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00144	
2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00001	287565	21
			0,000072		
2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	535823	386
			0,00072		
2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	447361	32
			0,000072		
3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	149	12
			0,08064	–	–
3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	26	–
			0,00072	–	–
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	4692	3
			0,00072	1480	1
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	2876	2
			0,00072	1480	1

	Итого по разделу 5					**1 885**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					680				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					529				
	- накладные расходы, тенге					494				
	в т.ч. зарплата, тенге					44				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					140				

Раздел 6 Демонтажные работы

37	**1116-0401-0203**	**Разборка трубопроводов диаметром до 25мм НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопровода**	**200**	415,62	19,66	83124	3932	–	58105	152527
					395,96	7,55	79192	1509	–	11298	
	0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,2624	52,48						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00496	0,992						
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0	20293	–					
				0							
	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0	598	–					
				0							

2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0	5717	–
			0		
2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0	374	–
			0		
2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0	172	–
			0		
2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	0	2394	–
			0		
2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	537	–
			0		
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0006	6135	736
			0,12	1480	178
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00032	5204	333
			0,064	2115	135
3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09976	27	539
			19,952	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00404	2876	2324

			0,808	1480	1196					
38	**1215-0101-0306**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %**	**шт. арматуры**	**18**	716	2,72	12888	49	–	9264	23924
					713,28	1,5	12839	27	–	1772	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,5757	10,3626						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0216						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0026	–	–					
				0,0468							
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0012	2290	49					
				0,0216	1239	27					
39	**1116-0601-0102**	**Демонтаж вентилей и клапанов НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**шт.**	**118**	844,56	44,29	99658	5226	–	68997	182147
					800,27	11,84	94432	1397	–	13492	
	0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,588	69,384						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,944						
	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0	186949	–					
				0							
	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	206127	–					

			0							
2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0	31711	–					
			0							
2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	0	–	–					
			0							
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	152	2511					
			16,52	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	2876	2715					
			0,944	1480	1397					
5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	–	–					
			0							
40 1116-0201-0201	**Разборка трубопроводов ду50мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопрова**	**35**	428,11	13,71	14984	480	–	10580	27609
				414,4	5,46	14504	191	–	2045	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,28	9,8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00368	0,1288						
2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0	182352	–					

			0							
2113-0703-1407	Вода	м3	0	–	–					
			0							
2113-0804-0401	Каболка	т	0	1358592	–					
			0							
2301-1306-0601	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	0	9850	–					
			0							
2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	537	–					
			0							
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00096	6135	206					
			0,0336	1480	50					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00272	2876	274					
			0,0952	1480	141					
5101-9999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	–	–					
			0							
41 1116-0201-0202	**Разборка трубопроводов Ду100мм канализационные НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м трубопровода**	**100**	476,17	20,33	47617	2033	–	33400	87498
				455,84	8,05	45584	805	–	6481	

0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,308	30,8	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00544	0,544	
2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0	182352	–
			0		
2113-0703-1407	Вода	м3	0	–	–
			0		
2113-0804-0401	Каболка	т	0	1358592	–
			0		
2301-1306-0602	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0	13491	–
			0		
2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	537	–
			0		
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00144	6135	883
			0,144	1480	213
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	2876	1150
			0,4	1480	592

5101-9999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	–	–					
			0							
42 1215-0101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %**	**прибор**	**18**	641,56	5,94	11548	107	–	8279	21413
				635,61	3,22	11441	58	–	1586	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,513	9,234						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0468						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	–	–					
			0,3276							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	2290	107					
			0,0468	1239	58					
43 1215-0101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %**	**прибор**	**19**	797,63	6,63	15155	126	–	10870	28107
				791	3,58	15029	68	–	2082	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6384	12,1296						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0551						
2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	–	–					
			0,5035							
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	2290	126					
			0,0551	1239	68					

44 4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**10**	102	1020	–	–	1102
				–	–	–	82	
45 4101-0205-1011	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 11 км**							
		т	**10**	438	4380	–	–	4730
				–	–	–	350	

Итого по разделу 6	**529 057**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	273 021
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 055
- перевозка грузов, тенге	5 400
- накладные расходы, тенге	199 495
в т.ч. зарплата, тенге	17 955
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 188

Итого по смете	**3 884 966**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 104 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 557 336
- оборудование, тенге	95 613
- перевозка грузов, тенге	5 400
- накладные расходы, тенге	804 877
в т.ч. зарплата, тенге	72 439
- сметная прибыль (8 %), тенге	280 690

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 202099999 Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского" в селе Курчум, Курчумского района, ВКО
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 01.01.20 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,0 (прил. п.5б)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,0= 2,2 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,09804(Ф=1.12/1.02)
- оборудование: 1,10672(Ф=1.12/1.012)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Объект № 2-1 Капитальный ремонт оконных блоков и подводка водоснабжения Директор М.Т.Джаксылыкбаев ГИП Д.Нуржакипов
Смета № 2-1-2 Водопровод и канализация
Сметная прибыль 8 %
Коэф. на ЗП 1,00
Коэф. к накладн. расходам 1,00
Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1
Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Раздел 1 Хоз-питьевое водоснабжение

1	1116-0501-0202	122
2	2301-0601-0302	40 (Коб=0,99)
3	2301-0601-0303	82 (Коб=0,99)
4	1116-0401-0202	40
5	1116-1101-0101	162
6	1116-0601-0102	41
7	2304-0501-0202	39
8	2304-0501-0203	2
9	1117-0201-0103	18
10	2303-0102-3319	18
11	1116-0501-0212	19
12	2302-0403-2601	54
13	1126-0101-0501 Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми).Прим.	1,6

Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3

14	1116-0501-0202	40
15	2301-0601-0302	40 (Коб=0,99)
16	1116-1101-0101	40
17	1116-0601-0102	21
18	2304-0501-0202	21
19	2302-0403-2601	ОбФ1=18+21 = 39
20	1117-0801-0101	3
21	5104-0106-0106	3

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1

22	1116-0501-0101	30
23	1116-0501-0102	95
24	2301-0506-0103	30 (Коб=0,998)
25	2301-0506-0109	95 (Коб=0,998)
26	1116-0501-0212	19
27	2302-0403-1301 Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	6
28	2302-0403-1303	13
29	2302-0403-2601	27

30 1126-0101-0501 Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми).Прим. 1,8

Раздел 4 Сантехническое оборудование

31 1117-0101-0106 18

32 2303-0102-3205 18

33 1117-0301-0103 19

34 2303-0102-0302 19

Раздел 5 Прочие работы

35 1113-0301-1406 7,2 (Коб=2)

36 1113-0301-0602 7,2

Раздел 6 Демонтажные работы

37 1116-0401-0203 Разборка трубопроводов диаметром до 25мм 200 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

38 1215-0101-0306 18

39 1116-0601-0102 Демонтаж вентилей и клапанов ОбФ2=79+39 = 118 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

40 1116-0201-0201 Разборка трубопроводов ду50мм канализационные 35 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

41 1116-0201-0202 Разборка трубопроводов Ду100мм канализационные 100 к1трр=0,4; к1трм=0,4; к1экс=0,4; к1мат=0;

42 1215-0101-0401 18

43 1215-0101-0402 19

44 4131-0104-0501 10

45 4101-0205-1011 10

* * * * *

Заказ 202099999

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания по замене оконных блоков и подводке водоснабжения КГУ "Курчумская средняя школа №4 имени Н.Островского" в селе Курчум, Курчумского района, ВКО

Ведомость ресурсов с расшифровкой по стройке № 202099999

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4764		
	Средневзвешенный разряд работы		0		
	Итого ФОТ				**6263646**
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	**5,053**	**1304,00**	**6589**
				1239,00	**6261**
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 1, N = 6		2,697		3517
					3342
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 2, N = 6		1,054		1374
					1306
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 3, N = 6		0,124		162
					154
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 4, N = 6		0,124		162

					154
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 5, N = 6		0,248		323
					307
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 6, N = 6		0,341		445
					422
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 7, подраздел 3, N = 4		0,465		606
					576
2 3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	**0,18648**	**1305,00**	**243**
				1226,00	**229**
	2-1-1 1115-0203-0505 раздел 3, подраздел 0, N = 6		0,18648		243
					229
3 3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	**6,4785**	**26,00**	**168**
				0,00	**0**
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2		1,35		35
					–
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 1, N = 3		1,0125		26
					–
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2		2,352		61
					–
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 2, N = 3		1,764		46
					–
4 3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	**11,19238**	**16,00**	**179**
				0,00	**0**
	2-1-1 1111-0101-1101 раздел 4, подраздел 1, N = 1		4,0815		65

						–
	2-1-1	1111-0101-1101 раздел 4, подраздел 2, N = 1		7,11088		114
						–
5	**3104-0202-0201**	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	**12,10626**	**133,00**	**1610**
					0,00	**0**
	2-1-1	1115-0203-0701 раздел 1, подраздел 0, N = 11		12,10626		1610
						–
6	**3104-0202-0201**	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	**1,01758**	**148,00**	**151**
					0,00	**0**
	2-1-1	1115-0206-0204 раздел 3, подраздел 0, N = 1		0,15378		23
						–
	2-1-1	1115-0206-0206 раздел 3, подраздел 0, N = 8		0,8638		128
						–
7	**3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	**0,17424**	**149,00**	**26**
					0,00	**0**
	2-1-2	1113-0301-1406 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,0936		14
						–
	2-1-2	1113-0301-0602 раздел 5, подраздел 0, N = 2		0,08064		12
						–
8	**3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	**0,3771**	**6135,00**	**2312**
					1480,00	**558**
	2-1-2	1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4		0,048		294

						71
	2-1-2	1116-0501-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 1		0,003		18
						4
	2-1-2	1116-0501-0102 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,0285		175
						42
	2-1-2	1116-0401-0203 раздел 6, подраздел 0, N = 1		0,12		736
						178
	2-1-2	1116-0201-0201 раздел 6, подраздел 0, N = 4		0,0336		206
						50
	2-1-2	1116-0201-0202 раздел 6, подраздел 0, N = 5		0,144		883
						213
9 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т		маш.-ч	**0,04789**	**5171,00**	**248**
					2092,00	**101**
	2-1-1	1115-0206-0204 раздел 3, подраздел 0, N = 1		0,00528		27
						11
	2-1-1	1115-0206-0206 раздел 3, подраздел 0, N = 8		0,03085		160
						65
	2-1-1	1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,01176		61
						25
10 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т		маш.-ч	**61,0387916**	**5204,00**	**317646**
					2115,00	**129096**
	2-1-1	1115-0203-0701 раздел 1, подраздел 0, N = 11		0,40068		2085
						847
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 1, N = 1		29,69136		154514

2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 2, N = 1	13,9672	62797 72685
2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 3, N = 1	1,8359284	29541 9554
2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 4, N = 1	1,7614472	3883 9167
2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 5, N = 1	4,0395544	3725 21022
2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 6, N = 1	6,3478396	8544 33034
2-1-1	1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1	0,0274908	13426 143
2-1-1	1146-0101-0701 раздел 7, подраздел 3, N = 1	1,1401912	58 5934
2-1-1	1203-0101-0201 раздел 8, подраздел 1, N = 2	1,6	2412 8326
2-1-2	1116-0501-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 1	0,0061	3384 32
2-1-2	1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4	0,028	13 146
2-1-2	1116-0501-0202 раздел 2, подраздел 0, N = 1	0,002	59 10
2-1-2	1117-0801-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 7	0,105	4 546

					222
	2-1-2 1116-0501-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 1		0,003		16
					6
	2-1-2 1116-0501-0102 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,019		99
					40
	2-1-2 1116-0401-0203 раздел 6, подраздел 0, N = 1		0,064		333
					135
11 3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	**0,00216**	**26,00**	**0**
				0,00	**0**
	2-1-2 1113-0301-1406 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,00144		–
					–
	2-1-2 1113-0301-0602 раздел 5, подраздел 0, N = 2		0,00072		–
					–
12 3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	**0,544**	**55,00**	**30**
				0,00	**0**
	2-1-1 1146-0201-0601 раздел 7, подраздел 1, N = 1		0,544		30
					–
13 3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	**2,0801372**	**87,00**	**181**
				0,00	**0**
	2-1-1 1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		2,0801372		181
					–
14 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	**0,31849**	**4677,00**	**1490**

					1464,00	**467**
	2-1-1	1115-0107-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 3		0,0907		424
						133
	2-1-1	1115-0203-0505 раздел 3, подраздел 0, N = 6		0,00567		27
						8
	2-1-1	1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 1, N = 4		0,081		379
						119
	2-1-1	1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 2, N = 4		0,14112		660
						207
15 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т		маш.-ч	**2,66069**	**4692,00**	**12484**
					1480,00	**3939**
	2-1-1	1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 1, N = 6		1,41897		6658
						2100
	2-1-1	1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 2, N = 6		0,55454		2602
						821
	2-1-1	1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 3, N = 6		0,06524		306
						97
	2-1-1	1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 4, N = 6		0,06524		306
						97
	2-1-1	1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 5, N = 6		0,13048		612
						193
	2-1-1	1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 6, N = 6		0,17941		842
						266
	2-1-1	1106-1501-0304 раздел 7, подраздел 3, N = 4		0,24465		1148

						362
	2-1-2	1113-0301-1406 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,00144		7
						2
	2-1-2	1113-0301-0602 раздел 5, подраздел 0, N = 2		0,00072		3
						1
16 3105-0602-0401		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	**57,761886**	**2290,00**	**132274**
					1239,00	**71567**
	2-1-1	1110-0501-0108 раздел 1, подраздел 0, N = 1		13,456962		30816
						16673
	2-1-1	1110-0501-0104 раздел 1, подраздел 0, N = 3		2,217888		5079
						2748
	2-1-1	1110-0501-0106 раздел 1, подраздел 0, N = 4		0,288288		660
						357
	2-1-1	1110-0501-0402 раздел 1, подраздел 0, N = 8		0,20251		464
						251
	2-1-1	1208-0101-1804 раздел 1, подраздел 0, N = 10		0,18246		418
						226
	2-1-1	1115-0203-0701 раздел 1, подраздел 0, N = 11		0,5724		1311
						709
	2-1-1	1115-0403-0308 раздел 1, подраздел 0, N = 12		0,05724		131
						71
	2-1-1	1115-0403-0308 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,00039		1
						–
	2-1-1	1115-0405-0111 раздел 3, подраздел 0, N = 4		0,00027		1

2-1-1	1115-0405-0112 раздел 3, подраздел 0, N = 5	0,000054	–	–
2-1-1	1115-0405-0113 раздел 3, подраздел 0, N = 9	0,00617	14	–
2-1-1	1115-0405-0114 раздел 3, подраздел 0, N = 10	0,001234	3	8
2-1-1	1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2	0,08775	201	2
2-1-1	1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 1, N = 3	0,05175	119	109
2-1-1	1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2	0,15288	350	64
2-1-1	1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 2, N = 3	0,09016	206	189
2-1-1	1146-0401-1101 раздел 8, подраздел 1, N = 1	38,84706	88960	112
2-1-1	1207-0101-0207 раздел 8, подраздел 1, N = 6	0,1944	445	48132
2-1-1	1207-0101-0205 раздел 8, подраздел 1, N = 7	0,01287	29	241
2-1-1	1213-0103-0105 раздел 8, подраздел 1, N = 8	0,18165	416	16
2-1-2	1117-0801-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 7	0,192	440	225

						238
	2-1-2	1117-0101-0106 раздел 4, подраздел 0, N = 1		0,234		536
						290
	2-1-2	1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		0,608		1392
						753
	2-1-2	1215-0101-0306 раздел 6, подраздел 0, N = 2		0,0216		49
						27
	2-1-2	1215-0101-0401 раздел 6, подраздел 0, N = 6		0,0468		107
						58
	2-1-2	1215-0101-0402 раздел 6, подраздел 0, N = 7		0,0551		126
						68
17 3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч	**4,5361**	**2305,00**	**10456**
					1226,00	**5561**
	2-1-1	1115-0206-0204 раздел 3, подраздел 0, N = 1		0,00726		17
						9
	2-1-1	1115-0107-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 3		1,46934		3387
						1801
	2-1-1	1115-0203-0505 раздел 3, подраздел 0, N = 6		0,01764		41
						22
	2-1-1	1115-0403-0310 раздел 3, подраздел 0, N = 7		0,00063		1
						1
	2-1-1	1115-0206-0206 раздел 3, подраздел 0, N = 8		0,04319		100
						53
	2-1-1	1111-0101-1101 раздел 4, подраздел 1, N = 1		0,5715		1317

						701
	2-1-1	1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 1, N = 4		0,5175		1193
						634
	2-1-1	1111-0101-1101 раздел 4, подраздел 2, N = 1		0,99568		2295
						1221
	2-1-1	1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 2, N = 4		0,9016		2078
						1105
	2-1-1	1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,01176		27
						14
18 3106-0102-0101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	**13,75**	**2961,00**	**40714**
					1480,00	**20350**
	2-1-1	1203-0101-0201 раздел 8, подраздел 1, N = 2		13,75		40714
						20350
19 3106-0102-0102		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	**1,24816**	**2976,00**	**3714**
					1480,00	**1848**
	2-1-1	1206-0101-0901 раздел 8, подраздел 1, N = 3		0,397		1181
						588
	2-1-1	1213-0103-0105 раздел 8, подраздел 1, N = 8		0,85116		2533
						1260
20 3106-0103-0101		Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	**0,4009075**	**234,00**	**94**
					0,00	**0**
	2-1-1	1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,4009075		94

21	**3106-0103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	**204,3392534**	**152,00**	**–31061**
					0,00	**0**
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 1, N = 1		83,90628		–12754
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 2, N = 1		39,4706		–6000
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 3, N = 1		5,1882407		–789
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 4, N = 1		4,9777606		–757
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 5, N = 1		11,4155762		–1735
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 6, N = 1		17,9386733		–2727
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 7, подраздел 3, N = 1		3,2221226		–490
	2-1-2	1116-0601-0102 раздел 1, подраздел 0, N = 6		14,35		–2181
	2-1-2	1116-0601-0102 раздел 2, подраздел 0, N = 4		7,35		–1117
	2-1-2	1116-0601-0102 раздел 6, подраздел 0, N = 3		16,52		–2511
22	**3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	**0,0320726**	**139,00**	**–4**

					0,00	**0**
	2-1-1	1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,0320726		4
23	**3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	**27,7541074**	**27,00**	**750**
					0,00	**0**
	2-1-1	1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,4261074		12
	2-1-2	1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4		7,376		199
	2-1-2	1116-0401-0203 раздел 6, подраздел 0, N = 1		19,952		539
24	**3106-0202-1502**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	**40,7592**	**59,00**	**2405**
					0,00	**0**
	2-1-2	1116-0501-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 1		30,6952		1811
	2-1-2	1116-0501-0202 раздел 2, подраздел 0, N = 1		10,064		594
25	**3201-0201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	**7,23741**	**735,00**	**5319**
					0,00	**0**
	2-1-1	1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2		1,81125		1331
	2-1-1	1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 1, N = 3		0,828		609

	2-1-1	1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2		3,1556		2319
	2-1-1	1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 2, N = 3		1,44256		– 1060
26 3204-0105-0501		Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	**3,03**	**67,00**	– **203**
					0,00	**0**
	2-1-2	1116-1101-0101 раздел 1, подраздел 0, N = 5		2,43		163
	2-1-2	1116-1101-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 3		0,6		– 40
27 3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	**0,336654**	**2862,00**	– **962**
					1464,00	**493**
	2-1-1	1115-0206-0204 раздел 3, подраздел 0, N = 1		0,00528		15
	2-1-1	1115-0403-0310 раздел 3, подраздел 0, N = 7		0,00252		8 7
	2-1-1	1115-0206-0206 раздел 3, подраздел 0, N = 8		0,03085		4 88
	2-1-1	1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 1, N = 4		0,063		45 180
	2-1-1	1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 2, N = 4		0,10976		92 314
	2-1-1	1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,125244		161 358

						183
28	**3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	**36,0158397**	**2876,00**	**103583**
					1480,00	**53300**
	2-1-1	1110-0501-0108 раздел 1, подраздел 0, N = 1		14,966154		43043
						22150
	2-1-1	1110-0501-0104 раздел 1, подраздел 0, N = 3		2,621808		7540
						3880
	2-1-1	1110-0501-0106 раздел 1, подраздел 0, N = 4		0,329868		949
						488
	2-1-1	1110-0501-0402 раздел 1, подраздел 0, N = 8		0,8679		2496
						1284
	2-1-1	1208-0101-1804 раздел 1, подраздел 0, N = 10		0,09123		262
						135
	2-1-1	1115-0203-0701 раздел 1, подраздел 0, N = 11		0,40068		1152
						593
	2-1-1	1115-0403-0308 раздел 1, подраздел 0, N = 12		0,62964		1811
						932
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 1, N = 1		2,53692		7296
						3755
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 2, N = 1		1,1934		3432
						1766
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 3, N = 1		0,1568673		451
						232
	2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 4, N = 1		0,1505034		433

2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 5, N = 1	0,3451518	223 993
2-1-1	1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 6, N = 1	0,5423787	511 1560
2-1-1	1115-0403-0308 раздел 3, подраздел 0, N = 2	0,00429	803 12
2-1-1	1115-0405-0111 раздел 3, подраздел 0, N = 4	0,00054	6 2
2-1-1	1115-0405-0112 раздел 3, подраздел 0, N = 5	0,00027	1 1
2-1-1	1115-0405-0113 раздел 3, подраздел 0, N = 9	0,01234	– 35
2-1-1	1115-0405-0114 раздел 3, подраздел 0, N = 10	0,00617	18 18
2-1-1	1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2	0,13275	9 382
2-1-1	1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 1, N = 3	0,07425	196 214
2-1-1	1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2	0,23128	110 665
2-1-1	1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 2, N = 3	0,12936	342 372
2-1-1	1111-0101-3904 раздел 4, подраздел 3, N = 1	0,03708	191 107

2-1-1	1110-0103-0301 раздел 6, подраздел 0, N = 1	3,1706	55 9119
2-1-1	1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1	0,0435271	4692 125
2-1-1	1146-0101-0701 раздел 7, подраздел 3, N = 1	0,0974214	64 280
2-1-2	1116-0501-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 1	0,0061	144 18
2-1-2	1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4	0,348	9 1001
2-1-2	1116-0601-0102 раздел 1, подраздел 0, N = 6	0,82	515 2358
2-1-2	1126-0101-0501 раздел 1, подраздел 0, N = 13	1,104	1214 3175
2-1-2	1116-0501-0202 раздел 2, подраздел 0, N = 1	0,002	1634 6
2-1-2	1116-0601-0102 раздел 2, подраздел 0, N = 4	0,42	3 1208
2-1-2	1117-0801-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 7	0,159	622 457
2-1-2	1116-0501-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 1	0,003	235 9
2-1-2	1116-0501-0102 раздел 3, подраздел 0, N = 2	0,019	4 55

							28
	2-1-2	1126-0101-0501 раздел 3, подраздел 0, N = 9		1,242			3572
							1838
	2-1-2	1117-0101-0106 раздел 4, подраздел 0, N = 1		0,396			1139
							586
	2-1-2	1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		0,475			1366
							703
	2-1-2	1113-0301-1406 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,00144			4
							2
	2-1-2	1113-0301-0602 раздел 5, подраздел 0, N = 2		0,00072			2
							1
	2-1-2	1116-0401-0203 раздел 6, подраздел 0, N = 1		0,808			2324
							1196
	2-1-2	1116-0601-0102 раздел 6, подраздел 0, N = 3		0,944			2715
							1397
	2-1-2	1116-0201-0201 раздел 6, подраздел 0, N = 4		0,0952			274
							141
	2-1-2	1116-0201-0202 раздел 6, подраздел 0, N = 5		0,4			1150
							592
29 3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая		маш.-ч	**0,7387**		**11,00**	**8**
						0,00	**0**
	2-1-1	1110-0103-0301 раздел 6, подраздел 0, N = 1		0,7387			8
							–
30 3403-0201-0101	Рубанки электрические		маш.-ч	**0,7387**		**126,00**	**93**

					0,00	**0**
	2-1-1	1110-0103-0301 раздел 6, подраздел 0, N = 1		0,7387		93
31	**3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	**0,0939269**	**26,00**	**2**
					0,00	**0**
	2-1-1	1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,0939269		2
32	**3403-0204-0101**	Фреза столярная	маш.-ч	**0,239904**	**45,00**	**11**
					0,00	**0**
	2-1-1	1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,239904		11
33	**3403-0302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	**115,158342**	**17,00**	**1957**
					0,00	**0**
	2-1-1	1110-0501-0108 раздел 1, подраздел 0, N = 1		85,31127		1450
	2-1-1	1110-0501-0104 раздел 1, подраздел 0, N = 3		17,265744		294
	2-1-1	1110-0501-0106 раздел 1, подраздел 0, N = 4		1,775928		30
	2-1-2	1116-0501-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 1		8,1374		138
	2-1-2	1116-0501-0202 раздел 2, подраздел 0, N = 1		2,668		45
34	**3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	**0,73**	**11,00**	**8**

					0,00	**0**
	2-1-2	1117-0201-0103 раздел 1, подраздел 0, N = 9		0,18		2
	2-1-2	1117-0101-0106 раздел 4, подраздел 0, N = 1		0,36		– 4
	2-1-2	1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		0,19		– 2
35 3403-0302-0301	Дрели электрические		маш.-ч	**0,926688**	**14,00**	– **13**
					0,00	**0**
	2-1-1	1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,926688		13
36 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные		маш.-ч	**68,01861**	**16,00**	– **1087**
					0,00	**0**
	2-1-1	1110-0501-0108 раздел 1, подраздел 0, N = 1		55,378962		886
	2-1-1	1110-0501-0104 раздел 1, подраздел 0, N = 3		11,206944		– 179
	2-1-1	1110-0501-0106 раздел 1, подраздел 0, N = 4		1,152228		– 18
	2-1-1	1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,280476		– 4
37 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций		маш.-ч	**29,99532**	**55,00**	– **1651**
					0,00	**0**

	2-1-1 1203-0101-0201 раздел 8, подраздел 1, N = 2		27,5		1513
	2-1-1 1206-0101-0901 раздел 8, подраздел 1, N = 3		0,793		– 44
	2-1-1 1213-0103-0105 раздел 8, подраздел 1, N = 8		1,70232		– 94
					–
	Итого по машинам и механизмам				**679726**
					293770
	Материалы				
1 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	**20,049**	**1874,00**	**37573**
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 1, N = 6		10,701		20054
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 2, N = 6		4,182		7837
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 3, N = 6		0,492		922
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 4, N = 6		0,492		922
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 5, N = 6		0,984		1844
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 6, N = 6		1,353		2536
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 7, подраздел 3, N = 4		1,845		3458
2 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	**0,0001512**	**4670,00**	**1**
	2-1-1 1115-0403-0310 раздел 3, подраздел 0, N = 7		0,0001512		1
3 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	**0,0138312**	**5790,00**	**81**
	2-1-1 1115-0403-0308 раздел 1, подраздел 0, N = 12		0,0137376		80
	2-1-1 1115-0403-0308 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,0000936		1
4 2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	**0,006**	**17616,00**	**106**
	2-1-2 1117-0801-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 7		0,006		106
5 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	**0,8021**	**12943,00**	**10382**
	2-1-1 1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 1, N = 4		0,2925		3786

	2-1-1 1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 2, N = 4		0,5096		6596
6 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	**0,10208**	**20293,00**	**2072**
	2-1-1 1111-0101-3904 раздел 4, подраздел 3, N = 1		0,09888		2007
	2-1-2 1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4		0,0032		65
7 2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	**2,51736**	**14473,00**	**36434**
	2-1-1 1111-0101-1101 раздел 4, подраздел 1, N = 1		0,918		13286
	2-1-1 1111-0101-1101 раздел 4, подраздел 2, N = 1		1,59936		23148
8 2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	**0,408**	**18572,00**	**7577**
	2-1-1 1146-0201-0601 раздел 7, подраздел 1, N = 1		0,408		7577
9 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	**2,721**	**15739,00**	**42826**
	2-1-1 1115-0107-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 3		2,721		42826
10 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	**0,68**	**51471,00**	**35000**
	2-1-1 1146-0201-0601 раздел 7, подраздел 1, N = 1		0,68		35000
11 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	**0,641651**	**351970,00**	**225842**
	2-1-1 1208-0101-1804 раздел 1, подраздел 0, N = 10		0,641651		225842
12 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	**0,13702**	**324605,00**	**44478**
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 1, подраздел 0, N = 13		0,06448		20931
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 3, подраздел 0, N = 9		0,07254		23547
13 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	**7,18261**	**326257,00**	**2343376**
	2-1-1 2105-0106-2403 раздел 2, подраздел 1, N = 3		4,00957		1308150
	2-1-1 2105-0106-2403 раздел 2, подраздел 2, N = 3		1,44323		470864
	2-1-1 2105-0106-2403 раздел 2, подраздел 3, N = 3		0,20376		66478
	2-1-1 2105-0106-2403 раздел 2, подраздел 4, N = 3		0,20376		66478
	2-1-1 2105-0106-2403 раздел 2, подраздел 5, N = 3		0,47542		155109
	2-1-1 2105-0106-2403 раздел 2, подраздел 6, N = 3		0,7471		243747
	2-1-1 2105-0106-2403 раздел 7, подраздел 2, N = 3		0,0194		6329
	2-1-1 2105-0106-2403 раздел 7, подраздел 3, N = 3		0,08037		26221

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	**10,46887**	**276682,00**	**2896548**
14 2105-0201-0502					
	2-1-1 2105-0201-0502 раздел 2, подраздел 1, N = 2		4,437		1227638
	2-1-1 2105-0201-0502 раздел 2, подраздел 2, N = 2		2,74536		759592
	2-1-1 2105-0201-0502 раздел 2, подраздел 3, N = 2		0,3681		101847
	2-1-1 2105-0201-0502 раздел 2, подраздел 4, N = 2		0,35366		97851
	2-1-1 2105-0201-0502 раздел 2, подраздел 5, N = 2		0,8029		222148
	2-1-1 2105-0201-0502 раздел 2, подраздел 6, N = 2		1,26171		349092
	2-1-1 2105-0201-0502 раздел 7, подраздел 2, N = 2		0,20968		58015
	2-1-1 2105-0201-0502 раздел 7, подраздел 3, N = 2		0,29046		80365
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**1,1917**	**240026,00**	**286038**
15 2105-0301-3201					
	2-1-1 2105-0301-3201 раздел 2, подраздел 1, N = 4		0,89984		215985
	2-1-1 2105-0301-3201 раздел 2, подраздел 2, N = 4		0,14001		33606
	2-1-1 2105-0301-3201 раздел 2, подраздел 3, N = 4		0,01647		3953
	2-1-1 2105-0301-3201 раздел 2, подраздел 4, N = 4		0,01647		3953
	2-1-1 2105-0301-3201 раздел 2, подраздел 5, N = 4		0,0453		10873
	2-1-1 2105-0301-3201 раздел 2, подраздел 6, N = 4		0,07361		17668
16 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	**0,00648**	**216144,00**	**1401**
	2-1-2 1117-0101-0106 раздел 4, подраздел 0, N = 1		0,00648		1401
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	**0,08**	**598,00**	**48**
17 2105-0307-0507					
	2-1-2 1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4		0,08		48
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	**0,714**	**132,00**	**94**
18 2105-0307-1003					
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 1, подраздел 0, N = 13		0,336		44
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 3, подраздел 0, N = 9		0,378		50
	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	**3,041**	**192,00**	**584**
19 2105-0307-1011					
	2-1-1 1208-0101-1804 раздел 1, подраздел 0, N = 10		3,041		584

20	2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	**0,95**	**5479,00**	**5205**
		2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		0,95		5205
21	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	**0,00588**	**30805,00**	**181**
		2-1-1 1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,00588		181
22	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	**2,06942**	**3155,00**	**6528**
		2-1-1 1115-0107-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 3		0,1814		572
		2-1-1 1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 1, N = 4		0,6885		2172
		2-1-1 1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 2, N = 4		1,19952		3784
23	2108-0102-1705	Заградительная сетка№Прим№	м2	**30**	**1037,00**	**31110**
		2-1-1 2108-0102-1705 раздел 7, подраздел 2, N = 4		30		31110
24	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	**5,88**	**5645,00**	**33193**
		2-1-1 2109-0102-0102 раздел 5, подраздел 0, N = 2		5,88		33193
25	2109-0201-0703	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	**73,44**	**33070,00**	**2428661**
		2-1-1 2109-0201-0703 раздел 1, подраздел 0, N = 6		73,44		2428661
26	2109-0201-0803	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	**9,24**	**27685,00**	**255809**
		2-1-1 2109-0201-0803 раздел 1, подраздел 0, N = 7		9,24		255809
27	2109-0201-0909	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	**419,22**	**32258,00**	**13523199**
		2-1-1 2109-0201-0909 раздел 1, подраздел 0, N = 5		419,22		13523199
28	2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	**289,3**	**3696,00**	**1069253**
		2-1-1 2109-0205-0210 раздел 1, подраздел 0, N = 9		289,3		1069253
29	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	**8**	**463,00**	**3704**

	2-1-1 2109-0404-0201 раздел 5, подраздел 0, N = 4		8		3704
30 2109-0404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	**3580,00**	**14320**
	2-1-1 2109-0404-0303 раздел 5, подраздел 0, N = 3		4		14320
31 2109-0404-1006	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**4**	**3495,00**	**13980**
	2-1-1 2109-0404-1006 раздел 5, подраздел 0, N = 5		4		13980
32 2110-0401-0101	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**138,208**	**241,00**	**33308**
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2		25,2		6073
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 1, N = 3		25,2		6073
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2		43,904		10581
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 2, N = 3		43,904		10581
33 2110-0502-1301	**Замазка защитная**	**кг**	**11,2**	**357,00**	**3998**
	2-1-2 1117-0101-0106 раздел 4, подраздел 0, N = 1		3,6		1285
	2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		7,6		2713
34 2110-0502-1812	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	**т**	**0,00152**	**1176843,00**	**1789**
	2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		0,00152		1789
35 2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**623,6425**	**1630,00**	**1016536**
	2-1-1 1110-0501-0108 раздел 1, подраздел 0, N = 1		297,6462		485163
	2-1-1 1110-0501-0104 раздел 1, подраздел 0, N = 3		55,8144		90977
	2-1-1 1110-0501-0106 раздел 1, подраздел 0, N = 4		6,3756		10392
	2-1-1 1110-0501-0402 раздел 1, подраздел 0, N = 8		262,3951		427704
	2-1-1 1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		1,4112		2300
36 2111-0102-0105	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120**	**м3**	**0,136**	**24112,00**	**3279**
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 1, подраздел 0, N = 13		0,064		1543
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 3, подраздел 0, N = 9		0,072		1736
37 2113-0101-0101	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,07256**	**24191,00**	**1755**
	2-1-1 1115-0107-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 3		0,07256		1755
38 2113-0101-0502	**Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85**	**т**	**3,9935**	**24196,00**	**96626**
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 1, N = 6		2,1315		51574
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 2, N = 6		0,833		20155
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 3, N = 6		0,098		2371
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 4, N = 6		0,098		2371
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 5, N = 6		0,196		4742

	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 6, N = 6		0,2695		6521
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 7, подраздел 3, N = 4		0,3675		8892
	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	**1,3203**	**32699,00**	**43171**
39 2113-0102-0801					
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 1, N = 6		0,7047		23043
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 2, N = 6		0,2754		9005
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 3, N = 6		0,0324		1059
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 4, N = 6		0,0324		1059
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 5, N = 6		0,0648		2119
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 6, N = 6		0,0891		2913
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 7, подраздел 3, N = 4		0,1215		3973
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	**0,306649**	**102233,00**	**31349**
40 2113-0104-0804					
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2		0,07785		7959
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 1, N = 3		0,033975		3473
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2		0,135632		13866
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 2, N = 3		0,059192		6051
41 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	**0,26352**	**571661,00**	**150645**
	2-1-1 2113-0201-0111 раздел 2, подраздел 1, N = 5		0,1		57166
	2-1-1 2113-0201-0111 раздел 2, подраздел 2, N = 5		0,07082		40485
	2-1-1 2113-0201-0111 раздел 2, подраздел 3, N = 5		0,01666		9524
	2-1-1 2113-0201-0111 раздел 2, подраздел 4, N = 5		0,01666		9524
	2-1-1 2113-0201-0111 раздел 2, подраздел 5, N = 5		0,025		14292
	2-1-1 2113-0201-0111 раздел 2, подраздел 6, N = 5		0,03438		19654
42 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	**0,0682**	**186949,00**	**12750**
	2-1-2 1116-0601-0102 раздел 1, подраздел 0, N = 6		0,0451		8431
	2-1-2 1116-0601-0102 раздел 2, подраздел 0, N = 4		0,0231		4319
43 2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	**0,002887**	**188515,00**	**544**
	2-1-2 1116-0501-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 1		0,00036		68
	2-1-2 1116-0501-0102 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,002527		476
44 2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	**17,8164**	**40,00**	**713**
	2-1-1 1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		17,8164		713
45 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	**6,1243948**	**326,00**	**1997**
	2-1-1 1208-0101-1804 раздел 1, подраздел 0, N = 10		6,082		1983

	2-1-1 1110-0107-0106 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,0423948		14
46 2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	**0,000136**	**1588685,00**	**216**
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 1, подраздел 0, N = 13		0,000064		102
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 3, подраздел 0, N = 9		0,000072		114
47 2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	**0,01234**	**228690,00**	**2822**
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2		0,00315		720
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 1, N = 3		0,00135		309
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2		0,005488		1255
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 2, N = 3		0,002352		538
48 2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	**0,128**	**5717,00**	**732**
	2-1-2 1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4		0,128		732
49 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	**0,483635**	**374,00**	**181**
	2-1-1 1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,343635		129
	2-1-2 1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4		0,14		52
50 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	**0,1030905**	**164,00**	**17**
	2-1-1 1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,1030905		17
51 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	**0,09605**	**157,00**	**15**
	2-1-1 1115-0206-0204 раздел 3, подраздел 0, N = 1		0,01584		2
	2-1-1 1115-0206-0206 раздел 3, подраздел 0, N = 8		0,08021		13
52 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	**2,3879**	**172,00**	**411**
	2-1-1 1115-0203-0701 раздел 1, подраздел 0, N = 11		1,2879		222
	2-1-2 1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4		1,1		189
53 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	**6,7068**	**21,00**	**139**
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 1, N = 6		3,567		75
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 2, N = 6		1,394		29
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 3, N = 6		0,164		3
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 4, N = 6		0,164		3
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 5, N = 6		0,328		7
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 2, подраздел 6, N = 6		0,451		9
	2-1-1 1106-1501-0304 раздел 7, подраздел 3, N = 4		0,615		13
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 1, подраздел 0, N = 13		0,0112		–
	2-1-2 1126-0101-0501 раздел 3, подраздел 0, N = 9		0,0126		–
54 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	**7,60852**	**28,00**	**213**
	2-1-1 1115-0107-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 3		0,84351		24
	2-1-1 1115-0203-0505 раздел 3, подраздел 0, N = 6		0,07056		2
	2-1-1 1111-0101-1101 раздел 4, подраздел 1, N = 1		1,575		44

		2-1-1 1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 1, N = 4		0,86625		24
		2-1-1 1111-0101-1101 раздел 4, подраздел 2, N = 1		2,744		77
		2-1-1 1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 2, N = 4		1,5092		42
55	**2113-0704-3101**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	**0,000072**	**287565,00**	**21**
		2-1-2 1113-0301-0602 раздел 5, подраздел 0, N = 2		0,000072		21
56	**2113-0803-0901**	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	**1,2244**	**320,00**	**393**
		2-1-2 1116-1101-0101 раздел 1, подраздел 0, N = 5		0,0324		10
		2-1-2 1117-0201-0103 раздел 1, подраздел 0, N = 9		0,234		75
		2-1-2 1116-1101-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 3		0,008		3
		2-1-2 1117-0801-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 7		0,03		10
		2-1-2 1117-0101-0106 раздел 4, подраздел 0, N = 1		0,54		173
		2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		0,38		122
57	**2113-0803-1001**	Ветошь	кг	**3,11816**	**90,00**	**281**
		2-1-1 1115-0403-0308 раздел 1, подраздел 0, N = 12		1,77444		160
		2-1-1 1115-0403-0308 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,01209		1
		2-1-1 1115-0107-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 3		0,907		82
		2-1-1 1115-0405-0111 раздел 3, подраздел 0, N = 4		0,00243		–
		2-1-1 1115-0405-0112 раздел 3, подраздел 0, N = 5		0,00162		–
		2-1-1 1115-0403-0310 раздел 3, подраздел 0, N = 7		0,01953		2
		2-1-1 1115-0405-0113 раздел 3, подраздел 0, N = 9		0,05553		5
		2-1-1 1115-0405-0114 раздел 3, подраздел 0, N = 10		0,03702		3
		2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2		0,1125		10
		2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2		0,196		18
58	**2113-0803-1602**	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	**9,622**	**704,00**	**6774**
		2-1-2 1126-0101-0501 раздел 1, подраздел 0, N = 13		4,528		3188
		2-1-2 1126-0101-0501 раздел 3, подраздел 0, N = 9		5,094		3586
59	**2113-0804-0301**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	**0,000022909**	**1863709,00**	**43**
		2-1-1 1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,000022909		43
60	**2113-0804-0401**	Каболка	т	**0,0019**	**1358592,00**	**2581**
		2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		0,0019		2581
61	**2113-0812-0801**	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	**4,89384**	**170,00**	**832**
		2-1-1 1115-0403-0308 раздел 1, подраздел 0, N = 12		4,80816		817
		2-1-1 1115-0403-0308 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,03276		6
		2-1-1 1115-0403-0310 раздел 3, подраздел 0, N = 7		0,05292		9
62	**2113-0812-1039**	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	**0,00868**	**206127,00**	**1789**

	2-1-2 1116-0601-0102 раздел 1, подраздел 0, N = 6		0,00574		1183
	2-1-2 1116-0601-0102 раздел 2, подраздел 0, N = 4		0,00294		606
63 2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	**0,000320726**	**219552,00**	**70**
	2-1-1 1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,000320726		70
64 2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	**0,29763808**	**208006,00**	**61911**
	2-1-1 1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 1, N = 1		0,150336		31271
	2-1-1 1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 2, N = 1		0,07072		14710
	2-1-1 1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 3, N = 1		0,00929584		1934
	2-1-1 1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 4, N = 1		0,00891872		1855
	2-1-1 1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 5, N = 1		0,02045344		4254
	2-1-1 1146-0101-0701 раздел 2, подраздел 6, N = 1		0,03214096		6686
	2-1-1 1146-0101-0701 раздел 7, подраздел 3, N = 1		0,00577312		1201
65 2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	**0,207929**	**21265,00**	**4422**
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2		0,051975		1105
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 1, N = 3		0,02385		507
	2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2		0,090552		1926
	2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 2, N = 3		0,041552		884
66 2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	**1,52**	**1252,00**	**1903**
	2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		1,52		1903
67 2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	**1157,2**	**10,00**	**11572**
	2-1-1 1110-0501-0402 раздел 1, подраздел 0, N = 8		1157,2		11572
68 2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	**181,4**	**1812,00**	**328697**
	2-1-1 1115-0107-0101 раздел 3, подраздел 0, N = 3		181,4		328697
69 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	**0,000071018**	**462200,00**	**33**
	2-1-1 1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,000071018		33
70 2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	**0,00072**	**535823,00**	**386**
	2-1-2 1113-0301-0602 раздел 5, подраздел 0, N = 2		0,00072		386
71 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	**15,98903**	**167,00**	**2670**
	2-1-1 1115-0206-0204 раздел 3, подраздел 0, N = 1		1,54506		258
	2-1-1 1115-0206-0206 раздел 3, подраздел 0, N = 8		14,44397		2412

72	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	**41,24202**	**189,00**	**7794**
		2-1-1 1115-0203-0701 раздел 1, подраздел 0, N = 11		33,51402		6334
		2-1-1 1115-0405-0111 раздел 3, подраздел 0, N = 4		0,324		61
		2-1-1 1115-0405-0113 раздел 3, подраздел 0, N = 9		7,404		1399
73	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	**0,0004725**	**616366,00**	**291**
		2-1-1 1115-0403-0310 раздел 3, подраздел 0, N = 7		0,0004725		291
74	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	**0,0432225**	**664777,00**	**28733**
		2-1-1 1115-0403-0308 раздел 1, подраздел 0, N = 12		0,04293		28539
		2-1-1 1115-0403-0308 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,0002925		194
75	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	**105,96731**	**425,00**	**45036**
		2-1-1 1115-0403-0308 раздел 1, подраздел 0, N = 12		105,14988		44689
		2-1-1 1115-0403-0308 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,71643		304
		2-1-2 1116-1101-0101 раздел 1, подраздел 0, N = 5		0,081		34
		2-1-2 1116-1101-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 3		0,02		9
76	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	**1,15731**	**461,00**	**534**
		2-1-1 1115-0403-0310 раздел 3, подраздел 0, N = 7		1,15731		534
77	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	**2,02**	**425,00**	**859**
		2-1-2 1117-0201-0103 раздел 1, подраздел 0, N = 9		0,468		199
		2-1-2 1117-0801-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 7		0,072		31
		2-1-2 1117-0101-0106 раздел 4, подраздел 0, N = 1		0,72		306
		2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		0,76		323
78	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	**0,315**	**88,00**	**28**
		2-1-1 1115-0403-0310 раздел 3, подраздел 0, N = 7		0,315		28
79	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	**0,093784**	**56923,00**	**5339**
		2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 1, N = 2		0,021375		1217
		2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 1, N = 3		0,012825		730
		2-1-1 1111-0101-0401 раздел 4, подраздел 2, N = 2		0,03724		2120
		2-1-1 1111-0101-0402 раздел 4, подраздел 2, N = 3		0,022344		1272
80	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	**0,0002736**	**447361,00**	**122**
		2-1-2 1113-0301-1406 раздел 5, подраздел 0, N = 1		0,0002016		90

	2-1-2 1113-0301-0602 раздел 5, подраздел 0, N = 2		0,000072		32
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	**0,000137454**	**412813,00**	**57**
81 2204-0601-0602					
	2-1-1 1109-0601-0102 раздел 7, подраздел 2, N = 1		0,000137454		57
82 2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	**0,7119**	**461,00**	**328**
	2-1-1 1115-0403-0310 раздел 3, подраздел 0, N = 7		0,7119		328
83 2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	**66,1723**	**637,00**	**42152**
	2-1-1 1115-0403-0308 раздел 1, подраздел 0, N = 12		64,6812		41202
	2-1-1 1115-0403-0308 раздел 3, подраздел 0, N = 2		0,4407		281
	2-1-2 1116-1101-0101 раздел 1, подраздел 0, N = 5		0,0324		21
	2-1-2 1117-0201-0103 раздел 1, подраздел 0, N = 9		0,234		149
	2-1-2 1116-1101-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 3		0,008		5
	2-1-2 1117-0801-0101 раздел 2, подраздел 0, N = 7		0,036		23
	2-1-2 1117-0101-0106 раздел 4, подраздел 0, N = 1		0,36		229
	2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		0,38		242
	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	**25,76**	**240,00**	**6182**
84 2204-0802-0303					
	2-1-1 1115-0405-0111 раздел 3, подраздел 0, N = 4		0,675		162
	2-1-1 1115-0405-0112 раздел 3, подраздел 0, N = 5		0,405		97
	2-1-1 1115-0405-0113 раздел 3, подраздел 0, N = 9		15,425		3702
	2-1-1 1115-0405-0114 раздел 3, подраздел 0, N = 10		9,255		2221
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	**23,1**	**82,00**	**1894**
85 2205-0101-0302					
	2-1-1 1115-0206-0204 раздел 3, подраздел 0, N = 1		23,1		1894
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	**129,57**	**88,00**	**11402**
86 2205-0101-0302					
	2-1-1 1115-0206-0206 раздел 3, подраздел 0, N = 8		129,57		11402
87 2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	**3669,084**	**40,00**	**146763**
	2-1-1 1115-0203-0701 раздел 1, подраздел 0, N = 11		3669,084		146763
88 2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	**54,18**	**36,00**	**1950**
	2-1-1 1115-0203-0505 раздел 3, подраздел 0, N = 6		54,18		1950
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	**62,934**	**3415,00**	**214919**
89 2206-0301-0658					
	2-1-1 1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 1, N = 4		22,95		78374

	2-1-1 1111-0101-2702 раздел 4, подраздел 2, N = 4		39,984		136545
90 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	**29,94**	**307,00**	**9192**
	2-1-2 2301-0506-0103 раздел 3, подраздел 0, N = 3		29,94		9192
91 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	**94,81**	**921,00**	**87320**
	2-1-2 2301-0506-0109 раздел 3, подраздел 0, N = 4		94,81		87320
92 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	**79,2**	**173,00**	**13702**
	2-1-2 2301-0601-0302 раздел 1, подраздел 0, N = 2		39,6		6851
	2-1-2 2301-0601-0302 раздел 2, подраздел 0, N = 2		39,6		6851
93 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	**81,18**	**278,00**	**22568**
	2-1-2 2301-0601-0303 раздел 1, подраздел 0, N = 3		81,18		22568
94 2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	**40**	**2029,00**	**81160**
	2-1-2 1116-0401-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 4		40		81160
95 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	**123,768**	**10,00**	**1238**
	2-1-2 1116-0501-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 1		93,208		932
	2-1-2 1116-0501-0202 раздел 2, подраздел 0, N = 1		30,56		306
96 2302-0403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	**6**	**303,00**	**1818**
	2-1-2 2302-0403-1301 раздел 3, подраздел 0, N = 6		6		1818
97 2302-0403-1303	Ревизия и прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	**13**	**707,00**	**9191**
	2-1-2 2302-0403-1303 раздел 3, подраздел 0, N = 7		13		9191
98 2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	**120**	**97,00**	**11640**
	2-1-2 2302-0403-2601 раздел 1, подраздел 0, N = 12		54		5238
	2-1-2 2302-0403-2601 раздел 2, подраздел 0, N = 6		39		3783
	2-1-2 2302-0403-2601 раздел 3, подраздел 0, N = 8		27		2619
99 2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	**0,124**	**31711,00**	**3932**
	2-1-2 1116-0601-0102 раздел 1, подраздел 0, N = 6		0,082		2600
	2-1-2 1116-0601-0102 раздел 2, подраздел 0, N = 4		0,042		1332

100 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	**38**	**397,00**	**15086**
	2-1-2 1116-0501-0212 раздел 1, подраздел 0, N = 11		19		7543
	2-1-2 1116-0501-0212 раздел 3, подраздел 0, N = 5		19		7543
101 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	**19**	**20732,00**	**393908**
	2-1-2 2303-0102-0302 раздел 4, подраздел 0, N = 4		19		393908
102 2303-0102-2101	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	**19**	**1224,00**	**23256**
	2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		19		23256
103 2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	**18**	**8498,00**	**152964**
	2-1-2 2303-0102-3205 раздел 4, подраздел 0, N = 2		18		152964
104 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	**18**	**9372,00**	**168696**
	2-1-2 2303-0102-3319 раздел 1, подраздел 0, N = 10		18		168696
105 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	**60**	**1037,00**	**62220**
	2-1-2 2304-0501-0202 раздел 1, подраздел 0, N = 7		39		40443
	2-1-2 2304-0501-0202 раздел 2, подраздел 0, N = 5		21		21777
106 2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	**2**	**1436,00**	**2872**
	2-1-2 2304-0501-0203 раздел 1, подраздел 0, N = 8		2		2872
107 2304-0905-1803	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	**19**	**21373,00**	**406087**
	2-1-2 1117-0301-0103 раздел 4, подраздел 0, N = 3		19		406087
108 2900-0000-0000 (пл)	Москитная сетка (белый цвет)	м2	**243,8**	**3187,00**	**776991**
	2-1-1 2900-0000-0000 раздел 1, подраздел 0, N = 13		243,8		776991
109 2900-0000-0000 (пл)	Перегородки для санузлов в комплекте с фурниторой	м2	**83**	**9118,00**	**756794**
	2-1-1 2900-0000-0000 раздел 6, подраздел 0, N = 2		83		756794
	Итого по материалам				**28698206**

Перевозка грузов

1 4101-0101-1011	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	**45**	**1038,00**	**46710**
	2-1-1 4101-0101-1011 раздел 8, подраздел 1, N = 10		45		46710
2 4101-0205-1011	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 11 км	т	**10**	**438,00**	**4380**
	2-1-2 4101-0205-1011 раздел 6, подраздел 0, N = 9		10		4380
3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	**55**	**102,00**	**5610**
	2-1-1 4131-0104-0501 раздел 8, подраздел 1, N = 9		45		4590
	2-1-2 4131-0104-0501 раздел 6, подраздел 0, N = 8		10		1020
	Итого по перевозке грузов				**56700**
	Инженерное оборудование				
1 5104-0106-0106	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	**3**	**31871,00**	**95613**
	2-1-2 5104-0106-0106 раздел 2, подраздел 0, N = 8		3		95613
	Итого по инженерному оборудованию				**95613**