Қазақстан Республикасы
Вира-Проект
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

Республика Казахстан
Вира-Проект
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

150000, Сотүстік Қазаксан облысы, Петропавл қаласы, Жумабаев М. көшесі, 109-504, тел.: 8-715-2-46-15-97
150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.М.Жумабаева, 109-504, тел.: 8-715-2-46-15-97

Утверждаю
Директор ТОО «Вира-Проект»
_____П.А.Воропай

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05-5 *от 11 мая 2014 г.*

ПО РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ

«Капитальный ремонт зала тяжёлой атлетики и оздоровительного центра под студенческую столовую АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина» расположенного по адресу: г. Астана, пр.Победы, 62

Заказчик:
АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина»
Генпроектировщик:
ТОО «ИНТЕЛЭНЕРГОСТРОЙ»

г. Петропавловск 2014 год

Предисловие

Данное экспертное заключение по
РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ:
«Капитальный ремонт зала тяжёлой атлетики и оздоровительного центра под студенческую столовую АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина» расположенного по адресу: г. Астана, пр.Победы, 62

выполнено ТОО «Вира-проект».
Аттестаты эксперта: АДСЖКХ №00767 от 27 марта 2012г., АДСЖКХ № 00975 от 26 апреля 2012г, АДСЖКХ № 00976 от 26 апреля 2012г., АДСЖКХ № 00095 от 21.02.2012г., АДСЖКХ № 00099 от 21.02.2012г.

«Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Вира-проект»

1. **НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:** Рабочий проект «Капитальный ремонт зала тяжёлой атлетики и оздоровительного центра под студенческую столовую АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина» расположенного по адресу: г. Астана, пр.Победы, 62, разработан в 2014 году.

2. **ЗАКАЗЧИК:** АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина».

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «ИНТЕЛЭНЕРГОСТРОЙ»

Государственная лицензия №13003611 от 18.02.2013г. Проектная деятельность-III категория. ГИП – Сапаев В.В., приказ № 11 от 14.04.2014г.

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** частные инвестиции (собственные средства АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина»).

5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:**

5.1. Основание для разработки:

- техническое задание на разработку проектно-сметной документации (ремонт) инфраструктуры АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина» объект: капитальный ремонт зала тяжелой атлетики и оздоровительного центра под студенческую столовую от 14.04.2014 года;
- техническое заключение «О возможности проведения реконструкции зала тяжелой атлетики и оздоровительного центра под студенческую столовую» АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина» расположенного по адресу: г. Астана, пр. Победы 62 подготовленный ТОО «Авенти» аттестат эксперта АДЛСЖКХ №01838 от 18.05.2012г.;
- договор № 152 от 14.04.2014г. на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт зала тяжелой атлетики и оздоровительного центра под студенческую столовую между ТОО «ИНТЕЛЭНЕРГОСТРОЙ» и АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина».

5.2. Комплектность представленной на экспертизу документации:

- Архитектурно-строительная часть;
- Сметная документация;
- Пояснительная записка;
- Техническое заключение о возможности проведения реконструкции зала тяжелой атлетики и оздоровительного центра под студенческую столовую;
- Карточка применения материалов, изделий, конструкций отечественного производства;
- Дефектная ведомость;
- Прайс листы.

5.3. Цели и необходимость проведения капитального ремонта:

Необходимость проведение ремонта связано с необходимостью изменения целевого назначения существующего здания.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место расположения объекта:

Объект находится в застроенной части г. Астана по адресу пр. Победы, 62.

6.1.2. Природно-климатические условия района строительства

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

- Климатический район строительства - 1, подрайон - 1 В.
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 36°С.
- Вес снегового покрова - 0,7 кПа.
- Скоростной напор ветра - 0,3 кПа.
- Нормативная глубина промерзания - 1,94 м.
- Господствующее направление ветров - юго-западное.

6.1.3. Характеристика существующего объекта

Административное здание, в плане имеет сложную геометрическую форму с размерами в осях 23,4*14,2 метров. Здание одноэтажное без подвала. Год постройки – 1992. Площадь застройки здания составляет 332,3 м^2,объем здания составляет 996,84 м^3. Число помещений – 21. Несущими конструкциями обследуемого здания являются фундаменты – железобетонные ленточные. Наружные, внутренние стены и перегородки – кирпичные. Покрытие – железобетонные плиты. Кровля - металлочерепица.

Класс здания – II

Степень огнестойкости – III

Степень долговечности - II

Уровень ответственности здания – II (технически не сложный)

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1

6.2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Рабочим проектом предусмотрено: демонтаж внутренних перегородок, пробивка проемов для сообщения между помещениями, устройство новых перегородок из керамического кирпича КУРПу 1,4 НФ/100/10/25 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М50, строительство пристройки размерами 3,8*3,3 метра из пеноблоков размерами 200*200*400мм с армированием каждого 3 ряда арматурой диаметром 4 мм (ВР-1-40 кг), замена деревянных дверных и оконных блоков, замена потолочной плитки типа ARMSTRONG, частичный ремонт стен, водоэмульсионное и масляное окрашивание стен, демонтаж дощатых полов с покрытием из линолеума, устройство полов из керамических плиток по предварительно подготовленному бетонному основанию 100 мм из бетона класса 7,5 и цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм, замена сетей электроснабжения, установка

пожарной сигнализации. Проект разработан в соответствии с санитарными требованиями, а так же СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность здания и сооружения», СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей».

6.2.1. Организация капитального ремонта.

Нормативная продолжительность капитального ремонта согласно пособия к СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений» составляет 1,8 месяца

6.2.2. Противопожарные мероприятия.

Здание зала тяжелой атлетики и оздоровительного центра

. Степень огнестойкости здания - III

Противопожарные мероприятия выполнять в соответствии с требованием СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Строительная площадка должна быть обеспечена необходимыми средствами пожаротушения. Проезды и подъездные дороги, а также проходы для работающих, должны содержаться в исправном состоянии и не загромождаться строительным мусором и материалами. На складах должны соблюдаться установленные правила хранения различных групп материалов, при этом особое внимание обращается на хранение баллонов с газом, красок и других легковоспламеняющихся веществ.

В ходе реализации проекта предусмотрена установка пожарной сигнализации.

Основные технические показатели

- Площадь пола – 295,8 м^2;
- Площадь потолка – 296 м^2;
- Площадь стен – 784 м^2;
- Количество окон – 12 шт;
- Количество дверей – 23 шт;
- Объем кладки стен пеноблоками – 28,34 м^3.

6.2.3. Охрана труда и техники безопасности

Ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте зала тяжелой атлетики и оздоровительного центра выполняются в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03.-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». При выполнении электросварочных работ необходимо выполнить требования норм и правил ГОСТ 12.3.003-86* и ГОСТ 12.3.036-84*, Санитарных Правил при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденных Уполномоченным органом по делам здравоохранения Республики Казахстан, а также ГОСТ 12.1.01378 ППБС-01-94, утвержденных ГУПО МВД РК.

Все работающие на ремонтных работах должны пройти инструктаж по технике безопасности и иметь допуск к высотным работам. Вокруг ремонтируемого здания должна быть создана огражденная запретная зона и сделаны надписи, предупреждающие об опасности.

6.2.4. Продолжительность строительства

Продолжительность капитального ремонта здания зала тяжелой атлетики и оздоровительного центра – 1,8 месяца

6.2.5. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных цен расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на ремонтно-строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на инженерное и технологическое оборудование СН РК 8.02-060Б-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002 (книги 1-11).

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса SANA 2001 по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Объемы строительно-монтажных работ определены по представленному рабочему проекту.

Расчёты выполнены с учетом регионального коэффициента на основные материалы, изделия и конструкции. Стоимость, оборудования, изделий и конструкций, наименование которых отсутствуют в нормативных сборниках цен, приняты по перечню, утвержденному заказчиком, с учетом индекса изменения МРП из текущих цен в базовые цены 2001 г. В соответствии с п. 5.3.14 СНиП РК 1.02-01-2007*.

Накладные расходы приняты согласно приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 года.

Ненормированные и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы принятых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002 года.

Дополнительные затраты определены:

- на временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-09-2002;
- при производстве работ в зимние время согласно НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002 года.);
- на дополнительные отпуска и выслугу лет согласно СН РК 8.02-02-2002.

Пересчет от базового уровня цен 2001 года:

- в цены 2014 года – выполнен через индекс изменения МРП 2014 года – 2,389.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в расчетах 2014 года – 12 %.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ [illegible]ЕРТИЗЫ

[illegible] принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на [illegible]ование. иными исходными данными и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным [illegible] по экологической и пожарной безопасности, обеспечивает надежное функционирование [illegible]

[illegible] В процессе рассмотрения по замечаниям государственной экспертизы в рабочий [illegible] «Капитальный ремонт зала тяжелой атлетики и оздоровительного центра под [illegible] столовую АО «Казахского агротехнического университета им. С.Сейфулина» [illegible] по адресу: г. Астана пр. Победы 62, внесены следующие изменения и [illegible]

Архитектурно-строительная часть

1. Обоснована необходимость демонтажа перегородок.
2. Обоснована необходимость пробивки проемов в стенах.
3. Обоснована необходимость строительства пристройки.

Сметная часть

1. Внесена корректировка по замечаниям АС части проекта.
2. Откорректированы затраты экспертизы.
3. Объемы и виды работ приведены в соответствии с рабочим проектом.
4. Выполнен перерасчет стоимости материалов принятых по перечню, утвержденному заказчиком, в соответствии с Протокольным решением Агентства РК по делам строительства и ЖКХ №9 от 17.08.2011 года.

Результаты изменений и дополнений, внесенных по замечаниям экспертизы в проектно-сметную документацию, отражены в таблице 1.

Таблица 1

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей		Изменения: +увеличение -снижение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	
1	Площадь пола	$м^2$	295,8	295,8	-
2	Площадь потолка	$м^2$	296	296	-
3	Площадь стен	$м^2$	784	784	-
4	Количество окон	шт.	12	12	-
5	Количество дверей	шт.	23	23	-
6	Объем кладки стен пеноблоками	$м^3$	28,34	28,34	-
7	Общая сметная стоимость реконструкции в базовых ценах 2001 г. в т.ч. СМР	Тыс.тенге Тыс.тенге	7 810,135 5 169,263	8 969.883 6 308.134	+1 159,748 +1 138,871
8	Общая сметная стоимость реконструкции в базовых ценах 2014 г. в т.ч. СМР	Тыс.тенге Тыс.тенге	22 160,036 12 321,326	25 430.598 15 076.44	+3 270,562 +2 755,114

7.3. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию проектных решений:

Заказчику, до начала реализации проекта оформить архитектурно-планировочное задание, после чего получить талон на производство строительно-монтажных работ в соответствии с действующим законодательством РК.

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений, дополнений и рекомендаций рабочего проекта «Капитальный ремонт зала тяжелой атлетики и оздоровительного центра под студенческую столовую АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина» расположенного по адресу: г. Астана. пр. Победы 62 соответствует требованиям строительных норм и правил, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с основными технико-экономическими показателями:

1. Площадь пола – 295,8 м^2;
2. Площадь потолка – 296 м^2;
3. Площадь стен – 784 м^2;
4. Количество окон – 12 шт;
5. Количество дверей – 23 шт;
6. Объем кладки стен пеноблоками – 28,34 м3.
7. Общая сметная стоимость реконструкции в базовых ценах 2001 года –8 969,883 тыс. тенге, в том числе СМР –6 308,134 тыс. тенге.
8. Общая сметная стоимость реконструкции в ценах 2014 года – 25 430,598 тыс. тенге, в том числе: СМР – 15 076,440 тыс. тенге.
9. Планируемая продолжительность реконструкции – 1,8 месяца.

Заказчику во исполнению пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689.05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проектно-сметная документация подлежит проверке на соответствие ее с настоящим заключением экспертизы.

Проектно-сметная документация должна быть представлена на утверждение не позднее трех месяцев после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Эксперт ***П.А. Воропай***
аттестат эксперта по специализации: конструктивная часть
АДСЖКХ № 00767 от 27.03.2012г.

Эксперт ***П.А. Воропай***
аттестат эксперта по специализации: инженерные сети и системы
АДСЖКХ № 00975 от 26.04.2012г.

Эксперт ***П.А. Воропай***
аттестат эксперта по специализации: технологическая часть
АДСЖКХ № 00976 от 26.04.2012г.

Эксперт ***П.А. Воропай***
аттестат эксперта по специализации: специальные разделы проектов
АДСЖКХ № 00768 от 27.03.2012г.

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚТКША № 00767

Осы аттестат

ВОРОПАЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжиниринг тік қызметтер жөніндегі сарапшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау алдындағы және жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасын **түрі бойынша** конструкциялық бөлігі **мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады.**
Аттестаттау комиссиясы отырысының
2012 жылғы «27» наурыздың № 8 хаттамасы
Аттестаттың қолданылу мерзімі 2017 жылғы «27» наурызға дейін
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 767 енгізілген.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры
Директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области

Қ.Мұқажанов

Петропавл қаласы 2012 жылғы «27» наурыз

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ № 00767

Настоящим удостоверяется что:

ВОРОПАЙ ПАВЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации
по специализации: конструктивная часть
Протокол заседания Аттестационной комиссии
от «27» марта 2012 года № 8
Срок действия аттестата до 27 марта 2017 года
Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 767

г. Петропавловск «27» марта 2012 г.

№ 0016646

Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚІА № 00975

Осы аттестат

ВОРОПАЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжиниринг тік қызметтер жөніндегі сараншысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау алдындағы және жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы **түрі бойынша** инженерлік желілер мен жүйелер (инженерлік желілер мен жүйелердің түрлері бойынша) **мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгені куәландырады.**

Аттестаттау комиссиясы отырысының
2012 жылғы «26» сәуірдің № 11 хаттамасы
Аттестаттың қолданылу мерзімі 2017 жылғы «26» сәуірге дейін
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 975 енгізілген.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры
Директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области

Петропавл қаласы 2012 жылғы «26» сәуір

Республика Казахстан

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС № 00975

Настоящим удостоверяется что:

ВОРОПАЙ ПАВЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации
по специализации: инженерные сети и системы

Протокол заседания Аттестационной комиссии
от «26» апреля 2012 года № 11
Срок действия аттестата до 26 апреля 2017 года
Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 975

Қ.Мұқажанов

г. Петропавловск «26» апреля 2012 г.

0016656

Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚТКША № 00768

Осы аттестат

ВОРОПАЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжиниринг тік қызметтер жөніндегі сарапшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау алдындағы және жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасын **түрі бойынша** жобаның арнайы бөлімдері **мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады.**
Аттестаттау комиссиясы отырысының
2012 жылғы «27» наурыздың № 8 хаттамасы
Аттестаттың қолданылу мерзімі 2017 жылғы «27» наурызға дейін
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 768 енгізілген.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры
Директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области

Қ.Мұқажанов

Петропавл қаласы 2012 жылғы «27» наурыз

Республика Казахстан

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ № 00768

Настоящим удостоверяется что:

ВОРОПАЙ ПАВЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации
по специализации: специальные разделы проектов
Протокол заседания Аттестационной комиссии
от «27» марта 2012 года № 8
Срок действия аттестата до 27 марта 2017 года
Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 768

г. Петропавловск «27» марта 2012 г.

0016647

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚТКША № 00976

Осы аттестат

ВОРОПАЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжиниринг тік қызметтер жөніндегі сарапшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау алдындағы және жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы **түрі бойынша** технологиялық бөлігі (инженерлік желілер мен жүйелердің түрлері бойынша) **мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгені куәландырады.**
Аттестаттау комиссиясы отырысының
2012 жылғы «26» сәуірдің № 11 хаттамасы
Аттестаттың қолданылу мерзімі 2017 жылғы «26» сәуірге дейін
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 976 енгізілген.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры

Директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области

Петропавл қаласы 2012 жылғы «26» сәуір

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДСЖКХ № 00976

Настоящим удостоверяется что:

ВОРОПАЙ ПАВЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации
по специализации: технологическая часть
Протокол заседания Аттестационной комиссии
от «26» апреля 2012 года № 11
Срок действия аттестата до 26 апреля 2017 года
Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 976

Қ.Мұқажанов

г. Петропавловск «26» апреля 2012 г.

0016657

Прошито и
пронумеровано
11 листов