1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2339,67**	**1061740,75**
2. 3	659 С (3106-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,2544	115,447	2670,00	308242,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2544	115,447	1234,00	142461,00
2. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0672	30,495	5894,00	179739,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	30,495	1234,00	37630,83
2. 5	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,5088	230,893	52,00	12006,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1101,78**	**499988,85**
2. 6	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,1659	75,285	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1684,56	764453,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,33	171687,23
		Сметная стоимость:				**5107,49**	**2317777,65**
3	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (демоверсия)**	**м3 кладки**	**1,6000**		**22401,53**	**35842,45**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=839)	чел-ч	21,241	33,986	839,00	28513,92
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	2,456	1289,04	3165,87
		Итого оплата труда:				**19799,87**	**31679,79**
3. 3	659 С (3106-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	2,2	2670,00	5874,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	2,2	1234,00	2714,80
3. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,256	4788,00	1225,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,256	1762,00	451,07
3. 5	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	4,4	52,00	228,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4580,33**	**7328,53**