1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	2,061	3,298	--	--
		Итого материалов:				--	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14255,91	22809,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2932,59	4692,15
		Сметная стоимость:				**39590,03**	**63344,05**
4	**Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (демоверсия)**	**т конструкций**	**4,1600**		**41487,80**	**172589,27**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	14,3	59,488	1154,00	68649,15
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	13,478	1471,33	19831,22
		Итого оплата труда:				**21269,32**	**88480,37**
4. 3	375 С (3106-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	3,162	1017,00	3215,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	715 С (3105-0202-0303 РСНБ РК 2015)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,3328	5716,00	1902,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,3328	1474,00	490,55
4. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,7072	4788,00	3386,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,7072	1762,00	1246,09
4. 6	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,75	11,44	5939,00	67942,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,75	11,44	1474,00	16862,56
4. 7	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,5824	27,00	15,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,9984	2609,00	2604,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,9984	1234,00	1232,03
4. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	6,074	26,00	157,91