1	2	3	4	5	6	7	8
4.23	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00807	418668,00	3378,82
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		**5941,29**	**24715,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14675,83	61051,46
		Сметная стоимость:				4493,09	18691,26
5	**С121-050204-0903 2105-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 (демоверсия)**	**т**	**4,1600**		**60656,73**	**252331,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**523247,00**	**2176707,52**
		Сметная стоимость:				41859,76	174136,60
6	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**740,7200**		**565106,76**	**2350844,12**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,5663	419,47	**740,43**	**548450,49**
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	3,333	1114,00	467289,29
		Итого оплата труда:				1632,93	5442,96
6. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	2,518	**638,21**	**472732,24**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,518	4788,00	12058,33
6. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	21,777	1762,00	4436,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	12,00	261,33
6. 5	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	48,147	16,00	770,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,814792	2609,00	2125,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,814792	1234,00	1005,45
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**15215,80**