1	2	3	4	5	6	7	8
6. 7	135062 С (2110-0103-9901 РСНБ РК 2015)	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	851,828	--	--
6. 8	145799 С (2113-0208-0202 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	5,259	8228,00	43271,97
6. 9	146031 С (2113-0211-0414 РСНБ РК 2015)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	2244,382	3,00	6733,14
6.10	249436 С (2204-0201-9905 РСНБ РК 2015)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	14,814	1076,00	15940,29
		Итого материалов:				**89,03**	**65945,41**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		587,15	434913,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,21	78669,13
		Сметная стоимость:				**1433,79**	**1062033,29**
7	**Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**140,0000**		**1927,39**	**269834,68**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1033)	чел-ч	0,278	38,92	1033,00	40204,36
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,35	1339,60	468,86
		Итого оплата труда:				**290,52**	**40673,22**
7. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,154	5894,00	907,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,154	1234,00	190,04
7. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,07	4788,00	335,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07	1762,00	123,34
7. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,126	2609,00	328,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,126	1234,00	155,48
		Итого эксплуатация машин:				**11,23**	**1571,57**
7. 6	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,2366	309850,00	73310,51