1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы					
9	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**80,0000**		**1073,87**	**85909,40**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,65	52	1134,00	58968,00
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	4,256	1033,00	4396,45
		Итого оплата труда:				**792,06**	**63364,45**
9. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,76	1183,00	4448,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,047	3,76	1033,00	3884,08
9. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,496	2044,00	1013,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0062	0,496	1033,00	512,37
		Итого эксплуатация машин:				**68,27**	**5461,90**
9. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,208	17672,00	21347,78
9. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0048	22179,00	106,46
9. 7	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,056	451,00	25,26
9. 8	276071 С (2105-0308-0360 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	2,216	--	--
		Итого материалов:				**268,49**	**21479,49**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		633,64	50691,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,60	10928,08
		Сметная стоимость:				**1844,11**	**147529,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**85909,40**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**85909,40**
Материалы -			Тенге				**21479,49**
Всего заработная плата -			Тенге				**63364,45**