1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**50691,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10928,08**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**147529,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63364,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**147529,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63364,45**
		РАЗДЕЛ 3. Фасад					
10	**Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля (демоверсия)**	**м2**	**300,0000**		**2466,42**	**739926,50**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	1,202	360,48	1114,00	401574,72
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,486	1762,00	856,33
		Итого оплата труда:				**1341,44**	**402431,05**
10. 3	431 С (3403-0302-0701 РСНБ РК 2015)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	8,79	34,00	298,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	18,15	12,00	217,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,486	4788,00	2326,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,486	1762,00	856,33
10. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	9,09	205,00	1863,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	19,5	17,00	331,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,80**	**5038,58**