1	2	3	4	5	6	7	8
10. 8	131286 С (2106-0902-0301 РСНБ РК 2015)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,5	750	137,00	102750,00
10. 9	144710 С (2113-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	79,2	776,00	61459,20
10.10	145203 С (2113-0205-0501 РСНБ РК 2015)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	762	92,00	70104,00
10.11	146058 С (2113-0211-0801 РСНБ РК 2015)	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5	750	132,00	99000,00
		Итого материалов:				**1111,04**	**333313,20**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1073,15	321944,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,17	84949,71
		Сметная стоимость:				**3822,74**	**1146821,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**739926,50**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**739926,50**
Материалы -			Тенге				**333313,20**
Всего заработная плата -			Тенге				**402431,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**321944,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84949,71**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1146821,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**360,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402431,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1146821,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**360,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402431,05**
		РАЗДЕЛ 4. Полы					
11	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**410,0000**		**1720,98**	**705600,16**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1033)	чел-ч	1,112	455,92	1033,00	470965,36
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	86,1	1216,77	104764,02
		Итого оплата труда:				**1404,22**	**575729,38**