1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	78,72	2685,00	211363,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	78,72	1234,00	97140,48
11. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	157,44	52,00	8186,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	7,38	2044,00	15084,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	7,38	1033,00	7623,54
		Итого эксплуатация машин:				**572,28**	**234634,80**
11. 6	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,066	27,06	--	--
		Итого материалов:				--	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1011,04	414525,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,56	89610,03
		Сметная стоимость:				**2950,57**	**1209735,34**
12	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные.**	**м3 подстилающего слоя**	**20,5000**		**8909,22**	**182639,01**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	3,1	63,55	947,00	60181,85
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	11,275	1234,00	13913,35
		Итого оплата труда:				**3614,40**	**74095,20**
12. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,845	4405,00	8127,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,845	1234,00	2276,73
12. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	9,43	2685,00	25319,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	9,43	1234,00	11636,62
12. 5	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	19,065	15,00	285,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1645,50**	**33732,75**