Приложение 5
к Правилам

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 *(порядок введения в действие см.* п.3*).*

Типовой договор о государственных закупках работ №283

с.Карауылкелды "5" Июня 2013 г.

ГУ «Байганинский районный отдел образования, физической культуры и спорта» , именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Аманғос А.К действующий на оснований Положения одной стороны, и ТОО «Эконс и К», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице директора Сейтмаганбетов А.У., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона"О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса, прошедшего «1» июня 2013 году заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – ГУ «Байганинский районный отдел образования физической культуры и спорта» объявил государственные закупки капитального ремонта здания «Жаркамысской средней школы» Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 47 284 944(Сорок семь миллионов двести восемьдесят четыре тысяч девятьсот сорок четыре) тенге (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа в селе Жаркамыс» **с.Жаркамыс, Байганинский район, Актюбинская область**

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 *(порядок введения в действие см.* п.3*).*

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в конкурсной документации предусматривалось внесение обеспечения исполнения договора);

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты):

Документ

Название

Номер и дата

6) Дополнения (при наличии таковых):

Документ

Название

Номер и дата

7) Прочие документы: (указать дополнительные документы, которые Заказчик хочет внести в документы Договора)

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, вышепредусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурсов, должен содержать условия согласия поставщика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица могут заключить долгосрочный договор о государственных закупках работ необходимых для выполнения мероприятия со сроком завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), установленном в плане развития (бизнес-плане), утвержденном органом управления или высшим органом указанных лиц.

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 *(порядок введения в действие см.* п.3*).*

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

10. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

11. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на

сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта. (При проведении конкурса по государственным закупкам на условии строительства "под ключ", данное условие должно быть оговорено в данном Договоре).

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объекты страхования и суммы _____

(страхование поставки оборудования, страхования людей и т.д.)

21. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

22. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

23. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

24. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

25. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

26. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

27. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

28. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

29. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

30. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

32. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

33. Подрядчик в течение срока _ представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

34. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

35. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

36. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

37. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

38. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

39. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

40. Форма оплаты – перечисление. Общая сумма 47 284 944(Сорок семь миллионов двести восемьдесят четыре тысяч девятьсот сорок четыре) тенге.

По бюджетной программе: 471 067 015 421

471- «Отдел образования, физической культуры и спорта района »,

067-Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

015- За счет средств местного бюджета

421- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств

В сумме 42 218 700 (Сорок два миллионов двести восемнадцать тысяч семьсот) тенге 00 тиын

471-«Отдел образования, физической культуры и спорта района»,

067-Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

015- За счет средств местного бюджета

168-Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам в сумме 5 066 244 (Пять миллионов шестьдесят шесть тысяч двести сорок четыре) тенге

41. Виды и сроки выплат авансового платеж (предоплата) 0% общей цены договора.

42. Необходимые документы, предшествующие оплате:

Счет-фактура, акт выполненных работ№2, справка о стоимости выполненных работ № 3

43.Заказчик может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в сумме . Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

44. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

Срок платежей _.

45. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

46. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

47. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

48. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 8 лет.

49. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

50. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до __ количества дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение _ дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение __ дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

51. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

52. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

53. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

54. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

55. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

56. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

57. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

58. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

59. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

60. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

61. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

62. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

63. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

64. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

65. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

66. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

67. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

68. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

69. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

70. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

71. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

72. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).

73. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 30 календарных дней после начала работ.

73-1. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

Сноска. Приложение дополнено пунктом 73-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 *(порядок введения в действие см.* п.3*).*

74. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

75. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

76. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

77. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

78. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

79. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2013 года после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

80. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	Поставщик
ГУ «Байганинский районный отдел»	Товарищество с ограниченной
образования, физической культуры и спорта»	ответственностью "Эконс и К"
Актюбинская область, Байганинский район,	Актюбинская область, г Актобе
село Караулкельды ул Конаева37	п.Заречный-1 ул.Центральная 26
тел/факс: 8(71345)22-5-71	телефон: 8(7132) 98-82-68
БИН 101240008719	БИН 020240001951
ИИК KZ 52070103KSN0605000	ИИК KZ85826D0KZTD2000731
БИК KKMFKZ2A	БИК ALMNKZKA
Код 4710752	КБЕ 17
ГУ Комитет Казначейства Министерства	АО «АТФ БАНК»
Финансов РК	
Аманғос Абат Қожайұлы	Сейтмаганбетов Аскар Улмаганбетович
(Ф.И.О.)	(Ф.И.О)
(подпись)	(подпись)
«04» Июня 2013 г.	«04» Июня 2013г
МП	М.П

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений):

Настоящий типовой договор о государственных закупках работ регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком в процессе осуществления Заказчиком государственных закупок работ. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов государственных закупок свой проект договора о государственных закупках работ. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по государственным закупкам, конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Подрядчика и протоколу об итогах конкурса.

Выделенные в настоящем Договоре курсивом разъяснения должны заполняться Заказчиком.

Приложение 6 к Правилам

Байганин ауданы
Казынашылық басқармасы
04 21-06-2013 ШТ

Форма 4-02
Отчёт произведен 21.06.2013 20:07:38

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4710752/13-169	Дата регистрации обязательства: 21.06.2013 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 2556506

Получатель денег	ТОО ЭКОНС И К
ИИН/БИН	020240001951
БИК	ALMNKZKA
ИИК	KZ85826D0KZTD2000731
Код получателя денег	25246
Отделение	ТОО ЭКОНС И К

Договор №283 от 05.06.2013

Описание	Сумма
Жарқамыс орта мектебінің ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары үшін ЖСКKZ85826D0KZTD2000731 БСК ALMNKZKA	42 218 700.00
Всего	42 218 700.00

Код государственного учреждения	4710752
Наименование государственного учреждения	"Байғанин аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Код бюджетной классификации	471067015 000421

Руководитель государственного учреждения — Аманғос А.Қ. (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег — Сейтмагамбетов А.Ч. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер — Обаева Ж.А. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег — не предусмотрен (Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма уведомления	42 218 700.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	42 218 700.00

Руководитель территориального подразделения казначейства — Жардаева И.Т. (Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель — Жардаева И.Т. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

21 -06- 2013

БЕКІТЕМІН
Байғанин аудандық білім,
дене шынықтыру және спорт
бөлімінің басшысы
---------- К.А Аманғос
« 29 » Тамыз 2013 жыл

МЕМЛКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖАРКАМЫС СЕЛОСЫНДАҒЫ ЖАРКАМЫС ОРТА МЕКТЕБІНЕ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ТОЛЫҚ АЯҚТАП ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Байғанин ауданы Жаркамыс селосы

Ақтөбе облысы, Байғанин аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
(комиссия тағайындаған органның атауы)
Ақтөбе облысы, Байғанин аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 2013 жылғы тамыз 26 № 67 бұйрық «**Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Жаркамыс селосындағы Жаркамыс орта мектебіне күрделі жөндеу жұмыстарының» сметалық құжаттамасы бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдайтын мемлекеттік комиссия құру туралы»** қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға : А.Ж Ергалиев «Аудан әкімінің орынбасары»
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)
Төраға орынбасары А.Аманғос – аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдері:
Тапсырыс беруші: «Байғанин аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ- сі_____
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жергілікті атқарушы органның өкілі: Ш.О Карабалин – «Байғанин аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ – сі басшысының міндетін уақытша атқарушы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)
Мектеп директоры: Казиева.Ф – « Жаркамыс орта мектебінің директоры»
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары : Асқаров Еділ Аманғалиұлы – Байғанин аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі (келісіммен)_____(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органы: З. Мусина – «Байғанин ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау басқармасы» ММ – нің басшысы (келісіммен)

Пайдаланушы ұйым: « Жаркамыс орта мектебі» Жаркамыс селосы
Жобалаушы: Мустафин.Н «Корпорация Ойсылқара» жобалау мекемесінің директоры (келісіммен)_____
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Технологиялық сүйемелдеу қызметі: М. Исабала – «Құрылыс ТехНадзорсервис» ЖШС – нің директоры (келісіммен)_____

(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер : Сейтмағанбетов.А – «Эконс и К» ЖШС-нің директоры (келісіммен)_____

АНЫҚТАЛДЫ

1. Тапсырысшы(мердігер тапсырмасымен бірге)
«Байғанин ауданы білім, денешынықтыру және спорт бөлімі» ММ сі
Мекен- жайы бойынша: *Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді селосы Қонаев көшесі 37 үй.*_____

(облыс,аудан,елді мекен,ықшамаудан,көше,үйдің нөмері)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған
Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге арнайы рұқсат қажет етілмейді

(шешім шығарушы органның атауы)

3. «**Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Жаркамыс селосындағы Жаркамыс орта мектебіне күрделі жөндеу жұмыстары**»

(жұмыстың түрі)

Орындаған бас мердігер *«Эконс и К» ЖШС*

(ұйымның атауы)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ_____

4. Күрделі жөндеу жұмысқа арналған жобалау смета құжаттамасын орындаған бас мердігер **жобалаушы :** Мустафин.Н – «Корпорация Ойсылкара» жобалау мекемесінің директоры (келісіммен)_____

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныштылығы)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар: _____Жоқ_____

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген :

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы)

6. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____

(обьектіге(кезегі іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші органның атауы)

7. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы шілде 2013 жыл: жұмыстың аяқталуы тамыз 2013 жыл:
Құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 40 күн, іс жүзінде ___ күн

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынандай құжаттамалар ұсынылды:
Сметалық құжаттар, сертификаттар, бітпеген жұмыстар корсетілген акт(орындалу уақыты) өндірістік журнал, бұйрық
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулақтар жойылған.

10. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы **53 776 364** теңге, оның ішінде; құрылыс-монтаж жұмыстары **45 367 920** теңге. Жабжықтар, аспаптар, мұқаммал___теңге.

11. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ____ теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж ___ теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал ___ теңге.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған Ақтөбе облысы Жарқамыс селосындағы Жарқамыс орта мектебіне күрделі жөндеу жүргізу жұмыстарының толық аяқталуына байланысты пайдалануға қабылдансын.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: _____ Ерғалиев А.Ж.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары: _____ Амангос А.

Комиссия мүшелері:

_____ Карабалин.Ш

_____ Казиева Ф

_____ Исабала М.

_____ Асқаров Е.А.

_____ Мусина.З

_____ Мустафин.Н

_____ Сейтмағанбетов.А.

Форма №2

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа в селе Жаркамыс" Байганинский район

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Генподрядчик: ТОО "Эконс и К"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2013 г

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа в селе Жаркамыс" Байганинский район

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Внутренняя отделка								
5	Е57-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	638	17,38	0,93	11088	593	11749	0,11390	73
		м2		16,45	0,14	10495	89	111	0,00130	1
6	Е57-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**	557	51,33	4,89	28591	2724	29226	0,33600	187
		м2		46,44	0,83	25867	462	111	0,00860	5
7	Е57-3-1	**Разборка плинтусов деревянных из материалов**	1200	5,64	0,19	6768	228	7286	0,03770	45
		м		5,45	0,02	6540	24	111	0,00030	-
8	Е57-3-2	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	457	20,76	0,19	9487	87	10444	0,14280	65
		м		20,57	0,02	9400	9	111	0,00030	-
9	Е62-36-1	**Очистка вручную простых потолков от известковой окраски с земли и лесов**	800	25,7	-	20560	-	87714	0,17800	142
		м2		25,7	-	20560	-	95	-	-
10	Е62-36-1	**Очистка вручную простых стен от известковой окраски с земли и лесов**	1200	25,7	-	30840	-	64145	0,17800	214

		м2		25,7	-	30840	-	95		-	-
11 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		165,72	320,85	30,15	53171	4996	52548	1,96030		325
		шт		290,7	2,9	48175	481	108	0,18700		31
12 Е56-12-1	Снятие дверных пототеи		165,72	59,88	6,55	9923	1085	9731	0,36280		60
		м2		53,33	1,04	8838	172	108	0,00890		1
13 Е56-13-1	Снятие наличников		250,65	6,47	0,3	1622	75	1685	0,04210		11
		м		6,17	0,05	1547	13	108	0,00050		0
14 Е63-8-5	Разбока облицовки стен из керамических глазурованных плиток		53,025	133,16	23,58	7061	1250	5729	0,74300		39
		м2		109,58	4,16	5810	221	95	0,02340		1
15 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штуатурки в откосах		139	215,57	21,24	29964	2952	29670	1,28730		179
		шт		194,33	3,31	27012	460	108	0,02890		4
16 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных		565,53	74,9	6,81	42358	3851	42247	0,46110		261
		м2		68,09	1,08	38507	611	108	0,00930		5
17 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях		127,55	146,99	6,63	18749	846	19479	0,94970		121
		м2		140,36	1,04	17903	133	108	0,01250		2
	3.2 Монтаж										
18 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2		561,27	415,37	23,44	233135	13156	110826	1,04788		588
	м2 проемов			175,1	7,73	98278	4339	108	0,03775		21
19 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка		561,21	8050		4517741					
		м2									
20 6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 350мм		127,55	2860		364793					
		м									
21 Е10-23-1											

	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2		150,48	446,86	128,16	67243	19286	133753	1,03385	156
		м2 проемов		174,4	44,59	26244	6710	108	0,17413	26
24 6-2-16	Блоки дверные двухпольные с остекленными полотнами ДО 24-19П внутренние		150,48	3070		461974				
		м2								
				Электроосвещение						
	Раздел 1. Светотехническое оборудование									
1 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания		270	9,32	0,23	2516	62	2394	0,06320	17
		шт		9,09	0,05	2454	14	97	0,00030	-
2 Е67-7-1	Демонтаж выключателей		78	8,42	-	657	-	637	0,05840	5
		шт		8,42	-	657	-	97	-	-
3 Е67-7-1	Демонтаж разеток		156	8,42	-	1314	-	1275	0,05840	9
		шт		8,42	-	1314	-	97	-	-
29 Ц10-698-1	Демонтаж коробки ответвительной на стене		289	783,6	-	226460	-	21068	0,50000	145
		шт		90	-	26010	-	81	-	-
30 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене		160	92,4	-	14784	-	11664	0,50000	80
		шт		90	-	14400	-	81	-	-
31 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2		0,16	22300		3568				
		1000шт								
32 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У48 УХЛ3		0,3	24200		7260				
		1000шт								
	Раздел 3. Прокладка кабеля									
33 Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки		2017,8	3,69	-	7446	-	7223	0,02540	51
		м		3,69	-	7446	-	97	-	-
34 Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе									
		м кабеля	2017,8	54,74	4,28	110454	8636	81696	0,24150	487
				39,59	2,15	79885	4338	97	0,00988	20

35 16-7-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,52	17400	9048
	1000м			
36 16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3487	25100	8752
	1000м			
37 16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПУНП число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,4741	35800	16973
	1000м			
38 16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, с алюминевой жилой, марка АПВ, сечение 1х4 мм2	0,11	6650	732
	1000м			
39 16-7-105	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, с алюминевой жилой, марка ПВ, сечение 1х10 мм2	0,294	15000	4410
	1000м			
40 16-7-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, с алюминевой жилой, марка ПВ, сечение 1х16 мм2	0,163	25600	4173
	1000м			
41 16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, с медной жилой, марка ПВХЕ, сечение 25 мм2	0,021	127900	2686
	1000м			
42 16-7-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, с медной жилой, марка ПВХЕ, сечение 32 мм2	0,056	174400	9766
	1000м			
43 16-7-129	Провода силовые для электроустановок с			

поливинилхлоридной изоляцией, с медной жилой, марка ПВХЕ, сечение 40 мм2	0,031	235800	7310
1000м			
Итого			6353377
Накладные расходы			742189
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)			425734
Всего по разделу, тенге			7521299
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			75213
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			30 085
Итого по сметному расчету:			
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			7 626 597
- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)			17 037 818
Коэффициент договорной цены 0,9			0,9
Всего с учетом коэфицтиента			15 334 037
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			306 680
Сметная стоимость в текущем уровне цен			15 640 717
НДС (12 %)			1 876 886
Стоимость строительства			17 517 603

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Форма №2

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа в селе Жаркамыс" Байганинский район

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Генподрядчик: ТОО "Эконс и К"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2013 г

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа в селе Жаркамыс" Байганинский район

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Внутренняя отделка										
9	E62-36-1	Очистка вручную простых потолков от известковой окраски с земли и лесов	2792,65	25,7	-	71771	-	87714	0,17800	497
		м2		25,7	-	71771	-	95	-	-
10	E62-36-1	Очистка вручную простых стен от известковой окраски с земли и лесов	1427,28	25,7	-	36681	-	64145	0,17800	254
		м2		25,7	-	36681	-	95	-	-
		3.2 Монтаж								
21	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	415,05	446,86	128,16	185469	53193	133753	1,03385	429
		м2 проемов		174,4	44,59	72385	18507	108	0,17413	72
22	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПВХ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	18,24	392,85	24,17	7166	441	3320	0,95933	17
		м2 проемов		160,3	8,22	2924	150	108	0,04013	1
23	6-1-191	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	18,24	13000		237120				
		м2								

25	6-3-16	Блоки дверные с двухпольными качающимися полотнами ДН 24-19К								
			72,96	5120		373555				
		м2								
26	6-2-5	Блоки дверные двухпольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние								
			8,19	3540		28993				
		м2								
27	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние								
			25,2	3760		94752				
		м2								
28	6-2-16	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-19П внутренние								
			41,04	3070		125993				
		м2								
29	6-2-22	Блоки дверные с двухпольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние								
			263,34	5050		1329867				
		м2								
30	6-1-76	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12В; ОР 12-13,5В; ОР 18-9Г для общественных зданий								
			4,32	5550		23976				
		м2								
36	Е62-17-3	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой краски более 35%								
			2627,28	333,83	0,11	877067	289	111443	0,27530	723
		м2		44,6	0,05	117177	131	95	0,00010	-
37	Е62-18-3	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой краски более 35%								
			3592,65	346,82	0,11	1246003	395	188262	0,34020	1222
		м2		55,11	0,05	197991	180	95	0,01125	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4638413				
		Накладные расходы -	Тенге			588637				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313623				
		Всего стоимость работ по разделу 2	Тенге			5540672				

		Электроосвещение								
		Раздел 1. Светотехническое оборудование								
4	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминисцентных ламп								
			37	283,46	81,7	10488	3023	7806	1,08790	40
		шт		174,4	43,07	6453	1594	97	0,19525	7
5	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминисцентных ламп								
			265	438,2	111,22	116123	29473	92607	1,85150	491
		шт		297,56	62,71	78853	16618	97	0,28000	74
6	17-2-33	Светильники, тип ЛП018-2х36/11-01-УХЛ4 2	37	2290		84730				
		шт								
7	17-2-34	Светильники, тип ЛП021-2х40/Н-02-УХЛ4	270	2930		791100				
		шт								
8	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминисцентных ламп								
			143	438,2	111,22	62663	15904	49973	1,85150	265
		шт		297,56	62,71	42551	8968	97	0,28000	40
9	17-2-36	Светильники, тип ЛП018-2х20-0030УХЛ4	265	1500		397500				
		шт								
10	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), G13, 220 В, 36 Вт								
			1080	99		106920				
11	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), G13, 220 В, 18 Вт								
			1080	82		88560				
		шт								
12	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127								
			1080	17		18360				
		шт								
13	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды НПО22-60								
			6	313	131	1878	786	804	0,75000	5
		шт		119	36,9	714	221	86	0,21600	1
14	17-1-82	Светильники, тип НП022х60/Н-010УХЛ	6	365		2190				
		шт								
15	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип НПО22-60								
			6	17		102				

		шт								
16	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
			4	313	131	1252	524	537	0,75000	3
		шт		119	36,9	476	148	86	0,21600	1
17	17-1-86	Светильники, тип НСП03х60-01-У2	4	137		548				
		шт								
18	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60								
			4	17		68				
		шт								
19	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			78	39,82	-	3106	-	2565	0,21505	17
		шт		33,9	-	2644	-	97	-	-
20	18-1-12	Выключатель одноклавишный тип 1-86-10/220	78	156		12168				
		шт								
21	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			20	50,4	-	1008	-	693	0,22770	5
		шт		35,71	-	714	-	97	-	-
22	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный тип О-2-84-10/220	20	182		3640				
		шт								
23	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			156	39,12	-	6104	-	5129	0,21620	34
		шт		33,9	-	5288	-	97	0,21600	34
24	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с форфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С								
			156	145		22620				
		шт								
25	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических								
			3	82,57	-	248	-	179	0,38755	1
		шт		61,58	-	185	-	97	-	-
26	18-1-157	Розетка штепсельная пластмассовая с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220								
			3	134		402				

		шт								
27	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545 132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
		шт								
28	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	1	17		17				
		шт								
		Итого				1732237				
		Накладные расходы				160294				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				113552				
		Всего по разделу, тенге				2006083				
		Всего стоимость строительства				7546755				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				75468				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				30187				
		Итого по сметному расчету:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				7 652 410				
		- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				17 095 483				
		Коэффициент договорной цены 0,9				0,9				
		Всего с учетом коэфицтиента				15 385 935				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				307 719				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				15 693 653				
		НДС (12 %)				1 883 238				
		Стоимость строительства				17 576 892				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Мектеп директоры:

Форма №2

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа в селе Жаркамыс" Байганинский район

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования, физической культуры и спорта"

Генподрядчик: ТОО "Эконс и К"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2013 г

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа в селе Жаркамыс" Байганинский район

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Фасад								
1	Е46-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен**	2264,32	32,87	-	74428	-	66985	0,22820	517
		м2		32,87	-	74428	-	90	-	-
2	Е61-10-1	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при помощи отдельных мест до 5 м2 толщина слоя до 20 мм**	2264,32	481,73	15,70	1090791	35550	656151	1,74000	3940
		м2		302,60	2,43	685183	5502	95	0,01320	30
3	Е15-156-3	**Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности**	2264,32	85,17	2,06	192852	4664	37881	0,10120	229
		м2		16,82	0,79	38086	1789	95	0,00375	8
4	Е15-40-1	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	141,4125	669,58	2,53	94687	358	9988	0,45138	64
		м2		73,75	0,60	10429	85	95	0,00163	0
		Итого по разделу 2				1452758				

	Накладные расходы, тенге				771006				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				133426				
	Всего по разделу, тенге				2357190				

Раздел 3. Внутренняя отделка

31 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на раствор сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	732	1580,61	19	1157007	13908	169419	1,23050	901
	м2 покрытия		199,3	9,21	145888	6742	111	0,04625	34
32 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	457	262,58	0,4	119999	183	24354	0,27140	124
	м плинтусов		47,87	0,14	21877	64	111	0,00075	-
33 Е11-36-1									
	Устройство покрытий из ленолеума на клее "Бустилат"	638	935,07	6,13	596575	3911	49282	0,43930	280
	м2 покрытия		67,28	2,31	42925	1474	111	0,01125	7
34 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	640	125,78	0,2	80499	128	13284	0,10339	66
	м плинтусов		18,61	0,09	11910	58	111	0,00038	-
35 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	5,67	1916,04	2,63	10864	15	2068	2,30000	13
	м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	2171	6	95	0,00488	-
	Итого по разделу 3				1964943				
	Накладные расходы, тенге				258407				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)				133401				
	Всего по разделу, тенге				2356752				
	Раздел 5. Разные работы								
38 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	3592,65	6,08	-	21843	-	19659	0,46000	165
	м2 пола		6,08	-	21843	-	90	-	-
39 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км 1 класс груза	55,8	76,6	76,6	4274	4274	770	-	-
	т			15,32	-	855	90	0,03217	2
40 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	55,8	27,1	27,1	1512	1512	953	-	-
	т			18,97	-	1059	90	0,03984	2

Итого по разделу 5	27629
Накладные расходы, тенге	21382
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	2941
Всего по разделу, тенге	51952
Всего по смете, тенге	4765894
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47659
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19 064
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4832616
- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	10796065
Коэффициент договорной цены 0,9	0,9
Всего с учетом коэфиитиента	10670910
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	213419
Сметная стоимость в текущем уровне цен	10884329
НДС (12 %)	1306120
Стоимость строительства	12190449

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Мектеп директоры