Кандагаг

Договор № 88
о государственных закупках работ

г.Актобе "17" мая 2013 г.

ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области МЧС РК, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Умарова А.А. действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Эконс и К», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Сейтмаганбетова А.У., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом аукцион за № 585264-2 прошедшего 15 мая 2013 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области МЧС РК объявил государственные закупки на капитальный ремонт здания пожарной части № 12 г.Кандыагаш Актюбинской области Мугалжарского района на 2013 год для Заказчика и принял аукционную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 18385777,76 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) тенге 76 тиын (далее - цена Договора).

Форма расчета между сторонами перечисление на расчетный счет подрядчика.

Функциональная группа -2

Подфункция – 2

Код государственного учреждения – 0123

Код администратора бюджетных программ – 202 «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

Программа - 011 «Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

Подпрограмма – 000

Специфика – 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»

Специфика – 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам»

По специфике 421 – 16415873,00 (шестнадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) тенге 00 тиын, по специфике 168 – 1969904,76 (один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот четыре) тенге 76 тиын.

Срок оказания услуг: 90 календарных дней со дня регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

Оплата производится по факту оказания, согласно плана финансирования по платежам и выписанной счета-фактуры, акта выполненных работ.

2. Работы выполняются по Проекту капитальный ремонт здания пожарной части № 12 г.Кандыагаш Актюбинской области Мугалжарского района на 2013 год Генеральный проектировщик является ТОО «Жайык-бетон»

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «Эконс и К»

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в конкурсной документации предусматривалось внесение обеспечения исполнения договора);

3) проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты):

Документ: сметная документация

Название: капитальный ремонт здания пожарной части № 12 г.Кандыагаш Актюбинской области Мугалжарского района

4) Дополнения (при наличии таковых):

Документ: заключение госэкспертизы

Номер и дата: № 04-0968/11 от 27.12.2011

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 30 % (тридцать) от общей суммы настоящего договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

7-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Объекта "под ключ" которая подлежит возврату после завершения всех работ и приёмки в эксплуатацию.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик несёт ответственность за сохранность имущества и другие материальных ценностей Подрядчика. Подрядчик обязан осуществить охрану своего имущества.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются

или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в 7-ми дневный срок должен принять решение по данному вопросу.

32. Форма оплаты **перечислением**

33. Виды и сроки выплат: авансовый платеж в размере 30% в сумме 5515733,33 (пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч семьсот тридцать три) тенге 33 тиын из них по специфике 421 – 4924761,90 (четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят одна) тенге 90 тиын и по специфике 168- 590971,43 (пятьсот девяносто тысяч девятьсот семьдесят одна) тенге 43 тиын от суммы договора, погашение авансовых платежей корректируется с вычетом сумм авансовых платежей в размере пропорционально объема выполненных работ. Из выплаченных сумм каждого платежа Подрядчику Заказчик

удерживает 5% от стоимости выполненных работ которые уплачивает Подрядчику после выполнения всех работ и устранения недоделанных дефектов.

34. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и акт выполненных работ.

35. Погашение авансовых платежей корректируется с вычетом сумм авансовых платежей в размере пропорционально объема выполненных работ на основании актов выполненных работ по форме № 2В и № 3КС с расшифровкой затрат согласно «Основных положений по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений, составлению сводных сметных расчетов и договорных цен на строительную продукцию в Республики Казахстан», утвержденных приказом министерства строительства Республики Казахстан от 28 мая 1996 года № 5-3.

36. Все акты выполненных работ по форме № 2В и № 3КС подписываются, заверяются Подрядчиком, Технадзором и Заказчиком.

37. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы договора за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

39. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ; 3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору. Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

40. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

41. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет.

42. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Срок действия договора до 31 декабря 2013 года.

43. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

2) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

3) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3-х дней;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 10 рабочих дней, следующих за датой подтверждения суммы;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

44. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

45. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

46. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

47. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

48. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

49. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

50. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

51. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других

причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

52. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

53. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

54. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

55. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

56. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки.

57. Для пользования электричеством и водоснабжением Подрядчик со дня начала проведения работ и до дня приёмки рабочей комиссии несёт ответственность за оплату потреблённой электроэнергии и использованную воду.

В случае не оплаты Подрядчиком за потреблённую электроэнергию и водоснабжение Заказчик уменьшает сумму, подлежащую для окончательной выплаты за выполненные работы, пропорционально потреблённой энергии и водоснабжение.

58. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

59. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

60. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

61. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

62. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

63. По окончательной оплате 5% от суммы договора после завершения работ (капитального ремонта), Заказчик предъявляет в территориальное подразделение

Казначейства утвержденный акт государственной приемочной комиссии

64. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки, которая составляет 18385,78 тенге ежедневно.

64-1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору со стороны получателя денег Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, который будет взыскано в судебном порядке в соответствии с Законодательством РК о государственных закупках.

Покупатель обеспечивает взыскание суммы указанные выше.

65. **Сроком начала работ** считается дата вступления в силу настоящего Договора.

66. Подрядчик обязуется обеспечить **завершение всех видов работ** по настоящему Договору в течение **90 календарных дней** со дня начала работ.

66-1. Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке.

67. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

68. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

69. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

70. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

71. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации) в случае, оговоренном в пункте 5 настоящего Договора.

72. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

73. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	Поставщик:
ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ»	ТОО «Эконс и К»
ДЧС Актюбинской области МЧС РК	РНН 061800211980
РНН: 061800279154	БИН 020240001951
БИН: 081040001272	БИК ALMNKZKA
БИК: KKMFKZ2A	ИИК KZ85826D0KZTD2000731
ИИК: KZ 92070101KSN0000000	Банк АО «АТФ Банк»
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК	Адрес: Актюбинская область,
Адрес: г.Актобе, ул.Гришина 64,А	п. Заречный, ул.Центральная д. 26
Телефон: 87132907151	тел: 87132982198, 87053351350
Начальник _____ Умаров А.А.	Директор _____ Сейтмаганбетов А.У.
«___» _____ 2013г.	«___» _____ 2013г.
М.П.	М.П.

Форма №2

НАИМЕНОВАНИЕ строительства: Капитальный ремонт здания ПЧ-12 в г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области

Заказчик: ГУ «СП и АСР» ДЧС Актюбинской области
Подрядчик: ТОО «Эконс и К»

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2013 г

Капитальный ремонт здания ПЧ-12 в г.Кандыагаш

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолки								
36	E0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	465,11	318,4	5,08	148089	2364	70933	0,86	401
				160,17	1,21	74498	564	94,5	0,06	30
37	E0113-13-3	-Грунтовка потолков грунт-пропиткой м2	433,16	75	0,06	32487	27	2369	0,03	14
				6,73	0,03	2914	11	81	-	-
38	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков м2	433,16	265,1	4,93	114831	2133	48829	0,64	276
				117,43	1,86	50864	807	94,5	0,01	4
39	E0115-64-4	-Финишное выравнивание из сухих растворных смесей потолков м2	433,16	265,1	4,93	114831	2133	48829	0,64	276
				117,43	1,86	50864	807	94,5	0,01	4
40	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	433,16	318,54	2,91	137980	1262	38688	0,56	244
				93,41	1,1	40463	476	94,5	0,01	2
41	E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	31,95	1444,77	2,76	46160	88	11125	2,02	65
				367,43	1,04	11739	33	94,5	0,01	-

РАЗДЕЛ 4. Полы

	Тип 1								
67	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	165,68	17,38	0,93	2880	154	3043	0,11	19
		1м2		16,45	0,14	2725	23	110,7	-	-
68	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	165,68	935,06	6,13	154921	1015	12763	0,44	73
		м2		67,28	2,31	11146	383	110,7	0,01	2
69	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	182,25	125,78	0,2	22923	36	3772	0,1	19
		м		18,61	0,09	3391	16	110,7	-	-
	Тип 2									
70	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	53,05	116,63	10,56	6187	560	6327	0,7	37
		1м2		106,07	1,67	5627	89	110,7	0,01	1
71	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	53,05	230,5	14,01	12228	743	5168	0,58	31
		1м2		85,79	2,21	4551	117	110,7	0,01	1
72	Е0157-16-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	53,05	268,81	0,87	14260	46	1583	0,17	9
		1м2		26,82	0,14	1423	7	110,7	-	-
73	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	53,05	1563,37	14,85	82937	788	14463	1,54	81
		1м2		243,95	2,32	12942	123	110,7	0,02	1
74	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	58,35	280,4	2,26	16363	132	3242	0,29	17
		1м		49,84	0,34	2908	20	110,7	-	-
	Тип 3									
75	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	261,38	204,97	12,44	53574	3251	18722	0,41	107
		м2		60,03	4,67	15691	1222	110,7	0,02	6
76	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	261,38	179,51	5,03	46920	1313	1800	0,03	8
		м2		4,35	1,87	1136	490	110,7	-	-
77	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	261,38	574,88	29,08	150262	7600	89998	1,81	472
		м2		300,15	10,89	78453	2846	110,7	0,05	14
78	Е0111-18-1	-Установка стеклянных жилок в мозаичные покрытия	38	57,31	0,15	2178	6	1755	0,25	10
		м		41,66	0,06	1583	2	110,7	-	-
79	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	287,52	125,78	0,2	36163	58	5950	0,1	30
		м		18,61	0,09	5350	25	110,7	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1196174
Накладные расходы -	Тенге	389359
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	95132
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1680665

Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	24201
Итого	тенге	1704866
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге	35444
Затраты за выслуги лет 1 %	тенге	17049
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге	6819
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	тенге	1764178
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	тенге	3683145
С учетом корректировки суммы договора	тенге	2872241
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	57445
Итого	тенге	2929686
НДС 12%	тенге	351562,76
Всего стоимость	**тенге**	**3281248,76**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗІЛГЕН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

АКТ

Государственной приемочной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию «Капитальный ремонт пожарного депо ПЧ-12 расположенный по адресу в г. Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области»

« » сентября 2013 г. *г. Кандыагаш*

Мұғалжар ауданы Әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамада
Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, решением распоряжением и др) *от «17» сентября 2013 г. № 339 Акимом Мугалжарского района*

төраға председатель:	***Кулмаганбетов Б.К. – заместитель Акима Мугалжарского района***
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының орынбасары Заместитель председателя:	***Примбетов Б.А. –руководитель управление государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области***
комиссия мүшелері - өкілдері членов комиссии – представителей:	
тапсырыс беруші: заказчик:	***Тулешев А.Д.- И.о. начальника ГУ «СП и АСР» полковник противопожарной службы***
«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства	***Уристемова А С. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района»***
техникалық жобалаушы технологического сопровождения:	***Валиев Р.А. - директор ТОО «ВЕК+К»***
бас жобалаушы генеральный проектировщик:	***Таубеков А.Н.- директор ТОО «Жайык Бетон»***
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:	***Дилимбетов С Т.- руководитель ДГСЭН Мугалжарского района***
мемлекеттік өрт қадағалау органдары органов государственного противопожарного надзора	***Казин Ж.М. - Начальник О ЧС Мугалжарского района***

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және

қадағалау органдарының өкілдері
представителей других заинтересованных организаций,
учреждений и органов надзора *Габидуллин М.А. – инспектор департамента труда по Актюбинской области*

мердігер: *Сейтмаганбетов А.У.- директор*
подрядчик: *ТОО «Эконс и К»*

АНЫҚТАЛДЫ
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырышымен бірге) _____
мекен жайы бойынша _____
(облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махала, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту) пайдалануға қабылдауды ұсынады.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ «Служба пожаротушений и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Кандыагаш* ул.Калиева 8,
(область, район населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Құрылыс _____
200___ ж. «_____»_____ шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және _____
(шешім шығарылған органның атауы)
құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған _____
рұқсатына сәйкес салынған.
Капитальный ремонт осуществлено на основании распоряжения (приказа, постановления и др.) от

_____
наименование органа, вынесшего решение)
И в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «06»06 2013 г. *№ 322*
*ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»*_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты _____
(жұмыстың түрлері)
және_____
(жұмыстың түрлері)
орындалған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____салған
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Эконс и К»*
(наименование организации)
Выполнившим *Капитальный ремонт пожарного депо ПЧ-12Мугалжарского района*
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту)

4.Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас жобалаушы_____ және
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____әзірлеген.
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Жайык-бетон» ГСЛ №0002283*
(наименование частей или разделов документации)

Выполнившим проектно сметную документацию _____
(наименование частей или разделов документации)

и субоподрядными организациями_____
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту)

5. Жобалауга арналған бастапқы деректерді берген _____
_____

Исходные данные для проектирования выданы _____
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту)

6.құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған)
бойынша_____жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _индивидуальному_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалау смета құжаттамасын _____
20_____ж. «___»_____ №_____ бекітілген.
Проектно-сметная документация утверждена_*Начальником ГУ «СП и АСР» ДЧС Актюбинской области полковником п/п службы Умаровым А.А.*___
(наименование органа утвердившего документацию на объект)
от 05"октября2012 г. №127

8. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы _____; жұмыстың аяқталуы _____
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____
іс жүзінде_____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: _*17.05.2013г*, окончание работ *19.08.2013г*
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС ____месяцев; фактически _____месяцев;
9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясында мындай құжаттамалар ұсынылды:
көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
*Заключение рабочей комиссии от 19 августа 2013 года. Рабочий проект альбом, акты скрытых работ.*_____
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік, алаң, ұзақтық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындар саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе неғізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объкті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады).

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощность, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения мощностей в начальный период _____

_____

(факт начало выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию имеет следующие показатели:

Корсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Ед.измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически

11. Объкт бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады_____

_____

(оны орналастыру ерешіліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологическая и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *ПЧ-12 расположен в г. Кандыагаш Мугалжарского района*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

12. Объектіге жобада көздеген, жеке сынағаннан және кешенде байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам и его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ..... к акту).

13. Жобада көздеген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ___выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы_____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс жұмыстары мың теңге, жабдықтар, асбаптар, _____ мың теңге.

Всего 21 392,39 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 17 728.00 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

По проекту	*По проекту*	*По акту выполненных работ форма 2,3*	*в эксплуатацию При сдаче*

16. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны_____мың тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____ мың тенге, жабдықтар, _____ мың тенге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Объектіні тексеру және тиісті құттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алганда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических
_____
_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планированные и по применению материалов и конструкции).

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылған
Предъявленный к приемке: *«Капитальный ремонт пожарного депо ПЧ-12 г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»* принять в эксплуатацию

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
Принять в эксплуатацию

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — *Кулмаганбетов Б.К.* _____
қолы подпись

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының орынбасары — *Примбетов Б.* _____
қолы подпись

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

Уристемова А.С. _____
подпись

Габидулин М.А. _____
подпись

Дилимбетов С.Т. _____
подпись

Казин Ж.М. _____
подпись

Тулешев А.Д. _____
подпись

Валиев Р.А. _____
подпись

Таубеков А.Н. _____
подпись

Сейтмагамбетов А.У. _____
подпись

Ескерту: Акті бекітілген кез пайдалануға берілген күн деп есептеледі
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждении

Форма №2

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания пожарной части № 12 с .Кандыагаш

Заказчик: ГУ "СП и АСР" ДЧС Актюбинской области

Генподрядчик: ТОО "Эконс и К"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2013 г

Капитальный ремонт здания ПЧ-12

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровля								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	690	29,02	2,02	20024	1394	20189	0,17	120
		м2		27	0,32	18630	221	107,1	-	2
2	Е0158-20-1	Разборка цементной стяжки	690	88,78	14,18	61258	9784	52860	0,43	295
		м2		69,3	2,23	47817	1539	107,1	0,01	9
		Кровля S=330,0м2								
3	Е0110-14-1	Установка стропил	5,65	21917,89	417,85	123836	2361	24802	25,42	144
		м3		3907,13	157,5	22075	890	108	0,78	4
4	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,91	23143,99	395.71	206213	3526	40028	25,88	231
		м3		4010,63	149,06	35735	1328	108	0,73	6
5	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,56	599,34	35,14	8726	512	2446	0,9	13

		м3								
				142,31	13,23	2072	193	108	0,07	1
6	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	330	169,28	3,19	55864	1052	10691	0,23	74
		м2								
				33,1	0,51	10922	169	96,39	0,01	2
7	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	330	176,21	42,8	58148	14126	18525	0,36	120
		м2								
				58,74	10,56	19385	3486	81	0,04	12
8	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	349,8	793	-	277391				
9	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	330	21,41	1,14	7066	375	2070	0,03	11
		м2								
				5,38	0,42	1776	140	108	-	1
10	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	1,75	801,94	9,43	1403	17	473	0,03	0
		м2								
				246,85	3,57	432	6	108	0,02	0
11	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство ветровых досок	1,25	801,94	9,43	1002	12	338	0,03	0
		м2								
				246,85	3,57	309	4	108	0,02	0
12	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	3	216,09	3,38	648	10	359	0,75	2
		м2								
				125,5	1,26	376	4	94,5	0,01	-
13	Е0110-14-1	Установка стропил	6,86	21917,89	417,85	150357	2866	30114	25,42	174
		м3								
				3907,13	157,5	26803	1080	108	0,78	5
14	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,93	23143,99	395,71	206676	3534	40118	25,88	231
		м3								

				4010,63	149,06	35815	1331	108	0,73	6
15	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	15,79	599,34	35,14	9463	555	2652	0,9	14
				142,31	13,23	2247	209	108	0,07	1
16	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с с ее устройством м2	360	1310,99	10,25	471955	3690	122509	1,97	708
				313,89	3,85	113001	1386	107,1	0,02	7
17	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	360	21,41	1,14	7708	410	2258	0,03	12
				5,38	0,42	1938	153	108	-	1
18	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	5,8	801,94	9,43	4651	55	1569	1,64	10
				246,85	3,57	1432	21	108	0,02	-
19	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство ветровых досок м2	1,25	801,94	9,43	1002	12	338	1,64	2
				246,85	3,57	309	4	108	0,02	-
20	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных м2	7,05	216,09	3,38	1523	24	845	0,75	5
				125,5	1,26	885	9	94,5	0,01	-
		Слуховые окна -4 шт								
21	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	4	3246,04	102,01	12984	408	4954	6,99	28
				1107,45	39,37	4430	157	108	0,19	1
22	С12065-88	Стоимость одинарных переплетов м2	1,66	2130		3527				
23	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом м2	1,66	387,65	2,06	642	3	61	0,25	-
				38,3	0,79	63	1	94,5	-	-

24	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	4	360		1440				
		комплект								
25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12,8	739,16	1,55	9461	20	2424	1,12	14
		м2								
				176,21	0,59	2256	8	107,1	-	-
26	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12,4	1694,42	10,25	21011	127	3659	1,7	21
		м2								
				271,69	3,85	3369	48	107,1	0,02	-
27	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций м3	1,09	2017,79	17,71	2201	19	419	2,16	2
				349,31	6,75	381	7	108	0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1726181**		**384701**		

Раздел 3. Проемы

Окны

56	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	40,5	74,9	6,81	3033	276	3025	0,46	19
		м2								
				68,09	1,08	2758	44	108	0,01	–
57	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	20	215,57	21,24	4311	425	4269	1,29	26
		шт								
				194,33	3,31	3887	66	108	0,03	1
58	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	40,5	643,09	73,96	26045	2995	11139	1,36	55
		м2								
				228,22	26,45	9243	1071	108	0,11	5

59	С12061-31	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья	40,5	5990		242595				
		м2 проемов								
60	С11011-801	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий	20	564		11280				
		компл								
61	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	22	530		11660				
62	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	22	227,97	1,24	5015	27	4482	1,33	29
		коробка		209,38	0,2	4606	4	97,2	-	–
63	Е56-12-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	40,5	1366,57	6,98	55346	282	4847	0,67	27
		м2		108,16	2,65	4380	107	108	0,01	1
64	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	40,5	779,02	3,8	31550	154	3135	0,52	21
		м2		80,48	1,44	3259	58	94,5	0,01	-
65	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	22,5	856,46	0,54	19270	12	14384	3,91	88
		м2		676,27	0,24	15216	5	94,5	-	–
66	Е0158-18-4	Устройство поясков сандриков, подоконных отливов из листовой стали	30	253,64	0,56	7609	17	1316	0,26	8
		м		40,86	0,09	1226	3	107,1	-	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**417714**		**46597**		

Наружные сети

1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	392,18	23,36	22,08	9161	8659	2601	0,01	3
				1,28	5,56	502	2180	97	0,02	8
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	11,77	262,72	-	3091	-	3493	1,85	22
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	3091	-	113	-	-
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	11,77	134,1	-	1578	-	1783	0,97	11
				134,1	-	1578	-	113	-	-
4	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	380,4	6,83	6,83	2597	2597	689	-	-
				-	1,87	-	710	97	0,01	2
5	Е0101-28-8 К=2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	380,4	6,58	6,58	2503	2503	664	-	-
				-	1,8	-	684	97	-	1
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	392,75	21,55	4,52	8462	1774	6488	0,11	42
				17,03	-	6689	-	97	-	-
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	7,5	958,5	152,52	7189	1144	2056	1,02	8
				153,68	57,15	1153	429	130	0,28	2
					Колодцы Ф1500мм 1шт.					
8	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,45	7885,14	1879,87	11433	2726	3721	8,86	13
				1435,5	538,43	2081	781	130	2,06	3
9	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,27	25300	-	6831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты днищ для сооружений водопровода, колодцев систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,38	24600	-	9348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-27 Изм. и доп.вып.6	-Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом	0,8	15400	-	12320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	более 1 м3	м3							
12	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1	13400	-	13400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-773	-Скобы ходовые	шт	10	221	-	2210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,41	132,64	3,82	1912	55	660	0,21	3
					37,35	1,44	538	21	118	0,01	-
15	Е0127-14-4	-Устройство щебеночной подготовки под отмостку	м3	0,628	1994,48	248,35	1253	156	93	0,22	-
					32,18	78,59	20	49	133	0,27	-
16	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,785	6716,17	66,01	5272	52	182	1,35	1
					195,75	24,93	154	20	105	0,12	-
17	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	7122,08	6,95	7122	7	190	0,88	1
					144	2,25	144	2	130	0,01	-
						Прокладка трубопроводов					
18	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	298506,88	6788,5	14925	339	3136	253	13
					45675	2565	2284	128	130	12,52	1
19	Е0122-13-1	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,05	147905,62	23407,87	7395	1170	2388	159	8
					27900	8842,5	1395	442	130	43,19	2
20	Е0126-6-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной 40 мм	м	50	218,52	13,09	10926	655	10136	1,17	59
					197,78	4,95	9889	247	100	0,02	1
21	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50	114,31	6,39	5716	320	1620	0,19	10
					29,93	2,48	1497	124	100	0,01	1
22	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,05	8097,13	-	405	-	522	51,5	3
					8032,5	-	402	-	130	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			145048				

Благоустройство РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	Е0107-24-9	-Установка оград металлических по металлическим столбам м	240	597,27	22,83	143345	5478	134846	2,56	615
				437,29	8,63	104949	2072	126	0,27	65
2	Е0109-62-3	-Изготовление ограждений т	4,05	32735,87	11718,89	132658	47489	70478	104,65	424
				18837	2634,16	76335	10675	81	9,2	37
		Ограждение ОГ-1								
3	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	1,74	60200	-	104470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С11041-85	-Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,837	47200	-	39506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	1,45	60200	-	87338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С110.1-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,0292	54900	-	1603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ворота								
7	Е0107-25-2	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	1	4249,75	579,34	4250	579	3474	14,49	14
				2538,34	218,84	2538	219	126	2,93	3
8	Е0109-62-3	-Изготовление ворот т	0,148	23540,87	2523,89	3484	374	2301	104,65	15
				18837	355,66	2788	53	81	9,2	1
9	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,043	60200	-	2589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0756	60200	-	4551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-871	-Прокат круглого и квадратного	0,0291	60200	-	1752	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
12	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,0003	54900 --- -	- --- -	17 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Калитка								
13	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1	2028,54 --- 1650,83	41,84 --- 15,81	2029 --- 1651	42 --- 16	2100 --- 126	9,03 --- 0,08	9 --- -
14	Е0109-62-3	-Изготовление калитки т	0,0548	32735,87 --- 18837	11718,89 --- 2634,16	1793 --- 1032	642 --- 144	952 --- 81	104,65 --- 9,2	6 --- 1
15	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0215	60200 --- -	- --- -	1292 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0267	60200 --- -	- --- -	1607 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0064	60200 --- -	- --- -	388 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
18	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,0002	54900 --- -	- --- -	9 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
19	С12021-250	-Навес металлический т	0,0663	154200 --- -	- --- -	10223 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 542904

Всего прямые затраты	2831847
Накладные расходы, тенге	685870
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	211063
Всего по смете	3728780
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37288
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14915
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3780983
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	7894692
Коэффициент договорной цены	0,9
Всего с учетом коэфицтиента	7105223
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	142104
Сметная стоимость в текущем уровне цен	7247328
НДС (12 %)	869679
Стоимость строительства	8117007

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма №2

НАИМЕНОВАНИЕ строительства: Капитальный ремонт здания ПЧ-12 в г.Кандыагаш, Мугалжарского района Актюбинской области

Заказчик: ГУ «СП и АСР» ДЧС Актюбинской области
Подрядчик: ТОО «Эконс и К»

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2013 г

Капитальный ремонт здания ПЧ-12 в г.Кандыагаш

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Потолок и стены								
28	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1371,71	32,87	-	45088	-	45088	0,23	313
		м2		32,87	-	45088	-	100	-	-
		Стены								
29	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	906,6	311,18	5,08	282117	4607	134717	0,85	772
		м2		156,03	1,21	141459	1099	94,5	0,06	59
30	Е0113-13-3	-Грунтовка стен грунт-пропиткой	973,9	75	0,06	73043	61	5327	0,03	32
		м2		6,73	0,03	6552	24	81	-	-
31	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей	919,9	231,8	4,29	213230	3944	75131	0,52	482
		м2		84,79	1,64	77998	1506	94,5	0,01	7
32	Е0115-64-3	-Финишное выравнивание стен из сухих растворных смесей	919,9	169,8	4,29	156196	3944	75131	0,52	482
		м2		84,79	1,64	77998	1506	94,5	0,01	7
33	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	919,9	299,62	2,63	275624	2415	65869	0,45	413
		м2		74,78	0,99	68794	908	94,5	-	4
34	Е0115-17-7	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	54	2429,52	5,78	131194	312	15418	1,82	98
		м2		305,04	-	16472	-	93,6	0,02	1
35	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	67,3	667,35	7,91	44912	533	23064	2,06	139

	поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		359,66	2,99	24205	201	94,5	0,01	1
	м2								

РАЗДЕЛ 3. Проемы

	Двери								
42	Е0156-13-1 -Снятие наличников	107,1	6,47	0,3	693	32	719	0,04	5
	м		6,17	0,05	661	5	108	-	-
43	Е0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	21	320,85	30,15	6738	633	6659	1,96	41
			290,7	2,9	6105	61	108	0,19	4
	шт								
44	Е0156-12-1 -Снятие дверных полотен	39,69	59,88	6,55	2377	260	2331	0,36	14
	м2		53,33	1,04	2117	41	108	0,01	-
45	Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	39,69	452,09	128,16	17944	5087	9387	1,03	41
			174,4	44,59	6922	1770	108	0,17	7
	м2								
46	С12062-3 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	37,8	4010	-	151578	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
47	Е0110-23-2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,15	369,22	103,92	1163	327	667	0,92	3
			159,65	36,46	503	115	108	0,15	-
	м2								
48	С12062-21 -Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	3,15	5300	-	16695	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
49	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	21	1380	-	28980	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
50	Е0110-36-1 -Установка и крепление наличников	107,1	97,17	0,4	10407	43	1584	0,09	10
	м		13,56	0,14	1452	15	108	-	-
51	Е0115-165-4-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных к=2,4	40,95	556,58	0,54	22792	22	15269	2,33	95
			394,35	0,21	16149	9	94,5	-	-
	м2								
52	Е0156-20-3 -Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	21	227,97	1,24	4787	26	4278	1,33	28
			209,38	0,2	4397	4	97,2	-	-
	коробка								
53	С11011-1163-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	21	530	-	11130	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
54	Е0110-90-2 -Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,71	379,71	40,1	649	69	606	1,71	3
			313,09	15,16	535	26	108	0,07	-

55	С12022-1	-Двери распашные огрунтованные и окрашенные м2	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт							

РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы

80	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком компл	2	9231,01 657	6,67 1,13	18462 1314	13 2	1516 115,2	3,77 0,01	8 -
81	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/ компл	2	3185,06 488,25	3,81 0,59	6370 977	8 1	1126 115,2	2,89 0,01	6 -
82	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м	2,2	68,18 68,02	- -	150 150	- -	172 115,2	0,39 -	1 -
83	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм компл	1	659 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0119-2-2	-Установка водонагревателей емкостных прибор	2	11582,69 1210,95	143,49 53,44	23165 2422	287 107	2913 115,2	6,83 0,26	14 1
85	С131401-5	-Аппараты водонагревательные, газовые бытовые емкостные АГВ-120-1 шт	2	30900 -	- -	61800 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	27	197,2 181,24	15,96 2,52	5324 4893	431 68	5716 115,2	1,21 0,02	33 1
87	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм м	130	100,07 99,07	1 0,16	13009 12879	130 21	14861 115,2	0,64 -	83 -
88	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм м	130	681,27 118,86	18,18 6,81	88566 15452	2363 885	18821 115,2	0,66 0,03	85 4
89	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	47,6	4357,14 128,46	44,71 16,75	207400 6115	2128 797	7963 115,2	0,81 0,08	38 4
90	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	27	66,28 26,65	- -	1790 720	- -	829 115,2	0,14 -	4 -
91	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	130	12,96 12,66	- -	1685 1646	- -	1896 115,2	0,06 -	8 -
92	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	58,86	167,01 124,2	0,09 0,02	9830 7310	5 1	6910 94,5	0,74 -	44 -

РАЗДЕЛ 6. Электромонтажные работы

93	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	61	8,42	-	514	-	499	0,06	4
		шт		8,42	-	514	-	97,2	-	-
94	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	61	37,55	-	2291	-	2226	0,24	15
		шт		37,55	-	2291	-	97,2	-	-
95	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	22	134	-	2948	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	С151801-141	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	39	46	-	1794	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	34	9,32	0,23	317	8	302	0,06	2
		шт		9,09	0,05	309	2	97,2	-	-
98	Е0167-15-6	-Монтаж светильника на трубном подвесе	34	140,16	1,42	4765	48	4593	0,89	30
		шт		138,74	0,23	4717	8	97,2	-	-
99	С151701-23	-Светильник подвесной, тип НСП11Х500-001-У3	34	1850	-	62900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	435	3,69	-	1605	-	1560	0,03	11
		м		3,69	-	1605	-	97,2	-	-
101	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	435	24,84	-	10805	-	10503	0,15	65
		м		24,84	-	10805	-	97,2	-	-
102	С151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,4437	39700	-	17615	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 7. Прочие работы

103	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,96	27,1	-	541	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
104	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	19,96	111,45	-	2224	-	447	0,52	10
		т		24,89	-	497	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2068966
Накладные расходы -	Тенге	564098
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	157984
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2791048
Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	40191
Итого	тенге	2831239
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	тенге	58861
Затраты за выслуги лет 1 %	тенге	28312

Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге	11325
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	тенге	2929737
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	тенге	6116529
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	122330
Итого	тенге	6238859
НДС 12%	тенге	748663
Всего стоимость	тенге	6987522

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор: