Каргалинское

Договор № 84
о государственных закупках работ

г.Актобе "15 " мая 2013 г.

ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области МЧС РК, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместитель начальника Тулешева А.Д. действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Эконс и К», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Сейтмаганбетова А.У., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом аукцион за № 587584-2, прошедшего 14 мая 2013 года году заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области МЧС РК объявил государственные закупки на капитальный ремонт административного здания пожарной части № 18 с.Каргалинское на 2013 год для Заказчика и принял аукционную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 10952580,80 (десять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) тенге 80 тиын (далее - цена Договора).

Форма расчета между сторонами перечисление на расчетный счет подрядчика.

Функциональная группа -2

Подфункция – 2

Код государственного учреждения – 0123

Код администратора бюджетных программ – 202 «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

Программа - 011 «Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

Подпрограмма – 000

Специфика – 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»

Специфика – 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам»

По специфике 421 – 9779090,00 (девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девяносто) тенге 00 тиын, по специфике 168 – 1173490,80 (один миллион сто семьдесят три тысячи четыреста девяносто) тенге 80 тиын.

Срок оказания услуг: 70 календарных дней со дня регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

Оплата производится по факту оказания, согласно плана финансирования по платежам и выписанной счета-фактуры, акта выполненных работ.

2. Работы выполняются по Проекту капитальный ремонт административного здания пожарной части № 18 с. Каргалинское

Генеральный проектировщик является ЧП «Жакупов»

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «Эконс и К»

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в конкурсной документации предусматривалось внесение обеспечения исполнения договора);

3) проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты):

Документ: сметная документация

Название: капитальный ремонт административного здания пожарной части № 18 с.Каргалинское

4) Дополнения (при наличии таковых):

Документ: заключение госэкспертизы

Номер и дата: № 04-0786/11 от 11.11.2011 года

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 30 % (тридцать) от общей суммы настоящего договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование

Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

7-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Объекта "под ключ" которая подлежит возврату после завершения всех работ и приёмки в эксплуатацию.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик несёт ответственность за сохранность имущества и другие материальных ценностей Подрядчика. Подрядчик обязан осуществить охрану своего имущества.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в 7-ми дневный срок должен принять решение по данному вопросу. 32. Форма оплаты **перечислением**

33. Виды и сроки выплат:авансовый платеж в размере 30% в сумме 3285774,24 (три миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре) тенге 24 тиын, из них по специфике 421 – 2933727,00 (два миллиона девятьсот тридцать три тысячи семьсот двадцать семь) тенге 00 тиын и по специфике 168- 352047,24 (триста пятьдесят две тысячи сорок семь) тенге 24 тиын от суммы договора, погашение авансовых платежей корректируется с вычетом сумм авансовых платежей в размере пропорционально объема выполненных работ. Из выплаченных сумм каждого платежа Подрядчику Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ которые уплачивает Подрядчику после выполнения всех работ и устранения недоделанных дефектов

34.Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и акт выполненных работ.

35. Погашение авансовых платежей корректируется с вычетом сумм авансовых платежей в размере пропорционально объема выполненных работ на основании актов выполненных работ по форме № 2В и № 3КС с расшифровкой затрат согласно «Основных положений по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений, составлению сводных сметных расчетов и договорных цен на строительную продукцию в Республики Казахстан», утвержденных приказом министерства строительства Республики Казахстан от 28 мая 1996 года № 5-3.

36. Все акты выполненных работ по форме № 2В и № 3КС подписываются, заверяются Подрядчиком, Технадзором и Заказчиком.

37. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы договора за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

39. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору. Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

40. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

41. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет.

42. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Срок действия договора до 31 декабря 2013 года.

43. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была

санкционирована Заказчиком;

2) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

3) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3-х дней;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 10 рабочих дней, следующих за датой подтверждения суммы;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

44. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

45. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

46. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

47. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

48. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

49. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

50. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

51. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

52. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения

работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

53. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

54. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

55. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

56. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки.

57. Для пользования электричеством и водоснабжением Подрядчик со дня начала проведения работ и до дня приёмки рабочей комиссии несёт ответственность за оплату потреблённой электроэнергии и использованную воду. В случае не оплаты Подрядчиком за потреблённую электроэнергию и водоснабжение Заказчик уменьшает сумму, подлежащую для окончательной выплаты за вып/е работы, пропор/но потреблённой энергии и водоснабжение.

58. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

59. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

60. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

61. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

62. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

63. По окончательной оплате 5% от суммы договора после завершения работ (капитального ремонта), Заказчик предъявляет в территориальное подразделение Казначейства утвержденный акт государственной приемочной комиссии или рабочей комиссии о вводе данного объекта в эксплуатацию

64. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый

день просрочки, которая составляет 10952,58 тенге ежедневно.

64-1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору со стороны получателя денег Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, который будет взыскано в судебном порядке в соответствии с Законодательством РК о государственных закупках.

Покупатель обеспечивает взыскание суммы указанные выше.

65. **Сроком начала работ** считается дата вступления в силу настоящего Договора.

66. Подрядчик обязуется обеспечить **завершение всех видов работ** по настоящему Договору в течение 7**0 календарных дней** со дня начала работ.

66-1. Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке.

67. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

68. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

69. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

70. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

71. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации) в случае, оговоренном в пункте 5 настоящего Договора.

72. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

73. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	Поставщик:
ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ»	ТОО «Эконс и К»
ДЧС Актюбинской области МЧС РК	РНН 061800211980
РНН: 061800279154	БИН 020240001951
БИН: 081040001272	БИК ALMNKZKA
БИК: KKMFKZ2A	ИИК KZ85826D0KZTD2000731
ИИК: KZ 92070101KSN0000000	Банк АО «АТФ Банк»
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК	Адрес: Актюбинская область,
Адрес: г.Актобе, ул.Гришина 64,А	п. Заречный, ул.Центральная д. 26
Телефон: 87132907151	тел: 87132982198, 87053351350
Зам.начальника _____ Тулешев А.Д.	Директор _____ Сейтмаганбетов А.У.
«10» _____ 2013г.	«_____» _____ 2013г.
М.П.	М.П.

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗІЛГЕН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке законченного капитальным ремонтом объектов в эксплуатацию

201 ж. «29» 08 № _____ **Капитальный ремонт пожарного депо ПЧ-18 расположенный по адресу: г.Актобе с.Каргалинское, ул.Северная 2А**
Объектінің орналасқан жері — местонахождение объекта

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приемочная комиссия, назначенная: *распоряжением акима г.Актобе от*
В составе:

төраға
председателя: *Дудкин Геннадий Алексеевич*
Заместитель председателя:
Проектировщик: **Жакупов Ерболат Турдыгалиевич** *ИП «Жакупов Е.Т.»*

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии – представителей:
Директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области — ***Примбетов Бердияр Актаевич***

тапсырыс беруші
заказчика
зам. начальника ГУ «СП и АСР» ДЧС Актюбинской области Тулешов Аскар Давлетбаевич
(Тегі, аты, әкесінің аты – заңдылығы — фамилия, имя, отчество – должность)

пайдаланушы ұйым
эксплуатационной

(Тегі, аты, әкесінің аты – заңдылығы — фамилия, имя, отчество – должность)

бас жобалаушы
генерального проектировщика
(Тегі, аты, әкесінің аты – заңдылығы — фамилия, имя, отчество – должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы — ***Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна***
Начальник городского отдела департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
органов государственного пожарного надзора — ***Утегенов Ернур Сапарович***
Заместитель начальника ДЧС Актюбинской области

жергілікті атқарушы органның өкілі
представителей городской архитектуры — ***Бертай Бакей Бакытжанулы***
Начальник отдела архитектуры и градостроительства города Актобе

бас мердігер
генерального подрядчика
Директор ТОО «Экпс и К» Сейтмуралиев А.У.
(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество – должность)

генерального подрядчика: басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қолдау органдарының өкілдері
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Пшенцунов Ж.Н. – Начальник Актюбинского областного территориального управления охраны окружающей среды
Жолдыбаев К. – начальник отдела земельных отношений города Актобе

(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество – должность)

(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество – должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области**
(ұйымның атауы)
мекен-жайы бойынша
[облыс, қала, елді мекен, мекенжайдан, көшеден, үйден (корпустың нөмірі)]
[объектінің атауы және құрылыстың түрі (салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта қарастандыру)]
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Актюбинской области**
наименование организации
предъявлен к приемке в эксплуатацию: ***Капитальный ремонт пожарного депо ПЧ-18 расположенный по адресу: г.Актобе с.Каргалинское, ул.Северная 2А***
[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]
2. Құрылыс
(шешім шығарған органның атауы)
200___ ж. «____» _____ № _____ шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және __
департаментом государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2013 ж. «___» _____ №_____ рұқсатына сәйкес салынған.
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от « 11 » июня 2013г. №_____
(наименование органа, выдавшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 11 » июня 2013г. № _____
департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Құрылысты
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
[ұйымдардың атауы және олардың жұмыстарының бағыныстылығы, әрбір ұйым (уақтан артық ұйым болғанда олардың тізбесі жетіне ... қосымшаның кестесінде) орындаған жұмыстың түрлері]
салған.
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ***ТОО «Экпс и К»***
(наименование организации)

Выполнившим *Капитальный ремонт пожарного депо ПЧ-18*
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Құрылыска арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және _____
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үшten артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: *ТОО ИП «Жакупов Е.Т» лицензия 06-ГСЛ-Ф № 000777 от 05.02.2001 года*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **Сметную документацию**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тізімдері (үшten артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

Исходные данные для проектирования выданы _____

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша _____

[жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсатағы объектілер бойынша өзге жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области**

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалау-смета құжаттамасын _____
[объектіге (нақты, іске қосу кезінде) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

200___ж. «___» _____ №_____ бекіткен.

Проектно-сметная документация утверждена *Начальником ГУ «СП и АСР» ДЧС Актюбинской области полковником п/п службы Умаровым А.А.*

[наименование органа, утверждавшего (переутверждавшего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

от *05"октября2012 г. №127*

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы_____; жұмыстың аяқталуы _____;
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҚ бойынша _____ ай;

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : *17.06.2013г.* г.; окончание работ: *29.07.2013г.*
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *Акт выполненных работ, Акт скрытых работ, ПСД, протокол сравнений.*

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам, кроме жилых домов)

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактическая	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды есепке отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды есепке отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі В том числе пускового комплекса или очереди

Ағашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудан нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактическая
Жалпы алаңы Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	қабат этаж	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$	250	250
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жолдарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристраиваемых помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Іс жүзінде Фактическая		
	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Екі бөлмелі Двухкомнатных						
Үш бөлмелі Трехкомнатных						
Төрт бөлмелі Четырехкомнатных						
Тағы басқа И более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрылымдар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, көріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалландыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, о оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **12 270,470** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **10 477,521** тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

_____

(үдеріс үшін бойынша толтырылады)

сәулет-құрылыстық (жалпы-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қосы алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией зины оценки прогрессивности решений: технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов в конструкций) _____
_____

МЕМЛЕКЕТТІК КАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылған
Предъявленный к приемке ***Капитальный ремонт пожарного депо ПЧ-18 расположенный по***
(объектінің атауы) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН
принять в эксплуатацию

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ ***Дудаков Г.А.***
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ ***Жакупов Е.Т.***
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ ***К. Прилбетов***
(қолы) (подпись)

_____ ***Б.Біртай***
(қолы) (подпись)

_____ ***Бержамбаев Н.***
(қолы) (подпись)

_____ ***Утеганов Е.С.***
(қолы) (подпись)

_____ ***Сейтмагамбетов А.У.***
(қолы) (подпись)

_____ ***Тулешов А.Л.***
(қолы) (подпись)

Форма №2

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания пожарной части № 18 с. Каргалинское

Заказчик: ГУ "СП и АСР" ДЧС Актюбинской области

Генподрядчик: ТОО "Эконс и К"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2013 г

Капитальный ремонт административного здания ПЧ-18

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
		1.1 Проемы								
1	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных / *м2*	29,7	89,88 / 81,71	8,17 / 1,3	2669 / 2427	243 / 39	2663 / 108	0,55332 / 0,01116	16 / –
2	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах / *шт*	11	258,69 / 233,2	25,49 / 3,97	2846 / 2565	280 / 44	2818 / 108	1,54476 / 0,03468	17 / –
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях / *м2*	0,6	176,39 / 168,43	7,96 / 1,25	106 / 101	5 / 1	110 / 108	1,13964 / 0,015	1 / –

4	Е10-91-6								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	29,7	407,33	28,31	12098	841	6347	1,12677	33
	м2 проемов								
			188,29	9,58	5592	285	108	0,0468	1
5	6-1-185								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	29,7	9940		295218				
	м2								
6	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	22	2860		62920			
7	Е56-13-1	Снятие наличников	142,8	7,76	0,36	1108	51	1151	0,05052	7
	м								
			7,4	0,06	1057	9	108	0,0006	–
8	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	24,57	71,86	7,86	1766	193	1731	0,43536	11
	м2								
			64	1,25	1572	31	108	0,01068	–
9	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	385,02	36,18	5775	543	5708	2,35236	35
	шт								
			348,84	3,48	5233	52	108	0,2244	3
10	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	24,57	346,11	2,04	8504	50	3660	0,87276	21
	м2 проема								
			137,59	0,32	3381	8	108	0,00384	–
11	Е56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	13	291,15	18,07	3785	235	3824	1,4436	19
	полотно								
			269,44	2,89	3503	38	108	0,03636	–
12	Е56-24-6								
	Установка внутренних дверных полотен в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	2	275,68	18,07	551	36	555	1,368	3
	полотно								
			253,97	2,89	508	6	108	0,03636	–
13	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	15	1380		20700			
	комплект								

14 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	24,57	4010		98526				
	м2								
15 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
	м2								
16 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	18,9	1150,16	81,34	21738	1537	14126	4,6224	87
	м2		773,2	13,55	14613	256	95	0,07488	1
17 Е62-25-7	Шпаклевка откосов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	18,9	154,67	0,12	2923	2	702	0,2484	5
	м2		39,12	0,02	739	–	95	0,00024	–
18 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	18,9	281,88	2,82	5328	53	983	0,31878	6
	м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	1015	20	95	0,00525	–
Раздел 2 Внутренние отделочные работы									
19 Е62-36-4	Очистка вручную от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	32,38	44,45	–	1439	–	1367	0,3084	10
	м2		44,45	–	1439	–	95	–	–
2.7 Санузел									
72 Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	27,9	24,91	0,23	695	6	766	0,17136	5
	м		24,68	0,02	689	1	111	0,00036	–

73	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	20,4	139,95	12,67	2855	258	2928	0,83844	17
		м2		127,28	2	2597	41	111	0,01728	–
77	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	40,59	159,8	28,3	6486	1149	5264	0,8916	36
		м2		131,5	4,99	5338	203	95	0,02808	1

Раздел 1 Административное здание

1	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	11	236,64	19,15	2603	211	2789	1,44708	16
		шт		217,49	3,02	2392	33	115	0,02604	–
2	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	88	131,36	1,2	11560	106	13192	0,59208	52
		м		130,16	0,19	11454	17	115	0,00168	–
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	16	290,64	6,12	4650	98	1408	0,42216	7
		м трубопровода		74,2	2,3	1187	37	115	0,01128	–
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	12	288,64	6,12	3464	73	1056	0,42216	5
		м трубопровода		74,2	2,3	890	28	115	0,01128	–
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	52	367,64	6,12	19117	318	4575	0,42216	22
		м трубопровода		74,2	2,3	3858	120	115	0,01128	1
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	8	446,64	6,12	3573	49	704	0,42216	3
		м трубопровода		74,2	2,3	594	18	115	0,01128	–
7	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	19,2	4391,77	53,66	84322	1030	3848	0,96939	19
		кВт								

			154,15	20,1	2960	386	115	0,09811	2
8 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	14	71,61	–	1003	–	515	0,17057	2
	комплект								
			31,98	–	448	–	115	–	–
9 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	602	60,63	2408	243	1774	2,08946	8
	шт								
			361,39	24,33	1446	97	115	0,10815	–
10 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	1390		5560				
	шт								
11 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200		4000				
	кг								
12 Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	14864,93	2293,38	14865	2293	11581	53,3025	53
	котел								
			9210,67	858,63	9211	859	115	4,2024	4
13 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600		13600				
	шт								
14 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	88	15,49	–	1363	–	1538	0,07121	6
	м трубопровода								
			15,19	–	1337	–	115	–	–
15 Е13-44-9	Обеспыливание	32,28	87,16	71,63	2814	2312	1112	0,0966	3
	м2								
			15,53	27	501	872	81	0,135	4

16	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	32,28	191,93	0,11	6196	4	4571	0,89148	29
		м2 окрашиваемой поверхности		149,04	0,03	4811	1	95	0,00015	–
	Раздел 3 Прочие работы									
17	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,88002	32,52	32,52	61	61	39	–	–
		т		–	22,76	–	43	90	0,04781	–
18	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	1,88002	38,6	38,6	73	73	46	–	–
		т		–	27,02	–	51	90	0,05674	–
19	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	1,88002	81,5	81,5	153	153	28	–	–
		т		–	16,3	–	31	90	0,03423	–

1.2 Ограждение из профлиста

8	Е9-43-2 (ДМ	Демонтаж забора из профлиста ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	89,25	103,39	4,03	9228	360	7323	0,6486	58
		м2		99,36	1,94	8868	173	81	0,07725	7
9	Е7-25-1 (ДМ	Демонтаж ворот распашных ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	2379,84	159,76	2380	160	2873	12,282	12
		шт		2220,08	60,35	2220	60	126	0,957	1
10	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7291,35	1466,04	7291	1466	5189	20,47	20
		шт		3700,13	418,46	3700	418	126	1,595	2
11	8-1-53	Стойки из стальных электросварных труб, 108х4 мм	4,8	1080		5184				
		м								
12	2-2-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные (4,0*2,0)	1	131400		131400				

	шт								
13 Е9-62-1	Изготовление ограждения из профлиста в уголках №5	3,5239	25327,83	4158,25	89253	14653	55153	105,57	372
	т конструкций								
			19002,6	319,83	66963	1127	81	12,775	45
14 1-1-898									
	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,392	59500		82824				
	т								
15 1-1-435									
	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	300	896		268800				
	м2								
16 Е7-25-1	Монтаж ограждения с установкой металлических столбов	60	6091,57	266,26	365494	15976	287334	20,47	1228
	шт								
			3700,13	100,58	222008	6035	126	1,595	96
17 8-1-53	Стойки из стальных электросварных труб, 108х4 мм	146,4	1080		158112				
	м								
18 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под ограждение	13,5	7927,43	389,15	107020	5254	8390	3,243	44
	м3								
			507,15	147,01	6847	1985	95	0,718	10
	Всего прямые затраты				**1978902**				
	Накладные расходы, тенге				**469741**				
	- заработная плата, тенге								
	- трудоемкость, чел-ч								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**146919**				
	Всего по смете				**2595562**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**25956**				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10 382
Итого по сметному расчету:	**2 631 899**
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 631 899**
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**5 495 406**
Коэффициент договорной цены 0,9	**1**
Всего с учетом коэфицтиента	**4 945 865**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**98 918**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**5 044 783**
НДС (12 %)	**605 374**
Стоимость строительства	**5 650 157**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма №2

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания пожарной части № 18 с. Каргалинское

Заказчик: ГУ "СП и АСР" ДЧС Актюбинской области

Генподрядчик: ТОО "Эконс и К"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2013 г

Капитальный ремонт административного здания ПЧ-18

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
		1.1 Проемы								
1	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	29,7	89,88	8,17	2669	243	2663	0,55332	16
		м2								
				81,71	1,3	2427	39	108	0,01116	–
2	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	258,69	25,49	2846	280	2818	1,54476	17
		шт								
				233,2	3,97	2565	44	108	0,03468	–
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	0,6	176,39	7,96	106	5	110	1,13964	1
		м2								
				168,43	1,25	101	1	108	0,015	–

4	Е10-91-6								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	29,7	407,33	28,31	12098	841	6347	1,12677	33
	м2 проемов								
			188,29	9,58	5592	285	108	0,0468	1
5	6-1-185								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	29,7	9940		295218				
	м2								
6	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	22	2860		62920			
7	Е56-13-1	Снятие наличников	142,8	7,76	0,36	1108	51	1151	0,05052	7
	м								
				7,4	0,06	1057	9	108	0,0006	–
8	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	24,57	71,86	7,86	1766	193	1731	0,43536	11
	м2								
				64	1,25	1572	31	108	0,01068	–
9	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	385,02	36,18	5775	543	5708	2,35236	35
	шт								
				348,84	3,48	5233	52	108	0,2244	3
10	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	24,57	346,11	2,04	8504	50	3660	0,87276	21
	м2 проема								
				137,59	0,32	3381	8	108	0,00384	–
11	Е56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	13	291,15	18,07	3785	235	3824	1,4436	19
	полотно								
				269,44	2,89	3503	38	108	0,03636	–
12	Е56-24-6								
	Установка внутренних дверных полотен в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	2	275,68	18,07	551	36	555	1,368	3
	полотно								
				253,97	2,89	508	6	108	0,03636	–
13	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	15	1380		20700			
	комплект								

14 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	24,57	4010		98526				
	м2								
15 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
	м2								
16 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	18,9	1150,16	81,34	21738	1537	14126	4,6224	87
	м2		773,2	13,55	14613	256	95	0,07488	1
17 Е62-25-7	Шпаклевка откосов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	18,9	154,67	0,12	2923	2	702	0,2484	5
	м2		39,12	0,02	739	–	95	0,00024	–
18 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	18,9	281,88	2,82	5328	53	983	0,31878	6
	м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	1015	20	95	0,00525	–
Раздел 2 Внутренние отделочные работы									
19 Е62-36-4	Очистка вручную от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	32,38	44,45	–	1439	–	1367	0,3084	10
	м2		44,45	–	1439	–	95	–	–
2.7 Санузел									
72 Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	27,9	24,91	0,23	695	6	766	0,17136	5
	м		24,68	0,02	689	1	111	0,00036	–

73	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	20,4	139,95	12,67	2855	258	2928	0,83844	17
		м2		127,28	2	2597	41	111	0,01728	–
77	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	40,59	159,8	28,3	6486	1149	5264	0,8916	36
		м2		131,5	4,99	5338	203	95	0,02808	1

Раздел 1 Административное здание

1	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	11	236,64	19,15	2603	211	2789	1,44708	16
		шт		217,49	3,02	2392	33	115	0,02604	–
2	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	88	131,36	1,2	11560	106	13192	0,59208	52
		м		130,16	0,19	11454	17	115	0,00168	–
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	16	290,64	6,12	4650	98	1408	0,42216	7
		м трубопровода		74,2	2,3	1187	37	115	0,01128	–
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	12	288,64	6,12	3464	73	1056	0,42216	5
		м трубопровода		74,2	2,3	890	28	115	0,01128	–
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	52	367,64	6,12	19117	318	4575	0,42216	22
		м трубопровода		74,2	2,3	3858	120	115	0,01128	1
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	8	446,64	6,12	3573	49	704	0,42216	3
		м трубопровода		74,2	2,3	594	18	115	0,01128	–
7	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	19,2	4391,77	53,66	84322	1030	3848	0,96939	19
		кВт								

			154,15	20,1	2960	386	115	0,09811	2
8 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	14	71,61	–	1003	–	515	0,17057	2
	комплект								
			31,98	–	448	–	115	–	–
9 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	602	60,63	2408	243	1774	2,08946	8
	шт								
			361,39	24,33	1446	97	115	0,10815	–
10 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	1390		5560				
	шт								
11 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200		4000				
	кг								
12 Е18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	14864,93	2293,38	14865	2293	11581	53,3025	53
	котел								
			9210,67	858,63	9211	859	115	4,2024	4
13 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600		13600				
	шт								
14 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	88	15,49	–	1363	–	1538	0,07121	6
	м трубопровода								
			15,19	–	1337	–	115	–	–
15 Е13-44-9	Обеспыливание	32,28	87,16	71,63	2814	2312	1112	0,0966	3
	м2								
			15,53	27	501	872	81	0,135	4

16	Е15-172-4								
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	32,28	191,93	0,11	6196	4	4571	0,89148	29
	м2 окрашиваемой поверхности		149,04	0,03	4811	1	95	0,00015	–
	Раздел 3 Прочие работы								
17	П9-29-1 Мусор строительный - погрузка	1,88002	32,52	32,52	61	61	39	–	–
	т		–	22,76	–	43	90	0,04781	–
18	П9-29-2 Мусор строительный - разгрузка	1,88002	38,6	38,6	73	73	46	–	–
	т		–	27,02	–	51	90	0,05674	–
19	П7-10-1 Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	1,88002	81,5	81,5	153	153	28	–	–
	т		–	16,3	–	31	90	0,03423	–
	1.2 Ограждение из профлиста								
8	Е9-43-2 (ДМ								
	Демонтаж забора из профлиста ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	89,25	103,39	4,03	9228	360	7323	0,6486	58
	м2		99,36	1,94	8868	173	81	0,07725	7
9	Е7-25-1 (ДМ Демонтаж ворот распашных ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	2379,84	159,76	2380	160	2873	12,282	12
	шт		2220,08	60,35	2220	60	126	0,957	1
10	Е7-25-1 Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7291,35	1466,04	7291	1466	5189	20,47	20
	шт		3700,13	418,46	3700	418	126	1,595	2
11	8-1-53 Стойки из стальных электросварных труб, 108х4 мм	4,8	1080		5184				
	м								
12	2-2-4 Ворота распашные огрунтованные и окрашенные (4,0*2,0)	1	131400		131400				

		шт								
13	Е9-62-1	Изготовление ограждения из профлиста в уголках №5	3,5239	25327,83	4158,25	89253	14653	55153	105,57	372
		т конструкций								
				19002,6	319,83	66963	1127	81	12,775	45
14	1-1-898									
		Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,392	59500		82824				
		т								
15	1-1-435									
		Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	300	896		268800				
		м2								
16	Е7-25-1	Монтаж ограждения с установкой металлических столбов	60	6091,57	266,26	365494	15976	287334	20,47	1228
		шт								
				3700,13	100,58	222008	6035	126	1,595	96
17	8-1-53	Стойки из стальных электросварных труб, 108х4 мм	146,4	1080		158112				
		м								
18	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под ограждение	13,5	7927,43	389,15	107020	5254	8390	3,243	44
		м3								
				507,15	147,01	6847	1985	95	0,718	10
		Всего прямые затраты				**1978902**				
		Накладные расходы, тенге				**469741**				
		- заработная плата, тенге								
		- трудоемкость, чел-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**146919**				
		Всего по смете				**2595562**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**25956**				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10 382
Итого по сметному расчету:	**2 631 899**
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 631 899**
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**5 495 406**
Коэффициент договорной цены 0,9	**1**
Всего с учетом коэфицтиента	**4 945 865**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**98 918**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**5 044 783**
НДС (12 %)	**605 374**
Стоимость строительства	**5 650 157**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма №2

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания пожарной части № 18 с. Каргалинское

Заказчик: ГУ "СП и АСР" ДЧС Актюбинской области

Генподрядчик: ТОО "Эконс и К"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2013 г

Капитальный ремонт административного здания ПЧ-18

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Внутренние отделочные работы									
20	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен и потолков	163,806	49,36	0,79	8085	129	7207	0,2904	48
		м2		46,18	0,13	7565	21	95	0,00084	–
21	Е62-25-7	Шпаклевка под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	163,806	154,67	0,12	25336	20	6090	0,2484	41
		м2		39,12	0,02	6408	3	95	0,00024	–
22	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	93,306	281,88	2,82	26301	263	4857	0,31878	30
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	5012	101	95	0,00525	–

23 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	70,5	289,39	3,5	20402	247	4123	0,3588	25
	м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	4247	93	95	0,00645	–
2.2 Кабинеты									
27 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен и потолков	243,85	49,36	0,79	12036	193	10728	0,2904	71
	м2		46,18	0,13	11261	32	95	0,00084	–
28 Е62-25-7	Шпаклевка под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	243,85	154,67	0,12	37716	29	9067	0,2484	61
	м2		39,12	0,02	9539	5	95	0,00024	–
29 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэм,льсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	172,45	281,88	2,82	48610	486	8978	0,31878	55
	м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	9264	186	95	0,00525	1
30 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	71,4	289,39	3,5	20662	250	4175	0,3588	26
	м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	4301	94	95	0,00645	–
2.3 Комната отдыха									
36 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен и потолков	60,51	49,36	0,79	2987	48	2662	0,2904	18
	м2		46,18	0,13	2794	8	95	0,00084	–
37 Е62-25-7	Шпаклевка под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	60,51	154,67	0,12	9359	7	2250	0,2484	15
	м2								

			39,12	0,02	2367	1	95	0,00024	–
38 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	42,21	281,88	2,82	11898	119	2198	0,31878	13
	м2 окрашиваемой поверхности								
			53,72	1,08	2268	46	95	0,00525	–
39 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	18,3	289,39	3,5	5296	64	1070	0,3588	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,24	1,32	1102	24	95	0,00645	–
2.4 Склад									
45 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен и потолков	57,98	49,36	0,79	2862	46	2552	0,2904	17
	м2								
			46,18	0,13	2678	8	95	0,00084	–
46 Е62-25-7	Шпаклевка под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	57,98	154,67	0,12	8968	7	2156	0,2484	14
	м2								
			39,12	0,02	2268	1	95	0,00024	–
47 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	41,17	281,88	2,82	11605	116	2143	0,31878	13
	м2 окрашиваемой поверхности								
			53,72	1,08	2212	44	95	0,00525	–
48 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	16,8	289,39	3,5	4862	59	982	0,3588	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,24	1,32	1012	22	95	0,00645	–
2.5 Кухня									
54 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен и потолков	23,62	49,36	0,79	1166	19	1039	0,2904	7

	м2		46,18	0,13	1091	3	95	0,00084	–
55 Е62-25-7	Шпаклевка под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	23,62	154,67	0,12	3653	3	878	0,2484	6
	м2		39,12	0,02	924	–	95	0,00024	–
56 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	8,02	281,88	2,82	2261	23	418	0,31878	3
	м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	431	9	95	0,00525	–
57 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	15,6	289,39	3,5	4514	55	913	0,3588	6
	м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	940	21	95	0,00645	–
2.6 Раздевалка									
63 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен и потолков	61,33	49,36	0,79	3027	48	2698	0,2904	18
	м2		46,18	0,13	2832	8	95	0,00084	–
64 Е62-25-7	Шпаклевка под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	61,33	154,67	0,12	9486	7	2280	0,2484	15
	м2		39,12	0,02	2399	1	95	0,00024	–
65 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	42,73	281,88	2,82	12045	120	2224	0,31878	14
	м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	2295	46	95	0,00525	–
66 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	18,6	289,39	3,5	5383	65	1088	0,3588	7
	м2 окрашиваемой поверхности								

			60,24	1,32	1120	25	95	0,00645	–
2.7 Санузел									
74 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	20,4	267,26	16,81	5452	343	2772	0,8088	17
	м2		119,75	2,65	2443	54	111	0,01464	–
79 Е62-25-7	Шпаклевка под окраску перхлорвиниловыми красками потолков с земли и лесов	20,4	154,67	0,12	3155	2	758	0,2484	5
	м2		39,12	0,02	798	–	95	0,00024	–
80 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	20,4	289,39	3,5	5904	71	1193	0,3588	7
	м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	1229	27	95	0,00645	–
2.8 Пост ГДЗС									
81 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен и потолков	30,11	49,36	0,79	1486	24	1324	0,2904	9
	м2		46,18	0,13	1390	4	95	0,00084	–
82 Е62-25-7	Шпаклевка под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	30,11	154,67	0,12	4657	4	1120	0,2484	7
	м2		39,12	0,02	1178	1	95	0,00024	–
83 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	24,11	281,88	2,82	6796	68	1255	0,31878	8
	м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	1295	26	95	0,00525	–
84 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	6	289,39	3,5	1736	21	351	0,3588	2
	м2 окрашиваемой поверхности								

			60,24	1,32	361	8	95	0,00645	–

2.9 Лестничная клетка

90 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен	36,646	49,36	0,79	1809	29	1612	0,2904	11
	м2								
			46,18	0,13	1692	5	95	0,00084	–
91 Е62-25-7	Шпаклевка под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	36,646	154,67	0,12	5668	4	1363	0,2484	9
	м2								
			39,12	0,02	1434	1	95	0,00024	–
92 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	36,646	281,88	2,82	10330	103	1909	0,31878	12
	м2 окрашиваемой поверхности								
			53,72	1,08	1969	40	95	0,00525	–

Итого по разделу 2	**345513**
Накладные расходы, тенге	96433
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26517
Всего по разделу, тенге	**468463**

Раздел 3 Прочие работы

3.0 Подраздел без наименования

97 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	237,6	7,3	–	1734	–	1561	0,0552	13
	м2 пола								
			7,3	–	1734	–	90	–	–
98 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10,195	32,52	32,52	332	332	209	–	–
	т								
			–	22,76	–	232	90	0,04781	–

99	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	10,195	38,6	38,6	394	394	248	–	–
		т								
				–	27,02	–	275	90	0,05674	1
100	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	10,195	81,5	81,5	831	831	149	–	–
		т								
				–	16,3	–	166	90	0,03423	–
		Итого по разделу 3				**3291**				
		Накладные расходы, тенге				2167				
		- заработная плата, тенге				325				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				327				
		Всего по разделу, тенге				**5785**				

1.1 Ограждение декоративное

1	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций (само ограждение и калитка)	0,95794	32735,87	11718,89	31359	11226	16660	104,65	100
		т конструкций								
				18837	2634,17	18045	2523	81	9,2	9
2	8-6-68	Стойки из труб (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	50,4	377		19001				
		м								
3	1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 20*20*2 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,4014	60200		24164				
		т								
4	Е7-25-1	Монтаж металлического ограждения с установкой металлических столбов	21	5825,31	–	122332	–	97906	20,47	430
		шт								
				3700,13	–	77703	–	126	1,595	33
5	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	2028,55	41,84	2029	42	2100	9,0275	9
		шт								
				1650,83	15,81	1651	16	126	0,07713	–

6 8-6-68	Стойки из труб (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	4,8	377		1810				
	м								
7 1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 20*20*2 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0105	60200		632				
	т								
	Итого по разделу 3				**201327**				
	Накладные расходы, тенге				116666				
	- заработная плата, тенге								
	- трудоемкость, чел-ч								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19080				
	Всего по разделу, тенге				**337073**				
Раздел 1 Администартивное здание									
1 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	7	141,61	1,91	991	13	1127	0,8256	6
	м		139,7	0,3	978	2	115	0,00264	–
2 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	12	174,75	3,92	2097	47	2366	1,0236	12
	м		170,83	0,62	2050	7	115	0,00528	–
3 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	7	661,22	0,96	4629	7	1183	0,80592	6
	м трубопровода		146,56	0,38	1026	3	115	0,0018	–
4 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12	788,5	2,15	9462	26	1961	0,7728	9
	м трубопровода		141,28	0,81	1695	10	115	0,0039	–

5 8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	1	523		523				
	шт								
6 Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	1	456,38	8,22	456	8	498	2,544	3
	комплект								
			432	1,32	432	1	115	0,01212	–
7 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	1	5290		5290				
	комплект								
8 Е65-17-2	Смена мойки	1	768,82	12,86	769	13	853	4,02	4
	комплект								
			739,8	2,14	740	2	115	0,01824	–
9 11-1-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500x600 мм	1	3590		3590				
	шт								
10 Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	1	1044,79	17,94	1045	18	1072	5,52	6
	комплект								
			928,8	3,13	929	3	115	0,0282	–
11 11-1-81	Унитазы керамические тарельчатые УНТ, УНТП и УНТП1 с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	1	3720		3720				
	шт								
12 11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470		3470				
	комплект								
13 Е17-2-3	Установка смесителей	3	1841,99	2,36	5526	7	600	0,966	3
	шт								
			173,88	–	522	–	115	–	–
14 11-1-99	Смесители для умывальников и мойки См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
	комплект								

15 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
	комплект								
	Итого по разделу 1				**46078**				
	Накладные расходы, тенге				9660				
	- заработная плата, тенге				1449				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3344				
	Всего по разделу, тенге				**59082**				
Раздел 3 Прочие работы									
16 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,2021	32,52	32,52	7	7	5	–	–
	т								
			–	22,76	–	5	90	0,04781	–
17 П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	0,2021	38,6	38,6	8	8	5	–	–
	т								
			–	27,02	–	5	90	0,05674	–
18 П7-10-1	Отвозка мусора на 10 км, 1 класс груза	0,2021	81,5	81,5	16	16	3	–	–
	т								
			–	16,3	–	3	90	0,03423	–
	Итого по разделу 3				**31**				
	Накладные расходы, тенге				13				
	- заработная плата, тенге				2				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3				
	Всего по разделу, тенге				**47**				
	Водоснабжение								
1 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	10	61,29	0,83	613	8	697	0,3984	4
	м								
			60,46	0,13	605	1	115	0,0012	–

2 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	4	501,15	11,85	2005	47	1492	1,7802	7
	м трубопровода		319,82	4,43	1279	18	115	0,0216	–
3 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	6	616,72	18,29	3700	110	2832	2,2632	14
	м трубопровода		403,65	6,86	2422	41	115	0,03345	–
4 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	15,05	–	151	–	170	0,06914	1
	м трубопровода		14,75	–	148	–	115	–	–
5 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10	200		2000				
	кг								
6 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	5	589,71	58,86	2949	294	2153	2,0286	10
	шт		350,87	23,63	1754	118	115	0,105	1
7 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250		5000				
	шт								
8 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	1390		1390				
	шт								
	Итого по разделу 1				**17808**				
	Накладные расходы, тенге				7344				
	- заработная плата, тенге				1102				
	- трудоемкость, чел-ч				4				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1509					
	Всего по разделу, тенге				**26661**					
Раздел 3 Прочие работы										
9 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		0,02968	32,52	32,52	1	1	1	–	–
		т		–	22,76	–	1	90	0,04781	–
10 П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка		0,02968	38,6	38,6	1	1	1	–	–
		т		–	27,02	–	1	90	0,05674	–
11 П7-10-1	Отвозка мусора на 10 км, 1 класс груза		0,02968	81,5	81,5	2	2	–	–	–
		т		–	16,3	–	–	90	0,03423	–
	Итого по разделу 3				**4**					
	Накладные расходы, тенге				2					
	- заработная плата, тенге				0					
	- трудоемкость, чел-ч				–					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–					
	Всего по разделу, тенге				**6**					

Всего прямые затраты	**897116**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**8971**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**3 588**
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**909 676**
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	**1 899 403**
Коэффициент договорной цены 0,9	**0,9**
Всего с учетом коэфицтиента	**1 709 463**

Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	34 189
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1 743 652
НДС (12 %)	209 238
Стоимость строительства	1 952 890

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Форма №2

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания пожарной части № 18 с. Каргалинское

Заказчик: ГУ "СП и АСР" ДЧС Актюбинской области

Генподрядчик: ТОО "Эконс и К"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2013 г

Капитальный ремонт административного здания ПЧ-18

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Пожарное депо									
1	Е15-15-1	Облицовка цоколя декоративной плиткой	25,31	2433,28	3,2	61586	81	11663	2,9325	74
		м2 поверхности облицовки		483,86	1,21	12246	31	95	0,00588	–
2	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	90,74	3213,98	4,99	291637	453	46442	3,105	282
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	48747	139	95	0,00575	1
3	Е15-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной более 200 мм	21,78	179,93	1,21	3919	26	2279	0,6141	13
		м откосов		109,71	0,45	2389	10	95	0,00225	–
4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	21,78	370,5	4,29	8069	93	1789	0,52348	11

	м2 оштукатуриваемой поверхности									
			84,79	1,64	1847	36	95	0,00788	–
5 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску	21,78	272,46	2,35	5934	51	945	0,26565	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	975	20	95	0,00438	–
6 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	22	253,64	0,56	5580	12	964	0,2612	6
	м								
			40,86	0,09	899	2	107	0,0009	–
7 Е56-12-1	Снятие дверных полотен (наружные)	4	59,88	6,55	240	26	234	0,3628	1
	м2								
			53,33	1,04	213	4	108	0,0089	–
8 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,9603	4
	шт								
			290,7	2,9	581	6	108	0,187	–
9 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе (наружные)	4	379,71	40,1	1519	160	1418	1,7135	7
	м2 проемов								
			313,09	15,16	1252	61	108	0,074	–
10 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами	4	11200		44800				
	м2								
1.2 Тамбур									
11 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,34	251,77	–	589	–	601	1,771	4
	м3 грунта								
			251,77	–	589	–	102	–	–
12 Е9-22-12	Монтаж стоек из труб квадратных д.80	0,1905	2206,76	249,46	420	48	190	6,762	1
	т конструкций								
			1227,3	–	234	–	81	2,475	–
13 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (80*6), тонн	0,1905	72300		13773				

14 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,17	7927,43	389,15	9275	455	727	3,243	4
	м3		507,15	147,01	593	172	95	0,718	1
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,17	154,22	–	180	–	184	1,1178	1
	м3 грунта		154,22	–	180	–	102	–	–
16 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0498	99034,93	380,3	4932	19	1806	227,7	11
	т		38036,25	143,44	1894	7	95	0,7	–
17 Е9-45-3	Устройство стекляного тамбура	25,11	1090,4	14,2	27380	357	21792	5,727	144
	м2		1066,05	5,38	26769	135	81	0,05125	1
18 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные, м2	2,772	12700		35204				
19 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные , глухие м2	22,338	5240		117051				
20 Е9-1-1	Монтаж каркасов покрытия	0,13642	6090,98	394,1	831	54	484	23	3
	т конструкций		4243,5	135	579	18	81	3,65	–
21 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс, тонн	0,11832	59200		7005				
22 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп, тонн	0,0181	59500		1077				
23 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	4,15	739,16	1,55	3068	6	784	1,1178	5

	м2 покрытия								
			176,21	0,59	731	2	107	0,00288	–
24 Е10-14-1	Установка стропил	0,244	21918,3	417,85	5348	102	1070	25,415	6
	м3 древесины в конструкции								
			3907,13	157,5	953	38	108	0,775	–
25 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	12,5	128,68	42,81	1609	535	701	0,36455	5
	м2								
			58,74	10,57	734	132	81	0,03775	–
26 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12,5	1190		14875				
	м2								
27 Е34-60-13	Облицовка каркасов потолков пластиком	10	167,57	1,5	1676	15	1484	0,97175	10
	м2 поверхности								
			162,5	0,56	1625	6	91	0,00275	–
28 99-13-2	Панели пластиковые 3м*25см	14	423		5922				
	шт								
29 Е8-27-2	Устройство крылец с входом с одной стороны в одну ступень	2,53	1549,16	88,56	3919	224	1339	3,289	8
	м2 крыльца								
			465,75	33,75	1178	85	106	0,1625	–
30 Е6-1-16	Устройство плит (площадка крыльца) железобетонных плоских	0,253	7654,06	245,78	1936	62	97	2,0585	1
	м3								
			313,09	92,84	79	23	95	0,4535	–
31 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02	41200		824				
	т								
32 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*), м	6,6	995		6567				
	Итого по разделу 1				**687387**				
	Накладные расходы, тенге				97627				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47101				
	Всего по разделу, тенге				**832115**				

Раздел 3 Прочие работы

3.0 Подраздел без наименования

33	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,2572	27,1	27,1	7	7	5	–	–
		т		–	18,97	–	5	90	0,03984	–
34	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	0,2572	38,6	38,6	10	10	6	–	–
		т		–	27,02	–	7	90	0,05674	–
35	П7-10-1	Отвозка мусора на 10 км, 1 класс груза	0,2572	81,5	81,5	21	21	4	–	–
		т		–	16,3	–	4	90	0,03423	–
		Итого по разделу 3				**38**	**38**			–
		Накладные расходы, тенге				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3				
		Всего по разделу, тенге				**56**				

Раздел 2 Благоустройсто прилегающей к пожарному депо территории

2.0 Подраздел без наименования

19	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	25	762,3	85,16	19058	2129	1217	0,1656	4
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	15,95	615	399	120	0,05475	1
20	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) М800	100	240,45	41,61	24045	4161	2413	0,03795	4
		м2 основания		5,75	14,36	575	1436	120	0,05048	5
21	Е27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	100	20,58	3,6	2058	360	481	0,01898	2
		м2 основания		2,98	1,03	298	103	120	0,00351	–

22	E27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (толщ.5см)	100	576,98	19,2	57698	1920	1578	0,03864	4
	м2 покрытия		6,83	6,32	683	632	120	0,02208	2
23	E27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	200	68,63	–	13726	–	2	0,0001	–
	м2 покрытия		0,01	–	2	–	120	–	–
	Итого по разделу 2				**116585**				
	Накладные расходы, тенге				5691				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7337				
	Всего по разделу, тенге				**129613**				
	Раздел 2 Внутренние отделочные работы								
24	E57-15-2								
	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	70,5	250,46	16,81	17657	1185	8264	0,70008	49
	м2		102,95	2,65	7258	187	111	0,01464	1
25	E11-36-2								
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	70,5	794,46	7,35	56009	518	6535	0,52716	37
	м2 покрытия		80,73	2,78	5691	196	111	0,0135	1
26	E57-23-5								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	45,68	181,4	0,11	8286	5	921	0,11328	5
	м		18,14	0,02	829	1	111	0,00012	–
	2.2 Кабинеты								
31	E57-3-1								
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	69	6,77	0,23	467	16	502	0,04524	3
	м		6,54	0,02	451	1	111	0,00036	–

32	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	71,4	20,86	1,12	1489	80	1577	0,13668	10
		м2								
				19,74	0,17	1409	12	111	0,00156	–
33	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	71,4	250,46	16,81	17883	1200	8369	0,70008	50
		м2								
				102,95	2,65	7351	189	111	0,01464	1
34	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	71,4	794,46	7,35	56724	525	6618	0,52716	38
		м2 покрытия								
				80,73	2,78	5764	198	111	0,0135	1
35	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	69	181,4	0,11	12517	8	1391	0,11328	8
		м								
				18,14	0,02	1252	1	111	0,00012	–
2.3 Комната отдыха										
40	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,1	6,77	0,23	116	4	124	0,04524	1
		м								
				6,54	0,02	112	–	111	0,00036	–
41	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,3	20,86	1,12	382	20	404	0,13668	3
		м2								
				19,74	0,17	361	3	111	0,00156	–
42	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	18,3	250,46	16,81	4583	308	2145	0,70008	13
		м2								
				102,95	2,65	1884	48	111	0,01464	–
43	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	18,3	794,46	7,35	14539	135	1696	0,52716	10
		м2 покрытия								
				80,73	2,78	1477	51	111	0,0135	–
44	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	17,1	181,4	0,11	3102	2	344	0,11328	2

		м								
				18,14	0,02	310	–	111	0,00012	–
2.4 Склад										
49	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	16,7	6,77	0,23	113	4	121	0,04524	1
		м								
				6,54	0,02	109	–	111	0,00036	–
50	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	16,8	20,86	1,12	350	19	372	0,13668	2
		м2								
				19,74	0,17	332	3	111	0,00156	–
51	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	16,8	250,46	16,81	4208	282	1970	0,70008	12
		м2								
				102,95	2,65	1730	45	111	0,01464	–
52	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	16,8	794,46	7,35	13347	123	1557	0,52716	9
		м2 покрытия								
				80,73	2,78	1356	47	111	0,0135	–
53	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	16,7	181,4	0,11	3029	2	336	0,11328	2
		м								
				18,14	0,02	303	–	111	0,00012	–
2.5 Кухня										
58	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	16,3	6,77	0,23	110	4	119	0,04524	1
		м								
				6,54	0,02	107	–	111	0,00036	–
59	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	15,6	20,86	1,12	325	17	345	0,13668	2
		м2								
				19,74	0,17	308	3	111	0,00156	–
60	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	15,6	250,46	16,81	3907	262	1828	0,70008	11

	м2								
			102,95	2,65	1606	41	111	0,01464	–
61 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	15,6	794,46	7,35	12394	115	1445	0,52716	8
	м2 покрытия								
			80,73	2,78	1259	43	111	0,0135	–
62 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	16,3	181,4	0,11	2957	2	329	0,11328	2
	м								
			18,14	0,02	296	–	111	0,00012	–
2.6 Раздевалка									
67 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,3	6,77	0,23	117	4	125	0,04524	1
	м								
			6,54	0,02	113	–	111	0,00036	–
68 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,6	20,86	1,12	388	21	411	0,13668	3
	м2								
			19,74	0,17	367	3	111	0,00156	–
69 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	18,6	267,26	16,81	4971	313	2526	0,8088	15
	м2								
			119,75	2,65	2227	49	111	0,01464	–
70 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	18,6	794,46	7,35	14777	137	1725	0,52716	10
	м2 покрытия								
			80,73	2,78	1502	52	111	0,0135	–
71 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	17,3	181,4	0,11	3138	2	349	0,11328	2
	м								
			18,14	0,02	314	–	111	0,00012	–
2.7 Санузел									
75 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	20,4	1615,13	17,82	32949	364	6692	1,84344	38
	м2								

			292,74	2,78	5972	57	111	0,02844	1
76	E57-23-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических	27,9	290,82	2,71	8114	76	1865	0,34752	10
	м								
			59,81	0,41	1669	11	111	0,00276	–
78	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	71,69	1962,5	6,93	140692	497	24285	2,0976	150
		м2 облицовки							
			351,86	4,71	25225	338	95	0,0243	2
2.8 Пост ГДЗС									
85	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	9,1	6,77	0,23	62	2	67	0,04524	–
		м							
			6,54	0,02	60	–	111	0,00036	–
86	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	6	20,86	1,12	125	7	132	0,13668	1
		м2							
			19,74	0,17	118	1	111	0,00156	–
87	E57-15-1								
	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	6	267,26	16,81	1604	101	816	0,8088	5
	м2								
			119,75	2,65	719	16	111	0,01464	–
88	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	6	794,46	7,35	4767	44	556	0,52716	3
		м2 покрытия							
			80,73	2,78	484	17	111	0,0135	–
89	E57-23-5								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	9,1	181,4	0,11	1651	1	183	0,11328	1
	м								
			18,14	0,02	165	–	111	0,00012	–
2.9 Лестничная клетка									
93	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,796	139,95	12,67	391	35	402	0,83844	2

	м2								
			127,28	2	356	6	111	0,01728	–
94 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	2,796	267,26	16,81	747	47	380	0,8088	2
	м2								
			119,75	2,65	335	7	111	0,01464	–
95 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2,796	1615,13	17,82	4516	50	918	1,84344	5
	м2								
			292,74	2,78	819	8	111	0,02844	–
96 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,06	290,82	2,71	2053	19	472	0,34752	2
	м								
			59,81	0,41	422	3	111	0,00276	–
Прочие работы									
16 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,2021	32,52	32,52	7	7	5	–	–
	т								
			–	22,76	–	5	90	0,04781	–
17 П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	0,2021	38,6	38,6	8	8	5	–	–
	т								
			–	27,02	–	5	90	0,05674	–
18 П7-10-1	Отвозка мусора на 10 км, 1 класс груза	0,2021	81,5	81,5	16	16	3	–	–
	т								
			–	16,3	–	3	90	0,03423	–

Итого по разделу 2	**455587**	**31**
Накладные расходы, тенге	89229	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32105	
Всего по разделу 2	576921	
Всего по смете	**1538705**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**15 387**	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**6 155**	
Итого по сметному расчету:	**1 560 247**	

- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 560 247
- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)	3 257 795
Коэффициент договорной цены 0,9	0,9
Всего с учетом коэфицтиента	2 932 014
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	58 640
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 990 654
НДС (12 %)	358 879
Стоимость строительства	3 349 533

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор: