Наименование стройки

60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом №1 по ул. Торайгырова г.Зайсан ВКО

Калькуляция №1

стоимости транспортировки материалов свыше 30км.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2018 год

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены	Общий вес материала, тн	Транспортные расходы на 1 тн груза, тенге	Номер калькуции транспортных расходов на весь объем материалов	Всего стоимость транспорта свыше 30км. тенге
1	2	3	3	5	4	5	6	7
1	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	2103-0101-0103	Франко-приобъектный склад	3,750	6008	№1	22530
2	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	2103-0101-0104	Франко-приобъектный склад	3,750	6008	№1	22530
3	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 1ПБ10-1	м3	2104-0105-9901	Франко-приобъектный склад	2,500	6008	№1	15020
4	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ПК72.15-8АтVТ)	м2	2104-0108-9903	Франко-приобъектный склад	0,295	6008	№1	1772
5	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	2104-0110-9903	Франко-приобъектный склад	0,100	6008	№1	601
6	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 ПБК 36.11-4	м3	2104-0111-9912	Франко-приобъектный склад	2,580	6008	№1	15501
7	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2104-9999-9917	Франко-приобъектный склад	2,500	6008	№1	15020

8	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	тн	2113-0104-0103	Франко-приобъектный склад	1,000	6008	№1	6008
9	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	тн	2113-0104-0804	Франко-приобъектный склад	1,000	6008	№1	6008
10	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	тн	2113-0104-1101	Франко-приобъектный склад	1,000	6008	№1	6008
	ИТОГО:							**110998**

Калькуляции транспортных расходов

№1. Стоимость перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства из г. Усть-Каменогорска на 1 тонну груза (для Зайсанского района)

Расстояние перевозки материалов до места строительства = 459-30=429 км. (письмо ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ, и АД Зайсанского района" №652 от 22.02.2018 г.).

Согласно СЦПГ РК 8.04-12-2017 таблицы 1 принимаем класс груза - 1

Стоимость транспортных расходов на 1 т груза для самососвала грузоподъемностью 20 тонн вне карьера на 459-30=429 км составят

(200 км.=3031 т., за каждый последующий свыше 200 км.= 13 т.)

ИТОГО 3031+(229*13)=6008 **6008 тенге**

Главный инженер проекта Чапля Р.А.

Составила Бахаева Е.В.