ТОО «Корпорация ШАГ Групп»

ЗАКАЗ: № KG-00-19-02

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство внутриквартальных проездов и водоотведение талых вод ПДП п. Деркул (2 очередь) (корректировка 2)»

Сметная документация

Директор **Елеуов Д. Н.**

Главный инженер проекта **Курмангали Н. С.**

г. Уральск 2019 год

Содержание

№	№ сметы	Наименование сметы	№ стр
1		**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**	
2		**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**	
3		**СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**	
4	01-01	ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ	
5	02-01	**АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА (ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)**	
6	02-01-01	УЛИЦА №1	
7	02-01-02	УЛИЦА №2	
8	02-01-03	УЛИЦА №3	
9	02-01-04	УЛИЦА №4	
10	02-01-05	УЛИЦА №5	
11	02-01-06	УЛИЦА №6	
12	02-01-07	УЛИЦА №7	
13	02-01-08	УЛИЦА №8	
14	02-01-09	УЛИЦА №9	
15	02-01-10	УЛИЦА №10	
16	02-01-11	УЛИЦА №11	
17	02-01-12	УЛИЦА №12	
18	02-01-13	УЛИЦА №13	
19	02-01-14	УЛИЦА №14	
20	02-01-15	УЛИЦА №15	
21	02-01-16	УЛИЦА №16	
22	02-01-17	УЛИЦА №17	
23	02-01-18	УЛИЦА №18	
24	02-01-19	УЛИЦА №19	
25	02-01-20	УЛИЦА №20	
26	02-01-21	УЛИЦА №21	
27	02-01-22	УЛИЦА №22	
28	02-01-23	УЛИЦА №23	
29	02-01-24	УЛИЦА №24	
30	02-01-25	УЛИЦА №25	
31	02-01-26	УЛИЦА №26	
32	02-01-27	УЛИЦА №27	
33	02-01-28	УЛИЦА №28	
34	02-01-29	УЛИЦА №29	
35	02-01-30	УЛИЦА №30	
36	02-01-31	УЛИЦА №31	
37	02-01-32	УЛИЦА №32	
38	02-01-33	УЛИЦА №33	
39	02-01-34	УЛИЦА №34	
40	02-01-35	УЛИЦА №35	
41	02-01-36	УЛИЦА №36	
42	02-01-37	УЛИЦА №37	
43	02-01-38	УЛИЦА №38	
44	02-01-39	УЛИЦА №39	
45	02-01-40	УЛИЦА №40	
46	02-01-41	УЛИЦА №41	
47	02-01-42	УЛИЦА №42	
48	02-01-43	УЛИЦА №43	
49	02-01-44	УЛИЦА №44	

50	02-01-45	УЛИЦА №45	
51	02-01-46	УЛИЦА №46	
52	02-01-47	УЛИЦА №47	
53	02-01-48	УЛИЦА №48	
54	02-01-49	УЛИЦА №49	
55	02-01-50	УЛИЦА №50	
56	02-01-51	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Строительство внутриквартальных проездов и водоотведение талых вод в ПДП п.Деркул (2-очередь) (корректировка 2)»

Сметная документация составлена на основании:

- рабочего проекта KG-00-19-02-АД;

-сборников сметных цен и расценок на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015, на строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 и монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 утвержденных Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года №218-нк с использованием программного комплекса «АВС-4 (редакция 2019.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2019 года.

В локальных сметах приняты:

-накладные расходы в процентах от основной заработной платы и заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы, согласно государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве приложению № 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестиции и развития Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк;

-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;

- территориальный район - 7.

В сметном расчете стоимости строительства приняты:

-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства в текущем уровне цен;

- затраты на временные здания и сооружения приняты в размере 1,3% согласно таблицы 1 НДЗ РК 8.04-05-2015;

- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принято 1,8 % х 0,9 согласно таблицы 3 НДЗ РК 8.04-06-2015;

- резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты приняты в размере 2% согласно приказа Комитета по делам строительства, ЖКХ МИР РК от 14.11.2017 года №249-нк (п.71 приложения 1).

- сметная документация пересчитана на 2020 год -66,66%, на 2021 год – 33,34 % согласно расчета продолжительности строительства и письма Заказчика.

Главный инженер проекта Курмангали Н.

ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г. УРАЛЬСК

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАН"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 3476008,4 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ИТОГО НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 372429,47 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____ _____ 20___ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2)

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г. ПО ПРОГНОЗНОМУ СОСТОЯНИЮ НА 2020-2021 ГГ.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			8792,37	8792,37
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1073,36	1073,36
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			9865,73	9865,73
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	2989710,6	-	689,28	2990399,9
4.		-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020	1960154,4	-	451,92	1960606,3
5.		-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021	1029556,2	-	237,37	1029793,6
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
6.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2020 Г. - 1960606,281.2,38% = 46662,429			46662,43	46662,43
7.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2021 Г. - 1029793,608.2,93% = 30172,953			30172,95	30172,95
9.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2020 Г. - 1960606,281.0,82% = 16076,972			16076,97	16076,97
10.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2021 Г. - 1029793,608.1,01% = 10400,915			10400,92	10400,92
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			103313,27	103313,27
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	2989710,6	-	113868,28	3103578,9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		В 2019 ГОДУ				
		СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ 1:				9865,73
10.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2020 Г.				1183,89
		ВСЕГО В 2019 ГОДУ				11049,62
		В 2020 ГОДУ				
		-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 2020	1960154,4	-	451,92	1960606,3
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2020 Г.				46662,43
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2020 Г.				16076,97
.		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2020 Г.				242801,48
		ВСЕГО В 2020 ГОДУ				2266147,2
		В 2021 ГОДУ				
		-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 2021	1029556,2	-	237,37	1029793,6
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2021 Г.				30172,95
		ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2021 Г.				10400,92
.		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12% НА 2021 Г.				128444,1
		ВСЕГО В 2021 ГОДУ				1198811,6
		ВСЕГО ПО ГОДАМ	2989710,6	-	113868,28	3103578,9
11.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	372429,47	372429,47
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	2989710,6	-	486297,75	3476008,4

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Елеуов Д.Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Кулмангоме Н.С.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК: ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Г. УРАЛЬСК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 3349247,88 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 358847,987 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2)

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕНО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	01-01	-ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ	-	-	645,721	645,721
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	645,721	645,721
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
2.	02-01	-АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА	2667397,92	-	-	2667397,92
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2667397,92	-	-	2667397,92
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2667397,92	-	645,721	2668043,64
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
3.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	34676,173	-	-	34676,173
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	34676,173	-	-	34676,173
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2702074,09	-	645,721	2702719,81
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
4.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,8.0,9%	43773,6	-	-	43773,6
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	43773,6	-	-	43773,6
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2745847,69	-	645,721	2746493,41
5.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	54916,954	-	-	54916,954
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2800764,64	-	645,721	2801410,36
6.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2020 ГОД - 66,66 %	1866989,71	-	430,438	1867420,15
7.		- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021 ГОД - 33,34 %	933774,932	-	215,283	933990,215
8.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2024	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД - 66,66 %, К=1,049901	1960154,36	-	451,917	1960606,28
9.		-НДС НА 2020 ГОД, - 12 %	-	-	235272,754	235272,754
10.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД	1960154,36	-	235724,671	2195879,03
11.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2024	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 33,34 %, К=1,1025743	1029556,24	-	237,366	1029793,61
12.		-НДС НА 2021 ГОД, - 12 %	-	-	123575,233	123575,233
13.		-ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД	1029556,24	-	123812,599	1153368,84
14.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	358847,987	358847,987
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	2989710,61	-	359537,27	3349247,88

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Дюсов Д.Н.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Курмангалеев Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ) (КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ

ОСНОВАНИЕ: СЦИ РК 8.03-04-2017

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 645,721 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	СЦИ РК 8.03-04-2 017,ТАБЛ. 1601-0204 -30 П.1	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ	1 КМ	45,9	14068	--	645721	--	--	--	645721		
					--	--	--	--	--	--			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								645721		
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				645721						

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

ФОРМА N 3

СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 2667397,92 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 95,469 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 126630,171 ТЫС.ТЕНГЕ

СОСТАВЛЕНО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-УЛИЦА №1	93584,447	-	-	93584,447	2,974	4080,533	-
2.	02-01-02	-УЛИЦА №2	70293,518	-	-	70293,518	2,559	3599,404	-
3.	02-01-03	-УЛИЦА №3	163103,646	-	-	163103,646	5,054	6909,187	-
4.	02-01-04	-УЛИЦА №4	64325,665	-	-	64325,665	2,211	3028,802	-
5.	02-01-05	-УЛИЦА №5	73938,646	-	-	73938,646	2,501	3418,125	-
6.	02-01-06	-УЛИЦА №6	72960,649	-	-	72960,649	2,458	3354,713	-
7.	02-01-07	-УЛИЦА №7	75465,655	-	-	75465,655	2,543	3470,691	-
8.	02-01-08	-УЛИЦА №8	222069,488	-	-	222069,488	12,996	15289,963	-
9.	02-01-09	-УЛИЦА №9	31496,964	-	-	31496,964	1,03	1400,78	-
10.	02-01-10	-УЛИЦА №10	15392,22	-	-	15392,22	0,5	682,297	-
11.	02-01-11	-УЛИЦА №11	18187,338	-	-	18187,338	0,6	816,523	-
12.	02-01-12	-УЛИЦА №12	7248,561	-	-	7248,561	0,24	327,717	-
13.	02-01-13	-УЛИЦА №13	9302,209	-	-	9302,209	0,31	417,906	-
14.	02-01-14	-УЛИЦА №14	65115,657	-	-	65115,657	2,073	2843,728	-
15.	02-01-15	-УЛИЦА №15	48642,495	-	-	48642,495	1,611	2195,056	-
16.	02-01-16	-УЛИЦА №16	7971,731	-	-	7971,731	0,26	358,004	-
17.	02-01-17	-УЛИЦА №17	55906,202	-	-	55906,202	1,852	2523,474	-
18.	02-01-18	-УЛИЦА №18	40922,661	-	-	40922,661	1,26	1721,83	-
19.	02-01-19	-УЛИЦА №19	44405,166	-	-	44405,166	1,472	2004,597	-
20.	02-01-20	-УЛИЦА №20	108825,716	-	-	108825,716	3,326	4537,813	-
21.	02-01-21	-УЛИЦА №21	24527,817	-	-	24527,817	0,85	1167,134	-
22.	02-01-22	-УЛИЦА №22	173038,743	-	-	173038,743	7,222	9119,038	-
23.	02-01-23	-УЛИЦА №23	24622,083	-	-	24622,083	0,86	1182,287	-
24.	02-01-24	-УЛИЦА №24	69018,266	-	-	69018,266	2,12	2890,796	-
25.	02-01-25	-УЛИЦА №25	101952,048	-	-	101952,048	3,135	4278,258	-
26.	02-01-26	-УЛИЦА №26	85657,917	-	-	85657,917	2,708	3713,005	-
27.	02-01-27	-УЛИЦА №27	166000,779	-	-	166000,779	5,231	7152,186	-
28.	02-01-28	-УЛИЦА №28	18244,877	-	-	18244,877	0,6	816,776	-
29.	02-01-29	-УЛИЦА №29	38326,319	-	-	38326,319	1,195	1634,967	-
30.	02-01-30	-УЛИЦА №30	34616,007	-	-	34616,007	1,145	1559,673	-
31.	02-01-31	-УЛИЦА №31	55782,73	-	-	55782,73	1,733	2371,18	-
32.	02-01-32	-УЛИЦА №32	10039,142	-	-	10039,142	0,33	454,746	-
33.	02-01-33	-УЛИЦА №33	13121,159	-	-	13121,159	0,43	580,906	-
34.	02-01-34	-УЛИЦА №34	31464,649	-	-	31464,649	1,026	1394,175	-
35.	02-01-35	-УЛИЦА №35	9996,309	-	-	9996,309	0,33	448,758	-
36.	02-01-36	-УЛИЦА №36	84262,827	-	-	84262,827	2,625	3593,678	-
37.	02-01-37	-УЛИЦА №37	60405,032	-	-	60405,032	2,035	2776,549	-
38.	02-01-38	-УЛИЦА №38	75102,311	-	-	75102,311	2,34	3203,359	-
39.	02-01-39	-УЛИЦА №39	13327,046	-	-	13327,046	0,44	602,214	-
40.	02-01-40	-УЛИЦА №40	42935,992	-	-	42935,992	1,412	1921,789	-
41.	02-01-41	-УЛИЦА №41	52740,713	-	-	52740,713	1,732	2357,151	-
42.	02-01-42	-УЛИЦА №42	27077,906	-	-	27077,906	0,91	1241,895	-
43.	02-01-43	-УЛИЦА №43	3667,364	-	-	3667,364	0,13	175,637	-
44.	02-01-44	-УЛИЦА №44	28223,01	-	-	28223,01	0,99	1357,645	-
45.	02-01-45	-УЛИЦА №45	19239,903	-	-	19239,903	0,65	881,616	-
46.	02-01-46	-УЛИЦА №46	8245,248	-	-	8245,248	0,27	363,794	-
47.	02-01-47	-УЛИЦА №47	45712,723	-	-	45712,723	1,509	2055,809	-
48.	02-01-48	-УЛИЦА №48	27789,897	-	-	27789,897	0,93	1271,53	-
49.	02-01-49	-УЛИЦА №49	8022,146	-	-	8022,146	0,26	349,232	-
50.	02-01-50	-УЛИЦА №50	6849,008	-	-	6849,008	0,23	309,177	-
51.	02-01-51	-ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	18229,309	-	-	18229,309	2,278	2424,068	-
		ИТОГО	2667397,92	-	-	2667397,92	95,469	126630,171	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

СОСТАВИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №1

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 93584,447 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4080,533 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,974 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1474 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 63490,13 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА									
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4718	26,02	26,02	122765	122765	--	33219	168462
					--	9,78	--	46137	--	12479	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4718	113,57	109,78	535841	517954	649	92771	678900
					3,65	23,66	17238	111610	--	50289	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5661,6	41	--	232126	--	--	--	250696
					--	--	--	--	--	18570	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА									
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4230	140,89	136,14	595946	575893	872	103168	755043
					4,53	29,34	19181	124108	--	55929	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	6768	205	--	1387440	--	--	--	1498435
					--	--	--	--	--	110995	
		СП - 8%									
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4230	67,65	67,65	286173	286173	--	77436	392698
					--	25,43	--	107549	--	29089	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4230	74,79	74,79	316360	316360	--	83640	432000
					--	27,46	--	116167	--	32000	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4230	49,95	49,95	211307	211307	--	43431	275117
					--	14,26	--	60321	--	20379	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4230	81,98	68,19	346774	288426	20727	73309	453690
					8,89	15,18	37621	64198	--	33607	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1									
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	2104,94	3245,2	1058,57	6830953	2228232	4323252	810999	8253308
					132,77	223,98	279469	471456	--	611356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
11.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	9946,6	1498,77 31,55	164,8 51,85	14907644 313795	1639198 515717	12954651 --	895874 1264281	17067799
12.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	9946,6	734,43 --	92,33 30,15	7305033 --	918361 299934	6386672 --	323928 610317	8239278
13.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	6,53	81714,11 --	1726,37 862,46	533593 --	11273 5632	522320 --	6082 43174	582850
14.	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	9071,2	2006,79 41,8	97,32 28,68	18204021 379162	882791 260201	16942068 --	690512 1511563	20406096
15.	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	9071,2	933,75 0,45	0,08 --	8470218 4062	740 --	8465416 --	4387 677968	9152574
16.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	2,99	81714,11 --	1726,37 862,46	244325 --	5162 2579	239163 --	2785 19769	266879
17.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	9071,2	2186,75 41,8	97,32 28,68	19836471 379162	882791 260201	18574518 --	690512 1642159	22169141
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1360,8	140,89 4,53	136,14 29,34	191717 6170	185266 39926	281 --	33189 17993	242899
19.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т	2177,28	205 --	-- --	446342 --	-- --	-- --	-- 35707	482050
20.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1360,8	67,65 --	67,65 25,43	92063 --	92063 34599	-- --	24911 9358	126332
21.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1360,8	86,88 8,89	68,19 15,18	118226 12103	92787 20653	13336 --	23584 11345	153154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				173,718	612,41	560,69	106386	97402	--	42243	160519
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	8985	30129	--	11890	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				69,4872	6370	--	442633	--	442633	--	478044
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	35411	
		СП - 8%									
24.				43,4295	6370	--	276646	--	276646	--	298778
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	22132	
		СП - 8%									
25.				17,3718	7047	--	122419	--	122419	--	132213
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	9794	
		СП - 8%									
26.				8,6859	7047	--	61210	--	61210	--	66106
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4897	
		СП - 8%									
27.				34,7436	2047	--	71120	--	71120	--	76810
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	5690	
		СП - 8%									
28.				2895,3	84,23	84,23	243868	243868	--	56666	324577
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	52468	--	24043	
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								93584448
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1456947				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				9598811				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2623587			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				69417953				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				2065908				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4112646				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6932184				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1369,5514924	1063,81 -	- -	- -	1456947
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1604,0939218	1635,56 -	- -	- -	(2623587)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1456947
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	47,672734	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10251 -	- -	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1778	488693
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	220,362442	- 4428	- -	84762,12 1244	975765
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	228,086698	- 4731	- -	274130,88 1778	1079078
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	46,3608	- 735	- -	405538,15 -	34075
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	200,018276	- 3763	- -	- 1487	752669
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	403,654896	- 5646	- -	297427,18 1778	2279036
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	7,875216	- 7870	- -	717698,41 1778	61978
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	149,029752	- 9012	- -	14002,13 1778	1343056
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,544272	- 4856	- -	264974,9 1778	2643
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	122,7488338	- 5589	- -	967,72 1244	686043
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	2,7608	- 5953	- -	152699,55 2974	16435
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	31,567776	- 120	- -	8210,62 -	3788
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	5,669562	- 6657	- -	- 1487	37742
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	46,3608	- 4474	- -	8430,64 1487	207418
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	50,79872	- 8799	- -	68938,51 1778	446978
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,516668	- 10961	- -	90320,12 2731	49507
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,516668	- 2842	- -	12335,02 1487	12836
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	101,47442	- 11029	- -	6716,29 2124	1119161
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,725696	- 2630	- -	215531,67 1244	1909
								902,77	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				2623586,66	9598811
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	8,6859	7047 -	6169 -	- -	61210
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	17,3718	7047 -	6169 -	- -	122419
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	192,6285	6370 -	5506 -	- -	1227044
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2952,01188	6370 -	5506 -	- -	18804316
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,262084	6876 -	6002 -	- -	1802
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	2139,6836	2047 -	1162 -	- -	4379932
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1304,43856	19433 -	18829 -	- -	25349155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	876,27792	21135 -	20497 -	- -	18520134
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,11248288	216144 -	211906 -	- -	24312
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,72136	25443 -	24372 -	- -	69240
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	10,05233664	77658 -	75637 -	- -	780644
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	793,3238	98 -	98 -	- -	77746
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	69417953
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5661,6	41 -	- -	41 232125,6	232126
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	8945,28	205 -	- -	205 1833782,4	1833782
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2065908	2065908

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №2

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 70293,518 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3599,404 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,559 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1465 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 47981,92 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА									
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4688	26,02	26,02	121984	121984	--	33008	167391
					--	9,78	--	45844	--	12399	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4688	113,57	109,78	532433	514660	645	92181	674583
					3,65	23,66	17128	110900	--	49969	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5625,6	41	--	230650	--	--	--	249102
					--	--	--	--	--	18452	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА									
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	9825,2	140,89	136,14	1384228	1337650	2027	239632	1753769
					4,53	29,34	44551	288271	--	129909	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	15720,32	205	--	3222666	--	--	--	3480479
					--	--	--	--	--	257813	
		СП - 8%									
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	9825,2	67,65	67,65	664707	664707	--	179863	912136
					--	25,43	--	249810	--	67566	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	9825,2	81,98	68,19	805466	669939	48144	170279	1053804
					8,89	15,18	87383	149115	--	78060	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	9825,2	74,79	74,79	734823	734823	--	194274	1003425
					--	27,46	--	269825	--	74328	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	9825,2	49,95	49,95	490811	490811	--	100880	639026
					--	14,26	--	140111	--	47335	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1									
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	990,314	3245,2	1058,57	3213768	1048319	2033967	381552	3882945
					132,77	223,98	131482	221807	--	287626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				9275,8	1498,77	164,8	13902271	1528650	12080988	835456	15916745
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	292633	480937	--	1179018	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				9275,8	734,43	92,33	6812381	856426	5955955	302083	7683620
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	279706	--	569157	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				6,1	81714,11	1726,37	498456	10531	487925	5682	544469
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	5261	--	40331	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				8451,3	2186,75	97,32	18480903	822464	17305188	643325	20654165
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	353251	242420	--	1529938	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				8451,3	1023,9	0,09	8653312	730	8648797	4088	9349992
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	3785	--	--	692592	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				1180	140,89	136,14	166245	160651	243	28780	210627
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	5351	34621	--	15602	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1888	205	--	387040	--	--	--	418003
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	30963	
		СП - 8%									
18.				1180	67,65	67,65	79831	79831	--	21601	109547
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	30002	--	8115	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1180	86,88	68,19	102518	80459	11564	20450	132806
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	10495	17909	--	9837	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				164,658	612,41	560,69	100838	92322	--	40040	152148
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	8516	28558	--	11270	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				65,8632	6370	--	419549	--	419549	--	453112
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	33564	
		СП - 8%									
22.				41,1645	6370	--	262218	--	262218	--	283195
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	20977	
		СП - 8%									
23.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	16,4658	7047 --	-- --	116034 --	-- --	116034 --	-- 9283	125317
		СП - 8%									
24.	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	8,2329	7047 --	-- --	58017 --	-- --	58017 --	-- 4641	62659
		СП - 8%									
25.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	32,9316	2047 --	-- --	67411 --	-- --	67411 --	-- 5393	72804
26.	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	2744,3	84,23 --	84,23 18,12	231149 --	231149 49732	-- --	53711 22789	307649
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								70293518
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				954575				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				9446108				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2644829			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				47498672				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				3840356				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3346885				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				5206927				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	954,7166164	999,85	-	-	954575
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1603,8745648	1649,02	-	-	(2644829)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	954575
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	29,556583	10251	-	1778	302985
						-	-	52551,6	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	159,4243284	4428	-	1244	705931
						-	-	198323,86	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	402,951878	4731	-	1778	1906365
						-	-	716448,44	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	107,684192	735	-	-	79148
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	157,146535	3763	-	1487	591342
						-	-	233676,9	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	290,909858	5646	-	1778	1642477
						-	-	517237,73	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	7,464496	7870	-	1778	58746
						-	-	13271,87	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	70,1142312	9012	-	1778	631869
						-	-	124663,1	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,253539	4856	-	1778	1231
						-	-	450,79	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	173,0100622	5589	-	1244	966953
						-	-	215224,52	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,769	5953	-	2974	10531
						-	-	5261,01	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	17,916756	120	-	-	2150
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	5,287206	6657	-	1487	35197
						-	-	7862,08	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	107,684192	4474	-	1487	481779
						-	-	160126,39	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	23,66364	8799	-	1778	208216
						-	-	42073,95	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,281108	10961	-	2731	46925
						-	-	11691,71	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,281108	2842	-	1487	12167
						-	-	6366,01	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	159,68864	11029	-	2124	1761206
						-	-	339178,67	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,338052	2630	-	1244	889
						-	-	420,54	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				2644829,17	9446108
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	8,2329	7047	6169	-	58017
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	16,4658	7047	6169	-	116034
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	180,3015	6370	5506	-	1148521
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2753,99004	6370	5506	-	17542917
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,423916	6876	6002	-	2915
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1023,2456	2047	1162	-	2094584
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1225,4385	21135	20497	-	25899643
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,05239806	216144 -	211906 -	- -	11326
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,267695	25443 -	24372 -	- -	32254
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	6,42160132	77658 -	75637 -	- -	498689
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	956,85598	98 -	98 -	- -	93772
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	47498670
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5625,6	41 -	- -	41 230649,6	230650
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	17608,32	205 -	- -	205 3609705,6	3609706
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3840355,2	3840355

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №3

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 163103,646 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6909,187 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5,054 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 2427 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 67203,81 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.				7768	26,02	26,02	202127	202127	--	54694	277366					
	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	9,78	--	75963	--	20546						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.				7768	113,57	109,78	882240	852790	1068	152743	1117782					
	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		3,65	23,66	28382	183762	--	82799						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.				9321,6	41	--	382186	--	--	--	412760					
	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т		--	--	--	--	--	30575						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.				5397	140,89	136,14	760359	734773	1114	131630	963349					
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	24472	158348	--	71359						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.				8635,2	205	--	1770216	--	--	--	1911833					
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	141617						
		СП - 8%														
6.				5397	67,65	67,65	365125	365125	--	98799	501038					
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	137221	--	37114						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.				5397	74,79	74,79	403640	403640	--	106715	551183					
	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	27,46	--	148216	--	40828						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.				5397	49,95	49,95	269603	269603	--	55413	351018					
	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	14,26	--	76963	--	26001						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.				5397	81,98	68,19	442444	367999	26445	93535	578857					
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	48000	81909	--	42878						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.				3705,18	3245,2	1058,57	12024053	3922203	7609921	1427546	14527727					
	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ		132,77	223,98	491929	829872	--	1076128						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				17536,9	1498,77	164,8	26283742	2890078	22840410	1579519	30092322
	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	553254	909264	--	2229061	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				17536,9	734,43	92,33	12879540	1619167	11260373	571120	14526713
	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	528815	--	1076053	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				11,54	81714,11	1726,37	942981	19922	923059	10749	1030028
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	9953	--	76298	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				16035,9	2006,79	97,32	32180733	1560582	29949876	1220675	36073520
	Е11-27060 -2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	670275	459979	--	2672113	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				16035,9	933,75	0,08	14973495	1309	14965004	7756	16179751
	Е11-27060 -2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	7182	--	--	1198500	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				5,29	81714,11	1726,37	432268	9132	423136	4927	472171
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	4562	--	34976	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				16035,9	2186,75	97,32	35066547	1560582	32835690	1220675	39190199
	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	670275	459979	--	2902978	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				2327	140,89	136,14	327841	316809	480	56755	415363
	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	10552	68274	--	30768	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				3723,2	205	--	763256	--	--	--	824316
	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	61060	
		СП - 8%									
20.				2327	67,65	67,65	157429	157429	--	42599	216030
	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	59165	--	16002	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				2327	86,88	68,19	202169	158668	22805	40329	261897
	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	20696	35316	--	19400	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				297,066	612,41	560,69	181926	166562	--	72237	274496
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	15364	51522	--	20333	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				118,8264	6370	--	756924	--	756924	--	817478
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	60554	
		СП - 8%									
24.				74,2665	6370	--	473078	--	473078	--	510924
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	37846	
		СП - 8%									
25.				29,7066	7047	--	209342	--	209342	--	226090
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	16747	
		СП - 8%									
26.				14,8533	7047	--	104671	--	104671	--	113045
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	8374	
		СП - 8%									
27.				59,4132	2047	--	121619	--	121619	--	131348
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	9730	
		СП - 8%									
28.				4951,1	84,23	84,23	417026	417026	--	96901	555041
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	89723	--	41114	
		НР - 108%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			163103645
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2540380		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	15995526		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		4368807	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	122525015		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	2915658		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	7045317		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	12081752		

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-03

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2376,7942988	1068,83 -	- -	- -	2540380
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2677,1672346	1631,88 -	- -	- -	(4368807)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	2540380
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	83,34993	10251 - -	- -	1778 148196,18	854420
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	387,462968	4428 - -	- -	1244 482003,93	1715686
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	329,623331	4731 - -	- -	1778 586070,28	1559448
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	59,15112	735 - -	- -	- -	43476
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	352,947628	3763 - -	- -	1487 524833,12	1328142
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	712,542884	5646 - -	- -	1778 1266901,25	4023017
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	13,466992	7870 - -	- -	1778 23944,31	105985
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	262,326744	9012 - -	- -	1778 466416,95	2364089
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,962154	4856 - -	- -	1778 1710,71	4672
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	190,2425106	5589 - -	- -	1244 236661,68	1063265
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	4,8807	5953 - -	- -	2974 14515,2	29055
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	55,804932	120 - -	- -	- -	6697
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	9,996033	6657 - -	- -	1487 14864,1	66544
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	59,15112	4474 - -	- -	1487 87957,72	264642
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	89,80104	8799 - -	- -	1778 159666,25	790159
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,723716	10961 - -	- -	2731 21093,47	84660
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	7,723716	2842 - -	- -	1487 11485,17	21951
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	151,07848	11029 - -	- -	2124 320890,69	1666245
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,282872	2630 - -	- -	1244 1595,89	3374
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				4368806,9	15995526
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	14,8533	7047 - -	6169 - -	- -	104671
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	29,7066	7047 - -	6169 - -	- -	209342
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	337,32	6370 - -	5506 - -	- -	2148728
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	5201,02002	6370 - -	5506 - -	- -	33130498
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,38708	6876 - -	6002 - -	- -	2662
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	3764,5932	2047 - -	1162 - -	- -	7706122
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	2305,96242	19433 - -	18829 - -	- -	44811768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1549,06794	21135 -	20497 -	- -	32739551
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,19884516	216144 -	211906 -	- -	42979
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	4,81077	25443 -	24372 -	- -	122400
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	17,77107648	77658 -	75637 -	- -	1380066
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1288,0196	98 -	98 -	- -	126226
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	122525014
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	9321,6	41 -	- -	41 382185,6	382186
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	12358,4	205 -	- -	205 2533472	2533472
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2915657,6	2915658

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №4

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 64325,665 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3028,802 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,211 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1349 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 47683,96 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА												
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4317	26,02	26,02	112330	112330	--	30395	154144			
					--	9,78	--	42216	--	11418				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4317	113,57	109,78	490298	473931	594	84886	621198			
					3,65	23,66	15773	102124	--	46015				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5180,4	41	--	212396	--	--	--	229388			
					--	--	--	--	--	16992				
		СП - 8%												
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4013	140,89	136,14	565373	546349	827	97875	716309			
					4,53	29,34	18197	117741	--	53060				
		НР - 72%; СП - 8%												
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	6420,8	205	--	1316264	--	--	--	1421565			
					--	--	--	--	--	105301				
		СП - 8%												
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4013	67,65	67,65	271493	271493	--	73463	372552			
					--	25,43	--	102032	--	27596				
		НР - 72%; СП - 8%												
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4013	81,98	68,19	328984	273630	19663	69549	430415			
					8,89	15,18	35691	60904	--	31883				
		НР - 72%; СП - 8%												
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4013	74,79	74,79	300131	300131	--	79349	409839			
					--	27,46	--	110207	--	30358				
		НР - 72%; СП - 8%												
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4013	49,95	49,95	200467	200467	--	41203	261003			
					--	14,26	--	57227	--	19334				
		НР - 72%; СП - 8%												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1												
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1827,94	3245,2	1058,57	5932032	1935008	3754332	704276	7167213			
					132,77	223,98	242692	409415	--	530905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				8629,7	1498,77	164,8	12933917	1422173	11239494	777263	14808074
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	272250	447438	--	1096894	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				8629,7	734,43	92,33	6337868	796773	5541095	281041	7148423
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	260223	--	529513	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				5,66	81714,11	1726,37	462502	9771	452731	5272	505196
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	4882	--	37422	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				7863,7	2186,75	97,32	17195967	765280	16101997	598596	19218127
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	328690	225565	--	1423565	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				7863,7	1023,9	0,09	8051667	679	8047466	3803	8699908
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	3522	--	--	644438	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				1096,1	140,89	136,14	154425	149228	227	26733	195651
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	4970	32160	--	14493	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1753,76	205	--	359521	--	--	--	388282
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	28762	
		СП - 8%									
18.				1096,1	67,65	67,65	74155	74155	--	20066	101758
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	27869	--	7538	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1096,1	86,88	68,19	95229	74738	10743	18996	123363
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	9748	16635	--	9138	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				152,946	612,41	560,69	93665	85755	--	37192	141326
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	7910	26526	--	10469	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				61,1784	6370	--	389706	--	389706	--	420883
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	31177	
		СП - 8%									
22.				38,2365	6370	--	243567	--	243567	--	263052
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	19485	
		СП - 8%									
23.				15,2946	7047	--	107781	--	107781	--	116404
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	8622	
		СП - 8%									
24.				7,6473	7047	--	53891	--	53891	--	58202
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4311	
		СП - 8%									
25.				30,5892	2047	--	62616	--	62616	--	67625
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	5009	
26.				2549,1	84,23	84,23	214708	214708	--	49890	285766
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	46195	--	21168	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								64325666
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				939443				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				7706599				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2089360			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				46026730				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1888181				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2999848				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4764866				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-04

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	929,3521008	1010,86	-	-	939443
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1281,6475916	1630,21	-	-	(2089360)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	939443
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	41,534198	10251	-	1778	425767
						-	-	73847,8	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	191,45384	4428	-	1244	847758
						-	-	238168,58	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	209,357981	4731	-	1778	990473
						-	-	372238,49	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	43,98248	735	-	-	32327
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	146,204305	3763	-	1487	550167
						-	-	217405,8	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	270,657522	5646	-	1778	1528132
						-	-	481229,07	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,933552	7870	-	1778	54567
						-	-	12327,86	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	129,418152	9012	-	1778	1166316
						-	-	230105,47	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,235911	4856	-	1778	1146
						-	-	419,45	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	106,6258756	5589	-	1244	595932
						-	-	132642,59	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,6414	5953	-	2974	9771
						-	-	4881,52	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	16,671044	120	-	-	2001
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	4,918929	6657	-	1487	32745
						-	-	7314,45	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	43,98248	4474	-	1487	196778
						-	-	65401,95	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	22,01836	8799	-	1778	193740
						-	-	39148,64	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,976596	10961	-	2731	43587
						-	-	10860,08	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,976596	2842	-	1487	11301
						-	-	5913,2	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	92,77935	11029	-	2124	1023263
						-	-	197063,34	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,314548	2630	-	1244	827
						-	-	391,3	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				2089359,6	7706599
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	7,6473	7047	6169	-	53891
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	15,2946	7047	6169	-	107781
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	167,682	6370	5506	-	1068134
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2562,06546	6370	5506	-	16320357
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,239613	6876	6002	-	1648
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1858,5292	2047	1162	-	3804409
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1140,2365	21135	20497	-	24098898
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,04875494	216144	211906	-	10538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,179555	25443 -	24372 -	- -	30011
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	5,95876468	77658 -	75637 -	- -	462746
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	697,1068	98 -	98 -	- -	68316
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	46026730
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5180,4	41 -	- -	41 212396,4	212396
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	8174,56	205 -	- -	205 1675784,8	1675785
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1888181,2	1888181

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №5

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 73938,646 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3418,125 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,501 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1610 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 45924,62 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	5152	26,02	26,02	134058	134058	--	36275	183959					
					--	9,78	--	50381	--	13627						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	5152	113,57	109,78	585132	565599	709	101305	741351					
					3,65	23,66	18824	121877	--	54915						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	6182,4	41	--	253478	--	--	--	273757					
					--	--	--	--	--	20278						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3915	140,89	136,14	551567	533007	808	95485	698816					
					4,53	29,34	17752	114866	--	51764						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	6264	205	--	1284120	--	--	--	1386850					
					--	--	--	--	--	102730						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	3915	67,65	67,65	264863	264863	--	71669	363454					
					--	25,43	--	99540	--	26923						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3915	81,98	68,19	320950	266947	19184	67850	419904					
					8,89	15,18	34819	59417	--	31104						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3915	74,79	74,79	292801	292801	--	77412	399830					
					--	27,46	--	107516	--	29617						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3915	49,95	49,95	195571	195571	--	40197	254630					
					--	14,26	--	55829	--	18861						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	2123,8	3245,2	1058,57	6892157	2248197	4361987	818266	8327257					
					132,77	223,98	281973	475681	--	616834						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				10024	1498,77	164,8	15023649	1651954	13055458	902845	17200613
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	316237	519730	--	1274119	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				10024	734,43	92,33	7361877	925507	6436370	326449	8303393
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	302268	--	615066	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				6,59	81714,11	1726,37	538496	11377	527119	6138	588205
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	5684	--	43571	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				9156,8	2186,75	97,32	20023657	891121	18749796	697028	22378340
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	382740	262657	--	1657655	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				9156,8	1023,9	0,09	9375676	791	9370784	4429	10130513
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	4101	--	--	750408	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				1267,3	140,89	136,14	178544	172536	262	30909	226209
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	5746	37183	--	16756	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				2027,68	205	--	415674	--	--	--	448928
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	33254	
		СП - 8%									
18.				1267,3	67,65	67,65	85737	85737	--	23200	117652
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	32222	--	8715	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1267,3	86,88	68,19	110103	86412	12420	21963	142631
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	11271	19234	--	10565	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				152,844	612,41	560,69	93603	85698	--	37167	141231
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	7905	26509	--	10462	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				61,1376	6370	--	389447	--	389447	--	420602
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	31156	
		СП - 8%									
22.				38,211	6370	--	243404	--	243404	--	262876
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	19472	
		СП - 8%									
23.				15,2844	7047	--	107709	--	107709	--	116326
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	8617	
		СП - 8%									
24.				7,6422	7047	--	53855	--	53855	--	58163
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4308	
		СП - 8%									
25.				30,5688	2047	--	62574	--	62574	--	67580
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	5006	
26.				2547,4	84,23	84,23	214565	214565	--	49857	285575
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	46164	--	21154	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								73938645
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1081368				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				8626741				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2336757			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				53391886				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1953272				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3408444				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				5476937				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-05

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1066,6489712	1013,8 -	- -	- -	1081368
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1434,1482504	1629,37 -	- -	- -	(2336757)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1081368
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	46,615244	10251 - -	- -	1778 82881,9	477853
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	220,335708	4428 - -	- -	1244 274097,62	975647
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	219,554814	4731 - -	- -	1778 390368,46	1038714
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	42,9084	735 - -	- -	- -	31538
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	169,904816	3763 - -	- -	1487 252648,46	639352
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	314,61552	5646 - -	- -	1778 559386,39	1776319
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,928928	7870 - -	- -	1778 12319,63	54531
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	150,36504	9012 - -	- -	1778 267349,04	1355090
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,274704	4856 - -	- -	1778 488,42	1334
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	114,3392924	5589 - -	- -	1244 142238,08	639042
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,9111	5953 - -	- -	2974 5683,61	11377
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	19,412416	120 - -	- -	- -	2329
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	5,71368	6657 - -	- -	1487 8496,24	38036
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	42,9084	4474 - -	- -	1487 63804,79	191972
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	25,63904	8799 - -	- -	1778 45586,21	225598
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,973944	10961 - -	- -	2731 10852,84	43558
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,973944	2842 - -	- -	1487 5909,25	11294
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	100,84276	11029 - -	- -	2124 214190,02	1112195
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,366272	2630 - -	- -	1244 455,64	963
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				2336756,64	8626741
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	7,6422	7047 - -	6169 - -	- -	53855
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	15,2844	7047 - -	6169 - -	- -	107709
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	188,571	6370 - -	5506 - -	- -	1201197
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2966,0928	6370 - -	5506 - -	- -	18894011
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,258509	6876 - -	6002 - -	- -	1778
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	2154,3688	2047 - -	1162 - -	- -	4409993
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1327,736	21135 - -	20497 - -	- -	28061700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,05677216	216144 -	211906 -	- -	12271
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,37352	25443 -	24372 -	- -	34946
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	6,93787152	77658 -	75637 -	- -	538781
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	771,866	98 -	98 -	- -	75643
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	53391884
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	6182,4	41 -	- -	41 253478,4	253478
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	8291,68	205 -	- -	205 1699794,4	1699794
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1953272,8	1953273

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №6

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 72960,649 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3354,713 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,459 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1341 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 54407,64 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4292	26,02	26,02	111680	111680	--	30219	153251					
					--	9,78	--	41971	--	11352						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4292	113,57	109,78	487458	471186	590	84394	617601					
					3,65	23,66	15682	101533	--	45748						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5150,4	41	--	211166	--	--	--	228060					
					--	--	--	--	--	16893						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3850	140,89	136,14	542409	524157	795	93900	687214					
					4,53	29,34	17457	112959	--	50905						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	6160	205	--	1262800	--	--	--	1363824					
					--	--	--	--	--	101024						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	3850	67,65	67,65	260465	260465	--	70479	357420					
					--	25,43	--	97888	--	26476						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3850	81,98	68,19	315621	262515	18865	66724	412933					
					8,89	15,18	34241	58431	--	30588						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3850	74,79	74,79	287940	287940	--	76126	393192					
					--	27,46	--	105731	--	29125						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3850	49,95	49,95	192324	192324	--	39530	250402					
					--	14,26	--	54902	--	18548						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	2096,18	3245,2	1058,57	6802525	2218959	4305260	807624	8218961					
					132,77	223,98	278306	469494	--	608812						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	9893,2	1498,77 31,55	164,8 51,85	14827610 312111	1630398 512948	12885101 --	891064 1257494	16976168
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	9893,2	734,43 --	92,33 30,15	7265815 --	913430 298324	6352385 --	322189 607040	8195044
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	6,5	81714,11 --	1726,37 862,46	531142 --	11221 5606	519921 --	6054 42976	580172
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	9028,5	2186,75 41,8	97,32 28,68	19743096 377377	878636 258977	18487083 --	687262 1634429	22064787
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060 -2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	9028,5	1023,9 0,45	0,09 --	9244309 4043	780 --	9239486 --	4367 739894	9988570
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1253,6	140,89 4,53	136,14 29,34	176614 5684	170671 36781	259 --	30575 16575	223764
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2005,76	205 --	-- --	411181 --	-- --	-- --	-- 32894	444075
		СП - 8%									
18.	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1253,6	67,65 --	67,65 25,43	84810 --	84810 31873	-- --	22949 8621	116380
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1253,6	86,88 8,89	68,19 15,18	108912 11149	85478 19026	12285 --	21726 10451	141089
20.	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	174,927	612,41 51,72	560,69 173,44	107127 9047	98080 30339	-- --	42537 11973	161637
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 СП - 8%	М3	69,9708	6370 --	-- --	445714 --	-- --	445714 --	-- 35657	481371
22.	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3	43,73175	6370	--	278571	--	278571	--	300857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	22286	
		СП - 8%									
23.				17,4927	7047	--	123271	--	123271	--	133133
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	9862	
		СП - 8%									
24.				8,74635	7047	--	61636	--	61636	--	66566
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4931	
		СП - 8%									
25.				34,9854	2047	--	71615	--	71615	--	77344
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	5729	
26.				2915,45	84,23	84,23	245565	245565	--	57060	326835
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	52834	--	24210	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								72960650
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1065097				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				8448297				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2289616			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				52802837				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1885147				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3354779				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				5404493				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-06

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1050,0810106	1014,3 -	- -	- -	1065097
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1408,4668067	1625,61 -	- -	- -	(2289616)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1065097
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	47,597524	10251 -	- -	1778 84628,4	487922
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	219,479511	4428 -	- -	1244 273032,51	971855
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	210,259362	4731 -	- -	1778 373841,15	994737
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	42,196	735 -	- -	- -	31014
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	167,657191	3763 -	- -	1487 249306,24	630894
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	310,421162	5646 -	- -	1778 551928,83	1752638
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	7,930024	7870 -	- -	1778 14099,58	62409
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	148,409544	9012 -	- -	1778 263872,17	1337467
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,270855	4856 -	- -	1778 481,58	1315
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	113,0490637	5589 -	- -	1244 140633,04	631831
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,885	5953 -	- -	2974 5605,99	11221
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	19,14042	120 -	- -	- -	2297
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	5,639124	6657 -	- -	1487 8385,38	37540
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	42,196	4474 -	- -	1487 62745,45	188785
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	25,2798	8799 -	- -	1778 44947,48	222437
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,548102	10961 -	- -	2731 12420,87	49852
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,548102	2842 -	- -	1487 6763,03	12926
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	92,5022	11029 -	- -	2124 196474,67	1020207
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36114	2630 -	- -	1244 449,26	950
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				2289615,62	8448297
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	8,74635	7047 -	6169 -	- -	61636
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	17,4927	7047 -	6169 -	- -	123271
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	192,12975	6370 -	5506 -	- -	1223867
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2937,02016	6370 -	5506 -	- -	18708818
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,238948	6876 -	6002 -	- -	1643
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	2131,1654	2047 -	1162 -	- -	4362496
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1309,1325	21135 -	20497 -	- -	27668515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0559767	216144 -	211906 -	- -	12099
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,354275	25443 -	24372 -	- -	34457
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	6,8430674	77658 -	75637 -	- -	531419
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	761,3886	98 -	98 -	- -	74616
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	52802836
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5150,4	41 -	- -	41 211166,4	211166
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	8165,76	205 -	- -	205 1673980,8	1673981
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1885147,2	1885147

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №7

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 75465,655 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3470,691 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,543 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1390 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 54291,84 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4448	26,02	26,02	115739	115739	--	31318	158822		
					--	9,78	--	43497	--	11765			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4448	113,57	109,78	505176	488313	611	87462	640048		
					3,65	23,66	16252	105223	--	47411			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5337,6	41	--	218842	--	--	--	236349		
					--	--	--	--	--	17507			
		СП - 8%											
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА											
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3984	140,89	136,14	561288	542401	822	97168	711132		
					4,53	29,34	18065	116891	--	52676			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	6374,4	205	--	1306752	--	--	--	1411292		
					--	--	--	--	--	104540			
		СП - 8%											
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	3984	67,65	67,65	269531	269531	--	72932	369860		
					--	25,43	--	101295	--	27397			
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3984	81,98	68,19	326607	271652	19522	69046	427305		
					8,89	15,18	35433	60464	--	31652			
		НР - 72%; СП - 8%											
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3984	74,79	74,79	297962	297962	--	78776	406877		
					--	27,46	--	109411	--	30139			
		НР - 72%; СП - 8%											
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3984	49,95	49,95	199018	199018	--	40905	259117		
					--	14,26	--	56813	--	19194			
		НР - 72%; СП - 8%											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1											
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	2168,18	3245,2	1058,57	7036179	2295176	4453138	835364	8501267		
					132,77	223,98	287865	485621	--	629724			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				10233,4	1498,77	164,8	15337491	1686463	13328185	921705	17559932
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	322843	530587	--	1300736	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				10233,4	734,43	92,33	7515666	944841	6570825	333269	8476849
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	308582	--	627915	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				6,72	81714,11	1726,37	549119	11601	537518	6259	599808
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	5796	--	44430	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				9335,8	2186,75	97,32	20415085	908541	19116322	710654	22815798
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	390222	267791	--	1690059	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				9335,8	1023,9	0,09	9558955	807	9553967	4515	10328548
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	4181	--	--	765078	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				1299	140,89	136,14	183010	176852	268	31682	231868
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	5890	38113	--	17175	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				2078,4	205	--	426072	--	--	--	460158
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	34086	
		СП - 8%									
18.				1299	67,65	67,65	87882	87882	--	23780	120594
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	33028	--	8933	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1299	86,88	68,19	112857	88573	12731	22513	146199
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	11553	19715	--	10830	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				181,266	612,41	560,69	111009	101634	--	44078	167494
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	9375	31438	--	12407	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				72,5064	6370	--	461866	--	461866	--	498815
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	36949	
		СП - 8%									
22.				45,3165	6370	--	288666	--	288666	--	311759
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	23093	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0403	М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ									
	РСНБ РК 2015	СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%									
23.				18,1266	7047	--	127738	--	127738	--	137957
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								
	01-0402	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	10219	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0402	М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ									
	РСНБ РК 2015	СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%									
24.				9,0633	7047	--	63869	--	63869	--	68979
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								
	01-0401	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	5110	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0401	М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ									
	РСНБ РК 2015	СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%									
25.				36,2532	2047	--	74210	--	74210	--	80147
	С121-0106	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ	М3								
	01-0101	ПРИРОДНЫЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	5937	
	2101-0601	23735-2014									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
26.				3021,1	84,23	84,23	254464	254464	--	59128	338679
	Е11-27080	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС	М2								
	1-0114	С4	ПОКРЫТИЯ		--	18,12	--	54748	--	25087	
	1127-0801		ОБОЧИН								
	-0114	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								75465653
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				1101678				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				8741449				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					2369012			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				54610258				
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ				1951666				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3470554				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5590049				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-07

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1086,1897228	1014,26 -	- -	- -	1101678
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1457,2785546	1625,64 -	- -	- -	(2369012)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1101678
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	49,25437	10251 -	- -	1778 -	504907
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	227,049998	4428 -	- -	87574,27 1244	1005377
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	217,661506	4731 -	- -	282450,2 1778	1029757
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	43,66464	735 -	- -	387002,16 -	32094
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	173,411478	3763 -	- -	- 1487	652547
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	321,063724	5646 -	- -	257862,87 1778	1812726
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	8,217392	7870 -	- -	570851,3 1778	64671
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	153,507144	9012 -	- -	14610,52 1778	1383406
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,280074	4856 -	- -	272935,7 1778	1360
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	116,9866906	5589 -	- -	497,97 1244	653839
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,9488	5953 -	- -	145531,44 2974	11601
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	19,791896	120 -	- -	5795,73 -	2375
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	5,833038	6657 -	- -	- 1487	38831
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	43,66464	4474 -	- -	8673,73 1487	195356
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	26,14024	8799 -	- -	64929,32 1778	230008
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,712916	10961 -	- -	46477,35 2731	51658
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,712916	2842 -	- -	12870,97 1487	13394
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	95,79848	11029 -	- -	7008,11 2124	1056561
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,373432	2630 -	- -	203475,97 1244	982
								464,55	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				2369012,16	8741449
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	9,0633	7047 -	6169 -	- -	63869
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	18,1266	7047 -	6169 -	- -	127738
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	198,8175	6370 -	5506 -	- -	1266467
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3038,14572	6370 -	5506 -	- -	19352988
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,24745	6876 -	6002 -	- -	1701
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	2204,4332	2047 -	1162 -	- -	4512475
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1353,691	21135 -	20497 -	- -	28610259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,05788196	216144 -	211906 -	- -	12511
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,40037	25443 -	24372 -	- -	35630
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	7,07470712	77658 -	75637 -	- -	549408
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	787,8746	98 -	98 -	- -	77212
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	54610258
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5337,6	41 -	- -	41 218841,6	218842
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	8452,8	205 -	- -	205 1732824	1732824
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1951665,6	1951666

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №8

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 222069,488 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 15289,963 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12,996 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1763 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 125961,14 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА										
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	7052	26,02 --	26,02 9,78	183497 --	183497 68962	-- --	49652 18652	251801	
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	7052	113,57 3,65	109,78 23,66	800922 25766	774186 166824	970 --	138664 75167	1014753	
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	8462,4	41 --	-- --	346958 --	-- --	-- --	-- 27757	374715	
		СП - 8%										
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА										
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4034	140,89 4,53	136,14 29,34	568332 18292	549208 118358	832 --	98388 53338	720057	
		НР - 72%; СП - 8%										
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	6454,4	205 --	-- --	1323152 --	-- --	-- --	-- 105852	1429004	
		СП - 8%										
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4034	67,65 --	67,65 25,43	272913 --	272913 102566	-- --	73848 27741	374502	
		НР - 72%; СП - 8%										
7.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4034	74,79 --	74,79 27,46	301701 --	301701 110784	-- --	79765 30517	411983	
		НР - 72%; СП - 8%										
8.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4034	49,95 --	49,95 14,26	201516 --	201516 57526	-- --	41419 19435	262369	
		НР - 72%; СП - 8%										
9.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4034	81,98 8,89	68,19 15,18	330706 35878	275062 61223	19766 --	69913 32049	432668	
		НР - 72%; СП - 8%										
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1										
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	3658,38	3245,2 132,77	1058,57 223,98	11872178 485716	3872662 819390	7513800 --	1409514 1062535	14344227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				17550	1498,77	164,8	26303376	2892237	22857472	1580699	30114801
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	553667	909943	--	2230726	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				17550	734,43	92,33	12889161	1620376	11268785	571546	14537564
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	529210	--	1076857	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				11,8	81714,11	1726,37	964226	20371	943855	10991	1053235
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	10177	--	78017	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				16401,6	2006,79	97,32	32914617	1596171	30632885	1248512	36896179
	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	685561	470469	--	2733050	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				16401,6	933,75	0,08	15314967	1338	15306284	7933	16548731
	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	7345	--	--	1225832	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				5,41	81714,11	1726,37	442073	9340	432733	5039	482882
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	4666	--	35769	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				16401,6	2186,75	97,32	35866242	1596171	33584510	1248512	40083935
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	685561	470469	--	2969180	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				1756,4	140,89	136,14	247451	239125	362	42838	313512
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	7964	51533	--	23223	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				2810,24	205	--	576099	--	--	--	622187
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	46088	
		СП - 8%									
20.				1756,4	67,65	67,65	118826	118826	--	32153	163058
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	44657	--	12078	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				1756,4	86,88	68,19	152595	119762	17212	30440	197678
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	15621	26657	--	14643	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				224,22	612,41	560,69	137314	125718	--	54523	207184
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	11597	38888	--	15347	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				89,688	6370	--	571313	--	571313	--	617018
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	45705	
		СП - 8%									
24.				56,055	6370	--	357070	--	357070	--	385636
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	28566	
		СП - 8%									
25.				22,422	7047	--	158008	--	158008	--	170648
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	12641	
		СП - 8%									
26.				11,211	7047	--	79004	--	79004	--	85324
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	6320	
		СП - 8%									
27.				44,844	2047	--	91796	--	91796	--	99139
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	7344	
		СП - 8%									
28.				3737	84,23	84,23	314763	314763	--	73139	418935
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	67722	--	31032	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА.ТИП 3									
29.				1889	26,02	26,02	49153	49153	--	13300	67449
	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	9,78	--	18473	--	4996	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				1889	113,57	109,78	214541	207379	260	37144	271819
	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		3,65	23,66	6902	44687	--	20135	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				2266,8	41	--	92939	--	--	--	100374
	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т		--	--	--	--	--	7435	
		СП - 8%									
32.				566,7	3245,2	1058,57	1839055	599893	1163922	218340	2221987
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		132,77	223,98	75240	126927	--	164592	
		НР - 108%; СП - 8%									
33.				5667	1485,04	126,11	8415712	714661	6292297	1763109	10993127
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		248,59	39,48	1408754	223755	--	814306	
		НР - 108%; СП - 8%									
34.				5667	-211	-8,86	-1195762	-50187	-1082964	-82848	-1380898
	Е11-27070 1-0202 1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ 1127-0701-0201	М2 ПОКРЫТИЯ		-11,05	-2,49	-62611	-14099	--	-102289	
		НР - 108%; СП - 8%									
35.				5667	1828,06	2,83	10359615	16013	9376585	1050361	12322774
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ	М2 ПОКРЫТИЯ		170,64	0,98	967017	5540	--	912798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%									
36.				5667	599,99	--	3400156	--	3088562	336522	4035612
	Е11-27070 -ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И		М2								
	1-0102	ТРОТУАРОВ	ПОКРЫТИЯ		54,98	--	311594	--	--	298934	
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0701-0101 НР - 108%; СП - 8%									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)									
37.				94,45	3245,2	1058,57	306509	99982	193987	36390	370331
	Е11-27040 -СЛОИ ОСНОВАНИЙ		М3								
	1-0102	ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	МАТЕРИАЛ		132,77	223,98	12540	21155	--	27432	
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	А ОСНОВАНИ Я В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
38.				7556	2078,02	30,67	15701544	231770	10074382	5919591	23350826
	Е11-27020 -КАМНИ БОРТОВЫЕ		М								
	1-1002	БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ	БОРТОВОГ		714,05	11,34	5395392	85711	--	1729691	
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.9 КМР=0,33	ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	О КАМНЯ								
39.				120,896	54396	--	6576259	--	6576259	--	7102360
	С121-0405 -08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	526101	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								222069486
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				10647794				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				16953606				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					4642169			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				159519947				
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ				2339148				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				16159397				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				16449592				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-08

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10127,150082	1051,41	-	-	10647794
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2869,207738	1617,93	-	-	(4642169)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	10647794
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	88,069235	10251	-	1778	902798
						-	-	156587,1	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	466,286968	4428	-	1244	2064719
						-	-	580060,99	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	283,51098	4731	-	1778	1341290
						-	-	504082,52	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	44,21264	735	-	-	32496
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	429,337104	3763	-	1487	1615596
						-	-	638424,27	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	720,22032	5646	-	1778	4066364
						-	-	1280551,73	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	10,16464	7870	-	1778	79996
						-	-	18072,73	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	305,822724	9012	-	1778	2756074
						-	-	543752,8	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	48,209096	4856	-	1778	234103
						-	-	85715,77	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	198,170253	5589	-	1244	1107574
						-	-	246523,79	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	4,9909	5953	-	2974	29711
						-	-	14842,94	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	57,077568	120	-	-	6849
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	10,0035	6657	-	1487	66593
						-	-	14875,2	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	44,21264	4474	-	1487	197807
						-	-	65744,2	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	91,84896	8799	-	1778	808179
						-	-	163307,45	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,82972	10961	-	2731	63900
						-	-	15920,97	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,82972	2842	-	1487	16568
						-	-	8668,79	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	140,41243	11029	-	2124	1548609
						-	-	298236	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,467928	2630	-	1244	14381
						-	-	6802,1	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				4642169,36	16953606
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	11,211	7047	6169	-	79004
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	22,422	7047	6169	-	158008
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1135,353	6370	5506	-	7232199
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	5175,678	6370	5506	-	32969069
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,352532	6876	6002	-	2424
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	4364,374	2047	1162	-	8933874
						-	-	-	
28	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	383,39144	25659	23931	-	9837441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
29	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	1,496088	12984	11607	-	19425
		2015				-	-	-	
30	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б,	Т	2358,55008	19433	18829	-	45833704
		2015	МАРКИ II СТ РК 1225-2013			-	-	-	
31	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б,	Т	1584,39456	21135	20497	-	33486179
		2015	МАРКИ II СТ РК 1225-2013			-	-	-	
32	102744С	2102-0501-0402 РСНБ РК	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИПА Г, МАРКИ II	Т	541,7652	22521	21856	-	12201094
		2015	СТ РК 1225-2013			-	-	-	
33	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,20337984	216144	211906	-	43959
		2015				-	-	-	
34	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75	М3	4,92048	25443	24372	-	125192
		2015	ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86			-	-	-	
35	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИ-	М3	12,8452	15116	14248	-	194168
		2015	РИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86			-	-	-	
36	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	21,57262352	77658	75637	-	1675287
		2015				-	-	-	
37	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91	М3	120,896	54396	52495	-	6576259
		2015				-	-	-	
38	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1319,5471	98	98	-	129316
		2015				-	-	-	
39	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	75,56	309	302	-	23348
		2015				-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	159519948
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
40		4102-0103-1001 РСНБ РК	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗО-	Т	10729,2	41	-	41	439897
		2015	ПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			-	-	439897,2	
41		4102-0103-1010 РСНБ РК	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗО-	Т	9264,64	205	-	205	1899251
		2015	ПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ			-	-	1899251,2	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2339148,4	2339148

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-09
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №9

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31496,964 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1400,78 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,03 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 673 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 46800,84 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	2152	26,02 --	26,02 9,78	55996 --	55996 21044	-- --	15152 5692	76840					
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2152	113,57 3,65	109,78 23,66	244411 7863	236252 50908	296 --	42315 22938	309664					
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2582,4	41 --	-- --	105878 --	-- --	-- --	-- 8470	114349					
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1096	140,89 4,53	136,14 29,34	154410 4970	149215 32157	225 --	26731 14491	195633					
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1753,6	205 --	-- --	359488 --	-- --	-- --	-- 28759	388247					
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1096	67,65 --	67,65 25,43	74148 --	74148 27866	-- --	20064 7537	101749					
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1096	81,98 8,89	68,19 15,18	89850 9748	74732 16634	5370 --	18995 8708	117552					
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1096	74,79 --	74,79 27,46	81969 --	81969 30099	-- --	21671 8291	111932					
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1096	49,95 --	49,95 14,26	54750 --	54750 15629	-- --	11253 5280	71283					
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	915,2	3245,2 132,77	1058,57 223,98	2970008 121509	968806 204983	1879693 --	352612 265810	3588429					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				4316,8	1498,77	164,8	6469881	711408	5622287	388807	7407383
	E11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	136186	223820	--	548695	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				4316,8	734,43	92,33	3170366	398566	2771800	140584	3575827
	E11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	130171	--	264876	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				2,87	81714,11	1726,37	234519	4955	229564	2673	256168
	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	2475	--	18975	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				3986	2186,75	97,32	8716396	387910	8161878	303420	9741401
	E11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	166608	114336	--	721585	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				3986	1023,9	0,09	4081278	344	4079149	1928	4409862
	E11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1785	--	--	326656	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				522,45	140,89	136,14	73606	71129	108	12742	93256
	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	2369	15329	--	6908	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				835,92	205	--	171364	--	--	--	185073
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	13709	
		СП - 8%									
18.				522,45	67,65	67,65	35345	35345	--	9564	48502
	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	13284	--	3593	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				522,45	86,88	68,19	45390	35624	5119	9054	58800
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	4647	7929	--	4356	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				72,9	612,41	560,69	44645	40874	--	17727	67361
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	3770	12644	--	4990	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				29,16	6370	--	185749	--	185749	--	200609
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	14860	
		СП - 8%									
22.				18,225	6370	--	116093	--	116093	--	125381
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	9287	
		СП - 8%									
23.				7,29	7047	--	51373	--	51373	--	55482
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4110	
		СП - 8%									
24.				3,645	7047	--	25686	--	25686	--	27741
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	2055	
		СП - 8%									
25.				14,58	2047	--	29845	--	29845	--	32233
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	2388	
26.				1215	84,23	84,23	102338	102338	--	23780	136207
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	22018	--	10089	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								31496964
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				459455				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				3484361				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					941325			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				23164235				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				636730				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1419072				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2333108				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-09

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	450,27029	1020,4	-	-	459455
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	579,520847	1624,32	-	-	(941325)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	459455
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	20,551048	10251 -	-	1778 -	210669
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	95,507236	4428 -	-	36539,76 1244 -	422906
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	74,759735	4731 -	-	118811 1778 -	353688
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	12,01216	735 -	-	132922,81 - -	8829
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	73,316924	3763 -	-	- 1487	275892
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	135,918888	5646 -	-	109022,27 1778 -	767398
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	3,3048	7870 -	-	241663,78 1778 -	26009
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	64,79616	9012 -	-	5875,93 1778 -	583943
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11958	4856 -	-	115207,57 1778 -	581
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	41,87952	5589 -	-	212,61 1244 -	234065
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,8323	5953 -	-	52098,12 2974 -	4955
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	8,45032	120 -	-	2475,26 - -	1014
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,460576	6657 -	-	- 1487	16380
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,01216	4474 -	-	3658,88 1487 -	53742
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	11,1608	8799 -	-	17862,08 1778 -	98204
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,8954	10961 -	-	19843,9 2731 -	20775
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,8954	2842 -	-	5176,34 1487 -	5387
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	36,22318	11029 -	-	2818,46 2124 -	399505
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15944	2630 -	-	76938,03 1244 -	419
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				198,34 941325,16	3484361
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,645	7047 -	6169 -	-	25686
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	7,29	7047 -	6169 -	-	51373
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	82,977	6370 -	5506 -	-	528563
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1280,16864	6370 -	5506 -	-	8154674
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0915935	6876 -	6002 -	-	630
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	929,78	2047 -	1162 -	-	1903260
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	577,97	21135 -	20497 -	-	12215396
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0247132	216144 -	211906 -	-	5342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,5979	25443 -	24372 -	- -	15212
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	3,0214704	77658 -	75637 -	- -	234641
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	300,613	98 -	98 -	- -	29460
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	23164237
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2582,4	41 -	- -	41 105878,4	105878
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2589,52	205 -	- -	205 530851,6	530852
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				636730	636730

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-10
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №10

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15392,22 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 682,297 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,502 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 330 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 46643,09 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1056	26,02 --	26,02 9,78	27478 --	27478 10327	-- --	7435 2793	37706					
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1056	113,57 3,65	109,78 23,66	119934 3858	115930 24981	146 --	20764 11256	151954					
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1267,2	41 --	-- --	51955 --	-- --	-- --	-- 4156	56112					
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	497	140,89 4,53	136,14 29,34	70020 2254	67664 14582	102 --	12122 6571	88713					
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	795,2	205 --	-- --	163016 --	-- --	-- --	-- 13041	176057					
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	497	67,65 --	67,65 25,43	33624 --	33624 12636	-- --	9098 3418	46140					
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	497	81,98 8,89	68,19 15,18	40744 4420	33888 7543	2436 --	8613 3949	53306					
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	497	74,79 --	74,79 27,46	37170 --	37170 13649	-- --	9827 3760	50757					
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	497	49,95 --	49,95 14,26	24827 --	24827 7087	-- --	5103 2394	32325					
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	448,66	3245,2 132,77	1058,57 223,98	1455992 59568	474939 100489	921485 --	172861 130308	1759161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				2118	1498,77	164,8	3174390	349046	2758525	190765	3634367
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	66819	109815	--	269212	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				2118	734,43	92,33	1555512	195553	1359959	68976	1754448
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	63867	--	129959	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				1,4	81714,11	1726,37	114400	2417	111983	1304	124960
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1207	--	9256	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				1946	2186,75	97,32	4255421	189381	3984700	148132	4755837
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	81340	55820	--	352284	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				1946	1023,9	0,09	1992515	168	1991476	941	2152933
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	871	--	--	159477	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				262,3	140,89	136,14	36954	35711	54	6397	46820
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	1189	7696	--	3468	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				419,68	205	--	86034	--	--	--	92917
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	6883	
		СП - 8%									
18.				262,3	67,65	67,65	17745	17745	--	4802	24351
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	6669	--	1804	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				262,3	86,88	68,19	22789	17885	2571	4546	29521
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	2333	3981	--	2187	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				36,6	612,41	560,69	22414	20521	--	8900	33819
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	1893	6348	--	2505	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				14,64	6370	--	93257	--	93257	--	100717
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	7461	
		СП - 8%									
22.				9,15	6370	--	58286	--	58286	--	62948
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	4663	
		СП - 8%									
23.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,66	7047 --	-- --	25792 --	-- --	25792 --	-- 2063	27855
		СП - 8%									
24.	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,83	7047 --	-- --	12896 --	-- --	12896 --	-- 1032	13928
		СП - 8%									
25.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	7,32	2047 --	-- --	14984 --	-- --	14984 --	-- 1199	16183
26.	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	610	84,23 --	84,23 18,12	51380 --	51380 11054	-- --	11939 5065	68384

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		15392219
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	224545	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	1695328	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	457752	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	11338652	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	301005	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	692525	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1140164	

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-10

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	219,97314	1020,78	-	-	224545
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	281,92669	1623,66	-	-	(457752)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	224545
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	10,13231	10251	-	1778	103866
						-	-	18015,25	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	46,911576	4428	-	1244	207724
						-	-	58358	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	35,49787	4731	-	1778	167940
						-	-	63115,21	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	5,44712	735	-	-	4004
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	35,93866	3763	-	1487	135237
						-	-	53440,79	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	66,58948	5646	-	1778	375964
						-	-	118396,1	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,6592	7870	-	1778	13058
						-	-	2950,06	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	31,765128	9012	-	1778	286267
						-	-	56478,4	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05838	4856	-	1778	283
						-	-	103,8	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	20,128066	5589	-	1244	112496
						-	-	25039,31	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,406	5953	-	2974	2417
						-	-	1207,44	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,12552	120	-	-	495
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	1,20726	6657	-	1487	8037
						-	-	1795,2	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,44712	4474	-	1487	24370
						-	-	8099,87	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	5,4488	8799	-	1778	47944
						-	-	9687,97	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,9516	10961	-	2731	10430
						-	-	2598,82	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,9516	2842	-	1487	2704
						-	-	1415,03	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	17,3982	11029	-	2124	191885
						-	-	36953,78	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07784	2630	-	1244	205
						-	-	96,83	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				457751,84	1695328
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,83	7047	6169	-	12896
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,66	7047	6169	-	25792
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	40,92	6370	5506	-	260660
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	628,4364	6370	5506	-	4003140
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,043899	6876	6002	-	302
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	455,98	2047	1162	-	933391
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	282,17	21135	20497	-	5963663
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0120652	216144	211906	-	2608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2919	25443 -	24372 -	- -	7427
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,4739144	77658 -	75637 -	- -	114461
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	146,0262	98 -	98 -	- -	14311
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	11338651
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1267,2	41 -	- -	41 51955,2	51955
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1214,88	205 -	- -	205 249050,4	249050
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				301005,6	301006

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-11
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №11

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18187,338 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 816,523 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,6 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 412 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 44144,02 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1320	26,02	26,02	34347	34347	--	9294	47132					
					--	9,78	--	12908	--	3491						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1320	113,57	109,78	149917	144913	181	25955	189942					
					3,65	23,66	4823	31226	--	14070						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1584	41	--	64944	--	--	--	70140					
					--	--	--	--	--	5196						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	660	140,89	136,14	92984	89856	135	16097	117808					
					4,53	29,34	2993	19364	--	8727						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1056	205	--	216480	--	--	--	233798					
					--	--	--	--	--	17318						
		СП - 8%														
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	660	67,65	67,65	44651	44651	--	12082	61272					
					--	25,43	--	16781	--	4539						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	660	81,98	68,19	54107	45003	3234	11438	70788					
					8,89	15,18	5870	10017	--	5244						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	660	74,79	74,79	49361	49361	--	13050	67404					
					--	27,46	--	18125	--	4993						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	660	49,95	49,95	32970	32970	--	6777	42926					
					--	14,26	--	9412	--	3180						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	528,9	3245,2	1058,57	1716387	559879	1086287	203777	2073776					
					132,77	223,98	70221	118461	--	153613						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				2493,7	1498,77	164,8	3737477	410961	3247845	224603	4279047
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	78671	129295	--	316966	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				2493,7	734,43	92,33	1831436	230241	1601195	81212	2065659
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	75196	--	153012	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				1,64	81714,11	1726,37	134011	2831	131180	1528	146382
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1414	--	10843	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				2279,2	2186,75	97,32	4984047	221807	4666973	173496	5570146
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	95267	65377	--	412603	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				2279,2	1023,9	0,09	2333680	197	2332462	1102	2521565
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1021	--	--	186783	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				319,1	140,89	136,14	44957	43444	66	7783	56958
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	1447	9362	--	4219	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				510,56	205	--	104665	--	--	--	113038
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	8373	
		СП - 8%									
18.				319,1	67,65	67,65	21588	21588	--	5842	29624
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	8113	--	2194	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				319,1	86,88	68,19	27723	21758	3127	5530	35914
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	2838	4843	--	2660	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				44,532	612,41	560,69	27272	24969	--	10829	41149
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	2303	7723	--	3048	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				17,8128	6370	--	113468	--	113468	--	122545
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	9077	
		СП - 8%									
22.				11,133	6370	--	70917	--	70917	--	76591
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	5673	
		СП - 8%									
23.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	4,4532	7047 --	-- --	31382 --	-- --	31382 --	-- 2511	33892
		СП - 8%									
24.	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,2266	7047 --	-- --	15691 --	-- --	15691 --	-- 1255	16946
		СП - 8%									
25.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	8,9064	2047 --	-- --	18231 --	-- --	18231 --	-- 1459	19690
26.	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	742,2	84,23 --	84,23 18,12	62515 --	62515 13450	-- --	14526 6163	83204
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								18187336
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				265453				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				2041291				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					551069			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				13322374				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				386089				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				824921				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1347210				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-11

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	260,5511016	1018,82	-	-	265453
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	338,9574232	1625,78	-	-	(551069)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	265453
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,034794	10251 -	-	1778 -	123369
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	55,384578	4428 -	-	21397,86 1244 -	245243
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	45,069917	4731 -	-	68898,42 1778 -	213226
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	7,2336	735 -	-	80134,31 -	5317
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	42,27201	3763 -	-	- 1487	159070
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	78,280312	5646 -	-	62858,48 1778 -	441971
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	2,018784	7870 -	-	139182,39 1778 -	15888
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	37,44612	9012 -	-	3589,4 1778 -	337464
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,068376	4856 -	-	66579,2 1778 -	332
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	24,7584192	5589 -	-	121,57 1244 -	138375
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,4756	5953 -	-	30799,47 2974 -	2831
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,831904	120 -	-	1414,43 - -	580
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	1,421409	6657 -	-	- 1487	9462
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,2336	4474 -	-	2113,64 1487 -	32363
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	6,38176	8799 -	-	10756,36 1778 -	56153
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,157832	10961 -	-	11346,77 2731 -	12691
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,157832	2842 -	-	3162,04 1487 -	3291
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	22,07148	11029 -	-	1721,7 2124 -	243426
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,091168	2630 -	-	46879,82 1244 -	240
						-	-	113,41	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				551069,28	2041291
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,2266	7047 -	6169 -	-	15691
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	4,4532	7047 -	6169 -	-	31382
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	48,5385	6370 -	5506 -	-	309190
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	740,48706	6370 -	5506 -	-	4716903
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,055773	6876 -	6002 -	-	384
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	537,8064	2047 -	1162 -	-	1100890
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	330,484	21135 -	20497 -	-	6984779
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,01413104	216144	211906	-	3054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,34188	25443 -	24372 -	- -	8698
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,72657888	77658 -	75637 -	- -	134083
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	176,744	98 -	98 -	- -	17321
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	13322374
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1584	41 -	- -	41 64944	64944
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1566,56	205 -	- -	205 321144,8	321145
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				386088,8	386089

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-12
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №12

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7248,561 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 327,717 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,24 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 169 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 42890,89 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	541	26,02	26,02	14077	14077	--	3809	19317					
					--	9,78	--	5290	--	1431						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	541	113,57	109,78	61443	59392	74	10638	77848					
					3,65	23,66	1977	12798	--	5766						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	649,2	41	--	26617	--	--	--	28747					
					--	--	--	--	--	2129						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	278	140,89	136,14	39166	37848	57	6780	49622					
					4,53	29,34	1261	8157	--	3676						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	444,8	205	--	91184	--	--	--	98479					
					--	--	--	--	--	7295						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	278	67,65	67,65	18808	18808	--	5089	25809					
					--	25,43	--	7068	--	1912						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	278	81,98	68,19	22790	18956	1362	4818	29817					
					8,89	15,18	2472	4219	--	2209						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	278	74,79	74,79	20792	20792	--	5497	28392					
					--	27,46	--	7635	--	2103						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	278	49,95	49,95	13887	13887	--	2854	18081					
					--	14,26	--	3964	--	1339						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	210,7	3245,2	1058,57	683764	223041	432749	81179	826139					
					132,77	223,98	27974	47192	--	61195						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				993,2	1498,77	164,8	1488576	163679	1293564	89456	1704275
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	31333	51496	--	126243	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				993,2	734,43	92,33	729431	91701	637730	32345	822718
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	29949	--	60942	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				0,65	81714,11	1726,37	53114	1122	51992	605	58017
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	561	--	4298	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				903	2186,75	97,32	1974638	87878	1849016	68738	2206845
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	37744	25902	--	163470	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				903	1023,9	0,09	924585	78	924103	437	999023
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	404	--	--	74002	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				129,5	140,89	136,14	18245	17631	27	3158	23115
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	587	3800	--	1712	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				207,2	205	--	42476	--	--	--	45874
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	3398	
		СП - 8%									
18.				129,5	67,65	67,65	8761	8761	--	2371	12022
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	3293	--	891	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				129,5	86,88	68,19	11251	8830	1269	2244	14575
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	1152	1965	--	1080	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				18,066	612,41	560,69	11064	10129	--	4393	16693
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	934	3133	--	1237	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				7,2264	6370	--	46032	--	46032	--	49715
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3683	
		СП - 8%									
22.				4,5165	6370	--	28770	--	28770	--	31072
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	2302	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0403	М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
23.				1,8066	7047	--	12731	--	12731	--	13750
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								
	01-0402	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	1018	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0402	М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
24.				0,9033	7047	--	6366	--	6366	--	6875
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								
	01-0401	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	509	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0401	М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
25.				3,6132	2047	--	7396	--	7396	--	7988
	С121-0106	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ	М3								
	01-0101	ПРИРОДНЫЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	592	
	2101-0601	23735-2014									
	-0101										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
26.				301,1	84,23	84,23	25361	25361	--	5893	33755
	Е11-27080	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС	М2								
	1-0114	С4	ПОКРЫТИЯ		--	18,12	--	5457	--	2500	
	1127-0801		ОБОЧИН								
	-0114	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	3										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								7248563
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				105839				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				821972				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					221878			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				5293238				
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ				160277				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				330304				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				536932				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-12

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,0031248	1017,65	-	-	105839
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	136,3900026	1626,79	-	-	(221878)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	105839
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,815758	10251	-	1778	49366
						-	-	8562,42	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	22,088626	4428	-	1244	97808
						-	-	27478,25	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	18,617786	4731	-	1778	88081
						-	-	33102,42	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	3,04688	735	-	-	2239
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	16,819706	3763	-	1487	63293
						-	-	25010,9	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	31,129612	5646	-	1778	175758
						-	-	55348,45	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,818992	7870	-	1778	6445
						-	-	1456,17	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	14,91756	9012	-	1778	134437
						-	-	26523,42	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02709	4856	-	1778	132
						-	-	48,17	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	10,0780906	5589	-	1244	56326
						-	-	12537,14	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1885	5953	-	2974	1122
						-	-	560,6	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,91436	120	-	-	230
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,566124	6657	-	1487	3769
						-	-	841,83	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,04688	4474	-	1487	13632
						-	-	4530,71	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,5284	8799	-	1778	22247
						-	-	4495,5	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,469716	10961	-	2731	5149
						-	-	1282,79	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,469716	2842	-	1487	1335
						-	-	698,47	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	9,11311	11029	-	2124	100508
						-	-	19356,25	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03612	2630	-	1244	95
						-	-	44,93	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				221878,42	821972
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,9033	7047	6169	-	6366
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,8066	7047	6169	-	12731
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	19,4145	6370	5506	-	123670
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	295,05576	6370	5506	-	1879505
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,023045	6876	6002	-	158
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	214,3132	2047	1162	-	438699
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	130,935	21135	20497	-	2767311
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0055986	216144	211906	-	1210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,13545	25443 -	24372 -	- -	3446
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,6843092	77658 -	75637 -	- -	53142
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	71,395	98 -	98 -	- -	6997
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	5293236
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	649,2	41 -	- -	41 26617,2	26617
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	652	205 -	- -	205 133660	133660
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				160277,2	160277

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-13
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №13

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9302,209 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 417,906 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,306 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 248 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 37508,91 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	794	26,02	26,02	20660	20660	--	5590	28351					
					--	9,78	--	7765	--	2100						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	794	113,57	109,78	90178	87167	110	15613	114253					
					3,65	23,66	2901	18783	--	8463						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	952,8	41	--	39065	--	--	--	42190					
					--	--	--	--	--	3125						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	321	140,89	136,14	45224	43702	66	7829	57298					
					4,53	29,34	1456	9418	--	4244						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	513,6	205	--	105288	--	--	--	113711					
					--	--	--	--	--	8423						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	321	67,65	67,65	21717	21717	--	5876	29800					
					--	25,43	--	8162	--	2207						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	321	81,98	68,19	26315	21888	1572	5563	34429					
					8,89	15,18	2855	4872	--	2550						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	321	74,79	74,79	24007	24007	--	6347	32783					
					--	27,46	--	8815	--	2428						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	321	49,95	49,95	16035	16035	--	3296	20878					
					--	14,26	--	4578	--	1546						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	269,06	3245,2	1058,57	873154	284820	552611	103664	1054964					
					132,77	223,98	35723	60263	--	78145						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				1271,4	1498,77	164,8	1905533	209527	1655896	114513	2181650
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	40110	65920	--	161604	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				1271,4	734,43	92,33	933748	117387	816361	41405	1053166
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	38338	--	78012	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				0,84	81714,11	1726,37	68640	1450	67190	782	74976
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	724	--	5554	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				1172	2186,75	97,32	2562874	114057	2399829	89214	2864255
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	48988	33618	--	212167	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				1172	1023,9	0,09	1200014	101	1199388	567	1296628
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	525	--	--	96047	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				153,5	140,89	136,14	21626	20898	32	3744	27399
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	696	4504	--	2030	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				245,6	205	--	50348	--	--	--	54376
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	4028	
		СП - 8%									
18.				153,5	67,65	67,65	10385	10385	--	2810	14250
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	3903	--	1056	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				153,5	86,88	68,19	13336	10467	1504	2660	17276
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	1365	2330	--	1280	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				21,426	612,41	560,69	13121	12013	--	5210	19798
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	1108	3716	--	1467	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				8,5704	6370	--	54593	--	54593	--	58961
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4367	
		СП - 8%									
22.				5,3565	6370	--	34121	--	34121	--	36851
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	2730	
		СП - 8%									
23.				2,1426	7047	--	15099	--	15099	--	16307
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1208	
		СП - 8%									
24.				1,0713	7047	--	7549	--	7549	--	8153
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	604	
		СП - 8%									
25.				4,2852	2047	--	8772	--	8772	--	9474
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	702	
26.				357,1	84,23	84,23	30078	30078	--	6989	40033
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	6471	--	2965	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								9302210
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				135726				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1046360				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					282180			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				6814693				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				194701				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				421672				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				689052				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-13

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	133,1092828	1019,66 -	- -	- -	135726
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	173,1690866	1629,5 -	- -	- -	(282180)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	135726
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,04225	10251 -	- -	1778 -	61939
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	28,102166	4428 -	- -	10743,12 1244	124436
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	23,298316	4731 -	- -	34959,09 1778	110224
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	3,51816	735 -	- -	41424,41 -	2586
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	21,586732	3763 -	- -	- 1487	81231
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	40,011424	5646 -	- -	32099,47 1778	225904
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,971312	7870 -	- -	71140,31 1778	7644
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	19,049448	9012 -	- -	1726,99 1778	171674
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03516	4856 -	- -	33869,92 1778	171
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	12,3021726	5589 -	- -	62,51 1244	68757
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2436	5953 -	- -	15303,9 2974	1450
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,48464	120 -	- -	724,47 -	298
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,724698	6657 -	- -	- 1487	4824
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,51816	4474 -	- -	1077,63 1487	15740
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	3,2816	8799 -	- -	5231,5 1778	28875
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,557076	10961 -	- -	5834,68 2731	6106
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,557076	2842 -	- -	1521,37 1487	1583
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	12,04034	11029 -	- -	828,37 2124	132793
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04688	2630 -	- -	25573,68 1244	123
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				282179,76	1046360
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,0713	7047 -	6169 -	- -	7549
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,1426	7047 -	6169 -	- -	15099
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	24,4275	6370 -	5506 -	- -	155603
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	377,02212	6370 -	5506 -	- -	2401631
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,030115	6876 -	6002 -	- -	207
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	273,3452	2047 -	1162 -	- -	559538
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	169,94	21135 -	20497 -	- -	3591682
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0072664	216144 -	211906 -	- -	1571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,1758	25443 -	24372 -	- -	4473
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,8844208	77658 -	75637 -	- -	68682
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	88,3762	98 -	98 -	- -	8661
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	6814696
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	952,8	41 -	- -	41 39064,8	39065
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	759,2	205 -	- -	205 155636	155636
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				194700,8	194701

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-14
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №14

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 65115,657 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2843,728 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,073 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 904 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 72030,59 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА									
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	2893	26,02	26,02	75277	75277	--	20369	103298
					--	9,78	--	28291	--	7652	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2893	113,57	109,78	328569	317601	398	56885	416290
					3,65	23,66	10570	68438	--	30836	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	3471,6	41	--	142336	--	--	--	153722
					--	--	--	--	--	11387	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА									
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3182	140,89	136,14	448298	433213	657	77608	567978
					4,53	29,34	14428	93360	--	42072	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	5091,2	205	--	1043696	--	--	--	1127192
					--	--	--	--	--	83496	
		СП - 8%									
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	3182	67,65	67,65	215273	215273	--	58251	295405
					--	25,43	--	80904	--	21882	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3182	74,79	74,79	237981	237981	--	62918	324970
					--	27,46	--	87386	--	24072	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3182	49,95	49,95	158955	158955	--	32671	206956
					--	14,26	--	45376	--	15330	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3182	81,98	68,19	260859	216967	15592	55147	341286
					8,89	15,18	28300	48293	--	25280	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1									
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1456,7	3245,2	1058,57	4727284	1542023	2991858	561243	5711609
					132,77	223,98	193403	326266	--	423082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				6899,1	1498,77	164,8	10340149	1136971	8985525	621390	11838463
	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	217653	357709	--	876923	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				6899,1	734,43	92,33	5066872	636988	4429884	224681	5714878
	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	208038	--	423324	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				4,54	81714,11	1726,37	370982	7838	363144	4229	405228
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	3916	--	30017	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				6319,4	2006,79	97,32	12681728	614991	11802596	481041	14215791
	Е11-27060 -2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	264141	181268	--	1053022	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				6319,4	933,75	0,08	5900729	516	5897383	3056	6376089
	Е11-27060 -2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	2830	--	--	472303	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				2,1	81714,11	1726,37	171600	3625	167975	1956	187440
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1811	--	13884	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				6319,4	2186,75	97,32	13818965	614991	12939833	481041	15444007
	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	264141	181268	--	1144000	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				902,2	140,89	136,14	127107	122830	186	22004	161040
	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	4091	26471	--	11929	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1443,52	205	--	295922	--	--	--	319595
	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	23674	
		СП - 8%									
20.				902,2	67,65	67,65	61037	61037	--	16516	83757
	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	22939	--	6204	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				902,2	86,88	68,19	78383	61517	8842	15636	101540
	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	8024	13693	--	7521	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				115,182	612,41	560,69	70538	64581	--	28009	106431
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	5957	19977	--	7884	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				46,0728	6370	--	293484	--	293484	--	316962
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	23479	
		СП - 8%									
24.				28,7955	6370	--	183427	--	183427	--	198102
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	14674	
		СП - 8%									
25.				11,5182	7047	--	81169	--	81169	--	87662
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	6494	
		СП - 8%									
26.				5,7591	7047	--	40584	--	40584	--	43831
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3247	
		СП - 8%									
27.				23,0364	2047	--	47156	--	47156	--	50928
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	3772	
		СП - 8%									
28.				1919,7	84,23	84,23	161694	161694	--	37572	215207
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	34789	--	15941	
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								65115657
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1013538				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				6684868				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1830189			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				48249693				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1481954				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2862223				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4823381				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-14

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	953,0662136	1063,45 -	- -	- -	1013538
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1119,6429222	1634,62 -	- -	- -	(1830189)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1013538
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	32,664538	10251 - -	- -	1778 334844	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	152,244256	- 4428 -	- -	58077,55 1244	674138
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	162,118597	- 4731 -	- -	189391,85 1778	766983
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	34,87472	- 735 -	- -	288246,87 -	25633
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	138,926234	- 3763 -	- -	- 1487	522779
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	280,535936	- 5646 -	- -	206583,31 1778	1583906
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	5,221584	- 7870 -	- -	498792,89 1778	41094
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	103,13436	- 9012 -	- -	9283,98 1778	929447
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,379164	- 4856 -	- -	183372,89 1778	1841
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	87,5740682	- 5589 -	- -	674,15 1244	489451
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,9256	- 5953 -	- -	108942,14 2974	11463
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	21,991512	- 120 -	- -	5726,73 -	2639
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	3,932487	- 6657 -	- -	- 1487	26179
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	34,87472	- 4474 -	- -	5847,61 1487	156030
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	35,38864	- 8799 -	- -	51858,71 1778	311385
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,994732	- 10961 -	- -	62921 2731	32825
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,994732	- 2842 -	- -	8178,61 1487	8511
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	69,30739	- 11029 -	- -	4453,17 2124	764391
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,505552	- 2630 -	- -	147208,9 1244	1330
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				628,91 1830189,27	6684868
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	5,7591	7047 - -	6169 - -	- -	40584
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	11,5182	7047 - -	6169 - -	- -	81169
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	132,282	6370 - -	5506 - -	- -	842636
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2045,43198	6370 - -	5506 - -	- -	13029402
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,180386	6876 - -	6002 - -	- -	1240
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1479,7364	2047 - -	1162 - -	- -	3029020
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	908,72972	19433 - -	18829 - -	- -	17659345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	610,45404	21135 -	20497 -	- -	12901946
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,07836056	216144 -	211906 -	- -	16937
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,89582	25443 -	24372 -	- -	48235
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	7,01108768	77658 -	75637 -	- -	544467
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	558,262	98 -	98 -	- -	54710
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	48249692
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	3471,6	41 -	- -	41 142335,6	142336
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	6534,72	205 -	- -	205 1339617,6	1339618
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1481953,2	1481953

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-15
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №15

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 48642,495 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2195,056 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,611 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1110 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 43822,07 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3552	26,02	26,02	92425	92425	--	25009	126829					
					--	9,78	--	34735	--	9395						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3552	113,57	109,78	403414	389947	489	69843	511118					
					3,65	23,66	12978	84027	--	37861						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4262,4	41	--	174758	--	--	--	188739					
					--	--	--	--	--	13981						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1860	140,89	136,14	262047	253229	384	45365	332005					
					4,53	29,34	8434	54572	--	24593						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2976	205	--	610080	--	--	--	658886					
					--	--	--	--	--	48806						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1860	67,65	67,65	125835	125835	--	34050	172676					
					--	25,43	--	47291	--	12791						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1860	81,98	68,19	152482	126826	9114	32235	199495					
					8,89	15,18	16542	28229	--	14777						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1860	74,79	74,79	139109	139109	--	36778	189958					
					--	27,46	--	51080	--	14071						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1860	49,95	49,95	92915	92915	--	19097	120973					
					--	14,26	--	26524	--	8961						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1413,3	3245,2	1058,57	4586442	1496081	2902720	544522	5541441					
					132,77	223,98	187641	316546	--	410477						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				6662,6	1498,77	164,8	9985691	1097995	8677504	600089	11432642
	Е11-27040 -0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	210192	345446	--	846862	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				6662,6	734,43	92,33	4893181	615152	4278029	216979	5518973
	Е11-27040 -0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	200907	--	408813	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				4,37	81714,11	1726,37	357091	7544	349547	4070	390054
	Е11-27060 -0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	3769	--	28893	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				6071,6	2186,75	97,32	13277087	590876	12432428	462179	14838407
	Е11-27060 -0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	253783	174160	--	1099141	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				6071,6	1023,9	0,09	6216730	525	6213486	2937	6717240
	Е11-27060 -0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	2719	--	--	497573	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				863,3	140,89	136,14	121626	117534	177	21056	154097
	Е11-01010 -0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	3915	25329	--	11415	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1381,28	205	--	283162	--	--	--	305815
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	22653	
		СП - 8%									
18.				863,3	67,65	67,65	58405	58405	--	15804	80146
	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	21950	--	5937	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				863,3	86,88	68,19	75003	58865	8460	14962	97162
	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	7678	13102	--	7197	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				120,462	612,41	560,69	73772	67542	--	29293	111310
	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	6230	20892	--	8245	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				48,1848	6370	--	306937	--	306937	--	331492
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	24555	
		СП - 8%									
22.				30,1155	6370	--	191836	--	191836	--	207183
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	15347	
		СП - 8%									
23.				12,0462	7047	--	84890	--	84890	--	91681
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	6791	
		СП - 8%									
24.				6,0231	7047	--	42445	--	42445	--	45840
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3396	
		СП - 8%									
25.				24,0924	2047	--	49317	--	49317	--	53263
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	3945	
26.				2007,7	84,23	84,23	169106	169106	--	39294	225072
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	36383	--	16672	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								48642497
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				710112				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				5499911				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1484944			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				35547763				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1068000				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2213562				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3603148				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-15

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	697,5989196	1017,94 -	- -	- -	710112
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	913,0662142	1626,33 -	- -	- -	(1484944)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	710112
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	32,255178	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10251 -	- -	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1778	330648
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	148,108546	- 4428	- -	57349,71 1244	655825
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	123,970992	- 4731	- -	184247,03 1778	586507
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	20,3856	- 735	- -	220420,42 -	14983
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	112,87908	- 3763	- -	- 1487	424764
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	208,966376	- 5646	- -	167851,19 1778	1179824
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	5,460944	- 7870	- -	371542,22 1778	42978
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	100,06164	- 9012	- -	9709,56 1778	901756
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,182148	- 4856	- -	177909,6 1778	885
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	67,4744882	- 5589	- -	323,86 1244	377115
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,2673	- 5953	- -	83938,26 2974	7544
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	12,871792	- 120	- -	3768,95 -	1545
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	3,797682	- 6657	- -	- 1487	25281
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	20,3856	- 4474	- -	5647,15 1487	91205
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	17,00048	- 8799	- -	30313,39 1778	149587
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,132012	- 10961	- -	30226,85 2731	34330
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,132012	- 2842	- -	8553,52 1487	8901
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	60,34956	- 11029	- -	4657,3 2124	665595
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,242864	- 2630	- -	128182,47 1244	639
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				302,12 1484943,61	5499911
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,0231	7047 -	6169 -	- -	42445
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	12,0462	7047 -	6169 -	- -	84890
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	130,0545	6370 -	5506 -	- -	828447
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1979,00628	6370 -	5506 -	- -	12606270
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,152739	6876 -	6002 -	- -	1050
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1437,3924	2047 -	1162 -	- -	2942342
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	880,382	21135 -	20497 -	- -	18606874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,03764392	216144 -	211906 -	- -	8137
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,91074	25443 -	24372 -	- -	23172
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	4,60067424	77658 -	75637 -	- -	357279
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	478,139	98 -	98 -	- -	46858
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	35547763
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4262,4	41 -	- -	41 174758,4	174758
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4357,28	205 -	- -	205 893242,4	893242
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1068000,8	1068001

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-16
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №16

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7971,731 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 358,004 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,263 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 176 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 45293,93 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	563	26,02	26,02	14650	14650	--	3964	20103					
					--	9,78	--	5506	--	1489						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	563	113,57	109,78	63942	61808	77	11070	81013					
					3,65	23,66	2057	13318	--	6001						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	675,6	41	--	27700	--	--	--	29916					
					--	--	--	--	--	2216						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	300	140,89	136,14	42266	40843	63	7317	53549					
					4,53	29,34	1360	8802	--	3967						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	480	205	--	98400	--	--	--	106272					
					--	--	--	--	--	7872						
		СП - 8%														
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	300	67,65	67,65	20296	20296	--	5492	27851					
					--	25,43	--	7628	--	2063						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	300	81,98	68,19	24594	20456	1470	5199	32177					
					8,89	15,18	2668	4553	--	2383						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	300	74,79	74,79	22437	22437	--	5932	30638					
					--	27,46	--	8239	--	2270						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	300	49,95	49,95	14986	14986	--	3080	19512					
					--	14,26	--	4278	--	1445						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	231,5	3245,2	1058,57	751264	245060	475468	89193	907694					
					132,77	223,98	30736	51850	--	67237						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				1094	1498,77	164,8	1639652	180291	1424847	98535	1877242
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	34514	56722	--	139055	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				1094	734,43	92,33	803461	101008	702453	35628	906216
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	32989	--	67127	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				0,72	81714,11	1726,37	58834	1243	57591	671	64265
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	621	--	4760	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				999,3	2186,75	97,32	2185222	97250	2046203	76068	2442193
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	41769	28664	--	180903	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				999,3	1023,9	0,09	1023186	86	1022652	483	1105563
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	448	--	--	81894	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				135,6	140,89	136,14	19104	18461	28	3307	24204
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	615	3979	--	1793	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				216,96	205	--	44477	--	--	--	48035
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	3558	
		СП - 8%									
18.				135,6	67,65	67,65	9174	9174	--	2482	12589
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	3448	--	932	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				135,6	86,88	68,19	11781	9246	1329	2350	15261
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	1206	2058	--	1130	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				18,924	612,41	560,69	11589	10610	--	4602	17486
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	979	3282	--	1295	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				7,5696	6370	--	48218	--	48218	--	52076
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3857	
		СП - 8%									
22.				4,731	6370	--	30136	--	30136	--	32547
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	2411	
		СП - 8%									
23.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,8924	7047	--	13336	--	13336	--	14403
					--	--	--	--	--	1067	
		СП - 8%									
24.	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,9462	7047	--	6668	--	6668	--	7201
					--	--	--	--	--	533	
		СП - 8%									
25.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	3,7848	2047	--	7747	--	7747	--	8367
					--	--	--	--	--	620	
26.	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	315,4	84,23	84,23	26566	26566	--	6173	35358
					--	18,12	--	5716	--	2619	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								7971731
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				116351				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				894471				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					241653			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				5838286				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				170577				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				361546				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				590497				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-16

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	114,2172052	1018,68	-	-	116351
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	148,6617534	1625,52	-	-	(241653)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	116351
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,231074	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10251 - 1778	- - -	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 53624	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	24,220988	- 4428 -	- - -	9300,85 1244 30130,91	107251
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	19,879364	- 4731 -	- - -	1778 35345,51 -	94049
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	3,288	- 735 -	- - -	- 2417	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	18,542891	- 3763 -	- - -	1487 27573,28	69777
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	34,33597	- 5646 -	- - -	1778 61049,35	193861
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,857888	- 7870 -	- - -	1778 1525,32	6752
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	16,3902	- 9012 -	- - -	1778 29141,78	147708
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029979	- 4856 -	- - -	1778 53,3	146
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	10,9219254	- 5589 -	- - -	1244 13586,88	61043
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2088	- 5953 -	- - -	2974 620,97	1243
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,118516	- 120 -	- - -	- -	254
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,62358	- 6657 -	- - -	1487 927,26	4151
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,288	- 4474 -	- - -	1487 4889,26	14711
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,79804	- 8799 -	- - -	1778 4974,92	24620
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,492024	- 10961 -	- - -	2731 1343,72	5393
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,492024	- 2842 -	- - -	1487 731,64	1398
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	9,60821	- 11029 -	- - -	2124 20407,84	105969
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,039972	- 2630 -	- - -	1244 49,73	105
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				241652,51	894471
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,9462	7047 - -	6169 - -	- - -	6668
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,8924	7047 - -	6169 - -	- - -	13336
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	21,141	6370 - -	5506 - -	- - -	134668
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	324,6108	6370 - -	5506 - -	- - -	2067771
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,024328	6876 - -	6002 - -	- - -	167
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	235,2848	2047 - -	1162 - -	- - -	481628
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	144,8985	21135 - -	20497 - -	- - -	3062430
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00619566	216144	211906	-	1339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,149895	25443 -	24372 -	- -	3814
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,75798852	77658 -	75637 -	- -	58864
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	77,585	98 -	98 -	- -	7603
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	5838288
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	675,6	41 -	- -	41 27699,6	27700
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	696,96	205 -	- -	205 142876,8	142877
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				170576,4	170576

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-17
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №17

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 55906,202 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2523,474 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,852 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1224 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 45675 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3917	26,02	26,02	101922	101922	--	27579	139862		
					--	9,78	--	38304	--	10360			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3917	113,57	109,78	444868	430018	539	77021	563640		
					3,65	23,66	14311	92661	--	41751			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4700,4	41	--	192716	--	--	--	208134		
					--	--	--	--	--	15417			
		СП - 8%											
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА											
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2211	140,89	136,14	311498	301016	456	53925	394657		
					4,53	29,34	10026	64871	--	29234			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	3537,6	205	--	725208	--	--	--	783225		
					--	--	--	--	--	58017			
		СП - 8%											
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2211	67,65	67,65	149581	149581	--	40475	205261		
					--	25,43	--	56216	--	15205			
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2211	81,98	68,19	181257	150759	10834	38318	237141		
					8,89	15,18	19664	33556	--	17566			
		НР - 72%; СП - 8%											
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2211	74,79	74,79	165360	165360	--	43718	225804		
					--	27,46	--	60720	--	16726			
		НР - 72%; СП - 8%											
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2211	49,95	49,95	110449	110449	--	22701	143802		
					--	14,26	--	31530	--	10652			
		НР - 72%; СП - 8%											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1											
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1622,8	3245,2	1058,57	5266312	1717852	3333004	625238	6362874		
					132,77	223,98	215456	363469	--	471324			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				7653,7	1498,77	164,8	11471119	1261329	9968331	689356	13133313
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	241459	396834	--	972838	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				7653,7	734,43	92,33	5621070	706659	4914411	249256	6339952
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	230793	--	469626	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				5	81714,11	1726,37	408571	8632	399939	4657	446286
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	4312	--	33058	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				6981,2	2186,75	97,32	15266158	679396	14294959	531419	17061382
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	291803	200251	--	1263806	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				6981,2	1023,9	0,09	7148072	603	7144343	3377	7723565
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	3126	--	--	572116	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				982	140,89	136,14	138350	133694	203	23951	175284
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	4453	28812	--	12984	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1571,2	205	--	322096	--	--	--	347864
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	25768	
		СП - 8%									
18.				982	67,65	67,65	66436	66436	--	17977	91165
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	24968	--	6753	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				982	86,88	68,19	85316	66958	9624	17019	110521
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	8734	14904	--	8187	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				137,034	612,41	560,69	83921	76833	--	33322	126623
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	7087	23767	--	9379	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				54,8136	6370	--	349163	--	349163	--	377096
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	27933	
		СП - 8%									
22.				34,2585	6370	--	218227	--	218227	--	235685
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	17458	
		СП - 8%									
23.				13,7034	7047	--	96568	--	96568	--	104293
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	7725	
		СП - 8%									
24.				6,8517	7047	--	48284	--	48284	--	52147
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3863	
		СП - 8%									
25.				27,4068	2047	--	56102	--	56102	--	60590
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	4488	
26.				2283,9	84,23	84,23	192370	192370	--	44700	256036
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	41389	--	18966	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								55906202
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				816119				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				6319869				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1707354			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				40844987				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1240020				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2544009				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4141200				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-17

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	801,8575072	1017,79 - -	- - -	- - -	816119
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1050,1827994	1625,77 - -	- - -	- - -	(1707354)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	816119
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	36,952976	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10251 - -	- - -	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1778 - 65702,39	378805
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	169,992752	4428 - -	- - -	1244 - 211470,98	752728
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	143,223879	4731 - -	- - -	1778 - 254652,06	677592
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	24,23256	735 - -	- - -	- - -	17811
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	129,69275	3763 - -	- - -	1487 - 192853,12	488034
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	240,116112	5646 - -	- - -	1778 - 426926,45	1355696
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,212208	7870 - -	- - -	1778 - 11045,31	48890
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	114,89424	9012 - -	- - -	1778 - 204281,96	1035427
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,209436	4856 - -	- - -	1778 - 372,38	1017
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	78,2765474	5589 - -	- - -	1244 - 97376,02	437488
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,45	5953 - -	- - -	2974 - 4312,3	8632
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	14,800144	120 - -	- - -	- - -	1776
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	4,362609	6657 - -	- - -	1487 - 6487,2	29042
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	24,23256	4474 - -	- - -	1487 - 36033,82	108416
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	19,54736	8799 - -	- - -	1778 - 34755,21	171997
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,562884	10961 - -	- - -	2731 - 9730,24	39053
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,562884	2842 - -	- - -	1487 - 5298,01	10126
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	68,60147	11029 - -	- - -	2124 - 145709,52	756606
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,279248	2630 - -	- - -	1244 - 347,38	734
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				1707354,34	6319869
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,8517	7047 - -	6169 - -	- - -	48284
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	13,7034	7047 - -	6169 - -	- - -	96568
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	149,064	6370 - -	5506 - -	- - -	949538
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2272,85586	6370 - -	5506 - -	- - -	14478092
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,17413	6876 - -	6002 - -	- - -	1197
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1650,2068	2047 - -	1162 - -	- - -	3377973
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1012,274	21135 - -	20497 - -	- - -	21394411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04328344	216144 -	211906 -	- -	9355
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,04718	25443 -	24372 -	- -	26643
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	5,26449168	77658 -	75637 -	- -	408830
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	551,957	98 -	98 -	- -	54092
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	40844983
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4700,4	41 -	- -	41 192716,4	192716
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	5108,8	205 -	- -	205 1047304	1047304
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1240020,4	1240020

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-18
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №18

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 40922,661 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1721,83 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,26 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 582 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 70313,85 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1862	26,02	26,02	48450	48450	--	13110	66485					
					--	9,78	--	18208	--	4925						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1862	113,57	109,78	211474	204415	256	36613	267934					
					3,65	23,66	6803	44048	--	19847						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2234,4	41	--	91610	--	--	--	98939					
					--	--	--	--	--	7329						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1312	140,89	136,14	184842	178622	271	31999	234188					
					4,53	29,34	5949	38494	--	17347						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2099,2	205	--	430336	--	--	--	464763					
					--	--	--	--	--	34427						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1312	67,65	67,65	88761	88761	--	24018	121801					
					--	25,43	--	33358	--	9022						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1312	74,79	74,79	98124	98124	--	25942	133992					
					--	27,46	--	36031	--	9925						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1312	49,95	49,95	65540	65540	--	13471	85332					
					--	14,26	--	18710	--	6321						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1312	81,98	68,19	107557	89460	6428	22738	140719					
					8,89	15,18	11669	19912	--	10424						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	926,6	3245,2	1058,57	3007003	980874	1903106	357004	3633128					
					132,77	223,98	123023	207536	--	269121						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				4400	1498,77	164,8	6594578	725119	5730648	396301	7550149
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	138811	228134	--	559270	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				4400	734,43	92,33	3231471	406248	2825223	143294	3644745
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	132679	--	269981	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				2,91	81714,11	1726,37	237788	5024	232764	2711	259738
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	2510	--	19240	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				4047,4	2006,79	97,32	8122294	393885	7559234	308094	9104819
	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	169175	116097	--	674431	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				4047,4	933,75	0,08	3779253	330	3777110	1958	4083707
	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1813	--	--	302497	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				1,33	81714,11	1726,37	108680	2296	106384	1239	118712
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1147	--	8793	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				4047,4	2186,75	97,32	8850663	393885	8287603	308094	9891457
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	169175	116097	--	732701	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				547,2	140,89	136,14	77093	74498	114	13346	97674
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	2481	16055	--	7235	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				875,52	205	--	179482	--	--	--	193840
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	14359	
		СП - 8%									
20.				547,2	67,65	67,65	37020	37020	--	10017	50800
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	13913	--	3763	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				547,2	86,88	68,19	47541	37311	5363	9483	61586
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	4867	8305	--	4562	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				69,864	612,41	560,69	42785	39172	--	16989	64556
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	3613	12117	--	4782	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				27,9456	6370	--	178013	--	178013	--	192255
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	14241	
		СП - 8%									
24.				17,466	6370	--	111258	--	111258	--	120159
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	8901	
		СП - 8%									
25.				6,9864	7047	--	49233	--	49233	--	53172
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3939	
		СП - 8%									
26.				3,4932	7047	--	24617	--	24617	--	26586
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1969	
		СП - 8%									
27.				13,9728	2047	--	28602	--	28602	--	30891
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	2288	
		СП - 8%									
28.				1164,4	84,23	84,23	98076	98076	--	22789	130535
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	21101	--	9669	
		НР - 108%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			40922662
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	637379		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3967111		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		1084452	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	30826227		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	701428		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1759210		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	3031309		

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-18

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	595,5641032	1070,21	-	-	637378
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	664,8501224	1631,12	-	-	(1084452)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	637379
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	20,557324	10251 -	-	1778 -	210733
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	96,679448	4428 -	-	36550,92 1244 -	428097
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	79,838544	4731 -	-	120269,23 1778 -	377716
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	14,37952	735 -	-	141952,93 -	10569
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	88,720956	3763 -	-	- 1487	333857
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	179,26148	5646 -	-	131928,06 1778 -	1012110
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	3,167168	7870 -	-	318726,91 1778 -	24926
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	65,60328	9012 -	-	5631,22 1778 -	591217
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,242844	4856 -	-	116642,63 1778 -	1179
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	46,6963544	5589 -	-	431,78 1244 -	260986
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,2296	5953 -	-	58090,26 2974 -	7320
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	14,084952	120 -	-	3656,83 - -	1690
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,508	6657 -	-	- 1487	16696
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	14,37952	4474 -	-	3729,4 1487 -	64334
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	22,66544	8799 -	-	21382,35 1778 -	199433
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,816464	10961 -	-	40299,15 2731 -	19910
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,816464	2842 -	-	4960,76 1487 -	5162
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	36,29738	11029 -	-	2701,08 2124 -	400324
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,323792	2630 -	-	77095,64 1244 -	852
						-	-	402,8	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				1084451,96	3967111
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,4932	7047 -	6169 -	-	24617
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,9864	7047 -	6169 -	-	49233
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	83,466	6370 -	5506 -	-	531678
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1303,0656	6370 -	5506 -	-	8300528
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,093016	6876 -	6002 -	-	640
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	940,5728	2047 -	1162 -	-	1925353
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	582,01612	19433 -	18829 -	-	11310319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	390,97884	21135 - -	20497 - -	- - -	8263338
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,05018776	216144 - -	211906 - -	- - -	10848
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,21422	25443 -	24372 -	- -	30893
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	4,47728928	77658 -	75637 -	- -	347697
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	317,182	98 -	98 -	- -	31084
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	30826228
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2234,4	41 -	- -	41 91610,4	91610
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2974,72	205 -	- -	205 609817,6	609818
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				701428	701428

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-19
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №19

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 44405,166 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2004,597 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,472 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 984 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 45127,2 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА												
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3148	26,02	26,02	81913	81913	--	22165	112403			
					--	9,78	--	30784	--	8326				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3148	113,57	109,78	357530	345595	433	61900	452984			
					3,65	23,66	11502	74470	--	33554				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	3777,6	41	--	154882	--	--	--	167272			
					--	--	--	--	--	12391				
		СП - 8%												
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1709	140,89	136,14	240773	232671	353	41682	305051			
					4,53	29,34	7749	50142	--	22596				
		НР - 72%; СП - 8%												
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2734,4	205	--	560552	--	--	--	605396			
					--	--	--	--	--	44844				
		СП - 8%												
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1709	67,65	67,65	115619	115619	--	31285	158657			
					--	25,43	--	43452	--	11752				
		НР - 72%; СП - 8%												
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1709	81,98	68,19	140103	116530	8373	29618	183299			
					8,89	15,18	15200	25937	--	13578				
		НР - 72%; СП - 8%												
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1709	74,79	74,79	127815	127815	--	33792	174536			
					--	27,46	--	46934	--	12929				
		НР - 72%; СП - 8%												
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1709	49,95	49,95	85372	85372	--	17547	111152			
					--	14,26	--	24371	--	8234				
		НР - 72%; СП - 8%												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1												
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1298,34	3245,2	1058,57	4213374	1374387	2666609	500229	5090692			
					132,77	223,98	172378	290797	--	377088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				6077,7	1498,77	164,8	9109061	1001604	7915718	547408	10428987
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	191739	315120	--	772518	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				6077,7	734,43	92,33	4463616	561149	3902467	197931	5034470
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	183269	--	372924	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				3,98	81714,11	1726,37	325222	6871	318351	3707	355244
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	3433	--	26314	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				5537,5	2186,75	97,32	12109143	538898	11338786	421522	13533118
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	231459	158840	--	1002453	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				5537,5	1023,9	0,09	5669864	478	5666906	2678	6126345
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	2480	--	--	453803	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				793,6	140,89	136,14	111807	108045	164	19356	141655
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	3598	23284	--	10493	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1269,76	205	--	260301	--	--	--	281125
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	20824	
		СП - 8%									
18.				793,6	67,65	67,65	53690	53690	--	14528	73675
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	20178	--	5457	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				793,6	86,88	68,19	68948	54112	7778	13754	89318
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	7058	12044	--	6616	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				110,736	612,41	560,69	67816	62088	--	26928	102323
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	5727	19206	--	7579	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				44,2944	6370	--	282155	--	282155	--	304728
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	22572	
		СП - 8%									
22.				27,684	6370	--	176347	--	176347	--	190455
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	14108	
		СП - 8%									
23.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	11,0736	7047 --	-- --	78036 --	-- --	78036 --	-- 6243	84279
		СП - 8%									
24.	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	5,5368	7047 --	-- --	39018 --	-- --	39018 --	-- 3121	42139
		СП - 8%									
25.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	22,1472	2047 --	-- --	45335 --	-- --	45335 --	-- 3627	48962
26.	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	1845,6	84,23 --	84,23 18,12	155453 --	155453 33446	-- --	36121 15326	206900

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		44405165
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	648890	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	5022291	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	1355706	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	32446829	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	975735	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2022151	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	3289270	

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-19

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	637,6071008	1017,7 -	- -	- -	648890
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	833,9411346	1625,66 -	- -	- -	(1355706)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	648890
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	29,620818	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10251 -	- -	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1778	303643
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	135,61107	- 4428 -	- -	52665,81 1244	600486
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	112,840171	- 4731 -	- -	168700,17 1778	533847
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	18,73064	- 735 -	- -	200629,82 -	13767
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	102,965831	- 3763 -	- -	- 1487	387460
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	190,610582	- 5646 -	- -	153110,19 1778	1076187
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	5,020032	- 7870 -	- -	338905,61 1778	39508
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	91,922472	- 9012 -	- -	8925,62 1778	828405
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,166125	- 4856 -	- -	163438,16 1778	807
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	61,8696366	- 5589 -	- -	295,37 1244	345789
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,1542	- 5953 -	- -	76965,83 2974	6871
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	11,7395	- 120 -	- -	3432,59 -	1409
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	3,464289	- 6657 -	- -	- 1487	23062
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	18,73064	- 4474 -	- -	5151,4 1487	83801
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	15,505	- 8799 -	- -	27852,46 1778	136428
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,879136	- 10961 -	- -	27567,89 2731	31558
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,879136	- 2842 -	- -	7862,92 1487	8182
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	54,44716	- 11029 -	- -	4281,28 2124	600498
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2215	- 2630 -	- -	115645,77 1244	583
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				275,55 1355706,44	5022291
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	5,5368	7047 -	6169 -	- -	39018
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	11,0736	7047 -	6169 -	- -	78036
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	118,8495	6370 -	5506 -	- -	757071
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1805,61186	6370 -	5506 -	- -	11501748
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,138038	6876 -	6002 -	- -	949
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1320,4872	2047 -	1162 -	- -	2703037
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	802,9375	21135 -	20497 -	- -	16970084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0343325	216144 -	211906 -	- -	7421
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,830625	25443 -	24372 -	- -	21134
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	4,190215	77658 -	75637 -	- -	325404
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	438,0248	98 -	98 -	- -	42926
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	32446827
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	3777,6	41 -	- -	41 154881,6	154882
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4004,16	205 -	- -	205 820852,8	820853
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				975734,4	975734

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-20
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №20

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 108825,716 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4537,813 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,326 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1559 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 69804,82 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА												
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4989	26,02	26,02	129816	129816	--	35127	178139			
					--	9,78	--	48787	--	13195				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4989	113,57	109,78	566619	547705	686	98099	717896			
					3,65	23,66	18228	118021	--	53177				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5986,8	41	--	245459	--	--	--	265096			
					--	--	--	--	--	19637				
		СП - 8%												
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2918	140,89	136,14	411104	397271	602	71169	520854			
					4,53	29,34	13231	85614	--	38582				
		НР - 72%; СП - 8%												
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4668,8	205	--	957104	--	--	--	1033672			
					--	--	--	--	--	76568				
		СП - 8%												
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2918	67,65	67,65	197412	197412	--	53418	270896			
					--	25,43	--	74191	--	20066				
		НР - 72%; СП - 8%												
7.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2918	74,79	74,79	218236	218236	--	57698	298009			
					--	27,46	--	80136	--	22075				
		НР - 72%; СП - 8%												
8.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2918	49,95	49,95	145767	145767	--	29960	189785			
					--	14,26	--	41612	--	14058				
		НР - 72%; СП - 8%												
9.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2918	81,98	68,19	239216	198966	14298	50571	312971			
					8,89	15,18	25952	44286	--	23183				
		НР - 72%; СП - 8%												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1												
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	2484,5	3245,2	1058,57	8062701	2630024	5102815	957237	9741534			
					132,77	223,98	329862	556469	--	721595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
11.	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	11776 31,55	1498,77 51,85	164,8 371509	17649490 610569	1940683 --	15337298 1496811	1060645	20206945
12.	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ	11776 --	734,43 30,15	92,33 --	8648590 355098	1087268 --	7561322 722568	383506	9754664
13.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	7,76 --	81714,11 862,46	1726,37 --	634101 6693	13397 --	620704 51306	7228	692636
14.	Е11-27060 -2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	10780,5 41,8	2006,79 28,68	97,32 450608	21634232 309232	1049137 --	20134487 1796389	820626	24251248
15.	Е11-27060 -2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	10780,5 0,45	933,75 --	0,08 4828	10066274 --	880 --	10060566 805719	5214	10877207
16.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т	3,55 --	81714,11 862,46	1726,37 --	290085 3062	6129 --	283956 23471	3307	316863
17.	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	10780,5 41,8	2186,75 28,68	97,32 450608	23574287 309232	1049137 --	22074542 1951593	820626	26346506
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1526,4 4,53	140,89 29,34	136,14 6921	215048 44785	207811 --	316 20182	37228	272458
19.	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т	2442,24 --	205 --	-- --	500659 --	-- --	-- 40053	--	540712
20.	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1526,4 --	67,65 25,43	67,65 --	103266 38809	103266 --	-- 10497	27943	141705
21.	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1526,4 8,89	86,88 15,18	68,19 13575	132613 23166	104079 --	14959 12725	26454	171792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				194,862	612,41	560,69	119335	109257	--	47384	180057
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	10078	33796	--	13338	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				77,9448	6370	--	496508	--	496508	--	536229
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	39721	
		СП - 8%									
24.				48,7155	6370	--	310318	--	310318	--	335143
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	24825	
		СП - 8%									
25.				19,4862	7047	--	137319	--	137319	--	148305
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	10986	
		СП - 8%									
26.				9,7431	7047	--	68660	--	68660	--	74152
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	5493	
		СП - 8%									
27.				38,9724	2047	--	79777	--	79777	--	86159
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	6382	
		СП - 8%									
28.				3247,7	84,23	84,23	273550	273550	--	63563	364082
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	58855	--	26969	
		НР - 108%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								108825715
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1695401				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				10409789				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2842412			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				82299133				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1703222				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4657003				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				8061164				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-20

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1582,2574536	1071,51 -	- -	- -	1695401
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1744,1060922	1629,72 -	- -	- -	(2842412)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1695401
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	55,610002	10251 - -	- -	1778 98874,58	570058
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	259,626774	4428 - -	- -	1244 322975,71	1149627
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	195,929772	4731 - -	- -	1778 348363,13	926944
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	31,98128	735 - -	- -	- -	23506
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	237,08995	3763 - -	- -	1487 -	892169
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	478,72226	5646 - -	- -	1778 352552,76	2702866
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	8,833744	7870 - -	- -	1778 851168,18	69522
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	175,9026	9012 - -	- -	1778 15706,4	1585234
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,64683	4856 - -	- -	1778 312754,82	3141
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	118,6045742	5589 - -	- -	1244 1150,06	662881
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	3,2799	5953 - -	- -	2974 147544,09	19525
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	37,51614	120 - -	- -	- 9754,42	4502
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	6,71232	6657 - -	- -	1487 9981,22	44684
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	31,98128	4474 - -	- -	1487 47556,16	143084
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	60,3708	8799 - -	- -	1778 107339,28	531203
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,066412	10961 - -	- -	2731 13836,37	55533
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,066412	2842 - -	- -	1487 7533,75	14399
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	91,45371	11029 - -	- -	2124 194247,68	1008643
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,86244	2630 - -	- -	1244 1072,88	2268
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				2842411,5	10409789
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	9,7431	7047 - -	6169 - -	- -	68660
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	19,4862	7047 - -	6169 - -	- -	137319
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	225,3555	6370 - -	5506 - -	- -	1435515
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3490,6296	6370 - -	5506 - -	- -	22235311
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,233112	6876 - -	6002 - -	- -	1603
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	2523,4724	2047 - -	1162 - -	- -	5165548
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1550,2359	19433 - -	18829 - -	- -	30125734
29	102737С	2102-0501-	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ	Т	1041,3963	21135	20497	-	22009911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0304 РСНБ РК 2015	ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013			-	-	-	
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,1336782	216144	211906	-	28894
						-	-	-	
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	3,23415	25443	24372	-	82286
						-	-	-	
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	11,9425296	77658	75637	-	927433
						-	-	-	
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	825,735	98	98	-	80922
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	82299135
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5986,8	41	-	41	245459
						-	-	245458,8	
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	7111,04	205	-	205	1457763
						-	-	1457763,2	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1703222	1703222

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-21
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №21

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24527,817 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1167,134 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,85 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 582 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 42144,02 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1862	26,02 --	26,02 9,78	48450 --	48450 18208	-- --	13110 4925	66485		
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1862	113,57 3,65	109,78 23,66	211474 6803	204415 44048	256 --	36613 19847	267934		
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т	2234,4	41 --	-- --	91610 --	-- --	-- --	-- 7329	98939		
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА											
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1609	140,89 4,53	136,14 29,34	226685 7296	219057 47208	332 --	39243 21274	287202		
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т	2574,4	205 --	-- --	527752 --	-- --	-- --	-- 42220	569972		
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1609	67,65 --	67,65 25,43	108854 --	108854 40909	-- --	29455 11065	149374		
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1609	81,98 8,89	68,19 15,18	131905 14310	109711 24419	7884 --	27885 12783	172574		
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1609	74,79 --	74,79 27,46	120337 --	120337 44187	-- --	31815 12172	164323		
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1609	49,95 --	49,95 14,26	80376 --	80376 22945	-- --	16520 7752	104649		
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1											
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	696,16	3245,2 132,77	1058,57 223,98	2259179 92428	736936 155923	1429815 --	268219 202192	2729590		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				3282	1498,77	164,8	4918956	540873	4274542	295604	5631725
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	103541	170167	--	417165	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				3282	734,43	92,33	2410383	303024	2107359	106884	2718649
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	98967	--	201381	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				2,14	81714,11	1726,37	174868	3694	171174	1993	191010
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1846	--	14149	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				2983,5	2186,75	97,32	6524177	290348	6109123	227108	7291387
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	124706	85580	--	540103	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				2983,5	1023,9	0,09	3054815	258	3053221	1443	3300759
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1336	--	--	244501	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				397	140,89	136,14	55932	54049	83	9683	70863
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	1800	11648	--	5249	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				635,2	205	--	130216	--	--	--	140633
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	10417	
		СП - 8%									
18.				397	67,65	67,65	26858	26858	--	7268	36856
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	10094	--	2730	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				397	86,88	68,19	34491	27070	3890	6880	44681
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	3531	6025	--	3310	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				55,404	612,41	560,69	33930	31064	--	13473	51195
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	2865	9609	--	3792	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				22,1616	6370	--	141169	--	141169	--	152463
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	11294	
		СП - 8%									
22.				13,851	6370	--	88231	--	88231	--	95289
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	7058	
		СП - 8%									
23.				5,5404	7047	--	39043	--	39043	--	42167
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3123	
		СП - 8%									
24.				2,7702	7047	--	19522	--	19522	--	21083
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1562	
		СП - 8%									
25.				11,0808	2047	--	22682	--	22682	--	24497
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	1815	
26.				923,4	84,23	84,23	77777	77777	--	18072	103517
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	16734	--	7668	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								24527816
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				358616				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				2983153				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					808518			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				17468326				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				749578				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1151268				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1816876				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-21

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	355,2271912	1009,54 -	- -	- -	358616
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	495,0070174	1633,35 -	- -	- -	(808518)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	358616
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,628664	10251 -	- -	1778 27787,76	160209
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	72,627524	4428 -	- -	1244 90348,64	321595
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	83,710104	4731 -	- -	1778 148836,56	396032
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	17,63464	735 -	- -	- -	12961
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	55,578705	3763 -	- -	1487 82645,53	209143
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	102,86247	5646 -	- -	1778 182889,47	580762
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	2,511648	7870 -	- -	1778 4465,71	19767
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	49,288128	9012 -	- -	1778 87634,29	444185
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,089505	4856 -	- -	1778 159,14	435
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	41,2862174	5589 -	- -	1244 51360,05	230749
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,6206	5953 -	- -	2974 1845,66	3694
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	6,32502	120 -	- -	- -	759
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	1,87074	6657 -	- -	1487 2781,79	12454
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	17,63464	4474 -	- -	1487 26222,71	78897
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	8,3538	8799 -	- -	1778 14853,06	73505
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,440504	10961 -	- -	2731 3934,02	15789
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,440504	2842 -	- -	1487 2142,03	4094
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	37,88282	11029 -	- -	2124 80463,11	417810
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11934	2630 -	- -	1244 148,46	314
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				808518,01	2983153
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,7702	7047 -	6169 -	-	19522
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	5,5404	7047 -	6169 -	-	39043
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	63,081	6370 -	5506 -	-	401826
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	973,2852	6370 -	5506 -	-	6199827
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,09742	6876 -	6002 -	-	670
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	707,2408	2047 -	1162 -	-	1447722
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	432,6075	21135 -	20497 -	-	9143160
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0184977	216144 -	211906 -	-	3998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,447525	25443 -	24372 -	- -	11386
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	2,2531294	77658 -	75637 -	- -	174974
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	267,3412	98 -	98 -	- -	26199
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	17468326
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2234,4	41 -	- -	41 91610,4	91610
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	3209,6	205 -	- -	205 657968	657968
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				749578,4	749578

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-22
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №22

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 173038,743 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9119,038 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7,222 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1926 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 89843,58 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	7704	26,02	26,02	200462	200462	--	54243	275081					
					--	9,78	--	75337	--	20376						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	7704	113,57	109,78	874972	845764	1060	151485	1108573					
					3,65	23,66	28148	182248	--	82117						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	9244,8	41	--	379037	--	--	--	409360					
					--	--	--	--	--	30323						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4684	140,89	136,14	659908	637702	967	114241	836080					
					4,53	29,34	21239	137429	--	61932						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	7494,4	205	--	1536352	--	--	--	1659260					
					--	--	--	--	--	122908						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4684	67,65	67,65	316888	316888	--	85747	434845					
					--	25,43	--	119093	--	32211						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4684	74,79	74,79	350315	350315	--	92617	478366					
					--	27,46	--	128635	--	35435						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4684	49,95	49,95	233986	233986	--	48093	304645					
					--	14,26	--	66795	--	22566						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4684	81,98	68,19	383992	319382	22951	81178	502384					
					8,89	15,18	41659	71088	--	37214						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	3486,6	3245,2	1058,57	11314717	3690820	7160988	1343330	13670691					
					132,77	223,98	462909	780915	--	1012644						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				16640,5	1498,77	164,8	24940246	2742352	21672920	1498782	28554150
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	524974	862786	--	2115122	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				16640,5	734,43	92,33	12221201	1536403	10684798	541927	13784179
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	501784	--	1021050	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				11,1	81714,11	1726,37	907027	19163	887864	10339	990755
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	9573	--	73389	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				15415,6	2006,79	97,32	30935919	1500215	28791357	1173457	34678126
	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	644347	442186	--	2568750	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				15415,6	933,75	0,08	14394291	1258	14386129	7456	15553886
	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	6904	--	--	1152140	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				5,08	81714,11	1726,37	415108	8770	406338	4732	453427
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	4381	--	33587	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				15415,6	2186,75	97,32	33710104	1500215	31565542	1173457	37674246
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	644347	442186	--	2790685	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				1872,4	140,89	136,14	263794	254918	386	45667	334218
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	8490	54936	--	24757	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				2995,84	205	--	614147	--	--	--	663279
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	49132	
		СП - 8%									
20.				1872,4	67,65	67,65	126674	126674	--	34277	173827
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	47607	--	12876	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				1872,4	86,88	68,19	162673	127671	18349	32450	210734
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	16653	28417	--	15610	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				239,028	612,41	560,69	146383	134020	--	58124	220867
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	12362	41456	--	16361	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				95,6112	6370	--	609043	--	609043	--	657767
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	48723	
		СП - 8%									
24.				59,757	6370	--	380652	--	380652	--	411104
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	30452	
		СП - 8%									
25.				23,9028	7047	--	168443	--	168443	--	181918
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	13475	
		СП - 8%									
26.				11,9514	7047	--	84222	--	84222	--	90959
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	6738	
		СП - 8%									
27.				47,8056	2047	--	97858	--	97858	--	105687
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	7829	
		СП - 8%									
28.				3983,8	84,23	84,23	335551	335551	--	77970	446602
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	72194	--	33082	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА.ТИП 3									
29.				576,5	26,02	26,02	15001	15001	--	4059	20585
	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	9,78	--	5638	--	1525	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				576,5	113,57	109,78	65475	63290	79	11336	82956
	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		3,65	23,66	2106	13638	--	6145	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				691,8	41	--	28364	--	--	--	30633
	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т		--	--	--	--	--	2269	
		СП - 8%									
32.				172,95	3245,2	1058,57	561257	183080	355215	66635	678124
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		132,77	223,98	22962	38737	--	50231	
		НР - 108%; СП - 8%									
33.				1729,5	1485,04	126,11	2568374	218106	1920333	538080	3354970
	Е11-27070 1-0201 1127-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		248,59	39,48	429935	68287	--	248516	
		НР - 108%; СП - 8%									
34.				1729,5	-211	-8,86	-364932	-15316	-330508	-25284	-421434
	Е11-27070 1-0202 1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=2	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ 1127-0701-0201	М2 ПОКРЫТИЯ		-11,05	-2,49	-19108	-4303	--	-31217	
		НР - 108%; СП - 8%									
35.				1729,5	1828,06	2,83	3161629	4887	2861620	320558	3760762
	Е11-27070 1-0101 1127-0701 -0101	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ	М2 ПОКРЫТИЯ		170,64	0,98	295122	1691	--	278575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО									
		НР - 108%; СП - 8%									
36.				1729,5	599,99	--	1037687	--	942592	102702	1231620
	Е11-27070 -1-0102 1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0701-0101	М2 ПОКРЫТИЯ		54,98	--	95095	--	--	91231	
		НР - 108%; СП - 8%									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ БР 100.20.8 (НА ТРОТУАРАХ)									
37.				28,91	3245,2	1058,57	93819	30603	59378	11139	113354
	Е11-27040 -1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИ Я В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		132,77	223,98	3838	6475	--	8397	
		НР - 108%; СП - 8%									
38.				2313	2078,02	30,67	4806468	70948	3083913	1812072	7148023
	Е11-27020 -1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8 КМР=0,86 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.9 КМР=0,33	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГ О КАМНЯ		714,05	11,34	1651607	26237	--	529483	
39.				37,008	54396	--	2013087	--	2013087	--	2174134
	С121-0405 -08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	161047	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								173038743
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				4893590				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				15453128				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					4225448			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				127845576				
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ				2557900				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9470869				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				12817686				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-22

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4627,3155694	1057,54	-	-	4893590
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2594,6322678	1628,53	-	-	(4225448)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	4893590
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	78,937558	10251	-	1778	809189
						-	-	140350,98	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	389,240582	4428	-	1244	1723557
						-	-	484215,28	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	299,216863	4731	-	1778	1415595
						-	-	532007,58	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	51,33664	735	-	-	37732
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	358,773854	3763	-	1487	1350066
						-	-	533496,72	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	680,1486	5646	-	1778	3840119
						-	-	1209304,21	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	10,835936	7870	-	1778	85279
						-	-	19266,29	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	261,142968	9012	-	1778	2353420
						-	-	464312,2	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	15,380136	4856	-	1778	74686
						-	-	27345,88	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	180,3414788	5589	-	1244	1007929
						-	-	224344,8	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	4,6922	5953	-	2974	27933
						-	-	13954,6	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	53,646288	120	-	-	6438
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	9,485085	6657	-	1487	63142
						-	-	14104,32	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	51,33664	4474	-	1487	229680
						-	-	76337,58	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	86,32736	8799	-	1778	759594
						-	-	153490,05	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,214728	10961	-	2731	68120
						-	-	16972,42	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	6,214728	2842	-	1487	17662
						-	-	9241,3	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	142,932275	11029	-	2124	1576400
						-	-	303588,15	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,504348	2630	-	1244	6586
						-	-	3115,41	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				4225447,79	15453128
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	11,9514	7047	6169	-	84222
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	23,9028	7047	6169	-	168443
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	558,4125	6370	5506	-	3557088
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	4918,0281	6370	5506	-	31327839
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,362302	6876	6002	-	2491
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	3736,2656	2047	1162	-	7648136
						-	-	-	
28	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	117,36162	25659	23931	-	3011382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
29	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,457974	12984	11607	-	5946
		2015				-	-	-	
30	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б,	Т	2216,76328	19433	18829	-	43078361
		2015	МАРКИ II СТ РК 1225-2013			-	-	-	
31	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б,	Т	1489,14696	21135	20497	-	31473121
		2015	МАРКИ II СТ РК 1225-2013			-	-	-	
32	102744С	2102-0501-0402 РСНБ РК	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ, ТИПА Г, МАРКИ II	Т	165,3402	22521	21856	-	3723627
		2015	СТ РК 1225-2013			-	-	-	
33	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,19115344	216144	211906	-	41317
		2015				-	-	-	
34	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75	М3	4,62468	25443	24372	-	117666
		2015	ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86			-	-	-	
35	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИ-	М3	3,9321	15116	14248	-	59438
		2015	РИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86			-	-	-	
36	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	18,12240432	77658	75637	-	1407350
		2015				-	-	-	
37	247616С	2104-0508-9901 РСНБ РК	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91	М3	37,008	54396	52495	-	2013087
		2015				-	-	-	
38	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1213,4372	98	98	-	118917
		2015				-	-	-	
39	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	23,13	309	302	-	7147
		2015				-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	127845576
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
40		4102-0103-1001 РСНБ РК	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗО-	Т	9936,6	41	-	41	407401
		2015	ПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			-	-	407400,6	
41		4102-0103-1010 РСНБ РК	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗО-	Т	10490,24	205	-	205	2150499
		2015	ПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ			-	-	2150499,2	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2557899,8	2557900

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-23
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №23

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24622,083 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1182,287 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,86 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 582 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 42305,98 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1862	26,02 --	26,02 9,78	48450 --	48450 18208	-- --	13110 4925	66485					
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1862	113,57 3,65	109,78 23,66	211474 6803	204415 44048	256 --	36613 19847	267934					
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2234,4	41 --	-- --	91610 --	-- --	-- --	-- 7329	98939					
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1708	140,89 4,53	136,14 29,34	240632 7745	232535 50113	352 --	41657 22583	304873					
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2732,8	205 --	-- --	560224 --	-- --	-- --	-- 44818	605042					
		СП - 8%														
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1708	67,65 --	67,65 25,43	115552 --	115552 43427	-- --	31267 11746	158564					
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1708	81,98 8,89	68,19 15,18	140021 15191	116461 25922	8369 --	29601 13570	183192					
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1708	74,79 --	74,79 27,46	127741 --	127741 46906	-- --	33772 12921	174434					
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1708	49,95 --	49,95 14,26	85322 --	85322 24357	-- --	17537 8229	111087					
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	694,56	3245,2 132,77	1058,57 223,98	2253987 92215	735242 155565	1426530 --	267603 201727	2723316					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				3275,6	1498,77	164,8	4909364	539818	4266207	295028	5620743
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	103339	169835	--	416351	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				3275,6	734,43	92,33	2405683	302433	2103250	106676	2713347
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	98774	--	200989	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				2,14	81714,11	1726,37	174868	3694	171174	1993	191010
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1846	--	14149	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				2974,7	2186,75	97,32	6504933	289492	6091103	226438	7269881
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	124338	85327	--	538510	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				2974,7	1023,9	0,09	3045805	257	3044216	1439	3291023
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1332	--	--	243779	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				426,9	140,89	136,14	60144	58120	88	10412	76200
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	1936	12525	--	5644	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				683,04	205	--	140023	--	--	--	151225
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	11202	
		СП - 8%									
18.				426,9	67,65	67,65	28881	28881	--	7815	39632
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	10854	--	2936	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				426,9	86,88	68,19	37089	29109	4183	7399	48046
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	3797	6479	--	3559	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				59,574	612,41	560,69	36484	33402	--	14487	55048
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	3081	10332	--	4078	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				23,8296	6370	--	151795	--	151795	--	163938
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	12144	
		СП - 8%									
22.				14,8935	6370	--	94872	--	94872	--	102461
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	7590	
		СП - 8%									
23.				5,9574	7047	--	41982	--	41982	--	45340
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3359	
		СП - 8%									
24.				2,9787	7047	--	20991	--	20991	--	22670
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1679	
		СП - 8%									
25.				11,9148	2047	--	24390	--	24390	--	26341
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	1951	
26.				992,9	84,23	84,23	83631	83631	--	19433	111309
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	17993	--	8245	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								24622080
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				359776				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				3034557				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					822511			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				17449758				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				791857				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1162280				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1823860				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-23

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	356,9289292	1007,98	-	-	359776
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	503,3728744	1634	-	-	(822511)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	359776
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,87678	10251	-	1778	162753
						-	-	28228,91	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	72,832286	4428	-	1244	322501
						-	-	90603,36	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	87,526494	4731	-	1778	414088
						-	-	155622,11	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	18,71968	735	-	-	13759
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	55,459977	3763	-	1487	208696
						-	-	82468,99	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	102,631766	5646	-	1778	579459
						-	-	182479,28	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	2,700688	7870	-	1778	21254
						-	-	4801,82	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	49,174848	9012	-	1778	443164
						-	-	87432,88	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,089241	4856	-	1778	433
						-	-	158,67	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	42,8829624	5589	-	1244	239673
						-	-	53346,41	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,6206	5953	-	2974	3694
						-	-	1845,66	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	6,306364	120	-	-	757
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	1,867092	6657	-	1487	12429
						-	-	2776,37	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	18,71968	4474	-	1487	83752
						-	-	27836,16	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	8,32916	8799	-	1778	73288
						-	-	14809,25	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,548924	10961	-	2731	16978
						-	-	4230,11	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,548924	2842	-	1487	4402
						-	-	2303,25	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	39,27494	11029	-	2124	433163
						-	-	83419,97	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,118988	2630	-	1244	313
						-	-	148,02	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				822511,23	3034557
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,9787	7047	6169	-	20991
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	5,9574	7047	6169	-	41982
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	64,0275	6370	5506	-	407855
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	973,09848	6370	5506	-	6198637
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,101287	6876	6002	-	696
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	706,4748	2047	1162	-	1446154
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	431,3315	21135	20497	-	9116191
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,01844314	216144	211906	-	3986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,446205	25443 -	24372 -	- -	11353
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	2,25298508	77658 -	75637 -	- -	174962
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	274,9772	98 -	98 -	- -	26948
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	17449756
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2234,4	41 -	- -	41 91610,4	91610
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	3415,84	205 -	- -	205 700247,2	700247
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				791857,6	791858

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-24
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №24

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 69018,266 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2890,796 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,12 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 983 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 70211,87 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	2359	26,02	26,02	61382	61382	--	16609	84231					
					--	9,78	--	23069	--	6239						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2359	113,57	109,78	267920	258977	324	46385	339450					
					3,65	23,66	8619	55805	--	25144						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2830,8	41	--	116063	--	--	--	125348					
					--	--	--	--	--	9285						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2276	140,89	136,14	320655	309866	469	55511	406259					
					4,53	29,34	10320	66778	--	30093						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	3641,6	205	--	746528	--	--	--	806250					
					--	--	--	--	--	59722						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2276	67,65	67,65	153979	153979	--	41665	211296					
					--	25,43	--	57868	--	15652						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2276	74,79	74,79	170221	170221	--	45003	232443					
					--	27,46	--	62505	--	17218						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2276	49,95	49,95	113696	113696	--	23369	148030					
					--	14,26	--	32457	--	10965						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2276	81,98	68,19	186586	155191	11153	39445	244113					
					8,89	15,18	20242	34542	--	18082						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1568,64	3245,2	1058,57	5090552	1660520	3221767	604371	6150517					
					132,77	223,98	208265	351338	--	455594						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				7442,9	1498,77	164,8	11155179	1226589	9693781	670369	12771593
	E11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	234809	385904	--	946044	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				7442,9	734,43	92,33	5466253	687196	4779057	242391	6165335
	E11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	224436	--	456692	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				4,91	81714,11	1726,37	401216	8476	392740	4573	438253
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	4235	--	32463	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				6827,2	2006,79	97,32	13700778	664409	12751003	519696	15358111
	E11-27060 -2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	285366	195834	--	1137638	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				6827,2	933,75	0,08	6374887	557	6371273	3302	6888444
	E11-27060 -2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	3057	--	--	510255	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				2,25	81714,11	1726,37	183857	3884	179973	2096	200829
	E11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1941	--	14876	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				6827,2	2186,75	97,32	14929398	664409	13979623	519696	16685021
	E11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	285366	195834	--	1235927	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				943,8	140,89	136,14	132968	128493	195	23019	168466
	E11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	4280	27691	--	12479	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1510,08	205	--	309566	--	--	--	334332
	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	24765	
		СП - 8%									
20.				943,8	67,65	67,65	63851	63851	--	17277	87619
	E11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	23996	--	6490	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				943,8	86,88	68,19	81997	64354	9249	16357	106222
	E11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	8394	14324	--	7868	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				120,492	612,41	560,69	73790	67559	--	29300	111337
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	6232	20898	--	8247	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				48,1968	6370	--	307014	--	307014	--	331575
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	24561	
		СП - 8%									
24.				30,123	6370	--	191884	--	191884	--	207234
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	15351	
		СП - 8%									
25.				12,0492	7047	--	84911	--	84911	--	91704
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	6793	
		СП - 8%									
26.				6,0246	7047	--	42455	--	42455	--	45852
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3396	
		СП - 8%									
27.				24,0984	2047	--	49329	--	49329	--	53276
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	3946	
		СП - 8%									
28.				2008,2	84,23	84,23	169149	169149	--	39304	225129
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	36392	--	16676	
		НР - 108%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			69018269
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1074950		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	6632759		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		1815846	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	52066200		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	1172157		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2959738		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	5112461		

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-24

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1004,4137396	1070,23 -	- -	- -	1074950
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1115,8476632	1627,32 -	- -	- -	(1815846)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1074950
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	34,945836	10251 -	- -	1778 -	358230
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	163,792026	4428 -	- -	62133,71 1244 -	725271
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	130,620427	4731 -	- -	203757,28 1778 -	617965
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	24,94496	735 -	- -	232243,12 - -	18335
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	149,94393	3763 -	- -	- -	564239
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	302,844104	5646 -	- -	222966,62 1778 -	1709858
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	5,462304	7870 -	- -	538456,82 1778 -	42988
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	111,059712	9012 -	- -	9711,98 1778 -	1000870
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,409632	4856 -	- -	197464,17 1778 -	1989
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	79,9318772	5589 -	- -	728,33 1244 -	446739
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	2,0764	5953 -	- -	99435,26 2974 -	12361
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	23,758656	120 -	- -	6175,21 - -	2851
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	4,242453	6657 -	- -	- -	28242
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	24,94496	4474 -	- -	6308,53 1487 -	111604
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	38,23232	8799 -	- -	37093,16 1778 -	336406
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,132792	10961 -	- -	67977,06 2731 -	34339
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,132792	2842 -	- -	8555,65 1487 -	8903
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	55,32073	11029 -	- -	4658,46 2124 -	610132
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,546176	2630 -	- -	117501,23 1244 -	1436
								679,44	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				1815846,01	6632759
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,0246	7047 -	6169 -	- -	42455
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	12,0492	7047 -	6169 -	- -	84911
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	141,7665	6370 -	5506 -	- -	903053
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2205,14922	6370 -	5506 -	- -	14046801
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,143774	6876 -	6002 -	- -	989
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1592,7384	2047 -	1162 -	- -	3260336
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	981,75136	19433 -	18829 -	- -	19078374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	659,50752	21135 - -	20497 - -	- - -	13938691
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,08465728	216144 - -	211906 - -	- - -	18298
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,04816	25443 -	24372 -	- -	52111
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	7,56049984	77658 -	75637 -	- -	587133
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	541,2718	98 -	98 -	- -	53045
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	52066196
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2830,8	41 -	- -	41 116062,8	116063
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	5151,68	205 -	- -	205 1056094,4	1056094
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1172157,2	1172157

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-25
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №25

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 101952,047 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4278,258 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,135 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1458 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 69925,96 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.				4665	26,02	26,02	121386	121386	--	32846	166570					
	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	9,78	--	45619	--	12339						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.				4665	113,57	109,78	529821	512135	642	91729	671274					
	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		3,65	23,66	17044	110356	--	49724						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.				5598	41	--	229518	--	--	--	247879					
	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т		--	--	--	--	--	18361						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.				2944	140,89	136,14	414767	400810	608	71803	525495					
	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	13349	86377	--	38926						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.				4710,4	205	--	965632	--	--	--	1042883					
	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	77251						
		СП - 8%														
6.				2944	67,65	67,65	199171	199171	--	53894	273310					
	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	74852	--	20245						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.				2944	74,79	74,79	220181	220181	--	58212	300664					
	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА		--	27,46	--	80850	--	22271						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.				2944	49,95	49,95	147065	147065	--	30227	191476					
	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА		--	14,26	--	41982	--	14183						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.				2944	81,98	68,19	241348	200739	14426	51022	315760					
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА		8,89	15,18	26183	44680	--	23390						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.				2331,88	3245,2	1058,57	7567419	2468465	4789355	898435	9143123					
	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ		132,77	223,98	309599	522286	--	677268						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	11058,7	1498,77 31,55	164,8 51,85	16574424 348880	1822472 573378	14403072 --	996038 1405637	18976099
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	11058,7	734,43 --	92,33 30,15	8121787 --	1021040 333468	7100747 --	360146 678555	9160488
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	7,23	81714,11 --	1726,37 862,46	590793 --	12482 6236	578311 --	6734 47802	645330
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060 -2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	10043	2006,79 41,8	97,32 28,68	20154223 419781	977365 288077	18757077 --	764487 1673497	22592206
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060 -2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	10043	933,75 0,45	0,08 --	9377634 4498	820 --	9372316 --	4857 750599	10133091
		НР - 108%; СП - 8%									
16.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	3,3	81714,11 --	1726,37 862,46	269657 --	5697 2846	263960 --	3074 21818	294549
		НР - 108%; СП - 8%									
17.	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	10043	2186,75 41,8	97,32 28,68	21961557 419781	977365 288077	20564411 --	764487 1818084	24544127
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1460,5	140,89 4,53	136,14 29,34	205763 6622	198839 42851	302 --	35621 19311	260695
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2336,8	205 --	-- --	479044 --	-- --	-- --	-- 38324	517368
		СП - 8%									
20.	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1460,5	67,65 --	67,65 25,43	98808 --	98808 37134	-- --	26736 10044	135587
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1460,5	86,88 8,89	68,19 15,18	126888 12989	99585 22166	14314 --	25312 12176	164375
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				186,45	612,41	560,69	114184	104540	--	45339	172284
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	9643	32337	--	12762	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				74,58	6370	--	475075	--	475075	--	513081
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	38006	
		СП - 8%									
24.				46,6125	6370	--	296922	--	296922	--	320675
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	23754	
		СП - 8%									
25.				18,645	7047	--	131391	--	131391	--	141903
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	10511	
		СП - 8%									
26.				9,3225	7047	--	65696	--	65696	--	70951
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	5256	
		СП - 8%									
27.				37,29	2047	--	76333	--	76333	--	82439
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	6107	
		СП - 8%									
28.				3107,5	84,23	84,23	261741	261741	--	60819	348365
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	56314	--	25805	
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								101952047
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1588371				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				9850706				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2689887			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				76904958				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1674194				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				4381818				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				7552006				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-25

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1484,32986	1070,09	-	-	1588371
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1650,236983	1630	-	-	(2689887)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	1588371
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	52,430972	10251	-	1778	537470
						-	-	93222,27	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	244,040532	4428	-	1244	1080611
						-	-	303586,42	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	190,961395	4731	-	1778	903438
						-	-	339529,36	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	32,26624	735	-	-	23716
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	222,087306	3763	-	1487	835715
						-	-	330243,82	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	447,929392	5646	-	1778	2529009
						-	-	796418,46	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	8,4524	7870	-	1778	66520
						-	-	15028,37	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	165,097104	9012	-	1778	1487855
						-	-	293542,65	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,60258	4856	-	1778	2926
						-	-	1071,39	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	114,170113	5589	-	1244	638097
						-	-	142027,62	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	3,0537	5953	-	2974	18179
						-	-	9081,7	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	34,94964	120	-	-	4194
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	6,303459	6657	-	1487	41962
						-	-	9373,24	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	32,26624	4474	-	1487	144359
						-	-	47979,9	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	56,2408	8799	-	1778	494863
						-	-	99996,14	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,8477	10961	-	2731	53136
						-	-	13239,07	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,8477	2842	-	1487	13777
						-	-	7208,53	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	88,20075	11029	-	2124	972766
						-	-	187338,39	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,80344	2630	-	1244	2113
						-	-	999,48	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				2689886,82	9850706
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	9,3225	7047	6169	-	65696
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	18,645	7047	6169	-	131391
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	212,493	6370	5506	-	1353580
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3279,39126	6370	5506	-	20889722
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,225435	6876	6002	-	1550
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	2369,17	2047	1162	-	4849691
						-	-	-	
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1444,1834	19433	18829	-	28064816
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	970,1538	21135 -	20497 -	- -	20504201
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,1245332	216144 -	211906 -	- -	26917
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	3,0129	25443 -	24372 -	- -	76657
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	11,1190696	77658 -	75637 -	- -	863485
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	788,2426	98 -	98 -	- -	77248
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	76904954
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5598	41 -	- -	41 229518	229518
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	7047,2	205 -	- -	205 1444676	1444676
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1674194	1674194

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-26
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №26

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 85657,917 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3713,005 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,707 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1381 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 62026,01 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: материалы, оборудование, инвентарь	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4419	26,02 --	26,02 9,78	114985 --	114985 43213	-- --	31114 11688	157786		
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4419	113,57 3,65	109,78 23,66	501882 16146	485129 104537	607 --	86891 47102	635875		
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5302,8	41 --	-- --	217415 --	-- --	-- --	-- 17393	234808		
		СП - 8%											
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА											
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3597	140,89 4,53	136,14 29,34	506765 16310	489713 105536	742 --	87729 47560	642054		
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	5755,2	205 --	-- --	1179816 --	-- --	-- --	-- 94385	1274201		
		СП - 8%											
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	3597	67,65 --	67,65 25,43	243349 --	243349 91455	-- --	65848 24736	333932		
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3597	74,79 --	74,79 27,46	269018 --	269018 98783	-- --	71124 27211	367353		
		НР - 72%; СП - 8%											
8.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3597	49,95 --	49,95 14,26	179686 --	179686 51294	-- --	36932 17329	233947		
		НР - 72%; СП - 8%											
9.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3597	81,98 8,89	68,19 15,18	294881 31991	245264 54591	17626 --	62339 28578	385797		
		НР - 72%; СП - 8%											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1											
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1931,94	3245,2 132,77	1058,57 223,98	6269533 256500	2045099 432709	3967934 --	744345 561110	7574989		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	9127,1	1498,77 31,55	164,8 51,85	13679404 287942	1504145 473227	11887317 --	822063 1160117	15661584
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	9127,1	734,43 --	92,33 30,15	6703172 --	842697 275222	5860475 --	297240 560033	7560444
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	6	81714,11 --	1726,37 862,46	490285 --	10358 5175	479927 --	5589 39670	535543
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	8325,7	2006,79 41,8	97,32 28,68	16707957 348001	810240 238817	15549716 --	633764 1387338	18729058
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	8325,7	933,75 0,45	0,08 --	7774108 3729	679 --	7769700 --	4027 622251	8400386
		НР - 108%; СП - 8%									
16.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,74	81714,11 --	1726,37 862,46	223897 --	4730 2363	219167 --	2552 18116	244565
		НР - 108%; СП - 8%									
17.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	8325,7	2186,75 41,8	97,32 28,68	18206247 348001	810240 238817	17048006 --	633764 1507201	20347211
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1252	140,89 4,53	136,14 29,34	176389 5677	170453 36734	259 --	30536 16554	223478
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2003,2	205 --	-- --	410656 --	-- --	-- --	-- 32852	443508
		СП - 8%									
20.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1252	67,65 --	67,65 25,43	84702 --	84702 31833	-- --	22919 8610	116231
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1252	86,88 8,89	68,19 15,18	108773 11135	85369 19001	12269 --	21698 10438	140909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				159,84	612,41	560,69	97887	89621	--	38868	147696
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	8267	27722	--	10940	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				63,936	6370	--	407272	--	407272	--	439854
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	32582	
		СП - 8%									
24.				39,96	6370	--	254545	--	254545	--	274909
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	20364	
		СП - 8%									
25.				15,984	7047	--	112639	--	112639	--	121650
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	9011	
		СП - 8%									
26.				7,992	7047	--	56320	--	56320	--	60825
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4506	
		СП - 8%									
27.				31,968	2047	--	65438	--	65438	--	70674
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	5235	
		СП - 8%									
28.				2664	84,23	84,23	224386	224386	--	52139	298647
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	48277	--	22122	
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								85657914
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1333698				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				8709863				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2379307			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				63709959				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1807887				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3751481				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6345032				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-26

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1252,406514	1064,91 -	- -	- -	1333698
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1455,044122	1635,21 -	- -	- -	(2379307)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1333698
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	43,780266	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10251 -	- -	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1778	448792
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	202,263426	- 4428 -	- -	77841,31 1244	895622
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	200,958325	- 4731 -	- -	251615,7 1778	950734
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	39,42312	- 735 -	- -	357303,9 -	28976
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	183,551796	- 3763 -	- -	- 1487	690705
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	370,435676	- 5646 -	- -	272941,52 1778	2091480
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	7,24608	- 7870 -	- -	658634,63 1778	57027
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	136,781352	- 9012 -	- -	12883,53 1778	1232674
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,499542	- 4856 -	- -	243197,24 1778	2426
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	109,216704	- 5589 -	- -	888,19 1244	610412
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	2,5346	- 5953 -	- -	135865,58 2974	15088
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	28,973436	- 120 -	- -	7537,9 -	3477
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	5,202447	- 6657 -	- -	- 1487	34633
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	39,42312	- 4474 -	- -	7736,04 1487	176379
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	46,62392	- 8799 -	- -	58622,18 1778	410244
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,15584	- 10961 -	- -	82897,33 2731	45552
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	4,15584	- 2842 -	- -	11349,6 1487	11811
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	90,85869	- 11029 -	- -	6179,73 2124	1002080
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,666056	- 2630 -	- -	192983,86 1244	1752
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				828,57 2379306,82	8709863
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	7,992	7047 -	6169 -	- -	56320
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	15,984	7047 -	6169 -	- -	112639
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	176,8665	6370 -	5506 -	- -	1126640
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2708,96958	6370 -	5506 -	- -	17256136
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,23385	6876 -	6002 -	- -	1608
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1963,908	2047 -	1162 -	- -	4020120
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1197,23566	19433 -	18829 -	- -	23265881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	804,26262	21135 -	20497 -	- -	16998090
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,10323868	216144 -	211906 -	- -	22314
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,49771	25443 -	24372 -	- -	63549
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	9,22865904	77658 -	75637 -	- -	716679
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	714,0988	98 -	98 -	- -	69982
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	63709958
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5302,8	41 -	- -	41 217414,8	217415
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	7758,4	205 -	- -	205 1590472	1590472
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1807886,8	1807887

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-27
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №27

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 166000,779 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7152,186 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5,231 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 2576 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 64441,3 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	5065	26,02	26,02	131794	131794	--	35662	180852					
					--	9,78	--	49531	--	13396						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	5065	113,57	109,78	575251	556048	697	99594	728832					
					3,65	23,66	18506	119819	--	53988						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	6078	41	--	249198	--	--	--	269134					
					--	--	--	--	--	19936						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	7534	140,89	136,14	1061431	1025715	1554	183751	1344797					
					4,53	29,34	34162	221048	--	99615						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	12054,4	205	--	2471152	--	--	--	2668844					
					--	--	--	--	--	197692						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	7534	67,65	67,65	509700	509700	--	137920	699429					
					--	25,43	--	191555	--	51810						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7534	74,79	74,79	563465	563465	--	148970	769430					
					--	27,46	--	206903	--	56995						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7534	49,95	49,95	376356	376356	--	77355	490007					
					--	14,26	--	107437	--	36297						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7534	81,98	68,19	617634	513712	36916	130570	808061					
					8,89	15,18	67006	114342	--	59856						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	3755,42	3245,2	1058,57	12187092	3975385	7713107	1446902	14724714					
					132,77	223,98	498600	841125	--	1090720						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				17744,2	1498,77	164,8	26594436	2924241	23110401	1598190	30448037
	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	559794	920012	--	2255410	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				17744,2	734,43	92,33	13031786	1638306	11393480	577871	14698430
	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	535066	--	1088773	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				11,62	81714,11	1726,37	949518	20060	929458	10824	1037169
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	10022	--	76827	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				16148	2006,79	97,32	32405694	1571491	30159242	1229208	36325694
	Е11-27060 -2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	674961	463195	--	2690792	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				16148	933,75	0,08	15078168	1318	15069618	7810	16292856
	Е11-27060 -2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	7232	--	--	1206878	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				5,32	81714,11	1726,37	434719	9184	425535	4955	474848
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	4588	--	35174	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				16148	2186,75	97,32	35311682	1571491	33065230	1229208	39464161
	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	674961	463195	--	2923271	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				2450	140,89	136,14	345169	333555	505	59754	437318
	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	11109	71883	--	32394	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				3920	205	--	803600	--	--	--	867888
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	64288	
		СП - 8%									
20.				2450	67,65	67,65	165751	165751	--	44850	227449
	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	62292	--	16848	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				2450	86,88	68,19	212855	167055	24010	42461	275741
	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	21790	37183	--	20425	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				312,738	612,41	560,69	191523	175349	--	76048	288977
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	16175	54240	--	21406	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				125,0952	6370	--	796856	--	796856	--	860605
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	63749	
		СП - 8%									
24.				78,1845	6370	--	498035	--	498035	--	537878
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	39843	
		СП - 8%									
25.				31,2738	7047	--	220386	--	220386	--	238017
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	17631	
		СП - 8%									
26.				15,6369	7047	--	110193	--	110193	--	119009
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	8815	
		СП - 8%									
27.				62,5476	2047	--	128035	--	128035	--	138278
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	10243	
		СП - 8%									
28.				5212,3	84,23	84,23	439026	439026	--	102013	584323
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	94457	--	43283	
		НР - 108%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			166000778
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2584294		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	16669003		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		4567892	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	123683258		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	3523950		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	7243916		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	12296355		

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-27

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2427,1907864	1064,73 -	- -	- -	2584294
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2804,1326458	1628,99 -	- -	- -	(4567892)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	2584294
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	85,23763	10251 -	- -	1778 -	873771
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	393,367142	4428 -	- -	151552,51 1244	1741830
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	378,825858	4731 -	- -	489348,72 1778	1792225
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	82,57264	735 -	- -	673552,38 -	60691
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	356,582196	3763 -	- -	- -	1341819
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	719,401072	5646 -	- -	1487 530237,73	1341819
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	14,177456	7870 -	- -	1778 1279095,11	4061738
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	265,883736	9012 -	- -	1778 25207,52	111577
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,96888	4856 -	- -	1778 472741,28	2396144
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	219,1190878	5589 -	- -	1244 1722,67	4705
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	4,9126	5953 -	- -	2974 272584,15	1224657
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	56,19504	120 -	- -	- 14610,07	29245
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	10,114194	6657 -	- -	1487 -	6743
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	82,57264	4474 -	- -	1487 15039,81	67330
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	90,4288	8799 -	- -	1778 122785,52	369430
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,131188	10961 -	- -	2731 160782,41	795683
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	8,131188	2842 -	- -	1487 22206,27	89126
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	151,94335	11029 -	- -	2124 12091,08	23109
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,29184	2630 -	- -	1244 322727,68	1675783
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				1607,05 4567891,93	3398 16669003
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	15,6369	7047 -	6169 -	- -	110193
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	31,2738	7047 -	6169 -	- -	220386
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	344,3475	6370 -	5506 -	- -	2193494
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	5267,36436	6370 -	5506 -	- -	33553111
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,40082	6876 -	6002 -	- -	2756
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	3817,9676	2047 -	1162 -	- -	7815380
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б,	Т	2322,0824	19433 -	18829 -	- -	45125027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015	МАРКИ II СТ РК 1225-2013			-	-	-	
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б,	Т	1559,8968	21135	20497	-	32968419
		2015	МАРКИ II СТ РК 1225-2013			-	-	-	
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,2002352	216144	211906	-	43280
		2015				-	-	-	
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75	М3	4,8444	25443	24372	-	123256
		2015	ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86			-	-	-	
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	17,8874256	77658	75637	-	1389102
		2015				-	-	-	
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1416,9054	98	98	-	138857
		2015				-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	123683260
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗО-	Т	6078	41	-	41	249198
		2015	ПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ			-	-	249198	
35		4102-0103-1010 РСНБ РК	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗО-	Т	15974,4	205	-	205	3274752
		2015	ПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ			-	-	3274752	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3523950	3523950

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-28
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №28

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18244,877 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 816,776 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,6 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 356 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 51249,65 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА													
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1139	26,02	26,02	29637	29637	--	8020	40669				
					--	9,78	--	11138	--	3013					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1139	113,57	109,78	129360	125042	156	22396	163897				
					3,65	23,66	4162	26944	--	12141					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1366,8	41	--	56039	--	--	--	60522				
					--	--	--	--	--	4483					
		СП - 8%													
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА													
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	737	140,89	136,14	103833	100339	152	17975	131552				
					4,53	29,34	3342	21624	--	9745					
		НР - 72%; СП - 8%													
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1179,2	205	--	241736	--	--	--	261075				
					--	--	--	--	--	19339					
		СП - 8%													
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	737	67,65	67,65	49860	49860	--	13492	68420				
					--	25,43	--	18739	--	5068					
		НР - 72%; СП - 8%													
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	737	81,98	68,19	60419	50253	3611	12773	79047				
					8,89	15,18	6555	11185	--	5855					
		НР - 72%; СП - 8%													
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	737	74,79	74,79	55120	55120	--	14573	75268				
					--	27,46	--	20240	--	5575					
		НР - 72%; СП - 8%													
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	737	49,95	49,95	36816	36816	--	7567	47934				
					--	14,26	--	10510	--	3551					
		НР - 72%; СП - 8%													
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1													
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	528,12	3245,2	1058,57	1713855	559053	1084685	203476	2070718				
					132,77	223,98	70117	118286	--	153387					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	2507,9	1498,77 31,55	164,8 51,85	3758760 79119	413302 130031	3266339 --	225882 318771	4303414
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	2507,9	734,43 --	92,33 30,15	1841865 --	231552 75624	1610313 --	81674 153883	2077422
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,65	81714,11 --	1726,37 862,46	134828 --	2849 1423	131979 --	1537 10909	147274
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	2296,8	2186,75 41,8	97,32 28,68	5022533 96003	223520 65882	4703010 --	174836 415790	5613159
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060 -2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	2296,8	1023,9 0,45	0,09 --	2351701 1029	198 --	2350474 --	1111 188225	2541037
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	285,6	140,89 4,53	136,14 29,34	40237 1295	38883 8380	59 --	6966 3776	50979
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	456,96	205 --	-- --	93677 --	-- --	-- --	-- 7494	101171
		СП - 8%									
18.	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	285,6	67,65 --	67,65 25,43	19322 --	19322 7261	-- --	5228 1964	26514
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	285,6	86,88 8,89	68,19 15,18	24813 2540	19474 4334	2799 --	4950 2381	32143
20.	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	39,858	612,41 51,72	560,69 173,44	24409 2061	22348 6913	-- --	9692 2728	36830
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	С121-0102 -01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	15,9432	6370 --	-- --	101558 --	-- --	101558 --	-- 8125	109683
		СП - 8%									
22.	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3	9,9645	6370	--	63474	--	63474	--	68552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	5078	
		СП - 8%									
23.				3,9858	7047	--	28088	--	28088	--	30335
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	2247	
		СП - 8%									
24.				1,9929	7047	--	14044	--	14044	--	15167
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1124	
		СП - 8%									
25.				7,9716	2047	--	16318	--	16318	--	17623
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	1305	
26.				664,3	84,23	84,23	55953	55953	--	13001	74471
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	12038	--	5516	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								18244876
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				266222				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				2033522				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					550554			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				13377059				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				391452				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				825149				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1351473				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-28

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	261,2801704	1018,92	-	-	266222
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	339,0563698	1623,78	-	-	(550554)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	266222
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,719332	10251	-	1778	120135
						-	-	20836,97	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	55,107196	4428	-	1244	244015
						-	-	68553,35	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	45,341113	4731	-	1778	214509
						-	-	80616,5	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	8,07752	735	-	-	5937
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	42,528758	3763	-	1487	160036
						-	-	63240,26	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	78,772744	5646	-	1778	444751
						-	-	140057,94	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,806896	7870	-	1778	14220
						-	-	3212,66	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	37,390896	9012	-	1778	336967
						-	-	66481,01	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,068904	4856	-	1778	335
						-	-	122,51	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	25,2599018	5589	-	1244	141178
						-	-	31423,32	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,4785	5953	-	2974	2849
						-	-	1423,06	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,869216	120	-	-	584
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	1,429503	6657	-	1487	9516
						-	-	2125,67	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,07752	4474	-	1487	36139
						-	-	12011,27	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	6,43104	8799	-	1778	56587
						-	-	11434,39	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,036308	10961	-	2731	11359
						-	-	2830,16	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,036308	2842	-	1487	2945
						-	-	1540,99	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	20,96477	11029	-	2124	231220
						-	-	44529,17	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,091872	2630	-	1244	242
						-	-	114,29	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				550553,53	2033522
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,9929	7047	6169	-	14044
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,9858	7047	6169	-	28088
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	47,583	6370	5506	-	303104
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	742,73262	6370	5506	-	4731207
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,053458	6876	6002	-	368
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	536,0916	2047	1162	-	1097380
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	333,036	21135	20497	-	7038716
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,01424016	216144	211906	-	3078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,34452	25443 -	24372 -	- -	8766
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,73716752	77658 -	75637 -	- -	134905
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	177,6154	98 -	98 -	- -	17406
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	13377060
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1366,8	41 -	- -	41 56038,8	56039
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1636,16	205 -	- -	205 335412,8	335413
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				391451,6	391452

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-29
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №29

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 38326,319 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1634,967 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,195 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 621 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 61717,1 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1987	26,02	26,02	51703	51703	--	13990	70948		
					--	9,78	--	19431	--	5255			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1987	113,57	109,78	225671	218138	273	39071	285921		
					3,65	23,66	7260	47005	--	21179			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2384,4	41	--	97760	--	--	--	105581		
					--	--	--	--	--	7821			
		СП - 8%											
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА											
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1320	140,89	136,14	185969	179711	273	32194	235616		
					4,53	29,34	5985	38729	--	17453			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2112	205	--	432960	--	--	--	467597		
					--	--	--	--	--	34637			
		СП - 8%											
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1320	67,65	67,65	89302	89302	--	24164	122544		
					--	25,43	--	33562	--	9077			
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1320	74,79	74,79	98722	98722	--	26100	134809		
					--	27,46	--	36251	--	9986			
		НР - 72%; СП - 8%											
8.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1320	49,95	49,95	65940	65940	--	13553	85852		
					--	14,26	--	18824	--	6359			
		НР - 72%; СП - 8%											
9.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1320	81,98	68,19	108213	90005	6468	22877	141577		
					8,89	15,18	11740	20033	--	10487			
		НР - 72%; СП - 8%											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1											
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	870,64	3245,2	1058,57	2825402	921636	1788173	335443	3413713		
					132,77	223,98	115593	195003	--	252868			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	4121,4	1498,77	164,8	6177022	679206	5367794	371208	7072088
					31,55	51,85	130022	213689	--	523858	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	4121,4	734,43	92,33	3026860	380525	2646335	134221	3413967
					--	30,15	--	124278	--	252886	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,7	81714,11	1726,37	220628	4661	215967	2515	240994
					--	862,46	--	2329	--	17851	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	3750,4	2006,79	97,32	7526277	364981	7004535	285486	8436703
					41,8	28,68	156761	107578	--	624941	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ	3750,4	933,75	0,08	3501930	306	3499944	1814	3784043
					0,45	--	1680	--	--	280299	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.	Е11-27060-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,23	81714,11	1726,37	100508	2123	98385	1146	109786
					--	862,46	--	1061	--	8132	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.	Е11-27060-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	3750,4	2186,75	97,32	8201197	364981	7679455	285486	9165617
					41,8	28,68	156761	107578	--	678935	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.	Е11-01010-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	556,3	140,89	136,14	78375	75737	116	13568	99298
					4,53	29,34	2522	16322	--	7355	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	С341-0201-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	890,08	205	--	182466	--	--	--	197064
					--	--	--	--	--	14597	
		СП - 8%									
20.	Е11-01010-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	556,3	67,65	67,65	37636	37636	--	10184	51645
					--	25,43	--	14144	--	3826	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	Е11-01020-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	556,3	86,88	68,19	48331	37932	5451	9641	62610
					8,89	15,18	4948	8443	--	4638	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				71,016	612,41	560,69	43491	39818	--	17269	65620
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	3673	12317	--	4861	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				28,4064	6370	--	180949	--	180949	--	195425
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	14476	
		СП - 8%									
24.				17,754	6370	--	113093	--	113093	--	122140
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	9047	
		СП - 8%									
25.				7,1016	7047	--	50045	--	50045	--	54049
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4004	
		СП - 8%									
26.				3,5508	7047	--	25022	--	25022	--	27024
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	2002	
		СП - 8%									
27.				14,2032	2047	--	29074	--	29074	--	31400
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	2326	
		СП - 8%									
28.				1183,6	84,23	84,23	99693	99693	--	23165	132687
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	21449	--	9829	
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								38326318
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				596944				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				3802758				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1038023			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				28711352				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				713186				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1663095				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2838985				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-29

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	559,1230988	1067,64	-	-	596944
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	635,4621496	1633,49	-	-	(1038023)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	596944
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	19,66568	10251	-	1778	201593
						-	-	34965,58	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	91,153404	4428	-	1244	403627
						-	-	113394,83	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	80,684276	4731	-	1778	381717
						-	-	143456,64	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	14,4672	735	-	-	10633
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	82,820668	3763	-	1487	311654
						-	-	123154,33	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	167,088304	5646	-	1778	943381
						-	-	297083	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	3,219392	7870	-	1778	25337
						-	-	5724,08	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	61,641312	9012	-	1778	555512
						-	-	109598,25	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,225024	4856	-	1778	1093
						-	-	400,09	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	45,4559616	5589	-	1244	254053
						-	-	56547,22	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,1397	5953	-	2974	6785
						-	-	3389,47	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	13,051392	120	-	-	1566
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,349198	6657	-	1487	15639
						-	-	3493,26	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	14,4672	4474	-	1487	64726
						-	-	21512,73	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	21,00224	8799	-	1778	184799
						-	-	37341,98	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,846416	10961	-	2731	20239
						-	-	5042,56	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,846416	2842	-	1487	5248
						-	-	2745,62	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	37,57081	11029	-	2124	414368
						-	-	79800,4	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,300032	2630	-	1244	789
						-	-	373,24	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				1038023,29	3802758
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,5508	7047	6169	-	25022
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	7,1016	7047	6169	-	50045
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	79,575	6370	5506	-	506893
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1222,78812	6370	5506	-	7789160
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,096029	6876	6002	-	660
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	884,8432	2047	1162	-	1811274
						-	-	-	
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	539,30752	19433	18829	-	10480363
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	362,28864	21135 -	20497 -	- -	7656970
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04650496	216144 -	211906 -	- -	10052
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,12512	25443 -	24372 -	- -	28626
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	4,14991088	77658 -	75637 -	- -	322274
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	306,2168	98 -	98 -	- -	30009
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	28711350
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2384,4	41 -	- -	41 97760,4	97760
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	3002,08	205 -	- -	205 615426,4	615426
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				713186,8	713187

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-30
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №30

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 34616,007 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1559,673 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,145 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 746 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 46402,15 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА												
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	2387	26,02 --	26,02 9,78	62111 --	62111 23342	-- --	16807 6313	85231			
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2387	113,57 3,65	109,78 23,66	271100 8721	262051 56467	328 --	46936 25443	343479			
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2864,4	41 --	-- --	117440 --	-- --	-- --	-- 9395	126836			
		СП - 8%												
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1352	140,89 4,53	136,14 29,34	190477 6131	184068 39668	278 --	32975 17876	241328			
		НР - 72%; СП - 8%												
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2163,2	205 --	-- --	443456 --	-- --	-- --	-- 35476	478932			
		СП - 8%												
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1352	67,65 --	67,65 25,43	91467 --	91467 34375	-- --	24750 9297	125515			
		НР - 72%; СП - 8%												
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1352	81,98 8,89	68,19 15,18	110836 12024	92187 20519	6625 --	23431 10741	145009			
		НР - 72%; СП - 8%												
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1352	74,79 --	74,79 27,46	101116 --	101116 37129	-- --	26733 10228	138077			
		НР - 72%; СП - 8%												
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1352	49,95 --	49,95 14,26	67538 --	67538 19280	-- --	13882 6514	87933			
		НР - 72%; СП - 8%												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1												
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1006,92	3245,2 132,77	1058,57 223,98	3267658 133687	1065898 225526	2068073 --	387950 292449	3948056			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				4738,1	1498,77	164,8	7101312	780838	6170996	426753	8130310
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	149478	245664	--	602245	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				4738,1	734,43	92,33	3479780	437465	3042315	154305	3924811
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	142875	--	290727	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				3,12	81714,11	1726,37	254948	5386	249562	2906	278483
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	2691	--	20628	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				4334,6	2186,75	97,32	9478698	421835	8875684	329956	10593346
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	181179	124335	--	784692	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				4334,6	1023,9	0,09	4438210	375	4435894	2097	4795532
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1941	--	--	355225	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				628,1	140,89	136,14	88490	85513	129	15319	112114
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	2848	18428	--	8305	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1004,96	205	--	206017	--	--	--	222498
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	16481	
		СП - 8%									
18.				628,1	67,65	67,65	42493	42493	--	11498	58311
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	15970	--	4319	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				628,1	86,88	68,19	54569	42828	6155	10885	70691
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	5586	9533	--	5236	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				80,19	612,41	560,69	49109	44962	--	19500	74097
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	4147	13908	--	5489	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				32,076	6370	--	204324	--	204324	--	220670
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	16346	
		СП - 8%									
22.				20,0475	6370	--	127703	--	127703	--	137919
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	10216	
		СП - 8%									
23.				8,019	7047	--	56510	--	56510	--	61031
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4521	
		СП - 8%									
24.				4,0095	7047	--	28255	--	28255	--	30515
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	2260	
		СП - 8%									
25.				16,038	2047	--	32830	--	32830	--	35456
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	2626	
26.				1336,5	84,23	84,23	112572	112572	--	26158	149828
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	24220	--	11098	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								34616008
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				505743				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				3900701				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1053930			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				25305661				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				766913				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1572841				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2564146				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-30

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	496,845148	1017,91	-	-	505743
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	648,303111	1625,68	-	-	(1053930)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	505743
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	22,605516	10251 -	-	1778 -	231729
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	104,957244	4428 -	-	40192,61 1244 -	464751
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	88,047665	4731 -	-	130566,81 1778 -	416554
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	14,81792	735 -	-	156548,75 - -	10891
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	80,33208	3763 -	-	1487 -	302290
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	148,775756	5646 -	-	119453,8 1778 -	839988
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	3,63528	7870 -	-	264523,29 1778 -	28610
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	71,289936	9012 -	-	6463,53 1778 -	642465
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,130038	4856 -	-	126753,51 1778 -	631
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	48,460425	5589 -	-	231,21 1244 -	270845
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,9048	5953 -	-	60284,77 2974 -	5386
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	9,189352	120 -	-	2690,88 - -	1103
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,700717	6657 -	-	- 1487 -	17979
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	14,81792	4474 -	-	4015,97 1487 -	66295
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	12,13688	8799 -	-	22034,25 1778 -	106792
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,08494	10961 -	-	21579,37 2731 -	22853
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,08494	2842 -	-	5693,97 1487 -	5925
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	42,17585	11029 -	-	3100,31 2124 -	465157
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,173384	2630 -	-	89581,51 1244 -	456
						-	-	215,69	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				1053930,21	3900701
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	4,0095	7047 -	6169 -	-	28255
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	8,019	7047 -	6169 -	-	56510
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	91,119	6370 -	5506 -	-	580428
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1405,17738	6370 -	5506 -	-	8950980
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,107143	6876 -	6002 -	-	737
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1022,958	2047 -	1162 -	-	2093995
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	628,517	21135 -	20497 -	-	13283707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,02687452	216144 -	211906 -	- -	5809
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,65019	25443 -	24372 -	- -	16543
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	3,28468744	77658 -	75637 -	- -	255082
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	343,0374	98 -	98 -	- -	33618
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	25305663
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2864,4	41 -	- -	41 117440,4	117440
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	3168,16	205 -	- -	205 649472,8	649473
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				766913,2	766913

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-31
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №31

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 55782,73 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2371,18 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,733 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 890 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 62677,22 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.				2816	26,02	26,02	73274	73274	--	19827	100549					
	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	9,78	--	27538	--	7448						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.				2816	113,57	109,78	319824	309147	388	55371	405211					
	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		3,65	23,66	10289	66616	--	30016						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.				3379,2	41	--	138547	--	--	--	149631					
	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т		--	--	--	--	--	11084						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.				1903	140,89	136,14	268105	259084	392	46413	339680					
	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	8629	55834	--	25161						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.				3044,8	205	--	624184	--	--	--	674119					
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	49935						
		СП - 8%														
6.				1903	67,65	67,65	128744	128744	--	34837	176668					
	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	48385	--	13086						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.				1903	74,79	74,79	142325	142325	--	37628	194349					
	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	27,46	--	52261	--	14396						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.				1903	49,95	49,95	95063	95063	--	19539	123770					
	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	14,26	--	27137	--	9168						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.				1903	81,98	68,19	156007	129758	9324	32981	204107					
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	16925	28881	--	15119						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.				1268,16	3245,2	1058,57	4115434	1342440	2604623	488601	4972358					
	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ		132,77	223,98	168371	284038	--	368323						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				5980,5	1498,77	164,8	8963381	985585	7789123	538654	10262197
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	188673	310080	--	760163	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				5980,5	734,43	92,33	4392229	552174	3840055	194765	4953954
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	180338	--	366960	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				3,94	81714,11	1726,37	321954	6802	315152	3670	351673
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	3398	--	26050	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				5482,7	2006,79	97,32	11002644	533565	10239911	417351	12333594
	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	229168	157268	--	913600	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				5482,7	933,75	0,08	5119462	447	5116560	2652	5531883
	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	2455	--	--	409769	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				1,8	81714,11	1726,37	147085	3107	143978	1677	160663
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1552	--	11901	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				5482,7	2186,75	97,32	11989309	533565	11226576	417351	13399192
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	229168	157268	--	992533	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				775,9	140,89	136,14	109313	105635	160	18924	138496
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	3518	22765	--	10259	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1241,44	205	--	254495	--	--	--	274855
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	20360	
		СП - 8%									
20.				775,9	67,65	67,65	52492	52492	--	14204	72032
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	19728	--	5336	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				775,9	86,88	68,19	67410	52905	7604	13447	87325
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	6901	11776	--	6469	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				99,054	612,41	560,69	60662	55538	--	24087	91528
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	5123	17180	--	6780	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				39,6216	6370	--	252390	--	252390	--	272581
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	20191	
		СП - 8%									
24.				24,7635	6370	--	157743	--	157743	--	170363
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	12619	
		СП - 8%									
25.				9,9054	7047	--	69803	--	69803	--	75388
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	5584	
		СП - 8%									
26.				4,9527	7047	--	34902	--	34902	--	37694
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	2792	
		СП - 8%									
27.				19,8108	2047	--	40553	--	40553	--	43797
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	3244	
		СП - 8%									
28.				1650,9	84,23	84,23	139054	139054	--	32311	185074
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	29917	--	13709	
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								55782731
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				869220				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				5500706				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1501960			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				41849237				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1017226				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2414290				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4132055				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-30

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	496,845148	1017,91	-	-	505743
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	648,303111	1625,68	-	-	(1053930)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	505743
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	22,605516	10251 -	-	1778	231729
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	104,957244	- 4428	- -	40192,61 1244	464751
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	88,047665	- 4731	- -	130566,81 1778	416554
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	14,81792	- 735	- -	156548,75 -	10891
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	80,33208	- 3763	- -	- 1487	302290
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	148,775756	- 5646	- -	119453,8 1778	839988
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	3,63528	- 7870	- -	264523,29 1778	28610
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	71,289936	- 9012	- -	6463,53 1778	642465
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,130038	- 4856	- -	126753,51 1778	631
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	48,460425	- 5589	- -	231,21 1244	270845
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,9048	- 5953	- -	60284,77 2974	5386
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	9,189352	- 120	- -	2690,88 -	1103
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,700717	- 6657	- -	- 1487	17979
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	14,81792	- 4474	- -	4015,97 1487	66295
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	12,13688	- 8799	- -	22034,25 1778	106792
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,08494	- 10961	- -	21579,37 2731	22853
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,08494	- 2842	- -	5693,97 1487	5925
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	42,17585	- 11029	- -	3100,31 2124	465157
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,173384	- 2630	- -	89581,51 1244	456
						-	-	215,69	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				1053930,21	3900701
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	4,0095	7047 -	6169 -	-	28255
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	8,019	7047 -	6169 -	-	56510
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	91,119	6370 -	5506 -	-	580428
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1405,17738	6370 -	5506 -	-	8950980
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,107143	6876 -	6002 -	-	737
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1022,958	2047 -	1162 -	-	2093995
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	628,517	21135 -	20497 -	-	13283707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,02687452	216144 -	211906 -	- -	5809
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,65019	25443 -	24372 -	- -	16543
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	3,28468744	77658 -	75637 -	- -	255082
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	343,0374	98 -	98 -	- -	33618
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	25305663
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2864,4	41 -	- -	41 117440,4	117440
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	3168,16	205 -	- -	205 649472,8	649473
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				766913,2	766913

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-32
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №32

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10039,142 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 454,746 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,334 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 229 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 43839,05 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	732	26,02 --	26,02 9,78	19047 --	19047 7158	-- --	5154 1936	26137					
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	732	113,57 3,65	109,78 23,66	83136 2674	80361 17316	101 --	14393 7802	105332					
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	878,4	41 --	-- --	36014 --	-- --	-- --	-- 2881	38896					
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	400	140,89 4,53	136,14 29,34	56354 1814	54458 11736	82 --	9756 5289	71399					
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	640	205 --	-- --	131200 --	-- --	-- --	-- 10496	141696					
		СП - 8%														
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	400	67,65 --	67,65 25,43	27061 --	27061 10170	-- --	7323 2751	37135					
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	400	81,98 8,89	68,19 15,18	32792 3558	27274 6071	1960 --	6932 3178	42902					
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	400	74,79 --	74,79 27,46	29916 --	29916 10985	-- --	7909 3026	40851					
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	400	49,95 --	49,95 14,26	19982 --	19982 5704	-- --	4107 1927	26016					
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	291,52	3245,2 132,77	1058,57 223,98	946041 38705	308595 65294	598741 --	112318 84669	1143028					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1374,3	1498,77 31,55	164,8 51,85	2059757 43356	226484 71256	1789917 --	123781 174683	2358221
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	1374,3	734,43 --	92,33 30,15	1009320 --	126888 41441	882432 --	44756 84326	1138403
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,89	81714,11 --	1726,37 862,46	72726 --	1536 768	71190 --	829 5884	79439
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1249,6	2186,75 41,8	97,32 28,68	2732566 52231	121609 35844	2558726 --	95121 226215	3053902
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060 -2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	1249,6	1023,9 0,45	0,09 --	1279469 560	108 --	1278801 --	604 102406	1382480
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	179,1	140,89 4,53	136,14 29,34	25233 812	24384 5255	37 --	4368 2368	31969
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	286,56	205 --	-- --	58745 --	-- --	-- --	-- 4700	63444
		СП - 8%									
18.	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	179,1	67,65 --	67,65 25,43	12117 --	12117 4554	-- --	3279 1232	16627
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	179,1	86,88 8,89	68,19 15,18	15560 1593	12212 2718	1755 --	3104 1493	20157
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	24,99	612,41 51,72	560,69 173,44	15304 1292	14012 4334	-- --	6077 1710	23091
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	С121-0102 -01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	9,996	6370 --	-- --	63675 --	-- --	63675 --	-- 5094	68768
		СП - 8%									
22.	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3	6,2475	6370	--	39797	--	39797	--	42980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	3184	
		СП - 8%									
23.				2,499	7047	--	17610	--	17610	--	19019
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1409	
		СП - 8%									
24.				1,2495	7047	--	8805	--	8805	--	9510
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	704	
		СП - 8%									
25.				4,998	2047	--	10231	--	10231	--	11049
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	818	
26.				416,5	84,23	84,23	35081	35081	--	8152	46692
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	7548	--	3459	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								10039143
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				146595				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1141125				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					308151			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				7323860				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				225959				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				457963				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				743640				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-32

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,105138	1017,28	-	-	146595
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	189,440699	1626,64	-	-	(308151)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	146595
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,662648	10251	-	1778	68299
						-	-	11846,19	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	30,562248	4428	-	1244	135330
						-	-	38019,44	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	26,114035	4731	-	1778	123546
						-	-	46430,75	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	4,384	735	-	-	3222
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	23,273966	3763	-	1487	87580
						-	-	34608,39	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	43,075448	5646	-	1778	243204
						-	-	76588,15	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,13288	7870	-	1778	8916
						-	-	2014,26	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	20,639616	9012	-	1778	186004
						-	-	36697,24	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,037488	4856	-	1778	182
						-	-	66,65	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	14,130735	5589	-	1244	78977
						-	-	17578,63	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2581	5953	-	2974	1536
						-	-	767,59	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,649152	120	-	-	318
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,783351	6657	-	1487	5215
						-	-	1164,84	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,384	4474	-	1487	19614
						-	-	6519,01	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	3,49888	8799	-	1778	30787
						-	-	6221,01	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,64974	10961	-	2731	7122
						-	-	1774,44	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,64974	2842	-	1487	1847
						-	-	966,16	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	12,63	11029	-	2124	139296
						-	-	26826,12	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,049984	2630	-	1244	131
						-	-	62,18	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				308151,05	1141125
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,2495	7047	6169	-	8805
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,499	7047	6169	-	17610
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	26,862	6370	5506	-	171111
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	408,26814	6370	5506	-	2600668
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,032013	6876	6002	-	220
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	296,518	2047	1162	-	606972
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	181,192	21135	20497	-	3829493
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00774752	216144	211906	-	1675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18744	25443 -	24372 -	- -	4769
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,93719344	77658 -	75637 -	- -	72781
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	99,5454	98 -	98 -	- -	9755
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	7323860
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	878,4	41 -	- -	41 36014,4	36014
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	926,56	205 -	- -	205 189944,8	189945
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				225959,2	225959

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-33
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №33

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13121,159 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 580,906 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,427 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 312 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 42055 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	998	26,02	26,02	25968	25968	--	7027	35635		
					--	9,78	--	9759	--	2640			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	998	113,57	109,78	113347	109563	138	19624	143608		
					3,65	23,66	3646	23609	--	10638			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1197,6	41	--	49102	--	--	--	53030		
					--	--	--	--	--	3928			
		СП - 8%											
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА											
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	360	140,89	136,14	50719	49012	75	8780	64259		
					4,53	29,34	1632	10562	--	4760			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	576	205	--	118080	--	--	--	127526		
					--	--	--	--	--	9446			
		СП - 8%											
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	360	67,65	67,65	24355	24355	--	6590	33421		
					--	25,43	--	9153	--	2476			
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	360	81,98	68,19	29513	24547	1764	6239	38612		
					8,89	15,18	3202	5464	--	2860			
		НР - 72%; СП - 8%											
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	360	74,79	74,79	26924	26924	--	7118	36766		
					--	27,46	--	9887	--	2723			
		НР - 72%; СП - 8%											
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	360	49,95	49,95	17984	17984	--	3696	23414		
					--	14,26	--	5134	--	1734			
		НР - 72%; СП - 8%											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1											
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	385,14	3245,2	1058,57	1249857	407699	791024	148388	1510104		
					132,77	223,98	51134	86262	--	111860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				1815,8	1498,77	164,8	2721463	299244	2364934	163546	3115809
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	57285	94147	--	230801	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				1815,8	734,43	92,33	1333569	167651	1165918	59135	1504120
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	54754	--	111416	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				1,19	81714,11	1726,37	97240	2054	95186	1108	106216
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1026	--	7868	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				1651,1	2186,75	97,32	3610547	160682	3380852	125684	4035130
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	69013	47361	--	298899	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				1651,1	1023,9	0,09	1690566	143	1689684	799	1826674
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	739	--	--	135309	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				236,6	140,89	136,14	33334	32212	49	5771	42232
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	1073	6942	--	3128	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				378,56	205	--	77605	--	--	--	83813
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	6208	
		СП - 8%									
18.				236,6	67,65	67,65	16007	16007	--	4331	21965
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	6016	--	1627	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				236,6	86,88	68,19	20556	16133	2319	4100	26629
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	2104	3591	--	1972	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				33,024	612,41	560,69	20224	18516	--	8030	30515
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	1708	5728	--	2260	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				13,2096	6370	--	84145	--	84145	--	90877
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	6732	
		СП - 8%									
22.				8,256	6370	--	52591	--	52591	--	56798
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	4207	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0403	М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
23.				3,3024	7047	--	23272	--	23272	--	25134
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								
	01-0402	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	1862	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0402	М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
24.				1,6512	7047	--	11636	--	11636	--	12567
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								
	01-0401	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	931	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0401	М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
25.				6,6048	2047	--	13520	--	13520	--	14602
	С121-0106	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ	М3								
	01-0101	ПРИРОДНЫЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	1082	
	2101-0601	23735-2014									
	-0101										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
26.				550,4	84,23	84,23	46360	46360	--	10772	61702
	Е11-27080	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС	М2								
	1-0114	С4	ПОКРЫТИЯ		--	18,12	--	9974	--	4571	
	1127-0801		ОБОЧИН								
	-0114	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	3										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								13121158
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				191538				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				1445053				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					389368			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				9677107				
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ				244787				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				590738				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				971938				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-33

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	187,5939232	1021,02	-	-	191538
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	239,6839194	1624,51	-	-	(389368)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	191538
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,802942	10251	-	1778	90239
						-	-	15651,63	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	40,379468	4428	-	1244	178800
						-	-	50232,06	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	29,336094	4731	-	1778	138789
						-	-	52159,58	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	3,9456	735	-	-	2900
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	30,751041	3763	-	1487	115716
						-	-	45726,8	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	56,914238	5646	-	1778	321338
						-	-	101193,52	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,497088	7870	-	1778	11782
						-	-	2661,82	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	27,267912	9012	-	1778	245738
						-	-	48482,35	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,049533	4856	-	1778	241
						-	-	88,07	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	16,6139414	5589	-	1244	92855
						-	-	20667,74	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,3451	5953	-	2974	2054
						-	-	1026,33	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,500332	120	-	-	420
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	1,035006	6657	-	1487	6890
						-	-	1539,05	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,9456	4474	-	1487	17653
						-	-	5867,11	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	4,62308	8799	-	1778	40678
						-	-	8219,84	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,858624	10961	-	2731	9411
						-	-	2344,9	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,858624	2842	-	1487	2440
						-	-	1276,77	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	15,13586	11029	-	2124	166933
						-	-	32148,57	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,066044	2630	-	1244	174
						-	-	82,16	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				389368,29	1445053
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,6512	7047	6169	-	11636
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,3024	7047	6169	-	23272
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	35,493	6370	5506	-	226090
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	539,42844	6370	5506	-	3436159
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,037858	6876	6002	-	260
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	391,7448	2047	1162	-	801902
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	239,4095	21135	20497	-	5059920
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,01023682	216144	211906	-	2213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,247665	25443 -	24372 -	- -	6301
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,25277804	77658 -	75637 -	- -	97288
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	123,0938	98 -	98 -	- -	12063
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	9677105
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1197,6	41 -	- -	41 49101,6	49102
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	954,56	205 -	- -	205 195684,8	195685
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				244786,4	244786

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-34
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №34

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31464,649 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1394,175 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,026 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 620 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 50749,43 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1984	26,02 --	26,02 9,78	51625 --	51625 19402	-- --	13969 5248	70841					
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1984	113,57 3,65	109,78 23,66	225330 7249	217808 46934	273 --	39012 21147	285489					
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2380,8	41 --	-- --	97613 --	-- --	-- --	-- 7809	105422					
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1115	140,89 4,53	136,14 29,34	157087 5056	151801 32714	230 --	27194 14743	199024					
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1784	205 --	-- --	365720 --	-- --	-- --	-- 29258	394978					
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1115	67,65 --	67,65 25,43	75433 --	75433 28349	-- --	20412 7668	103513					
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1115	81,98 8,89	68,19 15,18	91407 9917	76027 16922	5463 --	19324 8858	119590					
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1115	74,79 --	74,79 27,46	83390 --	83390 30621	-- --	22047 8435	113872					
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1115	49,95 --	49,95 14,26	55699 --	55699 15900	-- --	11448 5372	72519					
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	913,28	3245,2 132,77	1058,57 223,98	2963777 121254	966773 204553	1875750 --	351872 265252	3580901					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				4335,4	1498,77	164,8	6497758	714473	5646512	390482	7439299
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	136773	224784	--	551059	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				4335,4	734,43	92,33	3184027	400284	2783743	141190	3591234
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	130731	--	266017	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				2,87	81714,11	1726,37	234519	4955	229564	2673	256168
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	2475	--	18975	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				3986,9	2186,75	97,32	8718364	387997	8163721	303488	9743601
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	166646	114362	--	721748	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				3986,9	1023,9	0,09	4082199	344	4080070	1928	4410858
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1785	--	--	326730	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				495,4	140,89	136,14	69795	67446	103	12083	88427
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	2246	14535	--	6550	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				792,64	205	--	162491	--	--	--	175490
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	12999	
		СП - 8%									
18.				495,4	67,65	67,65	33515	33515	--	9069	45991
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	12596	--	3407	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				495,4	86,88	68,19	43040	33779	4855	8586	55756
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	4406	7519	--	4130	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				69,132	612,41	560,69	42337	38762	--	16811	63880
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	3575	11990	--	4732	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				27,6528	6370	--	176148	--	176148	--	190240
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	14092	
		СП - 8%									
22.				17,283	6370	--	110093	--	110093	--	118900
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	8807	
		СП - 8%									
23.				6,9132	7047	--	48717	--	48717	--	52615
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3897	
		СП - 8%									
24.				3,4566	7047	--	24359	--	24359	--	26307
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1949	
		СП - 8%									
25.				13,8264	2047	--	28303	--	28303	--	30567
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	2264	
26.				1152,2	84,23	84,23	97049	97049	--	22550	129167
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	20880	--	9568	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			31464649
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	458908		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3457162		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		935267	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	23177904		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	625824		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1414138		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2330714		

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-34

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	449,6140736	1020,67	-	-	458908
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	576,3332722	1622,79	-	-	(935267)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	458908
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	20,279296	10251	-	1778	207883
						-	-	36056,59	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	95,29812	4428	-	1244	421980
						-	-	118550,86	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	73,421882	4731	-	1778	347359
						-	-	130544,11	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	12,2204	735	-	-	8982
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	73,576355	3763	-	1487	276868
						-	-	109408,04	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	136,340154	5646	-	1778	769777
						-	-	242412,79	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	3,133984	7870	-	1778	24664
						-	-	5572,22	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	64,660224	9012	-	1778	582718
						-	-	114965,88	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,119607	4856	-	1778	581
						-	-	212,66	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	41,7594202	5589	-	1244	233393
						-	-	51948,72	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,8323	5953	-	2974	4955
						-	-	2475,26	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	8,452228	120	-	-	1014
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,471178	6657	-	1487	16451
						-	-	3674,64	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,2204	4474	-	1487	54674
						-	-	18171,73	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	11,16332	8799	-	1778	98226
						-	-	19848,38	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,797432	10961	-	2731	19702
						-	-	4908,79	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,797432	2842	-	1487	5108
						-	-	2672,78	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	34,67296	11029	-	2124	382408
						-	-	73645,37	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,159476	2630	-	1244	419
						-	-	198,39	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				935267,21	3457162
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,4566	7047	6169	-	24359
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,9132	7047	6169	-	48717
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	82,314	6370	5506	-	524340
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1284,05172	6370	5506	-	8179409
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,087992	6876	6002	-	605
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	927,1064	2047	1162	-	1897787
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	578,1005	21135	20497	-	12218154
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,02471878	216144	211906	-	5343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,598035	25443 -	24372 -	- -	15216
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	3,02148516	77658 -	75637 -	- -	234642
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	299,2816	98 -	98 -	- -	29330
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	23177902
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2380,8	41 -	- -	41 97612,8	97613
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2576,64	205 -	- -	205 528211,2	528211
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				625824	625824

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-35
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №35

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9996,309 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 448,758 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,329 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 234 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 42719,27 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	748	26,02	26,02	19463	19463	--	5267	26708					
					--	9,78	--	7315	--	1978						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	748	113,57	109,78	84953	82117	103	14708	107634					
					3,65	23,66	2733	17695	--	7973						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	897,6	41	--	36802	--	--	--	39746					
					--	--	--	--	--	2944						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	346	140,89	136,14	48746	47106	71	8439	61760					
					4,53	29,34	1569	10152	--	4575						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	553,6	205	--	113488	--	--	--	122567					
					--	--	--	--	--	9079						
		СП - 8%														
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	346	67,65	67,65	23408	23408	--	6334	32121					
					--	25,43	--	8797	--	2379						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	346	81,98	68,19	28365	23592	1696	5996	37110					
					8,89	15,18	3077	5251	--	2749						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	346	74,79	74,79	25877	25877	--	6841	35336					
					--	27,46	--	9502	--	2617						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	346	49,95	49,95	17284	17284	--	3553	22504					
					--	14,26	--	4934	--	1667						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	291,54	3245,2	1058,57	946106	308616	598783	112326	1143106					
					132,77	223,98	38707	65298	--	84675						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1374,4	1498,77 31,55	164,8 51,85	2059907 43360	226501 71261	1790046 --	123790 174696	2358392
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	1374,4	734,43 --	92,33 30,15	1009394 --	126897 41444	882497 --	44760 84332	1138486
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,89	81714,11 --	1726,37 862,46	72726 --	1536 768	71190 --	829 5884	79439
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1249,5	2186,75 41,8	97,32 28,68	2732347 52227	121599 35841	2558521 --	95114 226197	3053658
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060 -2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	1249,5	1023,9 0,45	0,09 --	1279367 560	108 --	1278699 --	604 102398	1382369
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	180,1	140,89 4,53	136,14 29,34	25373 817	24520 5284	36 --	4393 2381	32147
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	288,16	205 --	-- --	59073 --	-- --	-- --	-- 4726	63799
		СП - 8%									
18.	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	180,1	67,65 --	67,65 25,43	12184 --	12184 4579	-- --	3297 1239	16720
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	180,1	86,88 8,89	68,19 15,18	15647 1602	12280 2733	1765 --	3121 1501	20270
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	25,14	612,41 51,72	560,69 173,44	15396 1300	14096 4360	-- --	6113 1721	23230
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	С121-0102 -01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	10,056	6370 --	-- --	64057 --	-- --	64057 --	-- 5125	69181
		СП - 8%									
22.	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3	6,285	6370	--	40035	--	40035	--	43238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	3203	
		СП - 8%									
23.				2,514	7047	--	17716	--	17716	--	19133
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1417	
		СП - 8%									
24.				1,257	7047	--	8858	--	8858	--	9567
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	709	
		СП - 8%									
25.				5,028	2047	--	10292	--	10292	--	11116
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	823	
26.				419	84,23	84,23	35292	35292	--	8201	46972
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	7593	--	3479	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								9996309
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				145951				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1122478				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					302807			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				7324365				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				209363				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				453686				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				740467				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-35

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	143,259932	1018,79	-	-	145951
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	186,236105	1625,93	-	-	(302807)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	145951
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,672894	10251 -	-	1778 -	68404
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	30,576812	4428 -	-	11864,41 -	135394
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	24,53167	4731 -	-	1244 -	116059
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	3,79216	735 -	-	38037,55 -	2787
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	23,274997	3763 -	-	1778 -	87584
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	43,076654	5646 -	-	43617,31 -	243211
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,13968	7870 -	-	1778 -	8969
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	20,641032	9012 -	-	34609,92 -	186017
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,037485	4856 -	-	1778 -	182
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	13,486653	5589 -	-	76590,29 -	75377
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2581	5953 -	-	1778 -	1536
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,64894	120 -	-	2026,35 -	318
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,783408	6657 -	-	36699,75 -	5215
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,79216	4474 -	-	1487 -	16966
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	3,4986	8799 -	-	1778 -	30784
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,65364	10961 -	-	66,65 -	7165
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,65364	2842 -	-	16777,4 -	1858
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	12,19696	11029 -	-	2124 -	134520
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04998	2630 -	-	1244 -	131
						-	-	62,18	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				302807,17	1122478
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,257	7047 -	6169 -	-	8858
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,514	7047 -	6169 -	-	17716
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	26,901	6370 -	5506 -	-	171359
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	408,35712	6370 -	5506 -	-	2601235
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,030743	6876 -	6002 -	-	211
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	296,568	2047 -	1162 -	-	607075
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	181,1775	21135 -	20497 -	-	3829186
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0077469	216144	211906	-	1674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,187425	25443 -	24372 -	- -	4769
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,9371918	77658 -	75637 -	- -	72780
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	96,9498	98 -	98 -	- -	9501
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	7324366
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	897,6	41 -	- -	41 36801,6	36802
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	841,76	205 -	- -	205 172560,8	172561
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				209362,4	209362

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-36
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №36

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 84262,828 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3593,678 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,625 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1350 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 62416,91 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4320	26,02	26,02	112409	112409	--	30417	154251					
					--	9,78	--	42245	--	11426						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4320	113,57	109,78	490638	474260	594	84945	621630					
					3,65	23,66	15784	102195	--	46047						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5184	41	--	212544	--	--	--	229548					
					--	--	--	--	--	17004						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2980	140,89	136,14	419839	405712	614	72681	531921					
					4,53	29,34	13513	87433	--	39402						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4768	205	--	977440	--	--	--	1055635					
					--	--	--	--	--	78195						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2980	67,65	67,65	201607	201607	--	54553	276652					
					--	25,43	--	75768	--	20493						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2980	74,79	74,79	222873	222873	--	58924	304341					
					--	27,46	--	81839	--	22544						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2980	49,95	49,95	148864	148864	--	30597	193818					
					--	14,26	--	42496	--	14357						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2980	81,98	68,19	244299	203194	14601	51646	319621					
					8,89	15,18	26504	45227	--	23676						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1907,02	3245,2	1058,57	6188663	2018720	3916752	734744	7477279					
					132,77	223,98	253191	427127	--	553873						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
11.				9032,2	1498,77	164,8	13537171	1488505	11763718	813515	15498741
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	284948	468307	--	1148055	
12.				9032,2	734,43	92,33	6633475	833935	5799540	294149	7481834
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	272361	--	554210	
13.				5,95	81714,11	1726,37	486199	10272	475927	5542	531080
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т		--	862,46	--	5132	--	39339	
14.				8265,2	2006,79	97,32	16586546	804353	15436721	629158	18592961
	Е11-27060 2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	345472	237082	--	1377256	
15.				8265,2	933,75	0,08	7717617	674	7713242	3998	8339343
	Е11-27060 2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	3701	--	--	617729	
16.				2,72	81714,11	1726,37	222262	4696	217566	2534	242780
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т		--	862,46	--	2346	--	17984	
17.				8265,2	2186,75	97,32	18073948	804353	16924123	629158	20199355
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	345472	237082	--	1496249	
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				1184,4	140,89	136,14	166865	161250	244	28887	211412
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	5371	34750	--	15660	
19.				1895,04	205	--	388483	--	--	--	419562
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	31079	
20.				1184,4	67,65	67,65	80129	80129	--	21682	109955
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	30114	--	8145	
21.				1184,4	86,88	68,19	102900	80759	11607	20527	133301
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	10534	17975	--	9874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				151,2	612,41	560,69	92596	84776	--	36767	139712
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	7820	26224	--	10349	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				60,48	6370	--	385258	--	385258	--	416078
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	30821	
		СП - 8%									
24.				37,8	6370	--	240786	--	240786	--	260049
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	19263	
		СП - 8%									
25.				15,12	7047	--	106551	--	106551	--	115075
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	8524	
		СП - 8%									
26.				7,56	7047	--	53275	--	53275	--	57537
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4262	
		СП - 8%									
27.				30,24	2047	--	61901	--	61901	--	66853
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	4952	
		СП - 8%									
28.				2520	84,23	84,23	212257	212257	--	49321	282504
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	45667	--	20926	
		НР - 108%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		84262828
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1312309	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	8353596	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	2281368	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	63123020	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	1578467	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	3653745	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	6241694	

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-36

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1228,859112	1067,91 -	- -	- -	1312309
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1396,44234	1633,7 -	- -	- -	(2281368)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1312309
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	42,789602	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10251 -	- -	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1778	438636
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	199,346516	- 4428	- -	76079,91 1244	882706
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	178,60163	- 4731	- -	247987,07 1778	844964
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	32,6608	- 735	- -	317553,7 -	24006
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	181,824204	- 3763	- -	- 1487	684204
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	367,110592	- 5646	- -	270372,59 1778	2072706
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,8544	- 7870	- -	652722,63 1778	53944
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	135,017016	- 9012	- -	12187,12 1778	1216773
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,495912	- 4856	- -	240060,25 1778	2408
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	100,222058	- 5589	- -	881,73 1244	560141
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	2,5143	- 5953	- -	124676,24 2974	14968
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	28,762896	- 120	- -	7477,53 -	3452
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	5,148354	- 6657	- -	- 1487	34273
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	32,6608	- 4474	- -	7655,6 1487	146124
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	46,28512	- 8799	- -	48566,61 1778	407263
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,9312	- 10961	- -	82294,94 2731	43090
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,9312	- 2842	- -	10736,11 1487	11172
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	82,60272	- 11029	- -	5845,69 2124	911025
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,661216	- 2630	- -	175448,18 1244	1739
								822,55	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				2281368,46	8353596
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	7,56	7047 -	6169 -	- -	53275
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	15,12	7047 -	6169 -	- -	106551
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	173,283	6370 -	5506 -	- -	1103813
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2678,01156	6370 -	5506 -	- -	17058934
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,211332	6876 -	6002 -	- -	1453
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1937,26	2047 -	1162 -	- -	3965571
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1188,53576	19433 -	18829 -	- -	23096815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	798,41832	21135 -	20497 -	- -	16874571
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,10248848	216144 -	211906 -	- -	22152
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,47956	25443 -	24372 -	- -	63087
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	9,15491344	77658 -	75637 -	- -	710952
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	671,8974	98 -	98 -	- -	65846
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	63123021
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	5184	41 -	- -	41 212544	212544
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	6663,04	205 -	- -	205 1365923,2	1365923
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1578467,2	1578467

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-37
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №37

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 60405,032 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2776,549 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,035 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1287 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 46934,76 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА												
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4118	26,02	26,02	107152	107152	--	28994	147039			
					--	9,78	--	40270	--	10892				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4118	113,57	109,78	467696	452084	566	80973	592563			
					3,65	23,66	15046	97416	--	43894				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4941,6	41	--	202606	--	--	--	218814			
					--	--	--	--	--	16208				
		СП - 8%												
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2861	140,89	136,14	403073	389510	590	69779	510680			
					4,53	29,34	12973	83942	--	37828				
		НР - 72%; СП - 8%												
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4577,6	205	--	938408	--	--	--	1013481			
					--	--	--	--	--	75073				
		СП - 8%												
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2861	67,65	67,65	193556	193556	--	52374	265605			
					--	25,43	--	72742	--	19674				
		НР - 72%; СП - 8%												
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2861	81,98	68,19	234544	195080	14019	49584	306857			
					8,89	15,18	25445	43421	--	22730				
		НР - 72%; СП - 8%												
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2861	74,79	74,79	213973	213973	--	56571	292187			
					--	27,46	--	78570	--	21644				
		НР - 72%; СП - 8%												
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2861	49,95	49,95	142919	142919	--	29375	186078			
					--	14,26	--	40799	--	13784				
		НР - 72%; СП - 8%												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1												
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1753,44	3245,2	1058,57	5690265	1856144	3601320	675572	6875104			
					132,77	223,98	232801	392729	--	509267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				8294	1498,77	164,8	12430780	1366850	10802271	747027	14232032
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	261659	430032	--	1054225	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				8294	734,43	92,33	6091322	765778	5325544	270109	6870345
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	250101	--	508914	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				0,54	81714,11	1726,37	44126	932	43194	503	48199
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	466	--	3570	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				7549,1	2186,75	97,32	16508014	734663	15457811	574648	18449275
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	315540	216541	--	1366613	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				7549,1	1023,9	0,09	7729547	652	7725514	3651	8351854
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	3381	--	--	618656	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				1036,6	140,89	136,14	146042	141128	214	25282	185030
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	4700	30414	--	13706	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1658,56	205	--	340005	--	--	--	367205
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	27200	
		СП - 8%									
18.				1036,6	67,65	67,65	70129	70129	--	18976	96234
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	26356	--	7128	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1036,6	86,88	68,19	90059	70681	10159	17965	116666
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	9219	15732	--	8642	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				144,642	612,41	560,69	88580	81099	--	35172	133653
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	7481	25086	--	9900	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				57,8568	6370	--	368548	--	368548	--	398032
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	29484	
		СП - 8%									
22.				36,1605	6370	--	230342	--	230342	--	248770
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	18427	
		СП - 8%									
23.				14,4642	7047	--	101929	--	101929	--	110084
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	8154	
		СП - 8%									
24.				7,2321	7047	--	50965	--	50965	--	55042
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4077	
		СП - 8%									
25.				28,9284	2047	--	59216	--	59216	--	63954
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	4737	
		СП - 8%									
26.				2410,7	84,23	84,23	203051	203051	--	47181	270251
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	43687	--	20019	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								60405034
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				888245				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				6985383				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1888303			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				43792202				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1481019				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2783736				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4474446				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-37

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	874,5513436	1015,66	-	-	888245
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1160,4709232	1627,19	-	-	(1888303)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	888245
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	39,710532	10251	-	1778	407073
						-	-	70605,33	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	183,647738	4428	-	1244	813192
						-	-	228457,79	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	168,522132	4731	-	1778	797278
						-	-	299632,35	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	31,35656	735	-	-	23047
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	140,486697	3763	-	1487	528651
						-	-	208903,72	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	260,04095	5646	-	1778	1468191
						-	-	462352,81	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,557104	7870	-	1778	51604
						-	-	11658,53	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	124,143552	9012	-	1778	1118782
						-	-	220727,24	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,226473	4856	-	1778	1100
						-	-	402,67	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	90,0550252	5589	-	1244	503318
						-	-	112028,45	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1566	5953	-	2974	932
						-	-	465,73	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	16,004092	120	-	-	1920
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	4,72758	6657	-	1487	31472
						-	-	7029,91	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	31,35656	4474	-	1487	140289
						-	-	46627,2	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	21,13748	8799	-	1778	185989
						-	-	37582,44	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,760692	10961	-	2731	41221
						-	-	10270,45	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,760692	2842	-	1487	10688
						-	-	5592,15	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	77,96186	11029	-	2124	859841
						-	-	165590,99	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,301964	2630	-	1244	794
						-	-	375,64	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				1888303,39	6985383
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	7,2321	7047	6169	-	50965
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	14,4642	7047	6169	-	101929
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	160,5705	6370	5506	-	1022834
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2461,458	6370	5506	-	15679487
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,199288	6876	6002	-	1370
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1782,3684	2047	1162	-	3648508
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1094,6195	21135	20497	-	23134783
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04680442	216144 -	211906 -	- -	10116
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,132365	25443 -	24372 -	- -	28811
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,68000524	77658 -	75637 -	- -	52808
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	618,2708	98 -	98 -	- -	60591
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	43792203
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4941,6	41 -	- -	41 202605,6	202606
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	6236,16	205 -	- -	205 1278412,8	1278413
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1481018,4	1481018

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-38
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №38

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 75102,311 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3203,359 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,34 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1257 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 59747,26 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4006	26,02 --	26,02 9,78	104238 --	104238 39175	-- --	28206 10596	143039					
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	4006	113,57 3,65	109,78 23,66	454976 14637	439789 94767	550 --	78771 42700	576446					
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4807,2	41 --	-- --	197095 --	-- --	-- --	-- 15768	212863					
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2585	140,89 4,53	136,14 29,34	364189 11721	351934 75844	534 --	63047 34179	461415					
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4136	205 --	-- --	847880 --	-- --	-- --	-- 67830	915710					
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2585	67,65 --	67,65 25,43	174884 --	174884 65725	-- --	47322 17776	239982					
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2585	74,79 --	74,79 27,46	193331 --	193331 70991	-- --	51113 19556	264000					
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2585	49,95 --	49,95 14,26	129132 --	129132 36863	-- --	26541 12454	168127					
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2585	81,98 8,89	68,19 15,18	211917 22990	176260 39232	12667 --	44800 20537	277255					
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1701,9	3245,2 132,77	1058,57 223,98	5523007 225958	1801585 381185	3495464 --	655714 494298	6673019					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				8047,8	1498,77	164,8	12061784	1326276	10481616	724852	13809566
	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	253892	417267	--	1022931	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				8047,8	734,43	92,33	5910506	743046	5167460	262091	6666405
	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	242677	--	493808	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				5,3	81714,11	1726,37	433085	9150	423935	4937	473063
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	4571	--	35042	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				7363,7	2006,79	97,32	14777422	716621	13753010	560535	16564993
	Е11-27060 -2-0303 1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	307791	211223	--	1227037	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				7363,7	933,75	0,08	6875843	601	6871944	3562	7429756
	Е11-27060 -2-0403 1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0303	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	3298	--	--	550352	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				2,43	81714,11	1726,37	198565	4195	194370	2263	216895
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	2096	--	16066	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				7363,7	2186,75	97,32	16102590	716621	15078178	560535	17996175
	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	307791	211223	--	1333050	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
18.				1078,1	140,89	136,14	151889	146778	222	26294	192438
	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	4889	31631	--	14255	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1724,96	205	--	353617	--	--	--	381906
	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	28289	
		СП - 8%									
20.				1078,1	67,65	67,65	72937	72937	--	19736	100087
	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	27411	--	7414	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				1078,1	86,88	68,19	93665	73511	10566	18684	121337
	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	9588	16362	--	8988	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				137,64	612,41	560,69	84292	77173	--	33470	127183
	E11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	7119	23872	--	9421	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				55,056	6370	--	350707	--	350707	--	378763
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	28057	
		СП - 8%									
24.				34,41	6370	--	219192	--	219192	--	236727
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	17535	
		СП - 8%									
25.				13,764	7047	--	96995	--	96995	--	104755
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	7760	
		СП - 8%									
26.				6,882	7047	--	48497	--	48497	--	52377
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3880	
		СП - 8%									
27.				27,528	2047	--	56350	--	56350	--	60858
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	4508	
		СП - 8%									
28.				2294	84,23	84,23	193221	193221	--	44897	257168
	E11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	41572	--	19049	
		НР - 108%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								75102308
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1169674				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				7451283				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2033686			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				56262257				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1398592				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3257370				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				5563136				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-38

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1095,244844	1067,96 -	- -	- -	1169674
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1244,499508	1634,14 -	- -	- -	(2033686)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1169674
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	38,360898	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10251 -	- -	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1778	393238
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	177,993956	- 4428 -	- -	68205,68 1244	788157
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	158,67636	- 4731 -	- -	221424,48 1778	750698
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	28,3316	- 735 -	- -	282126,57 -	20824
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	162,002762	- 3763 -	- -	- 1487	609616
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	327,085988	- 5646 -	- -	240898,11 1778	1846727
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	6,23968	- 7870 -	- -	581558,89 1778	49106
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	120,49452	- 9012 -	- -	11094,15 1778	1085897
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,441822	- 4856 -	- -	214239,26 1778	2145
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	88,7858	- 5589 -	- -	785,56 1244	496224
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	2,2417	- 5953 -	- -	110449,54 2974	13345
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	25,625676	- 120 -	- -	6666,82 -	3075
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	4,587246	- 6657 -	- -	- 1487	30537
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	28,3316	- 4474 -	- -	6821,23 1487	126756
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	41,23672	- 8799 -	- -	42129,09 1778	362842
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,57864	- 10961 -	- -	73318,89 2731	39225
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,57864	- 2842 -	- -	9773,27 1487	10170
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	74,45374	- 11029 -	- -	5321,44 2124	821150
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,589096	- 2630 -	- -	158139,74 1244	1549
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				2033685,53	7451283
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,882	7047 -	6169 -	- -	48497
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	13,764	7047 -	6169 -	- -	96995
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	155,127	6370 -	5506 -	- -	988159
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2387,30844	6370 -	5506 -	- -	15207155
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,190013	6876 -	6002 -	- -	1307
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1729,428	2047 -	1162 -	- -	3540139
28	102729С	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	1058,90006	19433 -	18829 -	- -	20577605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	711,33342	21135 - -	20497 - -	- - -	15034032
30	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,09130988	216144 - -	211906 - -	- - -	19736
31	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,20911	25443 -	24372 -	- -	56206
32	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	8,16219264	77658 -	75637 -	- -	633860
33	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	597,627	98 -	98 -	- -	58567
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	56262258
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
34		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4807,2	41 -	- -	41 197095,2	197095
35		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	5860,96	205 -	- -	205 1201496,8	1201497
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1398592	1398592

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-39
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №39

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13327,046 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 602,214 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,442 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 279 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 47767,19 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЭКСПЛ. МАШИН: МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА										
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	892	26,02	26,02	23210	23210	--	6280	31850	
					--	9,78	--	8723	--	2359		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	892	113,57	109,78	101308	97926	123	17540	128355	
					3,65	23,66	3259	21101	--	9508		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1070,4	41	--	43886	--	--	--	47397	
					--	--	--	--	--	3511		
		СП - 8%										
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА										
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	534	140,89	136,14	75233	72701	111	13024	95317	
					4,53	29,34	2421	15668	--	7061		
		НР - 72%; СП - 8%										
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	854,4	205	--	175152	--	--	--	189164	
					--	--	--	--	--	14012		
		СП - 8%										
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	534	67,65	67,65	36127	36127	--	9776	49575	
					--	25,43	--	13577	--	3672		
		НР - 72%; СП - 8%										
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	534	81,98	68,19	43777	36411	2617	9255	57274	
					8,89	15,18	4749	8104	--	4243		
		НР - 72%; СП - 8%										
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	534	74,79	74,79	39938	39938	--	10559	54536	
					--	27,46	--	14665	--	4040		
		НР - 72%; СП - 8%										
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	534	49,95	49,95	26676	26676	--	5483	34731	
					--	14,26	--	7615	--	2573		
		НР - 72%; СП - 8%										
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1										
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	388,98	3245,2	1058,57	1262318	411764	798910	149868	1525161	
					132,77	223,98	51644	87122	--	112975		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				1839,4	1498,77	164,8	2756834	303133	2395672	165672	3156306
	Е11-27040 -0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	58029	95370	--	233800	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				1839,4	734,43	92,33	1350902	169830	1181072	59903	1523669
	Е11-27040 -0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	55466	--	112864	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				1,19	81714,11	1726,37	97240	2054	95186	1108	106216
	Е11-27060 -0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1026	--	7868	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				1653,4	2186,75	97,32	3615577	160906	3385562	125859	4040751
	Е11-27060 -0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	69109	47427	--	299315	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				1653,4	1023,9	0,09	1692921	143	1692038	800	1829219
	Е11-27060 -0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	740	--	--	135498	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				231,9	140,89	136,14	32671	31572	47	5656	41393
	Е11-01010 -0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	1052	6804	--	3066	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				371,04	205	--	76063	--	--	--	82148
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	6085	
		СП - 8%									
18.				231,9	67,65	67,65	15689	15689	--	4245	21529
	Е11-01010 -0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	5896	--	1595	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				231,9	86,88	68,19	20147	15812	2273	4019	26100
	Е11-01020 -0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	2062	3519	--	1933	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				32,364	612,41	560,69	19820	18146	--	7870	29905
	Е11-27100 -0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	1674	5613	--	2215	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				12,9456	6370	--	82463	--	82463	--	89061
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	6597	
		СП - 8%									
22.				8,091	6370	--	51540	--	51540	--	55663
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	4123	
		СП - 8%									
23.				3,2364	7047	--	22807	--	22807	--	24631
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1825	
		СП - 8%									
24.				1,6182	7047	--	11403	--	11403	--	12316
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	912	
		СП - 8%									
25.				6,4728	2047	--	13250	--	13250	--	14310
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	1060	
26.				539,4	84,23	84,23	45433	45433	--	10557	60469
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	9775	--	4479	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								13327046
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				194741				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1507471				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					407473			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				9735074				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				295101				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				607474				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				987189				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-39

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,4739232	1017,06 -	- -	- -	194741
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	250,8086364	1624,64 -	- -	- -	(407473)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	194741
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,827398	10251 -	- -	1778 15695,11	90490
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	40,757664	4428 -	- -	1244 50702,53	180475
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	34,002664	4731 -	- -	1778 60456,74	160867
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	5,85264	735 -	- -	- -	4302
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	31,08423	3763 -	- -	1487 46222,25	116970
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	57,460444	5646 -	- -	1778 102164,67	324422
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,467168	7870 -	- -	1778 2608,62	11547
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	27,539784	9012 -	- -	1778 48965,74	248189
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,049602	4856 -	- -	1778 88,19	241
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	18,7672964	5589 -	- -	1244 23346,52	104890
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,3451	5953 -	- -	2974 1026,33	2054
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,505208	120 -	- -	- -	421
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	1,048458	6657 -	- -	1487 1559,06	6980
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,85264	4474 -	- -	1487 8702,88	26185
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	4,62952	8799 -	- -	1778 8231,29	40735
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,841464	10961 -	- -	2731 2298,04	9223
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,841464	2842 -	- -	1487 1251,26	2391
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	16,04104	11029 -	- -	2124 34071,17	176917
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,066136	2630 -	- -	1244 82,27	174
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				407472,66	1507471
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,6182	7047 -	6169 -	- -	11403
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,2364	7047 -	6169 -	- -	22807
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	35,682	6370 -	5506 -	- -	227294
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	546,00372	6370 -	5506 -	- -	3478044
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,040817	6876 -	6002 -	- -	281
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	395,4528	2047 -	1162 -	- -	809492
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	239,743	21135 -	20497 -	- -	5066968
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,01025108	216144 -	211906 -	- -	2216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,24801	25443 -	24372 -	- -	6310
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,25281576	77658 -	75637 -	- -	97291
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	132,3006	98 -	98 -	- -	12965
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	9735072
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1070,4	41 -	- -	41 43886,4	43886
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1225,44	205 -	- -	205 251215,2	251215
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				295101,6	295102

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-40
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №40

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42935,992 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1921,789 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,412 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 881 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 48735,52 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	2819	26,02	26,02	73352	73352	--	19848	100656					
					--	9,78	--	27567	--	7456						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	2819	113,57	109,78	320164	309477	387	55430	405642					
					3,65	23,66	10300	66687	--	30048						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	3382,8	41	--	138695	--	--	--	149790					
					--	--	--	--	--	11096						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1637	140,89	136,14	230630	222869	338	39926	292200					
					4,53	29,34	7423	48030	--	21644						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2619,2	205	--	536936	--	--	--	579891					
					--	--	--	--	--	42955						
		СП - 8%														
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1637	67,65	67,65	110748	110748	--	29967	151973					
					--	25,43	--	41621	--	11257						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1637	81,98	68,19	134201	111620	8022	28371	175577					
					8,89	15,18	14559	24844	--	13006						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1637	74,79	74,79	122431	122431	--	32369	167183					
					--	27,46	--	44956	--	12384						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1637	49,95	49,95	81775	81775	--	16808	106470					
					--	14,26	--	23344	--	7887						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1248,08	3245,2	1058,57	4050270	1321184	2563381	480865	4893626					
					132,77	223,98	165705	279540	--	362491						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				5901,1	1498,77	164,8	8844379	972500	7685711	531502	10125952
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	186168	305964	--	750070	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				5901,1	734,43	92,33	4333916	544843	3789073	192180	4888183
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	177944	--	362088	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				3,88	81714,11	1726,37	317051	6698	310353	3614	346318
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	3346	--	25653	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				5395,8	2186,75	97,32	11799280	525108	11048636	410736	13186817
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	225536	154775	--	976801	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				5395,8	1023,9	0,09	5524776	466	5521894	2610	5969577
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	2416	--	--	442191	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				707,7	140,89	136,14	99705	96350	146	17260	126322
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	3209	20764	--	9357	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1132,32	205	--	232126	--	--	--	250696
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	18570	
		СП - 8%									
18.				707,7	67,65	67,65	47878	47878	--	12955	65700
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	17994	--	4867	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				707,7	86,88	68,19	61485	48255	6936	12265	79650
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	6294	10741	--	5900	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				98,754	612,41	560,69	60478	55370	--	24014	91251
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	5108	17128	--	6759	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				39,5016	6370	--	251625	--	251625	--	271755
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	20130	
		СП - 8%									
22.				24,6885	6370	--	157266	--	157266	--	169847
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	12581	
		СП - 8%									
23.				9,8754	7047	--	69592	--	69592	--	75159
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	5567	
		СП - 8%									
24.				4,9377	7047	--	34796	--	34796	--	37580
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	2784	
		СП - 8%									
25.				19,7508	2047	--	40430	--	40430	--	43664
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	3234	
26.				1645,9	84,23	84,23	138632	138632	--	32213	184513
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	29827	--	13668	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								42935992
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				626718				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				4789558				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1295072			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				31488586				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				907757				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1942933				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3180444				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-40

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	615,0310192	1019 -	- -	- -	626718
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	797,3926554	1624,13 -	- -	- -	(1295072)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	626718
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	27,9874	10251 -	- -	1778 -	286899
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	130,340708	4428 -	- -	49761,66 1244	577149
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	105,494019	4731 -	- -	162143,84 1778 -	499092
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	17,94152	735 -	- -	187568,37 - -	13187
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	100,040584	3763 -	- -	- -	376453
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	185,265956	5646 -	- -	1487 -	1046012
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	4,476848	7870 -	- -	148760,35 1778 -	35233
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	88,364064	9012 -	- -	329402,87 1778 -	796337
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,161874	4856 -	- -	7959,84 1778 -	786
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	58,8025214	5589 -	- -	157111,31 1244 -	328647
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,1252	5953 -	- -	287,81 2974 -	6698
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	11,439096	120 -	- -	73150,34 - -	1373
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	3,363627	6657 -	- -	3346,34 1487 -	22392
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	17,94152	4474 -	- -	5001,71 1487 -	80270
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	15,10824	8799 -	- -	26679,04 1778 -	132937
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,567604	10961 -	- -	26862,45 2731 -	28144
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,567604	2842 -	- -	7012,13 1487 -	7297
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	49,87625	11029 -	- -	3818,03 2124 -	550085
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,215832	2630 -	- -	105937,16 1244 -	568
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				268,5 1295071,66	4789558
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	4,9377	7047 -	6169 -	- -	34796
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	9,8754	7047 -	6169 -	- -	69592
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	113,205	6370 -	5506 -	- -	721116
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1749,64038	6370 -	5506 -	- -	11145209
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,126721	6876 -	6002 -	- -	871
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1267,8308	2047 -	1162 -	- -	2595250
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	782,391	21135 -	20497 -	- -	16535834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,03345396	216144 -	211906 -	- -	7231
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,80937	25443 -	24372 -	- -	20593
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	4,08489112	77658 -	75637 -	- -	317224
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	417,0186	98 -	98 -	- -	40868
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	31488584
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	3382,8	41 -	- -	41 138694,8	138695
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	3751,52	205 -	- -	205 769061,6	769062
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				907756,4	907756

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-41
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №41

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 52740,713 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2357,151 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,732 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1189 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 44357,2 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3804	26,02 --	26,02 9,78	98982 --	98982 37199	-- --	26784 10061	135827					
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3804	113,57 3,65	109,78 23,66	432034 13899	417613 89988	522 --	74799 40547	547380					
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4564,8	41 --	-- --	187157 --	-- --	-- --	-- 14973	202129					
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1832	140,89 4,53	136,14 29,34	258102 8307	249417 53751	378 --	44682 24223	327007					
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2931,2	205 --	-- --	600896 --	-- --	-- --	-- 48072	648968					
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1832	67,65 --	67,65 25,43	123941 --	123941 46579	-- --	33537 12598	170076					
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1832	81,98 8,89	68,19 15,18	150187 16293	124916 27804	8978 --	31750 14555	196492					
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1832	74,79 --	74,79 27,46	137015 --	137015 50311	-- --	36224 13859	187098					
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1832	49,95 --	49,95 14,26	91516 --	91516 26125	-- --	18810 8826	119152					
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1539,04	3245,2 132,77	1058,57 223,98	4994494 204335	1629186 344708	3160973 --	592967 446997	6034458					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				7200,5	1498,77	164,8	10791878	1186641	9378076	648537	12355648
	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	227161	373336	--	915233	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				7200,5	734,43	92,33	5288228	664816	4623412	234497	5964543
	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	217127	--	441818	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				4,78	81714,11	1726,37	390593	8252	382341	4452	426649
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	4123	--	31604	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				6650,3	2186,75	97,32	14542561	647194	13617395	506230	16252694
	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	277972	190760	--	1203903	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				6650,3	1023,9	0,09	6809263	575	6805710	3217	7357478
	Е11-27060 -2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	2978	--	--	544998	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				920,1	140,89	136,14	129629	125267	190	22441	164235
	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	4172	26996	--	12166	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1472,16	205	--	301793	--	--	--	325936
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	24143	
		СП - 8%									
18.				920,1	67,65	67,65	62248	62248	--	16844	85419
	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	23394	--	6327	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				920,1	86,88	68,19	79938	62738	9017	15946	103555
	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	8183	13964	--	7671	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				128,388	612,41	560,69	78626	71986	--	31220	118633
	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	6640	22267	--	8788	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				51,3552	6370	--	327133	--	327133	--	353303
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	26171	
		СП - 8%									
22.				32,097	6370	--	204458	--	204458	--	220815
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	16357	
		СП - 8%									
23.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	12,8388	7047 --	-- --	90475 --	-- --	90475 --	-- 7238	97713
		СП - 8%									
24.	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,4194	7047 --	-- --	45238 --	-- --	45238 --	-- 3619	48857
		СП - 8%									
25.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	25,6776	2047 --	-- --	52562 --	-- --	52562 --	-- 4205	56767
26.	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	2139,8	84,23 --	84,23 18,12	180233 --	180233 38777	-- --	41879 17769	239882
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								52740714
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				769941				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				5882535				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1587209			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				38706858				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				1089846				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2384816				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3906721				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-41

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	755,0446944	1019,73 -	- -	- -	769941
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	976,4958218	1625,41 -	- -	- -	(1587209)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	769941
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	34,920908	10251 - -	- -	1778 -	357974
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	160,46941	4428 - -	- -	62089,37 1244 -	710559
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	127,673053	4731 - -	- -	199623,95 1778 -	604021
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	20,07872	735 - -	- -	227002,69 - -	14758
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	122,299431	3763 - -	- -	- 1487	460213
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	226,73111	5646 - -	- -	181859,25 1778 -	1280124
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	5,820256	7870 - -	- -	403127,91 1778 -	45805
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	108,964032	9012 - -	- -	10348,42 1778 -	981984
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,199509	4856 - -	- -	193738,05 1778 -	969
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	70,7060718	5589 - -	- -	354,73 1244 -	395176
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,3862	5953 - -	- -	87958,35 2974 -	8252
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	14,098636	120 - -	- -	4122,56 - -	1692
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	4,104285	6657 - -	- -	- 1487	27322
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	20,07872	4474 - -	- -	6103,07 1487 -	89832
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	18,62084	8799 - -	- -	29857,06 1778 -	163845
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,338088	10961 - -	- -	33107,85 2731 -	36589
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	3,338088	2842 - -	- -	9116,32 1487 -	9487
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	62,85552	11029 - -	- -	4963,74 2124 -	693234
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,266012	2630 - -	- -	133505,12 1244 -	700
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				330,92 1587209,36	5882535
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,4194	7047 - -	6169 - -	- -	45238
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	12,8388	7047 - -	6169 - -	- -	90475
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	140,1045	6370 - -	5506 - -	- -	892466
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2138,0601	6370 - -	5506 - -	- -	13619443
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,158643	6876 - -	6002 - -	- -	1091
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1564,7176	2047 - -	1162 - -	- -	3202977
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	964,2935	21135 - -	20497 - -	- -	20380343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,04123186	216144 -	211906 -	- -	8912
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,997545	25443 -	24372 -	- -	25381
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	5,03246492	77658 -	75637 -	- -	390811
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	507,3578	98 -	98 -	- -	49721
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	38706857
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4564,8	41 -	- -	41 187156,8	187157
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4403,36	205 -	- -	205 902688,8	902689
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1089845,6	1089846

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-42
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №42

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27077,906 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1241,895 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,91 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 584 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 46366,28 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ / СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1868	26,02	26,02	48606	48606	--	13152	66699		
					--	9,78	--	18267	--	4941			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1868	113,57	109,78	212156	205074	257	36731	268797		
					3,65	23,66	6825	44190	--	19911			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2241,6	41	--	91906	--	--	--	99258		
					--	--	--	--	--	7352			
		СП - 8%											
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА											
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1298	140,89	136,14	182869	176716	267	31658	231689		
					4,53	29,34	5886	38083	--	17162			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2076,8	205	--	425744	--	--	--	459804		
					--	--	--	--	--	34060			
		СП - 8%											
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1298	67,65	67,65	87814	87814	--	23762	120502		
					--	25,43	--	33002	--	8926			
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1298	81,98	68,19	106410	88505	6361	22495	139217		
					8,89	15,18	11544	19699	--	10312			
		НР - 72%; СП - 8%											
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1298	74,79	74,79	97077	97077	--	25665	132562		
					--	27,46	--	35646	--	9819			
		НР - 72%; СП - 8%											
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1298	49,95	49,95	64841	64841	--	13327	84421		
					--	14,26	--	18510	--	6253			
		НР - 72%; СП - 8%											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1											
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	780,36	3245,2	1058,57	2532425	826068	1602750	300660	3059732		
					132,77	223,98	103607	174782	--	226647			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				3677,7	1498,77	164,8	5512018	606084	4789910	331244	6310724
	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	116024	190684	--	467461	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				3677,7	734,43	92,33	2700995	339559	2361436	119771	3046427
	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	110899	--	225661	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				2,41	81714,11	1726,37	196931	4161	192770	2245	215110
	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	2079	--	15934	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				3354,7	2186,75	97,32	7335899	326473	6869205	255364	8198565
	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	140221	96227	--	607301	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				3354,7	1023,9	0,09	3434888	290	3433096	1623	3711431
	Е11-27060 -2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1502	--	--	274921	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				472,9	140,89	136,14	66625	64383	98	11534	84411
	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	2144	13875	--	6253	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				756,64	205	--	155111	--	--	--	167520
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	12409	
		СП - 8%									
18.				472,9	67,65	67,65	31993	31993	--	8657	43902
	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	12024	--	3252	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				472,9	86,88	68,19	41085	32245	4634	8196	53224
	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	4206	7177	--	3942	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				65,994	612,41	560,69	40415	37002	--	16048	60980
	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	3413	11446	--	4517	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				26,3976	6370	--	168153	--	168153	--	181605
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	13452	
		СП - 8%									
22.				16,4985	6370	--	105095	--	105095	--	113503
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	8408	
		СП - 8%									
23.				6,5994	7047	--	46506	--	46506	--	50226
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3720	
		СП - 8%									
24.				3,2997	7047	--	23253	--	23253	--	25113
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1860	
		СП - 8%									
25.				13,1988	2047	--	27018	--	27018	--	29179
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	2161	
		СП - 8%									
26.				1099,9	84,23	84,23	92643	92643	--	21527	123304
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	19932	--	9134	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		27077905
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	395373	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3129534	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	846522	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	19630809	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	672761	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1243659	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2005769	

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-42

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	389,4566452	1015,19 -	- -	- -	395373
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	520,1489604	1627,46 -	- -	- -	(846522)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	395373
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	17,775156	10251 -	- -	1778 -	182213
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	81,723808	4428 -	- -	31604,23 1244	361873
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	76,310149	4731 -	- -	101664,42 1778	361023
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	14,22608	735 -	- -	135679,44 -	10456
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	62,319515	3763 -	- -	- 1487	234508
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	115,380302	5646 -	- -	92669,12 1778	651437
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	2,991728	7870 -	- -	205146,18 1778	23545
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	55,249488	9012 -	- -	5319,29 1778	497908
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,100641	4856 -	- -	98233,59 1778	489
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	40,5071244	5589 -	- -	178,94 1244	226394
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,6989	5953 -	- -	50390,86 2974	4161
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	7,111964	120 -	- -	2078,53 -	853
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,096289	6657 -	- -	- 1487	13955
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	14,22608	4474 -	- -	3117,18 1487	63647
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	9,39316	8799 -	- -	21154,18 1778	82650
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,715844	10961 -	- -	16701,04 2731	18807
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,715844	2842 -	- -	4685,97 1487	4876
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	35,396	11029 -	- -	2551,46 2124	390382
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,134188	2630 -	- -	75181,1 1244	353
								166,93	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				846522,46	3129534
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,2997	7047 -	6169 -	- -	23253
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,5994	7047 -	6169 -	- -	46506
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	71,664	6370 -	5506 -	- -	456500
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1092,19506	6370 -	5506 -	- -	6957283
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,090487	6876 -	6002 -	- -	622
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	793,5588	2047 -	1162 -	- -	1624415
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	486,4315	21135 -	20497 -	- -	10280730
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,02079914	216144 -	211906 -	- -	4496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,503205	25443 -	24372 -	- -	12803
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	2,53731708	77658 -	75637 -	- -	197043
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	277,1462	98 -	98 -	- -	27160
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	19630810
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2241,6	41 -	- -	41 91905,6	91906
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2833,44	205 -	- -	205 580855,2	580855
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				672760,8	672761

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

+

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-43
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №43

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3667,364 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 175,637 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,128 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 86 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 42643,76 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	275	26,02 --	26,02 9,78	7156 --	7156 2689	-- --	1936 727	9819					
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	275	113,57 3,65	109,78 23,66	31233 1005	30190 6505	38 --	5407 2931	39571					
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	330	41 --	-- --	13530 --	-- --	-- --	-- 1082	14612					
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	250	140,89 4,53	136,14 29,34	35221 1134	34036 7335	51 --	6097 3306	44624					
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	400	205 --	-- --	82000 --	-- --	-- --	-- 6560	88560					
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	250	67,65 --	67,65 25,43	16913 --	16913 6356	-- --	4577 1719	23209					
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	250	81,98 8,89	68,19 15,18	20495 2223	17046 3794	1226 --	4333 1986	26814					
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	250	74,79 --	74,79 27,46	18697 --	18697 6866	-- --	4943 1891	25532					
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	250	49,95 --	49,95 14,26	12489 --	12489 3565	-- --	2567 1204	16260					
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	103,6	3245,2 132,77	1058,57 223,98	336203 13755	109668 23204	212780 --	39915 30089	406208					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	488,4	1498,77 31,55	164,8 51,85	731998 15408	80488 25323	636102 --	43989 62079	838067
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	488,4	734,43 --	92,33 30,15	358693 --	45094 14727	313599 --	15906 29968	404567
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,31	81714,11 --	1726,37 862,46	25331 --	535 267	24796 --	289 2050	27670
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	444	2186,75 41,8	97,32 28,68	970918 18558	43209 12736	909151 --	33798 80377	1085093
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060 -2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	444	1023,9 0,45	0,09 --	454613 199	38 --	454376 --	215 36386	491214
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	63,64	140,89 4,53	136,14 29,34	8966 289	8664 1867	13 --	1552 841	11360
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	101,824	205 --	-- --	20874 --	-- --	-- --	-- 1670	22544
		СП - 8%									
18.	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	63,64	67,65 --	67,65 25,43	4305 --	4305 1618	-- --	1165 438	5908
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	63,64	86,88 8,89	68,19 15,18	5529 566	4339 966	624 --	1103 531	7163
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	8,88	612,41 51,72	560,69 173,44	5438 459	4979 1540	-- --	2159 608	8205
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	С121-0102 -01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,552	6370 --	-- --	22626 --	-- --	22626 --	-- 1810	24436
		СП - 8%									
22.	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3	2,22	6370	--	14141	--	14141	--	15273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	1131	
		СП - 8%									
23.				0,888	7047	--	6258	--	6258	--	6758
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	501	
		СП - 8%									
24.				0,444	7047	--	3129	--	3129	--	3379
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	250	
		СП - 8%									
25.				1,776	2047	--	3635	--	3635	--	3926
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	291	
26.				148	84,23	84,23	12466	12466	--	2897	16591
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	2682	--	1229	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								3667363
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				53596				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				450314				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					122042			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				2602545				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				116404				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				172848				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				271655				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-43

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,14789	1008,43	-	-	53596
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	74,70727	1633,6	-	-	(122042)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	53596
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,367704	10251	-	1778	24271
						-	-	4209,78	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	10,861128	4428	-	1244	48093
						-	-	13511,24	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,877776	4731	-	1778	60925
						-	-	22896,69	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	2,74	735	-	-	2014
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	8,270832	3763	-	1487	31123
						-	-	12298,73	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	15,307344	5646	-	1778	86425
						-	-	27216,46	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,40256	7870	-	1778	3168
						-	-	715,75	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	7,33488	9012	-	1778	66102
						-	-	13041,42	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01332	4856	-	1778	65
						-	-	23,68	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	6,337376	5589	-	1244	35420
						-	-	7883,7	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,0899	5953	-	2974	535
						-	-	267,36	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,94128	120	-	-	113
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,278388	6657	-	1487	1853
						-	-	413,96	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,74	4474	-	1487	12259
						-	-	4074,38	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	1,2432	8799	-	1778	10939
						-	-	2210,41	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,23088	10961	-	2731	2531
						-	-	630,53	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,23088	2842	-	1487	656
						-	-	343,32	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	5,782562	11029	-	2124	63776
						-	-	12282,16	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01776	2630	-	1244	47
						-	-	22,09	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				122041,66	450314
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,444	7047	6169	-	3129
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,888	7047	6169	-	6258
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	9,546	6370	5506	-	60808
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	145,09032	6370	5506	-	924225
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0149092	6876	6002	-	103
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	105,376	2047	1162	-	215705
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	64,38	21135	20497	-	1360671
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0027528	216144	211906	-	595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0666	25443 -	24372 -	- -	1694
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,3265816	77658 -	75637 -	- -	25362
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	40,768	98 -	98 -	- -	3995
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	2602545
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	330	41 -	- -	41 13530	13530
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	501,824	205 -	- -	205 102873,92	102874
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				116403,92	116404

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-44
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №44

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28223,01 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1357,645 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,987 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 605 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 46649,6 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
1.				1936	26,02	26,02	50376	50376	--	13631	69127		
	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	9,78	--	18932	--	5121			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				1936	113,57	109,78	219879	212539	266	38068	278582		
	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		3,65	23,66	7074	45798	--	20636			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.				2323,2	41	--	95251	--	--	--	102871		
	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т		--	--	--	--	--	7620			
		СП - 8%											
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА											
4.				2138	140,89	136,14	301213	291078	440	52145	381627		
	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	9695	62729	--	28269			
		НР - 72%; СП - 8%											
5.				3420,8	205	--	701264	--	--	--	757365		
	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	56101			
		СП - 8%											
6.				2138	67,65	67,65	144643	144643	--	39139	198484		
	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	54360	--	14703			
		НР - 72%; СП - 8%											
7.				2138	81,98	68,19	175272	145781	10476	37053	229312		
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	19015	32448	--	16986			
		НР - 72%; СП - 8%											
8.				2138	74,79	74,79	159900	159900	--	42275	218349		
	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	27,46	--	58715	--	16174			
		НР - 72%; СП - 8%											
9.				2138	49,95	49,95	106802	106802	--	21952	139054		
	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	14,26	--	30489	--	10300			
		НР - 72%; СП - 8%											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1											
10.				785,76	3245,2	1058,57	2549949	831784	1613841	302741	3080905		
	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ		132,77	223,98	104324	175992	--	228215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				3704	1498,77	164,8	5551436	610419	4824163	333613	6355853
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	116854	192047	--	470804	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				3704	734,43	92,33	2720311	341987	2378324	120627	3068213
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	111692	--	227275	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				2,48	81714,11	1726,37	202651	4281	198370	2310	221358
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	2139	--	16397	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				3444,6	2186,75	97,32	7532488	335222	7053287	262208	8418272
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	143979	98806	--	623576	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				3444,6	1023,9	0,09	3526937	298	3525096	1666	3810891
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1543	--	--	282288	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				452,5	140,89	136,14	63751	61606	93	11036	80770
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	2052	13276	--	5983	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				724	205	--	148420	--	--	--	160294
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	11874	
		СП - 8%									
18.				452,5	67,65	67,65	30613	30613	--	8284	42008
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	11505	--	3112	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				452,5	86,88	68,19	39313	30854	4435	7842	50928
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	4024	6868	--	3772	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				63,15	612,41	560,69	38674	35408	--	15356	58352
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	3266	10953	--	4322	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				25,26	6370	--	160906	--	160906	--	173779
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	12872	
		СП - 8%									
22.				15,7875	6370	--	100566	--	100566	--	108612
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	8045	
		СП - 8%									
23.				6,315	7047	--	44502	--	44502	--	48062
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3560	
		СП - 8%									
24.				3,1575	7047	--	22251	--	22251	--	24031
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1780	
		СП - 8%									
25.				12,63	2047	--	25854	--	25854	--	27922
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	2068	
26.				1052,5	84,23	84,23	88651	88651	--	20599	117990
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	19073	--	8740	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								28223011
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				411824				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				3482240				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					945821			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				19962870				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				944935				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1330545				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2090593				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-44

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	408,565166	1007,98	-	-	411824
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	578,867013	1633,92	-	-	(945821)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	411824
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	17,68062	10251	-	1778	181244
						-	-	31436,14	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	82,022206	4428	-	1244	363194
						-	-	102035,62	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	103,55205	4731	-	1778	489905
						-	-	184115,54	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	23,43248	735	-	-	17223
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	62,993882	3763	-	1487	237046
						-	-	93671,9	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	116,8711	5646	-	1778	659854
						-	-	207796,82	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	2,8628	7870	-	1778	22530
						-	-	5090,06	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	55,631808	9012	-	1778	501354
						-	-	98913,35	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,103338	4856	-	1778	502
						-	-	183,73	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	50,618725	5589	-	1244	282908
						-	-	62969,69	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,7192	5953	-	2974	4281
						-	-	2138,9	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	7,302552	120	-	-	876
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,11128	6657	-	1487	14055
						-	-	3139,47	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	23,43248	4474	-	1487	104837
						-	-	34844,1	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	9,64488	8799	-	1778	84865
						-	-	17148,6	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,6419	10961	-	2731	17997
						-	-	4484,03	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,6419	2842	-	1487	4666
						-	-	2441,51	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	44,83996	11029	-	2124	494540
						-	-	95240,08	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,137784	2630	-	1244	362
						-	-	171,4	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				945820,95	3482240
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,1575	7047	6169	-	22251
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,315	7047	6169	-	44502
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	71,3475	6370	5506	-	454484
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1098,6792	6370	5506	-	6998586
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,116435	6876	6002	-	801
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	798,39	2047	1162	-	1634304
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	499,467	21135	20497	-	10556235
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,02135652	216144	211906	-	4616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,51669	25443 -	24372 -	- -	13146
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	2,61089144	77658 -	75637 -	- -	202757
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	318,2732	98 -	98 -	- -	31191
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	19962872
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	2323,2	41 -	- -	41 95251,2	95251
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4144,8	205 -	- -	205 849684	849684
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				944935,2	944935

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-45
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №45

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19239,902 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 881,616 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,646 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 409 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 47041,33 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	1308	26,02	26,02	34035	34035	--	9209	46704					
					--	9,78	--	12791	--	3460						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1308	113,57	109,78	148554	143595	180	25719	188216					
					3,65	23,66	4779	30942	--	13942						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1569,6	41	--	64354	--	--	--	69502					
					--	--	--	--	--	5148						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	934	140,89	136,14	131587	127159	193	22780	166716					
					4,53	29,34	4235	27404	--	12349						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1494,4	205	--	306352	--	--	--	330860					
					--	--	--	--	--	24508						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	934	67,65	67,65	63188	63188	--	17098	86709					
					--	25,43	--	23747	--	6423						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	934	81,98	68,19	76569	63686	4576	16187	100176					
					8,89	15,18	8307	14175	--	7420						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	934	74,79	74,79	69854	69854	--	18468	95387					
					--	27,46	--	25650	--	7066						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	934	49,95	49,95	46657	46657	--	9590	60747					
					--	14,26	--	13319	--	4500						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	553,28	3245,2	1058,57	1795505	585687	1136360	213170	2169368					
					132,77	223,98	73458	123922	--	160694						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				2610,1	1498,77	164,8	3911934	430144	3399447	235087	4478783
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	82343	135330	--	331762	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				2610,1	734,43	92,33	1916923	240988	1675935	85002	2162080
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	78706	--	160154	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				1,72	81714,11	1726,37	140548	2969	137579	1602	153522
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	1483	--	11372	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				2389,5	2186,75	97,32	5225245	232541	4892827	181892	5839708
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	99877	68541	--	432571	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				2389,5	1023,9	0,09	2446617	206	2445341	1156	2643594
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1070	--	--	195822	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				328,4	140,89	136,14	46267	44710	68	8010	58618
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	1489	9635	--	4342	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				525,44	205	--	107715	--	--	--	116332
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	8617	
		СП - 8%									
18.				328,4	67,65	67,65	22217	22217	--	6012	30487
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	8350	--	2258	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				328,4	86,88	68,19	28531	22392	3218	5691	36961
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	2921	4984	--	2738	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				45,822	612,41	560,69	28062	25692	--	11142	42341
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	2370	7947	--	3136	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				18,3288	6370	--	116754	--	116754	--	126095
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	9340	
		СП - 8%									
22.				11,4555	6370	--	72972	--	72972	--	78809
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	5838	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0403	М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
23.				4,5822	7047	--	32291	--	32291	--	34874
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								
	01-0402	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	2583	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0402	М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
24.				2,2911	7047	--	16145	--	16145	--	17437
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								
	01-0401	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	1292	
	2101-0201	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	-0401	М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ									
	РСНБ РК	СТ РК 1284-2004									
	2015										
		СП - 8%									
25.				9,1644	2047	--	18760	--	18760	--	20260
	С121-0106	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ	М3								
	01-0101	ПРИРОДНЫЕ ГОСТ			--	--	--	--	--	1501	
	2101-0601	23735-2014									
	-0101										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
26.				763,7	84,23	84,23	64326	64326	--	14947	85614
	Е11-27080	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС	М2								
	1-0114	С4	ПОКРЫТИЯ		--	18,12	--	13840	--	6342	
	1127-0801		ОБОЧИН								
	-0114	НР - 108%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	3										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								19239900
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				280849				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				2220048				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					600767			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				13952646				
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ				478421				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				882762				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1425178				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-45

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	276,5896116	1015,4	-	-	280849
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	369,1573172	1627,4	-	-	(600767)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	280849
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,539728	10251	-	1778	128545
						-	-	22295,64	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	57,889164	4428	-	1244	256333
						-	-	72014,12	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	54,265467	4731	-	1778	256730
						-	-	96484	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	10,23664	735	-	-	7524
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	44,258743	3763	-	1487	166546
						-	-	65812,75	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	81,973766	5646	-	1778	462824
						-	-	145749,36	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	2,077264	7870	-	1778	16348
						-	-	3693,38	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	39,172224	9012	-	1778	353020
						-	-	69648,21	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,071685	4856	-	1778	348
						-	-	127,46	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	28,8003832	5589	-	1244	160965
						-	-	35827,68	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,4988	5953	-	2974	2969
						-	-	1483,43	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5,06574	120	-	-	608
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	1,487757	6657	-	1487	9904
						-	-	2212,29	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	10,23664	4474	-	1487	45799
						-	-	15221,88	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	6,6906	8799	-	1778	58871
						-	-	11895,89	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,191372	10961	-	2731	13059
						-	-	3253,64	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,191372	2842	-	1487	3386
						-	-	1771,57	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	25,0266	11029	-	2124	276018
						-	-	53156,5	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09558	2630	-	1244	251
						-	-	118,9	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				600766,69	2220048
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,2911	7047	6169	-	16145
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	4,5822	7047	6169	-	32291
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	50,607	6370	5506	-	322367
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	774,73578	6370	5506	-	4935067
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,064032	6876	6002	-	440
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	562,4444	2047	1162	-	1151324
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	346,4775	21135	20497	-	7322802
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0148149	216144	211906	-	3202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,358425	25443 -	24372 -	- -	9119
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	1,8107878	77658 -	75637 -	- -	140622
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	196,5726	98 -	98 -	- -	19264
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	13952643
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	1569,6	41 -	- -	41 64353,6	64354
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2019,84	205 -	- -	205 414067,2	414067
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				478420,8	478421

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-46
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №46

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8245,248 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 363,794 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,268 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 186 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 44329,29 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА												
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	595	26,02	26,02	15482	15482	--	4189	21245			
					--	9,78	--	5819	--	1574				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	595	113,57	109,78	67576	65321	81	11700	85618			
					3,65	23,66	2174	14075	--	6342				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	714	41	--	29274	--	--	--	31616			
					--	--	--	--	--	2342				
		СП - 8%												
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	227	140,89	136,14	31981	30905	47	5536	40519			
					4,53	29,34	1029	6660	--	3001				
		НР - 72%; СП - 8%												
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	363,2	205	--	74456	--	--	--	80412			
					--	--	--	--	--	5956				
		СП - 8%												
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	227	67,65	67,65	15357	15357	--	4156	21074			
					--	25,43	--	5772	--	1561				
		НР - 72%; СП - 8%												
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	227	81,98	68,19	18609	15478	1112	3934	24347			
					8,89	15,18	2019	3445	--	1803				
		НР - 72%; СП - 8%												
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	227	74,79	74,79	16977	16977	--	4488	23183			
					--	27,46	--	6234	--	1717				
		НР - 72%; СП - 8%												
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	227	49,95	49,95	11340	11340	--	2331	14764			
					--	14,26	--	3237	--	1094				
		НР - 72%; СП - 8%												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1												
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	242,22	3245,2	1058,57	786053	256408	497486	93323	949726			
					132,77	223,98	32159	54252	--	70350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1140,5	1498,77 31,55	164,8 51,85	1709345 35980	187954 59133	1485411 --	102723 144965	1957033
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	1140,5	734,43 --	92,33 30,15	837612 --	105301 34391	732311 --	37142 69980	944735
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,75	81714,11 --	1726,37 862,46	61286 --	1295 647	59991 --	699 4959	66943
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1041	2186,75 41,8	97,32 28,68	2276410 43512	101308 29860	2131590 --	79242 188452	2544104
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060 -2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	1041	1023,9 0,45	0,09 --	1065883 466	90 --	1065327 --	503 85311	1151698
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	146,1	140,89 4,53	136,14 29,34	20583 662	19891 4287	30 --	3563 1932	26078
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	233,76	205 --	-- --	47921 --	-- --	-- --	-- 3834	51754
		СП - 8%									
18.	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	146,1	67,65 --	67,65 25,43	9884 --	9884 3715	-- --	2675 1005	13563
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	146,1	86,88 8,89	68,19 15,18	12693 1299	9962 2217	1432 --	2532 1218	16443
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	20,388	612,41 51,72	560,69 173,44	12486 1054	11431 3536	-- --	4958 1395	18839
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	С121-0102 -01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	8,1552	6370 --	-- --	51949 --	-- --	51949 --	-- 4156	56105
		СП - 8%									
22.	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3	5,097	6370	--	32468	--	32468	--	35065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	2597	
		СП - 8%									
23.				2,0388	7047	--	14367	--	14367	--	15517
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1149	
		СП - 8%									
24.				1,0194	7047	--	7184	--	7184	--	7758
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	575	
		СП - 8%									
25.				4,0776	2047	--	8347	--	8347	--	9015
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	668	
26.				339,8	84,23	84,23	28621	28621	--	6650	38093
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	6158	--	2822	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		8245247
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	120356	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	903005	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	243438	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	6089133	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	151651	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	370344	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	610758	

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-46

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	117,8280764	1021,46 -	- -	- -	120356
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	149,9580528	1623,37 -	- -	- -	(243438)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	120356
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,510598	10251 -	- -	1778 -	56489
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	25,347578	4428 -	- -	9797,84 1244	112239
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	18,132853	4731 -	- -	31532,39 1778 -	85787
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	2,48792	735 -	- -	32240,21 -	1829
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	19,32836	3763 -	- -	- 1487	72733
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	35,78758	5646 -	- -	28741,27 1778	202057
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,924256	7870 -	- -	63630,32 1778	7274
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	17,149176	9012 -	- -	1643,33 1778	154548
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03123	4856 -	- -	30491,23 1778	152
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	10,4147828	5589 -	- -	55,53 1244	58208
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2175	5953 -	- -	12955,99 2974	1295
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,20692	120 -	- -	646,85 -	265
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,650085	6657 -	- -	- 1487	4328
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48792	4474 -	- -	966,68 1487	11131
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,9148	8799 -	- -	3699,54 1778	25647
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,530088	10961 -	- -	5182,51 2731	5810
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,530088	2842 -	- -	1447,67 1487	1507
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	9,21193	11029 -	- -	788,24 2124	101598
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04164	2630 -	- -	19566,14 1244	110
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				243437,53	903005
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,0194	7047 -	6169 -	-	7184
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,0388	7047 -	6169 -	-	14367
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	22,2045	6370 -	5506 -	-	141443
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	338,6721	6370 -	5506 -	-	2157341
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,023093	6876 -	6002 -	-	159
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	246,2976	2047 -	1162 -	-	504171
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	150,945	21135 -	20497 -	-	3190223
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0064542	216144 -	211906 -	-	1395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,15615	25443 -	24372 -	- -	3973
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,7895724	77658 -	75637 -	- -	61317
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	77,1304	98 -	98 -	- -	7559
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	6089131
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	714	41 -	- -	41 29274	29274
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	596,96	205 -	- -	205 122376,8	122377
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				151650,8	151651

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-47
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №47

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45712,723 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2055,809 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,509 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1012 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 45170,68 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3238	26,02	26,02	84254	84254	--	22798	115617					
					--	9,78	--	31664	--	8564						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3238	113,57	109,78	367752	355476	445	63669	465935					
					3,65	23,66	11831	76599	--	34514						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	3885,6	41	--	159310	--	--	--	172054					
					--	--	--	--	--	12745						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	1722	140,89	136,14	242605	234441	356	41999	307372					
					4,53	29,34	7808	50523	--	22768						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2755,2	205	--	564816	--	--	--	610001					
					--	--	--	--	--	45185						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1722	67,65	67,65	116499	116499	--	31523	159864					
					--	25,43	--	43783	--	11842						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1722	81,98	68,19	141169	117416	8438	29844	184694					
					8,89	15,18	15315	26134	--	13681						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1722	74,79	74,79	128788	128788	--	34049	175864					
					--	27,46	--	47291	--	13027						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	1722	49,95	49,95	86021	86021	--	17681	111998					
					--	14,26	--	24556	--	8296						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	1328,68	3245,2	1058,57	4311833	1406505	2728922	511919	5209652					
					132,77	223,98	176406	297593	--	385900						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				6262,1	1498,77	164,8	9385434	1031993	8155884	564017	10745407
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	197557	324681	--	795956	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				6262,1	734,43	92,33	4599044	578174	4020870	203936	5187218
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	188830	--	384238	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				4,12	81714,11	1726,37	336662	7113	329549	3838	367740
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	3553	--	27240	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				5723,2	2186,75	97,32	12515223	556970	11719032	435658	13986951
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	239221	164166	--	1036070	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				5723,2	1023,9	0,09	5860002	494	5856945	2768	6331792
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	2563	--	--	469022	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				801,2	140,89	136,14	112877	109079	165	19541	143012
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	3633	23507	--	10593	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				1281,92	205	--	262794	--	--	--	283817
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	21023	
		СП - 8%									
18.				801,2	67,65	67,65	54204	54204	--	14667	74380
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	20371	--	5510	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				801,2	86,88	68,19	69608	54630	7852	13885	90173
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	7126	12160	--	6679	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				111,798	612,41	560,69	68466	62684	--	27186	103304
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	5782	19390	--	7652	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				44,7192	6370	--	284861	--	284861	--	307650
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	22789	
		СП - 8%									
22.				27,9495	6370	--	178038	--	178038	--	192281
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	14243	
		СП - 8%									
23.				11,1798	7047	--	78784	--	78784	--	85087
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	6303	
		СП - 8%									
24.				5,5899	7047	--	39392	--	39392	--	42543
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3151	
		СП - 8%									
25.				22,3596	2047	--	45770	--	45770	--	49432
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	3662	
26.				1863,3	84,23	84,23	156944	156944	--	36468	208885
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	33767	--	15473	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								45712723
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				667241				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				5141686				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					1388568			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				33455303				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				986920				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2075446				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3386126				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-47

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	655,1539364	1018,45 -	- -	- -	667241
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	854,1995538	1625,58 -	- -	- -	(1388568)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	667241
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	30,227564	10251 - -	- -	1778 309863	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	139,102436	4428 - -	- -	53744,61 1244	615946
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	114,611763	4731 - -	- -	173043,43 1778	542228
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	18,87312	735 - -	- -	203779,71 -	13872
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	106,151242	3763 - -	- -	- 1487	399447
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	196,572456	5646 - -	- -	157846,9 1778	1109848
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	5,068176	7870 - -	- -	349505,83 1778	39887
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	94,070544	9012 - -	- -	9011,22 1778	847764
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,171696	4856 - -	- -	167257,43 1778	834
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	62,9638878	5589 - -	- -	305,28 1244	351905
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	1,1948	5953 - -	- -	78327,08 2974	7113
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	12,133184	120 - -	- -	3553,34 -	1456
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	3,569397	6657 - -	- -	- 1487	23761
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	18,87312	4474 - -	- -	5307,69 1487	84438
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	16,02496	8799 - -	- -	28064,33 1778	141004
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,906748	10961 - -	- -	28492,38 2731	31861
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,906748	2842 - -	- -	7938,33 1487	8261
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	55,45354	11029 - -	- -	4322,33 2124	611597
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,228928	2630 - -	- -	117783,32 1244	602
								284,79	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				1388567,98	5141686
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	5,5899	7047 - -	6169 - -	- -	39392
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	11,1798	7047 - -	6169 - -	- -	78784
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	121,881	6370 - -	5506 - -	- -	776382
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1859,47578	6370 - -	5506 - -	- -	11844861
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,140456	6876 - -	6002 - -	- -	966
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1351,0396	2047 - -	1162 - -	- -	2765578
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	829,864	21135 - -	20497 - -	- -	17539176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,03548384	216144 -	211906 -	- -	7670
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,85848	25443 -	24372 -	- -	21842
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	4,33746048	77658 -	75637 -	- -	336839
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	447,0906	98 -	98 -	- -	43815
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	33455304
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	3885,6	41 -	- -	41 159309,6	159310
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	4037,12	205 -	- -	205 827609,6	827610
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				986919,2	986919

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-48
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №48

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27789,897 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1271,53 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,927 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1044 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 26618,68 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА														
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	3340	26,02	26,02	86908	86908	--	23517	119259					
					--	9,78	--	32662	--	8834						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3340	113,57	109,78	379336	366674	459	65675	480612					
					3,65	23,66	12203	79012	--	35601						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4008	41	--	164328	--	--	--	177474					
					--	--	--	--	--	13146						
		СП - 8%														
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА														
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	850	140,89	136,14	119753	115723	176	20731	151722					
					4,53	29,34	3854	24939	--	11239						
		НР - 72%; СП - 8%														
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1360	205	--	278800	--	--	--	301104					
					--	--	--	--	--	22304						
		СП - 8%														
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	850	67,65	67,65	57505	57505	--	15560	78911					
					--	25,43	--	21612	--	5845						
		НР - 72%; СП - 8%														
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	850	81,98	68,19	69683	57958	4165	14731	91167					
					8,89	15,18	7560	12900	--	6753						
		НР - 72%; СП - 8%														
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	850	74,79	74,79	63571	63571	--	16807	86809					
					--	27,46	--	23343	--	6430						
		НР - 72%; СП - 8%														
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	850	49,95	49,95	42461	42461	--	8727	55284					
					--	14,26	--	12121	--	4095						
		НР - 72%; СП - 8%														
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1														
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	804,46	3245,2	1058,57	2610634	851579	1652248	309945	3154226					
					132,77	223,98	106807	180180	--	233646						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				3792,5	1498,77	164,8	5684077	625003	4939428	341584	6507714
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	119646	196636	--	482053	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				3792,5	734,43	92,33	2785307	350158	2435149	123509	3141522
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	114361	--	232705	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				2,48	81714,11	1726,37	202651	4281	198370	2310	221358
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	2139	--	16397	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				3452	2186,75	97,32	7548670	335942	7068440	262771	8436356
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	144288	99018	--	624915	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				3452	1023,9	0,09	3534514	298	3532670	1670	3819078
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	1546	--	--	282895	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				484,1	140,89	136,14	68203	65908	100	11807	86410
	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	2195	14203	--	6401	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				774,56	205	--	158785	--	--	--	171488
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	12703	
		СП - 8%									
18.				484,1	67,65	67,65	32751	32751	--	8862	44942
	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	12308	--	3329	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				484,1	86,88	68,19	42058	33009	4744	8390	54484
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	4305	7347	--	4036	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				68,94	612,41	560,69	42219	38654	--	16764	63702
	Е11-27100 1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	3566	11957	--	4719	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				27,576	6370	--	175659	--	175659	--	189712
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	14053	
		СП - 8%									
22.				17,235	6370	--	109787	--	109787	--	118570
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	8783	
		СП - 8%									
23.				6,894	7047	--	48582	--	48582	--	52469
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	3887	
		СП - 8%									
24.				3,447	7047	--	24291	--	24291	--	26234
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1943	
		СП - 8%									
25.				13,788	2047	--	28224	--	28224	--	30482
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	2258	
26.				1149	84,23	84,23	96779	96779	--	22488	128808
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	20822	--	9541	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								27789897
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				405970				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				3225163				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					865560			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				20222492				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				601913				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				1275848				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2058511				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-48

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	398,727932	1018,16	-	-	405970
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	528,220244	1638,64	-	-	(865560)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	405970
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	18,38447	10251	-	1778	188459
						-	-	32687,59	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	84,336626	4428	-	1244	373443
						-	-	104914,76	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	74,796205	4731	-	1778	353861
						-	-	132987,65	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	9,316	735	-	-	6847
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	64,23909	3763	-	1487	241732
						-	-	95523,53	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	118,907	5646	-	1778	671349
						-	-	211416,65	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	3,12528	7870	-	1778	24596
						-	-	5556,75	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	56,955768	9012	-	1778	513285
						-	-	101267,36	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,10356	4856	-	1778	503
						-	-	184,13	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	35,77544	5589	-	1244	199949
						-	-	44504,65	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,7192	5953	-	2974	4281
						-	-	2138,9	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	7,31824	120	-	-	878
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	2,161725	6657	-	1487	14391
						-	-	3214,49	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,316	4474	-	1487	41680
						-	-	13852,89	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	9,6656	8799	-	1778	85048
						-	-	17185,44	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79244	10961	-	2731	19647
						-	-	4895,15	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	1,79244	2842	-	1487	5094
						-	-	2665,36	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	43,49968	11029	-	2124	479758
						-	-	92393,32	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13808	2630	-	1244	363
						-	-	171,77	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				865560,37	3225163
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	3,447	7047	6169	-	24291
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,894	7047	6169	-	48582
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	74,1225	6370	5506	-	472160
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1126,6425	6370	5506	-	7176713
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,106823	6876	6002	-	735
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	818,248	2047	1162	-	1674954
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	500,54	21135	20497	-	10578913
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0214024	216144	211906	-	4626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,5178	25443 -	24372 -	- -	13174
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	2,6110128	77658 -	75637 -	- -	202766
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	260,9972	98 -	98 -	- -	25578
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	20222491
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4008	41 -	- -	41 164328	164328
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2134,56	205 -	- -	205 437584,8	437585
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				601912,8	601913

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-49
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №49

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8022,146 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 349,232 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,257 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 186 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 43129,82 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
1.	E11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	595	26,02 --	26,02 9,78	15482 --	15482 5819	-- --	4189 1574		21245	
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	E11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	595	113,57 3,65	109,78 23,66	67576 2174	65321 14075	81 --	11700 6342		85618	
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	C341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	714	41 --	-- --	29274 --	-- --	-- --	-- 2342		31616	
		СП - 8%											
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА											
4.	E11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	208	140,89 4,53	136,14 29,34	29304 943	28318 6103	43 --	5073 2750		37127	
		НР - 72%; СП - 8%											
5.	C341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	332,8	205 --	-- --	68224 --	-- --	-- --	-- 5458		73682	
		СП - 8%											
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	208	67,65 --	67,65 25,43	14072 --	14072 5288	-- --	3808 1430		19310	
		НР - 72%; СП - 8%											
7.	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	208	81,98 8,89	68,19 15,18	17052 1850	14183 3157	1019 --	3605 1653		22309	
8.	E11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	208	74,79 --	74,79 27,46	15556 --	15556 5712	-- --	4113 1574		21243	
		НР - 72%; СП - 8%											
9.	E11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА	208	49,95 --	49,95 14,26	10390 --	10390 2966	-- --	2136 1002		13528	
		НР - 72%; СП - 8%											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1											
10.	E11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	231,58	3245,2 132,77	1058,57 223,98	751524 30746	245144 51868	475634 --	89224 67260		908007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.				1052,6	1498,77	164,8	1577603	173468	1370928	94806	1806202
	Е11-27040 -0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		31,55	51,85	33207	54576	--	133793	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				1052,6	734,43	92,33	773056	97186	675870	34280	871922
	Е11-27040 -0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		--	30,15	--	31741	--	64587	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				0,76	81714,11	1726,37	62103	1312	60791	708	67835
	Е11-27060 -0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		--	862,46	--	655	--	5025	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				1055,5	2186,75	97,32	2308117	102719	2161280	80346	2579541
	Е11-27060 -0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		41,8	28,68	44118	30276	--	191077	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				1055,5	1023,9	0,09	1080730	91	1080166	511	1167739
	Е11-27060 -0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,45	--	473	--	--	86499	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.				149,6	140,89	136,14	21076	20367	31	3649	26703
	Е11-01010 -0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА		4,53	29,34	678	4389	--	1978	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				239,36	205	--	49069	--	--	--	52994
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		--	--	--	--	--	3926	
		СП - 8%									
18.				149,6	67,65	67,65	10121	10121	--	2739	13888
	Е11-01010 -0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	25,43	--	3804	--	1029	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				149,6	86,88	68,19	12997	10201	1465	2593	16837
	Е11-01020 -0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		8,89	15,18	1331	2270	--	1247	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.				20,886	612,41	560,69	12791	11711	--	5079	19299
	Е11-27100 -0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		51,72	173,44	1080	3622	--	1430	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.				8,3544	6370	--	53218	--	53218	--	57475
	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	4257	
		СП - 8%									
22.				5,2215	6370	--	33261	--	33261	--	35922
	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	2661	
		СП - 8%									
23.				2,0886	7047	--	14718	--	14718	--	15896
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	1177	
		СП - 8%									
24.				1,0443	7047	--	7359	--	7359	--	7948
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	589	
		СП - 8%									
25.				4,1772	2047	--	8551	--	8551	--	9235
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	684	
26.				348,1	84,23	84,23	29320	29320	--	6813	39024
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	6308	--	2891	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								8022145
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				116601				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				864962				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					232631			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				5944415				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				146567				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				355372				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				594235				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-49

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	113,641740 8	1026,04 -	- -	- -	116601
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	143,118925 6	1625,44 -	- -	- -	(232631)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	116601
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,346902	10251 -	- -	1778 9506,79	54811
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	23,949282	4428 -	- -	1244 29792,91	106047
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	17,390086	4731 -	- -	1778 30919,57	82272
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	2,27968	735 -	- -	- -	1676
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	18,167413	3763 -	- -	1487 27014,94	68364
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	33,986166	5646 -	- -	1778 60427,4	191886
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,946832	7870 -	- -	1778 1683,47	7452
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	16,395864	9012 -	- -	1778 29151,85	147760
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,031665	4856 -	- -	1778 56,3	154
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	9,9129956	5589 -	- -	1244 12331,77	55404
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2204	5953 -	- -	2974 655,47	1312
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,23766	120 -	- -	- -	269
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,599982	6657 -	- -	1487 892,17	3994
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,27968	4474 -	- -	1487 3389,88	10199
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,9554	8799 -	- -	1778 5254,7	26005
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,543036	10961 -	- -	2731 1483,03	5952
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,543036	2842 -	- -	1487 807,49	1543
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	9,04453	11029 -	- -	2124 19210,58	99752
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04222	2630 -	- -	1244 52,52	111
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				232630,86	864962
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,0443	7047 -	6169 -	- -	7359
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	2,0886	7047 -	6169 -	- -	14718
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	21,0105	6370 -	5506 -	- -	133837
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	313,39788	6370 -	5506 -	- -	1996344
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,022628	6876 -	6002 -	- -	156
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	235,7572	2047 -	1162 -	- -	482595
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	153,0475	21135 -	20497 -	- -	3234659
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,0065441	216144	211906	-	1414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,158325	25443 -	24372 -	- -	4028
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,8001102	77658 -	75637 -	- -	62135
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	73,1486	98 -	98 -	- -	7169
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	5944415
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	714	41 -	- -	41 29274	29274
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	572,16	205 -	- -	205 117292,8	117293
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				146566,8	146567

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-50
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УЛИЦА №50

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6849,009 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 309,177 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,227 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 155 М
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 44187,15 ТЕНГЕ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА												
1.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	496	26,02	26,02	12906	12906	--	3492	17710			
					--	9,78	--	4850	--	1312				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	Е11-01010 2-0207 1101-0102 -0207 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	496	113,57	109,78	56333	54452	69	9753	71372			
					3,65	23,66	1812	11733	--	5287				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	595,2	41	--	24403	--	--	--	26355			
					--	--	--	--	--	1952				
		СП - 8%												
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
4.	Е11-01010 2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	265	140,89	136,14	37335	36078	55	6463	47302			
					4,53	29,34	1202	7775	--	3504				
		НР - 72%; СП - 8%												
5.	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	424	205	--	86920	--	--	--	93874			
					--	--	--	--	--	6954				
		СП - 8%												
6.	Е11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	265	67,65	67,65	17928	17928	--	4851	24602			
					--	25,43	--	6738	--	1822				
		НР - 72%; СП - 8%												
7.	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	265	81,98	68,19	21725	18069	1299	4593	28423			
					8,89	15,18	2357	4022	--	2105				
		НР - 72%; СП - 8%												
8.	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	265	74,79	74,79	19819	19819	--	5240	27064			
					--	27,46	--	7278	--	2005				
		НР - 72%; СП - 8%												
9.	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	265	49,95	49,95	13238	13238	--	2721	17235			
					--	14,26	--	3779	--	1277				
		НР - 72%; СП - 8%												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.ТИП 1												
10.	Е11-27040 1-0102	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	М3 МАТЕРИАЛ	199,6	3245,2	1058,57	647742	211291	409951	76903	782616			
					132,77	223,98	26500	44706	--	57972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	А ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	Е11-27040 -3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	936,2	1498,77	164,8	1403146	154286	1219325	84322	1606466
					31,55	51,85	29535	48541	--	118997	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	Е11-27040 -3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	936,2	734,43	92,33	687569	86439	601130	30489	775502
					--	30,15	--	28231	--	57445	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	Е11-27060 -2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,61	81714,11	1726,37	49846	1053	48793	568	54447
					--	862,46	--	526	--	4033	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	Е11-27060 -2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	855,9	2186,75	97,32	1871642	83294	1752573	65152	2091737
					41,8	28,68	35775	24551	--	154944	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	Е11-27060 -2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	855,9	1023,9	0,09	876359	74	875902	414	946914
					0,45	--	383	--	--	70142	
		НР - 108%; СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН									
16.	Е11-01010 -2-0208 1101-0102 -0208 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	120,3	140,89	136,14	16949	16378	26	2934	21473
					4,53	29,34	545	3530	--	1591	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	С341-0201 -03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	192,48	205	--	39458	--	--	--	42615
					--	--	--	--	--	3157	
		СП - 8%									
18.	Е11-01010 -5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ ДОРОЖНЫЕ. УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	120,3	67,65	67,65	8139	8139	--	2202	11168
					--	25,43	--	3059	--	827	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	Е11-01020 -1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	120,3	86,88	68,19	10452	8203	1179	2085	13539
					8,89	15,18	1070	1826	--	1003	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	Е11-27100 -1-0502 1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПС С4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)	16,794	612,41	560,69	10285	9416	--	4084	15518
					51,72	173,44	869	2913	--	1149	
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	С121-0102 -01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	6,7176	6370	--	42791	--	42791	--	46214
					--	--	--	--	--	3423	
		СП - 8%									
22.	С121-0102	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3	4,1985	6370	--	26744	--	26744	--	28884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004			--	--	--	--	--	2140	
		СП - 8%									
23.				1,6794	7047	--	11835	--	11835	--	12782
	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	947	
		СП - 8%									
24.				0,8397	7047	--	5917	--	5917	--	6391
	С121-0102 01-0401 2101-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	473	
		СП - 8%									
25.				3,3588	2047	--	6875	--	6875	--	7426
	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	550	
26.				279,9	84,23	84,23	23576	23576	--	5478	31378
	Е11-27080 1-0114 1127-0801 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩПС С4 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		--	18,12	--	5072	--	2324	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								6849007
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				100049				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				774639				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					209128			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				5004464				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				150781				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				311744				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				507335				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-50

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	98,2885772	1017,91	-	-	100049
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	128,5931564	1626,28	-	-	(209128)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	100049
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,539236	10251	-	1778	46532
						-	-	8070,76	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	20,848502	4428	-	1244	92317
						-	-	25935,54	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	17,489484	4731	-	1778	82743
						-	-	31096,3	
6	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	2,9044	735	-	-	2135
						-	-	-	
7	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	15,870809	3763	-	1487	59722
						-	-	23599,89	
8	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	29,390782	5646	-	1778	165940
						-	-	52256,81	
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,761328	7870	-	1778	5992
						-	-	1353,64	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	14,13168	9012	-	1778	127355
						-	-	25126,13	
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,025677	4856	-	1778	125
						-	-	45,65	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	9,5217364	5589	-	1244	53217
						-	-	11845,04	
13	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1769	5953	-	2974	1053
						-	-	526,1	
14	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,814508	120	-	-	218
						-	-	-	
15	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,533634	6657	-	1487	3552
						-	-	793,51	
16	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,9044	4474	-	1487	12994
						-	-	4318,84	
17	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,39652	8799	-	1778	21087
						-	-	4261,01	
18	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,436644	10961	-	2731	4786
						-	-	1192,47	
19	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,436644	2842	-	1487	1241
						-	-	649,29	
20	2267С	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 1,6 М3	МАШ.-Ч	8,4814	11029	-	2124	93541
						-	-	18014,49	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,034236	2630	-	1244	90
						-	-	42,59	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				209128,08	774639
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,8397	7047	6169	-	5917
						-	-	-	
23	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,6794	7047	6169	-	11835
						-	-	-	
24	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	18,2415	6370	5506	-	116198
						-	-	-	
25	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	278,02836	6370	5506	-	1771041
						-	-	-	
26	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,021479	6876	6002	-	148
						-	-	-	
27	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	202,9588	2047	1162	-	415457
						-	-	-	
28	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	124,1055	21135	20497	-	2622970
						-	-	-	
29	127727С	2105-0302-	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00530658	216144	211906	-	1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0101 РСНБ РК 2015	ГОСТ 8479-70			-	-	-	
30	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,128385	25443 -	24372 -	- -	3266
31	144640С	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 70/100	Т	0,64233676	77658 -	75637 -	- -	49883
32	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	67,338	98 -	98 -	- -	6599
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	5004460
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
33		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	595,2	41 -	- -	41 24403,2	24403
34		4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	616,48	205 -	- -	205 126378,4	126378
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				150781,6	150782

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП П.ДЕРКУЛ (2-ОЧЕРЕДЬ)(КОРРЕКТИРОВКА 2) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-51
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП KG-00-19-02-АД

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18229,309 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2424,068 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,278 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ											
1.	E11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	578	4615,99 3334,4	796,02 247,61	2668041 1927283	460102 143119	280656 --	2236034 392326	5296401		
2.	E11-27090 2-0201 1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	40	822,73 718,98	-- --	32909 28759	-- --	4150 --	31060 5118	69087		
3.	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	9,24	4007,06 745,68	994,98 380,2	37025 6890	9194 3513	20941 --	9675 3736	50436		
4.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА В15 ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	37	31432,17 1177,2	1078,92 225,54	1162990 43556	39920 8345	1079514 --	47230 96818	1307038		
5.	C124-0102 02-0705 2401-0202 -0705 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	ШТ.	538	7018 --	-- --	3775684 --	-- --	3775684 --	-- 302055	4077739		
6.	C124-0102 02-0701 2401-0202 -0701 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	ШТ.	40	3678 --	-- --	147120 --	-- --	147120 --	-- 11770	158890		
7.	C124-0102 01-0203 2401-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	ШТ.	277	7764 --	-- --	2150628 --	-- --	2150628 --	-- 172050	2322678		
8.	C124-0102 01-0222 2401-0201 -0222 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	ШТ.	20	21820 --	-- --	436400 --	-- --	436400 --	-- 34912	471312		
9.	C124-0102 01-0214 2401-0201 -0214 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13,	ШТ.	258	9169 --	-- --	2365602 --	-- --	2365602 --	-- 189248	2554850		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%									
10.				11	13788	--	151668	--	151668	--	163801
С124-0102 01-0227 2401-0201 -0227 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРАМИ 1050 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	12133	
		СП - 8%									
11.				52	9169	--	476788	--	476788	--	514931
С124-0102 01-0214 2401-0201 -0214 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	38143	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	13404856	509216	10889151	2323999	16987163
		ТЕНГЕ		--	--	2006489	154977	--	1258309	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13404856				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1385261				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2161465			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				9503890				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2323999				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1258308				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16987163				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2028
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2161465			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				16987163				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2028
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2161465			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
12.				43	17497,86	9291,48	752408	399534	237192	244520	1076683
Е11-27090 3-0105 1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3 НР - 108%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ			2690,28	2575,01	115682	110725	--	79754	
13.				128	891,54	30,66	114117	3925	73997	39090	165464
Е11-27090 3-0107 1127-0903 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ СТРЕЛ, ОСТРОВКОВ БЕЗОПАСНОСТИ, БУКВ, ЦИФР И ПРОЧИХ СИМВОЛОВ НР - 108%; СП - 8%	М2 РАЗМЕТКИ			282,77	--	36195	--	--	12257	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	866525	403459	311189	283610	1242147
		ТЕНГЕ		--	--	151877	110725	--	92011	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				866525				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				311189				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					262602			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				283610				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				92011				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1242146				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								251
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					262602			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				1242146				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								251
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					262602			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								18229310
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				2158366				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				912674				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					265702			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11200340				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2607609				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1350320				

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-51

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2103,3276	1026,17	-	-	2158366
						-	-	-	
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	175,0711	1517,68	-	-	(265702)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	2158366
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	17,76	15	-	-	266
						-	-	-	
4	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,9404	2740	-	1244	5317
						-	-	2413,86	
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	6,66	5935	-	1244	39527
						-	-	8285,04	
6	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	8,7856	4856	-	1778	42663
						-	-	15620,8	
7	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	63,58	6085	-	1778	386884
						-	-	113045,24	
8	1115С	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	37,41	4063	-	1487	151997
						-	-	55628,67	
9	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	44,29	5589	-	1244	247537
						-	-	55096,76	
10	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	3,8808	15	-	-	58
						-	-	-	
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,6659	2630	-	1244	30681
						-	-	14512,38	
12	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,7392	5166	-	1487	3819
						-	-	1099,19	
13	3409С	3201-0211-0105 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ	МАШ.-Ч	7,8976	497	-	-	3925
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				265701,93	912674
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	10,164	2047	1162	-	20806
						-	-	-	
15	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0192	216144	211906	-	4150
						-	-	-	
16	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	9,25	6931	6792	-	64112
						-	-	-	
17	147080С	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0344	608256	595431	-	20924
						-	-	-	
18	149220С	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,111843	542827	530878	-	60711
						-	-	-	
19	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0195364	622834	609317	-	12168
						-	-	-	
20	149397С	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-124 ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СЕРАЯ ГОСТ 10144-89	Т	0,0324836	801664	784300	-	26041
						-	-	-	
21	239606С	2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	277	7764	7612	-	2150628
						-	-	-	
22	239617С	2401-0201-0214 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	310	9169	8989	-	2842390
						-	-	-	
23	239625С	2401-0201-0222 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	20	21820	21392	-	436400
						-	-	-	
24	239630С	2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРАМИ 1050 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	11	13788	13517	-	151668
						-	-	-	
25	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,46	98	98	-	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2015				-	-	-	
26	249547С	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	КГ	451,5	479	468	-	216268
						-	-	-	
27	249551С	2204-0901-0105 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-511 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	КГ	104,832	606	593	-	63528
						-	-	-	
28	249573С	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ИЗ КРАСКИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 МКМ ДО 600 МКМ	КГ	33,024	317	310	-	10469
						-	-	-	
29	279234С	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	37,74	26905	25152	-	1015395
						-	-	-	
30	280035С	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	40	3678	3601	-	147120
						-	-	-	
31	280039С	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	538	7018	6872	-	3775684
						-	-	-	
32	286117С	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ ОТ М5 ДО М48 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,27744	655046	641295	-	181736
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	11200341

СОСТАВИЛ САДЫРОВ Н.С.