РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге «Алтайка-Чапаево» км 34+200 в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

-2018-СМ

ТОМ 7.1

г. Усть-Каменогорск, 2018г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»

Заказ № Экз. №

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге «Алтайка-Чапаево» км 34+200 в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

-2018-СМ

ТОМ 7.1

Директор *А.В. Сабецкий*

Главный инженер проекта *М.С.Пузынин*

Начальник группы *О.И. Чичирина*

г. Усть-Каменогорск, 2018г.

Номер тома	Обозначение	Наименование	Приме-чание
1	2	3	4
1	-2018-ПП	Паспорт проекта	
2	-2018-ПЗ	Пояснительная записка	
3	-2018-ОР	Отвод и рекультивация земель	
4.1	-2018-РЧ-ИС	Рабочие чертежи. Мост	
4.2	-2018-РЧ-АД	Рабочие чертежи. Автомобильная дорога	
5	-2018-ОБ	Обустройство дороги, организация и безопасность движения	
5.1	-2018-ОБ-ПЗ	Обустройство дороги, организация и безопасность движения. Пояснительная записка	
5.2	-2018-ОБ-РЧ	Обустройство дороги, организация и безопасность движения. Рабочие чертежи	
6	-2018-ОС	Организация строительства	
6.1	-2018-ПЗ-ОС	Организация строительства. Пояснительная записка	
6.2	-2018-РЧ-ОС	Организация строительства. Чертежи	
7	-2018-СМ	Сметная документация	
7.1	-2018-СМ	Сводный сметный расчет	
7.2	-2018-СМ	Сметная документация. Мост	
7.3	-2018-СМ	Сметная документация. Автомобильная дорога	
8.1	-2018-ВО-ИС	Ведомость объемов работ. Мост	
8.2	-2018-ВО-АД	Ведомость объемов работ. Автомобильная дорога	
9	-2018-ООС	Охрана окружающей среды	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	-2018-СП		
Составил		Чикинова			2018	Состав рабочего проекта	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Пузынин			2018		РП	1	1
Нач. группы		Чикинова			2018		ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ» г. Усть-Каменогорск		
ГИП		Пузынин			2018				
Н.контроль		Чикинова			2018				

СОДЕРЖАНИЕ

№	Номер и наименование	Страницы
1	2	3
	ТОМ 1. Сводный сметный расчет	
1	Пояснительная записка	4
2	Сводный сметный расчет	5
3	Сметный расчет	7
4	Расчет затрат на инжиниринговые услуги в строительстве (технический надзор и авторский надзор)	9
5	Расчет дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	10
6	Расчет затрат на перевозку рабочих из г.Зыряновск	12
7	Расчет стоимости затрат, связанных с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ	13
8	Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	17
9	Расчет затрат на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиактивными веществами, вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	17

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на капитальный ремонт моста через р.Крестовка
на автомобильной дороге «Алтайка-Чапаево», км 34+200 вЗыряновском районе ВКО.

Сметная документация составлена в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 249-нк от 14.11.2017 года

Стоимость капитального ремонта моста определена Ресурсным методом в соответствии с ЭСН РК8.04-01-2015 в текущих 2018 года ценах с применением «SANA-2015» проектной академии «Казгор» (Версия 18.3 от 02.07.18г).

Капитальный ремонт моста будет производиться в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, относящейся к 16-му региону.

Согласно расчета продолжительность работ составила 4 месяца, начало работ-август 2018г.

ЗАКАЗЧИК:ГУ«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: определяется на конкурсной основе

Стоимость материалов принята по Сборникам сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2018г.)

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ И ЛЬГОТЫ:

1	Накладные расходы в процентах от суммы средств на оплату труда рабочих строителей и машинистов согласно Приложения 2 к Нормативу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве	
2	Сметная прибыль	8,0%
3	Временные здания и сооружения (НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1 п.27б, п.24)	3,9% х 0,8
4	Удорожание работ, производимых в зимнее время в IV темп. зоне, (НДЗ РК8.04-06-2015)	Расчет
5	Затраты на снегоборьбу	0,30%
6	Перевозка рабочих	Расчет
7	Дополнительная оплата труда в зоне радиационного риска	Расчет
8	Непредвиденные работы и затраты (2%)	
8	Технический надзор	Расчет
9	Авторский надзор	Расчет

В соответствии с п.32 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан при определении стоимости капитального ремонта моста не учтены:

Затраты по приему, размещению и захоронению строительного мусора в размере **43,665 тыс.тенге**.

Стоимость в текущих (2018 г.) ценах по Сводному сметному расчету составила	**174 585,74 тыс.тенге**
в том числе: СМР	132 064,25 тыс.тенге
Оборудование	0,00 тыс.тенге
Прочие затраты	42 521,50 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13,779 тыс .чел-ч

Главный инженер проекта М.С.Пузынин

Составил: О.И.Чичирина

Приложение 5 к НДОССС в РК
Форма 1

Заказчик: ГУ«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»
(наименование организации)

«Утвержден»/«Согласовано»

Сводный сметный расчет в сумме 174 585,74 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 18 705,62 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

« 14 » августа 2018 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МОСТА ЧЕРЕЗ Р.КРЕСТОВКА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ «АЛТАЙКА-ЧАПАЕВО» КМ 34+200 В ЗЫРЯНОВСКОМ РАЙОНЕ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2018 год.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			8 628,199	8 628,199
2	ГН СИИз (расчет)	Инженерные изыскания для строительства			2 567,098	2 567,098
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1 114,139	1 114,139
		Итого по разделу I			**12 309,436**	**12 309,436**
		Раздел II.Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость капитального ремонта	**132 064,247**	**0,000**	**5 508,282**	**137 572,529**
		Раздел III.Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инжинир. услуг	Средства заказчика на технический надзор			4 457,350	4 457,350
6	Правила оказания инжинир. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			1 540,812	1 540,812
		Итого по разделу III			**5 998,162**	**5 998,162**

1	2	3	4	5	6	7
7		**Итого по сводному сметному расчету**	**132 064,247**	**0,000**	**23 815,880**	**155 880,127**
8	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость			18 705,615	18 705,615
		Всего по сводному сметному расчету	**132 064,247**	**0,000**	**42 521,495**	**174 585,742**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без учета НДС (справочно) (при необходимости)				

Директор ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ» А.В. Сабецкий

Главный инженер проекта М.С. Пузынин

Заказчик: ГУ«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»
(наименование организации)

«Утвержден»/«Согласовано»

Сметный расчет стоимости сооружений в сумме 154 081,232 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 16 508,703 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

« ____ » _____ 20___ г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МОСТА ЧЕРЕЗ Р.КРЕСТОВКА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ «АЛТАЙКА-ЧАПАЕВО» КМ 34+200
В ЗЫРЯНОВСКОМ РАЙОНЕ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2018 год

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Гл.1 Подготовительные работы по территории строительства				
1	Об.см.1-1	Подготовительные работы (автодорога)	11 600,975	0,000	123,818	11 724,793
2	Об.см.1-2	Подготовительные работы (мост)	4 091,225			4 091,225
3		**Итого по главе 1**	**15 692,200**	**0,000**	**123,818**	**15 816,018**
		Гл.2 Основные объекты строительства				
4	Об.см.2-1	Подходы к мосту	24 018,666			24 018,666
5	Об.см.2-2	Опоры моста	31 965,338			31 965,338
6	Об.см.2-3	Пролетное строение	31 065,891			31 065,891
7	Об.см.2-4	Регуляционные сооружения и укрепительные работы	18 005,749			18 005,749
8		**Итого по главе 2**	**105 055,644**	**0,000**		**105 055,644**
9		**Итого по гл 1-7**	**120 747,844**	**0,000**	**123,818**	**120 871,662**
		сметная з/плата				16 213,840
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч				13,779
		Гл.8 Временные здания и сооружения				
10	НДЗ РК	Временные здания и сооружения 3,9% с К=0,8	3 767,333			3 767,333

1	2	3	4	5	6	7
	8.04-05-2015 табл.1, п.27-б	от СМР по гл.1-7 сметная з/плата (14,1%)				531,194
11		**Итого по главе 8**	**3 767,333**	**0,000**		**3 767,333**
12		**Итого по главе 1-8**	**124 515,177**	**0,000**	**123,818**	**124 638,995**
		Гл.9 Прочие работы и затраты				
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время в 4 температурной зоне	4 586,029			4 586,029
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на снегоборьбу 0,3%	373,546			373,546
15	Расчет	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта			446,933	446,933
16	Расчет	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			4 216,394	4 216,394
17	Расчет	Затраты на мобилизацию и демобилизацию техники (за исключением перебазировки в пределах населенного пункта и стройки, учтенной в стоимости машино-часа машин и механизмов)			0,000	0,000
18	Расчет	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			721,137	721,137
19		**Итого по главе 9**	**4 959,575**		**5 384,464**	**10 344,039**
20		**Итого по главе 1-9**	**129 474,752**	**0,000**	**5 508,282**	**134 983,034**
21	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**2 589,495**			**2 589,495**
		Итого сметная стоимость	**132 064,247**	**0,000**	**5 508,282**	**137 572,529**
22		**Налог на добавленную стоимость (12%)**			**16 508,703**	**16 508,703**
23		**Всего по сметному расчету**	**132 064,247**	**0,000**	**22 016,985**	**154 081,232**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без учета НДС (справочно) (при необходимости)				

Директор ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ» А.В. Сабецкий

Главный инженер проекта М.С. Пузынин

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге «Алтайка-Чапаево», км 34+200, в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Расчет затрат на инжиниринговые услуги в строительстве

Расчет составлен на основании Приложения к приказу Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 11 мая 2018 года №102-нк

Стоимость строительства в ценах 2018 г составляет: **137 572,529 тыс.тенге**
Стоимость строительства в год в текущем уровне цен, тысяч МРП/год: 57

Инжиниринговые услуги по техническому надзору за строительством согласно Приложения 1 составят:

137 572,529 x3,24%= 4 457,350 тыс.тенге

Инжиниринговые услуги по авторскому надзору за строительством согласно Приложения 2 составят:

137 572,529 x1,12%= 1 540,812 тыс.тенге

Составил: Чичирина О.И.

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге «Алтайка-Чапаево», км 34+200

РАСЧЕТ
дополнительных затрат на производстве работ в зимнее время

НДЗ РК 8.04-06-2015 IV температурная зона				**3,12%**			
№ п/п	Номер сметы	Наименование работ	Стоимость строительно-монтажных работ, тыс.тене	Временные здания и сооружения (3,9%x0,8)	НДЗ РК 8.04-06-2015	Норма дополнительных затрат, %	Зимнее удорожание, тыс. тенге
						в том числе заработная плата рабочих	в том числе заработная плата рабочих, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовительные работы						
	Об.см.1-1	**Подготовительные работы (автомобильная дорога)**					
1	№1-1-2, №1-1-4,	*Срезка кустарника, разборка существующего асфальтобетонного покрытия*	583,594	18,208	табл.3, р.VI, п.4а	**3,90%**	**23,470**
						1,44%	8,666
2	№1-1-3	*Снятие растительного слоя*	370,055	11,546	табл.3, р.VI, п.4б	**9,80%**	**37,397**
						3,36%	12,822
	№1-1-5	*Дорога для пропуска транзитного движения*					
3		дренирующие грунты	4 601,440	143,565	табл.3, р.VI, п.4в	**3,60%**	**170,820**
						1,09%	51,721
4		дорожная одежда (гравийное) и обстановка	3 054,484	95,300	табл.3, р.VI, п.4у	**1,10%**	**34,648**
						0,42%	13,229
5		малые искусственные сооружения	2 991,402	93,332	табл.3, р.VI, п.4к	**4,70%**	**144,982**
						1,75%	53,983
	Об.см.1-2	**Подготовительные работы (мост)**					
6	№1-2-1, №1-2-2	*Срезка кустарника, разборка конструкций существующего моста*	4 091,225	127,646	табл.3, р.VI, п.4а	**3,90%**	**164,536**
						1,44%	60,752
7		***Итого по гл.1***	***15 692,200***	***489,597***			***575,853***
							201,172
	Глава 2. Основные объекты строительства						
	2-1	**Подходы к мосту**					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	№2-1-1	*Снятие растительного слоя*	18,647	0,582	табл.3, р.VI, п.4б	**9,80%**	**1,884**
						3,36%	0,646
	№2-1-2	*Механизированные земляные работы*					
9		дренирующие грунты	14 061,353	438,714	табл.3, р.VI, п.4в	**3,60%**	**522,002**
						1,09%	158,051
10	№2-1-4, №2-1-7, №2-1-8, №2-1-9	*Дорожная одежда (а/бетон) и обстановка*	7 528,725	234,896	табл.3, р.VI, п.4с	**1,80%**	**139,745**
						0,65%	50,464
11	№2-1-5	*Присыпные обочины*	348,112	10,861	табл.3, р.VI, п.4в	**3,60%**	**12,923**
						1,09%	3,913
12	№2-1-3	*Укрепление откосов посевом трав*	1 710,816	53,377	табл.3, р.VI, п.4ж	**1,20%**	**21,170**
						0,95%	16,760
13	№2-1-6	*Сброс воды с проезжей части*	351,013	10,952	табл.3, р.VI, п.4к	**4,70%**	**17,012**
						1,75%	6,334
14	Об. См. №2-2, №2-3	**Береговые опоры, Пролетное строение**	63 031,229	1 966,574	табл.3, р.VI, п.4к	**4,70%**	**3 054,897**
						1,75%	1 137,462
15	№2-4-1	Укрепительные работы	17 805,814	555,541	табл.3, р.VI, п.4ж	**1,20%**	**220,336**
						0,95%	174,433
16	№2-4-2	*Рекультивация нарушенных земель*	199,935	6,238	табл.3, р.VI, п.4б	**9,80%**	**20,205**
						3,36%	6,927
17		***Итого: по гл. 2***	105 055,644	3 277,736			**4 010,176**
							1 554,989
18		***Итого: по гл.1-2***	120 747,844	3 767,333			**4 586,029**
							1 756,161
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время составляют:							**4 586,029**

Составил: Чичирина О.И

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге «Алтайка-Чапаево», км 34+200

РАСЧЕТ

стоимости затрат, на перевозку рабочих из г.Зыряновск

Продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-2008	месяц	4
Количество рабочих дней за весь период работ составит 246/12*4= 246 дней- баланс рабочего времени на 2018г Согласно ПОС, из г.Зыряновск рабочие доставляются к месту работ автобусом	дня	82
Расстояние перевозки	км	18
Время нахождения автобуса в пути 18км:50км/чх2 разах2 конца=	час/день	1,440
Стомость 1 машино-часа с учетом сметной прибыли (8%) автобуса малого, количество мест для сидения от 16 до 25, согласно СЦЭМ РК 8.04-11-2017, поз.3301-0302-0101	тенге	3 785
Затраты на перевозку рабочих за весь период работ составят: 3785 тенге х 1,44 час. х 82 дня=	**тенге**	**446 933**

Составила: О.Чичирина

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста через р.Крестовка на автомобильной дороге «Алтайка-Чапаево», км 34+200

РАСЧЕТ

стоимости затрат, связанных с командированием рабочих

1	Продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-2008	месяц	4
2	Трудоемкость работ по итогу гл.1-7 Сметного расчета	чел.-ч.	13 779
3	Трудоемкость работ, выполняемая командированными работниками, согласно ПОС, в %		50
4	Трудоемкость работ, выполняемая командированными работниками, согласно ПОС (п.2хп.3), в чел.-ч.	чел.-ч.	6 890
5	Количество чел/дней командированных работников при 8 часовом рабочем дне составит (п.4/8)	чел/дн	861
6	Среднесуточное количество командированных работников составит (п.5/п.1/30)	чел.	7
7	Количество пересмен при отправке в командировку на 30 дней (п.1*30/30)	смена	4
8	Проезд 1 рабочего из г.Усть-Каменогорск до места работ (без НДС). 1500/1,12 1500 тенге- стоимость проезда из г.Усть-Каменогорск, согласно информации автовокзала	тенге	1 339
9	Расходы на проживание одного работающего составят (п.10*п.11)	тенге	4 810
10	Суточные в размере МРП, Налоговый Кодекс РК Ст.319		2,0
11	Месячный расчетный показатель на 2018г.	тенге	2 405
12	Расчет расходов на оплату суточных в ценах 2018г. (п.9*п.5) 4810 тенге х 882 чел/дня	тенге	4 141 410
13	Расходы на проезд командированных работников к месту работ и обратно (п.6*п.7*п.8*2) 1339тенге х7 чел х 2конца х 4раза	тенге	74 984
14	**Итого командировочные расходы (п.12+п.13)**	**тенге**	**4 216 394**

Составила: О.Чичирина

Вход на сайт | Регистрация

КАССА 24

14

Усть-Каменогорский автовокзал

Расписание движения автобусов

РАСПИСАНИЕ

движения автобусов с автовокзала по пр. Абая 8 г. Усть-Каменогорска

Наименование маршрута	Протяж-ть (км.)	Время в пути	Время		Стоимость билета (тенге)
			Отпр. с нач. пункта	Прибытие в конечный пункт	
Усть-Каменогорск - Алматы	1134	24.10	19.00	19.10	6000
Усть-Каменогорск - Алтайский		01.45	9.05 11.30 14.05 16.25 18.30		400
Усть-Каменогорск - Астана	1084	23.00	12.00 16.40	11.00 14.00	6000
Усть-Каменогорск - Аксуат		7.50	временно отменён		2000
Усть-Каменогорск - Акжар			временно отменён		2000
Усть-Каменогорск - Асу-Булак			11.35 14.35 16.25 19.00		700
Усть-Каменогорск - Зыряновск	182	3.30	7.30 9.30 11.30 13.00 15.00 18.00		1500
Усть-Каменогорск - Аягуз		6	17.00	5.35	1600
Усть-Каменогорск - Белоусовка	25	0.51	6.30 8.10 9.15 10.40 12.20 14.05 15.00 16.15 17.20 18.20 20.30		240
Усть-Каменогорск - Барнаул ч\з Змеиногорск	549	12.00	8.30 20.00	20.30 8.00	5500 4200
Усть-Каменогорск - Барнаул	549	12.00	18.00 ч/з Змеиногорск		0
Усть-Каменогорск - Бобровка	29	0.52	8.10 13.25 17.15		
Усть-Каменогорск - Большенарым		6.20	8.10		
Усть-Каменогорск - Глубокое		1.10	7.30 8.20 10.35 14.30 17.50 18.		
Усть-Каменогорск - Зайсан	477	10.55	18.30		
Усть-Каменогорск - Змеиногорск	195	5.35	8.30		
Усть-Каменогорск - Караганда	1032	21.00	11.10 (ежедневно)		
Усть-Каменогорск-Красноярск	1633	22.40	10.00(1,6 день ч/з неделю)		
Усть-Каменогорск - Катон	358	10,00	8.25 11.00		

Напишите нам!

Чат предоставлен

Пожалуйста, введите ваше сообщение и контакты в этой форме, и мы обязательно с вами свяжемся!

Ваше сообщение*

Ваше имя

Ваш телефон

Ваш e-mail*

ОТПРАВИТЬ

ч\з Зыряновск					
Усть-Каменогорск - Катон ч/з Самарское			7.45		2400
Усть-Каменогорск - Алаколь	635	13.00	19.30	8.30	
Усть-Каменогорск - Курчум			8.30 13.45		1800
Усть-Каменогорск - М. Уба	65	1.32	6.30 15.45	8.12 16.42	450
Усть-Каменогорск -Б.Арасан			18.00	5.35	2650
Усть-Каменогорск - п. Касыма Кайсенова		0.45	6.05 6.30 7.15 7.35 8.05 8.40 9.05 9.40 10.10 10.40 11.40 12.40 13.20 14.00 15.30 16.35 17.05 17.40 18.05 18.35 19.15 19.45 20.25		120
Усть-Каменогорск - Новосибирск	860	17.57	17.00 20.00	7.57, 9.57	6000
Усть-Каменогорск - Новокузнецк	1042	19.40	11.30(5 и 6 день ч/з неделю)	6.10(6)	10500
Усть-Каменогорск - Омск	1003	21.40	9.45	5.35	9500
Усть-Каменогорск - Октябрьский	114,6	3.17	10.00 12.30 18.00	15.26 19.36	1100
Усть-Каменогорск - Первомайский		2.00	10.00 12.15 15.35	12.00 14.15 17.35	500
Усть-Каменогорск - Предгорное (ч/з Уварово)		1.30	7.55 13.00 17.25		350
Усть-Каменогорск - Предгорное		1.30	11.00 12.00 15.00		350
Усть-Каменогорск - Павлодар ч\з Таврическое	562	11.35	21.00	8.35	3600
Усть-Каменогорск - Павлодар ч\з Шемонаиху	616	12.50	19.10	8.00	4000
Усть-Каменогорск - Риддер	134	3.00	7.30 9.00 10.30 11.40 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00	16.00 17.00 18.00 19.00 21.15	1200
Усть-Каменогорск - Самарское		4.50	10.30, 17.00		
Усть-Каменогорск - Самарское-Белое		5.30	14.10		
Усть-Каменогорск - Самарское - Каракол			9.30		
Усть-Каменогорск - Серебрянск	91,5	2.38	11.30 15.10 18.30		
Усть-Каменогорск - Семей		3,5	6.45 8.00 10.30 13.00		
Усть-Каменогорк - Семей			14.00 15.15 (ч/з Шульбинск)16.10 17.15		
Усть-Каменогорск - Тарханка	35,5	1.05	8.00 13.30 17.10		
Усть-Каменогорск - Т. Корган	800	18.00	временно отменён		
Усть-Каменогорск - Томск	1120	22.10	10.00 ч/з день		
Усть-Каменогорск - Бозанбай			временно отменен		

Напишите нам!

Чат предоставлен

Пожалуйста, введите ваше сообщение и контакты в этой форме, и мы обязательно с вами свяжемся!

Ваше сообщение*

Ваше имя

Ваш телефон

Ваш e-mail*

ОТПРАВИТЬ

Усть-Каменогорск - Украинка		1.00	7.45 17.25	8:45 18:25	300
Усть-Каменогорск -Б.О Айна			8.30		850
Усть-Каменогорск - Урумчи		28.00	18.15 (2,4,7)		18000
Усть-Каменогорск -Зевакино			13.50 ежедневно		600
Усть-Каменогорск - Урджар		10 ч	20.00	06.00	2500
Усть-Каменогорск - Шемонаиха	118	2.41	7.35 8.15 10.15 11.30 13.00 13.50 14.40 15.30 16.40 17.20 18.40,19-20		1500

Представленная информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой!

© 2012 ТОО "Усть-Каменогорский автовокзал"

Напишите нам!

Чат предоставлен

Пожалуйста, введите ваше сообщение и контакты в этой форме, и мы обязательно с вами свяжемся!

Ваше сообщение*

Ваше имя

Ваш телефон

Ваш e-mail*

ОТПРАВИТЬ

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска

Исходные данные:
Нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства-

Итого с 1-7 гл.	**Тн**	**13 779**	**чел.час.**	

Среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства-

В мес нр 2018 год	100%	164	164	

Средняя	**В мес нр**	**164,00**	**час/месяц**

Количество месячных расчетных показателей на дополнительную труда в данной зоне радиационного риска-
Зыряновский район Восточно-Казахстанской области - **К** **1,25**
Месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2018 году- 2405 тенге

Средства на дополнительную оплату и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска определяем по следующей формуле:

$$Сдз = \frac{Тн}{Внр} \times К \times МРП = \frac{13\,779,0}{164,00} \times 1,25 \times 2405 =$$ **252 580 тенге**

Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне

Исходные данные:
Нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства-

Тн	**13 779**	**чел.час.**

Среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства-

2018 год	100%	1968	1968,00

В год нр	**1968,00**	**час/год**

Количество дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска-
Зыряновский район Восточно-Казахстанской области - **До** **7 дней**

Сумма сметной зарплаты по сметному расчету стоимости строительства по итогу глав 1-7, ***З*=** **16 213 840 тенге**
Нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей неделе, при недельной норме 40 часов, согласно трудовому кодексу- **8 час/день**
Количество месячных расчетных показателей на дополнительную труда в данной зоне радиационного риска-
Зыряновский район Восточно-Казахстанской области - **К** **1,25**
Месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству в 2018 году- **2405 тенге**
Среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые

годы осуществления строительства-

В мес нр **164,00 час/месяц**

Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами, вследствии испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне определяем по следующей формуле:

Сдо = (8 х Тн х До/Вгод нр) х (З/Тн+К х МРП/Вмес нр)

Сдо = (8х13779х7/1968)х(16213840/13779+1,25х2405/164)= **468 556,666 тенге**

Составил: Чичирина О.И.