Байтақ-Арқа
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральск ЗКО»

Заказ: 07-19

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка ПСД на строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53, Пятно 54, Пятно 55 в мкр. Зачаганск, г.Уральск ЗКО » (Пятно 53)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ – 1 238 255, 30тг

Директор ТОО «Байтақ-Арқа» **Сызранцев М.Ю.**

Главный инженер проекта **Сердалина Г.М.**

Уральск-2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация объекта-«Строительство многоквартирных жилых домов Пятно53,Пятно54, Пятно55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО (Пятно 53)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в РК-на основании Приложения 1, Приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года.

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах I квартала 2020 г. для Западно-Казахстанской области регион-07.
Стоимость строительства принята по сборникам сметных норм и расценок на строительные работы ЭСН РК8.04-01-2015 (2018).
Стоимость строительных материалов определена в текущем уровне цен I квартала 2020 г. на основании ССЦ РК8.04-08-2018.
Стоимость инженерного оборудования определена в текущем уровне цен I квартала 2020 г. на основании ССЦ РК8.04-09-2018.

В локальных сметах приняты:
-нормы накладных расходов 1-го уровня в процентах от оплаты труда основныхрабочих строителей и машинистов*(Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года.)*;
-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладныхрасходов*(Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года)*;

В сметном расчете стоимости строительства приняты:
-дополнительные затраты на временные здания и сооружения на основании НДЗ РК 8.04-05-2015;
-дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время на основании НДЗ РК 8.04-06-2015;
-непредвиденные работы и затраты-2% *(Приложение 1к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №249 от 14 ноября 2017 года.)*;
-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства*(Налоговый кодекс РК)*.

В сводном сметном расчете стоимости строительства приняты:
-Затраты Заказчика на технический надзор – 3,24% *(Приложение к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №102 от 11мая 2018 года.)*;
-Затраты на осуществление авторского надзора – 1,12% *(Приложение к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №102 от 11мая 2018 года.)*.

Главный инженер проекта

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет в сумме 1238255,30 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 132670,21 тыс.тенге

_____
(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования: мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			22343,65	22343,65
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1638,41	1638,41
		-Итого по разделу I			23982,06	23982,06
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	1007406	28915,63	93,65	1036415,3
4.		-в том числе в текущих ценах на 2020	633301,72	18177,69	58,88	651538,28
5.		-в том числе в текущих ценах на 2021	374104,32	10737,93	34,78	384877,03
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 651538,283.3,24% = 21109,84			21109,84	21109,84
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 384877,028.3,24% = 12470,016			12470,02	12470,02
9.	Правила оказания	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. -			7297,23	7297,23

1	2	3	4	5	6	7
	инж. услуг	651538,283.1,12% = 7297,229				
10.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 384877,028.1,12% = 4310,623			4310,62	4310,62
		-Итого по разделу III			45187,71	45187,71
		Итого по сводному сметному расчету:	1007406	28915,63	69263,42	1105585,1
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				23982,06
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2020	633301,72	18177,69	58,88	651538,28
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				21109,84
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				7297,23
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				84471,29
		Всего в 2020 году				788398,7
		В 2021 году				
		-Сметная стоимость подрядных работ на 2021	374104,32	10737,93	34,78	384877,03
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				12470,02
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				4310,62
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				48198,92
		Всего в 2021 году				449856,60
		Всего по годам	1007406	28915,63	69263,42	1105585,1
11.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	132670,21	132670,21
		Всего по сводному сметному расчету	1007406	28915,63	201933,63	1238255,30
		В том числе: в 2020 году				788398,70
		В том числе: в 2021 году				449856,60

Руководитель проектной организации Сызранцев М.Ю.

Главный инженер проекта Сердалина Г.М.

Инженер сметчик Сламихина Н.Н.

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1160785,15 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 124369,837 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1. 1-1		-Вынос проекта в натуру	-	-	91,993	91,993
		Всего по главе	-	-	91,993	91,993
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2. 2-1		-"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)	946989,07	28402,643	-	975391,713
		Всего по главе	946989,07	28402,643	-	975391,713
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	946989,07	28402,643	91,993	975483,706
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3. НДЗ РК 8.04-05-2015		-Временные здания и сооружения 0,9%	8522,902	-	-	8522,902
		Всего по главе	8522,902	-	-	8522,902
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	955511,972	28402,643	91,993	984006,608

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9%	14619,333	-	-	14619,333
		Всего по главе	14619,333	-	-	14619,333
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	970131,305	28402,643	91,993	998625,941
5.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	19402,626	-	-	19402,626
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	989533,931	28402,643	91,993	1018028,57
6.		- в том числе на 2020 год - 64 %	633301,716	18177,692	58,876	651538,283
7.		- в том числе на 2021 год - 36 %	356232,215	10224,951	33,117	366490,284
8.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 64 %, К=1	633301,716	18177,692	58,876	651538,283
9.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	78184,594	78184,594
10.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	633301,716	18177,692	78243,469	729722,877
11.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 36 %, К=1,0501698	374104,314	10737,935	34,779	384877,028
12.		-НДС на 2021 год, - 12 %	-	-	46185,243	46185,243
13.		-Итого в текущих ценах на 2021 год	374104,314	10737,935	46220,022	431062,272
14.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	124369,837	124369,837
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1007406,03	28915,627	124463,492	1160785,15

Руководитель проектной организации Сызранцев М.Ю.

Главный инженер проекта Сердалина Г.М.

Инженер сметчик Сламихина Н.Н.

Смета № 1-1

на выполнение изыскательских (топографо-геодезических) работ

Вынос проекта в натуру

Объект: «**Строительство многоквартирных жилых домов Пятно53, Пятно54, Пятно55 мкр. Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-ва	Расчет стоим.а пл.вх. или объем строит.монтажн.работ Х%-100 к-в, х ценах	Стоимость (тенге)
А. Полевые работы				
1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений	Сборник цен СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица1601-0204-20 п.16	59 770	59 770
2	Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей	Сборник цен СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица1601-0204-07 п.6	25 017	25 017
2	Итого полевых работ:			84 787
Б. Камеральные работы				
3	Составление технического отчета и акта	Таблица1601-0205-16	8,5%	7 206
4	Итого камеральных работ:			7 206
5	Итого			91 993
6	НДС	12 %	0,12	11 039,16
7	ВСЕГО по смете с НДС:			103 032,16

Составил:

Форма N 3

"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 975391,713 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 120,913 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 144502,069 тыс.тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человечасов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	№2-1-1	-Общестроительные работы - КЖ	426692,075	-	-	426692,075	44,443	51583,651	-
2.	№2-1-2	-Общестроительные работы - АС	387807,043	-	-	387807,043	59,421	70772,673	-
3.	№2-1-3	-Отопление. Вентиляцию	39640,329	1681,596	-	41321,925	4,791	6309,001	-
4.	№2-1-4	-Водопровод	15365,586	4660,714	-	20026,3	2,966	3938,72	-
5.	№2-1-5	-Канализация	15639,186	-	-	15639,186	1,927	2575,775	-
6.	№2-1-6	-Внутреннее газооборудование	9459,353	-	-	9459,353	0,6	854,716	-
7.	№2-1-7	-Электроснабжение	45027,658	229,894	-	45257,552	4,97	6153,967	-
8.	№2-1-8	-Слаботочные сети	5220,416	-	-	5220,416	0,86	1109,721	-
9.	№2-1-9	-Лифт пассажирский ЛП-0611К грузоподъемность 630кг на 9остановок	2137,424	21830,439	-	23967,863	0,93	1203,844	-
	ИТОГО		946989,07	28402,643	-	975391,713	120,913	144502,069	

Составил Сламихина Н.Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э935500'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53
     ,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(П
     ятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоуст
     ройства)'700'2-1'"Строительство многоквартирных жи
     лых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск
      г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерны
     х сетей и благоустройства)''2'№2-1-1'Общестроитель
     ные работы - КЖ'КЖ''в ценах 1 квартала 2020г*
 3 Р Земляные работы*
 4 Е11-010101-0302'2200,3-66''Грунты 2 группы. Разработка
      в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопат
     а" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3'м3 грунта*
 5 Е11-010205-0302(П-1101184)'66''Грунты 2 группы. Разраб
     отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле
     ний с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и
     стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,
     разработанных механизированным способом, применен
     коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 6 Е11-010104-0106'2200,3''Грунты 2 группы. Разработка бу
     льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще
     нии грунта до 10 м'м3 грунта*
 7 Е11-010104-0106'1225''Грунты 2 группы. Разработка буль
     дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени
     и грунта до 10 м, для обратной засыпки'м3 грунта*
 8 Е11-010205-0502'98''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
     Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 9 Е11-010104-0405'1225-98''Траншеи и котлованы. Засыпка
     бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме
     щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 Е11-010201-0501'1225-98''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
      пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунт
     а*
11 Е11-010201-0102'357''Грунт. Уплотнение прицепными катк
     ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
     одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
     о грунта*
12 Е11-010201-0108(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9) К=9'357''Грунт. Уп
     лотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу
      25 т. На каждый последующий проход по одному след
     у при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
13 Р Фундаменты*
14 Е11-060101-0101(РС100463РС279360)'104,2''Подготовка бе
     тонная,В7,5. Устройство'м3*
15 Е11-060101-0115(РС100533РС279481)'923,04''Плиты фундам
     ентные железобетонные плоские,В25 F75, W6. Устройс
     тво'м3*
16 Е11-060301-0701'8,95432''Каркасы арматурные пространст
     венные. Изготовление в построечных условиях из арм
     атуры диаметром до 25 мм'т*
17 С121-050301-3201'5,332+3,62232''Сталь арматурная горяч
     екатаная периодического профиля класса А-III (А400
     ) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
18 С121-050301-3202'12,3904+31,16004+6,79140+1,92814+2,47
     478''Сталь арматурная горячекатаная периодического
      профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32
      мм СТ РК 2591-2014'т*
19 С121-050301-3001'0,16128''Сталь арматурная горячекатан
     ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
     мм СТ РК 2591-2014'т*
20 Е11-060301-0409(РС130007)'0,09684''Детали закладные ве
     сом более 20 кг. Установка'т*
21 С121-050301-3002'0,0426''Сталь арматурная горячекатана
     я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25
     мм СТ РК 2591-2014'т*
22 С121-050201-0502'0,05424''Уголок стальной горячекатаны
     й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног
     о качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной
      от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
23 П Арматурные выпуски*
24 Е11-060301-0406(РС131043)'5,15076''Арматурные выпуски.
      Установка'т*
25 С121-050301-3001'0,17572''Сталь арматурная горячекатан
     ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
     мм СТ РК 2591-2014'т*
26 С121-050301-3202'4,29776''Сталь арматурная горячекатан
     ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
     етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
27 С121-050301-3203'0,67728''Сталь арматурная горячекатан
     ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
     етром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014'т*
28 П Стены подвала*
29 Е11-070501-0101'8+57''Блоки стен подвалов массой до 0,
     5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
30 Е11-070501-0102'75''Блоки стен подвалов массой до 1 т.
      Установка'шт. сборных конструкций*
31 Е11-070501-0103'134''Блоки стен подвалов массой до 1,5
      т. Установка'шт. сборных конструкций*
32 С121-041201-9903'(75.0,265)+(8.0,195)+(57.0,127)''Блок
     и бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из
     тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
33 С121-041201-9911'134.0,543''Блоки бетонные для стен по
     двалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона к
     ласса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
34 Е11-060601-0105(РС100533РС279420)'6,96''Стены и перего
     родки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм.
      Устройство. Монолитные заделки,бетон тяжелый клас
     са В15, F50, W6.'м3*
35 Е11-080101-0307'677,5''Стены, фундаменты. Гидроизоляци
     я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен
     ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
      поверхности*
36 П Приямок ПР-1*
37 С121-050301-3202'0,23712''Сталь арматурная горячекатан
     ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
     етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
38 П Решетка приямка*
39 Е11-080201-0703(РС131018)'0,05424+0,0426''Решетки прия
     мков металлические. Установка'т металлических изде
     лий*
40 С121-050201-0502'0,05424''Уголок стальной горячекатаны
```

```
      й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног
      о качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной
       от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
41 С121-050301-3002'0,0426''Сталь арматурная горячекатана
      я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25
      мм СТ РК 2591-2014'т*
42 Р Колонны монолитные*
43 П Колонна монолитная Км-1 - 4шт*
44 Н43=4*
45 Е11-060501-0201(РС100533РС100910)'4,79''Колонны гражда
      нских зданий в металлической опалубке,бетон В25. У
      стройство'м3*
46 С121-050301-3001'0,08274''Сталь арматурная горячекатан
      ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
      мм СТ РК 2591-2014'т*
47 С121-050301-3202'1,13244''Сталь арматурная горячекатан
      ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
      етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
48 П Колонна монолитная Км-2 - 2шт*
49 Н43=2*
50 Е11-060501-0201(РС100533РС100910)'4,79''Колонны гражда
      нских зданий в металлической опалубке,бетон В25. У
      стройство'м3*
51 С121-050301-3001'0,09726''Сталь арматурная горячекатан
      ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
      мм СТ РК 2591-2014'т*
52 С121-050301-3202'1,26908''Сталь арматурная горячекатан
      ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
      етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
53 П Колонна монолитная Км-3 - 10шт*
54 Н43=10*
55 Е11-060501-0201(РС100533РС100910)'4,41''Колонны гражда
      нских зданий в металлической опалубке,бетон В25. У
      стройство'м3*
56 С121-050301-3001'0,08796''Сталь арматурная горячекатан
      ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
      мм СТ РК 2591-2014'т*
57 С121-050301-3202'0,8933''Сталь арматурная горячекатана
      я периодического профиля класса А-III (А400) диаме
      тром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
58 П Колонна монолитная Км-4 - 24шт*
59 Н43=24*
60 Е11-060501-0201(РС100533РС100910)'4,41''Колонны гражда
      нских зданий в металлической опалубке,бетон В25. У
      стройство'м3*
61 С121-050301-3001'0,08004''Сталь арматурная горячекатан
      ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
      мм СТ РК 2591-2014'т*
62 С121-050301-3202'0,7248''Сталь арматурная горячекатана
      я периодического профиля класса А-III (А400) диаме
      тром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
63 П Колонна монолитная Км-5 - 12шт*
64 Н43=12*
65 Е11-060501-0201(РС100533РС100910)'5,3''Колонны граждан
      ских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Ус
      тройство'м3*
66 С121-050301-3001'0,10833''Сталь арматурная горячекатан
      ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
      мм СТ РК 2591-2014'т*
67 С121-050301-3202'0,65712''Сталь арматурная горячекатан
      ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
      етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
68 Р Диафрагма жесткости ДЖм*
69 П Диафрагма жесткости ДЖм-1 -1шт*
70 Н43=1*
71 Е11-060701-0201(РС100533РС100615)'43,4''Диафрагма жест
      кости,В25. Устройство'м3*
72 С121-050301-3202'3,3233+1,49112''Сталь арматурная горя
      чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
      0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
73 С121-050301-3201'2,10651''Сталь арматурная горячекатан
      ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
      етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
74 С121-050301-3001'0,06636''Сталь арматурная горячекатан
      ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
      мм СТ РК 2591-2014'т*
75 П Диафрагма жесткости ДЖм-2 -3шт*
76 Н43=3*
77 Е11-060701-0201(РС100533РС100615)'32,3''Диафрагма жест
      кости,В25. Устройство'м3*
78 С121-050301-3202'2,4034+1,199''Сталь арматурная горяче
      катаная периодического профиля класса А-III (А400)
       диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
79 С121-050301-3201'1,7263''Сталь арматурная горячекатана
      я периодического профиля класса А-III (А400) диаме
      тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
80 С121-050301-3001'0,05040''Сталь арматурная горячекатан
      ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
      мм СТ РК 2591-2014'т*
81 П Диафрагма жесткости ДЖм-3 -2шт*
82 Н43=2*
83 Е11-060701-0201(РС100533РС100615)'38,1''Диафрагма жест
      кости,В25. Устройство'м3*
84 С121-050301-3202'2,96450+1,4388''Сталь арматурная горя
      чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
      0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
85 С121-050301-3201'2,02730''Сталь арматурная горячекатан
      ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
      етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
86 С121-050301-3001'0,05280''Сталь арматурная горячекатан
      ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
      мм СТ РК 2591-2014'т*
87 П Диафрагма жесткости ДЖм-4 -2шт*
88 Е11-060701-0201(РС100533РС100615)'38,8''Диафрагма жест
      кости,В25. Устройство'м3*
89 С121-050301-3202'2,9645+1,4388''Сталь арматурная горяч
      екатаная периодического профиля класса А-III (А400
      ) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
90 С121-050301-3201'2,0273''Сталь арматурная горячекатана
      я периодического профиля класса А-III (А400) диаме
      тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
91 С121-050301-3001'0,05328''Сталь арматурная горячекатан
      ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
      мм СТ РК 2591-2014'т*
```

92 E11-060301-0408'0,2376''Детали закладные весом до 20 к
г. Установка'т*
93 П Диафрагма жесткости ДЖм-5 -1шт*
94 Н43=1*
95 E11-060701-0201(РС100533РС100615)'36,97''Диафрагма жес
ткости,В25. Устройство'м3*
96 С121-050301-3202'2,9645+1,4388''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
97 С121-050301-3201'1,97935''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
98 С121-050301-3001'0,05010''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
99 П Диафрагма жесткости ДЖм-6 -1шт*
100 E11-060701-0201(РС100533РС100615)'37,67''Диафрагма жес
ткости,В25. Устройство'м3*
101 С121-050301-3202'2,86044+1,4388''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
102 С121-050301-3201'2,01487''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
103 С121-050301-3001'0,05058''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
104 E11-060301-0408'0,2376''Детали закладные весом до 20 к
г. Установка'т*
105 П Диафрагма жесткости ДЖм-7 -2шт*
106 Н43=2*
107 E11-060701-0201(РС100533РС100615)'39,96''Диафрагма жес
ткости,В25. Устройство'м3*
108 С121-050301-3202'3,20287+1,3843''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
109 С121-050301-3201'2,10651''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
110 С121-050301-3001'0,06096''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
111 Р Монолитные плиты Пм на отм. -0,300 *
112 П Монолитные плиты Пм1 - 1шт *
113 Н43=1*
114 E11-060101-0115(РС100533РС100615)'175,6''Плиты железоб
етонные плоские,бетон В25. Устройство'м3*
115 E11-060301-0701'2,78878''Каркасы арматурные пространст
венные. Изготовление в построечных условиях из арм
атуры диаметром до 25 мм'т*
116 С121-050301-3201'17,0824''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
117 С121-050301-3202'3,020+2,62808''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
118 С121-050301-3001'0,1607+2,0292''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
119 E11-060301-0409(РС130007)'0,08736''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
120 С121-050204-0802'0,07728''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
121 С121-050301-3201'0,01008''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
122 Р Монолитные плиты Пм на отм. +2,700... +26,700 *
123 П Монолитные плиты Пм2 - 1шт *
124 E11-060801-0102(РС100533РС100615)'175''Перекрытия безб
алочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство н
а высоте от опорной площади более 6 м'м3*
125 E11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
126 С121-050301-3201'17,2169''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
127 С121-050301-3202'3,0696+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
128 С121-050301-3001'0,1733+2,1447''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
129 E11-060301-0409(РС130007)'0,17472''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
130 С121-050204-0802'0,15456''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
131 С121-050301-3201'0,02016''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
132 П Монолитные плиты Пм3 - 1шт *
133 E11-060801-0102(РС100533РС100615)'175''Перекрытия безб
алочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство н
а высоте от опорной площади более 6 м'м3*
134 E11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
135 С121-050301-3201'17,2169''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
136 С121-050301-3202'3,0696+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
137 С121-050301-3001'0,1733+2,1447''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
138 E11-060301-0409(РС130007)'0,17472''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
139 С121-050204-0802'0,15456''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
140 С121-050301-3201'0,02016''Сталь арматурная горячекатан

ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
141 П Монолитные плиты Пм4 - 1шт *
142 Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'175''Перекрытия безб
алочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство н
а высоте от опорной площади более 6 м'м3*
143 Е11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
144 С121-050301-3201'17,2169''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
145 С121-050301-3202'3,0696+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
146 С121-050301-3001'0,1733+2,1447''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
147 Е11-060301-0409(РС130007)'0,17472''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
148 С121-050204-0802'0,15456''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
149 С121-050301-3201'0,02016''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
150 П Монолитные плиты Пм5 - 1шт *
151 Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'175''Перекрытия безб
алочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство н
а высоте от опорной площади более 6 м'м3*
152 Е11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
153 С121-050301-3201'17,2169''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
154 С121-050301-3202'3,0696+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
155 С121-050301-3001'0,1733+2,1447''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
156 Е11-060301-0409(РС130007)'0,17472''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
157 С121-050204-0802'0,15456''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
158 С121-050301-3201'0,02016''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
159 П Монолитные плиты Пм6 - 1шт *
160 Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'172,6''Перекрытия бе
збалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство
на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
161 Е11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
162 С121-050301-3201'17,5064''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
163 С121-050301-3202'3,0696+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
164 С121-050301-3001'0,1733+2,1447''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
165 Е11-060301-0409(РС130007)'0,17472''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
166 С121-050204-0802'0,15456''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
167 С121-050301-3201'0,02016''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
168 П Монолитные плиты Пм7 - 1шт *
169 Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'172,6''Перекрытия бе
збалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство
на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
170 Е11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
171 С121-050301-3201'17,5064''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
172 С121-050301-3202'3,0696+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
173 С121-050301-3001'0,1733+2,1447''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
174 Е11-060301-0409(РС130007)'0,17472''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
175 С121-050204-0802'0,15456''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
176 С121-050301-3201'0,02016''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
177 П Монолитные плиты Пм8 - 1шт *
178 Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'172,6''Перекрытия бе
збалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство
на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
179 Е11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
180 С121-050301-3201'17,5064''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
181 С121-050301-3202'3,0696+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
182 С121-050301-3001'0,1733+2,1447''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

183 E11-060301-0409(PC130007)'0,17472''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
184 C121-050204-0802'0,15456''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
185 C121-050301-3201'0,02016''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
186 П Монолитные плиты Пм9 - 1шт *
187 E11-060801-0102(PC100533PC100615)'172,6''Перекрытия бе
збалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство
на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
188 E11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
189 C121-050301-3201'17,5064''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
190 C121-050301-3202'3,0696+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
191 C121-050301-3001'0,1733+2,1447''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
192 E11-060301-0409(PC130007)'0,17472''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
193 C121-050204-0802'0,15456''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
194 C121-050301-3201'0,02016''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
195 П Монолитные плиты Пм10 - 1шт *
196 E11-060801-0102(PC100533PC100615)'175''Перекрытия безб
алочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство н
а высоте от опорной площади более 6 м'м3*
197 E11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
198 C121-050301-3201'17,2169''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
199 C121-050301-3202'3,0696+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
200 C121-050301-3001'0,1733+2,1447''Сталь арматурная горяч
екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
201 E11-060301-0409(PC130007)'0,17472''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
202 C121-050204-0802'0,15456''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
203 C121-050301-3201'0,02016''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
204 Р Монолитная плита Пм 11, монолитный парапет Мп1
на отм. +29,000 *
205 П Монолитная плита Пм 11*
206 E11-060801-0102(PC100533PC100615)'176''Перекрытия безб
алочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство н
а высоте от опорной площади более 6 м'м3*
207 E11-060301-0701'1,6811''Каркасы арматурные пространств
енные. Изготовление в построечных условиях из арма
туры диаметром до 25 мм'т*
208 C121-050301-3201'1,83345+16,89916''Сталь арматурная го
рячекатаная периодического профиля класса А-III (А
400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
209 C121-050301-3202'2,9482+2,62808''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
210 C121-050301-3001'2,30594''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
211 E11-060301-0409(PC130007)'0,10008''Детали закладные ве
сом более 20 кг. Установка'т*
212 C121-050301-3201'0,01196''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
213 C121-050204-0802'0,06624''Швеллер горячекатаный с пара
ллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
214 C121-050201-0501'0,01786''Уголок стальной горячекатаны
й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног
о качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной
от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
215 C121-050101-0403'0,00402''Прокат толстолистовой горяче
катаный с обрезными кромками из углеродистой стали
обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОС
Т 14637-89'т*
216 П Монолитный парапет Мп1*
217 E11-060601-0205(PC100533PC100615)'26,76''Стены и перег
ородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до
500 мм. Монолитный парапет,бетон В25. Устройство'м
3*
218 C121-050301-3201'0,83295+1,0005''Сталь арматурная горя
чекатаная периодического профиля класса А-III (А40
0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
219 C121-050301-3001'0,0288''Сталь арматурная горячекатана
я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
м СТ РК 2591-2014'т*
220 Р Монолитные плиты Пм12, Пм13, Пм14. Монолитный па
рапет Мп1 на отм. +29,900 +32,600 *
221 П Монолитные плиты Пм 12-1, Пм 12-2, Пм 12-3 - 3шт*
222 H43=3*
223 E11-060801-0102(PC100533PC100615)'8,55''Перекрытия без
балочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство
на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
224 E11-060301-0701'0,07742''Каркасы арматурные пространст
венные. Изготовление в построечных условиях из арм
атуры диаметром до 25 мм'т*
225 C121-050301-3201'0,2926''Сталь арматурная горячекатана
я периодического профиля класса А-III (А400) диаме
тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

226 С121-050301-3202'0,7452+0,07742''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
227 С121-050301-3001'0,04696''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
228 П Монолитный парапет Мп1 - 3шт*
229 Е11-060601-0205(РС100533РС100615)'2,62''Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Монолитный парапет,бетон В25. Устройство'м3*
230 С121-050301-3201'0,143+0,089''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
231 С121-050301-3001'0,090+0,090''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
232 П Монолитные плиты Пм 13-1, Пм 13-2, Пм 13-3 *
233 Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'0,6''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
234 С121-050301-3201'0,03064''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
235 С121-050301-3202'0,09196''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
236 С121-050301-3001'0,00126''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
237 Е11-060301-0409(РС130007)'0,02912''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
238 С121-050301-3201'0,00336''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
239 С121-050204-0802'0,02576''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
240 П Монолитные плиты Пм 14-1,Пм 14-2,Пм 14-3 - 3шт*
241 Е11-080101-0201'4,34''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м3 основания*
242 Е11-060101-0115(РС100533РС100615)'1,72''Плиты фундаментные железобетонные плоские,бетон В25. Устройство'м3*
243 С121-050301-3201'0,079''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
244 С121-050301-3001'0,0096''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
245 Е11-060301-0409(РС130007)'0,0167''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
246 С121-050301-3201'0,00112''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
247 С121-050101-0403'0,01558''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
248 Р Балки монолитные Бм на отм - 0,300 *
249 П Балка Бм1 -2шт*
250 Н43=2*
251 Е11-060701-0101(РС100533РС100615)'0,94''Балка монолитная,бетон В25. Устройство'м3*
252 С121-050301-3202'0,0528+0,0468+0,0294''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
253 С121-050301-3001'0,055''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
254 П Балка Бм2 -3шт*
255 Н43=3*
256 Е11-060701-0101(РС100533РС100615)'0,71''Балка монолитная,бетон В25. Устройство'м3*
257 С121-050301-3202'0,0432+0,0354+0,0294''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
258 С121-050301-3001'0,044''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
259 П Балка Бм3 -2шт*
260 Н43=2*
261 Е11-060701-0101(РС100533РС100615)'2,06''Балка монолитная,бетон В25. Устройство'м3*
262 С121-050301-3202'0,111+0,104+0,0672''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
263 С121-050301-3001'0,1232''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
264 П Балка Бм4 -2шт*
265 Е11-060701-0101(РС100533РС100615)'1,06''Балка монолитная,бетон В25. Устройство'м3*
266 С121-050301-3202'0,0606+0,053+0,0384''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
267 С121-050301-3001'0,0616''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
268 П Балка Бм5 -2шт*
269 Е11-060701-0101(РС100533РС100615)'1,68''Балка монолитная,бетон В25. Устройство'м3*
270 С121-050301-3202'0,092+0,084+0,050''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
271 С121-050301-3001'0,1034''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
272 П Балка Бм6 -2шт*
273 Е11-060701-0101(РС100533РС100615)'0,75''Балка монолитная,бетон В25. Устройство'м3*

274 C121-050301-3202'0,045+0,037+0,026''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
275 C121-050301-3001'0,0418''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
276 П Балка Бм7 -4шт*
277 Н43=4*
278 E11-060701-0101(РС100533РС100615)'0,54''Балка монолитная,бетон В25. Устройство'м3*
279 C121-050301-3202'0,030+0,028+0,020''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
280 C121-050301-3001'0,0297''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
281 П Балка Бм8 -2шт*
282 Н43=2*
283 E11-060701-0101(РС100533РС100615)'0,24''Балка монолитная,бетон В25. Устройство'м3*
284 C121-050301-3202'0,018+0,0118+0,010''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
285 C121-050301-3001'0,0132''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
286 П Балка Бм9 -10шт*
287 Н43=10*
288 E11-060701-0101(РС100533РС100615)'0,22''Балка монолитная,бетон В25. Устройство'м3*
289 C121-050301-3202'0,0186+0,0108''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
290 C121-050301-3001'0,0077''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
291 Р Балки монолитные Бм на отм +2,700... +26,700 *
292 П Балка Бм1 -18шт*
293 Н43=18*
294 E11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,94''Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
295 C121-050301-3202'0,0528+0,0468+0,0294''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
296 C121-050301-3001'0,055''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
297 П Балка Бм2 -27шт*
298 Н43=27*
299 E11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,71''Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
300 C121-050301-3202'0,0432+0,0354+0,0294''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
301 C121-050301-3001'0,044''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
302 П Балка Бм3 -18шт*
303 Н43=18*
304 E11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,06''Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
305 C121-050301-3202'0,111+0,104+0,0672''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
306 C121-050301-3001'0,1232''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
307 П Балка Бм4 -18шт*
308 E11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,06''Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
309 C121-050301-3202'0,0606+0,053+0,0384''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
310 C121-050301-3001'0,0616''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
311 П Балка Бм5 -18шт*
312 E11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,68''Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
313 C121-050301-3202'0,092+0,084+0,050''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
314 C121-050301-3001'0,1034''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
315 П Балка Бм7 -36шт*
316 Н43=36*
317 E11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,54''Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
318 C121-050301-3202'0,030+0,028+0,020''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
319 C121-050301-3001'0,0297''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
320 П Балка Бм8 -18шт*
321 Н43=18*
322 E11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,24''Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м'м3*
323 C121-050301-3202'0,018+0,0118+0,010''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
324 C121-050301-3001'0,0132''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м

```
        м СТ РК 2591-2014'т*
325 П Балка Бм9 -90шт*
326 Н43=90*
327 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,22''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
328 С121-050301-3202'0,0186+0,0108''Сталь арматурная горяч
        екатаная периодического профиля класса А-III (А400
        ) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
329 С121-050301-3001'0,0077''Сталь арматурная горячекатана
        я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
        м СТ РК 2591-2014'т*
330 П Балка Бм10 -18шт*
331 Н43=18*
332 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,40''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
333 С121-050301-3202'0,078+0,0702+0,0416''Сталь арматурная
         горячекатаная периодического профиля класса А-III
         (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т
        *
334 С121-050301-3201'0,01954''Сталь арматурная горячекатан
        ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
        етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
335 С121-050301-3001'0,0803+0,0042''Сталь арматурная горяч
        екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
        до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
336 П Балка Бм11 -9шт*
337 Н43=9*
338 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,34''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
339 С121-050301-3202'0,0432+0,0352+0,0236''Сталь арматурна
        я горячекатаная периодического профиля класса А-II
        I (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'
        т*
340 С121-050301-3201'0,01954''Сталь арматурная горячекатан
        ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
        етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
341 С121-050301-3001'0,0385+0,0042''Сталь арматурная горяч
        екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
        до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
342 Р Балки монолитные Бм на отм   +29,000 *
343 П Балка Бм2 -3шт*
344 Н43=3*
345 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,71''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
346 С121-050301-3202'0,0432+0,0354+0,0294''Сталь арматурна
        я горячекатаная периодического профиля класса А-II
        I (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'
        т*
347 С121-050301-3001'0,044''Сталь арматурная горячекатаная
         гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм
         СТ РК 2591-2014'т*
348 П Балка Бм3 -2шт*
349 Н43=2*
350 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'2,06''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
351 С121-050301-3202'0,111+0,104+0,0672''Сталь арматурная
        горячекатаная периодического профиля класса А-III
        (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
352 С121-050301-3001'0,1232''Сталь арматурная горячекатана
        я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
        м СТ РК 2591-2014'т*
353 П Балка Бм4 -2шт*
354 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,06''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
355 С121-050301-3202'0,0606+0,053+0,0384''Сталь арматурная
         горячекатаная периодического профиля класса А-III
         (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т
        *
356 С121-050301-3001'0,0616''Сталь арматурная горячекатана
        я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
        м СТ РК 2591-2014'т*
357 П Балка Бм5 -2шт*
358 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,68''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
359 С121-050301-3202'0,092+0,084+0,050''Сталь арматурная г
        орячекатаная периодического профиля класса А-III (
        А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
360 С121-050301-3001'0,1034''Сталь арматурная горячекатана
        я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
        м СТ РК 2591-2014'т*
361 П Балка Бм6 -2шт*
362 Е11-060701-0101(РС100533РС100615)'0,75''Балка монолитн
        ая,бетон В25. Устройство'м3*
363 С121-050301-3202'0,045+0,037+0,026''Сталь арматурная г
        орячекатаная периодического профиля класса А-III (
        А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
364 С121-050301-3001'0,0418''Сталь арматурная горячекатана
        я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
        м СТ РК 2591-2014'т*
365 П Балка Бм7 -4шт*
366 Н43=4*
367 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,54''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
368 С121-050301-3202'0,030+0,028+0,020''Сталь арматурная г
        орячекатаная периодического профиля класса А-III (
        А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
369 С121-050301-3001'0,0297''Сталь арматурная горячекатана
        я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
        м СТ РК 2591-2014'т*
370 П Балка Бм9 -10шт*
371 Н43=10*
372 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'0,22''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
373 С121-050301-3202'0,0186+0,0108''Сталь арматурная горяч
        екатаная периодического профиля класса А-III (А400
```

```
        ) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
374 С121-050301-3001'0,0077''Сталь арматурная горячекатана
        я гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м
        м СТ РК 2591-2014'т*
375 П Балка Бм10 -2шт*
376 Н43=2*
377 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,40''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
378 С121-050301-3202'0,078+0,0702+0,0416''Сталь арматурная
         горячекатаная периодического профиля класса А-III
         (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т
        *
379 С121-050301-3201'0,01954''Сталь арматурная горячекатан
        ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
        етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
380 С121-050301-3001'0,0803+0,0042''Сталь арматурная горяч
        екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
        до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
381 П Балка Бм11 -1шт*
382 Н43=1*
383 Е11-060701-0102(РС100533РС100615)'1,34''Балки для пере
        крытий,В25. Устройство на высоте от опорной площад
        ки до 6 м'м3*
384 С121-050301-3202'0,0432+0,0352+0,0236''Сталь арматурна
        я горячекатаная периодического профиля класса А-II
        I (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'
        т*
385 С121-050301-3201'0,01954''Сталь арматурная горячекатан
        ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
        етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
386 С121-050301-3001'0,0385+0,0042''Сталь арматурная горяч
        екатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6
        до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
387 К'Сламихина Н.Н*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э935520'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53
     ,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (
     Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоус
     тройства)'700'2-1'"Строительство многоквартирных ж
     илых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганс
     к г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженер
     ных сетей и благоустройства)''2'№2-1-2'Общестроите
     льные работы - АС'АС''в ценах 1 квартала 2020г*
 3 Р Стены*
 4 Е11-080301-0305(РС131301)(РС135518)(РС279845)'919,8''С
     тены наружные с утеплением. Кладка блоками из ячеи
     стого бетона на клее при высоте этажа до 4 м'м3*
 5 С121-030301-0403'919,8.0,82''Блоки стеновые из ячеисто
     го бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5,
      D600 ГОСТ 31360-2007*
 6 С121-110102-0104'381,3''Плиты теплоизоляционные из баз
     альтовой минеральной ваты на синтетическом связующ
     ем марки П 100-110'м3*
 7 Е11-080201-0101(РС102640РС102642)(РС245636РС102939)'57
     7,6''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при
      высоте этажа до 4 м. Облицовка лицевым кирпичом'м
     3 кладки*
 8 С121-050309-0301'3,7168''Сетки арматурные сварные из а
     рматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 м
     м ГОСТ 23279-2012'т*
 9 Е11-080301-0301(РС139682)'580+193''Стены наружные наве
     сные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого
     бетона на клее при высоте этажа до 4 м. Перегородк
     и.'м3*
10 С121-030301-0403'(580+193).0,97''Блоки стеновые из яче
     истого бетона автоклавного твердения (газобетон) В
     3,5, D600 ГОСТ 31360-2007'м3*
11 Е11-080401-0305(РС245636РС102867)'1530,0''Перегородки
     неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при
     высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом про
     емов)*
12 Е11-260201-0101'9,4''Поверхности стен и колонн прямоуг
     ольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнисты
     х и зернистых материалов на битуме. лист 7 п.16'м3
      изоляции*
13 С121-110102-0104'9,4.0,97''Плиты теплоизоляционные из
     базальтовой минеральной ваты на синтетическом связ
     ующем марки П 100-110. Плиты"Кавити Баттс"'м3*
14 Е11-150203-0201(РС276071РС128324)'134,2''Стены . Оштук
     атуривание цементно-известковым или цементным раст
     вором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемо
     й поверхности*
15 Е11-260201-0101'12,55''Поверхности стен и колонн прямо
     угольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнис
     тых и зернистых материалов на битуме.На уровне тех
     нического этажа лист 9 п.6'м3 изоляции*
16 С121-110102-0104'12,55.0,97''Плиты теплоизоляционные и
     з базальтовой минеральной ваты на синтетическом св
     язующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм
     'м3*
17 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС104921)'15
     ,54''Облицовка стен силикатным кирпичом'м3 кладки*
18 Е11-070503-0110'315+78+9''Перемычки, масса до 0,3 т. У
     кладка'шт. сборных конструкций*
19 С121-040105-9901'(315.0,017)+(78.0,022)+(9.0,026)''Пер
     емычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м
     3*
20 Е11-090302-0301(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС145983
     )(РС279826)'(144.0,020)+(54.0,02332)+(72.0,01583)+
     (3.0,01083)+(3.0,01333)+(57.0,00916)+(864.0,00141)
     ''Перемычки из уголков. Монтаж'т конструкций*
21 С121-050201-0502'(144.0,020)+(54.0,02332)+(72.0,01583)
     +(3.0,01083)+(3.0,01333)+(57.0,00916)''Уголок стал
     ьной горячекатаный равнополочный из углеродистой с
     тали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до
      125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
22 С121-050101-0403'864.0,00141''Прокат толстолистовой го
     рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
     тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
      ГОСТ 14637-89'т*
23 П Индивидуальная перемычка -252шт*
24 Н43=252*
25 Е11-060701-0109'0,017''Перемычки. Устройство'м3*
26 С121-050301-3501'0,00018''Проволока из низкоуглеродист
     ой стали холоднотянутая периодического профиля Вр
     1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
27 Н43=1*
28 Р Вентблоки*
29 Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'10,5''Подбетонка,В15
     . Устройство'м3*
30 Е11-070103-0401'36+36+36+36+8+8''Вентблок. Установка'ш
     т. сборных конструкций*
31 С121-049999-9917'47,52''Блоки и плиты фундаментные, по
     дкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,
      балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса
      В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).
      Вентиляционные блоки ВБ1,ВБ2'м3*
32 Е11-070512-0111'6+10''Вентиляционные плиты. Установка'
     шт. сборных конструкций*
33 С121-049999-9917'0,39+0,57''Блоки и плиты фундаментные
     , подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятн
     ики, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона кл
     асса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-
     80). Вентиляционные плиты БП-1,БП-2'м3*
34 Р Лестничная клетка Лк-1 - 3шт*
35 Н43=3*
36 Е11-070518-0101'(180.1,3)+(13.1,1)''Лестницы из отдель
     ных ступеней гладкие. Устройство по готовому основ
     анию'м тупеней*
37 С121-040110-9903'(180.1,3)+(13.1,1)''Ступени лестничны
     е с лицевыми бетонными поверхностями, не требующим
     и дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
38 Е11-090304-0101'9.0,00894''Ступени метталлические ЛС2.
      Монтаж'т конструкций*
39 С121-050101-0403'9.0,00796''Прокат толстолистовой горя
```

чекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
40 С121-050201-0502'2.9.0,00049''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
41 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'9.0,00894'19322'Окраска м-ий*
42 П Лестничная площадка ЛП-1 -9шт*
43 Е11-060801-0102(РС100533РС100615)'9.0,19''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
44 С121-050301-3201'9.2.0,00882''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
45 Е11-060301-0407(РС130007)'9.4.0,00024''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
46 С121-050301-3001'9.4.0,00024''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
47 С121-050301-9918'9.4.0,00024''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
48 П Косоур К1 -1шт,К1н-1шт,К2 -9шт,К2н -9шт,К3 -9шт, К3н -9шт,К4 -1шт, К4н -1шт*
49 Е11-090302-0401'0,0491+0,0491+(9.0,06327)+(9.0,06327)+(9.0,0957)+(9.0,0957)+0,06988+0,06988+(18.0,00536)+(36.0,00079)+(19.0,01844)+(10.0,01963)''Косоуры. Монтаж'т конструкций*
50 С121-060208-0401'0,0491+0,0491+(9.0,06327)+(9.0,06327)+(9.0,0957)+(9.0,0957)+0,06988+0,06988''Косоуры'т*
51 С121-130206-0201'4.0,000192''Дюбель-шпилька'т*
52 R-145349#С121-130206-0201'Т''Дюбель-шпилька'т*
53 С121-050201-0502'18.0,00536+(19.0,01844)+(10.0,01963)''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
54 С121-050101-0403'36.0,00079''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
55 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,0491+0,0491+(9.0,06327)+(9.0,06327)+(9.0,0957)+(9.0,0957)+0,06988+0,06988+(18.0,00536)+(36.0,00079)+(19.0,01844)+(10.0,01963)'19322'Окраска м-ий*
56 П Ограждение*
57 Е11-090304-0201(РС279826)'0,11188+0,02574''Ограждение Ог-1. Монтаж'т конструкций*
58 С121-060208-0501'0,11188+0,02574''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
59 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,11188+0,02574'19322'Окраска м-ий*
60 Р Лифтовая шахта и машинное помещение лифта - 3шт*
61 П Машинное помещение лифта*
62 Е11-080201-0107(РС245636РС104923)'107,28''Стены внутренние лифтовой шахты из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
63 Е11-080401-0305(РС245636РС104923)'20,6''Стены машинного отделения толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
64 Е11-260201-0101'2,06''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. лист 7 п.16'м3 изоляции*
65 С121-110102-0104'2,06.0,97''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
66 Е11-090302-0301'0,231+0,31647''Монорельс. Монтаж'т конструкций*
67 С121-060408-0904'0,231''Монорельс'т*
68 С121-060405-1401'0,31647''Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012'т*
69 С121-130201-0901'0,021+0,00084+0,00168''Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'т*
70 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,231+0,31647'19322'Окраска м-ий*
71 Е11-060701-0202'0,32''Местные заделки. Устройство'м3*
72 П Лифтовая шахта*
73 Е11-070503-0110'18''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка 'шт. сборных конструкций*
74 С121-040105-9901'18.0,026''Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84'м3*
75 Е11-060301-0407(РС130007)'0,036+0,052+0,023+0,00284''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
76 С121-050301-3002'0,00284''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
77 С121-050301-9918'0,036+0,052+0,023+0,00284''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
78 Н43=1*
79 Р Кровля*
80 П Технический этаж*
81 Е11-120101-1503'691''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
82 Е11-120101-1303(РС248659РС136011)(РС136011=0,206) применен'691''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т.200мм. Мин. плита "РУФ БАТТС"'м2 утепляемого покрытия*
83 Е11-120101-1303(РС248659РС136011)(РС136011=0,103) применен'128''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т.100мм. Мин. плита "РУФ БАТТС", Дополнительный слой по периметру'м2 утепляемого покрытия*
84 Е11-120101-1501(РС135535РС135545)'128''Слой толя. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
85 Е11-120101-1502(РС135535РС135545)(РС135535РС135545)'128''Слой толя. Устройство на каждый последующий сло

й'м2 изолируемой поверхности*
86 Е11-120101-1303'15''Противопожарная полоса. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
87 С121-110102-0104'1,5.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм'м3*
88 Е11-120101-1701'691''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
89 Е11-120101-1702(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25'691''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11 12-0101-1701'м2 стяжки*
90 Е11-060301-0410(РС128064)'0,71864''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
91 С121-050301-3501'0,71864''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
92 П Утепление вентблоков*
93 Е11-260201-0101'7,5''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме.На уровне технического этажа лист 9 п.6'м3 изоляции*
94 С121-110102-0104'7,5.0,97''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм'м3*
95 Е11-150203-0201(РС276071РС128324)'84''Стены . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
96 П Кровля*
97 Е11-120101-1402'53,3''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
98 Е11-120101-1303(РС248659РС136011)(РС136011=0,206) применен'112''Покрытия машинного отделения. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т.200мм. Мин. плита "РУФ БАТТС "'м2 утепляемого покрытия*
99 Е11-260201-0101'3,9''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме.На уровне технического этажа лист 9 п.6'м3 изоляции*
100 С121-110102-0104'3,9.0,97''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм'м3*
101 Е11-150203-0201(РС276071РС128324)'40,3''Стены . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
102 Е11-120101-1701'802''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
103 Е11-120101-1702(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) К=25'802''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11 12-0101-1701'м2 стяжки*
104 Е11-060301-0410(РС128064)'0,83408''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
105 С121-050301-3501'0,83408''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
106 Е11-120101-0103(РС135762)'802''Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство'м2 кровли*
107 С121-100403-0802'802.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97'м2*
108 С121-100403-1004'1604.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97'м2*
109 Е11-120101-1001'57,62''Отлив из листовой оцинкованной стали, В=860мм. Устройство'м2 покрытия*
110 Е11-120101-1001'114''Отлив из листовой оцинкованной стали, В=760мм. Устройство'м2 покрытия*
111 Е11-260201-0101'2,29''Вентблоки. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м3 изоляции*
112 С121-110102-0102'2,29.0,97''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50.Плита ISOVER OL-P т.50мм'м3*
113 Е11-080201-0101(РС102640РС102641)(РС245636РС102927)'8,45''Облицовка вентблоков выше кровли керамическим кирпичом'м3 кладки*
114 П Лестница Лм-1 -3шт*
115 Н43=3*
116 Е11-090304-0101'0,13248''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
117 С121-050201-0502'(2.0,0314)+(2.0,00505)+(2.0,001)''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
118 С121-050101-0403'(10.0,00146)+0,00434''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
119 С121-050301-3002'23.0,00168''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
120 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,13248'19322 'Окраска м-ий*
121 Н43=1*
122 Р Окна*
123 Е11-100501-0101'58,7412''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*

124 E11-100501-0103'3,0276+36,2748''Проемы оконные площадь
ю до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей повор
отных (откидных, поворотно-откидных) одностворчаты
х'м2*
125 E11-100501-0106'161,9352''Проемы оконные площадью боле
е 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны
х (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2
*
126 E11-100501-0108'433,944''Проемы оконные площадью более
2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных
(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в
том числе при наличии створок глухого остекления)'
м2*
127 C121-090201-0201'58,7412''Блоки оконные из ПВХ профиле
й толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструк
ции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиес
я: глухие ГОСТ 30674-99'м2*
128 C121-090201-0202'3,0276+36,2748''Блоки оконные из ПВХ
профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной к
онструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотн
ой фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 3067
4-99'м2*
129 C121-090201-0403'161,9352''Блоки оконные из ПВХ профил
ей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной констру
кции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-отки
дной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворот
но-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
130 C121-090201-0604'433,944''Блоки оконные из ПВХ профиле
й толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструк
ции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откид
ной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотн
ыми и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99'
м2*
131 E11-100501-0301'53,6976+53,6976+47,5956+47,5956''Проем
ы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных бл
оков из ПВХ профилей'м2*
132 C121-090203-0405'53,6976+53,6976+47,5956+47,5956''Двер
ь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9
, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворо
тным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99'м2*
133 E11-100501-0401'51,3+316,8+118,8+43,2''Доски подоконны
е из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до
0,51 м'м*
134 C121-090205-0109'51,3+316,8+118,8+43,2''Доски подоконн
ые из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 м
м ГОСТ 23166-99'м*
135 C121-090206-0301'114+288+144+108''Заглушки подоконника
из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99'шт.*
136 П Окно-продух ОБП -64шт*
137 H43=64*
138 E11-100106-0101(PC131502=0,05)(PC131597=0,03)(PC131600
)'1''Устройство окно-продуха'шт*
139 C121-050308-0475'1''Сетка проволочная с квадратными яч
ейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкно
венного качества, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОС
Т 3826-82'м2*
140 R-128324#C121-050308-0475'Т''Сетка проволочная с квадр
атными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой ста
ли обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром
4 мм ГОСТ 3826-82'м2*
141 E11-120101-1001'0,09''Слив из листовой оцинкованной ст
али. Устройство'м2 покрытия*
142 C121-090404-0507'1''Задвижка натяжная'шт.*
143 R-271962#C121-090404-0507'Т''Задвижка натяжная'шт.*
144 C121-090404-0804'1''Фиксатор ФК-2'шт.*
145 R-271966#C121-090404-0804'Т''Фиксатор ФК-2'шт.*
146 C121-090404-0201'2''Петли конные'шт.*
147 H43=1*
148 Р Двери*
149 E11-100402-0502'72,2844+72,2844+7,8867+5,4027''Проемы
дверные. Установка коробок металлических с навеско
й полотен'м2 проемов*
150 C121-090402-0501'5,4027''Блоки дверные стальные утепле
нные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173
-2003'м2*
151 C121-090402-0503'72,2844+72,2844+7,8867''Блоки дверные
стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 3
1173-2003'м2*
152 E11-100107-0106'170,1+170,1+60,48+60,48+105,84+105,84+
49,833+15,39+5,13+5,13''Проемы дверные площадью до
3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установ
ка блоков на распорных дюбелях'м2*
153 C121-090102-0103'170,1+170,1''Блоки дверные внутренние
однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-1
0П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым плас
тиком СТ РК 943-92'м2*
154 C121-090102-0102'60,48+60,48+105,84+105,84''Блоки двер
ные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ
21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-
слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
155 C121-090102-0203'49,833''Блоки дверные входные и тамбу
рные ДН 21-13'м2*
156 R-133789#C121-090102-0203'Т''Блоки дверные входные ДН
21-13'м2*
157 C121-090102-0120'15,39+5,13''Блоки дверные внутренние
с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9 с декора
тивной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК
943-92'м2*
158 C121-090102-0217'5,13''Блоки дверные входные однопольн
ые с глухими полотнами ДНГ 19-9 'м2*
159 R-133803#C121-090102-0217'Т''Блоки дверные входные одн
опольные с глухими полотнами ДНГ 19-9 'м2*
160 C121-090404-0201'90+90+36+36+72+72+21+9+3+3''Скобяные
изделия'шт.*
161 R-271953#C121-090404-0201'Т''Скобяные изделия'шт.*
162 E11-100107-0611'68''Двери. Обивка кровельной оцинкован
ной сталью по дереву с двух сторон'м2*
163 E11-100501-0501'169,9056+169,9056+230,5152+115,2576+13
1,1552+131,1552+65,5776''Проемы высотой до 5 м. Ус
тановка витражных блоков 'м2*
164 C121-090201-0103'350,7408''Блоки оконные из ПВХ профил
ей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной констру
кции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-отки
дной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные

ГОСТ 30674-99'м2*
165 С121-090202-0101'662,7312''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
166 Р Полы*
167 П ТИП 1 - 514,82м2*
168 Е11-110101-0901'514,82''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"'м2 изолируемой поверхности*
169 С121-110102-0102'514,82.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50'м3*
170 Е11-110101-1101'514,82''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
171 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'514,82''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
172 Е11-110101-0503'514,82''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
173 Е11-110101-3408'514,82''Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом'м2 покрытия*
174 П ТИП2 - 44,40м2*
175 Е11-110101-0901'44,4''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"'м2 изолируемой поверхности*
176 С121-110102-0102'44,4.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50'м3*
177 Е11-110101-0401'44,40''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
178 Е11-110101-1101'44,40''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
179 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'44,40''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
180 Е11-110101-2705(РС287793РС287796)'44,40''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
181 П ТИП3 - 4118,56м2*
182 Е11-110101-0901'4118,56''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"'м2 изолируемой поверхности*
183 С121-110102-0102'4118,56.0,05.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50'м3*
184 Е11-110101-1101'4118,56''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
185 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'4118,56''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
186 Е11-110101-0503'4118,56''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
187 Е11-110101-3408'4118,56''Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом'м2 покрытия*
188 П ТИП4 - 355,2м2*
189 Е11-110101-0901'355,2''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"'м2 изолируемой поверхности*
190 С121-110102-0102'355,2.0,04.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50'м3*
191 Е11-110101-0401'355,2''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
192 Е11-110101-1101'355,2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
193 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'355,2''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
194 Е11-110101-2705(РС287793РС287796)'355,2''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
195 П ТИП5 - 1205,47м2*
196 Е11-110101-1101'1205,47''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
197 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'1205,47''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
198 Е11-110101-2705(РС287793РС287796)'1205,47''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
199 П ТИП7 - 67,77м2*
200 Е11-110101-1101'67,77''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
201 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'67,77''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
202 П Плинтуса*
203 Е11-110101-3904'720''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
204 С122-060301-0659'36''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
205 Е11-110101-4003'4556''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
206 Е11-110101-3902(РС102638РС100533)'162''Плинтуса бетонные,бетон В15. Устройство'м плинтусов*
207 Р Внутренняя отделка*

208 E11-150203-0502'3795,84+837,54+399,6+500,76+848''Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
209 E11-150405-0106'3795,84+837,54+399,6+500,76+848''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
210 E11-150401-0202'1458''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
211 E11-150203-0203(PC276071PC128116)'804,6''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
212 E11-150204-0101'883,8''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
213 E11-150203-0501'8674+2273,4+3040,8+883,8''Стены,откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхности*
214 E11-150405-0103'9478,6+2273,4+1059,6+883,8''Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
215 E11-150401-0202'1765''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону'м2 окрашиваемой поверхности*
216 E11-150203-0201(PC276071PC128116)'1842,2+885''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
217 E11-150403-0310(PC276162PC249446)'1981,2''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
218 E11-150107-0101'129,6+2413,44+129,6''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
219 Р Наружная отделка*
220 E11-150402-0402'116,2+262,5''Торцы плит перекрытия. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, фасадная'м2 окрашиваемой поверхности*
221 E11-150402-0402(PC1044)(PC2509)'124''Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, фасадная'м2 окрашиваемой поверхности*
222 Р Разные работы*
223 П Ограждение лоджий ОЛ1-18шт*
224 Н43=18*
225 E11-090305-0101(PC131019)(PC131534)(PC279826)'0,0926+0,0273+0,02510+0,02535+0,0452''Ограждения. Монтаж'т конструкций*
226 С121-050206-0802'0,0926+0,0273''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
227 С121-050101-0403'0,02510''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
228 С121-050206-0801'0,02535+0,0452''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
229 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,0926+0,0273+0,02510+0,02535+0,0452'19322'Окраска м-ий*
230 П Ограждение лоджий ОЛ2 -36шт*
231 Н43=36*
232 E11-090305-0101(PC131019)(PC131534)(PC279826)'0,07408+0,01470+0,02008+0,01365+0,02375''Ограждения. Монтаж'т конструкций*
233 С121-050206-0802'0,07408+0,0147''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
234 С121-050101-0403'0,02008''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
235 С121-050206-0801'0,01365+0,02373''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
236 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,07408+0,01470+0,02008+0,01365+0,02375'19322'Окраска м-ий*
237 П Ограждение лоджий ОЛ3 -27шт*
238 Н43=27*
239 E11-090305-0101(PC131019)(PC131534)(PC279826)'0,11112+0,01974+0,03012+0,01833+0,03164''Ограждения. Монтаж'т конструкций*
240 С121-050206-0802'0,11112+0,01974''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
241 С121-050101-0403'0,03012''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
242 С121-050206-0801'0,01833+0,03164''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
243 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,11112+0,01974+0,03012+0,01833+0,03164'19322'Окраска м-ий*
244 П Стремянки для аварийного выхода Ст-1 -48шт*
245 Н43=48*
246 E11-090304-0101'0,05276''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
247 С121-050201-0502'(2.0,01918)+(2.0,00137)''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
248 С121-050101-0403'2.0,00047''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм Г

ОСТ 14637-89'т*
249 С121-050301-3002'8.0,00134''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
250 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,05276'19322'Окраска м-ий*
251 П Световой приямок -3шт*
252 Н43=3*
253 Е11-110101-0209(РС100467РС100841)'0,25''Слои подстилающие бетонные,В15. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
254 Е11-060401-0102(РС100467РС100841)'0,85''Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон В15. Устройство'м3*
255 Е11-060301-0410'0,01657''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
256 С121-050301-3201'0,01657+0,02801''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
257 Е11-060301-0407(РС130007)'2.0,00087''Анкер. Установка'т*
258 С121-050301-3202'2.0,00087''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
259 Е11-160401-0202'3,4''Труба стальная электросварная, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
260 Е11-130301-0406'5,4''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
261 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'5,4''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
262 Е11-080201-0703'0,0177''Решетки приямков металлические. Установка'т металлических изделий*
263 П Крыльцо К1 -3шт*
264 Е11-070501-0101'7+4''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
265 Е11-070501-0102'4''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
266 Е11-070501-0103'3''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
267 С121-041201-9903'(4.0,265)+(7.0,195)+(4.0,127)''Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
268 С121-041201-9907'(3.0,543)''Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
269 Е11-060301-0407'4.0,0071''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
270 Е11-060701-0201(РС100533РС100819)'0,41''Монолитная заделка,бетон В12,5. Устройство'м3*
271 Е11-060301-0410'3.0,01183''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
272 С121-050301-3201'3.0,0025''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
273 С121-050301-3202'3.0,0081''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
274 С121-050301-3001'3.28.0,000044''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
275 Е11-080201-0101(РС102640РС102642)(РС245636РС102927)'0,9''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
276 Е11-150106-0102(РС150296РС150298)'15''Стены. Облицовка наружная керамогранитом'м2 поверхности облицовки*
277 Е11-070512-0106'1''Плиты площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных'шт. сборных конструкций*
278 С121-040108-9903'5,25''Плита ПБ35-15-8К7т'м2*
279 Е11-070518-0101'(8.1,1)+1,7''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м тупеней*
280 С121-040110-9903'(8.1,1)+1,7''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
281 П Ограждение крыльца К1 -3шт*
282 Е11-090305-0301'2.0,00072''Опорный элемент. Монтаж'т конструкций*
283 С121-050206-0802'2.0,00009''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
284 С121-050101-0403'2.0,00063''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
285 Е11-090304-0201(РС279826)'0,02683''Ограждение Ог-1. Монтаж'т конструкций*
286 С121-060208-0501'0,02683''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
287 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,00144+0,02683'19322'Окраска м-ий*
288 П Козырек К1 -3шт*
289 Е11-090305-0301'(3.0,05293)+0,05037''Стойки. Монтаж'т конструкций*
290 С121-050206-0803'(3.0,04554)+0,04298''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
291 С121-050101-0403'(3.0,00739)+0,00739''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
292 Е11-090305-0101(РС279826)'(2.0,04317)+(2.0,02205)+(2.0,02228)+(10.0,00469)+0,0507+(3.0,0468)''Балки,прогон. Монтаж'т конструкций*
293 С121-050206-0803'(2.0,04317)+(2.0,02205)+(2.0,02228)+(10.0,00469)''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
294 С121-050201-0502'0,05070''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*

295 С121-050204-0802'3.0,0468''Швеллер горячекатаный с пар
аллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой
стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
296 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'(3.0,05293)+0
,05037+(2.0,04317)+(2.0,02205)+(2.0,02228)+(10.0,0
0469)+0,0507+(3.0,0468)'19322'Окраска м-ий*
297 Е11-060301-0407(РС130007)'0,0481+0,1008+0,01694+0,0019
6+0,02310''Детали закладные весом до 4 кг. Установ
ка'т*
298 С121-050201-0502'0,0481+0,01694''Уголок стальной горяч
екатаный равнополочный из углеродистой стали обыкн
овенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, т
олщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
299 С121-050206-0902'0,1008''Трубы стальные прямоугольные
из углеродистой стали наружными размерами от 42 х
20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86'т*
300 С121-050101-0403'0,00196''Прокат толстолистовой горяче
катаный с обрезными кромками из углеродистой стали
обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОС
Т 14637-89'т*
301 С121-050301-3002'0,02310''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25
мм СТ РК 2591-2014'т*
302 Е11-090401-0201(РС131019)(РС131534)(РС279826)'11''Покр
ытие кровельное из профилированного листа при высо
те здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
303 С121-100104-0719'11.1,106''Профилированный настил оцин
кованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7
мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 м
км СТ РК EN 508-1-2012'м2*
304 Е11-090401-0201(РС128070)(РС128849)(РС131019)(РС131534
)(РС279826)'20''Обшивка из профлиста. Монтаж'м2 по
крытия*
305 С121-050109-0222'20.1,106''Профилированный лист оцинко
ванный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 м
м, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм
СТ РК EN 508-1-2012'м2*
306 Е11-120101-1001'1,84''Фартук из листовой оцинкованной
стали. Устройство'м2 покрытия*
307 П Крыльцо входа в подвал -3шт*
308 Е11-060101-0101(РС100463РС279421)'0,8''Подготовка бето
нная,бетон В15, F50, W8. Устройство'м3*
309 Е11-060101-0101(РС100463РС100775)'0,1''Подготовка бето
нная,бетон В7,5. Устройство'м3*
310 Е11-060301-0410'0,00775''Слои подстилающие и набетонки
. Армирование'т*
311 С121-050301-3201'0,00775''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
312 Е11-110101-2702(РС279917)'1,9''Покрытия из плиток трот
уарных. Устройство'м2 покрытия*
313 С121-040509-0101'1,9''Плиты тротуарные из тяжелого бет
она класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм
ГОСТ 17608-91'м2*
314 Е11-090306-0501'2,7''Плинтусы стальные из гнутого проф
иля. Монтаж'м*
315 С121-050201-0502'0,01293''Уголок стальной горячекатаны
й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног
о качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной
от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
316 Е11-060301-0407(РС130007)'0,00099+0,00135''Детали закл
адные весом до 4 кг. Установка'т*
317 С121-050301-3201'0,00099+0,00135''Сталь арматурная гор
ячекатаная периодического профиля класса А-III (А4
00) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
318 П Водосточная труба - 3шт *
319 Е11-120101-1001'3''Лоток из листовой оцинкованной стал
и. Устройство'м2 покрытия*
320 Е11-160301-0212'3,7''Водосточная труба из стальных оци
нкованных труб, диаметр до 150 мм. Установка'м тру
бопровода*
321 Е11-060301-0407(РС130007)'0,00633+0,00119+0,00375+0,00
064+0,0063''Крепления. Установка'т*
322 С121-060405-1401'0,00633+0,00119''Изделие металлическо
е ИМ-1,ИМ-2'т*
323 R-130005#С121-060405-1401'Т''Изделие металлическое ИМ-
1,ИМ-2'т*
324 С121-050101-0402'0,00375+0,0063''Хомут из полосы 4х60
х400,4х60х670'т*
325 С121-050301-3201'0,00064''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
326 П Пандус П1 -3шт*
327 Е11-110101-0101(РС100262)'11,6''Грунт. Уплотнение'м2 п
лощади уплотнения*
328 Е11-110101-0203(РС100261РС100414)'0,58''Слои подстилаю
щие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 п
одстилающего слоя*
329 Е11-110101-0209(РС100467РС100775)'0,25''Слои подстилаю
щие бетонные, бетон В7,5. Устройство с уплотнением
трамбовками'м3 подстилающего слоя*
330 Е11-110101-0209(РС100467РС279420)'12,5''Слои подстилаю
щие бетонные, бетон В15. Устройство с уплотнением
трамбовками'м3 подстилающего слоя*
331 Е11-060301-0410'0,09324+0,455''Слои подстилающие и наб
етонки. Армирование'т*
332 С121-050301-3201'0,09324+0,455''Сталь арматурная горяч
екатаная периодического профиля класса А-III (А400
) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
333 Е11-060301-0407(РС130007)'0,00544''Детали закладные ве
сом до 4 кг. Установка'т*
334 С121-050101-0403'34.0,0001''Прокат толстолистовой горя
чекатаный с обрезными кромками из углеродистой ста
ли обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм Г
ОСТ 14637-89'т*
335 С121-050301-3001'34.0,00006''Сталь арматурная горячека
таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до
12 мм СТ РК 2591-2014'т*
336 С121-050301-9918'0,00544''Металлизация закладных и анк
ерных изделий и выпусков арматуры'т*
337 Е11-090305-0301(РС128070)(РС128849)(РС131534)(РС279826
)'0,07738''Конструкции опорные массой до 0,1 т. Мо
нтаж'т конструкций*
338 С123-010101-0205'26,5''Трубы стальные сварные водогазо

```
         проводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщ
         ина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
   339 Е11-090304-0101(РС131019)(РС279826)'0,0805+0,01443''Ог
         раждение. Монтаж'т конструкций*
   340 С121-060208-0501'0,0805+0,01443''Ограждение лестничных
          проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ
          25772-83'т*
   341 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,07738+0,080
         5+0,01443'19322'Окраска м-ий*
   342 С121-130814-2401'0,00476''Декоративная крышка Д80'т*
   343 R-147506#С121-130814-2401'Т''Декоративная крышка Д80'т
         *
   344 Е11-110101-2702(РС279917)'23''Покрытия из плиток троту
         арных. Устройство'м2 покрытия*
   345 С121-040509-0101'23''Плиты тротуарные толщиной 24 мм'м
         2*
   346 R-271844#С121-040509-0101'Т''Плиты тротуарные толщиной
          24 мм'м2*
   347 Е11-150201-0101'15''Стены. Штукатурка улучшенная цемен
         тно-известковым раствором по камню'м2 оштукатурива
         емой поверхности*
   348 Н43=1*
   349 П Отмостка*
   350 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'40,26''Бетонная отмо
         стка,бетон В15. Устройство'м3*
   351 К'Сламихина Н.Н*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э935540'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53
       ,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (
       Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоус
       тройства)'700'2-1'"Строительство многоквартирных ж
       илых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганс
       к г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженер
       ных сетей и благоустройства)''2'№2-1-3'Отопление.
       Вентиляцию'ОВ''в ценах 1 квартала 2020г*
 3 Р Тепловой узел на вводе*
 4 П Ввод теплосети*
 5 Е11-160601-0103'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны
        обратные, краны проходные на трубопроводах из ста
       льных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
 6 С123-040201-1503'2''Задвижки стальные фланцевые 30с41н
       ж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, Р
       N 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
 7 Е11-180701-0104'2''Грязевики, наружный диаметр патрубк
       ов 108 мм. Установка'шт.*
 8 Е11-181001-0107'1''Фильтр для очистки воды в трубопров
       одах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка'ф
       ильтр*
 9 П Отопление жилого дома*
10 Е11-160901-0502(РС251572)'1''Теплосчетчик. Установка'с
       четчик*
11 С123-051101-0619 примен'1''Теплосчетчик КАРАТ ду50 в к
       омплекте'к-т*
12 R-276909#С123-051101-0619'Т''Теплосчетчик КАРАТ ду50 в
        комплекте'к-т*
13 Е11-160601-0102'5''Дисковый поворотный затвор диаметро
       м до 50 мм. Установка'шт.*
14 С123-040103-0303'5''Затвор дисковый поворотный межфлан
       цевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серог
       о чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65'шт.*
15 Е11-181001-0105'1''Фильтр для очистки воды в трубопров
       одах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фи
       льтр*
16 Е11-160601-0102'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны
        обратные, краны проходные на трубопроводах из ста
       льных труб диаметром 65 мм. Установка'шт.*
17 С123-041001-1602'1''Клапан обратный фланцевый,DN 65'шт
       .*
18 R-273460#С123-041001-1602'Т''Клапан обратный фланцевый
       ,DN 65'шт.*
19 С123-020103-0308'14''Фланцы стальные приварные плоские
        из углеродистой и низколегированной стали PN 16,
       DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
20 С123-020101-1031'2''Переход стальной 102-50'шт.*
21 R-158604#С123-020101-1031'Т''Переход стальной 102-50'ш
       т.*
22 С123-020101-1034'3''Переход стальной 102-76'шт.*
23 R-158607#С123-020101-1034'Т''Переход стальной 102-76'ш
       т.*
24 Е11-160601-0402'1''Клапаны диаметр до 80 мм. Установка
       'шт.*
25 С123-041005-1711'1''Клапан регулирующий трехходовой VF
        3, фланцевый, пропускной способностью 63 м3/ч, Тм
       акс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2
       002'шт.*
26 С123-051207-2044'1''Привод электрический AMV 435, напр
       яжение питания 24 В, типа Danfoss'шт.*
27 С123-020103-0308'3''Фланцы стальные приварные плоские
       из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D
       N 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
28 Е11-180501-0101'2''Насосы циркуляционные с электродвиг
       ателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
29 51-020604-0202 примен'2''Насосы циркуляционные А56/180
       'шт.*
30 Е11-160601-0102'4''Дисковый поворотный затвор диаметро
       м до 50 мм. Установка'шт.*
31 С123-040103-0303'4''Затвор дисковый поворотный межфлан
       цевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серог
       о чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65'шт.*
32 Е11-160601-0102'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны
        обратные, краны проходные на трубопроводах из ста
       льных труб диаметром 65 мм. Установка'шт.*
33 С123-041001-1602'2''Клапан обратный фланцевый,DN 65'шт
       .*
34 С123-020103-0308'16''Фланцы стальные приварные плоские
        из углеродистой и низколегированной стали PN 16,
       DN 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
35 П Горячее водоснабжение*
36 Е11-160601-0103'2+1''Вентили, задвижки, затворы, клапа
       ны обратные, краны проходные на трубопроводах из с
       тальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
37 С123-040103-0304'2''Затвор дисковый поворотный межфлан
       цевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серог
       о чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 80, типа FAF Г
       ОСТ 13547-79'шт.*
38 СТПрайс(=14)ТОО"Виаст"'1'376515:1,12'Седельный регулир
       ующий клапан Ду50мм VFM2 376515:1,12'шт*
39 С123-051207-2014'1''Привод электрический ARV 153, напр
       яжение питания 230 В, типа Danfoss'шт.*
40 С123-020103-0309'4''Фланцы стальные приварные плоские
       из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D
       N 80 ГОСТ 12816-80'шт.*
41 С123-020103-0307'2''Фланцы стальные приварные плоские
       из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D
       N 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
42 С123-020101-1023'2''Переходы концентрические приварные
        из углеродистой и низколегированной стали, наружн
       ыми диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм -
        57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт
       .*
43 Е11-180801-0301'1''Теплообменники пластинчатые массой
       до 100 кг. Установка'теплообменник*
44 СТПрайс(=14)ТОО"Виаст"'1'746620:1,12'Теплообменник пла
       стинчтый разборный FP10-49 746620:1,12'шт*
45 Е11-160601-0102'4+4+4+1+1''Дисковый поворотный затвор
       диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
46 С123-040103-0302'4+1''Затвор дисковый поворотный межфл
```

анцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из сер ого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50,'шт.*
47 С123-040103-0303'1''Затвор дисковый поворотный межфлан цевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серог о чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65'шт.*
48 С123-020103-0307'16+2+2''Фланцы стальные приварные пло ские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
49 С123-020101-1023'4''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт .*
50 С123-020101-1017'4''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт .*
51 С123-020103-0308'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
52 Е11-181001-0104'1''Фильтр для очистки воды в трубопров одах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фи льтр*
53 Е11-180501-0101'2''Насосы циркуляционные с электродвиг ателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
54 СТПрайс(=14)ТОО"Виаст"'2'101000:1,12'Насосы циркуляцио нные А80/180ХМ 101000:1,12'шт*
55 СТПрайс(=13)ТОО"Виаст"'2'2500:1,12'Гайка накидная Ду32 2500:1,12'шт*
56 Е11-160601-0101'4+2''Вентили, задвижки, затворы, клапа ны обратные, краны проходные на трубопроводах из с тальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
57 С123-040905-0904'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
58 С123-041001-0704'2''Клапан обратный муфтовый,DN32'шт.*
59 R-255113#С123-041001-0704'Т''Клапан обратный муфтовый, DN32'шт.*
60 С123-020101-1017'1''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)'шт .*
61 Р Водопровод*
62 Е11-160601-0102'1+1''Вентили, задвижки, затворы, клапа ны обратные, краны проходные на трубопроводах из с тальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
63 С123-040103-0303'1''Затвор дисковый поворотный межфлан цевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серог о чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65, типа FAF Г ОСТ 13547-79'шт.*
64 С123-041001-1602'1''Клапан обратный фланцевый,DN 65'шт .*
65 R-273460#С123-041001-1602'Т''Клапан обратный фланцевый ,DN 65'шт.*
66 Е11-181001-0105'1''Фильтр для очистки воды в трубопров одах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фи льтр*
67 С123-020103-0308'6''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 65 ГОСТ 12816-80'шт.*
68 П Автоматика и КИПа*
69 Е11-160602-0302'1+1+4''Электронный погодный регулятор, датчик температуры.Установка'шт.*
70 СТПрайс(=14)ТОО"Виаст"'1'212745:1,12'Электронный погод ный регулятор 212745:1,12'шт*
71 СТПрайс(=13)ТОО"Виаст"'1'115435:1,12'Ключ А266 115435 :1,12'шт*
72 СТПрайс(=13)ТОО"Виаст"'1'28960:1,12'Клеемная панель 2 8960:1,12'шт*
73 С123-051401-0701'1''Датчик температуры наружного возду ха ESMT, типа Danfoss'шт.*
74 С123-051401-0705'4''Датчик погружной ESMU длиной 100 м м (медь), типа Danfoss'шт.*
75 С123-051401-0901'4''Гильза для термопреобразователя'шт .*
76 Е11-181101-0102(РС262755)'15''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
77 СТПрайс(=13)ТОО"Виаст"'15'4200:1,12'Манометр Ду100 ДН0 5-МП-3У100-1,6Мпа 4200:1,12'шт*
78 С123-040905-1811'21''Краны трехходовые натяжные с флан цем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для ж идких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005' шт.*
79 Е11-181101-0104'12''Термометры в оправе прямые или угл овые. Установка'комплект*
80 СТПрайс(=13)ТОО"Виаст"'12'2160:1,12'Термометр ТТЖ-М 21 60:1,12'шт*
81 СТПрайс(=13)ТОО"Виаст"'12'3000:1,12'Оправа для термоме тра 3000:1,12'шт*
82 С123-040905-0901'6''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
83 Ц13-080304-0304'1''Шкаф управления насосом. Установка' шт.*
84 СТПрайс(=14)ТОО"Виаст"'1'150000:1,12'Шкаф управления н асосом 150000:1,12'шт*
85 Е11-160401-0304'16''Трубопроводы обвязки котлов, водон агревателей и насосов из стальных бесшовных и элек тросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м тр убопровода*
86 Е11-160401-0303'4''Трубопроводы обвязки котлов, водона гревателей и насосов из стальных бесшовных и элект росварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м труб опровода*
87 Е11-160401-0303(РС187570)'6''Трубопроводы обвязки котл ов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовн ых и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокла дка'м трубопровода*
88 С123-010201-0158'6''Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80'м*
89 Е11-160401-0302'3''Трубопроводы обвязки котлов, водона гревателей и насосов из стальных бесшовных и элект росварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м труб

опровода*
90 E11-181001-0101(PC262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
91 C123-041013-0202'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
92 E11-160901-0501'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
93 C123-051501-1001'1''Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss'шт.*
94 C123-020101-1001'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001).Переход 20-15'шт.*
95 E11-160601-0101'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
96 C123-040905-2902'3''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
97 П Оборудование и материалы*
98 П Распределительный шкаф (для 4-х квартир) ШР 900х1200 х240 - 9шт*
99 H43=9*
100 E11-160601-0101'2+8+8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
101 C123-040905-2902'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
102 E11-181001-0101(PC262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
103 C123-041013-0202'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
104 C123-040905-2901'8''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
105 C123-040905-1219'8''Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной'шт.*
106 E11-160901-0501(PC251572)'4''Квартирный теплосчетчик. Установка'счетчик*
107 C123-030301-0407 примен'4''Теплосчетчик Sonometer DN 15'шт.*
108 R-275115#C123-030301-0407'Т''Теплосчетчик Sonometer DN 15'шт.*
109 E11-160602-0201'4''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
110 C123-041009-0601'4''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
111 E11-180601-0101(PC102634)(PC261718)'2''Коллектор распределительный Ду32. Установка'шт.*
112 C123-051206-0401 примен'2''Коллектор распределительный Ду32'комплект*
113 R-261718#C123-051206-0401'Т''Коллектор распределительный Ду32'комплект*
114 E11-181101-0105'2''Краны воздушные. Установка'шт.*
115 C123-021104-0408'2''Кронштейн для крепления коллекторов'шт.*
116 R-280188#C123-021104-0408'Т''Кронштейн для крепления коллекторов'шт.*
117 C123-051207-1306'1''Шкаф распределительный типа Herz, шириной 900 мм'шт.*
118 E11-160602-0201'1+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
119 C123-041006-2002'1''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
120 C123-041009-0101'1''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
121 П Распределительный шкаф (для 2-х квартир) ШР 900х1200 х240 - 18шт*
122 H43=18*
123 E11-160601-0101'2+4+4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
124 C123-040905-2902'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
125 E11-181001-0101(PC262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
126 C123-041013-0202'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
127 C123-040905-2901'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
128 C123-040905-1219'4''Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной'шт.*
129 E11-160901-0501(PC251572)'2''Квартирный теплосчетчик. Установка'счетчик*
130 C123-030301-0407 примен'2''Теплосчетчик Sonometer DN 15'шт.*
131 R-275115#C123-030301-0407'Т''Теплосчетчик Sonometer DN 15'шт.*
132 E11-160602-0201'2''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
133 C123-041009-0601'2''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
134 E11-180601-0101(PC102634)(PC261718)'2''Коллектор распределительный Ду32. Установка'шт.*
135 C123-051206-0401 примен'2''Коллектор распределительный

Ду32'комплект*
136 R-261718#C123-051206-0401'T''Коллектор распределительный Ду32'комплект*
137 E11-181101-0105'2''Краны воздушные. Установка'шт.*
138 C123-021104-0408'1''Кронштейн для крепления коллекторов'шт.*
139 R-280188#C123-021104-0408'T''Кронштейн для крепления коллекторов'шт.*
140 C123-051207-1306'1''Шкаф распределительный типа Herz, шириной 900 мм'шт.*
141 E11-160602-0201'1+1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
142 C123-041006-2002'1''Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
143 C123-041009-0101'1''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
144 H43=1*
145 П Отопление*
146 E11-160401-0205'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
147 E11-160401-0203'14''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка'м трубопровода*
148 E11-160401-0202'12''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
149 E11-160401-0201'25''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
150 E11-160301-0104'130''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
151 E11-160301-0103'55''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
152 E11-160301-0102'180''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
153 E11-160501-0801'3100''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
154 C123-010602-0302'3100''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x2 PN 16 армированные'м*
155 R-154930#C123-010602-0302'T''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x2 PN 16 армированные'м*
156 E11-161101-0102(PC274662PC249131)'10+14''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
157 E11-161101-0101(PC274662PC249131)'12+25+130+55+180''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
158 E11-130301-0406'2,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
159 E11-150403-1004'2,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумное, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
160 E11-260101-0901'0,34''Трубопроводы. Изоляция "Изовер" с фолгоизолом'м3 изоляции*
161 C121-110203-0201'0,34.1,54''ISOVER-AL с фольгоизолом'м3*
162 R-136269#C121-110203-0201'T''ISOVER-AL с фольгоизолом'м3*
163 C123-040905-0905'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
164 C123-040905-0904'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
165 C123-040905-0902'6''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
166 C123-040905-1806'10''Вентиль шаровый 10б19бк, DN 15'шт.*
167 R-254406#C123-040905-1806'T''Вентиль шаровый 10б19бк,DN 15'шт.*
168 E11-180301-0104'221,28''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
169 C123-051001-0310'1383''Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005'секция*
170 E11-160602-0101'288''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
171 C123-041008-0402'288''Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss'шт.*
172 C123-051207-1901'288''Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss'шт.*
173 E11-130301-0404'84,5''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз'м2*
174 E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'84,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
175 E11-130301-0406'120''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
176 E11-150403-1004'120''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумное, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
177 E11-260101-0901'15,5''Трубопроводы. Изоляция "Изовер" с фолгоизолом'м3 изоляции*
178 C121-110203-0201'15,5.1,54''ISOVER-AL с фольгоизолом'м3*
179 R-136269#C121-110203-0201'T''ISOVER-AL с фольгоизолом'м3*
180 П Система отопления лестничной клетки*
181 E11-160301-0101'145''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*

182 E11-160301-0102'35''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
183 E11-161101-0101(РС274662РС249131)'145+35''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
184 E11-180301-0101(РС261296РС261295)'5,1''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
185 С123-041009-0602'3''Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
186 С123-040905-2901'3''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
187 С123-040905-1219'6''Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной'шт.*
188 E11-181101-0105'6''Краны воздушные. Установка'шт.*
189 С123-021104-0405'55''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
190 E11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
191 E11-130301-1406'10''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
192 Р Вентиляция*
193 E11-200301-0211'144''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
194 К'Сламихина Н.Н*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э935560'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53
     ,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (
     Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоус
     тройства)'700'2-1'"Строительство многоквартирных ж
     илых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганс
     к г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженер
     ных сетей и благоустройства)''2'№2-1-4'Водопровод'
     ВК''в ценах 1 квартала 2020г*
 3 Р  В1,Т3,Т4 для квартир*
 4 Е11-160501-0201'165+85''Трубопроводы водоснабжения из
     напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.
     Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубо
     провода*
 5 Е11-160501-0202'230+250''Трубопроводы водоснабжения из
      Прокладка на сварных соединениях в раструб'м труб
     опровода*
 6 Е11-160501-0203'310+440''Трубопроводы водоснабжения из
      напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм.
      Прокладка на сварных соединениях в раструб'м труб
     опровода*
 7 Е11-160501-0204'175+35''Трубопроводы водоснабжения из
     напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм.
     Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубо
     провода*
 8 Е11-160501-0205'25+55''Трубопроводы водоснабжения из н
     апорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. П
     рокладка на сварных соединениях в раструб'м трубоп
     ровода*
 9 Е11-160501-0206'20''Трубопроводы водоснабжения из напо
     рных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. П
     рокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
10 С123-010601-0302'165.0,99''Трубы напорные полипропилен
     овые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ Р
     К ГОСТ Р 52134-2010'м*
11 С123-010601-0303'230.0,99''Трубы напорные полипропилен
     овые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ Р
     К ГОСТ Р 52134-2010'м*
12 С123-010601-0304'310.0,99''Трубы напорные полипропилен
     овые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ Р
     К ГОСТ Р 52134-2010'м*
13 С123-010601-0305'175.0,99''Трубы напорные полипропилен
     овые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ Р
     К ГОСТ Р 52134-2010'м*
14 С123-010601-0306'25.0,99''Трубы напорные полипропилено
     вые PP-R SDR 11-50х4,6 PN 10 не армированные СТ РК
      ГОСТ Р 52134-2010'м*
15 С123-010601-0307'20.0,946''Трубы напорные полипропилен
     овые PP-R SDR 11-63х5,8 PN 10 не армированные СТ Р
     К ГОСТ Р 52134-2010'м*
16 С123-010602-0302'85.0,99''Трубы напорные полипропилено
     вые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК Г
     ОСТ Р 52134-2010'м*
17 С123-010602-0303'250.0,99''Трубы напорные полипропилен
     овые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные СТ РК
     ГОСТ Р 52134-2010'м*
18 С123-010602-0304'440.0,99''Трубы напорные полипропилен
     овые PP-R SDR 7,4-32х2,9 PN 16 армированные СТ РК
     ГОСТ Р 52134-2010'м*
19 R-154932#С123-010602-0304'Т''Трубы напорные полипропил
     еновые PP-R SDR 7,4-32х2,9 PN 16 армированные СТ Р
     К ГОСТ Р 52134-2010'м*
20 С123-010602-0305'35.0,99''Трубы напорные полипропилено
     вые PP-R SDR 7,4-40х3,7 PN 16 армированные СТ РК Г
     ОСТ Р 52134-2010'м*
21 R-154933#С123-010602-0305'Т''Трубы напорные полипропил
     еновые PP-R SDR 7,4-40х3,7 PN 16 армированные СТ Р
     К ГОСТ Р 52134-2010'м*
22 С123-010602-0306'55.0,99''Трубы напорные полипропилено
     вые PP-R SDR 7,4-50х4,6 PN 16 армированные СТ РК Г
     ОСТ Р 52134-2010'м*
23 Е11-161101-0101'165+85+230+250+310+440+175+35+25+55+20
     ''Трубопроводы систем отопления, водопровода и гор
     ячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание
     гидравлическое'м трубопровода*
24 С123-020401-1201'360''Отвод полипропиленовый PP-R 90°
     приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
25 С123-020401-1202'720''Отвод полипропиленовый PP-R 90°
     приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
26 С123-020401-1203'30''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п
     риварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
27 С123-020401-1204'15''Отвод полипропиленовый PP-R 90° п
     риварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
28 С123-020401-1205'4''Отвод полипропиленовый PP-R 90° пр
     иварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
29 С123-020401-1206'4''Отвод полипропиленовый PP-R 90° пр
     иварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
30 С123-020401-2401'64''Тройник полипропиленовый PP-R рав
     нопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГО
     СТ Р 52134-2010'шт.*
31 С123-020401-2402'324''Тройник полипропиленовый PP-R ра
     внопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК Г
     ОСТ Р 52134-2010'шт.*
32 С123-020401-2502'56''Тройник полипропиленовый PP-R пер
     еходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК
     ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
33 С123-020401-2505'24''Тройник полипропиленовый PP-R пер
     еходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК
     ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
34 С123-020401-2508'256''Тройник полипропиленовый PP-R пе
     реходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК
      ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
35 С123-020401-2404'2''Тройник полипропиленовый PP-R равн
     опроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОС
     Т Р 52134-2010'шт.*
36 С123-020401-2405'2''Тройник полипропиленовый PP-R равн
     опроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОС
     Т Р 52134-2010'шт.*
37 С123-020401-2406'1''Тройник полипропиленовый PP-R равн
     опроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОС
     Т Р 52134-2010'шт.*
```

38 С123-040905-1001'368''Краны шаровые ПП,DN 15'шт.*
39 R-254267#С123-040905-1001'Т''Краны шаровые ПП,DN 15'шт.*
40 С123-040905-1001 примен'72''Краны шаровые ПП,DN 20'шт.*
41 R-254267#С123-040905-1001'Т''Краны шаровые ПП,DN 20'шт.*
42 С123-040905-1002 примен'146''Краны шаровые ПП,DN 25'шт.*
43 R-254268#С123-040905-1002'Т''Краны шаровые ПП,DN 25'шт.*
44 С123-040905-1004 примен'20''Краны шаровые ПП,DN 32'шт.*
45 R-254270#С123-040905-1004'Т''Краны шаровые ПП,DN 32'шт.*
46 С123-040905-1005 примен'8''Краны шаровые ПП,DN 40'шт.*
47 R-254271#С123-040905-1005'Т''Краны шаровые ПП,DN 40'шт.*
48 С123-040905-1006 примен'2''Краны шаровые ПП,DN 50'шт.*
49 R-254272#С123-040905-1006'Т''Краны шаровые ПП,DN 50'шт.*
50 Е11-160401-0205'1+2,5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра'м трубопровода*
51 Е11-220601-0303'0,001+0,0025''Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
52 Е11-260101-1701'60+45+120+90+78+22''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
53 С121-110403-0207'60.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
54 R-139731#С121-110403-0207'Т''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77'м*
55 С121-110403-0209'45.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
56 R-139733#С121-110403-0209'Т''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77'м*
57 С121-110403-0211'120.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77'м*
58 R-139735#С121-110403-0211'Т''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77'м*
59 С121-110403-0213'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77'м*
60 R-139737#С121-110403-0213'Т''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77'м*
61 С121-110403-0215'78.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77'м*
62 R-139739#С121-110403-0215'Т''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77'м*
63 С121-110403-0219'22.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77'м*
64 R-139743#С121-110403-0219'Т''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77'м*
65 Е11-180501-0105(РС421290)'1''Станция повышения давления DAB. Установка'станция*
66 СТПрайс(=14)ТОО"Виаст"исх №294'1'5220000:1,12'Насосная станция повышения давления WILO SiBoost Smart 3 Helix VE1004 Q=7,5л/с Н=27м 5220000:1,12'к-т*
67 П Водомерный узел на вводе в здание В1-1 - 1шт*
68 Е11-160901-0502'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка'счетчик (водомер)*
69 С123-030301-0306 примен.'1''Счетчики холодной воды, DN 50 с радиомодулем'шт.*
70 R-269877#С123-030301-0306'Т''Счетчики холодной воды, D

N 50 с радиомодулем'шт.*
71 E11-160601-0102'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
72 C123-040601-0206'3''Вентили запорные фланцевые для воды и пара,PN 16,DN 50'шт.*
73 R-252616#C123-040601-0206'T''Вентили запорные фланцевые для воды и пара,PN 16,DN 50'шт.*
74 C123-020103-0307'6''Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
75 E11-181001-0104(PC262177)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
76 C123-041013-0708'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
77 E11-160601-0101'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
78 C123-040905-2436'1''Краны шаровые сливные,DN 15'шт.*
79 R-254483#C123-040905-2436'T''Краны шаровые сливные,DN15'шт.*
80 E11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
81 П Водомерный узел сан.узлов - 72шт*
82 H43=72*
83 E11-160901-0501'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
84 C123-030301-0302 примен.'1''Счетчики холодной воды, DN 20 с радиомодулем'шт.*
85 R-269873#C123-030301-0302'T''Счетчики холодной воды, DN 20 с радиомодулем'шт.*
86 E11-160601-0101'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
87 C123-040905-1001 примен'2''Краны шаровые ПП,DN 20'шт.*
88 R-254267#C123-040905-1001'T''Краны шаровые ПП,DN 20'шт.*
89 E11-181001-0101(PC262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
90 C123-041013-0704'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
91 E11-160602-0201'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
92 C123-041001-0402 примен.'1''Клапан обратный ПП,DN 20'шт.*
93 R-255089#C123-041001-0402'T''Клапан обратный ПП,DN 20'шт.*
94 П Водомерный узел на кухню - 54шт*
95 H43=54*
96 E11-160901-0501'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
97 C123-030301-0301'1''Счетчики холодной воды, DN 15 с радиомодулем'шт.*
98 R-269872#C123-030301-0301'T''Счетчики холодной воды, DN 15 с радиомодулем'шт.*
99 E11-160601-0101'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
100 C123-040905-1001 примен'2''Краны шаровые ПП,DN 20'шт.*
101 R-254267#C123-040905-1001'T''Краны шаровые ПП,DN 20'шт.*
102 E11-181001-0101(PC262174)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
103 C123-041013-0704'1''Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010'шт.*
104 E11-160602-0201'1''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
105 C123-041001-0402 примен.'1''Клапан обратный ПП,DN 20'шт.*
106 R-255089#C123-041001-0402'T''Клапан обратный ПП,DN 20'шт.*
107 К'Сламихина Н.Н*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э935570'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53
     ,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(П
     ятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоуст
     ройства)'700'2-1'"Строительство многоквартирных жи
     лых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск
      г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерн
     ых сетей и благоустройства)''2'№2-1-5'Канализация'
     ВК''в ценах 1 квартала 2020г*
 3 Р К1 для квартир*
 4 Е11-160501-0101(РС274662РС249132)'260''Трубопроводы ка
     нализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
     , диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
 5 Е11-160501-0102(РС274662РС249132)'1120''Трубопроводы к
     анализации из полиэтиленовых труб высокой плотност
     и, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
 6 С123-010801-0101'260.0,998''Трубы канализационные из п
     оливинилхлорида ПВХ DN 50, толщина стенки 1,8 мм'м
     *
 7 С123-010801-0108'1120.0,998''Трубы канализационные из
     поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм
     'м*
 8 R-155046#С123-010801-0108'Т''Трубы канализационные из
     поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм
     'м*
 9 Е11-160401-0207(РС278608)'0,6.3''Трубопроводы из сталь
     ных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокла
     дка футляра'м трубопровода*
10 С123-010201-0213'0,6.3''Трубы стальные электросварные
     прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ
     10705-80'м*
11 Е11-220601-0305'0,0018''Трубопроводы стальные диаметро
     м 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозион
     ной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля
     ции'км трубопровода*
12 С123-020601-0401'72''Тройник канализационный ПВХ 90° с
      уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт.*
13 С123-020601-0504'55''Тройник канализационный ПВХ 45° с
      уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
14 С123-020601-0506'85''Тройник канализационный ПВХ 45° с
      уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
15 С123-020601-0201'180''Отвод канализационный ПВХ 90° с
     уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
16 С123-020601-0301'72''Отвод канализационный ПВХ 45° с у
     плотнительной резинкой, DN 50'шт.*
17 С123-020601-0203'46''Отвод канализационный ПВХ 90° с у
     плотнительной резинкой, DN 100'шт.*
18 С123-020601-0303'112''Отвод канализационный ПВХ 45° с
     уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
19 С123-020601-1103'19''Крестовина канализационная ПВХ 45
     ° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
20 С123-020403-2601'163''Крепление для труб ПВХ DN 50'шт.
     *
21 R-182266#С123-020403-2601'Т''Крепление для труб ПВХ DN
      50'шт.*
22 С123-020403-2602'320''Крепление для труб ПВХ DN 110'шт
     .*
23 R-182267#С123-020403-2602'Т''Крепление для труб ПВХ DN
      110'шт.*
24 С123-020601-0803'42''Ревизия канализационная ПВХ с упл
     отнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
25 С123-020601-0406'22''Прочистка канализационная, DN 100
     'шт.*
26 R-182859#С123-020601-0406'Т''Прочистка канализационная
     , DN 100'шт.*
27 П Санитарно-техническое оборудование*
28 Е11-170101-0106'72''Умывальники одиночные. Установка с
      подводкой холодной и горячей воды'комплект*
29 С123-030102-3207'72''Умывальник керамический шириной о
     т 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с
     пьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
30 С123-030102-1301'72''Сифон бутылочный унифицированный
     с выпуском и вертикальным или горизонтальным отвод
     ом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ
     23289-94'шт.*
31 Е11-160501-0212'144.0,5''Подводки гибкие к водоразборн
     ой арматуре. Монтаж'м подводок*
32 Е11-170201-0103'72''Смесители. Установка'шт.*
33 С123-030102-3321'72''Смеситель для умывальника двухрук
     ояточный, с подводками в раздельных отверстиях, на
     стенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96
     'шт.*
34 Е11-170301-0101'72''Унитазы с бачком непосредственно п
     рисоединенным. Установка'комплект*
35 С123-030102-0302'72''Унитаз напольный керамический с п
     рямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом ар
     матуры ГОСТ 30493-96'комплект*
36 Е11-160501-0212'72.0,5''Подводки гибкие к водоразборно
     й арматуре. Монтаж'м подводок*
37 Е11-170501-0101'72''Мойки на одно отделение. Установка
     'комплект*
38 С123-030102-1105'72''Мойка стальная эмалированная униф
     ицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600
     мм ГОСТ 23695-94'шт.*
39 С123-030102-1301'72''Сифон бутылочный унифицированный
     с выпуском и вертикальным или горизонтальным отвод
     ом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ
     23289-94'шт.*
40 Е11-160501-0212'144.0,5''Подводки гибкие к водоразборн
     ой арматуре. Монтаж'м подводок*
41 Е11-170201-0103'72''Смесители. Установка'шт.*
42 С123-030102-3304'72''Смеситель для моек с одной чашей
     двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия
     х, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм
     х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
43 Е11-170101-0102'72''Ванны купальные стальные. Установк
     а'комплект*
44 С123-030102-0119'72''Ванна стальная эмалированная, дли
     ной 1500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
45 Е11-170201-0103'72''Смесители. Установка'шт.*
46 С123-030102-3323'72''Смеситель общий для душа и ванны
```

двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия
х, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, и
злив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96'шт.*
47 Е11-160501-0211'9''Трубопроводы из ПВХ, наружный диам
етр до 160 мм. Прокладка'м трубопровода*
48 С123-010801-0116'9.0,996''Трубы канализационные из пол
ивинилхлорида ПВХ DN 160,толщина стенки 3,2 мм'м*
49 С123-020601-0409'3''Тройник канализационный ПВХ 90° DN
160х160х160'шт.*
50 R-182862#С123-020601-0409'Т''Тройник канализационный П
ВХ 90° DN 160х160х160'шт.*
51 Р К2*
52 Е11-160401-0205(РС278606РС150607)'190''Водосточная ста
льная труба, диаметр 100 мм. Прокладка'м трубопров
ода*
53 Е11-220601-0103(РС135569)(РС136328)(РС147049)(РС248314
)(РС249178)'0,190''Нанесение антикоррозионной биту
мной изоляции'км трубопровода*
54 Е11-160801-0101'12''Воронки водосточные. Установка'вор
онка*
55 С123-020101-0202'25''Отводы крутоизогнутые приварные б
есшовные из углеродистой и низколегированной стали
, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки
4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
56 С123-020101-0620'9''Тройники приварные бесшовные равно
проходные из углеродистой и низколегированной стал
и, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)'шт.*
57 С123-021104-0405'40''Крепления для трубопроводов /крон
штейны, планки, хомуты/'кг*
58 Е11-160401-0207(РС278608)'1,5''Трубопроводы из стальны
х электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладк
а футляра'м трубопровода*
59 С123-010201-0213'1,5''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10
705-80'м*
60 Ц13-080201-0701'15''Кабель.Прокладка с креплением накл
адными скобами'м кабеля*
61 С123-060515-0301'15''Саморегулирующий электрический гр
еющий кабель ЭТЛ-10'м*
62 R-280017#С123-060515-0301'Т''Саморегулирующий электрич
еский греющий кабель ЭТЛ-10'м*
63 С123-020802-1201'12''Патрубки компенсационные DN 100'ш
т.*
64 R-185567#С123-020802-1201'Т''Патрубки компенсационныеD
N 100'шт.*
65 С123-020802-1002'9''Ревизии DN 100'шт.*
66 R-185561#С123-020802-1002'Т''Ревизии DN 100'шт.*
67 Е11-150403-1003'8''Трубы стальные. Окраска масляная, к
оличество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
68 Е11-160401-0202'5''Стальные электросварные трубы, диам
етр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
69 Е11-160401-0205'5''Стальные электросварные трубы, диам
етр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
70 Е11-150403-1003'2''Трубы стальные. Окраска масляная, к
оличество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
71 С123-021104-0405'40''Крепления для трубопроводов /крон
штейны, планки, хомуты/'кг*
72 Р Мероприятия при прокладке трубопроводов в просадочны
х грунтах В1*
73 П Земляные работы*
74 Е11-010101-0314'24,4''Грунты 2 группы. Разработка в от
вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с
ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
75 Е11-010205-0302(П-1101184)'0,8''Грунты 2 группы. Разра
ботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл
ений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и
стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,
разработанных механизированным способом, применен
коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
76 Е11-010205-0502'1,1''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
77 Е11-010104-0402'16,5''Траншеи и котлованы. Засыпка бул
ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени
и грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
78 Е11-010201-0501'16,5''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн
евматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
79 Е11-010104-0102'7,6''Грунты 2 группы. Разработка бульд
озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении
грунта до 10 м'м3 грунта*
80 Е11-070601-0101(РС102722)(РС131599)'1,56+(2.0,24)''Кан
алы непроходные одноячейковые, перекрываемые или о
пирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных констру
кций*
81 С121-040303-0103'1,56''Лотки каналов и тоннелей для пр
окладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15
, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,
0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92'м3*
82 С121-040302-0201'2.0,24''Плиты перекрытий каналов и то
ннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бето
на класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объ
емом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
83 Е11-220501-0102'0,006''Трубопроводы из полиэтиленовых
труб, диаметр 65 мм. Укладка'км трубопровода*
84 С123-010601-0307'6.1,01''Трубы напорные полипропиленов
ые PP-R SDR 11-63х5,8 PN 10 не армированные'м*
85 П Колодец водопроводный из сборных железобетонных элем
ентов Ду1000 -1шт*
86 Е11-221301-0101(РС100055РС100063)(РС129232)(РС147499)(
РС246781)(РС246941)(РС251501)'0,18+0,16+0,24+0,23+
0,1+0,02+0,32''Колодцы круглые из сборного железоб
етона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонны
х и бетонных конструкций колодца*
87 С121-040301-0201'1''Плиты днищ железобетонные для коло
дцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971
-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
88 С121-040301-0105'1''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
89 С121-040301-0106'2''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ
РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
90 С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ

РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
91 С121-040301-0101 примен'1''Кольца железобетонные для колодцев КО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
92 R-115599#С121-040301-0101'Т''Кольца железобетонные для колодцев КО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
93 С121-040302-0120'1''Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
94 Е11-080201-0109'0,016''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
95 С123-030101-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
96 Е11-080101-0307'7,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
97 Е11-460302-0401'1''Пробивка отверстий'отверстие*
98 Е11-460303-0106(РС100533РС100511)'0,01''Заделка отверстий бетоном В7,5'м3*
99 С121-060208-0501'0,0175''Стремянка'т*
100 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,0175'19322' Окраска'тн*
101 Е11-110101-0209'0,04''Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
102 Р Мероприятия при прокладке трубопроводов в просадочных грунтах К1*
103 П Земляные работы*
104 Е11-010101-0314'67,8''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
105 Е11-010205-0302(П-1101184)'2,1''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
106 Е11-010205-0502'2,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
107 Е11-010104-0402'37,4''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
108 Е11-010201-0501'37,4''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
109 Е11-010104-0102'30,2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
110 Е11-070601-0101(РС102722)(РС131599)''(3.2,52)+(6.0,31)''Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство'м3 сборных конструкций*
111 С121-040303-0103'3.2,52''Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92'м3*
112 С121-040302-0201'6.0,31''Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92'м3*
113 Е11-220501-0103'0,018''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
114 С123-010801-0108'18.1,01''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм'м*
115 R-155046#С123-010801-0108'Т''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм'м*
116 П Канализационные колодцы из сборного железобетона Ду 1000 -3шт*
117 Н43=3*
118 Е11-230601-0103(РС102721)(РС129232)(РС147499)(РС246781)(РС246941)(РС251501)'0,18+0,32+0,1+0,02+0,32+0,05''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
119 С121-040301-0201'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
120 С121-040301-0105'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
121 С121-040302-0105'1''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
122 С121-040301-0101 примен'1''Кольца железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
123 R-115599#С121-040301-0101'Т''Кольца железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
124 С121-040302-0120'1''Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
125 С121-040301-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
126 Е11-080201-0109'0,016''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м3 кладки*
127 С123-030101-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
128 Е11-080101-0307'5,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
129 Е11-460303-0106(РС100533РС100511)'0,01''Заделка отверстий бетоном В7,5'м3*
130 С121-060208-0501'0,0175''Стремянка'т*
131 СТТех.часть кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7(=19)'0,0175'19322' Окраска'тн*
132 Е11-110101-0209'0,04''Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
133 К'Сламихина Н.Н*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э935580'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53
       ,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (
       Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоус
       тройства)'700'2-1'"Строительство многоквартирных ж
       илых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганс
       к г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженер
       ных сетей и благоустройства)''2'№2-1-6'Внутреннее
       газооборудование'ГСВ''в ценах 1квартала 2020г*
 3 Е11-190101-0102'72''Плиты газовые бытовые четырехкомфо
       рочные. Установка'прибор*
 4 С123-090101-0203'72''Плиты газовые бытовые напольныеот
       дельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкаф
       ом четырехгорелочные'шт.*
 5 Е11-191001-0208'72''Счетчики газовые поквартирные. Уст
       ановка'счетчик*
 6 Е11-190501-0101'72''Сигнализатор загазованности. Устан
       овка'шт*
 7 С123-080303-0312 примен.'72''Сигнализатор загазованнос
       ти УКЗ-РУ-СН4 с КЗГУИ Ду15'шт.*
 8 R-269264#С123-080303-0312'Т''Сигнализатор загазованнос
       ти УКЗ-РУ-СН4 с КЗГУИ Ду15'шт.*
 9 Е11-160301-0301'48''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160301-0302'25''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160301-0303'72''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-160301-0304'129''Трубопроводы газоснабжения из ста
       льных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаме
       тр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 Е11-160301-0305'35''Трубопроводы газоснабжения из стал
       ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
       р до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
14 Е11-160401-0101'5''Трубопроводы отопления и газоснабже
       ния из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.П
       рокладка'м трубопровода*
15 Е11-191101-0101'48+25+72+129+35+5''Газопроводы. Испыта
       ние пневматическое'м газопровода*
16 С123-040905-2904'8''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN1
       6, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
17 С123-020902-4801 примен'72''Диэлектрическая муфта,DN 1
       5'шт.*
18 R-186163#С123-020902-4801'Т''Диэлектрическая муфта,DN
       15'шт.*
19 Е11-130301-0404'32''Поверхности металлические. Огрунто
       вка грунтовкой ФЛ-03К за один раз'м2*
20 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'32''Поверхност
       и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-
       115'м2*
21 С123-021104-0405'70''Крепления для трубопроводов /крон
       штейны, планки, хомуты/'кг*
22 Е11-160401-0202(РС249131)(РС278603)'(14.0,05)+(14.0,65
       )''Футляр из стальных электросварных труб, диаметр
        до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
23 С123-010201-0143'(14.0,05)+(14.0,65)''Трубы стальные э
       лектросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки
        3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
24 Ц13-390201-0501'5''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина
        стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одни
       м преобразователем сварных соединений перлитного к
       ласса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык
       *
25 К'Сламихина Н.Н*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э935590'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53
     ,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (
     Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоус
     тройства)'700'2-1'"Строительство многоквартирных ж
     илых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганс
     к г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженер
     ных сетей и благоустройства)''2'№2-1-7'Электроснаб
     жение'ЭС''в ценах 1 квартала 2020г*
 3 Р Электроснабжение*
 4 П Электроустановочные изделия*
 5 Е11-210401-0501'202''Светильники для люминесцентных ла
     мп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до
     2. Установка'шт.*
 6 С123-070102-1302'202''Светильники для люминесцентных л
     амп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82'шт.*
 7 С123-070104-0102'404''Лампы люминесцентные мощность 18
      Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
 8 С123-070105-0201 примен'404''Стартер'10 шт.*
 9 R-264229#С123-070105-0201'Т''Стартер'10 шт.*
10 Е11-210401-0110'792''Патроны подвесные. Установка'шт.*
11 С123-070219-0103'792''Патрон подвесной для электроламп
      карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А
     , степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
12 Е11-210202-0202'282+144+976''Выключатели одноклавишные
      и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой
      проводки. Установка'шт.*
13 С123-070218-1601'282''Выключатель одноклавишный, откры
     той проводки, номинальное напряжение до 250 В, ном
     инальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Г
     ОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
14 С123-070218-1603'144''Выключатель двухклавишный, откры
     той проводки, номинальное напряжение до 250 В, ном
     инальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 Г
     ОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
15 С123-070220-0516'976''Розетка штепсельная двухполюсная
      двухместная для открытой установки с заземляющими
      контактами, с защитными шторками, номинальное нап
     ряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А,
      степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
16 С123-070202-0702'1170''Коробки монтажные распаячные дл
     я твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, гл
     убиной 40 мм'шт.*
17 Е11-210401-0101'76''Светильники для ламп светодиодных.
      Установка с подвесом на крюках в помещениях с нор
     мальными условиями среды'шт.*
18 С123-070101-0329'76''Светильники потолочные, тип НПП03
     -100-003 ГОСТ 17677-82'шт.*
19 С123-070104-0404'76''Лампы компактные люминесцентные,
     модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической с
     ети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27'шт.*
20 С123-070202-0505 примен'800''Клеемная колодка КВ-10'шт
     .*
21 R-264469#С123-070202-0505'Т''Клеемная колодка КВ-10'шт
     .*
22 С123-070202-0301 примен'40''Коробка клеммная КУП1101'ш
     т.*
23 R-271440#С123-070202-0301'Т''Коробка клеммная КУП1101'
     шт.*
24 Ц13-080206-2204'135''Провод одножильный или многожильн
     ый в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. З
     атягивание первого в проложенные трубы и металличе
     ские рукава'м*
25 Ц13-080206-2201'480''Провод одножильный или многожильн
     ый в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.
     Затягивание первого в проложенные трубы и металлич
     еские рукава'м*
26 Е11-210202-0101'21205''Провода установочные. Прокладка
      под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м
     *
27 С123-060144-0503'6,5''Кабели силовые, не распространяю
     щие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км
     *
28 С123-060144-0504'6,8''Кабели силовые, не распространяю
     щие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км
     *
29 С123-060144-0911'6,8''Кабели силовые, не распространяю
     щие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
30 С123-060144-0913'0,060''Кабели силовые, не распростран
     яющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80'к
     м*
31 С123-060902-0109'0,900''Провода силовые для электричес
     ких установок на напряжение до 450 В с медной жило
     й ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
32 С123-060902-0113'0,060''Провода силовые для электричес
     ких установок на напряжение до 450 В с медной жило
     й ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
33 С123-060144-0303'0,700''Кабели силовые, не распростран
     яющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
     км*
34 Е11-210101-0208'135''Трубы полимерные диаметром до 63
     мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пол
     а'м*
35 Е11-210101-0207'165''Трубы полимерные диаметром до 50
     мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пол
     а'м*
36 Е11-210101-0206'315''Трубы полимерные диаметром до 32
     мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пол
     а'м*
37 С123-011305-0107'135''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа
     метром 63 мм'м*
38 С123-011305-0105'165''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа
     метром 40 мм'м*
39 С123-011305-0104'315''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа
     метром 32 мм'м*
40 Ц13-080305-1401'126''Звонок электрический. Монтаж обор
     удования'комплект*
41 С123-070218-1101'126''Звонки электрические бытовые, но
     минальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20
      ГОСТ 7220-89'шт.*
42 Ц13-080305-0902'9''Щитки этажные. Установка'шт.*
```

43 С123-070201-0603 примен'9''Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001,ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
44 Ц13-080305-1001'4.9''Счетчики однофазные. Установка'шт.*
45 С123-070501-0107'4.9''Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1'шт.*
46 С123-070216-0801 примен'9''Клеммник нейтрали и земли'шт.*
47 R-265721#С123-070216-0801'Т''Клеммник нейтрали и земли'шт.*
48 С123-070202-0604 примен'4.9''Din-рейка'шт.*
49 R-264499#С123-070202-0604'Т''Din-рейка'шт.*
50 Ц13-080305-0901'36''Щит квартирный. Установка'шт.*
51 С123-070201-0116'36''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
52 Ц13-080303-0602'36''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
53 Ц13-080303-0601'36+108''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
54 С123-070204-1016'36''Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
55 С123-070204-0711'36''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
56 С123-070204-1606'36.3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
57 Ц13-080305-0902'18''Щитки этажные. Установка'шт.*
58 С123-070201-0602'18''Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
59 Ц13-080305-1001'3.18''Счетчики однофазные. Установка'шт.*
60 С123-070501-0107'3.18''Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1'шт.*
61 С123-070216-0801 примен'18''Клеммник нейтрали и земли'шт.*
62 R-265721#С123-070216-0801'Т''Клеммник нейтрали и земли'шт.*
63 С123-070202-0604 примен'4.18''Din-рейка'шт.*
64 R-264499#С123-070202-0604'Т''Din-рейка'шт.*
65 Ц13-080305-0901'36''Щит квартирный. Установка'шт.*
66 С123-070201-0116 примен'36''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001, модели ЩРн-П-9'шт.*
67 Ц13-080303-0602'36''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
68 Ц13-080303-0601'36+108''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
69 С123-070204-1016'36''Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
70 С123-070204-0711'36''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
71 С123-070204-1606'36.3''Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
72 Ц13-080303-0701'1''Устройство вводное и распределительное. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
73 51-080401-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012: в том числе предохранитель и трансформатор тока'шт.*
74 Ц13-080305-1002'3''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
75 С123-070501-0313'3''Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0'шт.*
76 Ц13-080303-0701'3''Устройство вводное и распределительное. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
77 С123-070201-0901'3''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001: в том числе предохранитель и трансформатор тока'шт.*
78 Ц13-080305-1002'3''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
79 С123-070501-0313'3''Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0'шт.*
80 Ц13-080303-0401'2''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
81 С123-070203-0807 примен'2''Ящик автоматического ввода 100А АВР1'шт.*
82 R-274109#С123-070203-0807'Т''Ящик автоматического ввода 100А АВР1'шт.*
83 П Система теплоскат*
84 Ц13-080304-0304'3''Шкаф теплообогрева. Установка'шт.*
85 С123-070506-0101 примен'3''Шкаф теплообогрева ШУТ-1'шт.*
86 R-282834#С123-070506-0101'Т'''шт.*
87 Ц13-110201-0101'6''Датчик температуры,терморегулятор Установка 'шт.*
88 С123-070213-0201'3''Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330'шт.*
89 С123-070213-0202'3''Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам'шт.*
90 С123-070213-0101'3''Терморегуляторы модели РТ320, без

датчика'шт.*
91 С123-070213-0102'3''Терморегуляторы модели РТ330, без датчика'шт.*
92 С123-061703-1101'10''Концевые заделки комплект V-MZ'шт.*
93 R-278900#С123-061703-1101'Т''Концевые заделки комплект V-MZ 'шт.*
94 Ц13-080206-1101'50''Кабель нагревательный Прокладка'м кабеля*
95 С123-060515-0101'50''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м'м*
96 Ц13-080304-0203'3''Щит учетно-распределительный. Установка'шт.*
97 С123-070201-0914'3''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
98 R-264430#С123-070201-0914'Т''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
99 Ц13-080303-0602'3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
100 Ц13-080303-0601'3+3+24+12+24+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
101 С123-070204-1031'1.3''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
102 С123-070204-0846'1.3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
103 С123-070204-0842'8.3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
104 С123-070204-0840'4.3''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
105 С123-070204-1411'8.3''Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
106 С123-070204-1447'1.3''Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
107 Ц13-080305-1002'3''Счетчики трехфазные. Установка'шт.*
108 С123-070501-1018'3''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721 'шт.*
109 R-282796#С123-070501-1018'Т''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721'шт.*
110 Ц13-080303-0404'3''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
111 С123-070203-0801'3''Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32'шт.*
112 Ц13-080304-0203'1''Щит учетно-распределительный. Установка'шт.*
113 С123-070201-0914'1''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
114 R-264430#С123-070201-0914'Т''Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
115 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
116 Ц13-080303-0601'2+1+4+10''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
117 С123-070204-1031'1''Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
118 С123-070204-0845'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
119 С123-070204-0842'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
120 С123-070204-0840'4''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
121 С123-070204-0810'10''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
122 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка'шт.*
123 С123-070501-1018'1''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721 'шт.*
124 R-282796#С123-070501-1018'Т''Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721'шт.*
125 Р Молниезащита*
126 Ц13-080208-0208(РС247900)(РС279845)'500+350''Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм.Для молниеприемной сетки, токоотводов. Монтаж.'м*
127 С121-050301-3001'0,111+0,13825''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
128 Ц13-080208-0104(РС286033)'30''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
129 С121-050301-3002'0,1422''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
130 С124-040207-4001'10''Тестовой зажим с надписью "Молниезащита"'шт.*
131 R-243006#С124-040207-4001'Т''Тестовой зажим с надписью "Молниезащита"'шт.*
132 Ц13-080208-0202(РС279800=0,00126)'90''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
133 С121-130211-0701'250''Фасадный держатель'шт.*
134 R-146057#С121-130211-0701'Т''Фасадный держатель'шт.*
135 К'Сламихина Н.Н*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э935600'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53
       ,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (
       Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоус
       тройства)'700'2-1'"Строительство многоквартирных ж
       илых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганс
       к г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженер
       ных сетей и благоустройства)''2'№2-1-8'Слаботочные
        сети'СС''в ценах 1 квартала 2020г*
 3 Р Видеонаблюдение*
 4 Ц13-100408-0506'1''Табло сигнальное студийное или кори
       дорное.  Видеорегистратор.Монтаж оборудования'шт.*
 5 С123-080502-0414'1''Видеорегистратор 16-канальный моде
       ли NDR'шт.*
 6 R-271731#С123-080502-0414'Т''Видеорегистратор 16-канал
       ьный модели NDR'шт.*
 7 С123-080505-0701'1''Диск жесткий HDD Sata, объем памят
       и 1000 ГБ'шт.*
 8 Ц13-101001-0102'3''Камеры видеонаблюдения на кронштейн
       е. Монтаж'камера*
 9 С123-080501-2110 примен'3''IP всепогодная цветная каме
       ра'шт.*
10 R-271639#С123-080501-2110'Т''IP всепогодная цветная ка
       мера'шт.*
11 С123-061709-0404'3''Коннектор BNC'шт.*
12 R-271395#С123-061709-0404'Т''Коннектор BNC'шт.*
13 С123-080504-0701'3''Кронштейн в комплекте'шт.*
14 R-271744#С123-080504-0701'Т''Кронштейн в комплекте'шт.
       *
15 Е11-161401-0101'3''Шкафы. Установка на стене или в ниш
       е. Монтажный бокс'шт.*
16 С123-080505-1101'3''Термобокс 5021-101 Axis защитный Т
       97А10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701'шт.*
17 Ц13-100701-0303'1''Блок питания. Монтаж оборудования'ш
       т.*
18 С123-080306-0313'1''Блок питания ББП-50'шт.*
19 R-274197#С123-080306-0313'Т''Блок питания  ББП-50'шт.*
20 С123-080306-0211'1''Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В,
        18 А/ч'шт.*
21 Ц13-100701-0303'1''Блок питания. Монтаж оборудования'ш
       т.*
22 С123-080505-0509'1''Источники бесперебойного питания д
       ля камер видеонаблюдения ББП-50'шт.*
23 Ц13-101001-0101'1''Монитор для систем видеонаблюдения.
        Монтаж'шт*
24 С123-080505-1001'1''Монитор жидкокристаллический 23, м
       одели Samsung S23C350H'шт.*
25 С123-080504-1104'1''USB 1200 VA'шт.*
26 R-271774#С123-080504-1104'Т''USB 1200 VA'шт.*
27 С123-070505-0901'1''Стабилизатор напряжения трансформа
       торного типа СНВТ-2000/1'шт.*
28 Монтаж оборудования'шт.*
29 С123-080505-0511'1''Комплект для передачи видеосигнала
        SVP-03T/04R'шт.*
30 R-271783#С123-080505-0511'Т''Комплект для передачи вид
       еосигнала SVP-03T/04R'шт.*
31 С123-060409-0201'0,190''Кабель FTP Cat-6 экранированны
       й'км*
32 R-273979#С123-060409-0201'Т''Кабель FTP Cat-6 экраниро
       ванный'км*
33 С123-080505-0901'1''Световой фильтр "Пилот"'шт.*
34 R-271792#С123-080505-0901'Т''Световой фильтр "Пилот"'ш
       т.*
35 Ц13-080206-0101'110''Кабель канал. Монтаж оборудования
       'м*
36 С123-061710-0108'110''Канал кабельный размерами 40 мм
       х 25 мм'м*
37 Ц13-100105-0401'110''Кабель. Прокладка в кабель канале
       'м кабеля*
38 Ц13-080206-1901'45''Гофра диаметром до 25 мм. Прокладк
       а по установленным конструкциям, по стенам и колон
       нам с креплением скобами'м*
39 С123-010504-0102'45''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
        диаметром 20 мм'м*
40 Ц13-080206-2202'45''Провод одножильный или многожильны
       й в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Зат
       ягивание в проложенные трубы и металлические рукав
       а'м*
41 Ц13-100906-0603'6''Монтаж разъемов'разъем*
42 С123-080505-0612'6''Разъем под винт с медным сердечник
       ом и пластиковым наконечником марки VW-13'шт.*
43 Р Домофонная связь*
44 Ц13-100408-0623'3''Блок вызова. Монтаж'шт.*
45 С123-080504-0602'3''Блок вызова МК-2003'шт.*
46 R-271742#С123-080504-0602'Т''Блок вызова МК-2003'шт.*
47 Ц13-100202-0206'3''Блок питания. Монтаж оборудования'ш
       т.*
48 С123-080504-0601'3''Блок питания БП2У'шт.*
49 R-271741#С123-080504-0601'Т''Блок питания БП2У'шт.*
50 Ц13-100701-0113'3''Коммутатор координатный. Монтаж обо
       рудования'шт.*
51 С123-080504-1108'3''Коммутатор координатный КОМ 80'шт.
       *
52 R-271778#С123-080504-1108'Т''Коммутатор координатный К
       ОМ 80'шт.*
53 Ц13-080103-3002'3''Аппарат (кнопка, ключ управления, з
       амок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,
        сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли
       чество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудован
       ия'шт.*
54 С123-080504-0801'3''Замок электромагнитный МЛ 400 (М)-
       40'шт.*
55 R-271746#С123-080504-0801'Т''Замок электромагнитный МЛ
        400 (М)-40'шт.*
56 Ц13-100411-0210'3''Кнопка управления выходом. Монтаж о
       борудования'шт.*
57 С123-080504-0808'3''Кнопка управления выходом и аварий
       ным разблокированием электромагнитного замка "EXIT
        300М"'шт.*
58 С123-080504-0902'144''Ключ ТМ2004'шт.*
59 R-271757#С123-080504-0902'Т''Ключ ТМ2004'шт.*
```

60 Е11-090403-0501'3''Доводчики дверные. Установка'шт.*
61 С121-090404-0105'3''Доводчик дверной ДС-150'комплект*
62 R-269623#С121-090404-0105'Т''Доводчик дверной ДС-150'комплект*
63 Ц13-100405-0102'72''Аудитрубки. Установка'шт.*
64 С123-021104-2701'72''Аудитрубки ТКПО 6М'шт.*
65 R-187562#С123-021104-2701'Т''Аудитрубки ТКПО 6М'шт.*
66 Ц13-080206-2201'960+120''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
67 С123-060408-0507'0,960''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4'км*
68 С123-061623-0210'0,12''Провод ШВЭП 4х0,12'км*
69 R-275769#С123-061623-0210'Т''Провод ШВЭП 4х0,12'км*
70 Ц13-100405-0102'72''Трубка. Установка'шт.*
71 С123-021104-2701'72''Трубка КТКП-0,5'шт.*
72 R-187562#С123-021104-2701'Т''Трубка КТКП-0,5'шт.*
73 Ц13-080206-2101'120''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
74 С123-061705-0102'120''Металлорукав РЗ-ЦХ 16'м*
75 R-273982#С123-061705-0102'Т''Металлорукав РЗ-ЦХ 16'м*
76 Р Телевидение*
77 Ц13-100301-0101'9''Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Антенна Г-образная. Монтаж оборудования'шт.*
78 С123-080101-0103'9''Антенна телевизионная коллективного пользования АТКГ 'шт.*
79 R-271477#С123-080101-0103'Т''Антенна телевизионная коллективного пользования АТКГ 'шт.*
80 Ц13-100902-1212'3''Коробка оконечная.Коробка антенная согласующая. Монтаж оборудования'шт.*
81 С123-070202-0206 примен'3''Коробка антенная согласующая АК-1'шт.*
82 R-271433#С123-070202-0206'Т''Коробка антенная согласующая АК-1'шт.*
83 С123-080101-0501 примен'3''Устройство для сложения каналов УСС-2 'шт.*
84 R-277004#С123-080101-0501'Т''Устройство для сложения каналов УСС-2'шт.*
85 С123-080102-0401 примен'3''Оборудование телевизионное транзисторное универсальное ОТТУ-6.1'шт.*
86 R-277041#С123-080102-0401'Т''Оборудование телевизионное транзисторное универсальное ОТТУ-6.1 'шт.*
87 Ц13-100902-1201'3''Ящик металлический Монтаж'шт.*
88 С123-080504-0501'3''Ящик металлический 290х170'шт.*
89 R-271739#С123-080504-0501'Т''Ящик металлический 290х170'шт.*
90 Ц13-080206-2201'110''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
91 С123-060703-0616'0,110''Кабель телевизионный РК75-4-15'км*
92 R-236879#С123-060703-0616'Т''Кабель телевизионный РК75-4-15'км*
93 Ц13-100601-0102'3''Мачта. Монтаж'шт.*
94 С123-080101-0201'3''Мачта МТ-6.1'шт.*
95 R-271479#С123-080101-0201'Т''Мачта МТ-6.1'шт.*
96 Ц13-100902-1212'25''Устройство абонентское распределительное. Монтаж'шт.*
97 С123-080306-0107'25''Устройство абонентское распределительное УАР-6.1'шт.*
98 R-274194#С123-080306-0107'Т''Устройство абонентское распределительное УАР-6.1'шт.*
99 Ц13-080206-2001'110''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка'м*
100 С123-011305-0101'110''Трубы из ПВХ диаметром 16 мм'м*
101 Ц13-080208-0101'3''Заземлитель из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
102 Ц13-080208-0202'30''Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования'м*
103 Ц13-080208-0204(РС279845=0,00125)'130''Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж'м*
104 Р Телефонизация*
105 Ц13-100902-1212'6''Коробка ооптическая. Монтаж оборудования'шт.*
106 С123-080201-0101'6''Коробка оптическая ОРК-16'шт.*
107 R-274166#С123-080201-0101'Т''Коробка оптическая ОРК-16'шт.*
108 Ц13-100203-0101'6''Сплиттер. Монтаж оборудования'шт.*
109 С123-080303-0101 примен'6''Сплиттер 1х16'шт.*
110 R-266996#С123-080303-0101'Т''Сплиттер 1х16'шт.*
111 С123-080201-0101 примен'1''Сплайс кассет на 24 сварочных соединения'шт.*
112 R-274166#С123-080201-0101'Т''Сплайс кассет на 24 сварочных соединения'шт.*
113 Ц13-100702-0501'21''Коробка распределительная. Монтаж'шт.*
114 С123-080201-0101'21''Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93'шт.*
115 Ц13-100902-1209'3''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования'шт.*
116 С123-070202-1201 примен'3''Протяжный ящик 300х300х200'шт.*
117 R-274100#С123-070202-1201'Т''Протяжный ящик 300х300х200'шт.*
118 Ц13-100902-1212'72''Коробка оптическая. Монтаж оборудования'шт.*
119 С123-070202-0101'72''Оптическая распределительная коробка'шт.*
120 R-271418#С123-070202-0101'Т''Оптическая распределительная коробка'шт.*
121 Е11-210202-0202'72''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
122 С123-070202-0503'72''Розетка оптическая абонетская'шт.*
123 R-264467#С123-070202-0503'Т''Розетка оптическая абонетская'шт.*
124 Ц13-080206-2201'120+540+140''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и

металлические рукава'м*
125 С123-060401-0103'0,120''Волоконно-оптический кабель ОКЛ-24'км*
126 R-204685#С123-060401-0103'Т''Волоконно-оптический кабель ОКЛ-24'км*
127 С123-060401-0505'0,540''Волоконно-оптический кабель ITU-T G657A'км*
128 R-204943#С123-060401-0505'Т''Волоконно-оптический кабель ITU-T G657A'км*
129 С123-060902-0307'0,140''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
130 С123-060408-0406 примен'1,190''Патч Корд'км*
131 R-205888#С123-060408-0406'Т''Патч Корд'км*
132 Ц13-080201-2801'1''Оптическая разветвительная муфта. Монтаж оборудования'шт.*
133 С123-061703-0119'1''Оптическая разветвительная муфта ОК-24'шт.*
134 R-238474#С123-061703-0119'Т''Оптическая разветвительная муфта ОК-24'шт.*
135 Ц13-080206-0101'1190''Кабель канал. Монтаж оборудования'м*
136 С123-061710-0101'1190''Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм'м*
137 R-273989#С123-061710-0101'Т''Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм'м*
138 Ц13-080206-2001'710''Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка'м*
139 С123-011305-0104'710''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм'м*
140 Ц13-100902-1209'3''Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования'шт.*
141 С123-070201-0101 примен'3''Ящик металлический 500х500мм'шт.*
142 R-264319#С123-070201-0101'Т''Ящик металлический 500х500мм'шт.*
143 К'Сламихина Н.Н*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э935620'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1И''7'''''*
2 Ю''"Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53
  ,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (
  Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоус
  тройства)'700'2-1'"Строительство многоквартирных ж
  илых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганс
  к г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженер
  ных сетей и благоустройства)''2'№2-1-9'Лифт пассаж
  ирский ЛП-0611К грузоподъемность 630кг на 9останов
  ок'''в ценах 1 квартала 2020г*
3 Н43=3*
4 Ц13-030501-0111'1''Лифт грузопассажирский со скоростью
  оличество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтажо
  борудования'лифт*
5 Ц13-030501-0113(ВП)'10,3''Вычитается позиция: Лифт гру
  зопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/
  с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12
  , высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлят
  ь или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более
   или менее указанных в характеристике лифта'м*
6 Ц13-030501-0112(ВП)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'3''Вычитае
  тся позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью д
  вижения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, ко
  личество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж о
  борудования. Добавлять или уменьшать за каждую ост
  ановку, более или менее указанных в характеристике
   лифта'остановка*
7 51-100101-1801'1''Лифт пассажирский энергосберегающий,
   грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9
  , скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартн
  ая ГОСТ 22011-95'комплект*
8 К'Сламихина Н.Н*
```

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. Пятно 53"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах 1 квартала 2020г тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	116179.6538	1188.97	138133867.1
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	4733.696053	1345.29	(6368201,95)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**138133867**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	61.6705338	4544	280230.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	61.6705338	1331	82083.48
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4.3366	4084	17710.67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.3366	1114	4830.97
3	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	35.2348	171	6025.15
4	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	1.607991	257	413.25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0.03215982	27	0.87
5	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.869134	4355	3785.08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.869134	1591	1382.79
6	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	32.157073	4844	155768.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	32.157073	1901	61130.6
7	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	54.3928401	299	16263.46

1	2	3	4	5	6	7
8	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	569.143303	40	22765.73
9	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2077.79997	15	31167
10	3106-0203-0301 РСНБ РК 2015	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0.75	102	76.5
11	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	7.123347	24	170.96
12	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1205.582536	13	15672.57
13	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	4.4625	755	3369.19
14	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.03132	4030	126.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03132	1331	41.69
15	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	56.3598889	2830	159498.49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56.3598889	1331	75015.01
16	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	172.5026	6364	1097806.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	172.5026	1331	229600.96
17	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3050.349007	6038	18418007.3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3050.349007	1331	4060014.53
18	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0.4823973	6116	2950.34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4823973	1591	767.49
19	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	115.7168303	4992	577658.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	115.7168303	1901	219977.69
20	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7.8335	5359	41979.73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7.8335	1901	14891.48
21	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	89.2730183	4449	397175.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	89.2730183	1591	142033.37
22	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	74.0256135	6104	451852.34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	74.0256135	1591	117774.75
23	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	15.42477	6783	104626.21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15.42477	1901	29322.49

1	2	3	4	5	6	7
24	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0.03564	7169	255.5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03564	1901	67.75
25	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	3.50554	1202	4213.66
26	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12.615	56	706.44
27	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.405	63	25.52
28	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.522	3835	2001.87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.522	1114	581.51
29	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.1291	226	29.18
30	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	178.1441	1285	228915.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	178.1441	1114	198452.53
31	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	23.976	26	623.38
32	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	2.58449826	9091	23495.67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.58449826	2272	5871.98
33	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0.522	15	7.83
34	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	7.621644	11	83.84
35	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	65.0813192	28	1822.28
36	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2.8783744	29	83.47
37	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8.7029223	28	243.68
38	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.88	99	87.12
39	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.087	55	4.78
40	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	30.1104	58	1746.4
41	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	42.338838	91	3852.83
42	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1632	212.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.13	1114	144.82

1	2	3	4	5	6	7
43	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	122.672294	736	90286.81
44	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	9.9792	34	339.29
45	3105-0602-1301 РСНБ РК 2015	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	40.6821723	1711	69607.2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	40.6821723	1114	45319.94
46	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	10.24	12	122.88
47	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	356.7124282	2185	779416.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	356.7124282	1114	397377.65
48	3203-0508-0501 РСНБ РК 2015	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	16.2407091	45	730.83
49	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.4625	4567	20380.24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.4625	1591	7099.84
50	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	131.40474	16	2102.48
51	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0.696	4506	3136.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.696	1591	1107.34
52	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	36.204	77	2787.71
53	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2324.439617	178	413750.25
54	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1213.137101	16	19410.19
55	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2.305	7760	17886.8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.305	1901	4381.81
56	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	27.10561	8541	231509.02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27.10561	1901	51527.76
57	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2.5623027	183	468.9
58	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0.09515	1668	158.71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.09515	1331	126.64
59	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	461.4662956	2729	1259341.52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	461.4662956	1331	614211.64

1	2	3	4	5	6	7
60	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.12	3686	442.32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	1331	159.72
61	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4.92946	150	739.42
62	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	57.744	4	230.98
63	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	184.2165447	27	4973.85
64	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	16.67	26	433.42
65	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	30.5315784	43	1312.86
66	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	28.81514636	200	5763.03
67	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2366.640659	18	42599.53
68	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	23.57602884	197	4644.48
69	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	1.0416	5257	5475.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.0416	1591	1657.19
70	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	14.124616	120	1694.95
71	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	1.08	1277	1379.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.08	1114	1203.12
72	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1037.207	66	68455.66
73	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	25.039092	144	3605.63
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**25126698**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**6368202**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.2825	6538	1846.98
2	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	8.421	3238	27267.2
3	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	54.899	11193	614484.51
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	72.6226	1538	111693.56

1	2	3	4	5	6	7
5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.0475488	6772	322
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2.2272	1895	4220.54
7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.32945	22773	7502.56
8	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.7332	24649	42721.65
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	58.57476	27687	1621759.38
10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2729.06315	35558	97040027.49
11	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.071	23120	24761.52
12	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1.24845	25035	31254.95
13	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3.35325	28134	94340.34
14	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	245.9142	36162	8892749.3
15	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2.1099355	11933	25177.86
16	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	60.9144	12277	747846.09
17	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	20.413477	12971	264783.21
18	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	252.979482	13974	3535135.28
19	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.1722	15586	2683.91
20	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	119.6106	14442	1727416.29
21	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	139.272	15069	2098689.77
22	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	41.102055	16744	688212.81
23	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	195.76857	16608	3251324.41
24	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	38.0754	16355	622723.17
25	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	77.1376	54690	4218655.34

1	2	3	4	5	6	7
26	2103-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4.237	52448	222222.18
27	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	219.488	93315	20481522.72
28	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5.9052	44598	263360.11
29	2103-0102-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	125.41392	44598	5593210
30	2104-0301-0101	Кольца железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	3882	23292
31	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	10951	76657
32	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972	27944
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3847	15388
34	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9050	36200
35	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	963	0	-
36	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	11.46	0	-
37	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.167904	131985	22160.81
38	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	66.36	2541	168620.76
39	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	12.3552	1530	18903.46
40	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.1506041	216144	32552.17
41	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	216.44	239	51729.16
42	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.45822	292	133.8
43	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	22.44	335	7517.4
44	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	5.41572	556	3011.14
45	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0.00921	811	7.47
46	2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0.0003	128712	38.61

1	2	3	4	5	6	7
47	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8.3952	158	1326.44
48	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15.99861	132	2111.82
49	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	23.028	105	2417.94
50	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	278.976442	112	31245.36
51	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	86.35908	96	8290.47
52	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1379.357653	70	96555.04
53	2105-0307-1017 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	7.5	282	2115
54	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	120.11828	505	60659.73
55	2105-0308-0475	Сетка проволочная с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3826-82	м2	7.16045	931	6666.38
56	2105-0310-1102 РСНБ РК 2015	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91	10 м	6.6	2344	15470.4
57	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.76652785	4800	3679.33
58	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.00024	1812342	434.96
59	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.77814	581949	452837.79
60	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.627	599275	375745.42
61	2106-0405-1401	Изделие металлическое ИМ-1,ИМ-2	т	0.94941	542170	514741.62
62	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1.47051	654758	962828.19
63	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.288	686920	197832.96
64	2106-0510-3301 РСНБ РК 2015	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0.000324	0	-

1	2	3	4	5	6	7
65	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10.69698	497899	5326015.65
66	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.03362143	473435	15917.56
67	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	3.2	44511	142435.2
68	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01893005	63598	1203.91
69	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.04053888	53013	2149.09
70	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	21.186592	49380	1046193.91
71	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	135.434046	25046	3392081.12
72	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.717753	35712	25632.4
73	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4.8456	50384	244140.71
74	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.2784	54846	70115.13
75	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.92	48073	92300.16
76	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9.402094	45762	430258.63
77	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	50384	3023.04
78	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	58.6235884	50384	2953690.88
79	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.748323	30771	23026.65
80	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.006	19309	115.85
81	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.03916	16440	643.79
82	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0.072	213286	15356.59
83	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	332.64	5643	1877087.52
84	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	340.2	4459	1516951.8
85	2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	32	0	-

1	2	3	4	5	6	7
86	2109-0105-0400 РСНБ РК 2015	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	143.650962	0	-
87	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	350.7408	28266	9914039.45
88	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	58.7412	16723	982329.09
89	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	39.3024	25250	992385.6
90	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	161.9352	24590	3981986.57
91	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	433.944	25655	11132833.32
92	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	662.7312	28032	18577681
93	2109-0203-0405 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	202.5864	22193	4495999.98
94	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	530.1	2958	1568035.8
95	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	654	111	72594
96	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	693.9228	0	-
97	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	748.323	0	-
98	2109-9999-9904 РСНБ РК 2015	Блоки дверные балконные	м2	202.5864	0	-
99	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	447.552	241	107860.03
100	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	825.792	161	132952.51
101	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	281.60924	226	63643.69
102	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	922.3	579	534011.7

1	2	3	4	5	6	7
103	2110-0403-1004 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1844.6	521	961036.6
104	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.03491136	460528	16077.66
105	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	78.32	766	59993.12
106	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	5154.72	136	701041.92
107	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1682.64	223	375228.72
108	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	297.714	263	78298.78
109	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	57.6	357	20563.2
110	2110-0502-1811 РСНБ РК 2015	Клей столярный сухой	кг	0.225	969	218.02
111	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0.00576	1176843	6778.62
112	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1.73	234	404.82
113	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5.9345	3969	23554.03
114	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2180.904732	1630	3554874.71
115	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	255.53991	12848	3283176.76
116	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	387.2946	20681	8009639.62
117	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	178.602	37249	6652745.9
118	2111-0203-0201	ISOVER-AL с фольгоизолом	м3	23.87	12112	289113.44
119	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0.503	3635	1828.4
120	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	62.25	1363	84846.75
121	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	456.5	0	-
122	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1.071432	25113	26906.87
123	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0.018	24667	444.01

1	2	3	4	5	6	7
124	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.01632	182309	2975.28
125	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	2.71337988	21529	58416.36
126	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0.238225	23006	5480.6
127	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.112176	176526	19801.98
128	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0.38964	94511	36825.27
129	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1.651116	119480	197275.34
130	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	5.0184	92232	462857.07
131	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.6985	186919	130562.92
132	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.046832	188483	8827.04
133	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.38696042	499540	193302.21
134	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0.00015	456783	68.52
135	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.121	309583	37459.54
136	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	83.64	314	26262.96
137	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00006	832784	49.97
138	2113-0203-0203 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.006	739	4.43
139	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.005616	909277	5106.5
140	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.01188	233975	2779.62
141	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	1198.228	0	-
142	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	490.53	0	-
143	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	86.4	0	-
144	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	5.7	0	-

1	2	3	4	5	6	7
145	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.1683	1230	207.01
146	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.32232	1221	393.55
147	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2600	10	26000
148	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2267.41869	43	97499
149	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	14.4	104	1497.6
150	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	410.3497	450	184657.36
151	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	2575.44	390	1004421.6
152	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	8.8728	348	3087.73
153	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	1.44	439	632.16
154	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0006336	1588643	1006.56
155	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.00006075	247290	15.02
156	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0139382	312746	4359.12
157	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.00003	250653	7.52
158	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0.055944	228641	12791.09
159	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0.006	559846	3359.08
160	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00158087	622621	984.28
161	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1.93368	5717	11054.85
162	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	51.5291058	283	14582.74
163	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	107.785657	146	15736.71
164	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0.533016	44840	23900.44
165	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0.0001	409539	40.95

1	2	3	4	5	6	7
166	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.00132	421121	555.88
167	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0.056	336755	18858.28
168	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00006	1186726	71.2
169	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	2.996	713	2136.15
170	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.793744	53700	42624.05
171	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.019482	169961	3311.18
172	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0000962	1196560	115.11
173	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.003973	287565	1142.5
174	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0.004357	16978	73.97
175	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0.13	146	18.98
176	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0.23436	262	61.4
177	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	17.09586	320	5470.68
178	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	92.390204	90	8315.12
179	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	77.8310172	6931	539446.78
180	2113-0803-1801 РСНБ РК 2015	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	4.05	65	263.25
181	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00423356	1863677	7889.99
182	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0.02304	1358560	31301.22
183	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.732	304	222.53
184	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00011	240081	26.41
185	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0.01	1082	10.82
186	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.539	1075	579.42

1	2	3	4	5	6	7
187	2113-0805-0101 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0.000055	527083	28.99
188	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	35.785	448	16031.68
189	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	16.71387	652	10897.44
190	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0.06	587	35.22
191	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0.018675	1755	32.77
192	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	1.81628496	395063	717546.99
193	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.01988	3903	77.59
194	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	185.290056	170	31499.31
195	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2.27795665	211192	481086.22
196	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.049442	234282	11583.37
197	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.11936	206090	24598.9
198	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.02789292	219516	6122.94
199	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0326	207969	6779.79
200	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	144	94	13536
201	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	412.08	649	267439.92
202	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	4.1	536	2197.6
203	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.003	14741	44.22
204	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.923076	21265	19629.21
205	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6.06	1252	7587.12
206	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000326	6186588	2016.83
207	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.000085	5882338	500

1	2	3	4	5	6	7
208	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.53	446	236.38
209	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	18.472	374	6908.53
210	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.24	614	147.36
211	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2120.4	10	21204
212	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.785	127	99.7
213	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.83	2409	1999.47
214	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.083	556	46.15
215	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.1036385	76261	7903.58
216	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.02694068	438655	11817.66
217	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0.010485	713856	7484.78
218	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.14859	630899	93745.28
219	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0109765	395780	4344.28
220	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.37962	56923	21609.11
221	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0390446	437485	17081.43
222	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.02464805	623096	15358.1
223	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	8.1602	883	7205.46
224	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	246.9177	656	161978.01
225	2204-0702-0701 РСНБ РК 2015	Эмаль кремнийорганическая фасадная КО-174 ГОСТ Р 51691-2008	т	0.397133	828989	329218.89
226	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0.002432	1531767	3725.26
227	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.024786	0	-
228	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	13.0315626	246608	3213687.59

1	2	3	4	5	6	7
229	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	4818.7152	2029	9777173.14
230	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	79.5	1007	80056.5
231	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9.8	1036	10152.8
232	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1399	8394
233	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	190	2012	382280
234	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3.3	3896	12856.8
235	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	21417.05	24	514009.2
236	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45	29	1305
237	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные	м	6.06	1563	9471.78
238	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм	м	18.18	832	15125.76
239	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	145	1091	158195
240	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	215	1158	248970
241	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	55	895	49225
242	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	130	1476	191880
243	2301-1306-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм	м	11.1	9354	103829.4
244	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	120	1357	162840
245	2301-1306-0302 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	25	1332	33300
246	2301-1306-0303 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	72	1103	79416
247	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	129	1937	249873
248	2301-1306-0305 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	35	2053	71855
249	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	25	1662	41550

1	2	3	4	5	6	7
250	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2210	19890
251	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	513	2565
252	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	698	4188
253	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1089	4356
254	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	152	1369	208088
255	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1963	1963
256	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2490	19920
257	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	3198	3198
258	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	6032	6032
259	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	25446	8	203568
260	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	3278	8	26224
261	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	366.72	10	3667.2
262	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	552.6	14	7736.4
263	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	107.73	26	2800.98
264	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	80.15	45	3606.75
265	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	36.45	194	7071.3
266	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	180	84	15120
267	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	46	300	13800
268	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	72	67	4824
269	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	112	236	26432

1	2	3	4	5	6	7
270	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	72	131	9432
271	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	55	436	23980
272	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	85	545	46325
273	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	42	553	23226
274	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	19	714	13566
275	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1.425	31711	45188.18
276	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.008	60756	486.05
277	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.03978	5585	222.17
278	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.03927	5800	227.77
279	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	228.52	537	122715.24
280	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	144	416	59904
281	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	2.01	1527	3069.27
282	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	180	397	71460
283	2302-1104-2701	Трубка КТКП-0,5	шт.	72	130	9360
284	2302-1105-0103 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	3	1968	5904
285	2302-1105-0104 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	4	3303	13212
286	2302-1105-0105 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	16	4081	65296
287	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21720	86880
288	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	24789	1784808
289	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	20731	1492632
290	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4672	336384

1	2	3	4	5	6	7
291	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	144	1100	158400
292	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	288	0	-
293	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	5.76	7653	44081.28
294	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.7	120296	84207.2
295	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6.5	177804	1155726
296	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6.8	276383	1879404.4
297	2306-0144-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6.8	2834623	19275436.4
298	2306-0144-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.06	5898895	353933.7
299	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.06	326146	19568.76
300	2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0.135	383217	51734.3
301	2306-1114-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0.006	37663	225.98
302	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	123.5	29	3581.5
303	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2.25	46	103.5
304	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6.75	162	1093.5
305	2404-0101-0506 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	3	331	993
306	2404-0109-1101 РСНБ РК 2015	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	18	192	3456
307	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	258	3096
308	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.53	245	374.85
309	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	54.015	227	12261.4
310	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.2	144	172.8

1	2	3	4	5	6	7
311	2404-0207-0403 РСНБ РК 2015	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	17	612
312	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	360	3240
313	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12	144
314	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	618	12	7416
315	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.415	1810	751.15
316	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	17	350	5950
317	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	27	810
318	2404-0207-1906 РСНБ РК 2015	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	97	291
319	2404-0207-1907 РСНБ РК 2015	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	315	945
320	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	12.175	4265	51926.38
321	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	9.6288	951	9156.99
322	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.06	160	9.6
323	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	34.052	121	4120.29
324	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	45	135
325	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	121	726
326	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8.65	159	1375.35
327	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.00414	380	1.57
328	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.18	487	87.66
329	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	564	636	358704
330	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.06	0	-
331	2404-0207-3969 РСНБ РК 2015	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1253	3759

1	2	3	4	5	6	7
332	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.00032	70268	22.49
333	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0.06	17	1.02
334	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0.3	3696	1108.8
335	2104-0110-9902 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	776.4	0	-
336	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	37.473	34633	1297802.41
337	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4.887	33110	161808.57
338	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	72.762	32858	2390813.8
339	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	40.94058	0	-
340	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.4178877	44511	18600.6
341	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.04053888	55212	2238.23
342	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	4.95846	3143	15584.44
343	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	49.67144	20702	1028298.15
344	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36.498	2807	102449.89
345	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	5387.0586	0	-
346	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	64.959	0	-
347	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47.70237	267	12736.53
348	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	399.0313553	98	39105.07
349	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	727.2	0	-
350	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	26.946	448	12071.81
351	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	16	448	7168
352	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	561	28.05

1	2	3	4	5	6	7
353	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1.8	1066	1918.8
354	2204-0301-0202 РСНБ РК 2015	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	99.06	781	77365.86
355	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7335.6497	88	645537.17
356	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14.8217	1655	24529.91
357	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.469	186	645.23
358	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7222.815	43	310581.04
359	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	963.042	64	61634.69
360	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	37610.44	45	1692469.8
361	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	4601.56	129	593601.24
362	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	4726.0476	98	463152.66
363	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	54.548	0	-
364	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1377.24	0	-
365	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	1280	0	-
366	2302-1199-9919 РСНБ РК 2015	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0.36	0	-
367	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	12	13881	166572
368	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	128	0	-
369	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	15672	15672
370	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	18018	36036
371	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390	124780
372	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	72	674	48528
373	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	818	4908

1	2	3	4	5	6	7
374	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1259	7554
375	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3993	31944
376	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5822	11644
377	2304-0905-1001	Краны шаровые ПП,DN 20	шт.	324	812	263088
378	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	60	91	5460
379	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	1557	32697
380	2304-1001-0402	Клапан обратный ПП,DN 20	шт.	54	2538	137052
381	2304-1005-1711 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	766296	766296
382	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	27	22868	617436
383	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	288	6901	1987488
384	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	27	57613	1555551
385	2304-1009-0601 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	59720	4299840
386	2304-1009-0602 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	59720	179160
387	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	126	1187	149562
388	2304-1013-0708 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6502	6502
389	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1383	2161	2988663
390	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	5.1	16796	85659.6
391	2305-1205-0205 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	2	53659	107318
392	2305-1206-0401	Коллектор распределительный Ду32	комплект	36	9804	352944
393	2305-1207-1306 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 900 мм	шт.	27	43759	1181493
394	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	288	5800	1670400

1	2	3	4	5	6	7
395	2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	255647	255647
396	2305-1207-2044 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	158014	158014
397	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17953	17953
398	2305-1208-0105 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	19562	39124
399	2305-1208-0107 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	27766	27766
400	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654	21654
401	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	4	35438	141752
402	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179	2179
403	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, T макс 95°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	41087	41087
404	2305-1501-9901 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	12	0	-
405	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	76	1659	126084
406	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	202	2172	438744
407	2307-0105-0201	Стартер	10 шт.	7.752	460	3565.92
408	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	28389	511002
409	2307-0201-0914	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	56382	56382
410	2307-0202-0604	Din-рейка	шт.	72	47	3384
411	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1170	73	85410
412	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	479	34488
413	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	682	6820
414	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	2061	32976
415	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	2061	51525
416	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2046	4092

1	2	3	4	5	6	7
417	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2046	6138
418	2307-0204-1016 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	4809	346248
419	2307-0204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	7488	29952
420	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	4058	97392
421	2307-0204-1447 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	6107	18321
422	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	216	3597	776952
423	2307-0216-0801	Клеммник нейтрали и земли	шт.	18	642	11556
424	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	792	124	98208
425	2307-0501-0107 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	90	4027	362430
426	2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	6	29115	174690
427	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	6	107	642
428	2309-0101-0200 РСНБ РК 2015	Плиты газовые	шт.	72	0	-
429	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	72	51698	3722256
430	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.38376	108292	41558.14
431	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	1025	140	143500
432	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	165	194	32010
433	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	135	350	47250
434	2306-0408-0507 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0.96	85712	82283.52
435	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	50	4315	215750
436	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	36	2165	77940
437	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	3	22126	66378

1	2	3	4	5	6	7
438	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	3	25496	76488
439	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	3	1927	5781
440	2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	3	1740	5220
441	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	1	9637	9637
442	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4748	14244
443	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468	18468
444	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	147	876	128772
445	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	1345	76665
446	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4383	35064
447	2304-1001-1602	Клапан обратный фланцевый,DN 65	шт.	3	37209	111627
448	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	76	678	51528
449	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	3	20119	60357
450	2307-0505-0901 РСНБ РК 2015	Стабилизатор напряжения трансформаторного типа СНВТ-2000/1	шт.	1	26593	26593
451	2308-0201-0101	Сплайс кассет на 24 сварочных соединения	шт.	22	1206	26532
452	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884	65884
453	2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701	шт.	3	29496	88488
454	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	72	10248	737856
455	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2.34	64305	150473.7
456	2104-0303-0103 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9.12	66018	602084.16
457	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	32.16323	0	-
458	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	9.29826	506608	4710572.9
459	2113-0201-0505 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00021	0	-

1	2	3	4	5	6	7
460	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	17.9	0	-
461	2204-1005-0201 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.00072	329161	237
462	2303-0301-0407	Теплосчетчик Sonometer DN 15	шт.	36	43109	1551924
463	2304-1013-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	28	2452	68656
464	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	282	235	66270
465	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	248	35712
466	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2319.60486	759	1760580.09
467	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	40.2648	1068	43002.81
468	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29324	117296
469	2204-0203-9901 РСНБ РК 2015	Краски сухие	кг	16.115	0	-
470	2307-0220-9901 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1503.48	0	-
471	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	415.48594	445	184891.24
472	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	25	1023	25575
473	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	27.2	2051	55787.2
474	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	14	2412	33768
475	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	18.5	4110	76035
476	2301-1307-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	5	2417	12085
477	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0.005049	901885	4553.62
478	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	106.284	23885	2538593.34
479	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	45.3492	29075	1318527.99
480	2102-0101-2705 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2.448	29489	72189.07
481	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	936.8856	36681	34365900.69

1	2	3	4	5	6	7
482	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	749.81	22499	16869975.19
483	2103-0301-9900 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона	м3	1504.046	0	-
484	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	3.76764	261631	985731.42
485	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1.82143	339877	619062.16
486	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.41976	331271	139054.31
487	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.1524	278683	42471.29
488	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.07366	275572	20298.63
489	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.01786	264340	4721.11
490	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	10.56012	264340	2791462.12
491	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.03251151	417326	13567.9
492	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2.03304	350235	712041.76
493	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	3.96477	310085	1229415.71
494	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	8.88804	283427	2519110.51
495	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1.2045	283290	341222.8
496	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0.3024	284791	86120.8
497	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	45.830118	233333	10693678.92
498	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.9357	230237	215432.76
499	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	231.33	228166	52781640.78
500	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	250.37664	220357	55172245.26
501	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0.67728	234699	158956.94

1	2	3	4	5	6	7
502	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1.59808	248245	396715.37
503	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4.0048	287861	1152825.73
504	2109-0404-0100 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	0	-
505	2206-0301-9900 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные	м2	45	0	-
506	2302-0401-1000 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	258	0	-
507	2305-1309-0100 РСНБ РК 2015	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	252	0	-
508	2305-1310-0100 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	6	0	-
509	2305-1314-0100 РСНБ РК 2015	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	288	0	-
510	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	3	0	-
511	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	160.507	155	24878.58
512	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	5442.45	0	-
513	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0.252	1607	404.96
514	2302-1104-0408	Кронштейн для крепления коллекторов	шт.	593.328	168	99679.1
515	2305-1001-9903 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	221.28	0	-
516	2109-0204-9901 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ	м2	1013.472	0	-
517	2109-0204-9902 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	1317.5136	0	-
518	2307-0501-1018	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721	шт.	1	17404	17404
519	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0004	571619	228.65
520	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2210.029843	326	720469.73
521	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	72	8814	634608
522	2303-0102-3300 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	216	0	-

1	2	3	4	5	6	7
523	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	72	2775	199800
524	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	4625	333000
525	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	72	8703	626616
526	2306-0901-9901 РСНБ РК 2015	Провод	м	21841.15	0	-
527	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	84.82	1868	158443.76
528	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5.4027	40517	218901.2
529	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	152.4555	21752	3316212.04
530	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	11.42515	1092	12476.26
531	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2672.64	1710	4570214.4
532	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.055202	484042	26720.09
533	2206-0301-0600 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	76.194	0	-
534	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1673.1714	1678	2807581.61
535	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	640	0	-
536	5101-1004-9901 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	шт.	72	0	-
537	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны	шт.	1	0	-
538	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	754.236	22499	16969555.76
539	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8.709	99087	862948.68
540	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плита ПБ35-15-8К7т	м2	15.75	7327	115400.25
541	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	776.4	3539	2747679.6
542	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев КО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3882	3882

1	2	3	4	5	6	7
543	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	5.7	2555	14563.5
544	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные толщиной 24 мм	м2	69	2555	176295
545	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Вентиляционные блоки ВБ1,ВБ2	м3	47.52	54636	2596302.72
546	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Вентиляционные плиты БП-1,БП-2	м3	0.96	54636	52450.56
547	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Хомут из полосы 4х60 х400,4х60х670	т	0.03015	266890	8046.73
548	2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3826-82	м2	64	931	59584
549	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0.07	581949	40736.43
550	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Изделие металлическое ИМ-1,ИМ-2	т	0.02256	542170	12231.36
551	2106-0408-0904 РСНБ РК 2015	Монорельс	т	0.693	477641	331005.21
552	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ДС-150	комплект	3	9494	28482
553	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петли конные	шт.	128	406	51968
554	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	432	406	175392
555	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка натяжная	шт.	64	411	26304
556	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	Фиксатор ФК-2	шт.	64	1307	83648
557	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50.Плита ISOVER OL-P т.50мм	м3	2.2213	12848	28539.26
558	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм	м3	24.7765	20681	512402.8
559	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плиты"Кавити Баттс"	м3	9.118	20681	188569.36
560	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	ISOVER-AL с фольгоизолом	м3	0.5236	12112	6341.84
561	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	66	181	11946

1	2	3	4	5	6	7
562	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	49.5	234	11583
563	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	132	271	35772
564	2111-0403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	99	363	35937
565	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	85.8	358	30716.4
566	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	24.2	557	13479.4
567	2113-0206-0201 РСНБ РК 2015	Дюбель-шпилька	т	0.002304	256408	590.76
568	2113-0211-0701 РСНБ РК 2015	Фасадный держатель	шт.	250	60	15000
569	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Декоративная крышка Д80	т	0.01428	115677	1651.87
570	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	163.35	173	28259.55
571	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	227.7	278	63300.6
572	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	306.9	421	129204.9
573	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	173.25	716	124047
574	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50х4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24.75	1036	25641
575	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63х5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18.92	1563	29571.96
576	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16х2 PN 16 армированные	м	3100	167	517700
577	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	84.15	167	14053.05

1	2	3	4	5	6	7
578	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	247.5	274	67815
579	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x2,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	435.6	442	192535.2
580	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x3,7 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34.65	723	25051.95
581	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x4,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54.45	1213	66047.85
582	2301-0801-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	259.48	188	48782.24
583	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм	м	1117.76	832	929976.32
584	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 160,толщина стенки 3,2 мм	м	8.964	1702	15256.73
585	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 16 мм	м	110	53	5830
586	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001).Переход 20-15	шт.	2	249	498
587	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переход стальной 102-50	шт.	2	1043	2086
588	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переход стальной 102-76	шт.	3	1063	3189
589	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1561	43708
590	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	41	2021	82861
591	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2298	9192
592	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	15	5400
593	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	720	29	20880
594	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	47	1410
595	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	111	1665
596	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	188	752
597	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	360	1440
598	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	26	1664

1	2	3	4	5	6	7
599	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	324	40	12960
600	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	138	276
601	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	246	492
602	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	436	436
603	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	46	2576
604	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	70	1680
605	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	77	19712
606	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для труб ПВХ DN 50	шт.	163	97	15811
607	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для труб ПВХ DN 110	шт.	320	142	45440
608	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная, DN 100	шт.	22	466	10252
609	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° DN 160x160x160	шт.	3	2524	7572
610	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100	шт.	9	3353	30177
611	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100	шт.	12	3591	43092
612	2302-0902-4801 РСНБ РК 2015	Диэлектрическая муфта,DN 15	шт.	72	443	31896
613	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн для крепления коллекторов	шт.	18	168	3024
614	2302-1104-2701 РСНБ РК 2015	Аудитрубки ТКПО 6М	шт.	72	130	9360
615	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды, DN 15 с радиомодулем	шт.	54	23102	1247508
616	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды, DN 20 с радиомодулем	шт.	72	30751	2214072
617	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды, DN 50 с радиомодулем	шт.	1	176795	176795
618	2303-0301-0407 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик Sonometer DN 15	шт.	36	43109	1551924
619	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50,	шт.	5	13063	65315

1	2	3	4	5	6	7
620	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65	шт.	10	15672	156720
621	2304-0601-0206 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые для воды и пара,PN 16,DN 50	шт.	3	46373	139119
622	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 15	шт.	368	812	298816
623	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 25	шт.	146	1218	177828
624	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 32	шт.	20	3488	69760
625	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 40	шт.	8	5317	42536
626	2304-0905-1006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 50	шт.	2	6954	13908
627	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной	шт.	150	1014	152100
628	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый 10б19бк, DN 15	шт.	10	1526	15260
629	2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные,DN 15	шт.	1	2484	2484
630	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный ПП,DN 20	шт.	72	2538	182736
631	2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный муфтовый,DN32	шт.	2	3423	6846
632	2304-1001-1602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый,DN 65	шт.	1	37209	37209
633	2305-1101-0619 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик КАРАТ ду50 в комплекте	к-т	1	524394	524394
634	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный Ду32	комплект	18	9804	176472
635	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза для термопреобразователя	шт.	4	29822	119288
636	2306-0401-0103 РСНБ РК 2015	Волоконно-оптический кабель ОКЛ-24	км	0.12	266273	31952.76
637	2306-0401-0505 РСНБ РК 2015	Волоконно-оптический кабель ITU-T G657A	км	0.54	532247	287413.38
638	2306-0408-0406 РСНБ РК 2015	Патч Корд	км	1.19	32538	38720.22
639	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP Cat-6 экранированный	км	0.19	172232	32724.08
640	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Саморегулирующий электрический греющий кабель ЭТЛ-10	м	15	5133	76995

1	2	3	4	5	6	7
641	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель телевизионный РК75-4-15	км	0.11	1256868	138255.48
642	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.9	132560	119304
643	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.14	85013	11901.82
644	2306-1623-0210 РСНБ РК 2015	Провод ШВЭП 4х0,12	км	0.12	325959	39115.08
645	2306-1703-0119 РСНБ РК 2015	Оптическая разветвительная муфта ОК-24	шт.	1	1743	1743
646	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Концевые заделки комплект V-MZ	шт.	10	12879	128790
647	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 16	м	120	125	15000
648	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор BNC	шт.	3	289	867
649	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	м	1190	44	52360
650	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	110	148	16280
651	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	404	226	91304
652	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер	10 шт.	40.4	460	18584
653	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ящик металлический 500х500мм	шт.	3	9019	27057
654	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001, модели ЩРн-П-9	шт.	36	2165	77940
655	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001,ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	28390	255510
656	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001: в том числе предохранитель и трансформатор тока	шт.	3	10036	30108
657	2307-0201-0914 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	56382	169146
658	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Оптическая распределительная коробка	шт.	72	309	22248
659	2307-0202-0206 РСНБ РК 2015	Коробка антенная согласующая АК-1	шт.	3	4499	13497
660	2307-0202-0301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная КУП1101	шт.	40	1065	42600
661	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Розетка оптическая абонетская	шт.	72	225	16200

1	2	3	4	5	6	7
662	2307-0202-0505 РСНБ РК 2015	Клеемная колодка КВ-10	шт.	800	216	172800
663	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015	Din-рейка	шт.	36	47	1692
664	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Протяжный ящик 300х300х200	шт.	3	6366	19098
665	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик автоматического ввода 100А АВР1	шт.	2	18683	37366
666	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали и земли	шт.	9	642	5778
667	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	126	971	122346
668	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухполюсная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	976	430	419680
669	2307-0501-1018 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721	шт.	3	17404	52212
670	2307-0506-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф теплообогрева ШУТ-1	шт.	3	5165	15495
671	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенна телевизионная коллективного пользования АТКГ	шт.	9	28774	258966
672	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта МТ-6.1	шт.	3	14094	42282
673	2308-0101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство для сложения каналов УСС-2	шт.	3	42806	128418
674	2308-0102-0401 РСНБ РК 2015	Оборудование телевизионное транзисторное универсальное ОТТУ-6.1	шт.	3	115890	347670
675	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка оптическая ОРК-16	шт.	6	1206	7236
676	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Сплиттер 1х16	шт.	6	9716	58296
677	2308-0303-0312 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН4 с КЗГУИ Ду15	шт.	72	20574	1481328
678	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Устройство абонентское распределительное УАР-6.1	шт.	25	477	11925
679	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания ББП-50	шт.	1	13323	13323
680	2308-0501-2110 РСНБ РК 2015	IP всепогодная цветная камера	шт.	3	43963	131889
681	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели NDR	шт.	1	75163	75163
682	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Ящик металлический 290х170	шт.	3	10913	32739

1	2	3	4	5	6	7
683	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок питания БП2У	шт.	3	21428	64284
684	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова МК-2003	шт.	3	8674	26022
685	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Кронштейн в комплекте	шт.	3	7343	22029
686	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный МЛ 400 (М)-40	шт.	3	12956	38868
687	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ ТМ2004	шт.	144	230	33120
688	2308-0504-1104 РСНБ РК 2015	USB 1200 VA	шт.	1	5450	5450
689	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Коммутатор координатный КОМ 80	шт.	3	10518	31554
690	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения ББП-50	шт.	1	9878	9878
691	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Комплект для передачи видеосигнала SVP-03T/04R	шт.	1	23446	23446
692	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Световой фильтр "Пилот"	шт.	1	16256	16256
693	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Тестовой зажим с надписью "Молниезащита"	шт.	10	623	6230
694	СТПРАЙСТОО" ВИАСТ"	Гайка накидная Ду32 2500:1,12	шт	2	2232.14	4464.29
695	СТПРАЙСТОО" ВИАСТ"	Клеемная панель 28960:1,12	шт	1	25857.14	25857.14
696	СТПРАЙСТОО" ВИАСТ"	Ключ А266 115435:1,12	шт	1	103066.96	103066.96
697	СТПРАЙСТОО" ВИАСТ"	Манометр Ду100 ДН05-МП-3У100-1,6Мпа 4200:1,12	шт	15	3750	56250
698	СТПРАЙСТОО" ВИАСТ"	Оправа для термометра 3000:1,12	шт	12	2678.57	32142.86
699	СТПРАЙСТОО" ВИАСТ"	Термометр ТТЖ-М 2160:1,12	шт	12	1928.57	23142.86
700	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Окраска	тн	0.07	19322	1352.54
701	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Окраска м-ий		33.8487	19322	654024.58
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**584594810**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0102-0120 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20.52	5996	123037.92
2	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные ДН 21-13	м2	49.833	17209	857576.1

1	2	3	4	5	6	7
3	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 19-9	м2	5.13	15132	77627.16
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**1058241**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	4	0	-
2	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные А56/180	шт.	2	87280	174560
3	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012: в том числе предохранитель и трансформатор тока	шт.	1	229894	229894
4	5110-0101-1801 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	3	7276813	21830439
5	ТПрайсТОО"Виа ст"	Насосы циркуляционные А80/180ХМ 101000:1,12	шт	2	90178.57	180357.14
6	ТПрайсТОО"Виа ст"	Седельный регулирующий клапан Ду50мм VFM2 376515:1,12	шт	1	336174.11	336174.11
7	ТПрайсТОО"Виа ст"	Теплообменник пластинчтый разборный FP10-49 746620:1,12	шт	1	666625	666625
8	ТПрайсТОО"Виа ст"	Шкаф управления насосом 150000:1,12	шт	1	133928.57	133928.57
9	ТПрайсТОО"Виа ст"	Электронный погодный регулятор 212745:1,12	шт	1	189950.89	189950.89
10	ТПрайсТОО"Виа ст"их №294	Насосная станция повышения давления WILO SiBoost Smart 3 Helix VE1004 Q=7,5л/с H=27м 5220000:1,12	к-т	1	4660714.29	4660714.29
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**28402643**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**777316260**

Наименование стройки- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А №2-1-1

на Общестроительные работы - КЖ

Основание: КЖ

Сметная стоимость	426692,075	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	44,443	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	51583,651	тыс.тенг

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта		2134,3	113,91	243126
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,00584	12,464	932	11617
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	54,211	950,5	51528
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,59	63145
1. 3	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	27,106	8541	231509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	27,106	1901,00	51528,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				108,47	231509
		Накладные расходы	%	72		21,3	45464
		Сметная прибыль	%	8		10,82	23087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				146,03	311677

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		66	1988,45	131238
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076)	чел-ч	1,848	121,968	1076	131238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1988,45	131238
		Накладные расходы	%	72		1431,68	94491
		Сметная прибыль	%	8		273,61	18058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3693,74	243787
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2200,3		32,99	72583
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	14,984	1901	28485
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,95	28485
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	14,984	4844	72583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	14,984	1901,00	28484,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,99	72583
		Накладные расходы	%	72		9,32	20509
		Сметная прибыль	%	8		3,38	7447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45,69	100539
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, для обратной засыпки	м3 грунта	1225		32,99	40410
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	8,342	1901	15859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,95	15859
4. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	8,342	4844	40410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	8,342	1901,00	15858,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,99	40410
		Накладные расходы	%	72		9,32	11418
		Сметная прибыль	%	8		3,38	4146

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45,69	55974
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		98	864,11	84683
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=889)	чел-ч	0,972	95,256	889	84683
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				864,11	84683
		Накладные расходы	%	72		622,16	60971
		Сметная прибыль	%	8		118,9	11652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1605,17	157306
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1127	18,41	20745
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	4,283	1901	8141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,22	8141
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	4,283	4844	20745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	4,283	1901,00	8141,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,41	20745
		Накладные расходы	%	72		5,2	5862
		Сметная прибыль	%	8		1,89	2129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,5	28735
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1127	160,21	180554
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=780)	чел-ч	0,108	121,716	780	94938
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	29,584	1331	39376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,18	134314
7. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	29,584	2830	83722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	29,584	1331,00	39376,30
7. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	118,335	16	1893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,97	85615
		Накладные расходы	%	72		85,81	96706
		Сметная прибыль	%	8		19,68	22181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				265,7	299441
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		357	68,37	24406
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	4,994	1873,3	9356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,21	9356
8. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	4,548	4844	22031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	4,548	1901,00	8645,75
8. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,44625	755	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,44625	4567	2038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,44625	1591,00	709,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,37	24406
		Накладные расходы	%	72		18,87	6736
		Сметная прибыль	%	8		6,98	2491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,21	33634
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=9	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		357	59,87	21374
9. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,44625	14319	6390
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,9	6390
9. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01125	4,016	755	3032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01125	4,016	4567	18342

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	4,016	1591,00	6389,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				59,87	21374
		Накладные расходы	%	72		12,89	4601
		Сметная прибыль	%	8		5,82	2078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,58	28053
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					819118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				819118
		Всего заработная плата -	Тенге				481610
		Накладные расходы -	Тенге				346759
		Сметная прибыль -	Тенге				93270
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1259147
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				468
		Сметная заработная плата -	Тенге				481610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1259147
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				468
		Сметная заработная плата -	Тенге				481610
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная,В7,5. Устройство	м3		104,2	28451,43	2964639
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	1,35	140,67	932	131104
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	18,891	1331	25145
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1499,51	156249
10. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	50,016	15	750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	18,756	6038	113249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	18,756	1331,00	24964,24
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,13546	2729	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,13546	1331,00	180,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1097,59	114369

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	26,05	6931	180553
10. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,2084	98	20
10. 8 2404	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	106,284	23885	2538593
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26095,65	2719166
		Накладные расходы	%	91		1364,55	142187
		Сметная прибыль	%	8		2385,28	248546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32201,27	3355372
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские,В25 F75, W6. Устройство	м3		923,04	41205,64	38034456
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	1,79	1652,242	1114	1840597
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	265,651	1350,41	358737
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2382,71	2199335
11. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	2,492	4544	11325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	2,492	1331,00	3316,85
11. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	98,858	40	3954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	240,544	6038	1452406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	240,544	1331,00	320164,06
11. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	9,046	4992	45157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	9,046	1901,00	17196,45
11. 7 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	39,691	178	7065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	13,569	2729	37029

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	13,569	1331,00	18060,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1686,75	1556935
11. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	94,15	70	6591
11.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,369216	50384	18603
11.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,092304	21529	1987
11.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	27,691	6931	191928
11.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,046152	211192	9747
11.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	6,738	98	660
11.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	33,229	1068	35489
11.16	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	936,886	36681	34365901
11.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	18,461	326	6018
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37524,83	34636923
		Накладные расходы	%	91		2168,26	2001394
		Сметная прибыль	%	8		3469,91	3202868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46843,82	43238718
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		8,95432	19920,72	178377
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	133,778	1223	163610
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,791	1901	3404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	167014
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,791	4992	8940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,791	1901,00	3404,69
12. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,358173	29	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	8,963	200	1793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	7,334	197	1445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	12188
12. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	26,863	96	2579
12. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	8,954	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	2579
		Накладные расходы	%	91		16973,16	151983
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	26429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	356788
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		8,95432	228166	2043071
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	163446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	2206517
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		54,74476	220357	12063391
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	965071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	13028462
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,16128	233333	37632
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	3011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	40643
16	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,09684	25781,89	2497
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	1,937	1223	2369
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,034862	1568,5	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	2423
16. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014526	4992	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014526	1901,00	27,61
16. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020336	2729	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020336	1331,00	27,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	128
		Накладные расходы	%	91		22772,44	2205
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	5078
17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0426	230237	9808
		Сметная прибыль	%	8		18418,96	785
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248655,96	10593
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,05424	264340	14338
		Сметная прибыль	%	8		21147,2	1147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	15485
19	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Арматурные выпуски. Установка Арматурные выпуски	т		5,15076	75529,07	389032
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	42,5	218,907	1331	291366
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	22,56	1558,74	35166
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63394,78	326531
19. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	9,014	4992	44997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	9,014	1901,00	17135,61
19. 4	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	45,43	178	8086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	13,546	2729	36968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	13,546	1331,00	18029,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17483,23	90052
19. 6	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,036055	211192	7615
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1478,34	7615
		Накладные расходы	%	91		57689,25	297143
		Сметная прибыль	%	8		10657,47	54894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143875,79	741070
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,17572	233333	41001
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	3280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	44281
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		4,29776	220357	947042
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	75763
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1022805
22	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,67728	234699	158957
		Сметная прибыль	%	8		18775,92	12717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				253474,92	171673
23	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	Стены подвала шт. сборных конструкций		65	1638,72	106517
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,476	30,94	1158	35829
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	12,922	1580,35	20421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				865,38	56250
23. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	1,709	4992	8534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	1,709	1901,00	3248,81
23. 4	3105-0104 0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	8,645	4449	38462

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	8,645	1591,00	13754,19
23. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	2,567	2729	7007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	2,567	1331,00	3416,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,8	54002
23. 6	2102-0101 0501 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,2665	24649	6569
23. 7	2102-0401 2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,78	12971	10117
23. 8	2104-9999 9901 РСНБ РК 2015	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	65	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				256,71	16686
		Накладные расходы	%	118		1021,15	66375
		Сметная прибыль	%	8		212,79	13831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2872,66	186723
24	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		75	2328,72	174654
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,668	50,1	1158	58016
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	21,008	1579,71	33186
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1216,02	91202
24. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	2,94	4992	14676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	2,94	1901,00	5588,94
24. 4	3105-0104 0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	13,65	4449	60729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	13,65	1591,00	21717,15
24. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	4,418	2729	12055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	4,418	1331,00	5880,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1166,14	87461
24. 6	2102-0101 0501 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,5325	24649	13126
24. 7	2102-0401	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0165	1,238	12971	16052

1	2	3	4	5	6	7	8
2804 РСНБ РК 2015 М100 ГОСТ 28013-98							
24. 8 9901 РСНБ РК 2015 937-92	2104-9999-	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК	шт.	1	75	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				389,03	29177
		Накладные расходы	%	118		1434,9	107618
		Сметная прибыль	%	8		301,09	22582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4064,71	304853
25	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		134	3471,21	465143
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,937	125,558	1202	150921
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	60,059	1578,09	94778
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1833,57	245699
25. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	9,715	4992	48497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	9,715	1901,00	18468,22
25. 4 0101 РСНБ РК 2015	3105-0104-	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	35,778	4449	159176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	35,778	1591,00	56922,80
25. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	14,566	2729	39750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	14,566	1331,00	19387,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1846,45	247424
25. 6 0501 РСНБ РК 2015	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,6298	24649	15524
25. 7 2804 РСНБ РК 2015 М100 ГОСТ 28013-98	2102-0401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0295	3,953	12971	51274
25. 8 9901 РСНБ РК 2015 937-92	2104-9999-	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК	шт.	1	134	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				498,49	66798
		Накладные расходы	%	118		2163,62	289925
		Сметная прибыль	%	8		450,79	60405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6085,62	815473
26	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		28,674	34633	993067

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	2770,64	79445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37403,64	1072512
27	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		72,762	32858	2390814
		Сметная прибыль	%		8	2628,64	191265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35486,64	2582079
28	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Монолитные заделки,бетон тяжелый класса В15, F50, W6.	м3		6,96	39709,33	276377
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	5,18	36,053	1136	40956
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3596	2,503	1333,06	3336
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6363,85	44292
28. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018792	4544	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018792	1331,00	25,01
28. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3082	2,145	40	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3534	2,46	6038	14851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3534	2,46	1331,00	3274,26
28. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,009048	4992	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,009048	1901,00	17,20
28. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,015312	2729	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,015312	1331,00	20,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2170,92	15110
28. 8	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,009744	25046	244
28. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0154	0,107184	50384	5400

1	2	3	4	5	6	7	8
28.10	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00041	0,002854	21529	61
28.11	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,006264	499540	3129
28.12	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00124	0,00863	98	0,85
28.13	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,74	5,15	759	3909
28.14	2102-0101 2704 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,099	29075	206409
28.15	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,51	3,55	326	1157
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31653,93	220311
		Накладные расходы	%	91		5791,1	40306
		Сметная прибыль	%	8		3640,03	25335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49140,47	342018
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону	м2		677,5	874,07	592185
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	143,63	1311	188299
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,355	1331	1804
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				280,59	190102
29. 3	3201-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	13,211	736	9723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,355	2729	3698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,355	1331,00	1803,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,81	13421
29. 5	2110-0501 1404 РСНБ РК 2015	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1626	223	362598
29. 6	2113-0104 0103 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,1084	176526	19135
29. 7	2113-0703 0201 РСНБ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1626	53700	8732
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	390465
		Накладные расходы	%	93		260,95	176795

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		90,8	61518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1225,83	830499
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	Приямок ПР-1 т		0,23712	220357	52251
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	4180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	56431
31	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	Решетка приямка металлических изделий т		0,09684	92794,06	8986
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	42,3	4,096	1180	4834
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,241132	1331	321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53228,19	5155
31. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,06682	6038	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,06682	1331,00	88,94
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,174312	2729	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,174312	1331,00	232,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9078,42	879
31. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,07263	16744	1216
31. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,00581	216144	1256
31. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,4842	1655	801
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				33801,64	3273
		Накладные расходы	%	93		49502,22	4794
		Сметная прибыль	%	8		11383,7	1102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153679,98	14882
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,05424	264340	14338
		Сметная прибыль	%	8		21147,2	1147

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	15485
33	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0426	230237	9808
		Сметная прибыль	%	8		18418,96	785
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248655,96	10593
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				61968380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				61968380
		Материалы -	Тенге				38092995
		Всего заработная плата -	Тенге				3484252
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15391637
		Местные материалы -	Тенге				3383880
		Накладные расходы -	Тенге				3280725
		Сметная прибыль -	Тенге				5219928
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				70469033
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2945
		Сметная заработная плата -	Тенге				3484252
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70469033
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2945
		Сметная заработная плата -	Тенге				3484252
		РАЗДЕЛ 3. Колонны монолитные					
34	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство Колонна монолитная Км-1 - 4шт	м3		19,16	81168,01	1555179
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	12,43	238,159	1223	291268
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	89,125	1334,55	118942
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21409,7	410210
34. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,16286	40	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	88,136	6038	532165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	88,136	1331,00	117309,02
34. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,55564	4992	2774

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,55564	1901,00	1056,27
34. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,433016	2729	1182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,433016	1331,00	576,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27981,58	536127
34. 7	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,447	36162	703257
34. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	5,748	112	644
34. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,3832	50384	19307
34.10	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,042152	44840	1890
34.11	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,43	8,239	326	2686
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37984,54	727784
		Накладные расходы	%	91		19482,83	373291
		Сметная прибыль	%	8		8052,07	154278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				108702,91	2082748
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,33096	233333	77224
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	6178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	83402
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		4,52976	220357	998164
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	79853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1078017
		Колонна монолитная Км-2 - 2шт					
37	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство	м3		9,58	81168,01	777590
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	12,43	119,079	1223	145634
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	44,562	1334,55	59471
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21409,7	205105

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,08143	40	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	44,068	6038	266083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	44,068	1331,00	58654,51
37. 5	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,27782	4992	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,27782	1901,00	528,14
37. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,216508	2729	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,216508	1331,00	288,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27981,58	268064
37. 7	2102-0101 3001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,724	36162	351628
37. 8	2105-0307 1007 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	2,874	112	322
37. 9	2107-0203 0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1916	50384	9654
37.10	2113-0702 0101 РСНБ РК 2015	-Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,021076	44840	945
37.11	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,43	4,119	326	1343
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37984,54	363892
		Накладные расходы	%	91		19482,83	186645
		Сметная прибыль	%	8		8052,07	77139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				108702,91	1041374
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,19452	233333	45388
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	3631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	49019
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,53816	220357	559301

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	44744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	604045
		Колонна монолитная Км-3 - 10шт					
40	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство	м3		44,1	81168,01	3579509
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	12,43	548,163	1223	670403
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	205,136	1334,55	273764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21409,7	944168
40. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,37485	40	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	202,86	6038	1224869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	202,86	1331,00	270006,66
40. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	1,279	4992	6384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	1,279	1901,00	2431,38
40. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,99666	2729	2720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,99666	1331,00	1326,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27981,58	1233988
40. 7	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	44,761	36162	1618665
40. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	13,23	112	1482
40. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,882	50384	44439
40.10	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,09702	44840	4350
40.11	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,43	18,963	326	6182
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37984,54	1675118
		Накладные расходы	%	91		19482,83	859193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	8052,07	355096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				108702,91	4793798
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,8796	233333	205240
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	16419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	221659
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		8,933	220357	1968449
		Сметная прибыль	%		8	17628,56	157476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	2125925
		Колонна монолитная Км-4 - 24шт					
43	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство	м3		105,84	81168,01	8590822
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	12,43	1315,591	1223	1608968
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	492,325	1334,55	657035
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21409,7	2266003
43. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,89964	40	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	486,864	6038	2939685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	486,864	1331,00	648015,98
43. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	3,069	4992	15322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	3,069	1901,00	5834,17
43. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	2,392	2729	6528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	2,392	1331,00	3183,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27981,58	2961571
43. 7	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015 7473-2010	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,015	107,428	36162	3884797

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	31,752	112	3556
43. 9	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	2,117	50384	106653
43.10	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,232848	44840	10441
43.11	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,43	45,511	326	14837
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37984,54	4020284
		Накладные расходы	%	91		19482,83	2062062
		Сметная прибыль	%	8		8052,07	852231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				108702,91	11505115
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,92096	233333	448223
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	35858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	484081
45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,3952	220357	3833154
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	306652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	4139806
		Колонна монолитная Км-5 - 12шт					
46	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство	м3		63,6	81168,01	5162286
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	12,43	790,548	1223	966840
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	295,842	1334,55	394817
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21409,7	1361657
46. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,5406	40	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	292,56	6038	1766477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	292,56	1331,00	389397,36
46. 5	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	1,844	4992	9207

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	1,844	1901,00	3505,44
46. 6	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	1,437	2729	3923
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	1,437	1331,00	1912,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27981,58	1779629
46. 7	2102-0101	-Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,015	64,554	36162	2334402
3001 РСНБ РК 2015	7473-2010						
46. 8	2105-0307	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг	0,3	19,08	112	2137
1007 РСНБ РК 2015		назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74					
46. 9	2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,02	1,272	50384	64088
0204 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
46.10	2113-0702	-Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,13992	44840	6274
0101 РСНБ РК 2015							
46.11	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,43	27,348	326	8915
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37984,54	2415817
		Накладные расходы	%	91		19482,83	1239108
		Сметная прибыль	%	8		8052,07	512111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				108702,91	6913505
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,29996	233333	303324
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	24266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	327589
48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		7,88544	220357	1737612
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	139009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1876621
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					29841465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге					29841465
Материалы -		Тенге					9202894
Всего заработная плата -		Тенге					5187142
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					10176079
Накладные расходы -		Тенге					4720299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				2764941
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				37326705
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4139
		Сметная заработная плата -	Тенге				5187142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37326705
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4139
		Сметная заработная плата -	Тенге				5187142

РАЗДЕЛ 4. Диафрагма жесткости ДЖм

49	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство	Диафрагма жесткости ДЖм-1 -1шт м3		43,4	52542,45	2280342
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	8,25	358,05	1202	430376
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	31,383	1337,62	41978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10883,73	472354
49. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,11718	4544	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,11718	1331,00	155,97
49. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	21,305	40	852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	30,367	6038	183356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	30,367	1331,00	40418,48
49. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,36456	4992	1820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,36456	1901,00	693,03
49. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,082	90,38	178	16088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,53382	2729	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,53382	1331,00	710,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4702,88	204105
49. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	44,051	35558	1566365
49.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	108,5	70	7595
49.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,35154	50384	17712
49.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,01736	21529	374
49.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,1085	211192	22914
49.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0012	0,05208	98	5
49.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	33,809	759	25661
49.16	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	16,058	326	5235
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37923,07	1645861
		Накладные расходы	%	91		9904,2	429842
		Сметная прибыль	%	8		4995,73	216815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67442,38	2926999
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		4,81442	220357	1060891
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	84871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1145762
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,10651	228166	480634
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	38451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	519085
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06636	233333	15484
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	1239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	16723
53	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство Диафрагма жесткости ДЖм-2 -3шт	м3		96,9	52542,45	5091363

1	2	3	4	5	6	7	8
16							
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	8,25	799,425	1202	960909
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	70,068	1337,62	93725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10883,73	1054634
53. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,26163	4544	1189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,26163	1331,00	348,23
53. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	47,568	40	1903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	67,801	6038	409382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	67,801	1331,00	90243,13
53. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,81396	4992	4063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,81396	1901,00	1547,34
53. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	201,794	178	35919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	1,192	2729	3253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	1,192	1331,00	1586,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4702,88	455709
53. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	98,353	35558	3497254
53.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	242,25	70	16958
53.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,78489	50384	39546
53.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,03876	21529	834
53.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,24225	211192	51161
53.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,11628	98	11
53.15	2701-0101-	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	75,485	759	57293

1	2	3	4	5	6	7	8
0104 РСНБ РК 2015							
53.16	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	35,853	326	11688
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37923,07	3674746
		Накладные расходы	%	91		9904,2	959717
		Сметная прибыль	%	8		4995,73	484086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67442,38	6535166
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	10,8072		220357	2381442
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	190515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	2571958
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	5,1789		228166	1181649
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	94532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	1276181
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,1512		233333	35280
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	2822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	38102
57	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство Диафрагма жесткости ДЖм-3 -2шт	м3	76,2		52542,45	4003735
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	8,25	628,65	1202	755637
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	55,1	1337,62	73703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10883,73	829341
57. 3	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,20574	4544	935
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,20574	1331,00	273,84
57. 4	3104-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	37,407	40	1496
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	53,317	6038	321929

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	53,317	1331,00	70964,93
57. 6	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,64008	4992	3195
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,64008	1901,00	1216,79
57. 7	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	158,686	178	28246
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 8	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,93726	2729	2558
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,93726	1331,00	1247,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4702,88	358359
57. 9	2102-0101	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	77,343	35558	2750162
1001 РСНБ РК 2015							
57.10	2105-0307	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	190,5	70	13335
1013 РСНБ РК 2015							
57.11	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,61722	50384	31098
0305 РСНБ РК 2015							
57.12	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,03048	21529	656
0801 РСНБ РК 2015							
57.13	2113-0812	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,1905	211192	40232
1035 РСНБ РК 2015							
57.14	2113-0703	Вода техническая	м3	0,0012	0,09144	98	9
1405 РСНБ РК 2015							
57.15	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	59,36	759	45054
0104 РСНБ РК 2015							
57.16	2113-0209	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	28,194	326	9191
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37923,07	2889738
		Накладные расходы	%	91		9904,2	754700
		Сметная прибыль	%	8		4995,73	380675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67442,38	5139109
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		8,8066	220357	1940596
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	155248

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	2095844
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	4,0546		228166	925122
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	74010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	999132
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,1056		233333	24640
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	1971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	26611
61	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство	Диафрагма жесткости ДЖм-4 -2шт м3	77,6		52542,45	4077294
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	8,25	640,2	1202	769520
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	56,113	1337,62	75057
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10883,73	844578
61. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,20952	4544	952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,20952	1331,00	278,87
61. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	38,094	40	1524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	54,297	6038	327844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	54,297	1331,00	72269,31
61. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,65184	4992	3254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,65184	1901,00	1239,15
61. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	161,602	178	28765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,95448	2729	2605

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,95448	1331,00	1270,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4702,88	364943
61. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	78,764	35558	2800690
61.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	194	70	13580
61.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,62856	50384	31669
61.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,03104	21529	668
61.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,194	211192	40971
61.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0012	0,09312	98	9
61.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	60,45	759	45882
61.16	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	28,712	326	9360
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37923,07	2942830
		Накладные расходы	%	91		9904,2	768566
		Сметная прибыль	%	8		4995,73	387669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67442,38	5233529
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		8,8066	220357	1940596
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	155248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	2095844
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		4,0546	228166	925122
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	74010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	999132
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,10656	233333	24864
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	1989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	26853
65	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,4752	727013,89	345477

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 16						
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	58	27,562	1223	33708
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,171072	1568,5	268
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71498,66	33976
65. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,07128	4992	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,07128	1901,00	135,50
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,099792	2729	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,099792	1331,00	132,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	628
65. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,4752	654758	311141
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				654758	311141
		Накладные расходы	%	91		65063,78	30918
		Сметная прибыль	%	8		63366,21	30112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				855443,88	406507
66	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство	Диафрагма жесткости ДЖм-5 -1шт м3		36,97	52542,45	1942494
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	8,25	305,002	1202	366613
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	26,733	1337,62	35759
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10883,73	402372
66. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,099819	4544	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,099819	1331,00	132,86
66. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	18,149	40	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	25,868	6038	156190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	25,868	1331,00	34430,31
66. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,310548	4992	1550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,310548	1901,00	590,35
66. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	76,99	178	13704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,454731	2729	1241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,454731	1331,00	605,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4702,88	173865
66. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,525	35558	1334298
66.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	92,425	70	6470
66.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,299457	50384	15088
66.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,014788	21529	318
66.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,092425	211192	19519
66.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,044364	98	4
66.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	28,8	759	21859
66.16	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	13,679	326	4459
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37923,07	1402016
		Накладные расходы	%	91		9904,2	366158
		Сметная прибыль	%	8		4995,73	184692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67442,38	2493345
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		4,4033	220357	970298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	17628,56	77624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1047922
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,97935	228166	451620
		Сметная прибыль	%		8	18253,28	36130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	487750
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0501	233333	11690
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	12625
70	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство	Диафрагма жесткости ДЖм-6 -1шт м3		37,67	52542,45	1979274
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	8,25	310,777	1202	373555
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	27,239	1337,62	36436
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10883,73	409990
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,101709	4544	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,101709	1331,00	135,37
70. 4	3104-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	18,492	40	740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	26,358	6038	159148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	26,358	1331,00	35082,50
70. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,316428	4992	1580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,316428	1901,00	601,53
70. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	78,448	178	13964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 8	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,463341	2729	1264

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,463341	1331,00	616,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4702,88	177157
70. 9 1001 РСНБ РК 2015	2102-0101-	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	38,235	35558	1359562
70.10 1013 РСНБ РК 2015	2105-0307-	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	94,175	70	6592
70.11 0305 РСНБ РК 2015	2107-0203-	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,305127	50384	15374
70.12 0801 РСНБ РК 2015	2113-0102-	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,015068	21529	324
70.13 1035 РСНБ РК 2015	2113-0812-	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,094175	211192	19889
70.14 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703-	-Вода техническая	м3	0,0012	0,045204	98	4
70.15 0104 РСНБ РК 2015	2701-0101-	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	29,345	759	22273
70.16 0104 РСНБ РК 2015	2113-0209-	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	13,938	326	4544
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37923,07	1428562
		Накладные расходы	%	91		9904,2	373091
		Сметная прибыль	%	8		4995,73	188189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67442,38	2540554
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		4,29924	220357	947368
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	75789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1023157
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,01487	228166	459725
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	36778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	496503
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05058	233333	11802
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	12746
74	1106-0301-	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,2376	727013,89	172739

1	2	3	4	5	6	7	8
	0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16						
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	58	13,781	1223	16854
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,085536	1568,5	134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71498,66	16988
74. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03564	4992	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03564	1901,00	67,75
74. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,049896	2729	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,049896	1331,00	66,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	314
74. 5	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,2376	654758	155571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				654758	155571
		Накладные расходы	%	91		65063,78	15459
		Сметная прибыль	%	8		63366,21	15056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				855443,88	203253
75	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство	Диафрагма жесткости ДЖм-7 -2шт м3		79,92	52542,45	4199192
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	8,25	659,34	1202	792527
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	57,79	1337,62	77301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10883,73	869828
75. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,215784	4544	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,215784	1331,00	287,21
75. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	39,233	40	1569

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	55,92	6038	337645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	55,92	1331,00	74429,52
75. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,671328	4992	3351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,671328	1901,00	1276,19
75. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	166,433	178	29625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,983016	2729	2683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,983016	1331,00	1308,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4702,88	375854
75. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	81,119	35558	2884422
75.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	199,8	70	13986
75.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,647352	50384	32616
75.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,031968	21529	688
75.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,1998	211192	42196
75.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,095904	98	9
75.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	62,258	759	47254
75.16	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	29,57	326	9640
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37923,07	3030812
		Накладные расходы	%	91		9904,2	791544
		Сметная прибыль	%	8		4995,73	399259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67442,38	5389995
76	2105-0301-3202 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм	т	9,17434		220357	2021630

1	2	3		4	5	6	7	8
	РК 2015	СТ РК 2591-2014 1 Т						
		Сметная прибыль	%		8		17628,56	161730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					237985,56	2183360
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т			4,21302	228166	961268
		Сметная прибыль	%		8		18253,28	76901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					246419,28	1038169
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т			0,12192	233333	28448
		Сметная прибыль	%		8		18666,64	2276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					251999,64	30724
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге						40892079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге					40892079
	Материалы -		Тенге					17481276
	Всего заработная плата -		Тенге					4934060
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					16800168
	Накладные расходы -		Тенге					4489995
	Сметная прибыль -		Тенге					3630566
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					49012640
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					4067
	Сметная заработная плата -		Тенге					4934060
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					49012640
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					4067
	Сметная заработная плата -		Тенге					4934060
	РАЗДЕЛ 5. Монолитные плиты Пм на отм. -0,300							
			Монолитные плиты Пм1 - 1шт					
79	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты железобетонные плоские,бетон В25. Устройство	м3			175,6	40065,8	7035554
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч		1,79	314,324	1114	350157
79.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,2878	50,538	1350,41	68247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					2382,71	418403
79.3	3 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч		0,0027	0,47412	4544	2154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,47412	1331,00	631,05

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	18,807	40	752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	45,761	6038	276307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	45,761	1331,00	60907,89
79. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	1,721	4992	8591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,721	1901,00	3271,62
79. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	7,551	178	1344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	2,581	2729	7044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	2,581	1331,00	3435,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1686,75	296193
79. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	178,234	35558	6337645
79.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	17,911	70	1254
79.11	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,07024	50384	3539
79.12	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,01756	21529	378
79.13	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	5,268	6931	36513
79.14	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00878	211192	1854
79.15	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	1,282	98	126
79.16	2701-0101 0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	6,322	1068	6751
79.17	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	3,512	326	1145
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36384,99	6389204
		Накладные расходы	%	91		2168,26	380747
		Сметная прибыль	%	8		3378,72	593304

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45612,79	8009605
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,78878	19920,72	55555
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	41,664	1223	50956
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,557756	1901	1060
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	52016
80. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,557756	4992	2784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,557756	1901,00	1060,29
80. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,111551	29	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,792	200	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,284	197	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	3796
80. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,366	96	803
80. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	2,789	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	803
		Накладные расходы	%	91		16973,16	47334
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	8231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	111120
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,0824	228166	3897623

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	311810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4209433
82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		5,64808	220357	1244594
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	99568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1344161
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,1899	233333	510976
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	40878
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	551854
84	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,08736	25781,89	2252
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	1,747	1223	2137
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03145	1568,5	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	2186
84. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013104	4992	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013104	1901,00	24,91
84. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,018346	2729	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,018346	1331,00	24,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	115
		Накладные расходы	%	91		22772,44	1989
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	4581
85	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,07728	350235	27066
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	2165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	29231
86	2105-0301-3201 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01008	228166	2300

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	СТ РК 2591-2014 1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	2484
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					12775920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге					12775920
	Материалы -	Тенге					6390007
	Всего заработная плата -	Тенге					472605
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					5682559
	Накладные расходы -	Тенге					430071
	Сметная прибыль -	Тенге					1056479
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					14262470
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					409
	Сметная заработная плата -	Тенге					472605
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14262470
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					409
	Сметная заработная плата -	Тенге					472605
	РАЗДЕЛ 6. Монолитные плиты Пм на отм. +2,700... +26,700						
		Монолитные плиты Пм2 - 1шт					
87	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25.м3 Устройство на высоте от опорной площади более 6 м			175	63856,42	11174873
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2730	1136	3101280
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	54,547	1348,19	73540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3174820
87. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,4725	4544	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,4725	1331,00	628,90
87. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	83,93	15	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	49,98	6038	301779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	49,98	1331,00	66523,38
87. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,645	4992	8212

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,645	1901,00	3127,14
87. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,45	2729	6686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,45	1331,00	3260,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	320083
87. 8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	177,625	35558	6315990
87. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	20,3	112	2274
87.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,05	497899	522794
87.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,732	49380	85551
87.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	10,885	25046	272626
87.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,9275	45762	42444
87.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	4,813	50384	242473
87.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,1505	21529	3240
87.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,75075	6931	5203
87.17	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,9	20702	101440
87.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,44975	98	44
87.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	150,675	759	114362
87.20	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	138,25	326	45070
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7753510
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2889087
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1125117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	15189077
88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6811	19920,72		33489

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 1						
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
88. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
88. 4 0201	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
88. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
88. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,2169	228166	3928311
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	314265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4242576
90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		5,69768	220357	1255524

1	2	3	4	5	6	7	8
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1355966
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,318	233333	540866
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	584135
92	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,17472	25781,89	4505
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	3,494	1223	4274
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062899	1568,5	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	4372
92. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026208	4992	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026208	1901,00	49,82
92. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036691	2729	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036691	1331,00	48,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	231
		Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	9162
93	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,15456	350235	54132
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	58463
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02016	228166	4600
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4968

1	2	3	4	5	6	7	8
95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		175	63856,42	11174873
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2730	1136	3101280
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	54,547	1348,19	73540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3174820
95. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,4725	4544	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,4725	1331,00	628,90
95. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	83,93	15	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	49,98	6038	301779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	49,98	1331,00	66523,38
95. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,645	4992	8212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,645	1901,00	3127,14
95. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,45	2729	6686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,45	1331,00	3260,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	320083
95. 8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	177,625	35558	6315990
95. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	20,3	112	2274
95.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,05	497899	522794
95.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,732	49380	85551
95.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	10,885	25046	272626
95.13	2107-0203-	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0053	0,9275	45762	42444

1	2	3	4	5	6	7	8
0303 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
95.14	2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0275	4,813	50384	242473
0305 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
95.15	2113-0102	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00086	0,1505	21529	3240
0801 РСНБ РК 2015		9179-77					
95.16	2113-0803	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,75075	6931	5203
1101 РСНБ РК 2015							
95.17	2107-0510	-Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,9	20702	101440
0701 РСНБ РК 2015							
95.18	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,00257	0,44975	98	44
1405 РСНБ РК 2015							
95.19	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	150,675	759	114362
0104 РСНБ РК 2015							
95.20	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	138,25	326	45070
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7753510
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2889087
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1125117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	15189077
96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,6811	19920,72	33489
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
96. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
96. 4	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	3401-0105	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	3401-0204	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271
0201 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
96. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
96. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,2169	228166	3928311
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	314265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4242576
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		5,69768	220357	1255524
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1355966
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,318	233333	540866
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	584135
100	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,17472	25781,89	4505
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	3,494	1223	4274
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062899	1568,5	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	4372
100. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026208	4992	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026208	1901,00	49,82

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036691	2729	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036691	1331,00	48,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	231
		Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	9162
101	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,15456	350235	54132
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	58463
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02016	228166	4600
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4968
		Монолитные плиты Пм4 - 1шт					
103	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		175	63856,42	11174873
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2730	1136	3101280
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	54,547	1348,19	73540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3174820
103. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,4725	4544	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,4725	1331,00	628,90
103. 4 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	83,93	15	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	49,98	6038	301779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	49,98	1331,00	66523,38

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,645	4992	8212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,645	1901,00	3127,14
103. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,45	2729	6686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,45	1331,00	3260,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	320083
103. 8	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	177,625	35558	6315990
103. 9	2105-0307 1007 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	20,3	112	2274
103.10	2106-0801 0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,05	497899	522794
103.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,732	49380	85551
103.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	10,885	25046	272626
103.13	2107-0203 0303 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,9275	45762	42444
103.14	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	4,813	50384	242473
103.15	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,1505	21529	3240
103.16	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,75075	6931	5203
103.17	2107-0510 0701 РСНБ РК 2015	-Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,9	20702	101440
103.18	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00257	0,44975	98	44
103.19	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	150,675	759	114362
103.20	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	138,25	326	45070
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7753510
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2889087
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1125117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	15189077
104	1106-0301-	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т		1,6811	19920,72	33489

1	2	3	4	5	6	7	8
	0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
104. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
104. 4	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
104. 7	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
104. 8	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,2169	228166	3928311
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	314265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4242576
106	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	т		5,69768	220357	1255524

1	2	3	4	5	6	7	8
	3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1355966
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,318	233333	540866
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	584135
108	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,17472	25781,89	4505
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	3,494	1223	4274
108.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062899	1568,5	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	4372
108.3	3 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026208	4992	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026208	1901,00	49,82
108.4	4 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036691	2729	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036691	1331,00	48,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	231
		Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	9162
109	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,15456	350235	54132
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	58463
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02016	228166	4600
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	368

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4968
			Монолитные плиты Пм5 - 1шт				
111	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		175	63856,42	11174873
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2730	1136	3101280
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	54,547	1348,19	73540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3174820
111. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,4725	4544	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,4725	1331,00	628,90
111. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	83,93	15	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	49,98	6038	301779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	49,98	1331,00	66523,38
111. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,645	4992	8212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,645	1901,00	3127,14
111. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,45	2729	6686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,45	1331,00	3260,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	320083
111. 8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	177,625	35558	6315990
111. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	20,3	112	2274
111.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,05	497899	522794
111.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,732	49380	85551
111.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,0622	10,885	25046	272626

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
111.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,9275	45762	42444
111.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	4,813	50384	242473
111.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,1505	21529	3240
111.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,75075	6931	5203
111.17	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,9	20702	101440
111.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,44975	98	44
111.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	150,675	759	114362
111.20	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	138,25	326	45070
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7753510
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2889087
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1125117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	15189077
112	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,6811	19920,72	33489
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
112. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
112. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 6	3401-0204-	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271

1	2	3	4	5	6	7	8
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
112. 7 1008 РСНБ РК 2015	2105-0307-	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
112. 8 9916 РСНБ РК 2015	2105-0301-	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,2169	228166	3928311
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	314265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4242576
114	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		5,69768	220357	1255524
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1355966
115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,318	233333	540866
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	584135
116	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,17472	25781,89	4505
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	3,494	1223	4274
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062899	1568,5	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	4372
116. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026208	4992	131

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026208	1901,00	49,82
116. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036691	2729	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036691	1331,00	48,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	231
		Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	9162
117	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,15456	350235	54132
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	58463
118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02016	228166	4600
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4968
		Монолитные плиты Пм6 - 1шт					
119	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		172,6	63856,42	11021618
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2692,56	1136	3058748
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	53,799	1348,19	72532
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3131280
119. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,46602	4544	2118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,46602	1331,00	620,27
119. 4 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	82,779	15	1242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	49,295	6038	297641

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	49,295	1331,00	65611,65
119. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,622	4992	8099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,622	1901,00	3083,42
119. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,416	2729	6594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,416	1331,00	3215,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	315693
119. 8	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	175,189	35558	6229370
119. 9	2105-0307 1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	20,022	112	2242
119.10	2106-0801 0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,036	497899	515624
119.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,709	49380	84378
119.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	10,736	25046	268887
119.13	2107-0203 0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,91478	45762	41862
119.14	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	4,747	50384	239148
119.15	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,148436	21529	3196
119.16	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,740454	6931	5132
119.17	2107-0510 0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,833	20702	100049
119.18	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,443582	98	43
119.19	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	148,609	759	112794
119.20	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	136,354	326	44451
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7647177
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2849465
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1109687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	14980770

1	2	3	4	5	6	7	8
120	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,6811	19920,72	33489
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
120.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
120.3	3 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
120.4	3 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120.5	3 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120.6	3 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
120.7	2 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
120.8	2 2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,5064	228166	3994365
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	319549

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4313914
122	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	5,69768	220357	1255524	
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1355966
123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	2,318	233333	540866	
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	584135
124	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17472	25781,89	4505	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	3,494	1223	4274
124.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062899	1568,5	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	4372
124.3	3 3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026208	4992	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026208	1901,00	49,82
124.4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036691	2729	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036691	1331,00	48,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	231
		Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	9162
125	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т	0,15456	350235	54132	
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	58463
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,02016	228166	4600	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4968
		Монолитные плиты Пм7 - 1шт					
127	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		172,6	63856,42	11021618
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2692,56	1136	3058748
127.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	53,799	1348,19	72532
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3131280
127.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,46602	4544	2118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,46602	1331,00	620,27
127.4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	82,779	15	1242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127.5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	49,295	6038	297641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	49,295	1331,00	65611,65
127.6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,622	4992	8099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,622	1901,00	3083,42
127.7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,416	2729	6594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,416	1331,00	3215,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	315693
127.8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	175,189	35558	6229370
127.9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	20,022	112	2242
127.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,036	497899	515624
127.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,709	49380	84378

1	2	3	4	5	6	7	8
127.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	10,736	25046	268887
127.13	2107-0203 0303 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,91478	45762	41862
127.14	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	4,747	50384	239148
127.15	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,148436	21529	3196
127.16	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,740454	6931	5132
127.17	2107-0510 0701 РСНБ РК 2015	-Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,833	20702	100049
127.18	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00257	0,443582	98	43
127.19	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	148,609	759	112794
127.20	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	136,354	326	44451
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7647177
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2849465
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1109687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	14980770
128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,6811	19920,72	33489
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
128. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
128. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
128. 4	3403-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5	3401-0105 0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 6	3401-0204 0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
128. 7	2105-0307 1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
128. 8	2105-0301 9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,5064	228166	3994365
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	319549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4313914
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		5,69768	220357	1255524
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1355966
131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,318	233333	540866
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	584135
132	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,17472	25781,89	4505
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	3,494	1223	4274
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062899	1568,5	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	4372
132. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026208	4992	131

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026208	1901,00	49,82
132. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036691	2729	100
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036691	1331,00	48,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	231
		Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	9162
133	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,15456	350235	54132
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	58463
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02016	228166	4600
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4968
		Монолитные плиты Пм8 - 1шт					
135	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		172,6	63856,42	11021618
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2692,56	1136	3058748
135. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	53,799	1348,19	72532
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3131280
135. 3	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,46602	4544	2118
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,46602	1331,00	620,27
135. 4	3104-0101	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	82,779	15	1242
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	49,295	6038	297641

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	49,295	1331,00	65611,65
135. 6	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,622	4992	8099
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,622	1901,00	3083,42
135. 7	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,416	2729	6594
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,416	1331,00	3215,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	315693
135. 8	2102-0101	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	175,189	35558	6229370
	1001 РСНБ РК 2015						
135. 9	2105-0307	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг	0,116	20,022	112	2242
	1007 РСНБ РК 2015	назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74					
135.10	2106-0801	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	0,006	1,036	497899	515624
	0101 РСНБ РК 2015	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т					
135.11	2107-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0099	1,709	49380	84378
	0203 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
135.12	2107-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0622	10,736	25046	268887
	0301 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
135.13	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0053	0,91478	45762	41862
	0303 РСНБ РК 2015	от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
135.14	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0275	4,747	50384	239148
	0305 РСНБ РК 2015	от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
135.15	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00086	0,148436	21529	3196
	0801 РСНБ РК 2015	9179-77					
135.16	2113-0803	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,740454	6931	5132
	1101 РСНБ РК 2015						
135.17	2107-0510	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,833	20702	100049
	0701 РСНБ РК 2015						
135.18	2113-0703	Вода техническая	м3	0,00257	0,443582	98	43
	1405 РСНБ РК 2015						
135.19	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	148,609	759	112794
	0104 РСНБ РК 2015						
135.20	2113-0209	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	136,354	326	44451
	0104 РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7647177
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2849465
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1109687

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	14980770
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,6811	19920,72	33489
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
136.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
136.3	3 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
136.4	4 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136.5	5 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136.6	6 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
136.7	7 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
136.8	8 2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,5064	228166	3994365

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	319549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4313914
138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		5,69768	220357	1255524
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1355966
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,318	233333	540866
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	584135
140	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,17472	25781,89	4505
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	3,494	1223	4274
140. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062899	1568,5	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	4372
140. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026208	4992	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026208	1901,00	49,82
140. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036691	2729	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036691	1331,00	48,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	231
		Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	9162
141	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,15456	350235	54132
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	58463
142	2105-0301-3201 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02016	228166	4600

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	СТ РК 2591-2014 1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4968
		Монолитные плиты Пм9 - 1шт					
143	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	172,6	63856,42	11021618	
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2692,56	1136	3058748
143. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	53,799	1348,19	72532
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3131280
143. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,46602	4544	2118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,46602	1331,00	620,27
143. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	82,779	15	1242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	49,295	6038	297641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	49,295	1331,00	65611,65
143. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,622	4992	8099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,622	1901,00	3083,42
143. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,416	2729	6594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,416	1331,00	3215,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	315693
143. 8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	175,189	35558	6229370
143. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	20,022	112	2242
143.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,036	497899	515624
143.11	2107-0201-	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0099	1,709	49380	84378

1	2	3	4	5	6	7	8
0203 РСНБ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
143.12	2107-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0622	10,736	25046	268887
0301 РСНБ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
143.13	2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0053	0,91478	45762	41862
0303 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
143.14	2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0275	4,747	50384	239148
0305 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
143.15	2113-0102	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00086	0,148436	21529	3196
0801 РСНБ РК 2015		9179-77					
143.16	2113-0803	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,740454	6931	5132
1101 РСНБ РК 2015							
143.17	2107-0510	-Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,833	20702	100049
0701 РСНБ РК 2015							
143.18	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,00257	0,443582	98	43
1405 РСНБ РК 2015							
143.19	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	148,609	759	112794
0104 РСНБ РК 2015							
143.20	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	136,354	326	44451
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7647177
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2849465
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1109687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	14980770
144	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,6811	19920,72	33489
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
144. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
144. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
144. 4	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 5	3401-0105	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
0101 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
144. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
144. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		17,5064	228166	3994365
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	319549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4313914
146	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		5,69768	220357	1255524
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1355966
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,318	233333	540866
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	584135
148	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,17472	25781,89	4505
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	3,494	1223	4274
148. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062899	1568,5	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	4372

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026208	4992	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026208	1901,00	49,82
148. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036691	2729	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036691	1331,00	48,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	231
		Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	9162
149	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,15456	350235	54132
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	58463
150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02016	228166	4600
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4968
		Монолитные плиты Пм10 - 1шт					
151	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		175	63856,42	11174873
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2730	1136	3101280
151. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	54,547	1348,19	73540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3174820
151. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,4725	4544	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,4725	1331,00	628,90
151. 4 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	83,93	15	1259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
151. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	49,98	6038	301779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	49,98	1331,00	66523,38
151. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,645	4992	8212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,645	1901,00	3127,14
151. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,45	2729	6686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,45	1331,00	3260,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	320083
151. 8	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	177,625	35558	6315990
151. 9	2105-0307 1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	20,3	112	2274
151.10	2106-0801 0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,05	497899	522794
151.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,732	49380	85551
151.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	10,885	25046	272626
151.13	2107-0203 0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,9275	45762	42444
151.14	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	4,813	50384	242473
151.15	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,1505	21529	3240
151.16	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,75075	6931	5203
151.17	2107-0510 0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,9	20702	101440
151.18	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,44975	98	44
151.19	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	150,675	759	114362
151.20	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	138,25	326	45070
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7753510

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2889087
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1125117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	15189077
152	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,6811	19920,72	33489
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
152.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
152.3	3 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
152.4	3 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152.5	3 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152.6	3 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
152.7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
152.8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
153	2105-0301-3201 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т		17,2169	228166	3928311

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	СТ РК 2591-2014 1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	314265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4242576
154	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		5,69768	220357	1255524
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	100442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1355966
155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,318	233333	540866
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	584135
156	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,17472	25781,89	4505
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	3,494	1223	4274
156. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062899	1568,5	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	4372
156. 3	3101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026208	4992	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026208	1901,00	49,82
156. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036691	2729	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036691	1331,00	48,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	231
		Накладные расходы	%	91		22772,44	3979
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	9162
157	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,15456	350235	54132
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	58463

1	2	3	4	5	6	7	8
158	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,02016	228166	4600
		Сметная прибыль	%	8	18253,28	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			246419,28	4968
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				152617892
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				152617892
		Материалы -	Тенге				69360615
		Всего заработная плата -	Тенге				28720773
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				52315113
		Накладные расходы -	Тенге				26135903
		Сметная прибыль -	Тенге				14300304
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				193054099
		Норматив трудоемкость -	чел.-ч				25169
		Сметная заработная плата -	Тенге				28720773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				193054099
		Норматив трудоемкость -	чел.-ч				25169
		Сметная заработная плата -	Тенге				28720773

РАЗДЕЛ 7. Монолитная плита Пм 11, монолитный парапет Мп1 на отм. +29,000

Монолитная плита Пм 11

159	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25.м3 Устройство на высоте от опорной площади более 6 м			176	63856,42	11238730
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	2745,6	1136	3119002
159.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	54,859	1348,19	73961
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	3192962
159.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,4752	4544	2159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,4752	1331,00	632,49
159.4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	84,41	15	1266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159.5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	50,266	6038	303504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	50,266	1331,00	66904,05

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,654	4992	8259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,654	1901,00	3144,25
159. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,464	2729	6724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,464	1331,00	3279,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	321912
159. 8	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	178,64	35558	6352081
159. 9	2105-0307 1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	20,416	112	2287
159.10	2106-0801 0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,056	497899	525781
159.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,742	49380	86040
159.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	10,947	25046	274184
159.13	2107-0203 0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,9328	45762	42687
159.14	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	4,84	50384	243859
159.15	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,15136	21529	3259
159.16	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,75504	6931	5233
159.17	2107-0510 0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,928	20702	102019
159.18	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,45232	98	44
159.19	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	151,536	759	115016
159.20	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	139,04	326	45327
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	7797816
		Накладные расходы	%	91		16509,07	2905596
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	1131546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	15275872

1	2	3	4	5	6	7	8
160	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,6811	19920,72	33489
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	25,116	1223	30716
160.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33622	1901	639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	31356
160.3	3 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33622	4992	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33622	1901,00	639,15
160.4	4 3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067244	29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160.5	5 3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,683	200	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160.6	6 3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,377	197	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	2288
160.7	7 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,043	96	484
160.8	8 2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,681	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	484
		Накладные расходы	%	91		16973,16	28534
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	66984
161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		18,73261	228166	4274145
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	341932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	4616076

1	2	3	4	5	6	7	8
162	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		5,57628	220357	1228772
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	98302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1327074
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,30594	233333	538052
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	43044
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	581096
164	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,10008	25781,89	2580
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	2,002	1223	2448
164. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036029	1568,5	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	2504
164. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,015012	4992	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,015012	1901,00	28,54
164. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,021017	2729	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,021017	1331,00	27,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	132
		Накладные расходы	%	91		22772,44	2279
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	389
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	5248
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01196	228166	2729
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	2947
166	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,06624	350235	23200
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	1856

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	25056
167	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т	0,01786	264340	4721	
		Сметная прибыль	%	8	21147,2	378	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	5099
168	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т	0,00402	261631	1052	
		Сметная прибыль	%	8	20930,48	84	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	1136
169	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Монолитный парапет,бетон В25. Устройство Монолитный парапет Мп1	м3	26,76	50464,84	1350439	
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	7,16	191,602	1158	221875
169. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5616	15,028	1338,21	20111
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9042,82	241986
169. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,072252	4544	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,072252	1331,00	96,17
169. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,426	11,4	40	456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,541	14,477	6038	87413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,541	14,477	1331,00	19268,89
169. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0071	0,189996	4992	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,189996	1901,00	361,18
169. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,666	44,582	178	7936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
169. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,289008	2729	789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,289008	1331,00	384,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3657,33	97870
169. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	27,161	35558	965805
169.10	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,037464	25046	938
169.11	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0155	0,41478	50384	20898
169.12	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00041	0,010972	21529	236
169.13	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,024084	499540	12031
169.14	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,05352	211192	11303
169.15	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00124	0,033182	98	3
169.16	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,74	19,802	759	15030
169.17	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,51	13,648	326	4449
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				38516,22	1030694
		Накладные расходы	%	91		8228,96	220207
		Сметная прибыль	%	8		4695,5	125652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63389,3	1696298
170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,83345	228166	418331
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	33466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	451797
171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0288	233333	6720
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	7258

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 19122959

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 19122959

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				8828994
		Всего заработная плата -	Тенге				3468808
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6497721
		Накладные расходы -	Тенге				3156615
		Сметная прибыль -	Тенге				1782366
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24061940
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3035
		Сметная заработная плата -	Тенге				3468808
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24061940
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3035
		Сметная заработная плата -	Тенге				3468808
		РАЗДЕЛ 8. Монолитные плиты Пм12, Пм13, Пм14. Монолитный парапет Мп1 на отм. +29,900 +32,600					
		Монолитные плиты Пм 12-1, Пм 12-2, Пм 12-3 - 3шт					
172	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25.м3 Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		25,65	63856,42		1637917
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	400,14	1136	454559
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	7,995	1348,19	10779
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	465338
172. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,069255	4544	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,069255	1331,00	92,18
172. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	12,302	15	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	7,326	6038	44232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	7,326	1331,00	9750,91
172. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,24111	4992	1204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,24111	1901,00	458,35
172. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,3591	2729	980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,3591	1331,00	477,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	46915
172. 8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	26,035	35558	925744
172. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,975	112	333
172.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,1539	497899	76627
172.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,253935	49380	12539
172.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,595	25046	39959
172.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,135945	45762	6221
172.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,705375	50384	35540
172.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,022059	21529	475
172.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,110038	6931	763
172.17	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,7182	20702	14868
172.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,065921	98	6
172.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	22,085	759	16762
172.20	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	20,264	326	6606
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	1136443
		Накладные расходы	%	91		16509,07	423458
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	164910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	2226285
173	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,23226	19920,72	4627
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	14,94	3,47	1223	4244
173. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,046452	1901	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18651,82	4332

1	2	3	4	5	6	7	8
173. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,046452	4992	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,046452	1901,00	88,31
173. 4 0201	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00929	29	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,232492	200	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 6 0201	3401-0204 РСНБ РК 2015	-Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,190221	197	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1361,1	316
173. 7 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,69678	96	67
173. 8 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,23226	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288	67
		Накладные расходы	%	91		16973,16	3942
		Сметная прибыль	%	8		2951,51	686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39845,39	9254
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,8778	228166	200284
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	16023
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	216307
175	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,46786	220357	543810
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	43505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	587315
176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,14088	233333	32872
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	2630

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	35502
		Монолитный парапет Мп1 - 3шт					
177	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Монолитный парапет,бетон В25. Устройство	м3		7,86	50464,84	396654
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	7,16	56,278	1158	65169
177. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5616	4,414	1338,21	5907
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9042,82	71077
177. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021222	4544	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021222	1331,00	28,25
177. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,426	3,348	40	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,541	4,252	6038	25675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,541	4,252	1331,00	5659,41
177. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0071	0,055806	4992	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,055806	1901,00	106,09
177. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,666	13,095	178	2331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,084888	2729	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,084888	1331,00	112,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3657,33	28747
177. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,978	35558	283678
177.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,011004	25046	276
177.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м3	0,0155	0,12183	50384	6138

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 8486-86					
177.12	2113-0102	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 0801 РСНБ РК 2015 9179-77	т	0,00041	0,003223	21529	69
177.13	2113-0201	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 0901 РСНБ РК 2015	т	0,0009	0,007074	499540	3534
177.14	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1035 РСНБ РК 2015	т	0,002	0,01572	211192	3320
177.15	2113-0703	-Вода техническая 1405 РСНБ РК 2015	м3	0,00124	0,009746	98	0,96
177.16	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм 0104 РСНБ РК 2015	м2	0,74	5,816	759	4415
177.17	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75 0104 РСНБ РК 2015	кг	0,51	4,009	326	1307
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				38516,22	302738
		Накладные расходы	%	91		8228,96	64680
		Сметная прибыль	%	8		4695,5	36907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63389,3	498240
178	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,696	228166	158804
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	12704
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	171508
179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,54	233333	126000
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	10080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	136080
		Монолитные плиты Пм 13-1, Пм 13-2, Пм 13-3					
180	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		1,8	63856,42	114942
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	28,08	1136	31899
180. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,56106	1348,19	756
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	32655
180. 3	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т 0101 РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,0027	0,00486	4544	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	1331,00	6,47
180. 4	3104-0101	-Вибратор поверхностный 0201 РСНБ РК 2015	маш.-ч	0,4796	0,86328	15	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,51408	6038	3104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,51408	1331,00	684,24
180. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01692	4992	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01692	1901,00	32,16
180. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0252	2729	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0252	1331,00	33,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	3292
180. 8	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	35558	64964
180. 9	2105-0307 1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,2088	112	23
180.10	2106-0801 0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0108	497899	5377
180.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01782	49380	880
180.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,11196	25046	2804
180.13	2107-0203 0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00954	45762	437
180.14	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,0495	50384	2494
180.15	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001548	21529	33
180.16	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,007722	6931	54
180.17	2107-0510 0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0504	20702	1043
180.18	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,004626	98	0,45
180.19	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,55	759	1176
180.20	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,422	326	464
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	79750

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		16509,07	29716
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	11573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	156231
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,09192	228166	20973
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	1678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	22651
182	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,27588	220357	60792
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	4863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	65655
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00378	233333	882
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	953
184	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,08736	25781,89	2252
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	1,747	1223	2137
184. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03145	1568,5	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	2186
184. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013104	4992	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013104	1901,00	24,91
184. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,018346	2729	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,018346	1331,00	24,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	115
		Накладные расходы	%	91		22772,44	1989
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	4581

1	2	3	4	5	6	7	8
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01008	228166	2300
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	2484
186	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,07728	350235	27066
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	2165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	29231
187	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство основания	Монолитные плиты Пм 14-1,Пм 14-2,Пм 14-3 - 3шт м3		13,02	3525,24	45899
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,78	10,156	1022	10379
187. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	3,776	1402,72	5296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1203,95	15675
187. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	2,734	2830	7738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	2,734	1331,00	3638,95
187. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	5,468	16	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,042	5257	5476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,042	1591,00	1657,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1021,58	13301
187. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	14,322	1538	22027
187. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	1,953	98	191
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1706,5	22219
		Накладные расходы	%	93		1119,67	14578
		Сметная прибыль	%	8		371,59	4838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5016,51	65315

1	2	3	4	5	6	7	8
188	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские,бетон В25. Устройство	м3		5,16	40065,8	206740
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	1,79	9,236	1114	10289
188. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,485	1350,41	2005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2382,71	12295
188. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013932	4544	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013932	1331,00	18,54
188. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,552636	40	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,345	6038	8119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,345	1331,00	1790,19
188. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,050568	4992	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,050568	1901,00	96,13
188. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,22188	178	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,075852	2729	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,075852	1331,00	100,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1686,75	8704
188. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,237	35558	186231
188.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,52632	70	37
188.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002064	50384	104
188.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000516	21529	11

1	2	3	4	5	6	7	8
188.13	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1548	6931	1073
188.14	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000258	211192	54
188.15	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0073	0,037668	98	4
188.16	2701-0101 0105 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,18576	1068	198
188.17	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1032	326	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				36384,99	187747
		Накладные расходы	%	91		2168,26	11188
		Сметная прибыль	%	8		3378,72	17434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45612,79	235362
189	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,237	228166	54075
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	4326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	58401
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0288	233333	6720
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	7258
191	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,0501	25781,89	1292
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	20	1,002	1223	1225
191. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018036	1568,5	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25024,66	1254
191. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007515	4992	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007515	1901,00	14,29
191. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010521	2729	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010521	1331,00	14,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		22772,44	1141
		Сметная прибыль	%	8		3884,35	195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52438,68	2627
192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00336	228166	767
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	828
193	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,04674	261631	12229
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	13207
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					3657895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3657895
		Материалы -	Тенге				1728963
		Всего заработная плата -	Тенге				604812
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1247573
		Накладные расходы -	Тенге				550692
		Сметная прибыль -	Тенге				336687
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4545274
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				528
		Сметная заработная плата -	Тенге				604812
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4545274
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				528
		Сметная заработная плата -	Тенге				604812
		РАЗДЕЛ 9. Балки монолитные Бм на отм - 0,300					
		Балка Бм1 -2шт					
194	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3		1,88	56866,79	106910
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	20,68	1136	23492
194. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,147	1339,69	1537
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	25029
194. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005076	4544	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005076	1331,00	6,76
194. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,23	40	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,098	6038	6633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,098	1331,00	1461,44
194. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,017484	4992	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,017484	1901,00	33,24
194. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	2,662	178	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,025944	2729	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,025944	1331,00	34,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	7337
194. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,908	35558	67852
194.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,7896	70	55
194.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,016544	49380	817
194.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,103964	25046	2604
194.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,03478	50384	1752
194.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001786	21529	38
194.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,003196	211192	675
194.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001636	44511	73
194.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00285	0,005358	98	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8
194.18 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	2,149	759	1631
194.19 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,786	326	582
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	76080
		Накладные расходы	%	91		12115,14	22776
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	10375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	140061
195	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,258	220357	56852
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	4548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	61400
196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11	233333	25667
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	2053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	27720
		Балка Бм2 -3шт					
197	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3		2,13	56866,79	121126
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	23,43	1136	26616
197. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,3	1339,69	1741
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	28357
197. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005751	4544	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005751	1331,00	7,65
197. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,394	40	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,245	6038	7515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,245	1331,00	1657,10
197. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,019809	4992	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,019809	1901,00	37,66
197. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	3,016	178	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,029394	2729	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,029394	1331,00	39,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	8313
197. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,162	35558	76875
197.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,8946	70	63
197.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,018744	49380	926
197.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,117789	25046	2950
197.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,039405	50384	1985
197.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,002024	21529	44
197.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,003621	211192	765
197.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001853	44511	82
197.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00285	0,00607	98	0,59
197.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	2,435	759	1848
197.19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	2,023	326	660
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	86197
		Накладные расходы	%	91		12115,14	25805
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	11755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	158686
198	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,324	220357	71396

1	2	3	4	5	6	7	8
		1 Т Сметная прибыль	%	8		17628,56	5712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	77107
199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,132	233333	30800
		1 Т Сметная прибыль	%	8		18666,64	2464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	33264
200	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балка Бм3 -2шт -Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3		4,12	56866,79	234291
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	45,32	1136	51484
200. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	2,514	1339,69	3367
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	54851
200. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011124	4544	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011124	1331,00	14,81
200. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	2,697	40	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	2,407	6038	14535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	2,407	1331,00	3203,72
200. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,038316	4992	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,038316	1901,00	72,84
200. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	5,834	178	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,056856	2729	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,056856	1331,00	75,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	16079

1	2	3	4	5	6	7	8
200. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,182	35558	148696
200.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	1,73	70	121
200.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,036256	49380	1790
200.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,227836	25046	5706
200.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,07622	50384	3840
200.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,003914	21529	84
200.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,007004	211192	1479
200.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,003584	44511	160
200.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00285	0,011742	98	1
200.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	4,709	759	3574
200.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	3,914	326	1276
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	166729
		Накладные расходы	%	91		12115,14	49914
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	22736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	306942
201	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,5644	220357	124369
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	9950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	134319
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2464	233333	57493
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	4599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	62093
		Балка Бм4 -2шт					
203	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3	2,12		56866,79	120558

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 16						
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	23,32	1136	26492
203. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,293	1339,69	1733
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	28224
203. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005724	4544	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005724	1331,00	7,62
203. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,388	40	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,239	6038	7479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,239	1331,00	1649,11
203. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,019716	4992	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,019716	1901,00	37,48
203. 7 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	3,002	178	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,029256	2729	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,029256	1331,00	38,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	8274
203. 9 1001	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,152	35558	76514
203.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,8904	70	62
203.11 0203	2107-0201 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,018656	49380	921
203.12 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,117236	25046	2936
203.13 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,03922	50384	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
203.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,002014	21529	43
203.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,003604	211192	761
203.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001844	44511	82
203.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00285	0,006042	98	0,59
203.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	2,423	759	1839
203.19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	2,014	326	657
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	85793
		Накладные расходы	%	91		12115,14	25684
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	11699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	157941
204	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,304	220357	66989
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	5359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	72348
205	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1232	233333	28747
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	2300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	31046
206	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство Балка Бм5 -2шт	м3		3,36	56866,79	191072
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	36,96	1136	41987
206. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	2,05	1339,69	2746
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	44733
206. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009072	4544	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009072	1331,00	12,07
206. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	2,199	40	88

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,963	6038	11854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,963	1331,00	2612,75
206. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,031248	4992	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,031248	1901,00	59,40
206. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	4,758	178	847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,046368	2729	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,046368	1331,00	61,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	13113
206. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,41	35558	121267
206.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	1,411	70	99
206.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,029568	49380	1460
206.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,185808	25046	4654
206.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,06216	50384	3132
206.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,003192	21529	69
206.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,005712	211192	1206
206.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,002923	44511	130
206.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00285	0,009576	98	0,94
206.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	3,84	759	2915
206.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	3,192	326	1041
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	135973

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		12115,14	40707
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	18542
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	250322
207	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,452	220357	99601
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	7968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	107569
208	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2068	233333	48253
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	3860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	52114
209	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство Балка Бм6 -2шт	м3		1,5	56866,79	85300
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	16,5	1136	18744
209. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,91515	1339,69	1226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	19970
209. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	4544	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1331,00	5,39
209. 4	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,98175	40	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,87645	6038	5292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,87645	1331,00	1166,55
209. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,01395	4992	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,01395	1901,00	26,52
209. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	2,124	178	378

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,0207	2729	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,0207	1331,00	27,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	5854
209. 9 1001	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,522	35558	54137
209.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,63	70	44
209.11 0203	2107-0201 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,0132	49380	652
209.12 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,08295	25046	2078
209.13 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,02775	50384	1398
209.14 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001425	21529	31
209.15 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00255	211192	539
209.16 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001305	44511	58
209.17 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00285	0,004275	98	0,42
209.18 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,714	759	1301
209.19 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,425	326	465
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	60702
		Накладные расходы	%	91		12115,14	18173
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	8278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	111751
210	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,216	220357	47597
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	3808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	51405
211	2105-0301-3001 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0836	233333	19507

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 1 Т	Сметная прибыль	%	8		18666,64	1561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	21067
212	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство	Балка Бм7 -4шт м3	2,16	56866,79	122832	
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	23,76	1136	26991
212. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,318	1339,69	1765
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	28757
212. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005832	4544	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005832	1331,00	7,76
212. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,414	40	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,262	6038	7620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,262	1331,00	1679,72
212. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,020088	4992	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,020088	1901,00	38,19
212. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	3,059	178	544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,029808	2729	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,029808	1331,00	39,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	8430
212. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,192	35558	77957
212.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,9072	70	64

1	2	3	4	5	6	7	8
212.11 0203	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,019008	49380	939
212.12 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,119448	25046	2992
212.13 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,03996	50384	2013
212.14 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,002052	21529	44
212.15 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,003672	211192	775
212.16 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001879	44511	84
212.17 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00285	0,006156	98	0,6
212.18 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	2,469	759	1874
212.19 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	2,052	326	669
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	87411
		Накладные расходы	%	91		12115,14	26169
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	11920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	160921
213	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,312	220357	68751
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	5500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	74251
214	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1188	233333	27720
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	2218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	29938
		Балка Бм8 -2шт					
215	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3		0,48	56866,79	27296
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	5,28	1136	5998
215. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,292848	1339,69	392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	6390

1	2	3	4	5	6	7	8
215. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001296	4544	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001296	1331,00	1,72
215. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,31416	40	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,280464	6038	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,280464	1331,00	373,30
215. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,004464	4992	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,004464	1901,00	8,49
215. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,679728	178	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,006624	2729	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,006624	1331,00	8,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	1873
215. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4872	35558	17324
215.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,2016	70	14
215.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,004224	49380	209
215.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,026544	25046	665
215.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00888	50384	447
215.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000456	21529	10
215.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000816	211192	172
215.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м	м3	0,00087	0,000418	44511	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 9463-88					
215.17	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,00285	0,001368	98	0,13
1405 РСНБ РК 2015							
215.18	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,54864	759	416
0104 РСНБ РК 2015							
215.19	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,456	326	149
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	19425
		Накладные расходы	%	91		12115,14	5815
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	2649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	35760
216	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0796	220357	17540
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	1403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	18944
217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0264	233333	6160
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	6653
218	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство Балка Бм9 -10шт	м3		2,2	56866,79	125107
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	24,2	1136	27491
218. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,342	1339,69	1798
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	29289
218. 3	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00594	4544	27
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00594	1331,00	7,91
218. 4	3104-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,44	40	58
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 5	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,285	6038	7762
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,285	1331,00	1710,33

1	2	3	4	5	6	7	8
218. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,02046	4992	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,02046	1901,00	38,89
218. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	3,115	178	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,03036	2729	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,03036	1331,00	40,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	8586
218. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,233	35558	79401
218.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,924	70	65
218.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,01936	49380	956
218.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,12166	25046	3047
218.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,0407	50384	2051
218.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,00209	21529	45
218.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00374	211192	790
218.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001914	44511	85
218.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00285	0,00627	98	0,61
218.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	2,515	759	1909
218.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	2,09	326	681
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	89030
		Накладные расходы	%	91		12115,14	26653
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	12141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	163901

1	2	3	4	5	6	7	8
219	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,294	220357	64785
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	5183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	69968
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,077	233333	17967
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	1437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	19404
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2014686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2014686
		Материалы -	Тенге				807340
		Всего заработная плата -	Тенге				265601
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				880194
		Накладные расходы -	Тенге				241697
		Сметная прибыль -	Тенге				180511
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2436894
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232
		Сметная заработная плата -	Тенге				265601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2436894
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232
		Сметная заработная плата -	Тенге				265601
		РАЗДЕЛ 10. Балки монолитные Бм на отм +2,700... +26,700					
			Балка Бм1 -18шт				
221	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16,92	65083,79	1101218
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	243,648	1136	276784
221. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	16,218	1340,69	21743
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	298527
221. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,045684	4544	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,045684	1331,00	60,81
221. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	14,497	40	580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
221. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	15,483	6038	93489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	15,483	1331,00	20607,87
221. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,275796	4992	1377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,275796	1901,00	524,29
221. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	47,921	178	8530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,412848	2729	1127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,412848	1331,00	549,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	105310
221. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,174	35558	610666
221.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	9,137	70	640
221.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,255492	49380	12616
221.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,618	25046	40513
221.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,343476	50384	17306
221.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,013367	21529	288
221.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,057528	211192	12149
221.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,030118	44511	1341
221.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,039762	98	4
221.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	26,226	759	19906
221.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	11,336	326	3696
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	719124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		16055,54	271660
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	109830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	1482708
222	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,322	220357	511669
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	40934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	552602
223	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,99	233333	231000
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	18480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	249480
224	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м Балка Бм2 -27шт	м3		19,17	65083,79	1247656
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	276,048	1136	313591
224. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	18,374	1340,69	24634
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	338225
224. 3	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,051759	4544	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,051759	1331,00	68,89
224. 4	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	16,425	40	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 5	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	17,542	6038	105921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	17,542	1331,00	23348,40
224. 6	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,312471	4992	1560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,312471	1901,00	594,01
224. 7	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	54,293	178	9664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
224. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,467748	2729	1276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,467748	1331,00	622,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	119314
224. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,458	35558	691872
224.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	10,352	70	725
224.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,289467	49380	14294
224.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,833	25046	45901
224.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,389151	50384	19607
224.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,015144	21529	326
224.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,065178	211192	13765
224.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,034123	44511	1519
224.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00235	0,045049	98	4
224.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	29,713	759	22553
224.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	12,844	326	4187
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	814752
		Накладные расходы	%	91		16055,54	307785
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	124435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	1679876
225	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,916	220357	642561
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	51405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	693966
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,188	233333	277200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	22176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	299376
			Балка Бм3 -18шт				
227	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		37,08	65083,79	2413307
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	533,952	1136	606569
227. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	35,541	1340,69	47650
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	654219
227. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,100116	4544	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,100116	1331,00	133,25
227. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	31,77	40	1271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	33,932	6038	204881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	33,932	1331,00	45163,49
227. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,604404	4992	3017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,604404	1901,00	1148,97
227. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	105,018	178	18693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,904752	2729	2469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,904752	1331,00	1204,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	230786
227. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,636	35558	1338268
227.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	20,023	70	1402
227.11	2107-0201	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0151	0,559908	49380	27648

1	2	3	4	5	6	7	8
0203 РСНБ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
227.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	3,545	25046	88784
227.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,752724	50384	37925
227.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,029293	21529	631
227.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,126072	211192	26625
227.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,066002	44511	2938
227.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,087138	98	9
227.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	57,474	759	43623
227.19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	24,844	326	8099
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	1575952
		Накладные расходы	%	91		16055,54	595340
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	240692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	3249338
228	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		5,0796	220357	1119325
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	89546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1208871
229	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,2176	233333	517439
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	41395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	558834
		Балка Бм4 -18шт					
230	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		19,08	65083,79	1241799
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	274,752	1136	312118
230. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	18,288	1340,69	24519
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	336637

1	2	3	4	5	6	7	8
230. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,051516	4544	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,051516	1331,00	68,57
230. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	16,348	40	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	17,46	6038	105424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	17,46	1331,00	23239,26
230. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,311004	4992	1553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,311004	1901,00	591,22
230. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	54,038	178	9619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,465552	2729	1270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,465552	1331,00	619,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	118754
230. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,366	35558	688623
230.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	10,303	70	721
230.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,288108	49380	14227
230.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,824	25046	45685
230.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,387324	50384	19515
230.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,015073	21529	325
230.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,064872	211192	13700
230.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,033962	44511	1512

1	2	3	4	5	6	7	8
230.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00235	0,044838	98	4
230.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	29,574	759	22447
230.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	12,784	326	4167
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	810927
		Накладные расходы	%	91		16055,54	306340
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	123851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	1671990
231	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,736	220357	602897
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	48232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	651128
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,1088	233333	258720
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	20698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	279417
		Балка Бм5 -18шт					
233	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		30,24	65083,79	1968134
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	435,456	1136	494678
233. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	28,985	1340,69	38860
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	533538
233. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,081648	4544	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,081648	1331,00	108,67
233. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	25,91	40	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	27,673	6038	167087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	27,673	1331,00	36832,76

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,492912	4992	2461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,492912	1901,00	937,03
233. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	85,646	178	15245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,737856	2729	2014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,737856	1331,00	982,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	188214
233. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,694	35558	1091403
233.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	16,33	70	1143
233.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,456624	49380	22548
233.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	2,891	25046	72407
233.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,613872	50384	30929
233.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,02389	21529	514
233.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,102816	211192	21714
233.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,053827	44511	2396
233.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00235	0,071064	98	7
233.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	46,872	759	35576
233.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	20,261	326	6605
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	1285242
		Накладные расходы	%	91		16055,54	485520
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	196292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	2649946
234	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	т		4,068	220357	896412

1	2	3	4	5	6	7	8
	3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	71713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	968125
235	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,8612	233333	434279
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	34742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	469022
236	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	Балка Бм7 -36шт м3		19,44	65083,79	1265229
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	279,936	1136	318007
236. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	18,633	1340,69	24981
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	342989
236. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,052488	4544	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,052488	1331,00	69,86
236. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	16,656	40	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	17,79	6038	107413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	17,79	1331,00	23678,49
236. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,316872	4992	1582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,316872	1901,00	602,37
236. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	55,058	178	9800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,474336	2729	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,474336	1331,00	631,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	120995
236. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,732	35558	701616
236.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	10,498	70	735
236.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,293544	49380	14495
236.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,858	25046	46547
236.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,394632	50384	19883
236.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,015358	21529	331
236.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,066096	211192	13959
236.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,034603	44511	1540
236.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00235	0,045684	98	4
236.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	30,132	759	22870
236.19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	13,025	326	4246
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	826227
		Накладные расходы	%	91		16055,54	312120
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	126188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	1703537
237	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,808	220357	618762
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	49501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	668263
238	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,0692	233333	249480
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	19958
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	269438
		Балка Бм8 -18шт					
239	1106-0701-0102 РСНБ	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		4,32	65083,79	281162

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 16						
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	62,208	1136	70668
239. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,141	1340,69	5551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	76220
239. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011664	4544	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011664	1331,00	15,52
239. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,701	40	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,953	6038	23870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,953	1331,00	5261,44
239. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,070416	4992	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,070416	1901,00	133,86
239. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	12,235	178	2178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,105408	2729	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,105408	1331,00	140,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	26888
239. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,385	35558	155915
239.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,333	70	163
239.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,065232	49380	3221
239.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,412992	25046	10344
239.13	2107-0203-	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0203	0,087696	50384	4418

1	2	3	4	5	6	7	8
0305 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
239.14	2113-0102	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,003413	21529	73
0801 РСНБ РК 2015							
239.15	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,014688	211192	3102
1035 РСНБ РК 2015							
239.16	2107-0101	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства	м3	0,00178	0,00769	44511	342
9901 РСНБ РК 2015		толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88					
239.17	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,00235	0,010152	98	0,99
1405 РСНБ РК 2015							
239.18	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	6,696	759	5082
0104 РСНБ РК 2015							
239.19	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,894	326	944
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	183606
		Накладные расходы	%	91		16055,54	69360
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	28042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	378564
240	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,7164	220357	157864
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	12629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	170493
241	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2376	233333	55440
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	4435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	59875
			Балка Бм9 -90шт				
242	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		19,8	65083,79	1288659
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	285,12	1136	323896
242. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	18,978	1340,69	25444
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	349340
242. 3	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05346	4544	243
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05346	1331,00	71,16
242. 4	3104-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	16,965	40	679

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 5	3105-0101	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	18,119	6038	109402
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	18,119	1331,00	24116,39
242. 6	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,32274	4992	1611
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,32274	1901,00	613,53
242. 7	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	56,078	178	9982
	0501 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 8	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,48312	2729	1318
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,48312	1331,00	643,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	123235
242. 9	2102-0101	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,097	35558	714609
	1001 РСНБ РК 2015						
242.10	2105-0307	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	10,692	70	748
	1013 РСНБ РК 2015						
242.11	2107-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,29898	49380	14764
	0203 РСНБ РК 2015						
242.12	2107-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,893	25046	47409
	0301 РСНБ РК 2015						
242.13	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,40194	50384	20251
	0305 РСНБ РК 2015						
242.14	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,015642	21529	337
	0801 РСНБ РК 2015						
242.15	2113-0812	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,06732	211192	14217
	1035 РСНБ РК 2015						
242.16	2107-0101	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,035244	44511	1569
	9901 РСНБ РК 2015						
242.17	2113-0703	Вода техническая	м3	0,00235	0,04653	98	5
	1405 РСНБ РК 2015						
242.18	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	30,69	759	23294
	0104 РСНБ РК 2015						
242.19	2113-0209	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	13,266	326	4325
	0104 РСНБ РК 2015						

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	841528
		Накладные расходы	%	91		16055,54	317900
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	128525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	1735084
243	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		2,646	220357	583065
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	46645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	629710
244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,693	233333	161700
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	12936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	174636
		Балка Бм10 -18шт					
245	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		25,2	65083,79	1640112
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	362,88	1136	412232
245. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	24,154	1340,69	32383
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	444615
245. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06804	4544	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06804	1331,00	90,56
245. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	21,591	40	864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	23,061	6038	139239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	23,061	1331,00	30694,19
245. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,41076	4992	2051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,41076	1901,00	780,85
245. 7	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	71,371	178	12704

1	2	3	4	5	6	7	8
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,61488	2729	1678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,61488	1331,00	818,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	156845
245. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,578	35558	909503
245.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	13,608	70	953
245.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,38052	49380	18790
245.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	2,409	25046	60339
245.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,51156	50384	25774
245.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,019908	21529	429
245.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,08568	211192	18095
245.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,044856	44511	1997
245.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,05922	98	6
245.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	39,06	759	29647
245.19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	16,884	326	5504
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	1071035
		Накладные расходы	%	91		16055,54	404600
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	163577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	2208288
246	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		3,4164	220357	752828
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	60226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	813054

1	2	3	4	5	6	7	8
247	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,35172	228166	80251
		Сметная прибыль	%		8	18253,28	6420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	86671
248	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,521	233333	354899
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	28392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	383291
		Балка Бм11 -9шт					
249	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		12,06	65083,79	784911
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	173,664	1136	197282
249. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	11,56	1340,69	15498
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	212780
249. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,032562	4544	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,032562	1331,00	43,34
249. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	10,333	40	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	11,036	6038	66636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	11,036	1331,00	14688,92
249. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,196578	4992	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,196578	1901,00	373,69
249. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	34,156	178	6080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,294264	2729	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,294264	1331,00	391,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	75061
249. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,241	35558	435262
249.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	6,512	70	456
249.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,182106	49380	8992
249.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,153	25046	28876
249.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,244818	50384	12335
249.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,009527	21529	205
249.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,041004	211192	8660
249.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,021467	44511	956
249.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,028341	98	3
249.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	18,693	759	14188
249.19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	8,08	326	2634
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	512567
		Накладные расходы	%	91		16055,54	193630
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	78283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	1056824
250	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,918	220357	202288
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	16183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	218471
251	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,17586	228166	40125
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	3210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	43335
252	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т		0,3843	233333	89670

1	2	3	4	5	6	7	8
	3001 РСНБ РК 2015	(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	7174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	96843
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				22070059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22070059
		Материалы -	Тенге				8640958
		Всего заработная плата -	Тенге				3587091
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8837873
		Накладные расходы -	Тенге				3264253
		Сметная прибыль -	Тенге				2026745
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27361056
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3123
		Сметная заработная плата -	Тенге				3587091
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				27361056
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3123
		Сметная заработная плата -	Тенге				3587091
		РАЗДЕЛ 11. Балки монолитные Бм на отм +29,000					
			Балка Бм2 -3шт				
253	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		2,13	65083,79	138628
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	30,672	1136	34843
253. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,042	1340,69	2737
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	37581
253. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005751	4544	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005751	1331,00	7,65
253. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,825	40	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,949	6038	11769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,949	1331,00	2594,12
253. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,034719	4992	173

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,034719	1901,00	66,00
253. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	6,033	178	1074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,051972	2729	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,051972	1331,00	69,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	13257
253. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,162	35558	76875
253.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,15	70	81
253.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,032163	49380	1588
253.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,203628	25046	5100
253.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,043239	50384	2179
253.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001683	21529	36
253.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,007242	211192	1529
253.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,003791	44511	169
253.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,005006	98	0,49
253.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	3,301	759	2506
253.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,427	326	465
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	90528
		Накладные расходы	%	91		16055,54	34198
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	13826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	186653
254	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,324	220357	71396

1	2	3	4	5	6	7	8
		1 Т Сметная прибыль	%	8		17628,56	5712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	77107
255	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,132	233333	30800
		1 Т Сметная прибыль	%	8		18666,64	2464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	33264
256	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балка Бм3 -2шт -Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		4,12	65083,79	268145
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	59,328	1136	67397
256. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,949	1340,69	5294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	72691
256. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011124	4544	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011124	1331,00	14,81
256. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,53	40	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,77	6038	22765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,77	1331,00	5017,87
256. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,067156	4992	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,067156	1901,00	127,66
256. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	11,669	178	2077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
256. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,100528	2729	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,100528	1331,00	133,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	25643

1	2	3	4	5	6	7	8
256. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,182	35558	148696
256.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,225	70	156
256.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,062212	49380	3072
256.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,393872	25046	9865
256.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,083636	50384	4214
256.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,003255	21529	70
256.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,014008	211192	2958
256.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,007334	44511	326
256.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00235	0,009682	98	0,95
256.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	6,386	759	4847
256.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,76	326	900
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	175106
		Накладные расходы	%	91		16055,54	66149
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	26744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	361038
257	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,5644	220357	124369
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	9950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	134319
258	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2464	233333	57493
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	4599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	62093
		Балка Бм4 -2шт					
259	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		2,12	65083,79	137978

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 16						
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	30,528	1136	34680
259. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,032	1340,69	2724
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	37404
259. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005724	4544	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005724	1331,00	7,62
259. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,816	40	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,94	6038	11714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,94	1331,00	2582,14
259. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,034556	4992	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,034556	1901,00	65,69
259. 7 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	6,004	178	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,051728	2729	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,051728	1331,00	68,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	13195
259. 9 1001	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,152	35558	76514
259.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,145	70	80
259.11 0203	2107-0201 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,032012	49380	1581
259.12 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,202672	25046	5076
259.13 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,043036	50384	2168

1	2	3	4	5	6	7	8
259.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001675	21529	36
259.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,007208	211192	1522
259.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,003774	44511	168
259.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00235	0,004982	98	0,49
259.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	3,286	759	2494
259.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,42	326	463
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	90103
		Накладные расходы	%	91		16055,54	34038
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	13761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	185777
260	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,304	220357	66989
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	5359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	72348
261	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1232	233333	28747
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	2300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	31046
		Балка Бм5 -2шт					
262	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		3,36	65083,79	218682
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	48,384	1136	54964
262. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,221	1340,69	4318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	59282
262. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009072	4544	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009072	1331,00	12,07
262. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,879	40	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,075	6038	18565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,075	1331,00	4092,83
262. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,054768	4992	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,054768	1901,00	104,11
262. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	9,516	178	1694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,081984	2729	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,081984	1331,00	109,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	20913
262. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,41	35558	121267
262.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,814	70	127
262.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,050736	49380	2505
262.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,321216	25046	8045
262.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,068208	50384	3437
262.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002654	21529	57
262.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,011424	211192	2413
262.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,005981	44511	266
262.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,007896	98	0,77
262.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	5,208	759	3953
262.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,251	326	734
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	142805

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		16055,54	53947
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	21810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	294438
263	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,452	220357	99601
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	7968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	107569
264	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2068	233333	48253
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	3860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	52114
265	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство Балка Бм6 -2шт	м3		1,5	56866,79	85300
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	11	16,5	1136	18744
265. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,91515	1339,69	1226
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13313,34	19970
265. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	4544	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1331,00	5,39
265. 4	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,98175	40	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,87645	6038	5292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,87645	1331,00	1166,55
265. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,01395	4992	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,01395	1901,00	26,52
265. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	2,124	178	378

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
265. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,0207	2729	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,0207	1331,00	27,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3902,6	5854
265. 9 1001	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,522	35558	54137
265.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,63	70	44
265.11 0203	2107-0201 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,0132	49380	652
265.12 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,08295	25046	2078
265.13 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,02775	50384	1398
265.14 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001425	21529	31
265.15 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00255	211192	539
265.16 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001305	44511	58
265.17 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00285	0,004275	98	0,42
265.18 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,714	759	1301
265.19 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,425	326	465
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40468,18	60702
		Накладные расходы	%	91		12115,14	18173
		Сметная прибыль	%	8		5518,55	8278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74500,48	111751
266	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,216	220357	47597
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	3808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	51405
267	2105-0301-3001 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0836	233333	19507

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	1561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	21067
		Балка Бм7 -4шт					
268	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,16	65083,79	140581	
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	31,104	1136	35334
268. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,07	1340,69	2776
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	38110
268. 3	3101-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005832	4544	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005832	1331,00	7,76
268. 4	3104-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,851	40	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 5	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,977	6038	11935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,977	1331,00	2631,39
268. 6	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,035208	4992	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,035208	1901,00	66,93
268. 7	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	6,118	178	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 8	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,052704	2729	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,052704	1331,00	70,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	13444
268. 9	2102-0101	-Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,192	35558	77957
268.10	2105-0307	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,166	70	82

1	2	3	4	5	6	7	8
268.11 0203	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,032616	49380	1611
268.12 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,206496	25046	5172
268.13 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,043848	50384	2209
268.14 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001706	21529	37
268.15 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,007344	211192	1551
268.16 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,003845	44511	171
268.17 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00235	0,005076	98	0,5
268.18 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	3,348	759	2541
268.19 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,447	326	472
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	91803
		Накладные расходы	%	91		16055,54	34680
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	14021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	189282
269	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,312	220357	68751
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	5500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	74251
270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1188	233333	27720
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	2218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	29938
		Балка Бм9 -10шт					
271	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		2,2	65083,79	143184
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	31,68	1136	35988
271. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,109	1340,69	2827
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	38816

1	2	3	4	5	6	7	8
271. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00594	4544	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00594	1331,00	7,91
271. 4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,885	40	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,013	6038	12156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	2,013	1331,00	2679,30
271. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,03586	4992	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,03586	1901,00	68,17
271. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	6,231	178	1109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,05368	2729	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,05368	1331,00	71,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	13693
271. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,233	35558	79401
271.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,188	70	83
271.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,03322	49380	1640
271.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,21032	25046	5268
271.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,04466	50384	2250
271.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001738	21529	37
271.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00748	211192	1580
271.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м	м3	0,00178	0,003916	44511	174

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 9463-88					
271.17	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,00235	0,00517	98	0,51
1405 РСНБ РК 2015							
271.18	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	3,41	759	2588
0104 РСНБ РК 2015							
271.19	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,474	326	481
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	93503
		Накладные расходы	%	91		16055,54	35322
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	14281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	192787
272	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,294	220357	64785
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	5183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	69968
273	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,077	233333	17967
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	1437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	19404
		Балка Бм10 -2шт					
274	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		2,8	65083,79	182235
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	40,32	1136	45804
274. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,684	1340,69	3598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	49402
274. 3	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00756	4544	34
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00756	1331,00	10,06
274. 4	3104-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,399	40	96
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 5	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,562	6038	15471
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	2,562	1331,00	3410,02

1	2	3	4	5	6	7	8
274. 6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,04564	4992	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,04564	1901,00	86,76
274. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	7,93	178	1412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,06832	2729	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,06832	1331,00	90,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	17427
274. 9	2102-0101 1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,842	35558	101056
274.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,512	70	106
274.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,04228	49380	2088
274.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,26768	25046	6704
274.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,05684	50384	2864
274.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,002212	21529	48
274.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00952	211192	2011
274.16	2107-0101 9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,004984	44511	222
274.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,00658	98	0,64
274.18	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	4,34	759	3294
274.19	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,876	326	612
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	119004
		Накладные расходы	%	91		16055,54	44956
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	18175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	245365

1	2	3	4	5	6	7	8
275	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,3796	220357	83648
		Сметная прибыль	%		8	17628,56	6692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	90339
276	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03908	228166	8917
		Сметная прибыль	%		8	18253,28	713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	9630
277	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,169	233333	39433
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	3155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	42588
278	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	Балка Бм11 -1шт м3		1,34	65083,79	87212
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	14,4	19,296	1136	21920
278. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,284	1340,69	1722
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17643,45	23642
278. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003618	4544	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003618	1331,00	4,82
278. 4	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,148	40	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,226	6038	7404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,226	1331,00	1631,81
278. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,021842	4992	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,021842	1901,00	41,52
278. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	3,795	178	676

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
278. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,032696	2729	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,032696	1331,00	43,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6224	8340
278. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,36	35558	48362
278.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,7236	70	51
278.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,020234	49380	999
278.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,128104	25046	3208
278.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,027202	50384	1371
278.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001059	21529	23
278.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,004556	211192	962
278.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002385	44511	106
278.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,003149	98	0,31
278.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,077	759	1576
278.19	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,8978	326	293
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42501,39	56952
		Накладные расходы	%	91		16055,54	21514
		Сметная прибыль	%	8		6491,15	8698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87630,49	117425
279	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,102	220357	22476
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	1798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	24275
280	2105-0301-	-Сталь арматурная горячекатаная периодического	т		0,01954	228166	4458

1	2	3		4	5	6	7	8
	3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т						
		Сметная прибыль	%		8		18253,28	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					246419,28	4815
281	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т			0,0427	233333	9963
		Сметная прибыль	%		8		18666,64	797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					251999,64	10760
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					2344816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге					2344816
	Материалы -		Тенге					920505
	Всего заработная плата -		Тенге					376897
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					942870
	Накладные расходы -		Тенге					342976
	Сметная прибыль -		Тенге					215023
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					2902816
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					328
	Сметная заработная плата -		Тенге					376897
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге					2902816
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					328
	Сметная заработная плата -		Тенге					376897
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге					348125268
	в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге					47751478
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге					16763574
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					3832173
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге					283610217
	- перевозка грузов		Тенге					0
	- оборудование		Тенге					0
	Накладные расходы		Тенге					46959986
	ИТОГО:		Тенге					395085255
	Сметная прибыль		Тенге					31606820
	ИТОГО по смете:		Тенге					426692075

Составил Сламихина Н.Н

Наименование стройки- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А №2-1-2

на Общестроительные работы - АС

Основание: АС

Сметная стоимость	387807,043	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	59,421	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	70772,673	тыс.тенг

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ: И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
1	1108-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены наружные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м	м3	919,8	10091,33	9282009	
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	5,707	5249,299	1245	6535377
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,176	161,885	1331	215469
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7339,47	6750845
1. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,7	643,86	13	8370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,135	124,173	6364	790237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135	124,173	1331,00	165274,26
1. 5	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,041	37,712	2729	102916

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	37,712	1331,00	50194,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				980,13	901523
1. 6 0202 РСНБ РК 2015	2113-0209	-Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	2,8	2575,44	390	1004422
1. 7 9907 РСНБ РК 2015	2111-0205	-Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0,204	187,639	-	-
1. 8 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,005	4,599	98	451
1. 9 0102 РСНБ РК 2015	2205-0110	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	20,3	18671,94	45	840237
1.10 9900 РСНБ РК 2015	2103-0301	-Блоки стеновые из ячеистого бетона	м3	0,82	754,236	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2005,99	1845110
		Накладные расходы	%	93		6825,71	6278286
		Сметная прибыль	%	8		1353,36	1244824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18270,41	16805119
2	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 0,6 Т	м3		754,236	22499	16969556
		Сметная прибыль	%	8		1799,92	1357564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24298,92	18327120
3	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 100 КГ	м3		381,3	20681	7885665
		Сметная прибыль	%	8		1654,48	630853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22335,48	8516519
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Облицовка лицевым кирпичом	м3 кладки		577,6	46316,95	26752669
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	4,54	2622,304	1058	2774398
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	231,04	1331	307514
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5335,72	3081912
4. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	231,04	6038	1395020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	231,04	1331,00	307514,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,2	1395020
4. 4 2810	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	138,624	15069	2088925
4. 5 0805	2103-0101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	219,488	93315	20481523
4. 6 0401	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,2888	35712	10314
4. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,044	25,414	98	2491
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39098,43	22583252
		Накладные расходы	%	93		4962,22	2866178
		Сметная прибыль	%	8		4102,33	2369508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55381,5	31988355
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		3,7168	287861	1069922
		Сметная прибыль	%	8		23028,88	85594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				310889,88	1155516
6	1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м. Перегородки.	м3		773	8058,61	6229306
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	4,742	3665,566	1202	4406010
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,076	58,748	1331	78194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5801,04	4484204
6. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,37	286,01	13	3718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4 0103	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,055	42,515	6364	270565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,055	42,515	1331,00	56587,47
6. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	46,38	178	8256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	16,233	2729	44300

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	16,233	1331,00	21606,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				422,82	326839
6. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0122	9,431	12971	122324
6. 8	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,28	216,44	239	51729
6. 9	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00087	0,67251	654758	440331
6.10	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,13914	211192	29385
6.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,006	4,638	98	455
6.12	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	24,5	18938,5	45	852233
6.13	2103-0301-9900 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона	м3	0,97	749,81	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1935,91	1496457
		Накладные расходы	%	93		5394,97	4170310
		Сметная прибыль	%	8		1076,29	831969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14529,86	11231585
7	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 0,6 Т	м3		749,81	22499	16869975
		Сметная прибыль	%	8		1799,92	1349598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24298,92	18219573
8	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1530	4695,62	7184303
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	1,21	1851,3	1114	2062348
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	62,883	1331	83697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1402,64	2146045
8. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	62,883	6038	379688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	62,883	1331,00	83697,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				248,16	379688

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4 2809	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	35,19	14442	508214
8. 5 0103	2103-0101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	77,112	54690	4217255
8. 6 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,03519	216144	7606
8. 7 0401	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,2448	35712	8742
8. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,003	4,59	98	450
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3099,52	4742267
		Накладные расходы	%	93		1304,46	1995822
		Сметная прибыль	%	8		480,01	734410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6480,09	9914536
9	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. лист 7 п.16	м3 изоляции		9,4	43332,75	407328
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	20,04	188,376	1331	250728
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	6,486	1331	8633
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27591,63	259361
9. 3 0303	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	6,768	58	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	6,58	736	4843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	6,486	2729	17700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	6,486	1331,00	8632,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2439,97	22936
9. 6 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,47	25046	11772
9. 7	2113-0104	-Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	1,128	92232	104038

1	2	3	4	5	6	7	8
1101 РСНБ РК 2015							
9. 8	2113-0201	-Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	18,8	314	5903
1204 РСНБ РК 2015							
9. 9	2111-0205	-Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	9,118	-	-
9913 РСНБ РК 2015							
9.10	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	36,66	326	11951
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14219,54	133664
		Накладные расходы	%	76		20969,64	197115
		Сметная прибыль	%	8		5144,19	48355
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69446,58	652798
10	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плиты"Кавити Баттс" 100 КГ	м3		9,118	20681	188569
		Сметная прибыль	%	8		1654,48	15086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22335,48	203655
11	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		134,2	1147,07	153937
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,65	87,23	1223	106682
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	7,139	1114	7953
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				854,21	114636
11. 3	3103-0205	-Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	6,307	1285	8105
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	6,307	1114,00	7026,00
11. 4	3105-0602	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,83204	2185	1818
0401 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,83204	1114,00	926,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,94	9923
11. 5	2102-0402	-Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3	0,0151	2,026	16608	33655
0206 РСНБ РК 2015		цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98					
11. 6	2105-0308-0475	-Сетка проволочная с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	3,717	931	3461
11. 7	2113-0103	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,008052	23006	185
0102 РСНБ РК 2015							
11. 8	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,09394	326	31

1	2	3	4	5	6	7	8
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				278,18	37331
		Накладные расходы	%	80		683,37	91709
		Сметная прибыль	%	8		146,44	19652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1976,88	265297
12	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме.На уровне технического этажа лист 9 п.6	м3 изоляции		12,55	43332,75	543826
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	20,04	251,502	1331	334749
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	8,66	1331	11526
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27591,63	346275
12. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	9,036	58	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	8,785	736	6466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	8,66	2729	23632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	8,66	1331,00	11526,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2439,97	30622
12. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,6275	25046	15716
12. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	-Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	1,506	92232	138901
12. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	25,1	314	7881
12. 9	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	12,173	-	-
12.10	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	48,945	326	15956
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14219,54	178455
		Накладные расходы	%	76		20969,64	263169
		Сметная прибыль	%	8		5144,19	64560

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69446,58	871555
13	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм 100 КГ	м3	12,1735		20681	251760
		Сметная прибыль	%	8		1654,48	20141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22335,48	271901
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Облицовка стен силикатным кирпичом	м3 кладки	15,54		27654,01	429743
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	4,54	70,552	1058	74644
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,216	1331	8273
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5335,72	82917
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,216	6038	37532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,216	1331,00	8273,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,2	37532
14. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,73	14442	53863
14. 5	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	5,905	44598	263360
14. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00777	35712	277
14. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,044	0,68376	98	67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20435,49	317567
		Накладные расходы	%	93		4962,22	77113
		Сметная прибыль	%	8		2609,3	40548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35225,53	547405
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		402	457,49	183911
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,148	59,496	1158	68896
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	17,286	1331	23008
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				228,62	91904

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	16,562	6038	100004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	16,562	1331,00	22044,02
15. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,7236	2729	1975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,7236	1331,00	963,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				253,68	101978
15. 5	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,005	12971	13036
15. 6	2104-9999 РСНБ РК 2015	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	402	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,43	13036
		Накладные расходы	%	118		269,77	108447
		Сметная прибыль	%	8		58,18	23389
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				785,44	315746
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		7,305	99087	723831
		Сметная прибыль	%	8		7926,96	57906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				107013,96	781737
17	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки из уголков. Монтаж	т конструкций		7,09188	88284,13	626100
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	56,5	400,691	1158	464000
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	25,588	1604,23	41048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71215,06	505049
17. 3	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,709188	299	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,851026	4992	4248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,851026	1901,00	1617,80
17. 5	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	22,765	6104	138957

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	22,765	1591,00	36219,11
17. 6	3105-0102 0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,624085	9091	5674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,624085	2272,00	1417,92
17. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,347	2729	3677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,347	1331,00	1792,86
17. 8	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	10,354	27	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21580,72	153048
17. 9	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,212756	70	15
17.10	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,132618	4800	637
17.11	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	8,51	283	2408
17.12	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	2,553	146	373
17.13	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000709	1863677	1322
17.14	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00312	211192	659
17.15	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002198	438655	964
17.16	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004255	623096	2651
17.17	2106-0405 9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	7,092	-	-
17.18	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,070919	326	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1276,41	9052
		Накладные расходы	%	69		49138,39	348484
		Сметная прибыль	%	8		10993,8	77967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148416,32	1052551
18	2105-0201-0502 РСНБ	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина	т	5,87364		264340	1552638

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т					
		Сметная прибыль	%		8	21147,2	124211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	1676849
19	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		1,21824	261631	318729
		Сметная прибыль	%		8	20930,48	25498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	344228
20	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство	Индивидуальная перемычка -252шт м3		4,284	53710,25	230095
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	13,1	56,12	1136	63753
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	2,87	1341,21	3849
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15780,08	67602
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011567	4544	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011567	1331,00	15,40
20. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	3,339	40	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	2,732	6038	16498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	2,732	1331,00	3636,29
20. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,051408	4992	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,051408	1901,00	97,73
20. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	8,208	178	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,074542	2729	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,074542	1331,00	99,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4342,9	18605
20. 9	2102-0101 0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,348	27687	120390
20.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	10,71	70	750
20.11	2107-0201 0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,059976	49380	2962
20.12	2107-0201 0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,368424	25046	9228
20.13	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,107528	50384	5418
20.14	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,003299	21529	71
20.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,009853	211192	2081
20.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00231	0,009896	98	0,97
20.17	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	7,84	759	5950
20.18	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,635	2,72	326	887
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				34485,74	147737
		Накладные расходы	%	91		14359,87	61518
		Сметная прибыль	%	8		5445,61	23329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73515,73	314941
21	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,04536	248245	11260
		Сметная прибыль	%	8		19859,6	901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				268104,6	12161
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				97865134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				97239033
Материалы -			Тенге				31494877
Всего заработная плата -			Тенге				17425702
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				11278544
Местные материалы -			Тенге				34563361
Накладные расходы -			Тенге				16109666
Сметная прибыль -			Тенге				9067896

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				122416595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14665
		Сметная заработная плата -	Тенге				17425702
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				626100
		Материалы -	Тенге				9052
		Всего заработная плата -	Тенге				505049
		Накладные расходы -	Тенге				348484
		Сметная прибыль -	Тенге				77967
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1052551
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				426
		Сметная заработная плата -	Тенге				505049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123469145
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15091
		Сметная заработная плата -	Тенге				17930750
		РАЗДЕЛ 2. Вентблоки					
22	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Подбетонка,В15. Устройство	м3		10,5	30783,58	323228
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,97	10,185	1114	11346
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,116	1344,86	2845
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1351,57	14191
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02835	4544	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02835	1331,00	37,73
22. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,61215	40	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,961	6038	11843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,961	1331,00	2610,09
22. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,05145	4992	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,05145	1901,00	97,81
22. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,07455	2729	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,07455	1331,00	99,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1186,34	12457
22. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,71	27687	296528
22. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0042	50384	212
22.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00105	21529	23
22.11	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,315	6931	2183
22.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,07665	98	8
22.13	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,378	1068	404
22.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,21	326	68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28516,66	299425
		Накладные расходы	%	91		1229,93	12914
		Сметная прибыль	%	8		2561,08	26891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34574,58	363033
23	1107-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вентблок. Установка	шт. сборных конструкций		160	16000,41	2560066
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	7,12	1139,2	1331	1516275
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4761	76,176	1331	101390
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10110,41	1617665
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	61,6	6038	371941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	61,6	1331,00	81989,60
23. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1166	18,656	178	3321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0911	14,576	2729	39778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0911	14,576	1331,00	19400,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2594	415039
23. 6	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0363	5,808	35558	206521
23. 7	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00045	0,072	16355	1178
23. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	160	-	-
23. 9	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0018	0,288	686920	197833
23.10	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00799	1,278	54846	70115
23.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00035	0,056	336755	18858
23.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,032	207969	6655
23.13	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,1	16	448	7168
23.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,1844	29,504	759	22394
23.15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0018	0,288	287861	82904
23.16	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,29	46,4	326	15126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3929,7	628752
		Накладные расходы	%	118		11930,28	1908845
		Сметная прибыль	%	8		2234,46	357513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30165,15	4826425
24	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Вентиляционные блоки ВБ1,ВБ2 2,5 Т	м3	47,52		54636	2596303
		Сметная прибыль	%	8		4370,88	207704
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59006,88	2804007
25	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные плиты. Установка	шт. сборных конструкций	16		1745,7	27931
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,03	16,48	1223	20155
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,1536	1331	204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1272,47	20359
25. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,1536	6038	927

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,1536	1331,00	204,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,96	927
25. 4 2804	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,528	12971	6849
25. 5 9901	2104-9999-РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	16	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				428,04	6849
		Накладные расходы	%	118		1501,51	24024
		Сметная прибыль	%	8		259,78	4156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3506,99	56112
26	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Вентиляционные плиты БП-1,БП-2 2,5 Т	м3		0,96	54636	52451
		Сметная прибыль	%	8		4370,88	4196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59006,88	56647
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					5559978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге					5559978
Материалы -		Тенге					935025
Всего заработная плата -		Тенге					1652216
Местные материалы -		Тенге					2648753
Накладные расходы -		Тенге					1945784
Сметная прибыль -		Тенге					600461
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					8106223
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1244
Сметная заработная плата -		Тенге					1652216
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					8106223
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1244
Сметная заработная плата -		Тенге					1652216
		РАЗДЕЛ 3. Лестничная клетка Лк-1 - 3шт					
27	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м тупеней		744,9	1404,14	1045944
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,08	804,492	1223	983894
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	10,95	1559,78	17080
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1343,77	1000973

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	4,395	4992	21939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	4,395	1901,00	8354,89
27. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	6,555	2729	17889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	6,555	1331,00	8724,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,47	39828
27. 5 2802	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,862	11933	22222
27. 6 9902	2104-0110 РСНБ РК 2015	-Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	744,9	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,83	22222
		Накладные расходы	%	118		1585,65	1181148
		Сметная прибыль	%	8		239,18	178167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3228,97	2405260
28	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 100 КГ	м		744,9	3539	2636201
		Сметная прибыль	%	8		283,12	210896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3822,12	2847097
29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ступени метталлические ЛС2. Монтаж	т конструкций		0,24138	73509,54	17744
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	28,9	6,976	1289	8992
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,266	1597,24	2023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45631,23	11014
29. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,073	299	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4 0104	3105-0401 РСНБ РК 2015	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,207587	24	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 5	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,028966	4992	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,028966	1901,00	55,06
29. 6	3105-0104 0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,176	4449	5230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,176	1591,00	1871,02
29. 7	3105-0102 0105 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,015931	9091	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,015931	2272,00	36,20
29. 8	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,07	28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 9	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,094138	183	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29.10	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,045862	2729	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,045862	1331,00	61,04
29.11	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,405518	27	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26098,09	6300
29.12	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,007241	70	0,51
29.13	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004514	4800	22
29.14	2106-0801 0102 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,001	0,000241	473435	114
29.15	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000249	63598	16
29.16	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003234	499540	1616
29.17	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,330691	283	94

1	2	3	4	5	6	7	8
0401 РСНБ РК 2015							
29.18	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,098966	146	14
1002 РСНБ РК 2015							
29.19	2113-0804	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000024	1863677	45
0301 РСНБ РК 2015							
29.20	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000966	219516	212
1045 РСНБ РК 2015							
29.21	2204-0101	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000075	438655	33
0502 РСНБ РК 2015							
29.22	2204-0601	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000145	623096	90
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
29.23	2106-0405	-Конструкции стальные	т	1	0,24138	-	-
9901 РСНБ РК 2015							
29.24	2105-0204	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00194	0,000468	417326	195
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
29.25	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002414	326	0,79
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10159,35	2452
		Накладные расходы	%	69		31485,55	7600
		Сметная прибыль	%	8		8399,61	2027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113394,69	27371
30	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,21492	261631	56230
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	4498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	60728
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,02646	264340	6994
		Сметная прибыль	%	8		21147,2	560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	7554
32	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий			0,24138	19322	4664
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	5037
		Лестничная площадка ЛП-1 -9шт					
33	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25.м3 Устройство на высоте от опорной площади более 6 м			5,13	63856,42	327583

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 16						
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1136)	чел-ч	15,6	80,028	1136	90912
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,599	1348,19	2156
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18141,83	93068
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013851	4544	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013851	1331,00	18,44
33. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,46	15	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,465	6038	8846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,465	1331,00	1949,92
33. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,048222	4992	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,048222	1901,00	91,67
33. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,07182	2729	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,07182	1331,00	95,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1829,05	9383
33. 8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,207	35558	185149
33. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,59508	112	67
33.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,03078	497899	15325
33.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,050787	49380	2508
33.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,319086	25046	7992
33.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,027189	45762	1244
33.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м3	0,0275	0,141075	50384	7108

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 8486-86					
33.15	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004412	21529	95
33.16	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,022008	6931	153
33.17	2107-0510 0701 РСНБ РК 2015	-Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,14364	20702	2974
33.18	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00257	0,013184	98	1
33.19	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,417	759	3352
33.20	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,053	326	1321
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44305,77	227289
		Накладные расходы	%	91		16509,07	84692
		Сметная прибыль	%	8		6429,24	32982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86794,72	445257
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,47628	228166	108671
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	8694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	117365
35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,02592	243475,89	6311
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	198	5,132	1223	6277
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009331	1568,5	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242718,66	6291
35. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003888	4992	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003888	1901,00	7,39
35. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005443	2729	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005443	1331,00	7,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	34
		Накладные расходы	%	91		220873,98	5725
		Сметная прибыль	%	8		37147,99	963

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501497,86	12999
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02592	233333	6048
		Сметная прибыль	%		8	18666,64	484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	6532
37	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковарматуры 1 Т	т		0,02592	108292	2807
		Сметная прибыль	%		8	8663,36	225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116955,36	3031
38	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Косоуры. Монтаж	Косоур К1 -1шт,К1н-1шт,К2 -9шт,К2н -9шт,К3 -9шт, К3н -9шт,К4 -1шт, К4н -1шт т конструкций		11,313	30483,47	344859
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	14,1	159,513	1158	184716
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	18,078	1853,66	33511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19289,95	218227
38. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	6,562	299	1962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	1,471	4992	7342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	1,471	1901,00	2796,37
38. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	13,462	6783	91316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	13,462	1901,00	25591,26
38. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,995544	9091	9050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,995544	2272,00	2261,88
38. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	2,149	2729	5866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,149	1331,00	2860,32
38. 8	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	7,58	27	205

1	2	3	4	5	6	7	8
0501 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10230,76	115741
38. 9 1013 РСНБ РК 2015	2105-0307-	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,33939	70	24
38.10 1108 РСНБ РК 2015	2105-0310-	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,211553	4800	1015
38.11 0102 РСНБ РК 2015	2106-0801-	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,001131	473435	536
38.12 0101 РСНБ РК 2015	2107-0201-	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,011652	63598	741
38.13 0901 РСНБ РК 2015	2113-0201-	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,033939	499540	16954
38.14 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701-	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	5,656	283	1601
38.15 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701-	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	1,697	146	248
38.16 0301 РСНБ РК 2015	2113-0804-	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001131	1863677	2108
38.17 1035 РСНБ РК 2015	2113-0812-	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,029414	211192	6212
38.18 0502 РСНБ РК 2015	2204-0101-	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,003507	438655	1538
38.19 0602 РСНБ РК 2015	2204-0601-	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,006788	623096	4229
38.20 9901 РСНБ РК 2015	2106-0405-	-Конструкции стальные	т	1	11,313	-	-
38.21 0703 РСНБ РК 2015	2105-0204-	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,021947	417326	9159
38.22 0104 РСНБ РК 2015	2113-0209-	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,11313	326	37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3924,91	44403
		Накладные расходы	%	69		13310,06	150577
		Сметная прибыль	%	8		3503,48	39635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47297,01	535071
39	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры 1 Т	т		9,29826	506608	4710573
		Сметная прибыль	%	8		40528,64	376846

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				547136,64	5087419
40	2113-0206-0201 РСНБ РК 2015	-Дюбель-шпилька 1 Т	т		0,002304	256408	591
		Сметная прибыль	%		8	20512,64	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				276920,64	638
41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		1,92942	264340	510023
		Сметная прибыль	%		8	21147,2	40802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	550825
42	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,08532	261631	22322
		Сметная прибыль	%		8	20930,48	1786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	24108
43	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий			11,313	19322	218590
		Сметная прибыль	%		8	1545,76	17487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	236077
44	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение Ог-1. Монтаж	Ограждение т конструкций		0,41286	76564,32	31610
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	35,9	14,822	1245	18453
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	1,82	1883,84	3428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52999,46	21881
44. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	2,543	299	760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	1,309	24	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	1,705	4992	8512

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	1,705	1901,00	3241,20
44. 6	3105-0102 0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,036332	9091	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,036332	2272,00	82,55
44. 7	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,119729	28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,140372	183	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,078443	2729	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,078443	1331,00	104,41
44.10	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,672962	27	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23967,75	9895
44.11	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012386	70	0,87
44.12	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00772	4800	37
44.13	2106-0801 0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000413	473435	195
44.14	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000425	63598	27
44.15	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,004335	499540	2166
44.16	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,565618	283	160
44.17	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,169273	146	25
44.18	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000041	1863677	77
44.19	2113-0812 1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001651	219516	363

1	2	3	4	5	6	7	8
44.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000128	438655	56
44.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000248	623096	154
44.22	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные	т	1	0,41286	-	-
44.23	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004129	326	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7901,07	3262
		Накладные расходы	%	69		36569,62	15098
		Сметная прибыль	%	8		9050,72	3737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122184,66	50445
45	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,41286	581949	240263
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	19221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				628504,92	259485
46	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий			0,41286	19322	7977
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	8615

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 10306007

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4960957
Материалы -	Тенге	249511
Всего заработная плата -	Тенге	1100332
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	944917
Местные материалы -	Тенге	2636201
Накладные расходы -	Тенге	1271565
Сметная прибыль -	Тенге	498602
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6731123
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	902
Сметная заработная плата -	Тенге	1100332
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5345050
Материалы -	Тенге	50117
Всего заработная плата -	Тенге	251123
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4950836
Накладные расходы -	Тенге	173275
Сметная прибыль -	Тенге	441466
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5959791
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	202
Сметная заработная плата -	Тенге	251123

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12690914
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1105
		Сметная заработная плата -	Тенге				1351455
		РАЗДЕЛ 4. Лифтовая шахта и машинное помещение лифта - 3шт					
			Машинное помещение лифта				
47	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние лифтовой шахты из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	321,84	27484,73		8845685
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	4,38	1409,659	1058	1491419
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	128,736	1331	171348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5166,44	1662767
47. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	128,736	6038	777308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	128,736	1331,00	171347,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,2	777308
47. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	77,242	14442	1115523
47. 5	2103-0102-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	122,299	44598	5454300
47. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,16092	35712	5747
47. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	14,161	98	1388
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20435,49	6576957
		Накладные расходы	%	93		4804,79	1546373
		Сметная прибыль	%	8		2583,16	831365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34872,68	11223423
48	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены машинного отделения толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		61,8	4186,99	258756
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	1,21	74,778	1114	83303
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	2,54	1331	3381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1402,64	86683

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,54	6038	15336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	2,54	1331,00	3380,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				248,16	15336
48. 4	2102-0401 2809 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,421	14442	20528
48. 5	2103-0102 0104 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	3,115	44598	138910
48. 6	2105-0302 0101 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001421	216144	307
48. 7	2107-0201 0401 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,009888	35712	353
48. 8	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,003	0,1854	98	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2590,88	160117
		Накладные расходы	%	93		1304,46	80616
		Сметная прибыль	%	8		439,32	27150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5930,76	366521
49	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. лист 7 п.16	м3 изоляции		6,18	43332,75	267796
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	20,04	123,847	1331	164841
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	4,264	1331	5676
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27591,63	170516
49. 3	3105-0402 0303 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	4,45	58	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	3201-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	4,326	736	3184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	4,264	2729	11637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	4,264	1331,00	5675,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2439,97	15079
49. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,309	25046	7739
49. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,7416	92232	68399
49. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	12,36	314	3881
49. 9	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	5,995	-	-
49.10	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	24,102	326	7857
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14219,54	87877
		Накладные расходы	%	76		20969,64	129592
		Сметная прибыль	%	8		5144,19	31791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69446,58	429180
50	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 100 КГ	м3		5,9946	20681	123974
		Сметная прибыль	%	8		1654,48	9918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22335,48	133892
51	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монорельс. Монтаж	т конструкций		1,64241	89473,73	146953
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	56,5	92,796	1158	107458
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	5,926	1604,23	9506
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71215,06	116964
51. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,164241	299	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,197089	4992	984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,197089	1901,00	374,67
51. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	5,272	6104	32181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	5,272	1591,00	8387,75

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 6	3105-0102 0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,144532	9091	1314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,144532	2272,00	328,38
51. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,312058	2729	852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,312058	1331,00	415,35
51. 8	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	2,398	27	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21580,72	35444
51. 9	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,049272	70	3
51.10	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,030713	4800	147
51.11	2106-0801 0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000328	473435	156
51.12	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001692	63598	108
51.13	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000723	499540	361
51.14	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,971	283	558
51.15	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,591268	146	86
51.16	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000164	1863677	306
51.17	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000723	211192	153
51.18	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000509	438655	223
51.19	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000985	623096	614
51.20	2106-0405 9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	1,642	-	-
51.21	2105-0204 0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003186	417326	1330
51.22	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,016424	326	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2466,02	4050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		49138,39	80705
		Сметная прибыль	%	8		11088,97	18213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149701,09	245871
52	2106-0408-0904 РСНБ РК 2015	-Монорельс 1 Т	т		0,693	477641	331005
		Сметная прибыль	%	8		38211,28	26480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				515852,28	357486
53	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 1 Т	т		0,94941	542170	514742
		Сметная прибыль	%	8		43373,6	41179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				585543,6	555921
54	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 1 Т	т		0,07056	499540	35248
		Сметная прибыль	%	8		39963,2	2820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				539503,2	38067
55	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий			1,64241	19322	31735
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	2539
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	34273
56	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	-Местные заделки. Устройство	м3		0,96	37665,57	36159
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	4,15	3,984	1202	4789
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,5904	1337,67	790
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5810,97	5579
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002592	4544	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002592	1331,00	3,45
56. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,2376	40	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,570624	6038	3445

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5944	0,570624	1331,00	759,50
56. 6	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,006912	4992	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,006912	1901,00	13,14
56. 7	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	1,999	178	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 8	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,010272	2729	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,010272	1331,00	13,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4046,98	3885
56. 9	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,9744	27687	26978
56.10	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0024	211192	507
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28630,28	27485
		Накладные расходы	%	91		5287,98	5076
		Сметная прибыль	%	8		3436,28	3299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46389,83	44534
57	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	Лифтовая шахта шт. сборных конструкций		54	457,49	24704
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,148	7,992	1158	9255
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,322	1331	3091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				228,62	12345
57. 3	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,225	6038	13433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,225	1331,00	2961,47
57. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0972	2729	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0972	1331,00	129,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				253,68	13699

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 2804	5 2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,135	12971	1751
57. 9901	6 2104-9999-РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	54	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,43	1751
		Накладные расходы	%	118		269,77	14567
		Сметная прибыль	%	8		58,18	3142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				785,44	42414
58	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		1,404	99087	139118
		Сметная прибыль	%	8		7926,96	11129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				107013,96	150248
59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,34152	243475,89	83152
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	198	67,621	1223	82700
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,122947	1568,5	193
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242718,66	82893
59. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,051228	4992	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,051228	1901,00	97,38
59. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,071719	2729	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,071719	1331,00	95,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	451
		Накладные расходы	%	91		220873,98	75433
		Сметная прибыль	%	8		37147,99	12687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501497,86	171272
60	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00852	230237	1962
		Сметная прибыль	%	8		18418,96	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248655,96	2119
61	2105-0301-	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковт			0,34152	108292	36984

1	2	3		4	5	6	7	8
	9918 РСНБ РК 2015	арматуры 1 Т						
		Сметная прибыль	%	8			8663,36	2959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					116955,36	39943
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					10877972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге					9885272
	Материалы -		Тенге					6854187
	Всего заработная плата -		Тенге					2020784
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					229902
	Местные материалы -		Тенге					139118
	Накладные расходы -		Тенге					1851658
	Сметная прибыль -		Тенге					938954
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					12675885
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1826
	Сметная заработная плата -		Тенге					2020784
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					992699
	Материалы -		Тенге					4050
	Всего заработная плата -		Тенге					116964
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					845747
	Накладные расходы -		Тенге					80705
	Сметная прибыль -		Тенге					85872
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					1159277
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					99
	Сметная заработная плата -		Тенге					116964
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					13835162
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1925
	Сметная заработная плата -		Тенге					2137748

РАЗДЕЛ 5. Кровля

62	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	Технический этаж м2 изолируемой поверхности			691	337,99	233553
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,0694	47,955	1158		55532
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,451	1466,71		2128
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					83,45	57661
62. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,5528	6038		3338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5528	1331,00		735,78
62. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3455	4992		1725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3455	1901,00		656,80

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 5 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,833	736	2085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,5528	2729	1509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5528	1331,00	735,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,53	8656
62. 7 0603	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	760,1	161	122376
62. 8 0701	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	345,5	136	46988
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				245,1	169364
		Накладные расходы	%	92		76,77	53048
		Сметная прибыль	%	8		33,18	22928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				447,94	309529
63	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 примен	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т.200мм. Мин. плита "РУФ БАТТС"	м2 утепляемого покрытия		691	8588,3	5934518
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,403	278,473	1311	365078
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,735	1468,35	8421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,52	373500
63. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,418	6038	14603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,418	1331,00	3218,36
63. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,382	4992	6899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,382	1901,00	2627,18
63. 5 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	12,714	736	9358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,935	2729	5280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,935	1331,00	2575,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,3	36140
63. 7	2110-0501	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1388,91	136	188892
0701	РСНБ РК 2015						
63. 8	2111-0102	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,206	142,346	37249	5302246
0108	РСНБ РК 2015						
63. 9	2113-0104	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,17275	119480	20640
0804	РСНБ РК 2015						
63.10	2113-0703	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,40078	53700	21522
0201	РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8007,67	5533300
		Накладные расходы	%	92		497,28	343620
		Сметная прибыль	%	8		726,85	502251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9812,43	6780388
64	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 примен	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т.100мм. Мин. плита "РУФ БАТТС", Дополнительный слой по периметру	м2 утепляемого покрытия		128	4751,66	608212
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,403	51,584	1311	67627
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,062	1468,35	1560
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,52	69187
64. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,448	6038	2705
0102	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,448	1331,00	596,29
64. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,256	4992	1278
0102	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,256	1901,00	486,66
64. 5	3201-0201	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	2,355	736	1733
0101	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 6	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,3584	2729	978
0101	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3584	1331,00	477,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,3	6694
64. 7	2110-0501	-Мастика битумная кровельная для горячего применения	кг	2,01	257,28	136	34990

1	2	3	4	5	6	7	8
0701 РСНБ РК 2015		МБК-Г ГОСТ 2889-80					
64. 8	2111-0102	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной	м3	0,103	13,184	37249	491091
0108 РСНБ РК 2015		ваты на синтетическом связующем марки П 200					
64. 9	2113-0104	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки	т	0,00025	0,032	119480	3823
0804 РСНБ РК 2015		БНК-45/180					
64.10	2113-0703	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,07424	53700	3987
0201 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4171,02	533891
		Накладные расходы	%	92		497,28	63652
		Сметная прибыль	%	8		419,91	53749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,85	725613
65	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Слой толя. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		128	803,23	102814
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,155	19,84	1289	25574
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,3584	1473,5	528
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				203,92	26102
65. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1408	6038	850
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1408	1331,00	187,40
65. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0896	4992	447
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0896	1901,00	170,33
65. 5	3201-0201	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	2,317	736	1705
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 6	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,128	2729	349
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,128	1331,00	170,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,19	3352
65. 7	2110-0401	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	140,8	226	31821
1001 РСНБ РК 2015							
65. 8	2110-0501	-Мастика битумная кровельная для горячего применения	кг	1,96	250,88	136	34120
0701 РСНБ РК 2015		МБК-Г ГОСТ 2889-80					
65. 9	2113-0104	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки	т	0,00025	0,032	119480	3823
0804 РСНБ РК 2015		БНК-45/180					
65.10	2113-0703	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0768	53700	4124
0201 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				577,25	73888
		Накладные расходы	%	92		187,61	24014
		Сметная прибыль	%	8		79,27	10146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1070,11	136974
66	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	-Слой толя. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		128	668,12	85519
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,101	12,928	1289	16664
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,3072	1449,75	445
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133,67	17110
66. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,128	6038	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,128	1331,00	170,37
66. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,064	4992	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,064	1901,00	121,66
66. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016	2,048	736	1507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1152	2729	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,1152	1331,00	153,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,77	2914
66. 7	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	140,8	226	31821
66. 8	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	250,88	136	34120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				515,16	65940
		Накладные расходы	%	92		122,97	15741
		Сметная прибыль	%	8		63,29	8101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				854,38	109360
67	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	-Противопожарная полоса. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		15	915,01	13725

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,403	6,045	1311	7925
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,1245	1468,35	183
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,52	8108
67. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,0525	6038	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0525	1331,00	69,88
67. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,03	4992	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03	1901,00	57,03
67. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,276	736	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,042	2729	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,042	1331,00	55,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,3	785
67. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	30,15	136	4100
67. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00375	119480	448
67. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,0087	53700	467
67.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	15,45	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				334,38	5016
		Накладные расходы	%	92		497,28	7459
		Сметная прибыль	%	8		112,98	1695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1525,27	22879
68	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм 100 КГ	м3		1,545	20681	31952
		Сметная прибыль	%	8		1654,48	2556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22335,48	34508
69	1112-0101-1701 РСНБ	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		691	574,58	397036

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,243	167,913	932	156495
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	13,405	1331	17843
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				252,3	174338
69. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	8,707	4544	39563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	8,707	1331,00	11589,02
69. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	16,308	171	2789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,699	6038	28371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,699	1331,00	6254,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,35	70723
69. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	21,145	1538	32520
69. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	10,572	12277	129796
69. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	30,404	161	4895
69. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	26,604	98	2607
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				245,76	169819
		Накладные расходы	%	92		232,11	160391
		Сметная прибыль	%	8		64,54	44594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				871,23	602021
70	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		691	371,85	256947
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,0225	15,547	932	14490
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,2073	33275	6898
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,95	21388
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	3,455	4544	15700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,455	1331,00	4598,61

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	1,728	6038	10431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,728	1331,00	2299,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,81	26130
70. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	17,62	12277	216327
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				313,06	216327
		Накладные расходы	%	92		28,48	19677
		Сметная прибыль	%	8		32,03	22130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				432,35	298754
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,71864	15087,1	10842
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	11,6	8,336	1180	9837
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,273083	1571	429
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14284,98	10266
71. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,114982	4992	574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,114982	1901,00	218,58
71. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,158101	2729	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,158101	1331,00	210,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1399,1	1005
71. 5	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,71864	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	91		12999,33	9342
		Сметная прибыль	%	8		2246,91	1615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30333,35	21799
72	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,71864	248245	178399
		1 Т					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19859,6	14272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				268104,6	192671
73	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме.На уровне технического этажа лист 9 п.6	Утепление вентблоков м3 изоляции	7,5		43332,75	324996
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	20,04	150,3	1331	200049
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	5,175	1331	6888
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27591,63	206937
73. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	5,4	58	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	5,25	736	3864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	5,175	2729	14123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	5,175	1331,00	6887,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2439,97	18300
73. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,375	25046	9392
73. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	-Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,9	92232	83009
73. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	15	314	4710
73. 9	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	7,275	-	-
73.10	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	29,25	326	9536
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14219,54	106647
		Накладные расходы	%	76		20969,64	157272
		Сметная прибыль	%	8		5144,19	38581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69446,58	520849
74	2111-0102-0104 РСНБ	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110.	м3	7,275		20681	150454

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	Плита ISOVER OL-P т.100мм 100 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1654,48	12036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22335,48	162491
75	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		84	1147,07	96354
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,65	54,6	1223	66776
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	4,469	1114	4978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				854,21	71754
75. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,948	1285	5073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	3,948	1114,00	4398,07
75. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,5208	2185	1138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,5208	1114,00	580,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,94	6211
75. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,268	16608	21066
75. 6	2105-0308-0475	Сетка проволочная с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	2,327	931	2166
75. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,00504	23006	116
75. 8	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,0588	326	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				278,18	23367
		Накладные расходы	%	80		683,37	57403
		Сметная прибыль	%	8		146,44	12301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1976,88	166058
76	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	Кровля м3 утеплителя		53,3	15778,75	841007
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	2,71	144,443	932	134621
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	18,122	1331	24120
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2978,26	158741

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	11,726	4544	53283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	11,726	1331,00	15607,31
76. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	6,396	6038	38619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	6,396	1331,00	8513,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1724,24	91902
76. 5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	-Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	54,899	11193	614485
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11528,79	614485
		Накладные расходы	%	92		2740	146042
		Сметная прибыль	%	8		1481,5	78964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20000,25	1066013
77	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 примен	-Покрытия машинного отделения. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т.200мм. Мин. плита "РУФ БАТТС"	м2 утепляемого покрытия		112	8588,3	961890
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,403	45,136	1311	59173
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,9296	1468,35	1365
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,52	60538
77. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,392	6038	2367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,392	1331,00	521,75
77. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,224	4992	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,224	1901,00	425,82
77. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	2,061	736	1517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,3136	2729	856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3136	1331,00	417,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,3	5858
77. 7 0701	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	225,12	136	30616
77. 8 0108	2111-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,206	23,072	37249	859409
77. 9 0804	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,028	119480	3345
77.10 0201	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,06496	53700	3488
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8007,67	896859
		Накладные расходы	%	92		497,28	55695
		Сметная прибыль	%	8		726,85	81407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9812,43	1098992
78	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме.На уровне технического этажа лист 9 п.6	м3 изоляции		3,9	43332,75	168998
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	20,04	78,156	1331	104026
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	2,691	1331	3582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27591,63	107607
78. 3 0303	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	2,808	58	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	2,73	736	2009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	2,691	2729	7344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	2,691	1331,00	3581,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2439,97	9516
78. 6 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,195	25046	4884
78. 7 1101	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,468	92232	43165
78. 8 1204	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	7,8	314	2449

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 9	2111-0205 9913 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	3,783	-	-
78.10	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	15,21	326	4958
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14219,54	55456
		Накладные расходы	%	76		20969,64	81782
		Сметная прибыль	%	8		5144,19	20062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69446,58	270842
79	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм 100 КГ	м3		3,783	20681	78236
		Сметная прибыль	%	8		1654,48	6259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22335,48	84495
80	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		40,3	1147,07	46227
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,65	26,195	1223	32036
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	2,144	1114	2388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				854,21	34425
80. 3	3103-0205 0201 РСНБ РК 2015	-Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,894	1285	2434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,894	1114,00	2109,92
80. 4	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,24986	2185	546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,24986	1114,00	278,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,94	2980
80. 5	2102-0402 0206 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,60853	16608	10106
80. 6	2105-0308 0475	-Сетка проволочная с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	1,116	931	1039
80. 7	2113-0103 0102 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,002418	23006	56
80. 8	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,02821	326	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				278,18	11211

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		683,37	27540
		Сметная прибыль	%	8		146,44	5901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1976,88	79668
81	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		802	574,58	460815
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,243	194,886	932	181634
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	15,559	1331	20709
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				252,3	202343
81. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	10,105	4544	45918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	10,105	1331,00	13449,76
81. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	18,927	171	3237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	5,454	6038	32929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	5,454	1331,00	7259,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,35	82083
81. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	24,541	1538	37744
81. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	12,271	12277	150646
81. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	35,288	161	5681
81. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0385	30,877	98	3026
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				245,76	197098
		Накладные расходы	%	92		232,11	186155
		Сметная прибыль	%	8		64,54	51758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				871,23	698728
82	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		802	371,85	298222
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,0225	18,045	932	16818

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,2406	33275	8006
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,95	24824
82. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	4,01	4544	18221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	4,01	1331,00	5337,31
82. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	2,005	6038	12106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,005	1331,00	2668,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,81	30328
82. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	20,451	12277	251077
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				313,06	251077
		Накладные расходы	%	92		28,48	22838
		Сметная прибыль	%	8		32,03	25685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				432,35	346745
83	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,83408	15087,1	12584
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	11,6	9,675	1180	11417
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,31695	1571	498
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14284,98	11915
83. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,133453	4992	666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,133453	1901,00	253,69
83. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,183498	2729	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,183498	1331,00	244,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1399,1	1167
83. 5	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,83408	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	91		12999,33	10842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2246,91	1874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30333,35	25300
84	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 1 т	т	0,83408		248245	207056
		Сметная прибыль	%	8		19859,6	16564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				268104,6	223621
85	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоям2 кровли с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство			802	936,55	751110
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,284	227,768	1289	293593
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0185	14,837	1392,62	20662
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				391,84	314255
85. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	1,043	4544	4738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,043	1331,00	1388,23
85. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0115	9,223	6038	55688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	9,223	1331,00	12275,81
85. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,604	4992	8007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,604	1901,00	3049,20
85. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0211	16,922	736	12455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	2,967	2729	8098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	2,967	1331,00	3949,08
85. 8	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,072	57,744	4	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				111,24	89217

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 9	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0105	8,421	3238	27267
85.10	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3	2406	136	327216
85.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	94,636	146	13817
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				459,23	368300
		Накладные расходы	%	92		360,49	289115
		Сметная прибыль	%	8		103,76	83218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1400,8	1123443
86	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционным битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 4 КГ	м2		922,3	579	534012
		Сметная прибыль	%	8		46,32	42721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				625,32	576733
87	2110-0403-1004 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционным битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 3,5 КГ	м2		1844,6	521	961037
		Сметная прибыль	%	8		41,68	76883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562,68	1037920
88	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Отлив из листовой оцинкованной стали, В=860мм. Устройство	м2 покрытия		57,62	3060,61	176353
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,972	56,007	1114	62391
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,155574	1331	207
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,4	62598
88. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,11524	6038	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,11524	1331,00	153,38
88. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,040334	2729	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,040334	1331,00	53,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,99	806

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 5 1004	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	6,914	105	726
88. 6 0203	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,305	348	802
88. 7 0302	2105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,328434	339877	111627
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1963,82	113155
		Накладные расходы	%	92		999,49	57591
		Сметная прибыль	%	8		324,81	18715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4384,91	252659
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Отлив из листовой оцинкованной стали, В=760мм. Устройство	м2 покрытия		114	3060,61	348910
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,972	110,808	1114	123440
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,3078	1331	410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,4	123850
89. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,228	6038	1377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,228	1331,00	303,47
89. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0798	2729	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0798	1331,00	106,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,99	1594
89. 5 1004	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	13,68	105	1436
89. 6 0203	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,56	348	1587
89. 7 0302	2105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,6498	339877	220852
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1963,82	223875
		Накладные расходы	%	92		999,49	113942
		Сметная прибыль	%	8		324,81	37028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4384,91	499880

1	2	3	4	5	6	7	8
90	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вентблоки. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		2,29	43332,75	99232
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	20,04	45,892	1331	61082
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,58	1331	2103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27591,63	63185
90. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	1,649	58	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	1,603	736	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	1,58	2729	4312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	1,58	1331,00	2102,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2439,97	5588
90. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,1145	25046	2868
90. 7	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	-Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,2748	92232	25345
90. 8	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	4,58	314	1438
90. 9	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	2,221	-	-
90.10	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	8,931	326	2912
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14219,54	32563
		Накладные расходы	%	76		20969,64	48020
		Сметная прибыль	%	8		5144,19	11780
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69446,58	159033
91	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50.Плита ISOVER OL-P т.50мм 50 КГ	м3		2,2213	12848	28539
		Сметная прибыль	%	8		1027,84	2283

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13875,84	30822
92	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Облицовка вентблоков выше кровли керамическим кирпичом	м3 кладки		8,45	30637,01	258883
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	4,54	38,363	1058	40588
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,38	1331	4499
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5335,72	45087
92. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,38	6038	20408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,38	1331,00	4498,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,2	20408
92. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,028	14442	29288
92. 5	2103-0101-0703 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	3,211	52448	168411
92. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004225	35712	151
92. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,044	0,3718	98	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23418,49	197886
		Накладные расходы	%	93		4962,22	41931
		Сметная прибыль	%	8		2847,94	24065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38447,17	324879
93	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	Лестница Лм-1 -3шт т конструкций		0,39744	73509,54	29216
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	28,9	11,486	1289	14805
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,085	1597,24	3330
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45631,23	18136
93. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,414	299	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 4 0104	3105-0401 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,341798	24	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,047693	4992	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,047693	1901,00	90,66
93. 6 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,936	4449	8611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,936	1591,00	3080,18
93. 7 0105	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,026231	9091	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,026231	2272,00	59,60
93. 8 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,115258	28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,155002	183	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93.10 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,075514	2729	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,075514	1331,00	100,51
93.11 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,667699	27	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26098,09	10372
93.12 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011923	70	0,83
93.13 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007432	4800	36
93.14 0102	2106-0801 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000397	473435	188

1	2	3	4	5	6	7	8
93.15	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000409	63598	26
93.16	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,005326	499540	2660
93.17	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,544493	283	154
93.18	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,16295	146	24
93.19	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004	1863677	74
93.20	2113-0812 1045 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00159	219516	349
93.21	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000123	438655	54
93.22	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000238	623096	149
93.23	2106-0405 9901 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные	т	1	0,39744	-	-
93.24	2105-0204 0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000771	417326	322
93.25	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003974	326	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10159,35	4038
		Накладные расходы	%	69		31485,55	12514
		Сметная прибыль	%	8		8399,61	3338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113394,69	45068
94	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,2247	264340	59397
		Сметная прибыль	%	8		21147,2	4752
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	64149
95	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,05682	261631	14866
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	1189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	16055
96	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,11592	230237	26689
		Сметная прибыль	%	8		18418,96	2135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248655,96	28824
97	СТТЕХ.ЧАСТ	-Окраска м-ий			0,39744	19322	7679

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ь кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7						
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	8294
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					14796278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14767063
		Материалы -	Тенге				9859523
		Всего заработная плата -	Тенге				2245717
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2278317
		Накладные расходы -	Тенге				1993110
		Сметная прибыль -	Тенге				1340814
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18100987
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1902
		Сметная заработная плата -	Тенге				2245717
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				29216
		Материалы -	Тенге				4038
		Всего заработная плата -	Тенге				18136
		Накладные расходы -	Тенге				12514
		Сметная прибыль -	Тенге				3338
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				45068
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				18136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18146055
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1915
		Сметная заработная плата -	Тенге				2263853
		РАЗДЕЛ 6. Окна					
98	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков ПВХ профилей глухих изм2		58,7412	3267,89		191960
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,382	81,192	1158	94020
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	3,871	1231,56	4767
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1681,75	98788
98. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,774	2185	3876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,774	1114,00	1976,24
98. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	5,763	16	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,097	2729	5723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,097	1331,00	2791,11
98. 6	3403-0302 0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	8,882	18	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				167,7	9851
98. 7	2109-9999 9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	58,741	-	-
98. 8	2110-0502 1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	54,042	1630	88088
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1499,6	88088
		Накладные расходы	%	90		1513,57	88909
		Сметная прибыль	%	8		382,52	22470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5163,98	303338
99	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	39,3024		3540,5	139150
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,303	51,211	1158	59302
99. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	2,59	1231,56	3190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1590,03	62492
99. 3	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,187	2185	2593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,187	1114,00	1322,32
99. 4	3403-0302 0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	8,996	16	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,403	2729	3829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,403	1331,00	1867,39

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 6 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	13,862	18	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				173,42	6816
99. 7 9902	2109-9999 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные	м2	1	39,302	-	-
99. 8 1901	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	44,805	1630	73032
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1858,2	73032
		Накладные расходы	%	90		1431,03	56243
		Сметная прибыль	%	8		397,72	15631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5369,25	211024
100	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		161,9352	2241,26	362939
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,8165	132,22	1158	153111
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	10,833	1229,8	13323
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1027,78	166434
100. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	5,052	2185	11039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	5,052	1114,00	5627,93
100. 4 0501	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	20,193	16	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	5,781	2729	15777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	5,781	1331,00	7694,51
100. 6 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	31,124	18	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				171,05	27699

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 7 9902	2109-9999 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные	м2	1	161,935	-	-
100. 8 1901	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	111,735	1630	182129
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1124,7	182129
		Накладные расходы	%	90		925	149790
		Сметная прибыль	%	8		253,3	41018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3419,56	553748
101	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоковиз ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		433,944	2515,74	1091689
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,023	444,098	1158	514266
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	29,421	1228,26	36137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1268,37	550403
101. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	13,93	2185	30436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	13,93	1114,00	15518,02
101. 4 0501	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	57,324	16	917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	15,492	2729	42277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	15,492	1331,00	20619,85
101. 6 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	88,308	18	1590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				173,34	75220
101. 7 9902	2109-9999 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные	м2	1	433,944	-	-
101. 8 1901	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	308,1	1630	502203
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1157,3	502203
		Накладные расходы	%	90		1141,54	495363

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	292,58	126964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3949,86	1714016
102	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		58,7412	16723	982329
		Сметная прибыль	%		8	1337,84	78586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18060,84	1060915
103	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		39,3024	25250	992386
		Сметная прибыль	%		8	2020	79391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27270	1071776
104	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		161,9352	24590	3981987
		Сметная прибыль	%		8	1967,2	318559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26557,2	4300545
105	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 36 КГ	м2		433,944	25655	11132833
		Сметная прибыль	%		8	2052,4	890627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27707,4	12023460
106	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверныхблоков из ПВХ профилей	м2		202,5864	3684,08	746344
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,288	260,85	1158	302065
106.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	14,039	1225,79	17209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1575,99	319274
106.3	3 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	6,807	2185	14873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	6,807	1114,00	7583,00

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 4 0501	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	42,361	16	678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,232	2729	19737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	7,232	1331,00	9625,79
106. 6 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	65,253	18	1175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				179,98	36462
106. 7 9904	2109-9999 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные балконные	м2	1	202,586	-	-
106. 8 1901	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	250,194	1630	407817
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2013,05	407817
		Накладные расходы	%	90		1418,39	287346
		Сметная прибыль	%	8		408,2	82695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5510,66	1116385
107	2109-0203-0405 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 36 КГ	м2	202,5864		22193	4496000
		Сметная прибыль	%	8		1775,44	359680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23968,44	4855680
108	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменныхм толщиной до 0,51 м			530,1	1203,6	638031
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,2119	112,328	1114	125134
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,007	1285,32	1295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				238,5	126428
108. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,21204	2185	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,21204	1114,00	236,21
108. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,79515	2729	2170

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,79515	1331,00	1058,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,97	2633
108. 5 1901 РСНБ РК 2015	2110-0502	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	300,037	1630	489060
108. 6 3417 РСНБ РК 2015	2113-0816	-Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	2120,4	10	21204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				962,58	510264
		Накладные расходы	%	90		214,65	113785
		Сметная прибыль	%	8		113,46	60145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1531,71	811961
109	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 4,7 КГ	м		530,1	2958	1568036
		Сметная прибыль	%	8		236,64	125443
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3194,64	1693479
110	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 0,1 КГ	шт.		654	111	72594
		Сметная прибыль	%	8		8,88	5808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119,88	78402
111	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство окно-продуха	Окно-продух ОБП -64шт шт		64	11748,49	751903
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	6,08	389,12	1114	433480
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	14,08	1616	22753
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7128,64	456233
111. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	7,04	4992	35144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	7,04	1901,00	13383,04
111. 4 0101 РСНБ РК 2015	3403-0102	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	10,24	12	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	7,04	2729	19212

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	7,04	1331,00	9370,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				851,23	54479
111. 6 0202 РСНБ РК 2015	2107-0101-	-Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,05	3,2	44511	142435
111. 7 0302 РСНБ РК 2015	2107-0203-	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	1,92	48073	92300
111. 8 0100 РСНБ РК 2015	2109-0105-	-Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	32	-	-
111. 9 0104 РСНБ РК 2015	2113-0209-	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	89,6	326	29210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4124,14	263945
		Накладные расходы	%	90		6415,78	410610
		Сметная прибыль	%	8		1453,14	93001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19617,41	1255514
112	2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3826-82 1,15 КГ	м2		64	931	59584
		Сметная прибыль	%	8		74,48	4767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1005,48	64351
113	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Слив из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		5,76	3060,61	17629
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,972	5,599	1114	6237
113. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,015552	1331	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,4	6258
113. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101-	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,01152	6038	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01152	1331,00	15,33
113. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,004032	2729	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,004032	1331,00	5,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,99	81

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 1004	5 2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,6912	105	73
113. 0203	6 2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,2304	348	80
113. 0302	7 2105-0104 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,032832	339877	11159
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1963,82	11312
		Накладные расходы	%	92		999,49	5757
		Сметная прибыль	%	8		324,81	1871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4384,91	25257
114	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка натяжная 0,06 КГ	шт.		64	411	26304
		Сметная прибыль	%	8		32,88	2104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				443,88	28408
115	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	-Фиксатор ФК-2 0,2 КГ	шт.		64	1307	83648
		Сметная прибыль	%	8		104,56	6692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1411,56	90340
116	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	-Петли конные 0,246 КГ	шт.		128	406	51968
		Сметная прибыль	%	8		32,48	4157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,48	56125

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	. . . . .	27387313
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	27225393
Материалы -	Тенге	. . . . .	2038789
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	1786309
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .	23285748
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	1607804
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	2306656
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	31139852
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	1552
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	1786309
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	. . . . .	161920
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .	161920
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	12954
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	. . . . .	174874
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	. . . . .	31314726

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1552
		Сметная заработная плата -	Тенге				1786309
		РАЗДЕЛ 7. Двери					
117	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	157,8582	2313,75		365244
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	1,49	235,209	1383	325294
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	5,809	1560,24	9064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2118,09	334357
117. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	2,336	4992	11663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	2,336	1901,00	4440,74
117. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	3,473	2729	9477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	3,473	1331,00	4622,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				133,92	21140
117. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,078929	216144	17060
117. 6	2109-0105-0400 РСНБ РК 2015	-Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	143,651	-	-
117. 7	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,034	5,367	326	1750
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,16	18810
		Накладные расходы	%	90		1906,28	300922
		Сметная прибыль	%	8		337,6	53293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4557,63	719459
118	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 32 КГ	м2	5,4027		40517	218901
		Сметная прибыль	%	8		3241,36	17512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43758,36	236413
119	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 27 КГ	м2	152,4555		21752	3316212
		Сметная прибыль	%	8		1740,16	265297

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23492,16	3581509
120	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	748,323		1761,06	1317839
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,9753	729,839	1158	845154
120. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	18,933	1358,91	25728
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1163,78	870882
120. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	117,936	13	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,497	4992	7471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,497	1901,00	2845,80
120. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,497	2185	3270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,497	1114,00	1667,66
120. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	35,695	16	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	15,939	2729	43498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	15,939	1331,00	21214,81
120. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	30,532	43	1313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,05	57657
120. 9	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,748323	30771	23027
120.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	748,323	-	-
120.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	179,598	1630	292744
120.12	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	2267,419	43	97499

1	2	3	4	5	6	7	8
120.13	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	5,395	326	1759
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				554,61	415029
		Накладные расходы	%	90		1047,4	783793
		Сметная прибыль	%	8		224,68	168131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3033,13	2269764
121	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 49 КГ	м2		340,2	4459	1516952
		Сметная прибыль	%	8		356,72	121356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4815,72	1638308
122	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 50 КГ	м2		332,64	5643	1877088
		Сметная прибыль	%	8		451,44	150167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6094,44	2027255
123	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные ДН 21-13 48 КГ	м2		49,833	17209	857576
		Сметная прибыль	%	8		1376,72	68606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18585,72	926182
124	2109-0102-0120 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 59 КГ	м2		20,52	5996	123038
		Сметная прибыль	%	8		479,68	9843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6475,68	132881
125	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 19-9 63,5 КГ	м2		5,13	15132	77627
		Сметная прибыль	%	8		1210,56	6210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16342,56	83837
126	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	-Скобяные изделия 0,246 КГ	шт.		432	406	175392
		Сметная прибыль	%	8		32,48	14031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				438,48	189423
127	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2		68	4899,01	333132

1	2	3	4	5	6	7	8
9							
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	1,22	82,96	1022	84785
127. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1768	1550,23	274
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1250,87	85059
127. 3 0102	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,001	0,068	4992	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,068	1901,00	129,27
127. 4 0101	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0016	0,1088	2729	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,1088	1331,00	144,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,36	636
127. 5 0203	2113-0209-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ РСНБ РК 2015 4029-63)		кг	0,0176	1,197	348	416
127. 6 0302	2105-0104-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от РСНБ РК 2015 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		т	0,0107	0,7276	339877	247295
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3642,81	247711
		Накладные расходы	%	90		1125,78	76553
		Сметная прибыль	%	8		481,98	32775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6506,77	442461
128	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	1013,472		2545,52	2579818
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,9326	945,164	1114	1052913
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1038,92	1052913
128. 2 0301	3105-0402-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0486	49,255	28	1379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 3 0501	3403-0302-Шуруповерты строительно-монтажные РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0527	53,41	16	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 4 0101	3403-0302-Перфоратор электрический РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0264	26,756	18	482

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,68	2715
128. 5	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,040539	53013	2149
128. 6	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	932,394	1630	1519803
128. 7	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,040539	55212	2238
128. 8	2109-0204-9901 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ	м2	1	1013,472	-	-
128. 9	2109-0204-9902 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	1,3	1317,514	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1503,93	1524190
		Накладные расходы	%	90		935,02	947621
		Сметная прибыль	%	8		278,44	282195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3758,99	3809634
129	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 24 КГ	м2		350,7408	28266	9914039
		Сметная прибыль	%	8		2261,28	793123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30527,28	10707163
130	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 17 КГ	м2		662,7312	28032	18577681
		Сметная прибыль	%	8		2242,56	1486214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30274,56	20063895
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				41250540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				37540034
		Материалы -	Тенге				2205739
		Всего заработная плата -	Тенге				2343211
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32944001
		Накладные расходы -	Тенге				2108890
		Сметная прибыль -	Тенге				3171914
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				42820838
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2018
		Сметная заработная плата -	Тенге				2343211

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге					3710505
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге					3710505
		Сметная прибыль - Тенге					296840
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге					4007346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге					46828184
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч					2018
		Сметная заработная плата - Тенге					2343211
		РАЗДЕЛ 8. Полы					
131	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"	ТИП 1 - 514,82м2 м2 изолируемой поверхности	514,82	340,79	175447	
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,258	132,824	1202	159654
131. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	5,972	1297,33	7748
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				325,17	167401
131. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,926676	2185	2025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,926676	1114,00	1032,32
131. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	5,045	2729	13768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	5,045	1331,00	6714,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,68	15793
131. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	530,265	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	94		305,66	157357
		Сметная прибыль	%	8		51,72	26624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				698,16	359429
132	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 50 КГ	м3	26,51323		12848	340642
		Сметная прибыль	%	8		1027,84	27251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13875,84	367893
133	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	514,82		662,22	340923

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,356	183,276	968	177411
133. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,538	1114	7284
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				358,76	184695
133. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	46,694	15	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,538	2185	14286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,538	1114,00	7283,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,11	14986
133. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	10,502	13974	146760
133. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	18,019	98	1766
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288,5	148525
		Накладные расходы	%	94		337,23	173613
		Сметная прибыль	%	8		79,96	41163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1079,4	555699
134	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		514,82	321,85	165696
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,0176	9,061	968	8771
134. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,081	4456	4817
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,39	13588
134. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	47,775	15	717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,324	2185	9449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,324	1114,00	4816,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,75	10166
134. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	10,502	13974	146760

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				285,07	146760
		Накладные расходы	%	94		24,81	12773
		Сметная прибыль	%	8		27,73	14278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				374,4	192747
135	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		514,82	193,84	99795
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,0345	17,761	1114	19786
135. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,102964	1331	137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,7	19923
135. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,102964	2729	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,102964	1331,00	137,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,5458	281
135. 4	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,201809	395063	79727
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,86	79727
		Накладные расходы	%	94		36,38	18728
		Сметная прибыль	%	8		18,42	9482
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248,64	128004
136	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		514,82	2480,13	1276818
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,19	97,816	1357	132736
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	2,523	1233,57	3112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				263,87	135848
136. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	1,133	2185	2475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,133	1114,00	1262,16
136. 4	3301-0201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	1,39	2729	3793

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,39	1331,00	1850,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,18	6268
136. 5 0101 РСНБ РК 2015	2206-0201-	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	535,413	2029	1086353
136. 6 0101 РСНБ РК 2015	2206-0402-	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	525,116	98	51461
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2210,12	1137814
		Накладные расходы	%	94		248,04	127697
		Сметная прибыль	%	8		218,25	112361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2946,42	1516876
137	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"	ТИП2 - 44,40м2 м2 изолируемой поверхности		44,4	340,79	15131
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,258	11,455	1202	13769
137. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,51504	1297,33	668
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				325,17	14437
137. 3 0401 РСНБ РК 2015	3105-0602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,07992	2185	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,07992	1114,00	89,03
137. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,43512	2729	1187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,43512	1331,00	579,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,68	1362
137. 5 9907 РСНБ РК 2015	2111-0205-	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	45,732	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	94		305,66	13571
		Сметная прибыль	%	8		51,72	2296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				698,16	30998
138	2111-0102-0102 РСНБ	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3		2,2866	12848	29378

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	50 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1027,84	2350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13875,84	31728
139	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	44,4		1579,16	70115
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1622)	чел-ч	0,416	18,47	1622	29959
139. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,43512	1244,64	542
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				686,95	30501
139. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	2,664	26	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,574	736	2631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,17316	2185	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,17316	1114,00	192,90
139. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,26196	2729	715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,26196	1331,00	348,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,43	3793
139. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	49,728	241	11984
139. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,153624	119480	18355
139. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,006216	228641	1421
139.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,222	90	20
139.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,102564	21265	2181
139.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,04218	56923	2401
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				818,98	36363
		Накладные расходы	%	94		645,73	28671
		Сметная прибыль	%	8		177,99	7903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2402,89	106688

1	2	3	4	5	6	7	8
140	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		44,4	662,22	29402
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,356	15,806	968	15301
140. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,56388	1114	628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				358,76	15929
140. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,027	15	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,56388	2185	1232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,56388	1114,00	628,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,11	1292
140. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,90576	13974	12657
140. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,554	98	152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288,5	12809
		Накладные расходы	%	94		337,23	14973
		Сметная прибыль	%	8		79,96	3550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1079,4	47926
141	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		44,4	321,85	14290
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,0176	0,78144	968	756
141. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,09324	4456	415
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,39	1172
141. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	4,12	15	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,37296	2185	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,37296	1114,00	415,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,75	877
141. 5 2805	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,90576	13974	12657
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				285,07	12657
		Накладные расходы	%	94		24,81	1102
		Сметная прибыль	%	8		27,73	1231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				374,4	16623
142	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		44,4	3347,46	148627
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,132	50,243	1158	58181
142. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,305	1161,24	1516
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1344,53	59697
142. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,15984	4544	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,15984	1331,00	212,75
142. 4 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,021	2185	2231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,021	1114,00	1137,39
142. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,12432	2729	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,12432	1331,00	165,47
142. 6 0101	3403-0501-РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,39072	120	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 7 0201	3104-0202-РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	0,69264	144	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,56	3444
142. 8 1001	2113-0803-РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,222	90	20
142. 9	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,001	0,0444	98	4

1	2	3	4	5	6	7	8
1405 РСНБ РК 2015							
142.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	199,8	43	8591
142.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	26,64	64	1705
142.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	4,44	155	688
142.13	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	45,288	1678	75993
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1959,51	87002
		Накладные расходы	%	94		1263,86	56115
		Сметная прибыль	%	8		368,91	16379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4980,22	221122
		ТИП3 - 4118,56м2					
143	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"	м2 изолируемой поверхности	4118,56		340,79	1403577
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,258	1062,588	1202	1277231
143. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	47,775	1297,33	61980
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				325,17	1339212
143. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	7,413	2185	16198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	7,413	1114,00	8258,08
143. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	40,362	2729	110148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	40,362	1331,00	53721,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,68	126346
143. 5	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	4242,117	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	94		305,66	1258859
		Сметная прибыль	%	8		51,72	212995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				698,16	2875431
144	2111-0102-0102 РСНБ	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	212,10584		12848	2725136

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	50 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1027,84	218011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13875,84	2943147
145	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		4118,56	662,22	2727383
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,356	1466,207	968	1419289
145. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	52,306	1114	58269
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				358,76	1477557
145. 3 0201	3104-0101-РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	373,553	15	5603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 4 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	52,306	2185	114288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	52,306	1114,00	58268,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,11	119891
145. 5 2805	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	84,019	13974	1174076
145. 6 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	144,15	98	14127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288,5	1188203
		Накладные расходы	%	94		337,23	1388904
		Сметная прибыль	%	8		79,96	329303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1079,4	4445590
146	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		4118,56	321,85	1325568
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,0176	72,487	968	70167
146. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	8,649	4456	38540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,39	108707
146. 3 0201	3104-0101-РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	382,202	15	5733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 4 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	34,596	2185	75592

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	34,596	1114,00	38539,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,75	81325
146. 2805	5 2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	84,019	13974	1174076
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				285,07	1174076
		Накладные расходы	%	94		24,81	102185
		Сметная прибыль	%	8		27,73	114220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				374,4	1541973
147	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		4118,56	193,84	798356
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,0345	142,09	1114	158289
147. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,823712	1331	1096
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,7	159385
147. 3	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,823712	2729	2248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,823712	1331,00	1096,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,5458	2248
147. 4	2113-0810 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	1,614	395063	637820
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,86	637820
		Накладные расходы	%	94		36,38	149822
		Сметная прибыль	%	8		18,42	75854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248,64	1024032
148	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		4118,56	2480,13	10214545
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,19	782,526	1357	1061888
148. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	20,181	1233,57	24895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				263,87	1086783

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 3	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	9,061	2185	19798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	9,061	1114,00	10093,95
148. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	11,12	2729	30347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	11,12	1331,00	14800,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,18	50145
148. 5	2206-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	4283,302	2029	8690821
148. 6	2206-0402 0101 РСНБ РК 2015 16297-80	-Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ	м2	1,02	4200,931	98	411691
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2210,12	9102512
		Накладные расходы	%	94		248,04	1021576
		Сметная прибыль	%	8		218,25	898890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2946,42	12135011
149	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"	ТИП4 - 355,2м2 м2 изолируемой поверхности	355,2		340,79	121050
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,258	91,642	1202	110153
149. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	4,12	1297,33	5345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				325,17	115499
149. 3	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,63936	2185	1397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,63936	1114,00	712,25
149. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	3,481	2729	9500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	3,481	1331,00	4633,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,68	10897
149. 5	2111-0205 9907 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	365,856	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		305,66	108569
		Сметная прибыль	%	8		51,72	18369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				698,16	247988
150	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 50 КГ	м3	14,63424		12848	188021
		Сметная прибыль	%	8		1027,84	15042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13875,84	203062
151	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	355,2		1579,16	560918
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1622)	чел-ч	0,416	147,763	1622	239672
151. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	3,481	1244,64	4333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				686,95	244004
151. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	-Термос 100 л	маш.-ч	0,06	21,312	26	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	28,594	736	21045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	1,385	2185	3027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,385	1114,00	1542,89
151. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	2,096	2729	5719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	2,096	1331,00	2789,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,43	30345
151. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	397,824	241	95876
151. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,229	119480	146840
151. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	-Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,049728	228641	11370
151.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	1,776	90	160
151.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,820512	21265	17448
151.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	-Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,33744	56923	19208

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				818,98	290902
		Накладные расходы	%	94		645,73	229364
		Сметная прибыль	%	8		177,99	63223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2402,89	853505
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		355,2	662,22	235220
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,356	126,451	968	122405
152. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,511	1114	5025
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				358,76	127430
152. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	32,217	15	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,511	2185	9857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,511	1114,00	5025,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,11	10340
152. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,246	13974	101257
152. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	12,432	98	1218
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288,5	102475
		Накладные расходы	%	94		337,23	119784
		Сметная прибыль	%	8		79,96	28400
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1079,4	383404
153	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		355,2	160,93	57161
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,0088	3,126	968	3026
153. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,74592	2228	1662
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,2	4688
153. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	16,481	15	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
153. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,492	2185	3260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,492	1114,00	1662,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,87	3507
153. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	3,623	13974	50628
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				142,53	50628
		Накладные расходы	%	94		12,41	4406
		Сметная прибыль	%	8		13,87	4925
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,2	66493
154	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		355,2	3347,46	1189017
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,132	401,944	1158	465452
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	10,443	1161,24	12127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1344,53	477578
154. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,279	4544	5811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,279	1331,00	1702,35
154. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	8,17	2185	17851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	8,17	1114,00	9101,38
154. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,99456	2729	2714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,99456	1331,00	1323,76
154. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	3,126	120	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 7	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	5,541	144	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,56	27548
154. 8	2113-0803 1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	1,776	90	160
154. 9	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,001	0,3552	98	35
154.10	2205-0102 0101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1598,4	43	68731
154.11	2205-0107 0103 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	213,12	64	13640
154.12	2204-0101 1801 РСНБ РК 2015	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	35,52	155	5506
154.13	2206-0301 0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	362,304	1678	607946
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1959,51	696017
		Накладные расходы	%	94		1263,86	448924
		Сметная прибыль	%	8		368,91	131035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4980,22	1768976
		ТИП5 - 1205,47м2					
155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1205,47		662,22	798283
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,356	429,147	968	415415
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	15,309	1114	17055
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				358,76	432469
155. 3	3104-0101 0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	109,336	15	1640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 4	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	15,309	2185	33451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	15,309	1114,00	17054,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,11	35091
155. 5	2102-0401 2805 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	24,592	13974	343643
155. 6	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,035	42,191	98	4135
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288,5	347778

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
				Накладные расходы		%		94				337,23		406521
				Сметная прибыль		%		8				79,96		96384
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								1079,4		1301189
156		1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4		-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		м2 стяжки				1205,47		321,85		387983
156.	1		1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)		чел-ч		0,0176		21,216		968		20537
156.	2		2	Затраты труда машинистов		чел-ч		0,0021		2,531		4456		11280
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								26,39		31818
156.	3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015		-Вибратор поверхностный		маш.-ч		0,0928		111,868		15		1678
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч		--		--		--		--
156.	4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015		-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м		маш.-ч		0,0084		10,126		2185		22125
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч		0,0084		10,126		1114,00		11280,36
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								19,75		23803
156.	5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015		-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		м3		0,0204		24,592		13974		343643
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:								285,07		343643
				Накладные расходы		%		94				24,81		29909
				Сметная прибыль		%		8				27,73		33431
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:								374,4		451323
157		1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		м2 покрытия				1205,47		3347,46		4035260
157.	1		1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)		чел-ч		1,132		1364,11		1158		1579639
157.	2		2	Затраты труда машинистов		чел-ч		0,0294		35,441		1161,24		41155
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								1344,53		1620794
157.	3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015		-Автопогрузчики, 5 т		маш.-ч		0,0036		4,34		4544		19720
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч		0,0036		4,34		1331,00		5776,54

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 4	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	27,726	2185	60581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	27,726	1114,00	30886,76
157. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,375	2729	9211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,375	1331,00	4492,13
157. 6	3403-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	10,608	120	1273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 7	3104-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	18,805	144	2708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,56	93493
157. 8	2113-0803 1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	6,027	90	542
157. 9	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,001	1,205	98	118
157.10	2205-0102 0101 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	5424,615	43	233258
157.11	2205-0107 0103 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	723,282	64	46290
157.12	2204-0101 1801 РСНБ РК 2015	-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	120,547	155	18685
157.13	2206-0301 0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	1229,579	1678	2063234
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1959,51	2362128
		Накладные расходы	%	94		1263,86	1523547
		Сметная прибыль	%	8		368,91	444705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4980,22	6003511
158	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	ТИП7 - 67,77м2 м2 стяжки		67,77	662,22	44878
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,356	24,126	968	23354
158. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,860679	1114	959
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				358,76	24313

1	2	3	4	5	6	7	8
158. 3	3104-0101 0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,147	15	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,860679	2185	1881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,860679	1114,00	958,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,11	1973
158. 5	2102-0401 2805 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,383	13974	19319
158. 6	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,035	2,372	98	232
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				288,5	19552
		Накладные расходы	%	94		337,23	22854
		Сметная прибыль	%	8		79,96	5419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1079,4	73151
159	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		67,77	160,93	10906
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=968)	чел-ч	0,0088	0,596376	968	577
159. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,142317	2228	317
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,2	894
159. 3	3104-0101 0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	3,145	15	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 4	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,284634	2185	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,284634	1114,00	317,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,87	669
159. 5	2102-0401 2805 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,691254	13974	9660
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				142,53	9660
		Накладные расходы	%	94		12,41	841
		Сметная прибыль	%	8		13,87	940

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,2	12686
160	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	Плинтуса м плинтусов		720	331,79	238887
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,236	169,92	1311	222765
160. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,432	1331	575
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				310,19	223340
160. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,432	2729	1179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,432	1331,00	574,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,64	1179
160. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	1,152	12971	14943
160. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	727,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,75	14943
		Накладные расходы	%	94		291,58	209940
		Сметная прибыль	%	8		49,87	35906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				673,24	484732
161	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 15,63 КГ	м2		36	1678	60408
		Сметная прибыль	%	8		134,24	4833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1812,24	65241
162	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		4556	218,38	994935
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,0666	303,43	1289	391121
162. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	3,189	1238	3948
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				86,71	395069
162. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	60,595	13	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
162. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	1,367	2185	2986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,367	1114,00	1522,84
162. 5 0501	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	91,576	16	1465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,822	2729	4973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,822	1331,00	2425,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,24	10213
162. 7 0403	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	1198,228	-	-
162. 8 9901	2206-0401 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	4601,56	129	593601
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				130,29	593601
		Накладные расходы	%	94		81,51	371365
		Сметная прибыль	%	8		23,99	109304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				323,88	1475604
163	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса бетонные,бетон В15. Устройство	м плинтусов		162	183,81	29778
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,104	16,848	1331	22425
163. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0648	1331	86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				138,96	22511
163. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0648	2729	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0648	1331,00	86,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,09	177
163. 4 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0016	0,2592	27687	7176
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44,3	7176
		Накладные расходы	%	94		130,62	21160
		Сметная прибыль	%	8		25,15	4075

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				339,59	55013
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					30853535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				30853535
		Материалы -	Тенге				18602770
		Всего заработная плата -	Тенге				8535243
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3343585
		Накладные расходы -	Тенге				8023128
		Сметная прибыль -	Тенге				3110133
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				41986796
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7394
		Сметная заработная плата -	Тенге				8535243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				41986796
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7394
		Сметная заработная плата -	Тенге				8535243
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка					
164	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		6381,74	653,81	4172452
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,45	2871,783	1180	3388704
164. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	19,145	1114	21328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,34	3410032
164. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	19,145	2185	41832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	19,145	1114,00	21327,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,55	41832
164. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	44,672	16608	741916
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				116,26	741916
		Накладные расходы	%	80		427,47	2728025
		Сметная прибыль	%	8		86,5	552038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1167,79	7452515
165	1115-0405-0106 РСНБ	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемо		6381,74	492,17	3140927

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	улучшенная по сборным конструкциям	й поверхности				
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,26	1659,252	1202	1994421
165. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	7,02	1311,27	9205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				313,96	2003626
165. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,638174	2185	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,638174	1114,00	710,93
165. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	6,382	2729	17416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	6,382	1331,00	8494,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	18810
165. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,0031	19,783	90	1781
165. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	53,607	170	9113
165. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	4,403	246608	1085914
165. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	350,996	88	30888
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				176,71	1127695
		Накладные расходы	%	80		251,17	1602901
		Сметная прибыль	%	8		59,47	379506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				802,81	5123334
166	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		1458	50,25	73269
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,044	64,152	1022	65563
166. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,4374	1258,67	551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,35	66114
166. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1458	2185	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1458	1114,00	162,42

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,2916	2729	796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2916	1331,00	388,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7643	1114
166. 5	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015 9179-77	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00021	0,30618	21529	6592
166. 6	2204-0203 9901 РСНБ РК 2015	-Краски сухие	кг	0,005	7,29	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,52	6592
		Накладные расходы	%	80		36,28	52891
		Сметная прибыль	%	8		6,92	10093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,45	136253
167	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		804,6	1372,93	1104657
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,74	595,404	1289	767476
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	44,575	1114	49656
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1015,58	817132
167. 3	3103-0205 0201 РСНБ РК 2015	-Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	37,816	1285	48594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	37,816	1114,00	42127,02
167. 4	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	6,759	2185	14768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	6,759	1114,00	7529,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,75	63361
167. 5	2102-0402 0206 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	15,046	16608	249884
167. 6	2105-0308 0125 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	44,575	505	22510
167. 7	2113-0103 0102 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,048276	23006	1111
167. 8	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,96552	326	315

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				340,32	273820
		Накладные расходы	%	80		812,46	653706
		Сметная прибыль	%	8		174,83	140669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2360,22	1899032
168	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	883,8		3032,81	2680401
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	1,79	1582,002	1267	2004397
168. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	18,206	1114	20282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2290,88	2024678
168. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	18,206	2185	39781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	18,206	1114,00	20281,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	39781
168. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,8838	16608	14678
168. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	38,003	16355	621546
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				719,87	636224
		Накладные расходы	%	80		1832,7	1619743
		Сметная прибыль	%	8		389,24	344011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5254,76	4644155
169	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	-Стены,откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	14872		533,57	7935260
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,37	5502,64	1158	6372057
169. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	37,18	1114	41419
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				431,25	6413476
169. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	37,18	2185	81238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	37,18	1114,00	41418,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,46	81238
169. 4	2102-0402-	-Раствор готовый отделочный тяжелый,	м3	0,006	89,232	16608	1481965

1	2	3	4	5	6	7	8
0206 РСНБ РК 2015		цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				99,65	1481965
		Накладные расходы	%	80		345	5130781
		Сметная прибыль	%	8		70,29	1045283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				948,85	14111324
170	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		13695,4	675,26	9247963
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,39	5341,206	1202	6420130
170. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	23,282	1305,47	30394
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				471	6450524
170. 3 0401 РСНБ РК 2015	3105-0602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	2,739	2185	5985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	2,739	1114,00	3051,25
170. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	20,543	2729	56062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	20,543	1331,00	27342,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,53	62047
170. 5 1001 РСНБ РК 2015	2113-0803-	Ветошь	кг	0,0031	42,456	90	3821
170. 6 0801 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	115,041	170	19557
170. 7 0101 РСНБ РК 2015	2204-0802-	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	8,628	246608	2127759
170. 8 9901 РСНБ РК 2015	2204-0301-	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	6984,654	88	614650
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				201,95	2765787
		Накладные расходы	%	80		376,8	5160419
		Сметная прибыль	%	8		84,16	1152671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,22	15561053
171	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		1765	50,25	88697

1	2	3	4	5	6	7	8
4							
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,044	77,66	1022	79369
171. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,5295	1258,67	666
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,35	80035
171. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1765	2185	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1765	1114,00	196,62
171. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,353	2729	963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,353	1331,00	469,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7643	1349
171. 5	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 9179-77	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00021	0,37065	21529	7980
171. 6	2204-0203-9901 РСНБ РК 2015	Краски сухие	кг	0,005	8,825	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,52	7980
		Накладные расходы	%	80		36,28	64028
		Сметная прибыль	%	8		6,92	12218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,45	164943
172	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		2727,2	1135,27	3096108
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,65	1772,68	1223	2167988
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	145,087	1114	161627
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				854,21	2329615
172. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	128,178	1285	164709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	128,178	1114,00	142790,29
172. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	16,909	2185	36945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	16,909	1114,00	18836,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,94	201655

1	2	3	4	5	6	7	8
172. 5 0206	2102-0402 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	41,181	16608	683929
172. 6 0125	2105-0308 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0277	75,543	505	38149
172. 7 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,163632	23006	3765
172. 8 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	1,909	326	622
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,38	726466
		Накладные расходы	%	80		683,37	1863692
		Сметная прибыль	%	8		145,49	396784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1964,13	5356584
173	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		1981,2	624,55	1237362
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,31	614,172	1223	751132
173. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,9906	1287,6	1275
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				379,77	752408
173. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,19812	2185	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,19812	1114,00	220,71
173. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,79248	2729	2163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,79248	1331,00	1054,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,31	2596
173. 5 0601	2101-0501 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,047549	6772	322
173. 6 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	6,142	90	553
173. 7 0801	2113-0812 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	16,642	170	2829
173. 8 9902	2204-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ 51693-2003	Рт	0,000075	0,14859	630899	93745
173. 9 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	223,876	656	146862
173.10 0202	2204-0301 РСНБ РК 2015	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	99,06	781	77366

1	2	3	4	5	6	7	8
173.11 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	363,946	445	161956
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				244,11	483634
		Накладные расходы	%	80		303,82	601926
		Сметная прибыль	%	8		74,27	147143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1002,64	1986431
174	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		2672,64	4485,22	11987390
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	2	5345,28	1245	6654874
174. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	22,985	1126,62	25895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2499,69	6680769
174. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	1,336	4544	6072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,336	1331,00	1778,22
174. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	21,648	2185	47302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	21,648	1114,00	24115,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,97	53374
174. 5 0102	2102-0402 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	40,09	16744	671260
174. 6 0101	2113-0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	1,069	25113	26847
174. 7 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	13,363	90	1203
174. 8 0501	2107-0510 РСНБ РК 2015	-Опилки древесные	м3	0,001	2,673	3143	8400
174. 9 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00465	12,428	98	1218
174.10 0133	2202-0101 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	2672,64	1710	4570214
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1975,25	5279143
		Накладные расходы	%	80		1999,75	5344615
		Сметная прибыль	%	8		518,8	1386560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7003,77	18718565

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					44764487
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге					44764487
Материалы -		Тенге					13531219
Всего заработная плата -		Тенге					31028408
Накладные расходы -		Тенге					24822726
Сметная прибыль -		Тенге					5566977
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					75154190
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					25746
Сметная заработная плата -		Тенге					31028408
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					75154190
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					25746
Сметная заработная плата -		Тенге					31028408
РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка							
175 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Торцы плит перекрытия. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, фасадная	м2 окрашиваемой поверхности			378,7	802,34	303846
175. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч		0,0898	34,007	1267	43087
175. 2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0011	0,41657	1331	554
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					115,24	43642
175. 3 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,0013	0,49231	28	14
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
175. 4 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,0011	0,41657	2729	1137
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0011	0,41657	1331,00	554,45
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3,04	1151
175. 5 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т		0,00007	0,026509	437485	11597
175. 6 2204-0702-0701 РСНБ РК 2015	Эмаль кремнийорганическая фасадная КО-174 ГОСТ Р 51691-2008	т		0,00079	0,299173	828989	248011
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					685,53	259608
	Накладные расходы	%		80		92,19	34913
	Сметная прибыль	%		8		71,56	27101

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				966,1	365860
176	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, фасадная	м2 окрашиваемой поверхности	124		799,3	99113
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	0,0898	11,135	1267	14108
176. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1364	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				113,78	14108
176. 3	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007	0,00868	437485	3797
176. 4	2204-0702-0701 РСНБ РК 2015	Эмаль кремнийорганическая фасадная КО-174 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00079	0,09796	828989	81208
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				685,53	85005
		Накладные расходы	%	80		91,02	11287
		Сметная прибыль	%	8		71,23	8832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				961,55	119232
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					402960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге					402960
Материалы -		Тенге					344614
Всего заработная плата -		Тенге					57750
Накладные расходы -		Тенге					46200
Сметная прибыль -		Тенге					35933
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					485092
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					46
Сметная заработная плата -		Тенге					57750
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					485092
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					46
Сметная заработная плата -		Тенге					57750

РАЗДЕЛ 11. Разные работы

177	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж	Ограждение лоджий ОЛ1-18шт т конструкций	3,8799	53457,93		207411
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	17,1	66,346	1245	82601
177. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	27,245	1369,57	37313

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30906,61	119915
177. 3	3402-0102 0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,38799	257	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,0077598	1350,00	10,48
177. 4	3105-0401 0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,426789	24	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 5	3106-0102 0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	5,005	2830	14164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	5,005	1331,00	6661,65
177. 6	3105-0202 0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,116397	6116	712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,116397	1591,00	185,19
177. 7	3105-0102 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,465588	4992	2324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,465588	1901,00	885,08
177. 8	3105-0104 0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	11,097	6104	67733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	11,097	1591,00	17655,33
177. 9	3403-0202 0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,659583	28	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177.10	3105-0602 1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	9,816	1711	16795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	9,816	1114,00	10935,02
177.11	3203-0508 0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	3,919	45	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177.12	3301-0201 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,737181	2729	2012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,737181	1331,00	981,19
177.13	3106-0202 0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	6,518	27	176

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26861,91	104222
177.14	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,116397	70	8
177.15	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,072554	4800	348
177.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,031039	499540	15505
177.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	4,656	283	1318
177.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	1,397	146	204
177.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000388	1863677	723
177.20	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,002328	211192	492
177.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001203	438655	528
177.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002328	623096	1451
177.23	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные	т	1	3,88	-	-
177.24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,038799	326	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5306,52	20589
		Накладные расходы	%	69		21325,56	82741
		Сметная прибыль	%	8		5982,68	23212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80766,17	313365
178	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		2,1582	283427	611692
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		22674,16	48935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306101,16	660628
179	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,4518	261631	118205
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	9456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	127661
180	2105-0206-	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали	т		1,2699	310085	393777

1	2	3	4	5	6	7	8
	0801 РСНБ РК 2015	наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		24806,8	31502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				334891,8	425279
181	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий			3,8799	19322	74967
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	5997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	80965
182	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж	Ограждение лоджий ОЛ2 -36шт т конструкций		5,26536	53457,93	281475
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	17,1	90,038	1245	112097
182. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	36,973	1369,57	50638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30906,61	162734
182. 3	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,526536	257	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,0105307	1350,00	14,22
182. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,57919	24	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	6,792	2830	19222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	6,792	1331,00	9040,15
182. 6	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,157961	6116	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,157961	1591,00	251,32
182. 7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,631843	4992	3154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,631843	1901,00	1201,13
182. 8	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	15,059	6104	91920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	15,059	1591,00	23958,87

1	2	3	4	5	6	7	8
182. 9	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,895111	28	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182.10	3105-0602 1301 РСНБ РК 2015	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	13,321	1711	22793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	13,321	1114,00	14839,59
182.11	3203-0508 0501 РСНБ РК 2015	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	5,318	45	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182.12	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1	2729	2730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1	1331,00	1331,00
182.13	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	8,846	27	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26861,91	141438
182.14	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,157961	70	11
182.15	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,098462	4800	473
182.16	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,042123	499540	21042
182.17	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	6,318	283	1788
182.18	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	1,896	146	277
182.19	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000527	1863677	981
182.20	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,003159	211192	667
182.21	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001632	438655	716
182.22	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003159	623096	1968
182.23	2106-0405 9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	5,265	-	-
182.24	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,052654	326	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5306,52	27941
		Накладные расходы	%	69		21325,56	112287
		Сметная прибыль	%	8		5982,68	31501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80766,17	425263
183	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		3,19608	283427	905855
		Сметная прибыль	%	8		22674,16	72468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306101,16	978324
184	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,72288	261631	189128
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	15130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	204258
185	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		1,34568	310085	417275
		Сметная прибыль	%	8		24806,8	33382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				334891,8	450657
186	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий			5,26536	19322	101737
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	8139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	109876
187	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж	Ограждение лоджий ОЛ3 -27шт т конструкций		5,69565	53457,93	304478
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	17,1	97,396	1245	121258
187. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	39,995	1369,57	54776
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30906,61	176033
187. 3	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,569565	257	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,0113913	1350,00	15,38
187. 4	3105-0401	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,626521	24	15

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 5	3106-0102 0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	7,347	2830	20793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	7,347	1331,00	9778,86
187. 6	3105-0202 0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,17087	6116	1045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,17087	1591,00	271,85
187. 7	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,683478	4992	3412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,683478	1901,00	1299,29
187. 8	3105-0104 0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	16,29	6104	99431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	16,29	1591,00	25917,39
187. 9	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,96826	28	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187.10	3105-0602 1301 РСНБ РК 2015	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	14,41	1711	24656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	14,41	1114,00	16052,74
187.11	3203-0508 0501 РСНБ РК 2015	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	5,753	45	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187.12	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,082	2729	2953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,082	1331,00	1440,14
187.13	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	9,569	27	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26861,91	152996
187.14	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ	кг	0,03	0,17087	70	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		10543-98					
187.15	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,106509	4800	511
187.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,045565	499540	22762
187.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	6,835	283	1934
187.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	2,05	146	299
187.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00057	1863677	1061
187.20	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,003417	211192	722
187.21	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001766	438655	775
187.22	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003417	623096	2129
187.23	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные	т	1	5,696	-	-
187.24	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,056956	326	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5306,52	30224
		Накладные расходы	%	69		21325,56	121463
		Сметная прибыль	%	8		5982,68	34075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80766,17	460016
188	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		3,53322	283427	1001410
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		22674,16	80113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306101,16	1081523
189	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,81324	261631	212769
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	17022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	229790
190	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		1,34919	310085	418364
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		24806,8	33469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				334891,8	451833
191	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9	-Окраска м-ий			5,69565	19322	110051

1	2	3	4	5	6	7	8
	примеч.3,п 9.7						
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	8804
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	118855
192	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	Стремянки для аварийного выхода Ст-1 -48шт т конструкций	2,53248		73509,54	186161
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	28,9	73,189	1289	94340
192. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	13,285	1597,24	21220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45631,23	115560
192. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	21,754	299	6504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	2,178	24	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,303898	4992	1517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,303898	1901,00	577,71
192. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	12,333	4449	54870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	12,333	1591,00	19621,80
192. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,167144	9091	1520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,167144	2272,00	379,75
192. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,734419	28	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,987667	183	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,481171	2729	1313

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,481171	1331,00	640,44
192.11 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	4,255	27	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26098,09	66093
192.12 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,075974	70	5
192.13 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,047357	4800	227
192.14 0102	2106-0801 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,002532	473435	1199
192.15 0101	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002608	63598	166
192.16 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,033935	499540	16952
192.17 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	3,469	283	982
192.18 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	1,038	146	152
192.19 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000253	1863677	472
192.20 1045	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,01013	219516	2224
192.21 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000785	438655	344
192.22 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001519	623096	947
192.23 9901	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные	т	1	2,532	-	-
192.24 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004913	417326	2050
192.25 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,025325	326	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10159,35	25728
		Накладные расходы	%	69		31485,55	79737
		Сметная прибыль	%	8		8399,61	21272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113394,69	287170
193	2105-0201-	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т		1,9728	264340	521490

1	2	3	4	5	6	7	8
	0502 РСНБ РК 2015	углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005					
		1 Т					
		Сметная прибыль	%		8	21147,2	41719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	563209
194	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04512		261631	11805
		1 Т					
		Сметная прибыль	%		8	20930,48	944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	12749
195	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51456		230237	118471
		1 Т					
		Сметная прибыль	%		8	18418,96	9478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248655,96	127948
196	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий		2,53248		19322	48933
		Сметная прибыль	%		8	1545,76	3915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	52847
197	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные,В15. Устройство с уплотнением трамбовками	Световой приямок -3шт м3 подстилающего слоя	0,75		34503,92	25878
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,66	2,745	1022	2805
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3740,52	2805
197. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,36	15	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,2	5
197. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2325	1538	358
197. 4	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,765	28134	21523
197. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00075	16440	12

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 6 0501	2110-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,5	766	1149
197. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,2625	98	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30756,2	23067
		Накладные расходы	%	94		3516,09	2637
		Сметная прибыль	%	8		3041,6	2281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41061,61	30796
198	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон В15. Устройство	м3		2,55	44537,13	113570
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	8,99	22,924	1158	26547
198. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,06	1366,51	1449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10978,61	27995
198. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006885	4544	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006885	1331,00	9,16
198. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,366	40	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	0,892245	6038	5387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	0,892245	1331,00	1187,58
198. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,066045	4992	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,066045	1901,00	125,55
198. 7 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,124	178	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,095115	2729	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,095115	1331,00	126,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2525,74	6441
198. 9 2701	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,588	28134	72818
198.10 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,004845	25046	121
198.11 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,0561	50384	2827
198.12 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001887	21529	41
198.13 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00306	499540	1529
198.14 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00255	211192	539
198.15 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00223	0,005686	98	0,56
198.16 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	2,626	759	1994
198.17 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,193	326	715
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31600,97	80582
		Накладные расходы	%	91		9990,54	25476
		Сметная прибыль	%	8		4362,21	11124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58889,88	150169
199	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,04971	15118,46	752
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	11,6	0,576636	1180	680
199. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,01889	1571	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14284,98	710
199. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,007954	4992	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,007954	1901,00	15,12
199. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,010936	2729	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,010936	1331,00	14,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1399,1	70
199. 5 1007	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,013919	112	2

1	2	3	4	5	6	7	8
199. 6 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04971	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,36	2
		Накладные расходы	%	91		12999,33	646
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30367,22	1510
200	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,13374	228166	30515
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	2441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	32956
201	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Анкер. Установка	т		0,00522	243475,89	1271
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	198	1,034	1223	1264
201. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001879	1568,49	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242718,66	1267
201. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000783	4992	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000783	1901,00	1,49
201. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001096	2729	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001096	1331,00	1,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	7
		Накладные расходы	%	91		220873,98	1153
		Сметная прибыль	%	8		37147,99	194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501497,86	2618
202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00522	220357	1150
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	1242
203	1116-0401-	-Труба стальная электросварная, диаметр до 50 мм.	м		10,2	2869,66	29271

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка	трубопровода				
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,553	5,641	1357	7654
203. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,10812	1368,64	148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				764,93	7802
203. 3	3 3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,01224	6038	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,01224	1331,00	16,29
203. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00714	4992	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00714	1901,00	13,57
203. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,08874	2729	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,08874	1331,00	118,11
203. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,881	27	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,46	403
203. 7	2102-0401 2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,000816	12971	11
203. 8	2105-0307 0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,0204	556	11
203. 9	2113-0701 0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,03264	5717	187
203.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0357	283	10
203.11	2113-0703 1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,2805	267	75
203.12	2301-1307 0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	10,2	2051	20920
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2079,78	21214
		Накладные расходы	%	98		749,63	7646
		Сметная прибыль	%	8		289,54	2953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3908,83	39870

1	2	3	4	5	6	7	8
204	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		16,2	90,78	1471
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1511)	чел-ч	0,0295	0,4779	1511	722
204. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00324	1330,99	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,84	726
204. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00162	4544	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00162	1331,00	2,16
204. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00162	28	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00162	2729	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00162	1331,00	2,16
204. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,18144	150	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,41	39
204. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000243	287565	70
204. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001458	438655	640
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,79	709
		Накладные расходы	%	69		30,94	501
		Сметная прибыль	%	8		9,74	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				131,45	2130
205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		16,2	67,76	1098
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0426	0,69012	1223	844
205. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00324	2662,01	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,63	853
205. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00324	4544	15

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00324	1331,00	4,31
205. 4	3105-0402	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00324	28	0,09
0301 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00324	2729	9
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00324	1331,00	4,31
205. 6	3104-0301	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,2106	150	32
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,41	55
205. 7	2204-0601	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000454	437485	198
0501 РСНБ РК 2015							
205. 8	2204-0705	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002916	-	-
0402 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,25	198
		Накладные расходы	%	69		36,32	588
		Сметная прибыль	%	8		8,33	135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112,4	1821
206	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,0531	590693,06	31366
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	42,3	2,246	1180	2650
206. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,132219	1331	176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53228,19	2826
206. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,036639	6038	221
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,036639	1331,00	48,77
206. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,09558	2729	261
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,09558	1331,00	127,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9078,42	482

1	2	3	4	5	6	7	8
206. 5	2102-0402 0102 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,039825	16744	667
206. 6	2105-0302 0101 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,003186	216144	689
206. 7	2106-0801 0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0531	497899	26438
206. 8	2204-0501 0803 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,2655	1655	439
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				531700,64	28233
		Накладные расходы	%	93		49502,22	2629
		Сметная прибыль	%	8		51215,62	2720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				691410,9	36714
207	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	Крыльцо К1 -3шт шт. сборных конструкций		33	1638,72	54078
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,476	15,708	1158	18190
207. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	6,56	1580,35	10368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				865,38	28558
207. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,8679	4992	4333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,8679	1901,00	1649,88
207. 4	3105-0104 0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	4,389	4449	19527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	4,389	1591,00	6982,90
207. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	1,303	2729	3557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	1,303	1331,00	1734,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				830,8	27416
207. 6	2102-0101 0501 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,1353	24649	3335
207. 7	2102-0401 2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,396	12971	5137
207. 8	2104-9999 9901 РСНБ РК 2015	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	33	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				256,71	8472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		1021,15	33698
		Сметная прибыль	%	8		212,79	7022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2872,66	94798
208	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		12	2328,72	27945
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,668	8,016	1158	9283
208. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	3,361	1579,71	5310
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1216,02	14592
208. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,4704	4992	2348
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,4704	1901,00	894,23
208. 4	3105-0104	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,184	4449	9717
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,184	1591,00	3474,74
208. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,7068	2729	1929
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,7068	1331,00	940,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1166,14	13994
208. 6	2102-0101	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0852	24649	2100
0501 РСНБ РК 2015							
208. 7	2102-0401	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0165	0,198	12971	2568
2804 РСНБ РК 2015 М100 ГОСТ 28013-98							
208. 8	2104-9999	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК	шт.	1	12	-	-
9901 РСНБ РК 2015 937-92							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				389,03	4668
		Накладные расходы	%	118		1434,9	17219
		Сметная прибыль	%	8		301,09	3613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4064,71	48777
209	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		9	3471,21	31241
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,937	8,433	1202	10136
209. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	4,034	1578,09	6366
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1833,57	16502
209. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,6525	4992	3257

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,6525	1901,00	1240,40
209. 4	3105-0104	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,403	4449	10691
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	2,403	1591,00	3823,17
209. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,9783	2729	2670
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,9783	1331,00	1302,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1846,45	16618
209. 6	2102-0101	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0423	24649	1043
0501 РСНБ РК 2015							
209. 7	2102-0401	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,0295	0,2655	12971	3444
2804 РСНБ РК 2015 М100 ГОСТ 28013-98							
209. 8	2104-9999	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК	шт.	1	9	-	-
9901 РСНБ РК 2015 937-92							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				498,49	4486
		Накладные расходы	%	118		2163,62	19473
		Сметная прибыль	%	8		450,79	4057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6085,62	54771
210	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		8,799	34633	304736
		Сметная прибыль	%	8		2770,64	24379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37403,64	329115
211	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		4,887	33110	161809
		Сметная прибыль	%	8		2648,8	12945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35758,8	174753
212	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0852	898233,89	76530
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	198	16,87	1223	20632
212. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,030672	1568,5	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242718,66	20680

1	2	3	4	5	6	7	8
212. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01278	4992	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01278	1901,00	24,29
212. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,017892	2729	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,017892	1331,00	23,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	113
212. 5 1403	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0852	654758	55785
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				654758	55785
		Накладные расходы	%	91		220873,98	18818
		Сметная прибыль	%	8		89528,63	7628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1208636,5	102976
213	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитная заделка,бетон В12,5. Устройство	м3		1,23	41861,6	51490
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	8,25	10,148	1202	12197
213. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	0,889413	1337,62	1190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10883,73	13387
213. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003321	4544	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003321	1331,00	4,42
213. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	0,603807	40	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	0,860631	6038	5196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	0,860631	1331,00	1145,50
213. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,010332	4992	52

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,010332	1901,00	19,64
213. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,082	2,561	178	456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 8	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,015129	2729	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,015129	1331,00	20,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4702,88	5785
213. 9	2102-0101 2601 РСНБ РК 2015 7473-2010	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,015	1,248	25035	31255
213.10	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	3,075	70	215
213.11	2107-0203 0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,009963	50384	502
213.12	2113-0102 0801 РСНБ РК 2015 9179-77	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,0004	0,000492	21529	11
213.13	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,003075	211192	649
213.14	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,001476	98	0,14
213.15	2701-0101 0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	0,95817	759	727
213.16	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,4551	326	148
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27242,23	33508
		Накладные расходы	%	91		9904,2	12182
		Сметная прибыль	%	8		4141,26	5094
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55907,07	68766
214	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,10647	15118,46	1610
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	11,6	1,235	1180	1457
214. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,040459	1571	64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14284,98	1521
214. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,017035	4992	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,017035	1901,00	32,38

1	2	3	4	5	6	7	8
214. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,023423	2729	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,023423	1331,00	31,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1399,1	149
214. 5 1007	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,029812	112	3
214. 6 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,10647	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,36	3
		Накладные расходы	%	91		12999,33	1384
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30367,22	3233
215	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0225	228166	5134
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	5544
216	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0729	220357	16064
		Сметная прибыль	%	8		17628,56	1285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237985,56	17349
217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,011088	233333	2587
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	2794
218	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		2,7	30787,49	83126
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	4,54	12,258	1058	12969
218. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,08	1331	1437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5335,72	14406
218. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,08	6038	6521

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,08	1331,00	1437,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,2	6521
218. 4 2810	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,648	15069	9765
218. 5 0703	2103-0101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,026	52448	53812
218. 6 0401	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00135	35712	48
218. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,044	0,1188	98	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23568,97	63636
		Накладные расходы	%	93		4962,22	13398
		Сметная прибыль	%	8		2859,98	7722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38609,68	104246
219	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная керамогранитом	м2 поверхности облицовки		45	3857,42	173584
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	2,7	121,5	1289	156614
219. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,594	1132,08	672
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3495,24	157286
219. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0495	4544	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0495	1331,00	65,88
219. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,5445	2185	1190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,5445	1114,00	606,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,44	1415
219. 5 0102	2102-0402 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,9	16744	15070
219. 6 0803	2113-0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,018	24667	444
219. 7	2113-0803	-Ветошь	кг	0,005	0,225	90	20

1	2	3	4	5	6	7	8
1001 РСНБ РК 2015							
219. 8	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,005	0,225	98	22
1405 РСНБ РК 2015							
219. 9	2206-0301	-Плитки керамические фасадные	м2	1	45	-	-
9900 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				345,69	15556
		Накладные расходы	%	80		2796,19	125829
		Сметная прибыль	%	8		532,29	23953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7185,91	323366
220	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	-Плиты площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций		3	12741,71	38225
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	4,83	14,49	1223	17721
220. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	3,215	1331	4279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7333,52	22001
220. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	3,21	6038	19382
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	3,21	1331,00	4272,51
220. 4	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,714	178	127
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0051	2729	14
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0051	1331,00	6,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6507,66	19523
220. 6	2102-0401	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,022	0,066	12971	856
2804 РСНБ РК 2015		М100 ГОСТ 28013-98					
220. 7	2104-9999	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК	шт.	1	3	-	-
9901 РСНБ РК 2015		937-92					
220. 8	2113-0812	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	207969	125
1046 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				326,96	981
		Накладные расходы	%	118		8653,56	25961
		Сметная прибыль	%	8		1711,62	5135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23106,89	69321
221	2104-0108-	-Плита ПБ35-15-8К7т	м2		15,75	7327	115400

1	2	3	4	5	6	7	8
	9903 РСНБ РК 2015	0,295 Т					
		Сметная прибыль	%	8		586,16	9232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7913,16	124632
222	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м тупеней		31,5	1404,14	44230
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,08	34,02	1223	41606
222. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,46305	1559,78	722
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1343,77	42329
222. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,18585	4992	928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,18585	1901,00	353,30
222. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,2772	2729	756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,2772	1331,00	368,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,47	1684
222. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,07875	11933	940
222. 6	2104-0110-9902 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	31,5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,83	940
		Накладные расходы	%	118		1585,65	49948
		Сметная прибыль	%	8		239,18	7534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3228,97	101713
223	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 100 КГ	м		31,5	3539	111479
		Сметная прибыль	%	8		283,12	8918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3822,12	120397
224	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опорный элемент. Монтаж	Ограждение крыльца К1 -3шт т конструкций	0,00432	104364,73		451
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	73,6	0,317952	1223	389
224. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,001166	1563,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				90434,87	391
224. 3	3106-0103 0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,070416	299	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,000475	4992	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,000475	1901,00	0,90
224. 5	3105-0402 0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,015984	91	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 6	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,005141	183	0,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,000691	2729	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,000691	1331,00	0,92
224. 8	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,010022	27	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6476,57	28
224. 9	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00013	70	0,01
224.10	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000081	4800	0,39
224.11	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000004	63598	0,28
224.12	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000022	499540	11
224.13	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,008424	283	2
224.14	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,002549	146	0,37
224.15	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1863677	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8
224.16 1045	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,00006	219516	13
224.17 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	438655	0,59
224.18 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000003	623096	2
224.19 9901	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные	т	1	0,00432	-	-
224.20 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000008	417326	3
224.21 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000043	326	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7875,36	34
		Накладные расходы	%	69		62400,06	270
		Сметная прибыль	%	8		13341,18	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180105,97	778
225	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,00054	283427	153
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		22674,16	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				306101,16	165
226	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,00378	261631	989
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	1068
227	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение Ог-1. Монтаж	т конструкций		0,08049	76564,32	6163
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	35,9	2,89	1245	3598
227. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	0,3548	1883,84	668
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52999,46	4266
227. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	0,495818	299	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 4 0104	3105-0401 РСНБ РК 2015	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,255153	24	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 5	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,332424	4992	1659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,332424	1901,00	631,94
227. 6	3105-0102 0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,007083	9091	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,007083	2272,00	16,09
227. 7	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,023342	28	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 8	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,027367	183	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,015293	2729	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,015293	1331,00	20,35
227.10	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,131199	27	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23967,75	1929
227.11	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002415	70	0,17
227.12	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001505	4800	7
227.13	2106-0801 0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00008	473435	38
227.14	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000083	63598	5
227.15	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000845	499540	422
227.16	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,110271	283	31
227.17	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,033001	146	5

1	2	3	4	5	6	7	8
227.18	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1863677	15
227.19	2113-0812 1045 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000322	219516	71
227.20	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	438655	11
227.21	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000048	623096	30
227.22	2106-0405 9901 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные	т	1	0,08049	-	-
227.23	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000805	326	0,26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7901,07	636
		Накладные расходы	%	69		36569,62	2943
		Сметная прибыль	%	8		9050,72	728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				122184,66	9835
228	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,08049	581949	46841
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	3747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				628504,92	50588
229	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий			0,08481	19322	1639
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	1770
230	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки. Монтаж	Козырек К1 -3шт т конструкций		0,62748	104364,73	65487
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	73,6	46,183	1223	56481
230. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,16942	1563,22	265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				90434,87	56746
230. 3	3106-0103 0101 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	10,228	299	3058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,069023	4992	345

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,069023	1901,00	131,21
230. 5	3105-0402 0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	2,322	91	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 6	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,746701	183	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,100397	2729	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,100397	1331,00	133,63
230. 8	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	1,456	27	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6476,57	4064
230. 9	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,018824	70	1
230.10	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011734	4800	56
230.11	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000646	63598	41
230.12	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,003137	499540	1567
230.13	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,224	283	346
230.14	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,370213	146	54
230.15	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000063	1863677	117
230.16	2113-0812 1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,008785	219516	1928
230.17	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000195	438655	85
230.18	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000376	623096	235
230.19	2106-0405 9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,62748	-	-
230.20	2105-0204 0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001217	417326	508

1	2	3	4	5	6	7	8
230.21 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006275	326	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7875,36	4942
		Накладные расходы	%	69		62400,06	39155
		Сметная прибыль	%	8		13341,18	8371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180105,97	113013
231	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,5388	283290	152637
		Сметная прибыль	%	8		22663,2	12211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				305953,2	164848
232	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,08868	261631	23201
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	1856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	25058
233	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки,прогон. Монтаж	т конструкций		1,239	64391,46	79781
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	17,1	21,187	1245	26378
233. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	8,7	1369,57	11916
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30906,61	38293
233. 3 0101	3402-0102 РСНБ РК 2015	-Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,1239	257	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,002478	1350,00	3,35
233. 4 0104	3105-0401 РСНБ РК 2015	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,13629	24	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 5 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,598	2830	4523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,598	1331,00	2126,94
233. 6 0303	3105-0202 РСНБ РК 2015	-Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,03717	6116	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03717	1591,00	59,14

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 7	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,14868	4992	742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,14868	1901,00	282,64
233. 8	3105-0104 0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	3,544	6104	21630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	3,544	1591,00	5638,50
233. 9	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,21063	28	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233.10	3105-0602 1301 РСНБ РК 2015	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	3,135	1711	5363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	3,135	1114,00	3492,39
233.11	3203-0508 0501 РСНБ РК 2015	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	1,251	45	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233.12	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,23541	2729	642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,23541	1331,00	313,33
233.13	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,082	27	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26861,91	33282
233.14	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,03717	70	3
233.15	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,023169	4800	111
233.16	2106-0801 0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,023	0,028497	473435	13491
233.17	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000867	63598	55
233.18	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	0,009912	499540	4951

1	2	3	4	5	6	7	8
233.19	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,487	283	421
233.20	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,44604	146	65
233.21	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000124	1863677	231
233.22	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,000743	211192	157
233.23	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000384	438655	168
233.24	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000743	623096	463
233.25	2106-0405 9901 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные	т	1	1,239	-	-
233.26	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01239	326	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16240,05	20121
		Накладные расходы	%	69		21325,56	26422
		Сметная прибыль	%	8		6857,36	8496
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92574,38	114700
234	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,6657	283290	188586
		Сметная прибыль	%	8		22663,2	15087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				305953,2	203673
235	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,1521	264340	40206
		Сметная прибыль	%	8		21147,2	3216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	43423
236	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,4212	350235	147519
		Сметная прибыль	%	8		28018,8	11802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378253,8	159321
237	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий			1,86648	19322	36064
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	2885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	38949

1	2	3	4	5	6	7	8
238	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,5727	243475,89	139439
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	198	113,395	1223	138682
238. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,206172	1568,5	323
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242718,66	139005
238. 3	3101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,085905	4992	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,085905	1901,00	163,31
238. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,120267	2729	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,120267	1331,00	160,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	757
		Накладные расходы	%	91		220873,98	126495
		Сметная прибыль	%	8		37147,99	21275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501497,86	287208
239	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,19512	264340	51578
		Сметная прибыль	%	8		21147,2	4126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	55704
240	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,3024	284791	86121
		Сметная прибыль	%	8		22783,28	6890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				307574,28	93010
241	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,00588	261631	1538
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	1661
242	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0693	230237	15955

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	18418,96	1276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248655,96	17232
243	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		33	556,98	18380
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,317	10,461	1158	12114
243. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,88209	1837,34	1621
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				416,2	13735
243. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,0528	299	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,2904	24	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 5	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,7953	13	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0693	4992	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0693	1901,00	131,74
243. 7	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,6963	6783	4723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,6963	1901,00	1323,67
243. 8	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,01089	9091	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,01089	2272,00	24,74
243. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,0066	183	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,1056	2729	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,1056	1331,00	140,55

1	2	3	4	5	6	7	8
243.11 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,5544	27	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,83	5505
243.12 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,0132	70	0,92
243.13 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,00528	4800	25
243.14 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000726	499540	363
243.15 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,462	283	131
243.16 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	0,1386	146	20
243.17 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,00005	1863677	92
243.18 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000201	211192	43
243.19 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000155	438655	68
243.20 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,00003	623096	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,07	761
		Накладные расходы	%	69		287,18	9477
		Сметная прибыль	%	8		67,53	2229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				911,69	30086
244	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	м2		36,498	2807	102450
		Сметная прибыль	%	8		224,56	8196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3031,56	110646
245	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Обшивка из профлиста. Монтаж	м2 покрытия		60	556,19	33371
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,317	19,02	1158	22025
245. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	1,604	1837,34	2947
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				416,2	24972

1	2	3	4	5	6	7	8
245. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,096	299	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 4 0104	3105-0401 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,528	24	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 5 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,446	13	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,126	4992	629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,126	1901,00	239,53
245. 7 0103	3105-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	1,266	6783	8587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	1,266	1901,00	2406,67
245. 8 0105	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,0198	9091	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,0198	2272,00	44,99
245. 9 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,012	183	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245.10 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,192	2729	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,192	1331,00	255,55
245.11 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	1,008	27	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,83	10010
245.12 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00132	499540	659
245.13 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,84	283	238
245.14	2113-0701	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0042	0,252	146	37

1	2	3	4	5	6	7	8
1002 РСНБ РК 2015							
245.15	2113-0804	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,00009	1863677	168
0301 РСНБ РК 2015							
245.16	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000366	211192	77
1035 РСНБ РК 2015							
245.17	2204-0101	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000282	438655	124
0502 РСНБ РК 2015							
245.18	2204-0601	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,000001	0,000054	623096	34
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22,27	1336
		Накладные расходы	%	69		287,18	17231
		Сметная прибыль	%	8		67,47	4048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,83	54650
246	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 6,5 КГ	м2		66,36	2541	168621
		Сметная прибыль	%	8		203,28	13490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2744,28	182110
247	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		5,52	3060,61	16895
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,972	5,365	1114	5977
247. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,014904	1331	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,4	5997
247. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,01104	6038	67
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01104	1331,00	14,69
247. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003864	2729	11
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,003864	1331,00	5,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,99	77
247. 5	2105-0307	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	кг	0,12	0,6624	105	70
1004 РСНБ РК 2015		первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74					
247. 6	2113-0209	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ	кг	0,04	0,2208	348	77
0203 РСНБ РК 2015		4029-63)					
247. 7	2105-0104	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от	т	0,0057	0,031464	339877	10694
0302 РСНБ РК 2015		0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1963,82	10840
		Накладные расходы	%	92		999,49	5517
		Сметная прибыль	%	8		324,81	1793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4384,91	24205
		Крыльцо входа в подвал -3шт					
248	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная,бетон В15, F50, W8. Устройство	м3		2,4	34167,51	82002
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	1,35	3,24	932	3020
248. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,43512	1331	579
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1499,51	3599
248. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,152	15	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,432	6038	2608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,432	1331,00	574,99
248. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00312	2729	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00312	1331,00	4,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1097,59	2634
248. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,6	6931	4159
248. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,0048	98	0,47
248. 8	2102-0101-2705 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	29489	72189
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31811,73	76348
		Накладные расходы	%	91		1364,55	3275
		Сметная прибыль	%	8		2842,57	6822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38374,63	92099
249	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная,бетон В7,5. Устройство	м3		0,3	27671,13	8301
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	1,35	0,405	932	377
249. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	1331	72

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1499,51	450
249. 3	3104-0101 0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	15	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 4	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	6038	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	1331,00	71,87
249. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	2729	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00039	1331,00	0,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1097,59	329
249. 6	2102-0101 2401 РСНБ РК 2015 7473-2010	-Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,02	0,306	23120	7075
249. 7	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6931	520
249. 8	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,0006	98	0,06
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25315,35	7595
		Накладные расходы	%	91		1364,55	409
		Сметная прибыль	%	8		2322,86	697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31358,54	9408
250	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,02325	15118,46	352
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	11,6	0,2697	1180	318
250. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,008835	1571	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14284,98	332
250. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,00372	4992	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00372	1901,00	7,07
250. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,005115	2729	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,005115	1331,00	6,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1399,1	33

1	2	3	4	5	6	7	8
250. 5 1007	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,00651	112	0,73
250. 6 9916	2105-0301 РСНБ РК 2015	-Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02325	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,36	1
		Накладные расходы	%	91		12999,33	302
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30367,22	706
251	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02325	228166	5305
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	5729
252	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток тротуарных. Устройство	м2 покрытия		5,7	1570,31	8951
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,06	6,042	1158	6997
252. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,16758	1161,24	195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1261,62	7191
252. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,02052	4544	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,02052	1331,00	27,31
252. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1311	2185	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1311	1114,00	146,05
252. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,01596	2729	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01596	1331,00	21,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,25	423
252. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0741	12971	961
252. 7 0501	2107-0510 РСНБ РК 2015	-Опилки древесные	м3	0,0306	0,17442	3143	548

1	2	3	4	5	6	7	8
252. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0385	0,21945	98	22
252. 9 0600	2206-0301 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические для полов	м2	1,02	5,814	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				268,57	1531
		Накладные расходы	%	94		1185,92	6760
		Сметная прибыль	%	8		220,5	1257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2976,73	16967
253	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 72 КГ	м2		5,7	2555	14564
		Сметная прибыль	%	8		204,4	1165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2759,4	15729
254	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	-Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м		8,1	166,6	1349
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	0,128	1,037	1267	1314
254. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00405	1331,01	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				162,84	1319
254. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,093	0,7533	13	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00405	2729	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00405	1331,00	5,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,57	21
254. 5 3301	2106-0510 РСНБ РК 2015	-Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0,00004	0,000324	-	-
254. 6 0605	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000007	0,000061	247290	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,85	15
		Накладные расходы	%	69		112,36	910
		Сметная прибыль	%	8		22,32	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				301,28	2440
255	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ	т		0,03879	264340	10254

1	2	3	4	5	6	7	8
		535-2005 1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		21147,2	820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				285487,2	11074
256	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00702	243475,89	1709
256.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	198	1,39	1223	1700
256.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002527	1568,49	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242718,66	1704
256.3	3 3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001053	4992	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001053	1901,00	2,00
256.4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001474	2729	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001474	1331,00	1,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	9
		Накладные расходы	%	91		220873,98	1551
		Сметная прибыль	%	8		37147,99	261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501497,86	3521
257	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00702	228166	1602
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	1730
258	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Лоток из листовой оцинкованной стали. Устройство	Водосточная труба - 3шт м2 покрытия		9	3060,61	27546
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,972	8,748	1114	9745
258.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0243	1331	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,4	9778
258.3	3 3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,018	6038	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018	1331,00	23,96

1	2	3	4	5	6	7	8
258. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	2729	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1331,00	8,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,99	126
258. 5	2105-0307 1004 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,08	105	113
258. 6	2113-0209 0203 РСНБ РК 2015	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,36	348	125
258. 7	2105-0104 0302 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0513	339877	17436
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1963,82	17674
		Накладные расходы	%	92		999,49	8995
		Сметная прибыль	%	8		324,81	2923
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4384,91	39464
259	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Водосточная труба из стальных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Установка	м трубопровода		11,1	10846,54	120397
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	1,03	11,433	1245	14234
259. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0323	0,35853	1352,18	485
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1326,03	14719
259. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,006	0,0666	6038	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,0666	1331,00	88,64
259. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,01332	4992	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,01332	1901,00	25,32
259. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0251	0,27861	2729	760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0251	0,27861	1331,00	370,83
259. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0793	0,88023	27	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				112,86	1253
259. 7 0507 РСНБ РК 2015	2105-0307	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0142	0,15762	556	88
259. 8 0102 РСНБ РК 2015	2113-0701	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000026	0,000285	622621	178
259. 9 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0255	0,28305	283	80
259.10 0901 РСНБ РК 2015	2113-0803	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00666	320	2
259.11 0212 РСНБ РК 2015	2301-1306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм	м	1	11,1	9354	103829
259.12 1404 РСНБ РК 2015	2113-0703	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	2,745	267	733
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9451,33	104910
		Накладные расходы	%	98		1299,5	14425
		Сметная прибыль	%	8		971,68	10786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13117,73	145607
260 Изм. и доп. вып. 16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Крепления. Установка	т		0,05463	243475,89	13301
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	198	10,817	1223	13229
260. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,019667	1568,5	31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242718,66	13260
260. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008195	4992	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008195	1901,00	15,58
260. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011472	2729	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011472	1331,00	15,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	72
		Накладные расходы	%	91		220873,98	12066
		Сметная прибыль	%	8		37147,99	2029

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501497,86	27397
261	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	-Изделие металлическое ИМ-1,ИМ-2 1 Т	т		0,02256	542170	12231
		Сметная прибыль	%	8		43373,6	979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				585543,6	13210
262	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Хомут из полосы 4х60 х400,4х60х670 1 Т	т		0,03015	266890	8047
		Сметная прибыль	%	8		21351,2	644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				288241,2	8690
263	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00192	228166	438
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	473
264	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение	Пандус П1 -3шт м2 площади уплотнения		34,8	105,28	3664
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076)	чел-ч	0,0681	2,37	1076	2550
264. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,30624	1331	408
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,99	2958
264. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,11484	4544	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,11484	1331,00	152,85
264. 4	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,03132	4030	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,03132	1331,00	41,69
264. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,16008	2830	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,16008	1331,00	213,07
264. 6	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,32364	16	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,79	1106
264. 7	2113-0703-Вода техническая		м3	0,0022	0,07656	98	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,2156	8
		Накладные расходы	%	94		79,89	2780
		Сметная прибыль	%	8		14,81	516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199,98	6959
265	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,74	7334,14	12761
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,1	5,394	1022	5513
265. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,957	1331	1274
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3900,25	6786
265. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,1566	4544	712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,1566	1331,00	208,43
265. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,8004	2830	2265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,8004	1331,00	1065,33
265. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,618	16	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1725,64	3003
265. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	2,227	1895	4221
265. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,261	98	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2440,3	4246
		Накладные расходы	%	94		3666,24	6379
		Сметная прибыль	%	8		880,03	1531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11880,41	20672
266	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, бетон В7,5. Устройство уплотнением трамбовками	см3 подстилающего слоя		0,75	29389,64	22042
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,66	2,745	1022	2805

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3740,52	2805
266. 2 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,36	15	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,2	5
266. 3 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2325	1538	358
266. 4 2401	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,765	23120	17687
266. 5 0404	2107-0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00075	16440	12
266. 6 0501	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,5	766	1149
266. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,35	0,2625	98	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25641,92	19231
		Накладные расходы	%	94		3516,09	2637
		Сметная прибыль	%	8		2632,46	1974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35538,19	26654
267	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, бетон В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		37,5	35463,74	1329890
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,66	137,25	1022	140270
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3740,52	140270
267. 2 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	18	15	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,2	270
267. 3 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	11,625	1538	17879
267. 4 0404	2107-0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0375	16440	617
267. 5	2110-0501	-Мастика битумно-латексная холодного применения для	кг	2	75	766	57450

1	2	3	4	5	6	7	8
0501 РСНБ РК 2015		кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95					
267. 6 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,35	13,125	98	1286
267. 7 2704 РСНБ РК 2015	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	38,25	29075	1112119
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31716,02	1189351
		Накладные расходы	%	94		3516,09	131853
		Сметная прибыль	%	8		3118,39	116939
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42098,22	1578683
268	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,64472	15118,46	24866
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	11,6	19,079	1180	22513
268. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,624994	1571	982
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14284,98	23495
268. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,263155	4992	1314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,263155	1901,00	500,26
268. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,361838	2729	987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,361838	1331,00	481,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1399,1	2301
268. 5 1007 РСНБ РК 2015	2105-0307-	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,460522	112	52
268. 6 9916 РСНБ РК 2015	2105-0301-	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,645	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,36	52
		Накладные расходы	%	91		12999,33	21380
		Сметная прибыль	%	8		2249,42	3700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30367,22	49946
269	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,64472	228166	375269
		Сметная прибыль	%	8		18253,28	30022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246419,28	405291

1	2	3	4	5	6	7	8
270	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01632	243475,89	3974
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	198	3,231	1223	3952
270. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005875	1568,51	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242718,66	3961
270. 3	3101-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002448	4992	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002448	1901,00	4,65
270. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003427	2729	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003427	1331,00	4,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1321,89	22
		Накладные расходы	%	91		220873,98	3605
		Сметная прибыль	%	8		37147,99	606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501497,86	8184
271	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,0102	261631	2669
		Сметная прибыль	%	8		20930,48	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				282561,48	2882
272	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00612	233333	1428
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	1542
273	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковарматуры 1 Т	т		0,01632	108292	1767
		Сметная прибыль	%	8		8663,36	141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116955,36	1909
274	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,23214	103397,75	24003

1	2	3	4	5	6	7	8
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	73,6	17,086	1223	20896
274. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,062678	1563,22	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				90434,87	20994
274. 3	3106-0103	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным	маш.-ч	16,3	3,784	299	1131
0101 РСНБ РК 2015		сварочным током 315-500 А					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,025535	4992	127
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,025535	1901,00	48,54
274. 5	3105-0402	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН	маш.-ч	3,7	0,858918	91	78
0304 РСНБ РК 2015		(3,2 т)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 6	3106-0103	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с	маш.-ч	1,19	0,276247	183	51
0701 РСНБ РК 2015		регулированием температуры в пределах 80-500 °С					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 7	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,037142	2729	101
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,037142	1331,00	49,44
274. 8	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,538565	27	15
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6476,57	1503
274. 9	2113-0201	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,001161	499540	580
0901 РСНБ РК 2015							
274.10	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,452673	283	128
0401 РСНБ РК 2015							
274.11	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,136963	146	20
1002 РСНБ РК 2015							
274.12	2113-0804	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1863677	43
0301 РСНБ РК 2015							
274.13	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,00325	219516	713
1045 РСНБ РК 2015							
274.14	2204-0101	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000072	438655	32
0502 РСНБ РК 2015							
274.15	2204-0601	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000139	623096	87
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
274.16	2106-0405	-Конструкции стальные	т	1	0,23214	-	-
9901 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
274.17 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002321	326	0,76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6908,38	1604
		Накладные расходы	%	69		62400,06	14486
		Сметная прибыль	%	8		13263,83	3079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				179061,64	41567
275	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 3,84 КГ	м		79,5	1007	80057
		Сметная прибыль	%	8		80,56	6405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1087,56	86461
276	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение. Монтаж	т конструкций		0,28479	72226,49	20569
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	28,9	8,23	1289	10609
276. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,494	1597,24	2386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45631,23	12995
276. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,446	299	731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276. 4 0104	3105-0401 РСНБ РК 2015	-Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,244919	24	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276. 5 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,034175	4992	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,034175	1901,00	64,97
276. 6 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,387	4449	6170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,387	1591,00	2206,72
276. 7 0105	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,018796	9091	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,018796	2272,00	42,70
276. 8	3403-0202	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,082589	28	2

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276. 9	3106-0103 0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,111068	183	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276.10	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,05411	2729	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,05411	1331,00	72,02
276.11	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,478447	27	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26098,09	7432
276.12	2105-0307 1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008544	70	0,6
276.13	2105-0310 1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005326	4800	26
276.14	2107-0201 0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000293	63598	19
276.15	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003816	499540	1906
276.16	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,390162	283	110
276.17	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,41	0,116764	146	17
276.18	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000028	1863677	53
276.19	2113-0812 1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001139	219516	250
276.20	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000088	438655	39
276.21	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000171	623096	106
276.22	2106-0405 9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,28479	-	-
276.23	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002848	326	0,93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8876,3	2528
		Накладные расходы	%	69		31485,55	8967

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8296,96	2363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112009	31899
277	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т	т		0,28479	581949	165733
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	13259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				628504,92	178992
278	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска м-ий			0,51693	19322	9988
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	10787
279	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	-Декоративная крышка Д80 1 Т	т		0,01428	115677	1652
		Сметная прибыль	%	8		9254,16	132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124931,16	1784
280	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток тротуарных. Устройство	м2 покрытия		69	1570,31	108351
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	1,06	73,14	1158	84696
280. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,029	1161,24	2356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1261,62	87052
280. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,2484	4544	1129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,2484	1331,00	330,62
280. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,587	2185	3468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,587	1114,00	1767,92
280. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,1932	2729	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1932	1331,00	257,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,25	5124
280. 6	2102-0401	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,013	0,897	12971	11635

1	2	3	4	5	6	7	8
2804 РСНБ РК 2015	М100 ГОСТ 28013-98						
280. 7	2107-0510	-Опилки древесные	м3	0,0306	2,111	3143	6636
0501 РСНБ РК 2015							
280. 8	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,0385	2,656	98	260
1405 РСНБ РК 2015							
280. 9	2206-0301	-Плитки керамические для полов	м2	1,02	70,38	-	-
0600 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				268,57	18531
		Накладные расходы	%	94		1185,92	81829
		Сметная прибыль	%	8		220,5	15214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2976,73	205394
281	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные толщиной 24 мм 72 КГ	м2		69	2555	176295
		Сметная прибыль	%	8		204,4	14104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2759,4	190399
282	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		45	1158,69	52141
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,611	27,495	1331	36596
282. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,08	1114	1203
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				839,98	37799
282. 3	3105-0402	-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,405	63	26
0302 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
282. 4	3103-0205	-Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,08	1277	1379
0202 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,08	1114,00	1203,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,21	1405
282. 5	2102-0402	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,8505	16608	14125
0206 РСНБ РК 2015							
282. 6	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,0035	0,1575	98	15
1405 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				314,23	14141
		Накладные расходы	%	80		671,98	30239
		Сметная прибыль	%	8		146,45	6590

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1977,13	88971
283	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка,бетон В15. Устройство	Отмостка м3		40,26	32329,47	1301585
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	1,35	54,351	932	50655
283. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	7,299	1331	9715
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1499,51	60370
283. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	19,325	15	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	7,247	6038	43756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	7,247	1331,00	9645,76
283. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,052338	2729	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,052338	1331,00	69,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1097,59	44189
283. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	41,065	27687	1136972
283. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	10,065	6931	69761
283. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,08052	98	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29973,69	1206741
		Накладные расходы	%	91		1364,55	54937
		Сметная прибыль	%	8		2695,52	108522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36389,55	1465043

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 Тенге 13230177

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11546567
Материалы -	Тенге	2887117
Всего заработная плата -	Тенге	915256
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6747055
Местные материалы -	Тенге	884282
Накладные расходы -	Тенге	852549

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				991929
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13391046
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				783
		Сметная заработная плата -	Тенге				915256
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1453886
		Материалы -	Тенге				136459
		Всего заработная плата -	Тенге				747953
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				224806
		Накладные расходы -	Тенге				516087
		Сметная прибыль -	Тенге				157598
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2127571
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				584
		Сметная заработная плата -	Тенге				747953
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				229724
		Материалы -	Тенге				126124
		Всего заработная плата -	Тенге				22521
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				80057
		Накладные расходы -	Тенге				22071
		Сметная прибыль -	Тенге				20144
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				271938
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				22521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				15790555
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1385
		Сметная заработная плата -	Тенге				1685730
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				297294379
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				68438735
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7624778
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2333938
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				221230866
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				61786216
		ИТОГО:	Тенге				359080595
		Сметная прибыль	Тенге				28726448
		ИТОГО по смете:	Тенге				387807043

Составил Сламихина Н.Н

Наименование стройки- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А №2-1-3

на Отопление. Вентиляцию

Основание: ОВ

Сметная стоимость	41321,924	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	4,791	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	6309,001	тыс.тенг

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел на вводе					
1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	Ввод теплосети шт.		2	3978,41	7957
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	2,6	5,2	1223	6360
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1473,5	118
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3238,74	6477
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	6038	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1331,00	26,62
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4992	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1901,00	38,02
1. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,26	178	224

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2729	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1331,00	53,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				277,02	554
1. 7	2113-0201 0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00414	188483	780
1. 8	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	206090	136
1. 9	2302-1101 1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711	127
1.10	2302-1199 9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	-	-
1.11	5101-0802 0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				521,59	1043
		Накладные расходы	%	98		3173,97	6348
		Сметная прибыль	%	8		572,19	1144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7724,57	15449
2	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 42 КГ	шт.		2	62390	124780
		Сметная прибыль	%	8		4991,2	9982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67381,2	134762
3	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.		2	71460,67	142921
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	3,687	7,375	1267	9344
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	0,0824	1616	133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4738,52	9477
3. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	4992	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412	1901,00	78,32
3. 4	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,442	2,884	178	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	2729	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412	1331,00	54,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				415,73	831
3. 6	2113-0201 1201 РСНБ РК 2015	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00202	0,00404	309583	1251
3. 7	2113-0405 0101 РСНБ РК 2015	-Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	559846	3359
3. 8	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002	206090	412
3. 9	2302-0103 0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8	2490	19920
3.10	2302-1101 1304 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	60756	486
3.11	2305-1205 0205 РСНБ РК 2015	-Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	1	2	53659	107318
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66373,01	132746
		Накладные расходы	%	98		4643,74	9287
		Сметная прибыль	%	8		6088,35	12177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82192,77	164386
4	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр		1	30444,86	30445
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	1,679	1,679	1267	2127
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08034	0,08034	1572,15	126
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2253,47	2253
4. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03399	0,03399	4992	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03399	0,03399	1901,00	64,61
4. 4	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,111	1,111	178	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2729	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	1331,00	61,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				493,99	494

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00028	0,00028	206090	58
4. 7	2305-1208 0107 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	27766	27766
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27823,71	27824
		Накладные расходы	%	98		2208,4	2208
		Сметная прибыль	%	8		2612,26	2612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35265,53	35266
5	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик. Установка	Отопление жилого дома счетчик		1	4728,11	4728
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	1,22	1,22	1289	1573
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1331	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1599,2	1599
5. 3	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	178	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2729	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1331,00	26,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	117
5. 5	2113-0201 0508 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00128	188483	241
5. 6	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00018	206090	37
5. 7	2113-0816 2202 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	446	22
5. 8	2302-0103 0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369	2738
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3038,65	3039
		Накладные расходы	%	98		1567,22	1567
		Сметная прибыль	%	8		503,63	504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6798,96	6799
6	2305-1101-0619 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик КАРАТ ду50 в комплекте 0,152 Т	к-т		1	524394	524394

1	2	3	4	5	6	7	8
	примен						
		Сметная прибыль	%	8		41951,52	41952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				566345,52	566346
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Дисковый поворотный затвор диаметром до 50 мм. Установка	шт.		5	2212,58	11063
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	7,35	1223	8989
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	1331	133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1824,43	9122
7. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,75	178	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	2729	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	1331,00	133,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	584
7. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	186919	1028
7. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	206090	144
7. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711	317
7. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	10	-	-
7. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	1489
		Накладные расходы	%	98		1787,94	8940
		Сметная прибыль	%	8		320,04	1600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4320,56	21603
8	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65 5,4 КГ	шт.		5	15672	78360
		Сметная прибыль	%	8		1253,76	6269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16925,76	84629
9	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		1	21339,3	21339
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	1,143	1,143	1267	1449

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07313	0,07313	1419,31	104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1552,36	1552
9. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01133	0,01133	4992	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01133	0,01133	1901,00	21,54
9. 4	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,45423	0,45423	178	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0618	0,0618	2729	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0618	0,0618	1331,00	82,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				306,06	306
9. 6	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	206090	23
9. 7	2305-1208 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	19562	19562
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19584,67	19585
		Накладные расходы	%	98		1521,31	1521
		Сметная прибыль	%	8		1828,85	1829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24689,45	24689
10	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка	шт.		1	2212,58	2213
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	1,47	1223	1798
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1331	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1824,43	1824
10. 3	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	178	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2729	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1331,00	26,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	117
10. 5 0506	2113-0201-РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919	206
10. 6 1039	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090	29
10. 7 1303	2302-1101-РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711	63
10. 8 9912	2302-1199-РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	2	-	-
10. 9 0101	5101-0802-РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	298
		Накладные расходы	%	98		1787,94	1788
		Сметная прибыль	%	8		320,04	320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4320,56	4321
11	2304-1001-1602 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый,DN 65 12,8 КГ	шт.		1	37209	37209
		Сметная прибыль	%	8		2976,72	2977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40185,72	40186
12	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 3,42 КГ	шт.		14	2021	28294
		Сметная прибыль	%	8		161,68	2264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2182,68	30558
13	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	-Переход стальной 102-50 0,83 КГ	шт.		2	1043	2086
		Сметная прибыль	%	8		83,44	167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1126,44	2253
14	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	-Переход стальной 102-76 0,89 КГ	шт.		3	1063	3189
		Сметная прибыль	%	8		85,04	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1148,04	3444
15	1116-0601-0402 РСНБ РК 2015	-Клапаны диаметр до 80 мм. Установка	шт.		1	4929,29	4929
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	2,05	2,05	1267	2597
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1331	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2623,97	2624
15. 3 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,31	0,31	178	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2729	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1331,00	26,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,76	110
15. 5 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00101	0,00101	188483	190
15. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00018	206090	37
15. 7 0209	2302-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1963	1963
15. 8 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,001	31711	32
15. 9 9902	5101-9999 РСНБ РК 2015	Клапаны	шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2222,18	2222
		Накладные расходы	%	98		2571,49	2571
		Сметная прибыль	%	8		600,06	600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8100,84	8101
16	2304-1005-1711 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 18,18 КГ	шт.		1	766296	766296
		Сметная прибыль	%	8		61303,68	61304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				827599,68	827600
17	2305-1207-2044 РСНБ РК 2015	-Привод электрический AMV 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss 0,45 КГ	шт.		1	158014	158014
		Сметная прибыль	%	8		12641,12	12641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				170655,12	170655
18	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 3,42 КГ	шт.		3	2021	6063
		Сметная прибыль	%	8		161,68	485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2182,68	6548
19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	21046,45	42093
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	13,39	26,78	1267	33930
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1687,25	278

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17104,16	34208
19. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4992	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1901,00	195,80
19. 4	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	178	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2729	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1331,00	82,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				436,75	874
19. 6	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	11933	334
19. 7	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	309583	786
19. 8	2113-0205 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233975	1029
19. 9	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	206090	161
19.10	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	446	62
19.11	2302-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1089	2178
19.12	2302-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1369	2738
19.13	5102-0299 РСНБ РК 2015	-Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3644,57	7289
		Накладные расходы	%	98		16762,08	33524
		Сметная прибыль	%	8		3024,68	6049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40833,21	81666
20	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015 примен	-Насосы циркуляционные А56/180 4,2 КГ	шт.		2	87280	174560
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Дисковый поворотный затвор диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	2212,58	8850
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	5,88	1223	7191

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1331	106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1824,43	7298
21. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	178	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2729	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1331,00	106,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	468
21. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186919	822
21. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206090	115
21. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711	254
21. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	8	-	-
21. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	1192
		Накладные расходы	%	98		1787,94	7152
		Сметная прибыль	%	8		320,04	1280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4320,56	17282
22	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65 5,4 КГ	шт.		4	15672	62688
		Сметная прибыль	%	8		1253,76	5015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16925,76	67703
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка	шт.		2	2212,58	4425
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	2,94	1223	3596
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1331	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1824,43	3649
23. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	178	125

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2729	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1331,00	53,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	234
23. 5 0506	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186919	411
23. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206090	58
23. 7 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711	127
23. 8 9912	2302-1199 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	4	-	-
23. 9 0101	5101-0802 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	596
		Накладные расходы	%	98		1787,94	3576
		Сметная прибыль	%	8		320,04	640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4320,56	8641
24	2304-1001-1602 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый,DN 65 12,8 КГ	шт.		2	37209	74418
		Сметная прибыль	%	8		2976,72	5953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40185,72	80371
25	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 3,42 КГ	шт.		16	2021	32336
		Сметная прибыль	%	8		161,68	2587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2182,68	34923
		Горячее водоснабжение					
26	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3	3978,41	11935
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	2,6	7,8	1223	9539
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,12	1473,5	177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3238,74	9716
26. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	6038	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	4992	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1901,00	57,03
26. 5	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,89	178	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2729	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1331,00	79,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				277,02	831
26. 7	2113-0201 0508 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00621	188483	1170
26. 8	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00099	206090	204
26. 9	2302-1101 1303 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711	190
26.10	2302-1199 9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	6	-	-
26.11	5101-0802 0101 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				521,59	1565
		Накладные расходы	%	98		3173,97	9522
		Сметная прибыль	%	8		572,19	1717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7724,57	23174
27	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 5,6 КГ	шт.		2	18018	36036
		Сметная прибыль	%	8		1441,44	2883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19459,44	38919
28	ПрайсТОО"Виаст"	-Седельный регулирующий клапан Ду50мм VFM2 376515:1,12	шт		1	336174,11	336174
29	2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	-Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss 1,42 КГ	шт.		1	255647	255647
		Сметная прибыль	%	8		20451,76	20452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				276098,76	276099
30	2302-0103-	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.		4	2298	9192

1	2	3	4	5	6	7	8
	0309 РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		183,84	735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2481,84	9927
31	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	шт.		2	1561	3122
		Сметная прибыль	%	8		124,88	250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1685,88	3372
32	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,5 КГ	шт.		2	698	1396
		Сметная прибыль	%	8		55,84	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				753,84	1508
33	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	-Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка	теплообменник		1	2347,5	2348
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,787	1,787	1223	2186
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,02575	1331	34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2219,84	2220
33. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,515	0,515	178	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,02575	2729	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,02575	1331,00	34,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				161,94	162
33. 5	2113-0201-0505 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	0,00021	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	98		2175,44	2175
		Сметная прибыль	%	8		361,84	362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4884,78	4885
34	ПрайсТОО"Виаст"	-Теплообменник пластинчтый разборный FP10-49 746620:1,12	шт		1	666625	666625
35	1116-0601-	-Дисковый поворотный затвор диаметром до 50 мм.	шт.		14	2212,58	30976

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015	Установка					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	20,58	1223	25169
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,28	1331	373
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1824,43	25542
35. 3	3 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,9	178	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,28	2729	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28	1331,00	372,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	1636
35. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	186919	2879
35. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00196	206090	404
35. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	31711	888
35. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	28	-	-
35. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	14	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	4170
		Накладные расходы	%	98		1787,94	25031
		Сметная прибыль	%	8		320,04	4481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4320,56	60488
36	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, 4,5 КГ	шт.		5	13063	65315
		Сметная прибыль	%	8		1045,04	5225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14108,04	70540
37	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65 5,4 КГ	шт.		1	15672	15672
		Сметная прибыль	%	8		1253,76	1254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16925,76	16926
38	2302-0103-0307 РСНБ	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		20	1561	31220

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	2,58 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	124,88	2498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1685,88	33718
39	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		4	698	2792
		0,5 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	55,84	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				753,84	3015
40	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		4	513	2052
		0,4 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	41,04	164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				554,04	2216
41	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2021	4042
		3,42 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	161,68	323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2182,68	4365
42	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	19385,6	19386
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	0,9373	0,9373	1267	1188
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	1388	71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1259,04	1259
42. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	4992	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1901,00	9,79
42. 4	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	178	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2729	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	1331,00	61,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				224,43	224
42. 6	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	206090	21

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 7	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	17953	17953
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17973,61	17974
		Накладные расходы	%	98		1233,86	1234
		Сметная прибыль	%	8		1649,56	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22269,02	22269
43	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	21046,45	42093
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	13,39	26,78	1267	33930
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1687,25	278
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17104,16	34208
43. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4992	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1901,00	195,80
43. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	178	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2729	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1331,00	82,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				436,75	874
43. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	11933	334
43. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	309583	786
43. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233975	1029
43. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	206090	161
43.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	446	62
43.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1089	2178
43.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1369	2738
43.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	-Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3644,57	7289
		Накладные расходы	%	98		16762,08	33524
		Сметная прибыль	%	8		3024,68	6049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40833,21	81666
44	ПрайсТОО"Виаст"	-Насосы циркуляционные А80/180ХМ 101000:1,12	шт		2	90178,57	180357
45	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Гайка накидная Ду32 2500:1,12	шт		2	2232,14	4464
		Сметная прибыль	%	8		178,57	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2410,71	4821
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		6	2185,29	13112
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	8,82	1223	10787
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06	1331	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1811,12	10867
46. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	178	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	2729	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1331,00	79,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,59	538
46. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	186919	1234
46. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206090	173
46. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711	381
46. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	12	-	-
46. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	1787
		Накладные расходы	%	98		1774,9	10649
		Сметная прибыль	%	8		316,81	1901

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4277	25662
47	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 1,1 КГ	шт.		4	3993	15972
		Сметная прибыль	%		8	319,44	1278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4312,44	17250
48	2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный муфтовый,DN32 1,8 КГ	шт.		2	3423	6846
		Сметная прибыль	%		8	273,84	548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3696,84	7394
49	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,4 КГ	шт.		1	513	513
		Сметная прибыль	%		8	41,04	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				554,04	554
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4110937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				1357716
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				1357716
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				4464
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4464
		Сметная прибыль -	Тенге				357
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				4821
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2748757
		Материалы -	Тенге				230107
		Всего заработная плата -	Тенге				163897
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2347944
		Сдача и испытание -	Тенге				2561
		Накладные расходы -	Тенге				160619
		Сметная прибыль -	Тенге				232750
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3142126
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				131
		Сметная заработная плата -	Тенге				163897
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4504663
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				131
		Сметная заработная плата -	Тенге				163897
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод					
50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2212,58	4425

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	2,94	1223	3596
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1331	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1824,43	3649
50. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	178	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2729	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1331,00	53,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	234
50. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186919	411
50. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206090	58
50. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711	127
50. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	4	-	-
50. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	596
		Накладные расходы	%	98		1787,94	3576
		Сметная прибыль	%	8		320,04	640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4320,56	8641
51	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79 5,4 КГ	шт.		1	15672	15672
		Сметная прибыль	%	8		1253,76	1254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16925,76	16926
52	2304-1001-1602 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый,DN 65 12,8 КГ	шт.		1	37209	37209
		Сметная прибыль	%	8		2976,72	2977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40185,72	40186
53	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		1	21339,3	21339
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	1,143	1,143	1267	1449

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07313	0,07313	1419,31	104
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1552,36	1552
53. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01133	0,01133	4992	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01133	0,01133	1901,00	21,54
53. 4	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,45423	0,45423	178	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0618	0,0618	2729	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0618	0,0618	1331,00	82,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				306,06	306
53. 6	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	206090	23
53. 7	2305-1208 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	19562	19562
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19584,67	19585
		Накладные расходы	%	98		1521,31	1521
		Сметная прибыль	%	8		1828,85	1829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24689,45	24689
54	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 3,42 КГ	шт.		6	2021	12126
		Сметная прибыль	%	8		161,68	970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2182,68	13096
		Автоматика и КИПа					
55	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Электронный погодный регулятор, датчик температуры.Установка	шт.		6	784,76	4709
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,4672	2,803	1434	4020
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,00264	1330,98	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				670,55	4023
55. 3	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,00264	2729	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,00264	1331,00	3,51
55. 4 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	0,348	18	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,24	13
55. 5 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,06	450	27
55. 6 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,12	320	38
55. 7 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,12	656	79
55. 8 0405	2302-1104 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,84	537	451
55. 9 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,18	445	80
55.10 1000	2302-0401 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	1	6	-	-
55.11 0100	2305-1310 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,55	675
		Накладные расходы	%	98		657,14	3943
		Сметная прибыль	%	8		115,35	692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1557,25	9344
56	ПрайсТОО"Виаст"	-Электронный погодный регулятор 212745:1,12	шт		1	189950,89	189951
57	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Ключ А266 115435:1,12	шт		1	103066,96	103067
		Сметная прибыль	%	8		8245,36	8245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111312,32	111312
58	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Клеемная панель 28960:1,12	шт		1	25857,14	25857
		Сметная прибыль	%	8		2068,57	2069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27925,71	27926
59	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss 0,086 КГ	шт.		1	21654	21654
		Сметная прибыль	%	8		1732,32	1732
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23386,32	23386
60	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss 0,143 КГ	шт.		4	35438	141752

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2835,04	11340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38273,04	153092
61	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	-Гильза для термопреобразователя 0,092 КГ	шт.		4	29822	119288
		Сметная прибыль	%	8		2385,76	9543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32207,76	128831
62	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		15	332,05	4981
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,2266	3,399	1383	4701
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				313,39	4701
62. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,15	320	48
62. 3	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,15	656	98
62. 4	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,3	445	134
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,66	280
		Накладные расходы	%	98		307,12	4607
		Сметная прибыль	%	8		51,13	767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				690,3	10355
63	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Манометр Ду100 ДН05-МП-3У100-1,6Мпа 4200:1,12	шт		15	3750	56250
		Сметная прибыль	%	8		300	4500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4050	60750
64	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,27 КГ	шт.		21	1557	32697
		Сметная прибыль	%	8		124,56	2616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1681,56	35313
65	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		12	476,56	5719
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,3193	3,832	1289	4939
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				411,58	4939

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 2 0401	2113-0702 РСНБ РК 2015	-Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00132	421121	556
65. 3 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	320	38
65. 4 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	656	79
65. 5 9901	2305-1501 РСНБ РК 2015	-Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	12	-	-
65. 6 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	445	107
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				64,98	780
		Накладные расходы	%	98		403,35	4840
		Сметная прибыль	%	8		70,39	845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				950,3	11404
66	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Термометр ТТЖ-М 2160:1,12	шт		12	1928,57	23143
		Сметная прибыль	%	8		154,29	1851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2082,86	24994
67	СТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Оправа для термометра 3000:1,12	шт		12	2678,57	32143
		Сметная прибыль	%	8		214,29	2571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2892,86	34714
68	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,17 КГ	шт.		6	818	4908
		Сметная прибыль	%	8		65,44	393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,44	5301
69	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф управления насосом. Установка	шт.		1	4185,98	4186
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	2	1383	2766
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	1441,83	519
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3285,06	3285
69. 3 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	2830	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1331,00	292,82
69. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	5359	375

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1901,00	133,07
69. 5 0201	3101-0306 РСНБ РК 2015	-Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	99	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 6 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	178	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	2729	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1331,00	93,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1336,92	1337
69. 8 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	499540	50
69. 9 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234282	23
69.10 0404	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00002	0,00002	484042	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,06	83
		Накладные расходы	%	72		2365,24	2365
		Сметная прибыль	%	8		524,1	524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7075,32	7075
70	ПрайсТОО"Виаст"	-Шкаф управления насосом 150000:1,12	шт		1	133928,57	133929
71	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		16	5213,91	83423
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,748	11,968	1357	16241
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0249	0,3984	1353,89	539
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1048,75	16780
71. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0038	0,0608	6038	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0608	1331,00	80,92
71. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,016	4992	80

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1901,00	30,42
71. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,3216	2729	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,3216	1331,00	428,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,79	1325
71. 6 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0055	0,088	656	58
71. 7 0105	2302-1105 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	1	16	4081	65296
71. 8 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	1,758	267	469
71. 9 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0048	0,0768	445	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4116,09	65857
		Накладные расходы	%	98		1027,77	16444
		Сметная прибыль	%	8		499,33	7989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6741,02	107856
72	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		4	4376,19	17505
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,726	2,904	1357	3941
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0824	1358,67	112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1013,17	4053
72. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0072	6038	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0072	1331,00	9,58
72. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,004	4992	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	1901,00	7,60
72. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0178	0,0712	2729	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,0712	1331,00	94,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,44	258
72. 6 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0046	0,0184	656	12
72. 7 0104	2302-1105 РСНБ РК 2015	-Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	1	4	3303	13212
72. 8 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,2812	267	75
72. 9 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,004	0,016	445	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3326,57	13306
		Накладные расходы	%	98		992,91	3972
		Сметная прибыль	%	8		429,53	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5798,62	23194
73	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		6	1073,19	6439
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,726	4,356	1357	5911
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,1236	1358,67	168
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1013,17	6079
73. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	6038	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0108	1331,00	14,37
73. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,006	4992	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006	1901,00	11,41
73. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0178	0,1068	2729	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,1068	1331,00	142,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,44	387
73. 6 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0046	0,0276	656	18
73. 7 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,4218	267	113
73. 8	2204-0201	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ	кг	0,004	0,024	445	11

1	2	3	4	5	6	7	8
0616 РСНБ РК 2015 10503-71							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,57	141
		Накладные расходы	%	98		992,91	5957
		Сметная прибыль	%	8		165,29	992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2231,38	13388
74	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	м		6	1399	8394
		Сметная прибыль	%	8		111,92	672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1510,92	9066
75	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3	2703,99	8112
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,503	1,509	1357	2048
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	0,0405	1360,56	55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				700,94	2103
75. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0042	6038	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0042	1331,00	5,59
75. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	4992	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1901,00	3,99
75. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,0342	2729	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,0342	1331,00	45,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,06	129
75. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0029	0,0087	656	6
75. 7	2302-1105-0103 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1	3	1968	5904
75. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,0825	267	22
75. 9	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015 10503-71	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ	кг	0,0025	0,0075	445	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1978,36	5935
		Накладные расходы	%	98		686,92	2061
		Сметная прибыль	%	8		271,27	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3662,18	10987
76	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	1164,67	1165
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,7725	0,7725	1289	996
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	1346,83	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1045,69	1046
76. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	4992	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1901,00	1,96
76. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	178	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	2729	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	1331,00	47,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,49	154
76. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	206090	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,43	14
		Накладные расходы	%	98		1024,78	1025
		Сметная прибыль	%	8		175,16	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2364,6	2365
77	2304-1013-0202 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 3,15 КГ	шт.		1	2452	2452
		Сметная прибыль	%	8		196,16	196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2648,16	2648
78	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	574,44	574

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 17						
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,41	0,41	1289	528
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1331	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				541,8	542
78. 3 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2729	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,29	27
78. 4 0901	2113-0803-РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320	3
78. 5 0108	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	656	7
78. 6 9900	2303-0301-РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	-	-
78. 7 0616	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	445	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,66	19
		Накладные расходы	%	98		530,96	531
		Сметная прибыль	%	8		88,43	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1193,84	1194
79	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, T макс 95°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss 0,85 КГ	шт.		1	41087	41087
		Сметная прибыль	%	8		3286,96	3287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44373,96	44374
80	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001).Переход 20-15 0,1 КГ	шт.		2	249	498
		Сметная прибыль	%	8		19,92	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				268,92	538
81	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		3	2185,29	6556

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	4,41	1223	5393
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1331	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1811,12	5433
81. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	178	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2729	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,59	269
81. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186919	617
81. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206090	87
81. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711	190
81. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	6	-	-
81. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	894
		Накладные расходы	%	98		1774,9	5325
		Сметная прибыль	%	8		316,81	950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4277	12831
82	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,29 КГ	шт.		3	1345	4035
		Сметная прибыль	%	8		107,6	323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1452,6	4358
		Оборудование и материалы Распределительный шкаф (для 4-х квартир) ШР 900x1200x240 - 9шт					
83	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		162	2185,29	354016
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	238,14	1223	291245
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,62	1331	2156

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1811,12	293401
83. 3	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	56,7	178	10093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,62	2729	4421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,62	1331,00	2156,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,59	14514
83. 5	2113-0201 0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,1782	186919	33309
83. 6	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,02268	206090	4674
83. 7	2302-1101 1303 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,324	31711	10274
83. 8	2302-1199 9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	324	-	-
83. 9	5101-0802 0101 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	162	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	48257
		Накладные расходы	%	98		1774,9	287533
		Сметная прибыль	%	8		316,81	51324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4277	692874
84	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,29 КГ	шт.		18	1345	24210
		Сметная прибыль	%	8		107,6	1937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1452,6	26147
85	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		9	1164,67	10482
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,7725	6,952	1289	8962
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,33372	1346,83	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1045,69	9411
85. 3	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00927	4992	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00927	1901,00	17,62
85. 4	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	2,577	178	459

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,32445	2729	885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,32445	1331,00	431,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,49	1390
85. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	206090	130
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,43	130
		Накладные расходы	%	98		1024,78	9223
		Сметная прибыль	%	8		175,16	1576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2364,6	21281
86	2304-1013-0202 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 3,15 КГ	шт.		9	2452	22068
		Сметная прибыль	%	8		196,16	1765
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2648,16	23833
87	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,148 КГ	шт.		72	876	63072
		Сметная прибыль	%	8		70,08	5046
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				946,08	68118
88	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной 0,15 КГ	шт.		72	1014	73008
		Сметная прибыль	%	8		81,12	5841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1095,12	78849
89	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Квартирный теплосчетчик. Установка	счетчик		36	574,44	20680
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,41	14,76	1289	19026
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	1331	479
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				541,8	19505
89. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,36	2729	982

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1331,00	479,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,29	982
89. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,36	320	115
89. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,36	656	236
89. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,72	445	320
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,66	672
		Накладные расходы	%	98		530,96	19115
		Сметная прибыль	%	8		88,43	3184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1193,84	42978
90	2303-0301-0407 РСНБ РК 2015 примен	-Теплосчетчик Sonometer DN 15 2 КГ	шт.		36	43109	1551924
		Сметная прибыль	%	8		3448,72	124154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46557,72	1676078
91	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		36	607,47	21869
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,3722	13,399	1434	19214
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,01584	1331	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,32	19236
91. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,01584	2729	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,01584	1331,00	21,08
91. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	2,088	18	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,24	81
91. 5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,36	450	162
91. 6	2113-0803-	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,36	320	115

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
91. 7	2204-0603-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,36	656	236
0108 РСНБ РК 2015							
91. 8	2302-1104-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,09	3,24	537	1740
0405 РСНБ РК 2015	хомуты/						
91. 9	2204-0201-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ	кг	0,02	0,72	445	320
0616 РСНБ РК 2015	10503-71						
91.10	2302-0401-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с	шт.	1	36	-	-
1000 РСНБ РК 2015	наружной резьбой разъемная						
91.11	2305-1309-Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ	шт.	1	36	-	-
0100 РСНБ РК 2015	5761-2005						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,49	2574
	Накладные расходы	%	98		523,63	18851
	Сметная прибыль	%	8		90,49	3258
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1221,59	43977
92	2304-1009-0601 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,38 КГ	шт.		36	59720	2149920
	Сметная прибыль	%	8		4777,6	171994
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64497,6	2321914
93	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Коллектор распределительный Ду32. Установка	шт.		18	9658,23	173848
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	7,066	127,184	1331	169282
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	0,7416	1616	1198
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9471,16	170481
93. 3	3403-0302-Дрели электрические		маш.-ч	0,0515	0,927	13	12
0301 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--
93. 4	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т		маш.-ч	0,0206	0,3708	4992	1851
0102 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,0206	0,3708	1901,00	704,89
93. 5	3106-0103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки		маш.-ч	0,3193	5,747	178	1023
0501 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--
93. 6	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,0206	0,3708	2729	1012
0101 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,0206	0,3708	1331,00	493,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				216,56	3898
93. 7 1039	2113-0812-РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00324	206090	668
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,1	668
		Накладные расходы	%	98		9281,74	167071
		Сметная прибыль	%	8		1515,2	27274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20455,17	368193
94	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015 примен	-Коллектор распределительный Ду32 47,8 КГ	комплект		18	9804	176472
		Сметная прибыль	%	8		784,32	14118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10588,32	190590
95	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		18	286,9	5164
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,1236	2,225	1434	3190
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				177,24	3190
95. 2 0901	2113-0803-РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,18	320	58
95. 3 0108	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,18	656	118
95. 4 1804	2304-0905-РСНБ РК 2015 21345-2005	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ	шт.	1	18	91	1638
95. 5 0616	2204-0201-РСНБ РК 2015 10503-71	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ	кг	0,02	0,36	445	160
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109,66	1974
		Накладные расходы	%	98		173,7	3127
		Сметная прибыль	%	8		36,85	663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				497,45	8954
96	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	-Кронштейн для крепления коллекторов 0,1 КГ	шт.		18	168	3024
		Сметная прибыль	%	8		13,44	242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				181,44	3266
97	2305-1207-	-Шкаф распределительный типа Herz, шириной 900 мм	шт.		9	43759	393831

1	2	3	4	5	6	7	8
	1306 РСНБ РК 2015	9 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		3500,72	31506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47259,72	425337
98	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		18	607,47	10934
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,3722	6,7	1434	9607
98. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,00792	1331	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,32	9618
98. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,00792	2729	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,00792	1331,00	10,54
98. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	1,044	18	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,24	40
98. 5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,18	450	81
98. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,18	320	58
98. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,18	656	118
98. 8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	1,62	537	870
98. 9	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,36	445	160
98.10	2302-0401-1000 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	1	18	-	-
98.11	2305-1309-0100 РСНБ РК 2015	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	18	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,49	1287
		Накладные расходы	%	98		523,63	9425
		Сметная прибыль	%	8		90,49	1629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1221,59	21989
99	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		9	22868	205812

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,496 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		1829,44	16465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24697,44	222277
100	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		9	57613	518517
		0,754 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		4609,04	41481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62222,04	559998
		Распределительный шкаф (для 2-х квартир) ШР 900х1200х240 - 18шт					
101	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		180	2185,29	393351
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	264,6	1223	323606
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,8	1331	2396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1811,12	326002
101. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	63	178	11214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,8	2729	4912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,8	1331,00	2395,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,59	16126
101. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,198	186919	37010
101. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0252	206090	5193
101. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,36	31711	11416
101. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	360	-	-
101. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	180	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	53619
		Накладные расходы	%	98		1774,9	319482
		Сметная прибыль	%	8		316,81	57027

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4277	769860
102	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0,29 КГ	шт.		36	1345	48420
		Сметная прибыль	%	8		107,6	3874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1452,6	52294
103	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		18	1164,67	20964
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,7725	13,905	1289	17924
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,66744	1346,83	899
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1045,69	18822
103. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,01854	4992	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,01854	1901,00	35,24
103. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	5,154	178	917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,6489	2729	1771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,6489	1331,00	863,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,49	2781
103. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00126	206090	260
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,43	260
		Накладные расходы	%	98		1024,78	18446
		Сметная прибыль	%	8		175,16	3153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2364,6	42563
104	2304-1013-0202 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 3,15 КГ	шт.		18	2452	44136
		Сметная прибыль	%	8		196,16	3531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2648,16	47667
105	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,148 КГ	шт.		72	876	63072

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		70,08	5046
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				946,08	68118
106	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной 0,15 КГ	шт.		72	1014	73008
		Сметная прибыль	%	8		81,12	5841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1095,12	78849
107	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Квартирный теплосчетчик. Установка	счетчик		36	574,44	20680
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,41	14,76	1289	19026
107. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	1331	479
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				541,8	19505
107. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,36	2729	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1331,00	479,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,29	982
107. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,36	320	115
107. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,36	656	236
107. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,72	445	320
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,66	672
		Накладные расходы	%	98		530,96	19115
		Сметная прибыль	%	8		88,43	3184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1193,84	42978
108	2303-0301-0407 РСНБ РК 2015 примен	-Теплосчетчик Sonometer DN 15 2 КГ	шт.		36	43109	1551924
		Сметная прибыль	%	8		3448,72	124154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46557,72	1676078
109	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		36	607,47	21869

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 17						
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,3722	13,399	1434	19214
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,01584	1331	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,32	19236
109. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,01584	2729	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,01584	1331,00	21,08
109. 4 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	2,088	18	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,24	81
109. 5 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,36	450	162
109. 6 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,36	320	115
109. 7 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,36	656	236
109. 8 0405	2302-1104 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	3,24	537	1740
109. 9 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,72	445	320
109.10 1000	2302-0401 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	1	36	-	-
109.11 0100	2305-1309 РСНБ РК 2015	-Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	36	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,49	2574
		Накладные расходы	%	98		523,63	18851
		Сметная прибыль	%	8		90,49	3258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1221,59	43977
110	2304-1009-0601 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,38 КГ	шт.		36	59720	2149920
		Сметная прибыль	%	8		4777,6	171994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64497,6	2321914
111	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Коллектор распределительный Ду32. Установка	шт.		36	9658,23	347696
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	7,066	254,369	1331	338565

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	1,483	1616	2397
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9471,16	340962
111. 3	3403-0302 0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0515	1,854	13	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,7416	4992	3702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,7416	1901,00	1409,78
111. 5	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3193	11,495	178	2046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 6	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,7416	2729	2024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,7416	1331,00	987,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				216,56	7796
111. 7	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00648	206090	1335
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				37,1	1335
		Накладные расходы	%	98		9281,74	334142
		Сметная прибыль	%	8		1515,2	54547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20455,17	736386
112	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015 примен	-Коллектор распределительный Ду32 47,8 КГ	комплект		36	9804	352944
		Сметная прибыль	%	8		784,32	28236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10588,32	381180
113	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		36	286,9	10328
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,1236	4,45	1434	6381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				177,24	6381

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,36	320	115
113. 3	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,36	656	236
113. 4	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	36	91	3276
113. 5	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,72	445	320
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109,66	3948
		Накладные расходы	%	98		173,7	6253
		Сметная прибыль	%	8		36,85	1327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				497,45	17908
114	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	-Кронштейн для крепления коллекторов 0,1 КГ	шт.		18	168	3024
		Сметная прибыль	%	8		13,44	242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				181,44	3266
115	2305-1207-1306 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительный типа Herz, шириной 900 мм 9 КГ	шт.		18	43759	787662
		Сметная прибыль	%	8		3500,72	63013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47259,72	850675
116	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		36	607,47	21869
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,3722	13,399	1434	19214
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,01584	1331	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,32	19236
116. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,01584	2729	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,01584	1331,00	21,08
116. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	2,088	18	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,24	81
116. 5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,36	450	162

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 6 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,36	320	115
116. 7 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,36	656	236
116. 8 0405	2302-1104 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	3,24	537	1740
116. 9 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,72	445	320
116.10 1000	2302-0401 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	1	36	-	-
116.11 0100	2305-1309 РСНБ РК 2015	-Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	36	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,49	2574
		Накладные расходы	%	98		523,63	18851
		Сметная прибыль	%	8		90,49	3258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1221,59	43977
117	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,496 КГ	шт.		18	22868	411624
		Сметная прибыль	%	8		1829,44	32930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24697,44	444554
118	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,754 КГ	шт.		18	57613	1037034
		Сметная прибыль	%	8		4609,04	82963
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62222,04	1119997
119	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	Отопление м трубопровода		10	5234,37	52344
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,725	7,25	1357	9838
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,177	1363,2	241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,95	10080
119. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,027	6038	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027	1331,00	35,94
119. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,01	4992	50

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	1901,00	19,01
119. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,14	2729	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,14	1331,00	186,34
119. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	3,492	27	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,93	689
119. 7 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0021	12971	27
119. 8 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,05	556	28
119. 9 0201	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,061	5717	349
119.10 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,067	283	19
119.11 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	1,099	267	293
119.12 0108	2301-1307 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	10	4110	41100
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4181,62	41816
		Накладные расходы	%	98		987,79	9878
		Сметная прибыль	%	8		497,77	4978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6719,94	67199
120	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка	м трубопровода		14	3389,87	47458
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,656	9,184	1357	12463
120. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,1736	1367,77	237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				907,15	12700
120. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,021	6038	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,021	1331,00	27,95

1	2	3	4	5	6	7	8
120. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	4992	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112	1901,00	21,29
120. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,1414	2729	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1414	1331,00	188,20
120. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	3,492	27	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,35	663
120. 7	2102-0401 2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00168	12971	22
120. 8	2105-0307 0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,042	556	23
120. 9	2113-0701 0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0574	5717	328
120.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,063	283	18
120.11	2113-0703 1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,6496	267	173
120.12	2301-1307 0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	14	2412	33768
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2452,33	34333
		Накладные расходы	%	98		889,01	12446
		Сметная прибыль	%	8		342,31	4792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4621,19	64697
121	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		12	2869,66	34436
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,553	6,636	1357	9005
121. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1272	1368,64	174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				764,93	9179
121. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0144	6038	87

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0144	1331,00	19,17
121. 4	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	4992	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1901,00	15,97
121. 5	3301-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1044	2729	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1044	1331,00	138,96
121. 6	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	2,213	27	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,46	474
121. 7	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00096	12971	12
121. 8	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,024	556	13
121. 9	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0384	5717	220
121.10	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,042	283	12
121.11	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,33	267	88
121.12	2301-1307 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	12	2051	24612
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2079,78	24957
		Накладные расходы	%	98		749,63	8996
		Сметная прибыль	%	8		289,54	3475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3908,83	46906
122	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		25	1839,02	45975
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,553	13,825	1357	18761
122. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,265	1368,64	363
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				764,93	19123
122. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,03	6038	181

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,03	1331,00	39,93
122. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0175	4992	87
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0175	1901,00	33,27
122. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,2175	2729	594
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,2175	1331,00	289,49
122. 6	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	4,61	27	124
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,46	987
122. 7	2102-0401	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,00008	0,002	12971	26
2804 РСНБ РК 2015		М100 ГОСТ 28013-98					
122. 8	2105-0307	-Проволока сварочная легированная для сварки	кг	0,002	0,05	556	28
0507 РСНБ РК 2015		(наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70					
122. 9	2113-0701	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,08	5717	457
0201 РСНБ РК 2015							
122.10	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0875	283	25
0401 РСНБ РК 2015							
122.11	2113-0703	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,44	267	117
1404 РСНБ РК 2015							
122.12	2301-1307	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из	м	1	25	1023	25575
0104 РСНБ РК 2015		стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1049,13	26228
		Накладные расходы	%	98		749,63	18741
		Сметная прибыль	%	8		207,09	5177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2795,74	69893
123	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		130	1900,69	247089
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,297	38,61	1331	51390
123. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,65	1410,8	917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,36	52307

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,104	6038	628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,104	1331,00	138,42
123. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,091	4992	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,091	1901,00	172,99
123. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,455	2729	1242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,455	1331,00	605,61
123. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,495	27	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,19	2364
123. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,221	556	123
123. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000169	622621	105
123. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,3653	283	103
123.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,078	320	25
123.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,689	656	452
123.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	130	1476	191880
123.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	1,469	267	392
123.14	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,572	445	255
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1487,19	193335
		Накладные расходы	%	98		394,31	51261
		Сметная прибыль	%	8		183,6	23868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2478,6	322218
124	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	100 м трубопровода		55	1318,51	72518

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 17							
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,297	16,335	1331	21742
124. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,275	1410,8	388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,36	22130
124. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,044	6038	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,044	1331,00	58,56
124. 4 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0385	4992	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0385	1901,00	73,19
124. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,1925	2729	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1925	1331,00	256,22
124. 6 0501 РСНБ РК 2015	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,6325	27	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,19	1000
124. 7 0507 РСНБ РК 2015	2105-0307	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0935	556	52
124. 8 0102 РСНБ РК 2015	2113-0701	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000072	622621	45
124. 9 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,15455	283	44
124.10 0901 РСНБ РК 2015	2113-0803	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,033	320	11
124.11 0108 РСНБ РК 2015	2204-0603	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2915	656	191
124.12 0103 РСНБ РК 2015	2301-1306	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	55	895	49225
124.13 1404 РСНБ РК 2015	2113-0703	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3795	267	101
124.14 0616 РСНБ РК 2015	2204-0201	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,242	445	108
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				905,02	49776
		Накладные расходы	%	98		394,31	21687
		Сметная прибыль	%	8		137,03	7536

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1849,85	101742
125	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровода		180	1580,85	284552
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,297	53,46	1331	71155
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,9	1410,8	1270
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,36	72425
125. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,144	6038	869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,144	1331,00	191,66
125. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,126	4992	629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,126	1901,00	239,53
125. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,63	2729	1719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,63	1331,00	838,53
125. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	2,07	27	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,19	3274
125. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,306	556	170
125. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000234	622621	146
125. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,5058	283	143
125.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,108	320	35
125.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,954	656	626
125.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	180	1158	208440
125.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,792	267	211
125.14	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,792	445	352

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,35	210123
		Накладные расходы	%	98		394,31	70976
		Сметная прибыль	%	8		158,01	28442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2133,17	383971
126	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3100	1159,79	3595354
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,8559	2653,29	1331	3531529
126. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00008	0,248	1616	401
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1139,33	3531930
126. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,124	4992	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,124	1901,00	235,72
126. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,124	2729	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,124	1331,00	165,04
126. 5	3403-0302 0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	273,73	18	4927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 6	3106-0202 1502 РСНБ РК 2015	-Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,1644	509,64	66	33636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,75	39521
126. 7	2113-0207 0405 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,098	303,8	-	-
126. 8	2302-0401 3502 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,98	3038	8	24304
126. 9	2301-1399 9924 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные	м	0,99	3069	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,84	24304
		Накладные расходы	%	98		1116,55	3461291
		Сметная прибыль	%	8		182,11	564532

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2458,44	7621177
127	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x2 PN 16 армированные 0,148 КГ	м		3100	167	517700
		Сметная прибыль	%	8		13,36	41416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180,36	559116
128	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		24	96,14	2307
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	1,202	1685	2026
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,42	2026
128.2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,36	77	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,16	28
128.3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0048	320	2
128.4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0048	656	3
128.5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	0,912	267	244
128.6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,012	445	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,56	254
		Накладные расходы	%	98		82,73	1986
		Сметная прибыль	%	8		14,31	343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				193,18	4636
129	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		402	88,66	35642
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	20,14	1685	33936
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,42	33936
129.2	3204-0105-	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов,	маш.-ч	0,015	6,03	77	464

1	2	3	4	5	6	7	8
0501 РСНБ РК 2015		давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,16	464
129. 3 0901 РСНБ РК 2015	2113-0803-	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0804	320	26
129. 4 0108 РСНБ РК 2015	2204-0603-	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0804	656	53
129. 5 1404 РСНБ РК 2015	2113-0703-	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	4,02	267	1073
129. 6 0616 РСНБ РК 2015	2204-0201-	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,201	445	89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,09	1241
		Накладные расходы	%	98		82,73	33258
		Сметная прибыль	%	8		13,71	5512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				185,1	74411
130	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		2,6	90,78	236
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1511)	чел-ч	0,0295	0,0767	1511	116
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00052	1330,96	0,69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,84	117
130. 3 0101 РСНБ РК 2015	3105-0501-	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00026	4544	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00026	1331,00	0,35
130. 4 0301 РСНБ РК 2015	3105-0402-	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00026	28	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00026	2729	0,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00026	1331,00	0,35
130. 6 0101 РСНБ РК 2015	3104-0301-	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,02912	150	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,41	6

1	2	3	4	5	6	7	8
130. 7	2113-0704 3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000039	287565	11
130. 8	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000234	438655	103
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,79	114
		Накладные расходы	%	69		30,94	80
		Сметная прибыль	%	8		9,74	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				131,45	342
131	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумное, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2,6	896,9	2332
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,646	1,68	1180	1982
131. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00104	1276,73	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				762,79	1983
131. 3	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00026	2185	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00026	1114,00	0,29
131. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00078	2729	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00078	1331,00	1,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	3
131. 5	2113-0803 1001 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,003	0,0078	90	0,7
131. 6	2204-0603 0107 РСНБ РК 2015	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0702	883	62
131. 7	2204-0201 0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,6396	445	285
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				133,58	347
		Накладные расходы	%	80		610,23	1587
		Сметная прибыль	%	8		120,57	313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1627,7	4232
132	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция "Изовер" с фолгоизолом	м3 изоляции		0,34	40014,16	13605

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	18,85	6,409	1357	8697
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,2176	1331	290
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26431,29	8987
132. 3 0401 РСНБ РК 2015	3204-0106-	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,2142	34	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,2176	2729	594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,2176	1331,00	289,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1767,98	601
132. 5 0701 РСНБ РК 2015	2105-0107-	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,003604	131985	476
132. 6 0603 РСНБ РК 2015	2105-0112-	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,2652	1530	406
132. 7 1002 РСНБ РК 2015	2105-0307-	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,1802	158	28
132. 8 1003 РСНБ РК 2015	2105-0307-	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,3434	132	45
132. 9 0301 РСНБ РК 2015	2110-0406-	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000749	460528	345
132.10 0301 РСНБ РК 2015	2113-0211-	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000014	1588643	22
132.11 9913 РСНБ РК 2015	2111-0205-	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	0,5236	-	-
132.12 0303 РСНБ РК 2015	2105-0104-	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00901	331271	2985
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12666,73	4307
		Накладные расходы	%	76		20087,78	6830
		Сметная прибыль	%	8		4808,16	1635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64910,1	22069
133	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	-ISOVER-AL с фольгоизолом 11 КГ	м3		0,5236	12112	6342
		Сметная прибыль	%	8		968,96	507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13080,96	6849
134	2304-0905-0905 РСНБ	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	5822	11644

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	1,42 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	465,76	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6287,76	12576
135	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		4	3993	15972
		1,1 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	319,44	1278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4312,44	17250
136	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		6	1259	7554
		0,25 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	100,72	604
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1359,72	8158
137	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	-Вентиль шаровый 10б19бк, DN 15	шт.		10	1526	15260
		0,31 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	122,08	1221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1648,08	16481
138	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		221,28	1133,61	250845
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,566191	125,287	1202	150595
138. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003924	0,868369	1419,68	1233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				686,13	151827
138. 3	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,001195	0,264385	4992	1320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,264385	1901,00	502,60
138. 4	3105-0602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м 0401 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,001535	0,339598	2185	742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001535	0,339598	1114,00	378,31
138. 5	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,001195	0,264385	2729	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,264385	1331,00	351,90
138. 6	3403-0302-Перфоратор электрический 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,20394	45,128	18	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,25	3596
138. 7	2302-1104-0408	-Кронштейн для крепления коллекторов	шт.	2,6	575,328	168	96655
138. 8 9903	2305-1001-РСНБ РК 2015	-Радиаторы биметаллические	кВт	1	221,28	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				436,8	96655
		Накладные расходы	%	98		672,41	148791
		Сметная прибыль	%	8		144,48	31971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1950,5	431607
139	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 2,25 КГ	секция		1383	2161	2988663
		Сметная прибыль	%	8		172,88	239093
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2333,88	3227756
140	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	кшт.		288	279,82	80588
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1872)	чел-ч	0,1442	41,53	1872	77743
140. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0576	1331	77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				270,21	77820
140. 3 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0576	2729	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0576	1331,00	76,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,5458	157
140. 4 0901	2113-0803-РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,005	1,44	320	461
140. 5 0108	2204-0603-РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	1,44	656	945
140. 6 0616	2204-0201-РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	2,88	445	1282
140. 7 0100	2305-1314-РСНБ РК 2015	-Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	1	288	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,33	2687
		Накладные расходы	%	98		264,8	76264
		Сметная прибыль	%	8		43,57	12548

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				588,19	169399
141	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss 0,252 КГ	шт.		288	6901	1987488
		Сметная прибыль	%	8		552,08	158999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7453,08	2146487
142	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненнымвстроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss 0,162 КГ	шт.		288	5800	1670400
		Сметная прибыль	%	8		464	133632
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6264	1804032
143	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		84,5	115,26	9739
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1511)	чел-ч	0,0295	2,493	1511	3767
143. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0169	1331	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,84	3789
143. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00845	4544	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00845	1331,00	11,25
143. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 (0,59 т)	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,0001	0,00845	28	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00845	2729	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00845	1331,00	11,25
143. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,9464	150	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,41	204
143. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,001183	287565	340
143. 8	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,007605	713856	5429
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				68,27	5769

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		30,94	2614
		Сметная прибыль	%	8		11,7	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				157,89	13342
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		84,5	67,76	5726
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0426	3,6	1223	4402
144. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0169	2662	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,63	4447
144. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0169	4544	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0169	1331,00	22,49
144. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0169	28	0,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0169	2729	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0169	1331,00	22,49
144. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,099	150	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,41	288
144. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002366	437485	1035
144. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,01521	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,25	1035
		Накладные расходы	%	69		36,32	3069
		Сметная прибыль	%	8		8,33	704
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112,4	9498
145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		120	90,78	10893
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1511)	чел-ч	0,0295	3,54	1511	5349

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,024	1331	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,84	5381
145. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,012	4544	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012	1331,00	15,97
145. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,012	28	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,012	2729	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012	1331,00	15,97
145. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,344	150	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,41	289
145. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0018	287565	518
145. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0108	438655	4737
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,79	5255
		Накладные расходы	%	69		30,94	3713
		Сметная прибыль	%	8		9,74	1168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				131,45	15775
146	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумное, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		120	896,9	107628
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,646	77,52	1180	91474
146. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,048	1276,75	61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				762,79	91535
146. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,012	2185	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012	1114,00	13,37

1	2	3	4	5	6	7	8
146. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,036	2729	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,036	1331,00	47,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	124
146. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,003	0,36	90	32
146. 6 0107	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	3,24	883	2861
146. 7 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	29,52	445	13136
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				133,58	16030
		Накладные расходы	%	80		610,23	73228
		Сметная прибыль	%	8		120,57	14468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1627,7	195324
147	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция "Изовер" с фолгоизолом	м3 изоляции		15,5	40014,16	620220
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	18,85	292,175	1357	396481
147. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	9,92	1331	13204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26431,29	409685
147. 3 0401	3204-0106 РСНБ РК 2015	-Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	9,765	34	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	9,92	2729	27072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	9,92	1331,00	13203,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1767,98	27404
147. 5 0701	2105-0107 РСНБ РК 2015	-Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,1643	131985	21685
147. 6 0603	2105-0112 РСНБ РК 2015	-Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	12,09	1530	18498
147. 7 1002	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	8,215	158	1298
147. 8 1003	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего	кг	1,01	15,655	132	2066

1	2	3	4	5	6	7	8
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74					
147. 9	2110-0406 0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,034162	460528	15733
147.10	2113-0211 0301 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00062	1588643	985
147.11	2111-0205 9913 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	23,87	-	-
147.12	2105-0104 0303 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,41075	331271	136070
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12666,73	196334
		Накладные расходы	%	76		20087,78	311361
		Сметная прибыль	%	8		4808,16	74526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64910,1	1006107
148	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	-ISOVER-AL с фольгоизолом 11 КГ	м3		23,87	12112	289113
		Сметная прибыль	%	8		968,96	23129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13080,96	312243
		Система отопления лестничной клетки					
149	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		145	1513,34	219434
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,297	43,065	1331	57320
149. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,725	1410,8	1023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,36	58342
149. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,116	6038	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,116	1331,00	154,40
149. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1015	4992	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1015	1901,00	192,95
149. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,5075	2729	1385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,5075	1331,00	675,48
149. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,667	27	45

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,19	2637
149. 7	2105-0307 0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,2465	556	137
149. 8	2113-0701 0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000188	622621	117
149. 9	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,40745	283	115
149.10	2113-0803 0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,087	320	28
149.11	2204-0603 0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,7685	656	504
149.12	2301-1306 0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	145	1091	158195
149.13	2113-0703 1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,3625	267	97
149.14	2204-0201 0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,638	445	284
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1099,84	159477
		Накладные расходы	%	98		394,31	57175
		Сметная прибыль	%	8		152,61	22129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2060,26	298738
150	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		35	1580,85	55330
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,297	10,395	1331	13836
150. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,175	1410,8	247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,36	14083
150. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,028	6038	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,028	1331,00	37,27
150. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0245	4992	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0245	1901,00	46,57
150. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,1225	2729	334

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1225	1331,00	163,05
150. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,4025	27	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,19	637
150. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0595	556	33
150. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000046	622621	28
150. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,09835	283	28
150.10 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,021	320	7
150.11 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1855	656	122
150.12 0102	2301-1306 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	35	1158	40530
150.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,154	267	41
150.14 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,154	445	69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1167,35	40857
		Накладные расходы	%	98		394,31	13801
		Сметная прибыль	%	8		158,01	5530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2133,17	74661
151	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		180	88,66	15959
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	9,018	1685	15195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,42	15195
151. 2 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,7	77	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,16	208
151. 3 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,036	320	12
151. 4 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,036	656	24
151. 5 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,8	267	481
151. 6 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,09	445	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,09	556
		Накладные расходы	%	98		82,73	14891
		Сметная прибыль	%	8		13,71	2468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				185,1	33318
152	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		5,1	17970,95	91652
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,70246	3,583	1202	4306
152. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,318332	1251,78	398
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				922,49	4705
152. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,011031	13	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,007354	4992	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,007354	1901,00	13,98
152. 5 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,135527	2185	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,135527	1114,00	150,98
152. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,17545	2729	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,17545	1331,00	233,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				159,17	812
152. 7 2802	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,002576	11933	31
152. 8 0603	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,32232	1221	394

1	2	3	4	5	6	7	8
152. 9	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,03978	5585	222
152.10	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,03927	5800	228
152.11	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	5,1	16796	85660
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16967,42	86534
		Накладные расходы	%	98		904,04	4611
		Сметная прибыль	%	8		1510	7701
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20384,99	103963
153	2304-1009-0602 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0,38 КГ	шт.		3	59720	179160
		Сметная прибыль	%	8		4777,6	14333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64497,6	193493
154	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,148 КГ	шт.		3	876	2628
		Сметная прибыль	%	8		70,08	210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				946,08	2838
155	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной 0,15 КГ	шт.		6	1014	6084
		Сметная прибыль	%	8		81,12	487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1095,12	6571
156	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		6	286,9	1721
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,1236	0,7416	1434	1063
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				177,24	1063
156. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,06	320	19
156. 3	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,06	656	39
156. 4	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6	91	546
156. 5	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	445	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109,66	658
		Накладные расходы	%	98		173,7	1042
		Сметная прибыль	%	8		36,85	221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				497,45	2985
157	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		55	537	29535
		Сметная прибыль	%	8		42,96	2363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				579,96	31898
158	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		10	244,7	2447
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,032	0,32	1223	391
158. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,003	2662	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,93	399
158. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002	4544	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	1331,00	2,66
158. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002	28	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004	2729	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004	1331,00	5,32
158. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,28	150	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,21	62
158. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,00026	287565	75
158. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	-Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,8	1066	1919
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				199,36	1994
		Накладные расходы	%	69		27,55	276

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	21,78	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,03	2940
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		10	33,88	339
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0213	0,213	1223	260
159. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002	1331	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				26,32	263
159. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	4544	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	1331,00	1,33
159. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001	28	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	2729	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	1331,00	1,33
159. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,065	150	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,71	17
159. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00014	437485	61
159. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0009	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,12	61
		Накладные расходы	%		69	18,16	182
		Сметная прибыль	%		8	4,16	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56,2	562
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					27947533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость оборудования -		Тенге					323879
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге					323879

1	2	3		4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге					244646
		Материалы -	Тенге					83
		Всего заработная плата -	Тенге					3285
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					240460
		Накладные расходы -	Тенге					2365
		Сметная прибыль -	Тенге					19761
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					266772
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					2
		Сметная заработная плата -	Тенге					3285
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					1068619
		Материалы -	Тенге					231246
		Всего заработная плата -	Тенге					526586
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					295455
		Накладные расходы -	Тенге					402938
		Сметная прибыль -	Тенге					117725
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					1589282
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					398
		Сметная заработная плата -	Тенге					526586
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					26310388
		Материалы -	Тенге					1222417
		Всего заработная плата -	Тенге					5418756
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					19578486
		Сдача и испытание -	Тенге					21352
		Накладные расходы -	Тенге					5310381
		Сметная прибыль -	Тенге					2529662
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					34150431
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					4095
		Сметная заработная плата -	Тенге					5418756
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					36330364
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					4496
		Сметная заработная плата -	Тенге					5948627
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция						
160	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номеррешетка 200, размер 200х200 мм. Установка				144	1793,63	258283
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч		1,123	161,784	1202	194464
160. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0105	1,512	1331	2012
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1364,42	196477
160. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч		0,2835	40,824	13	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
160. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		0,0105	1,512	2729	4126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0105	1,512	1331,00	2012,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,34	4657
160. 5 0301	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,44	439	632
160. 6 1502	2305-0301 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	5,76	7653	44081
160. 7 3001	2105-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,06192	233333	14448
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				410,84	59161
		Накладные расходы	%	98		1337,13	192547
		Сметная прибыль	%	8		250,46	36066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3381,23	486896

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		258283
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		258283
Материалы -	Тенге		59161
Всего заработная плата -	Тенге		196477
Сдача и испытание -	Тенге		9482
Накладные расходы -	Тенге		192547
Сметная прибыль -	Тенге		36066
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		486896
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		163
Сметная заработная плата -	Тенге		196477
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		486896
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		163
Сметная заработная плата -	Тенге		196477

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	32316753
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	6272023
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	153310
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	36978
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	24209824
- перевозка грузов	Тенге	0
- оборудование	Тенге	1681596
Накладные расходы	Тенге	6068851
ИТОГО:	Тенге	38385604
Сметная прибыль	Тенге	2936321
ИТОГО по смете:	Тенге	41321924

Составил Сламихина Н.Н

Наименование стройки- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А №2-1-4

на Водопровод

Основание: ВК

Сметная стоимость	20026,3	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	2,966	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	3938,72	тыс.тенг

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. В1,Т3,Т4 для квартир					
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		250	1415,05	353761
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,046	261,5	1331	348057
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,015	1616	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1392,32	348081
1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0075	4992	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0075	1901,00	14,26
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0075	2729	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0075	1331,00	9,98
1. 5	3403-0302	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	22,075	18	397

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6 1502 РСНБ РК 2015	3106-0202	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	50,45	66	3330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,14	3785
1. 7 0405 РСНБ РК 2015	2113-0207	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	24	-	-
1. 8 3502 РСНБ РК 2015	2302-0401	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	240	8	1920
1. 9 9924 РСНБ РК 2015	2301-1399	Трубы полимерные	м	0,99	247,5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,68	1920
		Накладные расходы	%	98		1364,48	341119
		Сметная прибыль	%	8		222,36	55590
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3001,88	750471
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из соединениях в раструб Прокладка на сварных	м трубопровода		480	1528,66	733759
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,129	541,968	1331	721359
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,048	1616	78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1502,99	721437
2. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,024	4992	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,024	1901,00	45,62
2. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,024	2729	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,024	1331,00	31,94
2. 5 0101 РСНБ РК 2015	3403-0302	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	32,016	18	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6 1502 РСНБ РК 2015	3106-0202	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	120,768	66	7971

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,19	8732
2. 7	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	36,672	-	-
2. 8	2302-0401 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	366,72	10	3667
2. 9	2301-1399 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные	м	0,99	475,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	3667
		Накладные расходы	%	98		1472,93	707008
		Сметная прибыль	%	8		240,13	115261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3241,73	1556028
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		750	1669,9	1252423
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,232	924	1331	1229844
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,12	1616	194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1640,05	1230038
3. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,06	4992	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,06	1901,00	114,06
3. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,06	2729	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,06	1331,00	79,86
3. 5	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	39,975	18	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	226,35	66	14939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,5	16122

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	46,125	-	-
3. 8	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	461,25	14	6458
3. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	742,5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,61	6457
		Накладные расходы	%	98		1607,25	1205437
		Сметная прибыль	%	8		262,17	196629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3539,32	2654489
4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		210	1850,93	388696
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,362	285,915	1331	380553
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,0504	1616	81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1812,54	380634
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,0252	4992	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0252	1901,00	47,91
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,0252	2729	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0252	1331,00	33,54
4. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	9,45	18	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	75,411	66	4977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,44	5342
4. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0513	10,773	-	-
4. 8	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	107,73	26	2801
4. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	207,9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,34	2801
		Накладные расходы	%	98		1776,29	373022
		Сметная прибыль	%	8		290,18	60937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3917,4	822655
5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		80	2012,54	161003
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,475	118	1331	157058
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00036	0,0288	1616	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1963,81	157105
5. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00018	0,0144	4992	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0144	1901,00	27,37
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00018	0,0144	2729	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0144	1331,00	19,17
5. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	2,4	18	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	33,168	66	2189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,29	2343
5. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0445	3,56	-	-
5. 8	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	35,6	45	1602
5. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	79,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	1602
		Накладные расходы	%	98		1924,53	153962
		Сметная прибыль	%	8		314,97	25197

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4252,04	340163
6	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		20	2184,87	43697
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1,22	24,4	1311	31988
6.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	2,76	1123,3	3100
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1754,44	35089
6.3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	2,668	4084	10896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	2,668	1114,00	2972,15
6.4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,014	6038	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014	1331,00	18,63
6.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,01	4992	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01	1901,00	19,01
6.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,068	2729	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,068	1331,00	90,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				560,81	11216
6.7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,144	1230	177
6.8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,017	3903	66
6.9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,934	267	249
6.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	18,92	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24,64	493
		Накладные расходы	%		98	1719,35	34387
		Сметная прибыль	%		8	312,34	6247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4216,55	84331
7	2301-0601-	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9	м		163,35	173	28260

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 РСНБ РК 2015	PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,107 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	13,84	2261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186,84	30520
8	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,164 КГ	м		227,7	278	63301
		Сметная прибыль	%		8	22,24	5064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300,24	68365
9	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,261 КГ	м		306,9	421	129205
		Сметная прибыль	%		8	33,68	10336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				454,68	139541
10	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,412 КГ	м		173,25	716	124047
		Сметная прибыль	%		8	57,28	9924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				773,28	133971
11	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,638 КГ	м		24,75	1036	25641
		Сметная прибыль	%		8	82,88	2051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1118,88	27692
12	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,01 КГ	м		18,92	1563	29572
		Сметная прибыль	%		8	125,04	2366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1688,04	31938
13	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,148 КГ	м		84,15	167	14053
		Сметная прибыль	%		8	13,36	1124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				180,36	15177
14	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23 КГ	м		247,5	274	67815
		Сметная прибыль	%		8	21,92	5425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295,92	73240
15	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x2,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,37 КГ	м		435,6	442	192535
		Сметная прибыль	%		8	35,36	15403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477,36	207938
16	2301-0602-	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x3,7	м		34,65	723	25052

1	2	3	4	5	6	7	8
	0305 РСНБ РК 2015	PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,575 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		57,84	2004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				780,84	27056
17	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x4,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,896 КГ	м		54,45	1213	66048
		Сметная прибыль	%	8		97,04	5284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1310,04	71332
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1790	85,99	153924
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1685)	чел-ч	0,0501	89,679	1685	151109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84,42	151109
18. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	26,85	77	2067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,16	2067
18. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,358	320	115
18. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,358	656	235
18. 5	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	-Вода	м3	0,01	17,9	-	-
18. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,895	445	398
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,4177	748
		Накладные расходы	%	98		82,73	148087
		Сметная прибыль	%	8		13,5	24161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				182,22	326172
19	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0155 КГ	шт.		360	15	5400
		Сметная прибыль	%	8		1,2	432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16,2	5832
20	2302-0401-1202 РСНБ	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		720	29	20880

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	0,0257 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	2,32	1670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,32	22550
21	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		30	47	1410
		0,0465 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	3,76	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,76	1523
22	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		15	111	1665
		0,076 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	8,88	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119,88	1798
23	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	188	752
		0,1145 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	15,04	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				203,04	812
24	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		4	360	1440
		0,225 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	28,8	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				388,8	1555
25	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		64	26	1664
		0,02 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	2,08	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28,08	1797
26	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		324	40	12960
		0,033 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	3,2	1037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,2	13997
27	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		56	46	2576
		0,029 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	3,68	206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49,68	2782
28	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		24	70	1680
		0,0435 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	5,6	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,6	1814

1	2	3	4	5	6	7	8
29	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,049 КГ	шт.		256	77	19712
		Сметная прибыль	%	8		6,16	1577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83,16	21289
30	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,0812 КГ	шт.		2	138	276
		Сметная прибыль	%	8		11,04	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,04	298
31	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,1525 КГ	шт.		2	246	492
		Сметная прибыль	%	8		19,68	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				265,68	531
32	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,297 КГ	шт.		1	436	436
		Сметная прибыль	%	8		34,88	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				470,88	471
33	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые ПП,DN 15 0,14 КГ	шт.		368	812	298816
		Сметная прибыль	%	8		64,96	23905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				876,96	322721
34	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 20 0,14 КГ	шт.		72	812	58464
		Сметная прибыль	%	8		64,96	4677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				876,96	63141
35	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 25 0,28 КГ	шт.		146	1218	177828
		Сметная прибыль	%	8		97,44	14226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1315,44	192054
36	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 32 1 КГ	шт.		20	3488	69760
		Сметная прибыль	%	8		279,04	5581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3767,04	75341

1	2	3	4	5	6	7	8
37	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 40 1,36 КГ	шт.		8	5317	42536
		Сметная прибыль	%	8		425,36	3403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5742,36	45939
38	2304-0905-1006 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 50 1,58 КГ	шт.		2	6954	13908
		Сметная прибыль	%	8		556,32	1113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7510,32	15021
39	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		3,5	5234,37	18320
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,725	2,538	1357	3443
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,06195	1363,2	84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,95	3528
39. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,00945	6038	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00945	1331,00	12,58
39. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,0035	4992	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0035	1901,00	6,65
39. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049	2729	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,049	1331,00	65,22
39. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	1,222	27	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,93	241
39. 7	2102-0401 2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,000735	12971	10
39. 8	2105-0307 0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,0175	556	10
39. 9	2113-0701	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,02135	5717	122

1	2	3	4	5	6	7	8
0201 РСНБ РК 2015							
39.10	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,02345	283	7
0401 РСНБ РК 2015							
39.11	2113-0703	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,38465	267	103
1404 РСНБ РК 2015							
39.12	2301-1307	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из	м	1	3,5	4110	14385
0108 РСНБ РК 2015		стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4181,62	14636
		Накладные расходы	%	98		987,79	3457
		Сметная прибыль	%	8		497,77	1742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6719,94	23520
40	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0035	1522016,54	5327
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	205	0,7175	1289	925
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,001723	486,54	0,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				264484,58	926
40. 3	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,00063	4544	3
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,00063	1331,00	0,84
40. 4	3201-0201	-Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,10934	1202	131
0103 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3105-0402	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН	маш.-ч	69,1	0,24185	11	3
0203 РСНБ РК 2015		(1, 5 т)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39128,5	137
40. 6	2110-0501	-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ	кг	3320	11,62	263	3056
9903 РСНБ РК 2015		30693-2000					
40. 7	2111-0203	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,287	3635	1043
0804 РСНБ РК 2015							
40. 8	2113-0802	-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,002485	16978	42
0107 РСНБ РК 2015							
40. 9	2113-0803	-Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная	м2	1,2	0,0042	262	1
0501 РСНБ РК 2015		плотность до 500 г/м2					
40.10	2113-0803	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,001085	6931	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1101 РСНБ РК 2015							
40.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,000192	395780	76
40.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,000875	44511	39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1218643,04	4265
		Накладные расходы	%	99		261839,73	916
		Сметная прибыль	%	8		142708,5	499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1926564,78	6743
41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		415	626,06	259816
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,211	87,565	1383	121102
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	10,375	1331	13809
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				325,09	134912
41. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	10,375	2729	28313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	10,375	1331,00	13809,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,22	28313
41. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	5,935	3969	23554
41. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	62,25	1363	84847
41. 6	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	456,5	-	-
41. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,83	2409	1999
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				266,02	110400
		Накладные расходы	%	76		247,07	102533
		Сметная прибыль	%	8		69,85	28988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				942,98	391337
42	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше	м		66	181	11946

1	2	3	4	5	6	7	8
		или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 0,06 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		14,48	956
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,48	12902
43	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	м		49,5	234	11583
		Сметная прибыль	%	8		18,72	927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				252,72	12510
44	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 0,09 КГ	м		132	271	35772
		Сметная прибыль	%	8		21,68	2862
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				292,68	38634
45	2111-0403-0213 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77 0,12 КГ	м		99	363	35937
		Сметная прибыль	%	8		29,04	2875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392,04	38812
46	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77 0,15 КГ	м		85,8	358	30716
		Сметная прибыль	%	8		28,64	2457
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				386,64	33174
47	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77 0,18 КГ	м		24,2	557	13479
		Сметная прибыль	%	8		44,56	1078

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601,56	14558
48	1118-0501-0105 РСНБ РК 2015	-Станция повышения давления DAB. Установка	станция		1	55099,63	55100
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	31,93	31,93	1267	40455
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7828	0,7828	1533,5	1200
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41655,73	41656
48. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2781	0,2781	4992	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2781	0,2781	1901,00	528,67
48. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,02	1,02	178	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5047	0,5047	2729	1377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5047	0,5047	1331,00	671,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2947,11	2947
48. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,023	11933	274
48. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00388	0,00388	309583	1201
48. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00308	0,00308	233975	721
48. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00099	0,00099	206090	204
48.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	0,15	446	67
48.11	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	3198	3198
48.12	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	6032	6032
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11697,21	11697
		Накладные расходы	%	98		40822,62	40823
		Сметная прибыль	%	8		7673,78	7674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103596,03	103596
49	ПрайсТОО"Виаст"исх №294	-Насосная станция повышения давления WILO SiBoost Smart 3 Helix VE1004 Q=7,5л/с H=27м 5220000:1,12	к-т		1	4660714,29	4660714

1	2	3	4	5	6	7	8
			Водомерный узел на вводе в здание В1-1 - 1шт				
50	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	4728,11	4728
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	1,22	1,22	1289	1573
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1331	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1599,2	1599
50. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	178	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2729	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1331,00	26,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	117
50. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00128	188483	241
50. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00018	206090	37
50. 7	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	446	22
50. 8	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369	2738
50. 9	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3038,65	3039
		Накладные расходы	%	98		1567,22	1567
		Сметная прибыль	%	8		503,63	504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6798,96	6799
51	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015 примен.	-Счетчики холодной воды, DN 50 с радиомодулем 10 КГ	шт.		1	176795	176795
		Сметная прибыль	%	8		14143,6	14144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				190938,6	190939
52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	2212,58	6638
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	4,41	1223	5393
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1331	80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1824,43	5473
52. 3	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	178	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2729	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1331,00	79,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,88	351
52. 5	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186919	617
52. 6	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206090	87
52. 7	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711	190
52. 8	2302-1199 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	6	-	-
52. 9	5101-0802 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	894
		Накладные расходы	%	98		1787,94	5364
		Сметная прибыль	%	8		320,04	960
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4320,56	12962
53	2304-0601-0206 РСНБ РК 2015	-Вентили запорные фланцевые для воды и пара,PN 16,DN 50 13 КГ	шт.		3	46373	139119
		Сметная прибыль	%	8		3709,84	11130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50082,84	150249
54	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	шт.		6	1561	9366
		Сметная прибыль	%	8		124,88	749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1685,88	10115
55	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	1432,6	1433
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	0,9373	0,9373	1267	1188
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	1388	71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1259,04	1259
55. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	4992	26

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1901,00	9,79
55. 4	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	178	72
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2729	126
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	1331,00	61,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				224,43	224
55. 6	2113-0812	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	206090	21
1039 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,61	21
		Накладные расходы	%	98		1233,86	1234
		Сметная прибыль	%	8		213,32	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2879,78	2880
56	2304-1013-0708 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 1,7 КГ	шт.		1	6502	6502
		Сметная прибыль	%	8		520,16	520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7022,16	7022
57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2185,29	2185
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	1,47	1223	1798
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1331	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1811,12	1811
57. 3	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	178	62
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2729	27
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,59	90
57. 5 0506	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186919	206
57. 6 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206090	29
57. 7 1303	2302-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711	63
57. 8 9912	2302-1199 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	2	-	-
57. 9 0101	5101-0802 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	298
		Накладные расходы	%	98		1774,9	1775
		Сметная прибыль	%	8		316,81	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4277	4277
58	2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые сливные,DN 15 0,18 КГ	шт.		1	2484	2484
		Сметная прибыль	%	8		198,72	199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2682,72	2683
59	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2511,05	2511
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,2266	0,2266	1383	313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				313,39	313
59. 2 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320	3
59. 3 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	656	7
59. 4 0102	2305-1501 РСНБ РК 2015	-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179	2179
59. 5 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	445	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2197,66	2198
		Накладные расходы	%	98		307,12	307
		Сметная прибыль	%	8		225,45	225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3043,62	3044

Водомерный узел сан.узлов - 72шт

1	2	3	4	5	6	7	8
60	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		72	574,44	41360
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,41	29,52	1289	38051
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,72	1331	958
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				541,8	39010
60. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,72	2729	1965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,72	1331,00	958,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,29	1965
60. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,72	320	230
60. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,72	656	472
60. 6	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	-Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	72	-	-
60. 7	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,44	445	641
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,66	1344
		Накладные расходы	%	98		530,96	38229
		Сметная прибыль	%	8		88,43	6367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1193,84	85956
61	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015 примен.	-Счетчики холодной воды, DN 20 с радиомодулем 1,3 КГ	шт.		72	30751	2214072
		Сметная прибыль	%	8		2460,08	177126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33211,08	2391198
62	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		144	2185,29	314681
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	211,68	1223	258885
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,44	1331	1917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1811,12	260801
62. 3	3106-0103-0000 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	50,4	178	8971

1	2	3	4	5	6	7	8
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,44	2729	3930
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,44	1331,00	1916,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,59	12901
62. 5	2113-0201	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических	т	0,0011	0,1584	186919	29608
0506 РСНБ РК 2015		работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87					
62. 6	2113-0812	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,02016	206090	4155
1039 РСНБ РК 2015							
62. 7	2302-1101	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм	1000 шт.	0,002	0,288	31711	9133
1303 РСНБ РК 2015		ГОСТ 15180-86					
62. 8	2302-1199	-Фланцы стальные	шт.	2	288	-	-
9912 РСНБ РК 2015							
62. 9	5101-0802	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	144	-	-
0101 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	42896
		Накладные расходы	%	98		1774,9	255585
		Сметная прибыль	%	8		316,81	45621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4277	615888
63	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 20 0,14 КГ	шт.		144	812	116928
		Сметная прибыль	%	8		64,96	9354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				876,96	126282
64	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		72	1164,67	83856
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,7725	55,62	1289	71694
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	2,67	1346,83	3596
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1045,69	75290
64. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,07416	4992	370
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,07416	1901,00	140,98
64. 4	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	20,616	178	3670
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	2,596	2729	7083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	2,596	1331,00	3455,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,49	11123
64. 6	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00504	206090	1039
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,43	1039
		Накладные расходы	%	98		1024,78	73784
		Сметная прибыль	%	8		175,16	12611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2364,6	170252
65	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 0,36 КГ	шт.		72	1187	85464
		Сметная прибыль	%	8		94,96	6837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1281,96	92301
66	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		72	607,47	43738
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,3722	26,798	1434	38429
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,03168	1331	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,32	38471
66. 3	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,03168	2729	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,03168	1331,00	42,17
66. 4	3403-0302 0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	4,176	18	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,24	162
66. 5	2113-0207 1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,72	450	324
66. 6	2113-0803 0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,72	320	230
66. 7	2204-0603	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,72	656	472

1	2	3	4	5	6	7	8
0108 РСНБ РК 2015							
66. 8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	6,48	537	3480
66. 9	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,44	445	641
66.10	2302-0401-1000 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	1	72	-	-
66.11	2305-1309-0100 РСНБ РК 2015	-Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	72	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,49	5147
		Накладные расходы	%	98		523,63	37702
		Сметная прибыль	%	8		90,49	6515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1221,59	87955
67	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015 примен.	-Клапан обратный ПП,DN 20 0,7 КГ	шт.		72	2538	182736
		Сметная прибыль	%	8		203,04	14619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2741,04	197355
68	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	Водомерный узел на кухню - 54шт счетчик (водомер)		54	574,44	31020
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,41	22,14	1289	28538
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,54	1331	719
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				541,8	29257
68. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,54	2729	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,54	1331,00	718,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,29	1474
68. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,54	320	173
68. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,54	656	354
68. 6	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	-Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	54	-	-
68. 7	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,08	445	481
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,66	1008

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		530,96	28672
		Сметная прибыль	%	8		88,43	4775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1193,84	64467
69	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды, DN 15 с радиомодулем 1 КГ	шт.		54	23102	1247508
		Сметная прибыль	%	8		1848,16	99801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24950,16	1347309
70	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		108	2185,29	236011
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,47	158,76	1223	194163
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,08	1331	1437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1811,12	195601
70. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	37,8	178	6728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,08	2729	2947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,08	1331,00	1437,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,59	9676
70. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,1188	186919	22206
70. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01512	206090	3116
70. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,216	31711	6850
70. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные	шт.	2	216	-	-
70. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	108	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				297,89	32172
		Накладные расходы	%	98		1774,9	191689
		Сметная прибыль	%	8		316,81	34216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4277	461916

1	2	3	4	5	6	7	8
71	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 20 0,14 КГ	шт.		108	812	87696
		Сметная прибыль	%	8		64,96	7016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				876,96	94712
72	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		54	1164,67	62892
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,7725	41,715	1289	53771
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	2,002	1346,83	2697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1045,69	56467
72. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,05562	4992	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,05562	1901,00	105,73
72. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	15,462	178	2752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,947	2729	5313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,947	1331,00	2591,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,49	8342
72. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00378	206090	779
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,43	779
		Накладные расходы	%	98		1024,78	55338
		Сметная прибыль	%	8		175,16	9458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2364,6	127689
73	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 0,36 КГ	шт.		54	1187	64098
		Сметная прибыль	%	8		94,96	5128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1281,96	69226
74	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		54	607,47	32803

1	2	3	4	5	6	7	8
17							
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	0,3722	20,099	1434	28822
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,02376	1331	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				534,32	28853
74. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,02376	2729	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,02376	1331,00	31,62
74. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	3,132	18	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,24	121
74. 5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,54	450	243
74. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,54	320	173
74. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,54	656	354
74. 8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	4,86	537	2610
74. 9	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,08	445	481
74.10	2302-0401-1000 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	1	54	-	-
74.11	2305-1309-0100 РСНБ РК 2015	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	54	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				71,49	3860
		Накладные расходы	%	98		523,63	28276
		Сметная прибыль	%	8		90,49	4886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1221,59	65966
75	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015 примен.	-Клапан обратный ПП,DN 20 0,7 КГ	шт.		54	2538	137052
		Сметная прибыль	%	8		203,04	10964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2741,04	148016
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				15057834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость оборудования -			Тенге				4660714
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				4660714

1	2	3		4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					404577
		Материалы -	Тенге					114666
		Всего заработная плата -	Тенге					135837
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					139434
		Накладные расходы -	Тенге					103449
		Сметная прибыль -	Тенге					40642
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					548668
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					99
		Сметная заработная плата -	Тенге					135837
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					9992543
		Материалы -	Тенге					138713
		Всего заработная плата -	Тенге					3802883
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					5968003
		Сдача и испытание -	Тенге					5536
		Накладные расходы -	Тенге					3726825
		Сметная прибыль -	Тенге					1097549
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					14816918
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					2867
		Сметная заработная плата -	Тенге					3802883
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20026300
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					2966
		Сметная заработная плата -	Тенге					3938720

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге		15057834
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		3908512
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		127792
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		30208
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		6360816
- перевозка грузов	Тенге		0
- оборудование	Тенге		4660714
Накладные расходы	Тенге		3830274
ИТОГО:	Тенге		18888109
Сметная прибыль	Тенге		1138192
ИТОГО по смете:	Тенге		20026300

Составил Сламихина Н.Н

Наименование стройки- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А №2-1-5

на Канализация

Основание: ВК

Сметная стоимость	15639,186	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	1,927	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	2575,775	тыс.тенг

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. К1 для квартир					
1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		260	811,69	211040
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,584	151,84	1383	209995
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,078	1521	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				808,13	210113
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,026	6038	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026	1331,00	34,61
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,026	4992	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026	1901,00	49,43
1. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026	2729	71

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026	1331,00	34,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,38	358
1. 6 0508 РСНБ РК 2015	2113-0201	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00312	188483	588
1. 7 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703	Вода техническая	м3	0,0039	1,014	98	99
1. 8 9906 РСНБ РК 2015	2301-1399	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	259,48	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,64	687
		Накладные расходы	%	98		791,97	205911
		Сметная прибыль	%	8		128,29	33356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1731,95	450307
2	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		1120	784,39	878514
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,56	627,2	1383	867418
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,784	1493,86	1171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				775,53	868589
2. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,336	6038	2029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,336	1331,00	447,22
2. 4 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,224	4992	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,224	1901,00	425,82
2. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,224	2729	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,224	1331,00	298,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,36	3758
2. 6 0508 РСНБ РК 2015	2113-0201	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,029792	188483	5615
2. 7 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703	Вода техническая	м3	0,0157	17,584	98	1723

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 8 9906	2301-1399-РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	1117,76	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,55	7339
		Накладные расходы	%	98		760,02	851217
		Сметная прибыль	%	8		123,55	138379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1667,96	1868110
3	2301-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 50, толщина стенки 1,8 мм 0,3 КГ	м		259,48	188	48782
		Сметная прибыль	%	8		15,04	3903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				203,04	52685
4	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм 1,16 КГ	м		1117,76	832	929976
		Сметная прибыль	%	8		66,56	74398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				898,56	1004374
5	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		1,8	1596,6	2874
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1,04	1,872	1311	2454
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,03978	1369,69	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1393,71	2509
5. 3 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,009	6038	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,009	1331,00	11,98
5. 4 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0027	4992	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0027	1901,00	5,13
5. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,02808	2729	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,02808	1331,00	37,37
5. 6 0501	3106-0202-РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	0,88956	27	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,59	168
5. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,002052	12971	27
5. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,0126	556	7
5. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,01638	5717	94
5.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,018	283	5
5.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	0,44514	267	119
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,56	251
		Накладные расходы	%	98		1365,84	2459
		Сметная прибыль	%	8		236,99	427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3199,43	5759
6	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 14,6 КГ	м		1,8	3896	7013
		Сметная прибыль	%	8		311,68	561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4207,68	7574
7	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0018	2311629,11	4161
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	256	0,4608	1289	594
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	0,037125	1841,09	68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367956,55	662
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,00045	4544	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00045	1331,00	0,60
7. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	0,03564	7169	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,03564	1901,00	67,75
7. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	0,1035	1202	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3105-0402-	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН	маш.-ч	4,33	0,007794	11	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8
0203 РСНБ РК 2015 (1, 5 т)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				212244,83	382
7. 7 9903 РСНБ РК 2015	2110-0501-30693-2000	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ	кг	4830	8,694	263	2287
7. 8 0804 РСНБ РК 2015	2111-0203-	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	0,216	3635	785
7. 9 0107 РСНБ РК 2015	2113-0802-	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,001872	16978	32
7.10 0501 РСНБ РК 2015	2113-0803-	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1,2	0,00216	262	0,57
7.11 1101 РСНБ РК 2015	2113-0803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000558	6931	4
7.12 9904 РСНБ РК 2015	2204-0101-	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,000144	395780	57
7.13 9901 РСНБ РК 2015	2107-0101-	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00045	44511	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1769400,28	3185
		Накладные расходы	%	99		364276,98	656
		Сметная прибыль	%	8		214072,49	385
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2889978,58	5202
8	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 0,26 КГ	шт.		72	131	9432
		Сметная прибыль	%	8		10,48	755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,48	10187
9	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 0,56 КГ	шт.		55	436	23980
		Сметная прибыль	%	8		34,88	1918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				470,88	25898
10	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ	шт.		85	545	46325
		Сметная прибыль	%	8		43,6	3706
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				588,6	50031
11	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 1,6 КГ	шт.		180	84	15120
		Сметная прибыль	%	8		6,72	1210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,72	16330

1	2	3	4	5	6	7	8
12	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 1,6 КГ	шт.		72	67	4824
		Сметная прибыль	%	8		5,36	386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				72,36	5210
13	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 3,2 КГ	шт.		46	300	13800
		Сметная прибыль	%	8		24	1104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				324	14904
14	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 3,2 КГ	шт.		112	236	26432
		Сметная прибыль	%	8		18,88	2115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				254,88	28547
15	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 1,18 КГ	шт.		19	714	13566
		Сметная прибыль	%	8		57,12	1085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				771,12	14651
16	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	-Крепление для труб ПВХ DN 50 0,028 КГ	шт.		163	97	15811
		Сметная прибыль	%	8		7,76	1265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,76	17076
17	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	-Крепление для труб ПВХ DN 110 0,065 КГ	шт.		320	142	45440
		Сметная прибыль	%	8		11,36	3635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153,36	49075
18	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 0,58 КГ	шт.		42	553	23226
		Сметная прибыль	%	8		44,24	1858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				597,24	25084
19	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	-Прочистка канализационная, DN 100 0,81 КГ	шт.		22	466	10252
		Сметная прибыль	%	8		37,28	820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				503,28	11072
		Санитарно-техническое оборудование					
20	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		72	2874	206928
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,95	140,4	1331	186872
20.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,52	1250,4	3151

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2639,21	190023
20. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1,44	13	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,936	2185	2045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,936	1114,00	1042,70
20. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	1,584	2729	4323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,584	1331,00	2108,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,7	6387
20. 6 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,02592	216144	5602
20. 7 1301	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Замазка защитная	кг	0,2	14,4	357	5141
20. 8 0409	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	28,8	-	-
20. 9 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	2,16	320	691
20.10 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1,44	656	945
20.11 9902	2303-0102 РСНБ РК 2015	-Санитарные приборы	комплект	1	72	-	-
20.12 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2,88	448	1290
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,85	13669
		Накладные расходы	%	98		2586,43	186223
		Сметная прибыль	%	8		436,83	31452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5897,27	424603
21	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 22,5 КГ	шт.		72	8814	634608
		Сметная прибыль	%	8		705,12	50769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9519,12	685377
22	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		72	1100	79200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		88	6336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1188	85536
23	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		72	741,41	53382
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,337	24,264	1022	24798
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,41	24798
23. 2	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	72	397	28584
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				397	28584
		Накладные расходы	%	98		337,53	24302
		Сметная прибыль	%	8		86,32	6215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1165,25	83898
24	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Смесители. Установка	шт.		72	956,17	68844
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,7	50,4	1331	67082
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				931,7	67082
24. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,72	13	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,13	9
24. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	14,4	-	-
24. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,936	320	300
24. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,936	656	614
24. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,872	448	839
24. 7	2303-0102-3300 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	72	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24,34	1752

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		913,07	65741
		Сметная прибыль	%	8		149,54	10767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2018,77	145351
25	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 1,7 КГ	шт.		72	4625	333000
		Сметная прибыль	%	8		370	26640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4995	359640
26	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		72	3592,31	258647
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	2,22	159,84	1311	209550
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	5,112	1233,2	6304
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2997,98	215854
26. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1,44	13	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	2,304	2185	5034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	2,304	1114,00	2566,66
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	2,808	2729	7663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	2,808	1331,00	3737,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				176,61	12716
26. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	28,8	357	10282
26. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00576	1176843	6779
26. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	28,8	-	-
26. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,288	320	92
26.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0072	1358560	9782
26.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	5,76	1252	7212
26.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1,44	656	945
26.13	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	72	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
26.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2,88	448	1290
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				505,28	36380
		Накладные расходы	%	98		2938,02	211537
		Сметная прибыль	%	8		522,43	37615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7052,76	507799
27	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ	комплект		72	20731	1492632
		Сметная прибыль	%	8		1658,48	119411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22389,48	1612043
28	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		36	741,41	26691
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,337	12,132	1022	12399
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,41	12399
28. 2	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	36	397	14292
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				397	14292
		Накладные расходы	%	98		337,53	12151
		Сметная прибыль	%	8		86,32	3107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1165,25	41949
29	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		72	2441,55	175791
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,56	112,32	1331	149498
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,944	1226,52	2384
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2109,48	151882
29. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1,44	13	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,936	2185	2045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,936	1114,00	1042,70

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,008	2729	2751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,008	1331,00	1341,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,87	4815
29. 6	2102-0401 2802 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,072	11933	859
29. 7	2110-0502 1301 РСНБ РК 2015	-Замазка защитная	кг	0,2	14,4	357	5141
29. 8	2113-0207 0409 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	28,8	-	-
29. 9	2113-0803 0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,936	320	300
29.10	2113-0804 0401 РСНБ РК 2015	-Каболка	т	0,00014	0,01008	1358560	13694
29.11	2204-0603 0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,936	656	614
29.12	2303-0102 9902 РСНБ РК 2015	-Санитарные приборы	комплект	1	72	-	-
29.13	2204-0201 0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	1,944	448	871
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				298,32	21479
		Накладные расходы	%	98		2067,29	148845
		Сметная прибыль	%	8		360,71	25971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4869,54	350607
30	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с однойшт. чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 5,2 КГ			72	4672	336384
		Сметная прибыль	%	8		373,76	26911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5045,76	363295
31	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ	шт.		72	1100	79200
		Сметная прибыль	%	8		88	6336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1188	85536
32	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		72	741,41	53382
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	0,337	24,264	1022	24798
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				344,41	24798

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 1501	2 2302-1104 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	72	397	28584
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				397	28584
		Накладные расходы	%	98		337,53	24302
		Сметная прибыль	%	8		86,32	6215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1165,25	83898
33	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Смесители. Установка	шт.		72	956,17	68844
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,7	50,4	1331	67082
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				931,7	67082
33. 2 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,72	13	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,13	9
33. 3 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	14,4	-	-
33. 4 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,936	320	300
33. 5 0108	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,936	656	614
33. 6 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,872	448	839
33. 7 3300	2303-0102 РСНБ РК 2015	-Смесители и краны водоразборные	шт.	1	72	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24,34	1752
		Накладные расходы	%	98		913,07	65741
		Сметная прибыль	%	8		149,54	10767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2018,77	145351
34	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 1,7 КГ	шт.		72	2775	199800
		Сметная прибыль	%	8		222	15984
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2997	215784

1	2	3	4	5	6	7	8
35	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект		72	3176,25	228690
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1,95	140,4	1331	186872
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	9,144	1312,02	11997
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2762,08	198870
35. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,792	4992	3954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,792	1901,00	1505,59
35. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	2,88	2185	6293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	2,88	1114,00	3208,32
35. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	5,472	2729	14933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	5,472	1331,00	7283,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				349,72	25180
35. 6	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0144	182309	2625
35. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,432	320	138
35. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00504	1358560	6847
35. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	4,32	656	2834
35.10	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	72	-	-
35.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	9,36	448	4193
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				231,08	16638
		Накладные расходы	%	98		2706,84	194892
		Сметная прибыль	%	8		470,65	33887
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6353,73	457468
36	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 25 КГ	шт.		72	24789	1784808
		Сметная прибыль	%	8		1983,12	142785
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26772,12	1927593
37	1117-0201-0103 РСНБ	-Смесители. Установка	шт.		72	956,17	68844

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 16						
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,7	50,4	1331	67082
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				931,7	67082
37. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,72	13	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,13	9
37. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	14,4	-	-
37. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,936	320	300
37. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,936	656	614
37. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,872	448	839
37. 7	2303-0102-3300 РСНБ РК 2015	-Смесители и краны водоразборные	шт.	1	72	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24,34	1752
		Накладные расходы	%	98		913,07	65741
		Сметная прибыль	%	8		149,54	10767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2018,77	145351
38	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 2 КГ	шт.		72	8703	626616
		Сметная прибыль	%	8		696,24	50129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9399,24	676745
39	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы из ПВХ, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода		9	2115,15	19036
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1,14	10,26	1311	13451
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1329	1,196	1133,17	1355
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1645,14	14806
39. 3	3106-0202-	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,123	1,107	4084	4521

1	2	3	4	5	6	7	8
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,123	1,107	1114,00	1233,20
39. 4	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0126	6038	76
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0126	1331,00	16,77
39. 5	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	4992	31
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1901,00	11,98
39. 6	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,0702	2729	192
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,0702	1331,00	93,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				535,57	4820
39. 7	2113-0207	-Дюбели металлические с калиброванной головкой с	кг	0,0027	0,0243	1230	30
0602 РСНБ РК 2015		цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90					
39. 8	2113-0812	-Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00032	0,00288	3903	11
0101 РСНБ РК 2015							
39. 9	2113-0703	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3014	2,713	267	724
1404 РСНБ РК 2015							
39.10	2301-1399	-Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,992	8,928	-	-
9903 РСНБ РК 2015							
39.11	2302-1199	-Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым	шт.	0,04	0,36	-	-
9919 РСНБ РК 2015		трубам					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				85,04	765
		Накладные расходы	%	98		1612,24	14510
		Сметная прибыль	%	8		298,19	2684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4025,58	36230
40	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 160,толщина стенки 3,2 мм 1,81 КГ	м	8,964		1702	15257
		Сметная прибыль	%	8		136,16	1221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1838,16	16477
41	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° DN 160x160x160 1,37 КГ	шт.	3		2524	7572
		Сметная прибыль	%	8		201,92	606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2725,92	8178

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					9148724
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге					4161
Материалы -		Тенге					3185
Всего заработная плата -		Тенге					662
Накладные расходы -		Тенге					656
Сметная прибыль -		Тенге					385
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					5202
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					0,5
Сметная заработная плата -		Тенге					662
Стоимость сантехнических работ -		Тенге					9144563
Материалы -		Тенге					173925
Всего заработная плата -		Тенге					2115888
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					6823056
Накладные расходы -		Тенге					2073571
Сметная прибыль -		Тенге					897451
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге					12115584
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1577
Сметная заработная плата -		Тенге					2115888
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					12120786
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1577
Сметная заработная плата -		Тенге					2116551
РАЗДЕЛ 2. К2							
42 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Водосточная стальная труба, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода		190	3136,37		595910
42. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,725	137,75	1357		186927
42. 2 2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	3,363	1363,2		4584
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,95		191511
42. 3 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,513	6038		3097
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,513	1331,00		682,80
42. 4 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,19	4992		948
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,19	1901,00		361,19
42. 5 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,66	2729		7259
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,66	1331,00		3540,46

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	66,348	27	1791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,93	13097
42. 7	2102-0401 2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0399	12971	518
42. 8	2105-0307 0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,95	556	528
42. 9	2113-0701 0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	1,159	5717	6626
42.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	1,273	283	360
42.11	2301-0201 0184 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	190	2012	382280
42.12	2113-0703 1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	20,881	267	5575
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2083,62	395887
		Накладные расходы	%	98		987,79	187681
		Сметная прибыль	%	8		329,93	62687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4454,1	846279
43	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Нанесение антикоррозионной битумной изоляции	км трубопровода		0,19	581556,94	110496
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	117	22,23	1311	29144
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2733	0,051927	487,01	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153520,1	29169
43. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,019	4544	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,019	1331,00	25,29
43. 4	3201-0201 0103 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	17,33	3,293	1202	3958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3105-0402 0203 РСНБ РК 2015	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	38,8	7,372	11	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21711,86	4125
43. 6 9903	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1460	277,4	263	72956
43. 7 0501	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1,2	0,228	262	60
43. 8 9904	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,056	0,01064	395780	4211
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				406458,08	77227
		Накладные расходы	%	99		151984,9	28877
		Сметная прибыль	%	8		58683,35	11150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				792225,19	150523
44	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка	воронка		12	17904,37	214852
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	2,58	30,96	1357	42013
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24	1331	319
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3527,68	42332
44. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,12	6038	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1331,00	159,72
44. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6	19,2	178	3418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,12	2729	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1331,00	159,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				372,47	4470
44. 6 1901	2113-0101 РСНБ РК 2015	-Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00192	182309	350
44. 7 0401	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Каболка	т	0,00006	0,00072	1358560	978
44. 8 1039	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00228	206090	470
44. 9 2402	2303-0102 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	12	13881	166572
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14030,84	168370

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		3457,13	41486
		Сметная прибыль	%	8		1708,92	20507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23070,42	276845
45	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ	шт.		25	1662	41550
		Сметная прибыль	%	8		132,96	3324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1794,96	44874
46	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	шт.		9	2210	19890
		Сметная прибыль	%	8		176,8	1591
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2386,8	21481
47	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		40	537	21480
		Сметная прибыль	%	8		42,96	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				579,96	23198
48	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		1,5	1596,6	2395
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1,04	1,56	1311	2045
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,03315	1369,69	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1393,71	2091
48. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,0075	6038	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0075	1331,00	9,98
48. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,00225	4992	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00225	1901,00	4,28
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,0234	2729	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,0234	1331,00	31,15

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	0,7413	27	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,59	140
48. 7	2102-0401 2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,00171	12971	22
48. 8	2105-0307 0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,0105	556	6
48. 9	2113-0701 0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,01365	5717	78
48.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,015	283	4
48.11	2113-0703 1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	0,37095	267	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,56	209
		Накладные расходы	%	98		1365,84	2049
		Сметная прибыль	%	8		236,99	355
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3199,43	4799
49	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 14,6 КГ	м		1,5	3896	5844
		Сметная прибыль	%	8		311,68	468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4207,68	6312
50	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		15	654,11	9812
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,12	1,8	1331	2396
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	1,29	1399,38	1805
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				280,07	4201
50. 3	3105-0102 0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,036	5359	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,036	1901,00	68,44
50. 4	3105-0402 0308 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,522	3835	2002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,522	1114,00	581,51

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 5	3105-0401 0103 РСНБ РК 2015	-Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,522	15	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	3105-0602 1101 РСНБ РК 2015	-Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,696	4506	3136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,696	1591,00	1107,34
50. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0024	0,036	2729	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,036	1331,00	47,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				362,47	5437
50. 8	2105-0307 0210 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,015	335	5
50. 9	2105-0402 0201 РСНБ РК 2015	-Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00024	1812342	435
50.10	2113-0809 1301 РСНБ РК 2015	-Лента К226	100 м	0,000245	0,003675	1755	6
50.11	2113-0816 2102 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000075	5882338	441
50.12	2404-0201 0645 РСНБ РК 2015	-Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	1,53	245	375
50.13	2404-0207 3932 РСНБ РК 2015	-Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,00312	380	1
50.14	2204-0501 0803 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,432	1655	715
50.15	2113-0816 0207 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00015	1092	0,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				131,92	1979
		Накладные расходы	%	72		201,65	3025
		Сметная прибыль	%	8		68,46	1027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,22	13863
51	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	-Саморегулирующий электрический греющий кабель ЭТЛ-10 0,13 КГ	м		15	5133	76995
		Сметная прибыль	%	8		410,64	6160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5543,64	83155
52	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	-Патрубки компенсационные DN 100 5,7 КГ	шт.		12	3591	43092
		Сметная прибыль	%	8		287,28	3447

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3878,28	46539
53	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	-Ревизии DN 100 6,8 КГ	шт.		9	3353	30177
		Сметная прибыль	%	8		268,24	2414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3621,24	32591
54	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		8	570,04	4560
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,369	2,952	1180	3483
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0032	1276,75	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				435,93	3487
54. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0008	2185	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0008	1114,00	0,89
54. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0024	2729	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0024	1331,00	3,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	8
54. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,024	90	2
54. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,216	883	191
54. 7	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,968	445	876
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				133,58	1069
		Накладные расходы	%	80		348,74	2790
		Сметная прибыль	%	8		73,5	588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				992,29	7938
55	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стальные электросварные трубы, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		5	2869,66	14348
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,553	2,765	1357	3752
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,053	1368,64	73

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				764,93	3825
55. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,006	6038	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,006	1331,00	7,99
55. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	4992	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1901,00	6,65
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0435	2729	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0435	1331,00	57,90
55. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,922	27	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,46	197
55. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0004	12971	5
55. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,01	556	6
55. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,016	5717	91
55.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0175	283	5
55.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,1375	267	37
55.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	5	2051	10255
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2079,78	10399
		Накладные расходы	%	98		749,63	3748
		Сметная прибыль	%	8		289,54	1448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3908,83	19544
56	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стальные электросварные трубы, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		5	5234,37	26172

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,725	3,625	1357	4919
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,0885	1363,2	121
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,95	5040
56. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0135	6038	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0135	1331,00	17,97
56. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,005	4992	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	1901,00	9,51
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,07	2729	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,07	1331,00	93,17
56. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	1,746	27	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,93	345
56. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00105	12971	14
56. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,025	556	14
56. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0305	5717	174
56.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0335	283	9
56.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,5495	267	147
56.12	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	5	4110	20550
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4181,62	20908
		Накладные расходы	%	98		987,79	4939
		Сметная прибыль	%	8		497,77	2489
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6719,94	33600
57	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2	570,04	1140

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 17						
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,369	0,738	1180	871
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0008	1276,75	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				435,93	872
57. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0002	2185	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0002	1114,00	0,22
57. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0006	2729	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006	1331,00	0,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	2
57. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,003	0,006	90	0,54
57. 6 0107	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,054	883	48
57. 7 0616	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,492	445	219
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				133,58	267
		Накладные расходы	%	80		348,74	697
		Сметная прибыль	%	8		73,5	147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				992,29	1985
58	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		40	537	21480
		Сметная прибыль	%	8		42,96	1718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				579,96	23198
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1240194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				86807
Материалы -			Тенге				1979
Всего заработная плата -			Тенге				4201
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				76995
Накладные расходы -			Тенге				3025
Сметная прибыль -			Тенге				7187
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				97018
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3
Сметная заработная плата -			Тенге				4201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				116196
		Материалы -	Тенге				78563
		Всего заработная плата -	Тенге				33528
		Накладные расходы -	Тенге				32365
		Сметная прибыль -	Тенге				11885
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				160446
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				33528
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1037191
		Материалы -	Тенге				595774
		Всего заработная плата -	Тенге				244798
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				183513
		Накладные расходы -	Тенге				239902
		Сметная прибыль -	Тенге				102167
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1379261
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				180
		Сметная заработная плата -	Тенге				244798
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1636724
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210
		Сметная заработная плата -	Тенге				282527

РАЗДЕЛ 3. Мероприятия при прокладке трубопроводов в просадочных грунтах В1

Земляные работы

59	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		24,4	204,72	4995
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,0115	0,2806	932	262
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,61	1901	1160
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,24	1421
59. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	0,61	7760	4734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,61	1901,00	1159,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				194	4734
		Накладные расходы	%	72		41,93	1023
		Сметная прибыль	%	8		19,73	481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				266,39	6500
60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта		0,8	1988,45	1591

1	2	3	4	5	6	7	8
	п.3.179 Кзтр=1,2	затратам труда - 1,2					
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076)	чел-ч	1,848	1,478	1076	1591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1988,45	1591
		Накладные расходы	%	72		1431,68	1145
		Сметная прибыль	%	8		273,61	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3693,74	2955
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,1	864,11	951
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=889)	чел-ч	0,972	1,069	889	951
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				864,11	951
		Накладные расходы	%	72		622,16	684
		Сметная прибыль	%	8		118,9	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1605,17	1766
62	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		16,5	35,1	579
62. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,13299	1591	212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,82	212
62. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,13299	4355	579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,13299	1591,00	211,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,1	579
		Накладные расходы	%	72		9,23	152
		Сметная прибыль	%	8		3,55	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47,88	790
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		16,5	160,21	2643
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=780)	чел-ч	0,108	1,782	780	1390
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,433125	1331	576
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,18	1966
63. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,433125	2830	1226

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,433125	1331,00	576,49
63. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,732	16	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,97	1253
		Накладные расходы	%	72		85,81	1416
		Сметная прибыль	%	8		19,68	325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				265,7	4384
64	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		7,6	50,08	381
64. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,0874	1591	139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,3	139
64. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,0874	4355	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,0874	1591,00	139,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,08	381
		Накладные расходы	%	72		13,17	100
		Сметная прибыль	%	8		5,06	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,32	519
65	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		2,04	10576,72	21577
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	3,33	6,793	1245	8458
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	1,12	1586,4	1777
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5016,78	10234
65. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,064464	4992	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,064464	1901,00	122,55
65. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	0,9588	4449	4266

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,9588	1591,00	1525,45
65. 5 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	1,074	736	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,096696	2729	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,096696	1331,00	128,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2765,56	5642
65. 7 9903	2104-9999 РСНБ РК 2015 937-92	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК	м3	1	2,04	-	-
65. 8 0702	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	0,06936	94511	6555
65. 9 0901	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,003468	169961	589
65.10 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,02	326	333
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3665,31	7477
		Накладные расходы	%	118		5919,8	12076
		Сметная прибыль	%	8		1319,72	2692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17816,24	36345
66	2104-0303-0103 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		1,56	66018	102988
		Сметная прибыль	%	8		5281,44	8239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71299,44	111227
67	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		0,48	64305	30866
		Сметная прибыль	%	8		5144,4	2469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69449,4	33336
68	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,006	313140,44	1879

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	179	1,074	1267	1361
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,1263	1128,74	143
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250552,95	1503
68. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,1188	4084	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,1188	1114,00	132,34
68. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0009	4449	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0009	1591,00	1,43
68. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,048	77	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,00558	1668	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,00558	1331,00	7,43
68. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00102	2729	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00102	1331,00	1,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84161,72	505
68. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00132	226	0,3
68. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,048	267	13
68.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	6,06	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2185,72	13
		Накладные расходы	%	99		248047,42	1488
		Сметная прибыль	%	8		44895,03	269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				606082,89	3636
69	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные 1,01 КГ	м		6,06	1563	9472
		Сметная прибыль	%	8		125,04	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1688,04	10230

1	2	3	4	5	6	7	8
			Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов Ду1000 -1шт				
70	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,25	24409,56	30512	
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	8,86	11,075	1158	12825
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	2,772	1690,78	4688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14010,04	17513
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,03125	4544	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,03125	1331,00	41,59
70. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,75	4992	8736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	1,75	1901,00	3326,75
70. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,04	226	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,02	1668	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,02	1331,00	26,62
70. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,97125	2729	2651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	0,97125	1331,00	1292,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9256,75	11571
70. 8	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,2825	6538	1847
70. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,16625	22773	3786
70.10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0125	12971	162
70.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,005	25046	125
70.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000138	21529	3
70.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,000387	98	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
70.14	2701-0101 0105 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,15	1068	160
70.15	2113-0209 0104 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1	326	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4892,93	6116
		Накладные расходы	%	99		13869,94	17337
		Сметная прибыль	%	8		3062,36	3828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41341,86	51677
71	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 50 КГ	шт.		1	3847	3847
		Сметная прибыль	%	8		307,76	308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4154,76	4155
72	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,4 Т	шт.		1	10951	10951
		Сметная прибыль	%	8		876,08	876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11827,08	11827
73	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,6 Т	шт.		2	13972	27944
		Сметная прибыль	%	8		1117,76	2236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15089,76	30180
74	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,25 Т	шт.		1	9050	9050
		Сметная прибыль	%	8		724	724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9774	9774
75	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 примен	-Кольца железобетонные для колодцев КО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,13 Т	шт.		1	3882	3882
		Сметная прибыль	%	8		310,56	311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4192,56	4193
76	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,8 Т	шт.		1	29324	29324
		Сметная прибыль	%	8		2345,92	2346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31669,92	31670

1	2	3	4	5	6	7	8
77	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		0,016	33710,34	539
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	5,95	0,0952	1058	101
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00576	1331,01	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6774,26	108
77. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,00576	6038	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,00576	1331,00	7,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2173,68	35
77. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,00384	11933	46
77. 5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0064	54690	350
77. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000037	216144	8
77. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,046	0,000736	98	0,07
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25241,56	404
		Накладные расходы	%	93		6300,06	101
		Сметная прибыль	%	8		3200,83	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43211,23	691
78	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		1	21720	21720
		Сметная прибыль	%	8		1737,6	1738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23457,6	23458
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2		7,4	874,07	6468
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	1,569	1311	2057
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0148	1331	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				280,59	2076
79. 3	3201-0201-0101	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1443	736	106

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0148	2729	40
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0148	1331,00	19,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,81	147
79. 5	2110-0501	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ	кг	2,4	17,76	223	3960
1404 РСНБ РК 2015	30693-2000						
79. 6	2113-0104	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,001184	176526	209
0103 РСНБ РК 2015	90/10						
79. 7	2113-0703	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001776	53700	95
0201 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	4265
		Накладные расходы	%	93		260,95	1931
		Сметная прибыль	%	8		90,8	672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1225,83	9071
80	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	-Пробивка отверстий	отверстие		1	299,37	299
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,1308	0,1308	1311	171
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	0,0435	1331	58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				229,38	229
80. 3	3106-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,0435	0,0435	2830	123
0102 РСНБ РК 2015		сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	0,0435	1331,00	57,90
80. 4	3403-0401	-Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,087	0,087	55	5
0301 РСНБ РК 2015		передвижных компрессорных станций					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,89	128
		Накладные расходы	%	84		192,68	193
		Сметная прибыль	%	8		39,36	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				531,41	531
81	1146-0303-0106 РСНБ	-Заделка отверстий бетоном В7,5	м3		0,01	104800,21	1048

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 16						
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=1004)	чел-ч	60,8	0,608	1004	610
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,004	1331	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61575,6	616
81. 3 0301	3105-0402-РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,0023	28	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,004	2729	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,004	1331,00	5,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1098,04	11
81. 5 0501	2102-0101-РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0104	24649	256
81. 6 1013	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,095	70	7
81. 7 0301	2107-0201-РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0021	25046	53
81. 8 0305	2107-0203-РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0018	50384	91
81. 9 0801	2113-0102-РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000049	21529	1
81.10 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0137	0,000137	98	0,01
81.11 0104	2113-0209-РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,059	326	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42658,97	427
		Накладные расходы	%	84		51723,5	517
		Сметная прибыль	%	8		12521,9	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169045,62	1690
82	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка 1 Т	т		0,0175	581949	10184
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				628504,92	10999
83	СТТЕХ.ЧАСТ	-Окраска	тн		0,0175	19322	338

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ь кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7						
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	365
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,04	29035,7		1161
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,66	0,1464	1022	150
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3740,52	150
84. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0192	15	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,2	-
84. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0124	1538	19
84. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	22773	929
84. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00004	16440	0,66
84. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,08	766	61
84. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,35	0,014	98	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25287,98	1012
		Накладные расходы	%	94		3516,09	141
		Сметная прибыль	%	8		2604,14	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35155,93	1406

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	. . . . .	335190
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	293814
Материалы -	Тенге	. . . . .	19713
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	38709
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .	338
Местные материалы -	Тенге	. . . . .	218852
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	38306

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				26570
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				358689
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				38709
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10184
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10184
		Сметная прибыль -	Тенге				815
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10999
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				31192
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31192
		Сметная прибыль -	Тенге				2495
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				33687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				403375
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				38709
		РАЗДЕЛ 4. Мероприятия при прокладке трубопроводов в просадочных грунтах К1					
		Земляные работы					
85	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		67,8	204,72	13880
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=932)	чел-ч	0,0115	0,7797	932	727
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,695	1901	3222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,24	3949
85. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	1,695	7760	13153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,695	1901,00	3222,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				194	13153
		Накладные расходы	%	72		41,93	2843
		Сметная прибыль	%	8		19,73	1338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				266,39	18061
86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2,1	1988,45	4176
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1076)	чел-ч	1,848	3,881	1076	4176

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1988,45	4176
		Накладные расходы	%	72		1431,68	3007
		Сметная прибыль	%	8		273,61	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3693,74	7757
87	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,3	864,11	1987
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=889)	чел-ч	0,972	2,236	889	1987
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				864,11	1987
		Накладные расходы	%	72		622,16	1431
		Сметная прибыль	%	8		118,9	273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1605,17	3692
88	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		37,4	35,1	1313
88. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,301444	1591	480
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,82	480
88. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,301444	4355	1313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,301444	1591,00	479,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35,1	1313
		Накладные расходы	%	72		9,23	345
		Сметная прибыль	%	8		3,55	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47,88	1791
89	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		37,4	160,21	5992
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=780)	чел-ч	0,108	4,039	780	3151
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,98175	1331	1307
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,18	4457
89. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,98175	2830	2778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,98175	1331,00	1306,71
89. 4	3403-0402	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	3,927	16	63

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,97	2841
		Накладные расходы	%	72		85,81	3209
		Сметная прибыль	%	8		19,68	736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				265,7	9937
90	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		30,2	50,08	1512
90. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,3473	1591	553
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,3	553
90. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,3473	4355	1512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,3473	1591,00	552,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,08	1512
		Накладные расходы	%	72		13,17	398
		Сметная прибыль	%	8		5,06	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,32	2063
91	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		9,42	10576,72	99633
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	3,33	31,369	1245	39054
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	5,172	1586,4	8204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5016,78	47258
91. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,297672	4992	1486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,297672	1901,00	565,87
91. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	4,427	4449	19698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	4,427	1591,00	7043,36
91. 5	3201-0201	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	4,959	736	3650

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 6	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,446508	2729	1219
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,446508	1331,00	594,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2765,56	26052
91. 7	2104-9999	-Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК	м3	1	9,42	-	-
9903 РСНБ РК 2015 937-92							
91. 8	2113-0104	-Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ	т	0,034	0,32028	94511	30270
0702 РСНБ РК 2015 9812-74 марки БНИ-IV							
91. 9	2113-0703	-Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,016014	169961	2722
0901 РСНБ РК 2015							
91.10	2113-0209	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,5	4,71	326	1535
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3665,31	34527
		Накладные расходы	%	118		5919,8	55765
		Сметная прибыль	%	8		1319,72	12432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17816,24	167829
92	2104-0303-0103 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 2,5 Т	м3	7,56		66018	499096
		Сметная прибыль	%	8		5281,44	39928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71299,44	539024
93	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 2,5 Т	м3	1,86		64305	119607
		Сметная прибыль	%	8		5144,4	9569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69449,4	129176
94	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровод а	0,018		357255,12	6431
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1267)	чел-ч	194	3,492	1267	4424
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,48294	1135,14	548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				276253,73	4973

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 3	3106-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,4428	4084	1808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,4428	1114,00	493,28
94. 4	3105-0104 0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00576	4449	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00576	1591,00	9,16
94. 5	3204-0105 0501 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,216	77	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	3106-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,02502	1668	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,02502	1331,00	33,30
94. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00936	2729	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00936	1331,00	12,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				106551,68	1918
94. 8	2110-0401 1001 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00792	226	2
94. 9	2113-0703 1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,324	267	87
94.10	2301-1399 9903 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	18,18	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4905,44	88
		Накладные расходы	%	99		273491,19	4923
		Сметная прибыль	%	8		50459,71	908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				681206,02	12262
95	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм 1,16 КГ	м		18,18	832	15126
		Сметная прибыль	%	8		66,56	1210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				898,56	16336
96	1123-0601-0103 РСНБ	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты	Канализационные колодцы из сборного железобетона Ду1000 -3шт м3 конструкций		2,97	41908,16	124467

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	сухие	колодца				
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	13,869	41,191	1223	50377
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	7,075	1782,79	12612
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21208,39	62989
96. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,05346	4544	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,05346	1331,00	71,16
96. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	5,607	4992	27992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,888	5,607	1901,00	10658,91
96. 5	3101-0105 0601 РСНБ РК 2015	-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0891	226	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	3106-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,04455	1668	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,04455	1331,00	59,30
96. 7	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	1,369	2729	3736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,461	1,369	1331,00	1822,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10796,56	32066
96. 8	2101-0401 0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,4752	1538	731
96. 9	2102-0101 0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	1,218	27687	33714
96.10	2102-0401 2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,22869	12971	2966
96.11	2113-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,002376	25113	60
96.12	2106-0510 1802 РСНБ РК 2015	-Опалубка стальная	т	0,0017	0,005049	901885	4554
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14149,81	42025
		Накладные расходы	%	99		20996,31	62359
		Сметная прибыль	%	8		5032,36	14946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67936,82	201772

1	2	3	4	5	6	7	8
97	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 50 КГ	шт.		3	3847	11541
		Сметная прибыль	%		8	307,76	923
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4154,76	12464
98	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,4 Т	шт.		6	10951	65706
		Сметная прибыль	%		8	876,08	5256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11827,08	70962
99	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,25 Т	шт.		3	9050	27150
		Сметная прибыль	%		8	724	2172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9774	29322
100	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 примен	-Кольца железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,13 Т	шт.		3	3882	11646
		Сметная прибыль	%		8	310,56	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4192,56	12578
101	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,8 Т	шт.		3	29324	87972
		Сметная прибыль	%		8	2345,92	7038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31669,92	95010
102	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 0,13 Т	шт.		3	3882	11646
		Сметная прибыль	%		8	310,56	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4192,56	12578
103	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		0,048	33710,34	1618
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1058)	чел-ч	5,95	0,2856	1058	302
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01728	1331	23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6774,26	325

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,01728	6038	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,01728	1331,00	23,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2173,68	104
103. 4 2802	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,01152	11933	137
103. 5 0103	2103-0101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0192	54690	1050
103. 6 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,00011	216144	24
103. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,046	0,002208	98	0,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25241,56	1212
		Накладные расходы	%	93		6300,06	302
		Сметная прибыль	%	8		3200,83	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43211,23	2074
104	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		3	21720	65160
		Сметная прибыль	%	8		1737,6	5213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23457,6	70373
105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2		16,2	874,07	14160
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,212	3,434	1311	4502
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0324	1331	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				280,59	4546
105. 3 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,3159	736	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0324	2729	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0324	1331,00	43,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,81	321

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 5 1404	2110-0501-РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	38,88	223	8670
105. 6 0103	2113-0104-РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002592	176526	458
105. 7 0201	2113-0703-РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003888	53700	209
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	9337
		Накладные расходы	%	93		260,95	4227
		Сметная прибыль	%	8		90,8	1471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1225,83	19858
106	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий бетоном В7,5	м3		0,03	104800,21	3144
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=1004)	чел-ч	60,8	1,824	1004	1831
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,012	1331	16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61575,6	1847
106. 3 0301	3105-0402-РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,0069	28	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,012	2729	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,012	1331,00	15,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1098,04	33
106. 5 0501	2102-0101-РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0312	24649	769
106. 6 1013	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,285	70	20
106. 7 0301	2107-0201-РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0063	25046	158
106. 8 0305	2107-0203-РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0054	50384	272
106. 9 0801	2113-0102-РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000147	21529	3
106.10 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0137	0,000411	98	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8
106.11 0104	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,177	326	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42658,97	1280
		Накладные расходы	%	84		51723,5	1552
		Сметная прибыль	%	8		12521,9	376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169045,62	5071
107	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка 1 Т	т		0,0525	581949	30552
		Сметная прибыль	%	8		46555,92	2444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				628504,92	32997
108	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п 9.7	-Окраска	тн		0,0525	19322	1014
		Сметная прибыль	%	8		1545,76	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20867,76	1096
109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,12	29035,7	3484
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	3,66	0,4392	1022	449
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3740,52	449
109. 2 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0576	15	0,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,2	1
109. 3 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0372	1538	57
109. 4 0301	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	22773	2787
109. 5 0404	2107-0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00012	16440	2
109. 6 0501	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,24	766	184
109. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,35	0,042	98	4

1	2	3			4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						25287,98	3035
		Накладные расходы		%		94		3516,09	422
		Сметная прибыль		%		8		2604,14	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:						35155,93	4219
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге						1228014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге						1117176
		Материалы -	Тенге						91503
		Всего заработная плата -	Тенге						137988
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге						1014
		Местные материалы -	Тенге						834364
		Накладные расходы -	Тенге						140783
		Сметная прибыль -	Тенге						100637
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						1358595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						109
		Сметная заработная плата -	Тенге						137988
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге						30552
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге						30552
		Сметная прибыль -	Тенге						2444
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге						32997
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге						80286
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге						80286
		Сметная прибыль -	Тенге						6423
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге						86709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						1478301
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						109
		Сметная заработная плата -	Тенге						137988
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге						11952121
		в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге						2506400
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге						190732
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						69375
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге						9254989
		- перевозка грузов	Тенге						0
		- оборудование	Тенге						0
		Накладные расходы	Тенге						2528607
		ИТОГО:	Тенге						14480728
		Сметная прибыль	Тенге						1158458
		ИТОГО по смете:	Тенге						15639186

Составил Сламихина Н.Н

Наименование стройки- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А №2-1-6

на Внутреннее газооборудование

Основание: ГСВ

Сметная стоимость	9459,353	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,598	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	854,716	тыс.тенг

Составлена в ценах 1квартала 2020г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор		72	3697,97	266254
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1,15	82,8	1223	101264
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	6,48	1306,89	8469
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1524,07	109733
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,72	2185	1573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,72	1114,00	802,08
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	5,76	2729	15719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	5,76	1331,00	7666,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				240,17	17292
1. 5	2113-0803-	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,576	320	184

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
1. 6	2204-0603	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,72	883	636
0107 РСНБ РК 2015							
1. 7	2301-1306	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	м	1	72	1357	97704
0301 РСНБ РК 2015		газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм					
1. 8	2204-0201	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик	кг	0,02	1,44	448	645
0702 РСНБ РК 2015		железный ГОСТ 10503-71					
1. 9	2304-0905	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1	шт.	1	72	674	48528
0206 РСНБ РК 2015		для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005					
1.10	2309-0101	-Плиты газовые	шт.	1	72	-	-
0200 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2051,35	147697
		Накладные расходы	%	98		1493,59	107538
		Сметная прибыль	%	8		415,32	29903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5606,88	403696
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Плиты газовые бытовые напольныеотдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные 69,1 КГ	шт.		72	51698	3722256
		Сметная прибыль	%	8		4135,84	297780
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55833,84	4020036
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик		72	14462,79	1041321
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1591)	чел-ч	1,98	142,56	1591	226813
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3150,18	226813
3. 2	3403-0202	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,067	4,824	28	135
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 3	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,167	12,024	27	325
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3403-0302	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,117	8,424	18	152
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,49	611

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	2113-0207	-Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,2	14,4	104	1498
1203 РСНБ РК 2015							
3. 6	2113-0803	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,72	320	230
0901 РСНБ РК 2015							
3. 7	2113-0814	-Шпильки	шт.	2	144	94	13536
3301 РСНБ РК 2015							
3. 8	2204-0603	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,72	883	636
0107 РСНБ РК 2015							
3. 9	2302-1104	-Хомуты для крепления труб	шт.	2	144	416	59904
0407 РСНБ РК 2015							
3.10	2309-0101	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	72	10248	737856
0501 РСНБ РК 2015							
3.11	2204-1005	-Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	0,00072	329161	237
0201 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11304,12	813897
		Накладные расходы	%	98		3087,18	222277
		Сметная прибыль	%	8		1404	101088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18953,97	1364686
4	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Сигнализатор загазованности. Установка	шт		72	6441,61	463796
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	2,17	156,24	1331	207955
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	4,32	1331	5750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2968,13	213705
4. 3	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,42	30,24	178	5383
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	4,32	2729	11789
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	4,32	1331,00	5749,92
4. 5	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	4,32	27	117
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				240,12	17289
4. 6	2113-0201	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,108	309583	33435
1201 РСНБ РК 2015							
4. 7	2113-0701	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,005	0,36	5717	2058
0201 РСНБ РК 2015							
4. 8	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	3,6	283	1019

1	2	3	4	5	6	7	8
0401 РСНБ РК 2015							
4. 9	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00002	0,00144	234282	337
1036 РСНБ РК 2015							
4.10	2302-0103	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	2	144	1369	197136
0207 РСНБ РК 2015		низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015					
4.11	2302-1101	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм	1000 шт.	0,002	0,144	31711	4566
1303 РСНБ РК 2015		ГОСТ 15180-86					
4.12	5101-1004	-Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	шт.	1	72	-	-
9901 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3313,22	238552
		Накладные расходы	%	98		2908,77	209431
		Сметная прибыль	%	8		748,03	53858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10098,4	727085
5	2308-0303-0312 РСНБ РК 2015 примен.	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН4 с КЗГУИ Ду15 1,5 КГ	шт.		72	20574	1481328
		Сметная прибыль	%	8		1645,92	118506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22219,92	1599834
6	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		48	1765,83	84760
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,281	13,488	1331	17953
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2832	1398,63	396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,26	18349
6. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0384	6038	232
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0384	1331,00	51,11
6. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0336	4992	168
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0336	1901,00	63,87
6. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2112	2729	576
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2112	1331,00	281,11
6. 6	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	2,006	27	54
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,46	1030
6. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,48	556	267
6. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000091	622621	57
6. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,0864	283	24
6.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2544	656	167
6.11	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	48	1357	65136
6.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,12	267	32
6.13	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2112	445	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1370,35	65777
		Накладные расходы	%	98		374,62	17982
		Сметная прибыль	%	8		171,24	8219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2311,68	110961
7	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		25	1741,33	43533
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,281	7,025	1331	9350
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1475	1398,63	206
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,26	9557
7. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02	6038	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02	1331,00	26,62
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0175	4992	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0175	1901,00	33,27
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,11	2729	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,11	1331,00	146,41

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 6	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	1,045	27	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,46	537
7. 7	2105-0307 0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,25	556	139
7. 8	2113-0701 0102 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000047	622621	30
7. 9	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,045	283	13
7.10	2204-0603 0108 РСНБ РК 2015	-Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1325	656	87
7.11	2301-1306 0302 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	25	1332	33300
7.12	2113-0703 1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,11	267	29
7.13	2204-0201 0616 РСНБ РК 2015	-Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,11	445	49
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1345,86	33647
		Накладные расходы	%	98		374,62	9365
		Сметная прибыль	%	8		169,28	4232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2285,23	57131
8	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		72	1513	108936
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,281	20,232	1331	26929
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4248	1398,63	594
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,26	27523
8. 3	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0576	6038	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0576	1331,00	76,67
8. 4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0504	4992	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0504	1901,00	95,81
8. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,3168	2729	865

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,3168	1331,00	421,66
8. 6	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	3,01	27	81
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,46	1545
8. 7	2105-0307	Проволока сварочная легированная для сварки	кг	0,01	0,72	556	400
0507 РСНБ РК 2015		(наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70					
8. 8	2113-0701	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ	т	0,000002	0,000137	622621	85
0102 РСНБ РК 2015		5457-75					
8. 9	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,1296	283	37
0401 РСНБ РК 2015							
8.10	2204-0603	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3816	656	250
0108 РСНБ РК 2015							
8.11	2301-1306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для	м	1	72	1103	79416
0303 РСНБ РК 2015		газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм					
8.12	2113-0703	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4968	267	133
1404 РСНБ РК 2015							
8.13	2204-0201	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ	кг	0,0044	0,3168	445	141
0616 РСНБ РК 2015		10503-71					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1117,53	80462
		Накладные расходы	%	98		374,62	26972
		Сметная прибыль	%	8		151,01	10873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2038,63	146781
9	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		129	2348,18	302915
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,281	36,249	1331	48247
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,7611	1398,63	1064
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,26	49312
9. 3	3105-0101	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1032	6038	623
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1032	1331,00	137,36
9. 4	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0903	4992	451
0102 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0903	1901,00	171,66
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,5676	2729	1549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,5676	1331,00	755,48
9. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	5,392	27	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,46	2768
9. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,29	556	717
9. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000245	622621	153
9. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,2322	283	66
9.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,6837	656	449
9.11	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	129	1937	249873
9.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	1,458	267	389
9.13	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,5676	445	253
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1952,7	251899
		Накладные расходы	%	98		374,62	48326
		Сметная прибыль	%	8		217,82	28099
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2940,62	379340
10	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		35	2465,86	86305
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,281	9,835	1331	13090
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2065	1398,63	289
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,26	13379
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,028	6038	169

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,028	1331,00	37,27
10. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0245	4992	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0245	1901,00	46,57
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,154	2729	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,154	1331,00	204,97
10. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	1,463	27	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,46	751
10. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,35	556	195
10. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000066	622621	41
10. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,063	283	18
10.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1855	656	122
10.11	2301-1306-0305 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	35	2053	71855
10.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,616	267	164
10.13	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,154	445	69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2070,39	72464
		Накладные расходы	%	98		374,62	13112
		Сметная прибыль	%	8		227,24	7953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3067,71	107370
11	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		5	3235,66	16178
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,553	2,765	1357	3752
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,053	1368,64	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				764,93	3825

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,006	6038	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,006	1331,00	7,99
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	4992	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1901,00	6,65
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0435	2729	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0435	1331,00	57,90
11. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,922	27	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,46	197
11. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0004	12971	5
11. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,01	556	6
11. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,016	5717	91
11.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0175	283	5
11.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,1375	267	37
11.12	2301-1307-0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	5	2417	12085
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2445,78	12229
		Накладные расходы	%	98		749,63	3748
		Сметная прибыль	%	8		318,82	1594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4304,11	21521
12	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		314	554,75	174190
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1622)	чел-ч	0,333	104,562	1622	169600

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,13	169600
12. 2 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	1,413	320	452
12. 3 3427	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0025	0,785	127	100
12. 4 0107	2204-0603 РСНБ РК 2015	-Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,14	883	2773
12. 5 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	2,826	448	1266
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,62	4591
		Накладные расходы	%	98		529,32	166208
		Сметная прибыль	%	8		86,73	27232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1170,79	367629
13	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 1,3 КГ	шт.		8	4383	35064
		Сметная прибыль	%	8		350,64	2805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4733,64	37869
14	2302-0902-4801 РСНБ РК 2015 примен	-Диэлектрическая муфта,DN 15 0,15 КГ	шт.		72	443	31896
		Сметная прибыль	%	8		35,44	2552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				478,44	34448
15	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		32	115,26	3688
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1511)	чел-ч	0,0295	0,944	1511	1426
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0064	1331	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				44,84	1435
15. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0032	4544	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0032	1331,00	4,26
15. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015 (0,59 т)	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,0001	0,0032	28	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0032	2729	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0032	1331,00	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	3104-0301 0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,3584	150	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,41	77
15. 7	2113-0704 3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000448	287565	129
15. 8	2204-0101 0701 РСНБ РК 2015	-Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,00288	713856	2056
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				68,27	2185
		Накладные расходы	%	69		30,94	990
		Сметная прибыль	%	8		11,7	374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				157,89	5053
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		32	67,76	2168
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,0426	1,363	1223	1667
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0064	2662	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,63	1684
16. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0064	4544	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0064	1331,00	8,52
16. 4	3105-0402 0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0064	28	0,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0064	2729	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0064	1331,00	8,52
16. 6	3104-0301 0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,416	150	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,41	109
16. 7	2204-0601 0501 РСНБ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000896	437485	392

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 8 0402	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00576	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12,25	392
		Накладные расходы	%	69		36,32	1162
		Сметная прибыль	%	8		8,33	266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112,4	3597
17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ	кг		70	537	37590
		Сметная прибыль	%	8		42,96	3007
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				579,96	40597
18	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		9,8	811,32	7951
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,553	5,419	1357	7354
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,10388	1368,64	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				764,93	7496
18. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,01176	6038	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,01176	1331,00	15,65
18. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00686	4992	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00686	1901,00	13,04
18. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,08526	2729	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,08526	1331,00	113,48
18. 6 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,807	27	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				39,46	387
18. 7 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,000784	12971	10
18. 8 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	0,0196	556	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 2246-70					
18. 9	2113-0701 0201 РСНБ РК 2015	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,03136	5717	179
18.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0343	283	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,43	210
		Накладные расходы	%	98		749,63	7346
		Сметная прибыль	%	8		124,88	1224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1685,82	16521
19	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ	м		9,8	1036	10153
		Сметная прибыль	%	8		82,88	812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1118,88	10965
20	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		5	502,84	2514
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1537)	чел-ч	0,3	1,5	1537	2306
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				461,1	2306
20. 2	3106-0203 0301 РСНБ РК 2015	-Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,15	0,75	102	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,3	77
20. 3	2113-0702 0201 РСНБ РК 2015	-Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00002	0,0001	409539	41
20. 4	2113-0802 1701 РСНБ РК 2015	-Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,026	0,13	146	19
20. 5	2113-0816 1301 РСНБ РК 2015	-Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,003	14741	44
20. 6	2204-0201 9903 РСНБ РК 2015	-Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	0,05	561	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26,44	132
		Накладные расходы	%	61		281,27	1406
		Сметная прибыль	%	8		62,73	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				846,84	4234

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	Тенге				7922796
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				837707
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				42670
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				17009
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7042419
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				835864
		ИТОГО:	Тенге				8758660
		Сметная прибыль	Тенге				700693
		ИТОГО по смете:	Тенге				9459353

Составил Сламихина Н.Н

Наименование стройки- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А №2-1-7

на Электроснабжение

Основание: ЭС

Сметная стоимость	45257,552	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	4,969	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	6153,967	тыс.тенг

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение					
		Электроустановочные изделия					
1	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		202	2397,45	484286
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1202)	чел-ч	0,8693	175,599	1202	211070
1.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,808	1616	1306
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1051,36	212375
1.3	3 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,404	4992	2017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,404	1901,00	768,00
1.4	4 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,404	2729	1103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,404	1331,00	537,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,44	3119
1. 5 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,006363	23006	146
1. 6 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,606	652	395
1. 7 3303	2113-0814 РСНБ РК 2015	-Шпильки	комплект	2,04	412,08	649	267440
1. 8 3008	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	5,656	374	2115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1337,11	270097
		Накладные расходы	%	72		756,98	152910
		Сметная прибыль	%	8		252,35	50976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3406,79	688171
2	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 1,7 КГ	шт.		202	2172	438744
		Сметная прибыль	%	8		173,76	35100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2345,76	473844
3	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 0,03 КГ	шт.		404	226	91304
		Сметная прибыль	%	8		18,08	7304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				244,08	98608
4	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015 примен	-Стартер 1,3 КГ	10 шт.		40,4	460	18584
		Сметная прибыль	%	8		36,8	1487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				496,8	20071
5	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны подвесные. Установка	шт.		792	373,49	295808
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,3158	250,114	1114	278627
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	2,059	1616	3328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				356	281954
5. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	1,03	4992	5140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,03	1901,00	1958,03

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,03	2729	2810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,03	1331,00	1370,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,04	7950
5. 5	2113-0809 0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	2,376	652	1549
5. 6	2404-0207 2502 РСНБ РК 2015	-Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	8,078	951	7683
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,66	9232
		Накладные расходы	%	72		256,32	203007
		Сметная прибыль	%	8		50,39	39905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				680,2	538720
6	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 0,02 КГ	шт.		792	124	98208
		Сметная прибыль	%	8		9,92	7857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133,92	106065
7	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		1402	181,75	254815
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,1543	216,329	1114	240990
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,08412	1331	112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				171,97	241102
7. 3	3403-0302 0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0005	0,701	16	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00006	0,08412	2729	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,08412	1331,00	111,96
7. 5	3403-0302 0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0009	1,262	18	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,18794	263
7. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	28,601	450	12870
7. 7 0501	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	1,542	448	691
7. 8 9901	2307-0220 РСНБ РК 2015	-Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	1430,04	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,67	13561
		Накладные расходы	%	72		123,82	173593
		Сметная прибыль	%	8		24,45	34273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				330,01	462681
8	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,06 КГ	шт.		282	235	66270
		Сметная прибыль	%	8		18,8	5302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				253,8	71572
9	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,06 КГ	шт.		144	248	35712
		Сметная прибыль	%	8		19,84	2857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				267,84	38569
10	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухполюсная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,89 КГ	шт.		976	430	419680
		Сметная прибыль	%	8		34,4	33574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				464,4	453254
11	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм 0,04 КГ	шт.		1170	73	85410
		Сметная прибыль	%	8		5,84	6833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				78,84	92243
12	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		76	553,24	42046
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1245)	чел-ч	0,3863	29,359	1245	36552

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,076	1616	123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				482,56	36675
12. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,038	4992	190
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,038	1901,00	72,24
12. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,038	2729	104
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,038	1331,00	50,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,86	293
12. 5	2113-0103	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,002394	23006	55
0102 РСНБ РК 2015							
12. 6	2113-0809	-Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина	кг	0,0031	0,2356	448	106
0501 РСНБ РК 2015		20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97					
12. 7	2404-0207	-Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	1,55	951	1474
2502 РСНБ РК 2015							
12. 8	2307-0105-0201	-Стартер	10 шт.	0,102	7,752	460	3566
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				68,43	5201
		Накладные расходы	%	72		347,44	26406
		Сметная прибыль	%	8		72,05	5476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,74	73928
13	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82 3,2 КГ	шт.		76	1659	126084
		Сметная прибыль	%	8		132,72	10087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1791,72	136171
14	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27 0,05 КГ	шт.		76	678	51528
		Сметная прибыль	%	8		54,24	4122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,24	55650
15	2307-0202-0505 РСНБ РК 2015 примен	-Клеемная колодка КВ-10 0,05 КГ	шт.		800	216	172800
		Сметная прибыль	%	8		17,28	13824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,28	186624
16	2307-0202-	-Коробка клеммная КУП1101	шт.		40	1065	42600

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015 примен	0,1 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		85,2	3408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1150,2	46008
17	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		135	162,19	21896
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,1	13,5	1289	17402
17.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,216	1616	349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,49	17751
17.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,108	5359	579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,108	1901,00	205,31
17.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,108	2729	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,108	1331,00	143,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,47	874
17.5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,432	652	282
17.6	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,001566	76261	119
17.7	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	-Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	6,75	162	1094
17.8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	16,47	12	198
17.9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	-Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,4185	4265	1785
17.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	1,08	121	131
17.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000027	484042	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26,82	3621
		Накладные расходы	%	72		94,67	12780
		Сметная прибыль	%	8		20,55	2774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				277,41	37450
18	1308-0206-	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м		480	83,83	40239

1	2	3	4	5	6	7	8
	2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,05	24	1289	30936
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,096	1616	155
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,77	31091
18. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,048	5359	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,048	1901,00	91,25
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,048	2729	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,048	1331,00	63,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8088	388
18. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,768	652	501
18. 6	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,002064	76261	157
18. 7	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	24	29	696
18. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	58,56	12	703
18. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	-Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	1,488	4265	6346
18.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	3,84	121	465
18.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000096	484042	46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,57	8914
		Накладные расходы	%	72		46,64	22386
		Сметная прибыль	%	8		10,44	5010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,9	67634
19	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	21205		226	4792304
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,1422	3015,351	1223	3687774

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000034	0,72097	1733,35	1250
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,97	3689024
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,50892	4992	2541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000024	0,50892	1901,00	967,46
19. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	816,393	16	13062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,21205	2729	579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,21205	1331,00	282,24
19. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	1545,845	18	27825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,08	44007
19. 7	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,445305	292	130
19. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	360,485	450	162218
19. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя шириной 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	33,928	448	15200
19.10	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,091181	76261	6954
19.11	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1,01	21417,05	24	514009
19.12	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1,2	25446	8	203568
19.13	2306-0901-9901 РСНБ РК 2015	Провод	м	1,03	21841,15	-	-
19.14	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3100 до 10 мм2	шт.	0,004	84,82	1868	158444
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,01	1060523
		Накладные расходы	%	72		125,26	2656097
		Сметная прибыль	%	8		28,1	595872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				379,36	8044273
20	2306-0144-	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км		6,5	177804	1155726

1	2	3	4	5	6	7	8
	0503 РСНБ РК 2015	3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	14224,32	92458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				192028,32	1248184
21	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т	км		6,8	276383	1879404
		Сметная прибыль	%		8	22110,64	150352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				298493,64	2029757
22	2306-0144-0911 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 1,033 Т	км		6,8	2834623	19275436
		Сметная прибыль	%		8	226769,84	1542035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3061392,84	20817471
23	2306-0144-0913 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 2,184 Т	км		0,06	5898895	353934
		Сметная прибыль	%		8	471911,6	28315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6370806,6	382248
24	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	км		0,9	132560	119304
		Сметная прибыль	%		8	10604,8	9544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143164,8	128848
25	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 0,108 Т	км		0,06	326146	19569
		Сметная прибыль	%		8	26091,68	1566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352237,68	21134
26	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 59 КГ	км		0,7	120296	84207
		Сметная прибыль	%		8	9623,68	6737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129919,68	90944
27	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		135	320,84	43314
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,2149	29,012	1223	35481
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00041	0,05535	1734,17	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				263,53	35577

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00029	0,03915	4992	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00029	0,03915	1901,00	74,42
27. 4	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00006	0,0081	16	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,0162	2729	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0162	1331,00	21,56
27. 6	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00012	0,0162	18	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 7	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,04	5,4	66	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,42	596
27. 8	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,002835	292	0,83
27. 9	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0027	0,3645	450	164
27.10	2302-0401 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	0,27	36,45	194	7071
27.11	2301-1399 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные	м	1,01	136,35	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53,6	7236
		Накладные расходы	%	72		189,74	25615
		Сметная прибыль	%	8		40,85	5514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				551,43	74443
28	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		165	246,46	40667
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,1879	31,003	1223	37917
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00021	0,03465	1738,14	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				230,17	37978
28. 3	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,02475	4992	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,02475	1901,00	47,05
28. 4	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00006	0,0099	16	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00006	0,0099	2729	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,0099	1331,00	13,18
28. 6	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00012	0,0198	18	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 7	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,036	5,94	66	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,29	543
28. 8	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,003465	292	1
28. 9	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0027	0,4455	450	200
28.10	2302-0401 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,27	44,55	45	2005
28.11	2301-1399 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные	м	1,01	166,65	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,37	2206
		Накладные расходы	%	72		165,72	27344
		Сметная прибыль	%	8		32,97	5441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				445,16	73451
29	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		315	227,62	71700

1	2	3	4	5	6	7	8
16							
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,1796	56,574	1223	69190
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00011	0,03465	1745,55	60
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				219,84	69250
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0252	4992	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0252	1901,00	47,91
29. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00007	0,02205	16	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00945	2729	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00945	1331,00	12,58
29. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00013	0,04095	18	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 7	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	-Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,032	10,08	66	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,6	818
29. 8	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,006615	292	2
29. 9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0029	0,9135	450	411
29.10	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,29	91,35	14	1279
29.11	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	-Трубы полимерные	м	1,01	318,15	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,37	1692
		Накладные расходы	%	72		158,29	49860
		Сметная прибыль	%	8		30,87	9725
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				416,78	131285
30	2301-1305-0107 РСНБ	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм 0,49 КГ	м		135	350	47250

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
		Сметная прибыль	%	8		28	3780
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378	51030
31	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм 0,29 КГ	м		165	194	32010
		Сметная прибыль	%	8		15,52	2561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				209,52	34571
32	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм 0,17 КГ	м		315	140	44100
		Сметная прибыль	%	8		11,2	3528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				151,2	47628
33	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Звонок электрический. Монтаж оборудования	комплект		126	922,82	116275
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,64	80,64	1383	111525
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,252	1616	407
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				888,35	111932
33. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,192	24,192	13	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,126	5359	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,126	1901,00	239,53
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,126	2729	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,126	1331,00	167,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,58	1334
33. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	3,856	450	1735
33. 7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000403	312746	126
33. 8	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	12,852	121	1555
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,11	3416

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		639,61	80591
		Сметная прибыль	%	8		124,99	15749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1687,42	212616
34	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 0,176 КГ	шт.		126	971	122346
		Сметная прибыль	%	8		77,68	9788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1048,68	132134
35	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки этажные. Установка	шт.		9	5246,86	47222
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	3	27	1383	37341
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,18	1616	291
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4181,32	37632
35. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,09	5359	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,09	1901,00	171,09
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,09	2729	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,09	1331,00	119,79
35. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	3,42	18	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,72	789
35. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,36	450	162
35. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,18	652	117
35. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	1,296	374	485
35. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	0,36	4265	1535
35.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	9	636	5724
35.11	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	1092	197
35.12	2204-0705-	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	0,0018	484042	871

1	2	3	4	5	6	7	8
0404 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1010,14	9091
		Накладные расходы	%	72		3010,55	27095
		Сметная прибыль	%	8		660,59	5945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8918,01	80262
36	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015 примен	-Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001,ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31 21,6 КГ	шт.		9	28390	255510
		Сметная прибыль	%	8		2271,2	20441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30661,2	275951
37	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики однофазные. Установка	шт.		36	578,38	20822
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,34	12,24	1383	16928
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,72	1616	1164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				502,54	18091
37. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,36	5359	1929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1901,00	684,36
37. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,36	2729	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1331,00	479,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,88	2912
37. 5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00108	909277	982
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,28	982
		Накладные расходы	%	72		361,83	13026
		Сметная прибыль	%	8		75,22	2708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1015,42	36555
38	2307-0501-0107 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1 0,95 КГ	шт.		36	4027	144972

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		322,16	11598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4349,16	156570
39	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015 примен	-Клеммник нейтрали и земли 0,03 КГ	шт.		9	642	5778
		Сметная прибыль	%	8		51,36	462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				693,36	6240
40	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015 примен	-Din-рейка 0,02 КГ	шт.		36	47	1692
		Сметная прибыль	%	8		3,76	135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,76	1827
41	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щит квартирный. Установка	шт.		36	3851,08	138639
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	72	1383	99576
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,72	1616	1164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2798,32	100740
41. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,36	5359	1929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1901,00	684,36
41. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,36	2729	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1331,00	479,16
41. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	8,28	18	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,02	3061
41. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	1,44	450	648
41. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,576	652	376
41. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	4,464	374	1670
41. 9	2404-0207-	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	1,44	4265	6142

1	2	3	4	5	6	7	8
2501 РСНБ РК 2015							
41.10	2404-0207	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	36	636	22896
3960 РСНБ РК 2015							
41.11	2113-0816	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,72	1092	786
0207 РСНБ РК 2015							
41.12	2204-0705	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	0,0072	484042	3485
0404 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1000,06	36002
		Накладные расходы	%	72		2014,79	72532
		Сметная прибыль	%	8		469,27	16894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6335,14	228065
42	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 0,75 КГ	шт.		36	2165	77940
		Сметная прибыль	%	8		173,2	6235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2338,2	84175
43	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		36	4859,26	174934
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	2	72	1311	94392
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,72	1616	1164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2654,32	95556
43. 3	3403-0302	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,44	13	19
0301 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,36	5359	1929
0302 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1901,00	684,36
43. 5	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	4,68	178	833
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,36	2729	982
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1331,00	479,16
43. 7	3401-0301	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	7,2	26	187
0101 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,74	3951
43. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,072	599275	43148
43. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,01368	499540	6834
43.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,504	450	227
43.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,324	713	231
43.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,144	304	44
43.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,072	1075	77
43.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	1,296	652	845
43.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00252	234282	590
43.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	36	636	22896
43.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,504	186	94
43.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,72	1092	786
43.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,001692	484042	819
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2127,52	76591
		Накладные расходы	%	72		1911,11	68800
		Сметная прибыль	%	8		541,63	19499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7312	263232
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		144	2670,97	384620
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1	144	1311	188784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1311	188784
44. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	5,76	13	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	18,72	178	3332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,66	3407
44. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,144	599275	86296
44. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,007056	499540	3525
44. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	2,016	450	907
44. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,864	713	616
44. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,144	304	44
44. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,144	1075	155
44.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	1,728	652	1127
44.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,01008	234282	2362
44.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	144	636	91584
44.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,864	186	161
44.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2,88	1092	3145
44.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,005184	484042	2509
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1336,31	192429
		Накладные расходы	%	72		943,92	135924
		Сметная прибыль	%	8		289,19	41644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3904,09	562188
45	2307-0204-1016 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 0,96 КГ	шт.		36	4809	173124
		Сметная прибыль	%	8		384,72	13850
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5193,72	186974
46	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		36	479	17244
		Сметная прибыль	%	8		38,32	1380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,32	18624
47	2307-0204-	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р	шт.		108	3597	388476

1	2	3	4	5	6	7	8
	1606 РСНБ РК 2015	51327.1-2010 0,8 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		287,76	31078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3884,76	419554
48	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки этажные. Установка	шт.		18	5246,86	94444
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	3	54	1383	74682
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,36	1616	582
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4181,32	75264
48. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,18	5359	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	1901,00	342,18
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,18	2729	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	1331,00	239,58
48. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	6,84	18	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,72	1579
48. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,72	450	324
48. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,36	652	235
48. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	2,592	374	969
48. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	0,72	4265	3071
48.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	18	636	11448
48.11	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,36	1092	393
48.12	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	0,0036	484042	1743
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1010,14	18183
		Накладные расходы	%	72		3010,55	54190
		Сметная прибыль	%	8		660,59	11891

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8918,01	160524
49	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 21,4 КГ	шт.		18	28389	511002
		Сметная прибыль	%	8		2271,12	40880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30660,12	551882
50	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики однофазные. Установка	шт.		54	578,38	31232
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,34	18,36	1383	25392
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,08	1616	1745
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				502,54	27137
50. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,54	5359	2894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,54	1901,00	1026,54
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,54	2729	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,54	1331,00	718,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,88	4368
50. 5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00162	909277	1473
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,28	1473
		Накладные расходы	%	72		361,83	19539
		Сметная прибыль	%	8		75,22	4062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1015,42	54833
51	2307-0501-0107 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1 0,95 КГ	шт.		54	4027	217458
		Сметная прибыль	%	8		322,16	17397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4349,16	234855
52	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015 примен	-Клеммник нейтрали и земли 0,03 КГ	шт.		18	642	11556

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		51,36	924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				693,36	12480
53	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015 примен	-Din-рейка 0,02 КГ	шт.		72	47	3384
		Сметная прибыль	%	8		3,76	271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,76	3655
54	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щит квартирный. Установка	шт.		36	3851,08	138639
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	72	1383	99576
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,72	1616	1164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2798,32	100740
54. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,36	5359	1929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1901,00	684,36
54. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,36	2729	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1331,00	479,16
54. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	8,28	18	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,02	3061
54. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	1,44	450	648
54. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,576	652	376
54. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	4,464	374	1670
54. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	1,44	4265	6142
54.10	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	36	636	22896
54.11	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,72	1092	786
54.12	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	0,0072	484042	3485

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1000,06	36002
		Накладные расходы	%	72		2014,79	72532
		Сметная прибыль	%	8		469,27	16894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6335,14	228065
55	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 примен	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001, модели ЩРн-П-9 0,75 КГ	шт.		36	2165	77940
		Сметная прибыль	%	8		173,2	6235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2338,2	84175
56	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		36	4859,26	174934
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	2	72	1311	94392
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,72	1616	1164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2654,32	95556
56. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,44	13	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,36	5359	1929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1901,00	684,36
56. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	4,68	178	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,36	2729	982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	1331,00	479,16
56. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	7,2	26	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,74	3951

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 8	2106-0405 1201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,072	599275	43148
56. 9	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,01368	499540	6834
56.10	2113-0207 1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,504	450	227
56.11	2113-0702 1301 РСНБ РК 2015	-Вазелин технический	кг	0,009	0,324	713	231
56.12	2113-0804 0802 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,144	304	44
56.13	2113-0804 1205 РСНБ РК 2015	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,072	1075	77
56.14	2113-0809 0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	1,296	652	845
56.15	2113-0812 1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00252	234282	590
56.16	2404-0207 3960 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	36	636	22896
56.17	2204-0501 1314 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,504	186	94
56.18	2113-0816 0207 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,72	1092	786
56.19	2204-0705 0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,001692	484042	819
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2127,52	76591
		Накладные расходы	%	72		1911,11	68800
		Сметная прибыль	%	8		541,63	19499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7312	263232
57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		144	2670,97	384620
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1	144	1311	188784
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1311	188784
57. 2	3403-0302 0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	5,76	13	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 3	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	18,72	178	3332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,66	3407
57. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,144	599275	86296
57. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,007056	499540	3525
57. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	2,016	450	907
57. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,864	713	616
57. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,144	304	44
57. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,144	1075	155
57.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	1,728	652	1127
57.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,01008	234282	2362
57.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	144	636	91584
57.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,864	186	161
57.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	2,88	1092	3145
57.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,005184	484042	2509
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1336,31	192429
		Накладные расходы	%	72		943,92	135924
		Сметная прибыль	%	8		289,19	41644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3904,09	562188
58	2307-0204-1016 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 0,96 КГ	шт.		36	4809	173124
		Сметная прибыль	%	8		384,72	13850
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5193,72	186974
59	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		36	479	17244
		Сметная прибыль	%	8		38,32	1380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,32	18624
60	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	шт.		108	3597	388476
		Сметная прибыль	%	8		287,76	31078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3884,76	419554
61	1308-0303-	-Устройство вводное и распределительное. Установка на	шт.		1	7200,6	7201

1	2	3	4	5	6	7	8
	0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	конструкции на стене или колонне					
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1408)	чел-ч	3	3	1408	4224
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1616	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4288,64	4289
61. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	13	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	5359	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1901,00	38,02
61. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	178	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2729	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1331,00	26,62
61. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	26	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				190,62	191
61. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	599275	1798
61. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000508	0,000508	499540	254
61.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450	6
61.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	713	6
61.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	0,011	304	3
61.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075	2
61.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	0,03	652	20
61.15	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234282	16

1	2	3	4	5	6	7	8
1036 РСНБ РК 2015							
61.16	2404-0207	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636	636
3960 РСНБ РК 2015							
61.17	2204-0501	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,011	0,011	186	2
1314 РСНБ РК 2015							
61.18	2113-0816	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092	22
0207 РСНБ РК 2015							
61.19	2204-0705	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000042	0,000042	484042	20
0404 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2785,98	2786
		Накладные расходы	%	72		3087,82	3088
		Сметная прибыль	%	8		823,07	823
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11111,49	11111
62	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012: в том числе предохранитель и трансформатор тока 0,12 Т	шт.		1	229894	229894
63	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		3	1311,37	3934
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,87	2,61	1383	3610
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1616	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1235,53	3707
63. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,01	0,03	5359	161
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1901,00	57,03
63. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2729	82
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,88	243
63. 5	2113-0204	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ	т	0,00003	0,00009	909277	82
0201 РСНБ РК 2015		1759.0-87					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,28	82
		Накладные расходы	%	72		889,58	2669
		Сметная прибыль	%	8		176,08	528

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2377,03	7131
64	2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 1,6 КГ	шт.		3	29115	87345
		Сметная прибыль	%	8		2329,2	6988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31444,2	94333
65	1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство вводное и распределительное. Установка конструкции на стене или колонне	шт.		3	7200,6	21602
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1408)	чел-ч	3	9	1408	12672
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,12	1616	194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4288,64	12866
65. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,06	5359	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1901,00	114,06
65. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	178	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2729	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1331,00	79,86
65. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	26	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				190,62	572
65. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,009	599275	5393
65. 9	2113-0201-	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000508	0,001524	499540	761

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
65.10	2113-0207	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	450	19
1204 РСНБ РК 2015							
65.11	2113-0702	-Вазелин технический	кг	0,009	0,027	713	19
1301 РСНБ РК 2015							
65.12	2113-0804	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	0,033	304	10
0802 РСНБ РК 2015							
65.13	2113-0804	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1075	6
1205 РСНБ РК 2015							
65.14	2113-0809	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,03	0,09	652	59
0801 РСНБ РК 2015		марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
65.15	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	234282	49
1036 РСНБ РК 2015							
65.16	2404-0207	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	636	1908
3960 РСНБ РК 2015							
65.17	2204-0501	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,011	0,033	186	6
1314 РСНБ РК 2015							
65.18	2113-0816	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	1092	66
0207 РСНБ РК 2015							
65.19	2204-0705	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000042	0,000126	484042	61
0404 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2785,98	8358
		Накладные расходы	%	72		3087,82	9263
		Сметная прибыль	%	8		823,07	2469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11111,49	33334
66	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001: в том числе предохранитель и трансформатор тока 6,52 КГ	шт.		3	10036	30108
		Сметная прибыль	%	8		802,88	2409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10838,88	32517
67	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		3	1311,37	3934
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,87	2,61	1383	3610
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1616	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1235,53	3707
67. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,01	0,03	5359	161
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1901,00	57,03
67. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2729	82

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,88	243
67. 5 0201 РСНБ РК 2015	2113-0204	-Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00009	909277	82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,28	82
		Накладные расходы	%	72		889,58	2669
		Сметная прибыль	%	8		176,08	528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2377,03	7131
68	2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 1,6 КГ	шт.		3	29115	87345
		Сметная прибыль	%	8		2329,2	6988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31444,2	94333
69	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.		2	9746,71	19493
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	4	1383	5532
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1616	65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2798,32	5597
69. 3 0301 РСНБ РК 2015	3403-0302	-Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,46	13	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4 0302 РСНБ РК 2015	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	5359	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1901,00	38,02
69. 5 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,28	178	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 6 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2729	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1331,00	26,62
69. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,28	26	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				112,43	225
69. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,02	599275	11986
69. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000542	499540	271
69.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	450	18
69.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,007	0,014	713	10
69.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,004	304	1
69.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,002	1075	2
69.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,048	652	31
69.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	234282	33
69.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2	636	1272
69.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,018	186	3
69.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	1092	44
69.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000068	0,000136	484042	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6868,28	13737
		Накладные расходы	%	72		2014,79	4030
		Сметная прибыль	%	8		940,92	1882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12702,42	25405
70	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015 примен	-Ящик автоматического ввода 100А АВР1 7 КГ	шт.		2	18683	37366
		Сметная прибыль	%	8		1494,64	2989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20177,64	40355
71	1308-0304-0304 РСНБ	-Шкаф теплообогрева. Установка Система теплоскат	шт.		3	4185,98	12558

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 17						
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	6	1383	8298
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,08	1441,83	1557
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3285,06	9855
71. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,66	2830	1868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,66	1331,00	878,46
71. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,21	5359	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21	1901,00	399,21
71. 5	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	-Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,66	99	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	2,13	178	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21	2729	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21	1331,00	279,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1336,92	4011
71. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0003	499540	150
71. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0003	234282	70
71.10	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00002	0,00006	484042	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				83,06	249
		Накладные расходы	%	72		2365,24	7096
		Сметная прибыль	%	8		524,1	1572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7075,32	21226
72	2307-0506-0101 РСНБ РК 2015	-Шкаф теплообогрева ШУТ-1 1 КГ	шт.		3	5165	15495

1	2	3	4	5	6	7	8
	примен						
		Сметная прибыль	%	8		413,2	1240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5578,2	16735
73	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры,терморегулятор Установка	шт.		6	1491,98	8952
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	1,03	6,18	1383	8547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1424,49	8547
73. 2 1401	2302-1101-РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,252	1607	405
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				67,49	405
		Накладные расходы	%	75		1068,37	6410
		Сметная прибыль	%	8		204,83	1229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2765,18	16591
74	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	-Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330 0,01 КГ	шт.		3	1927	5781
		Сметная прибыль	%	8		154,16	462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2081,16	6243
75	2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	-Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам 0,01 КГ	шт.		3	1740	5220
		Сметная прибыль	%	8		139,2	418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,2	5638
76	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	-Терморегуляторы модели РТ320, без датчика 0,11 КГ	шт.		3	22126	66378
		Сметная прибыль	%	8		1770,08	5310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23896,08	71688
77	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	-Терморегуляторы модели РТ330, без датчика 0,11 КГ	шт.		3	25496	76488
		Сметная прибыль	%	8		2039,68	6119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27535,68	82607
78	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	-Концевые заделки комплект V-MZ 1,8 КГ	шт.		10	12879	128790
		Сметная прибыль	%	8		1030,32	10303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13909,32	139093
79	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	-Кабель нагревательный Прокладка	м кабеля		50	838,24	41912

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 17						
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,44	22	1289	28358
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,25	1616	404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				575,24	28762
79. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,125	5359	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,125	1901,00	237,63
79. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	1,235	178	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,125	2729	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,125	1331,00	166,38
79. 6 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	3,015	18	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,7	1285
79. 7 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	1,25	450	563
79. 8 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000325	312746	102
79. 9 1301	2113-0809 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0003	0,015	1755	26
79.10 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000017	0,000875	234282	205
79.11 0646	2404-0201 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,165	8,25	227	1873
79.12 1008	2404-0207 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,244	12,2	12	146
79.13 1303	2404-0207 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0083	0,415	1810	751
79.14 1304	2404-0207 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	0,34	17	350	5950
79.15 3932	2404-0207 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00002	0,00102	380	0,39
79.16 2403	2105-0106 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,0055	275572	1516
79.17 3001	2105-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,0035	233333	817

1	2	3	4	5	6	7	8
79.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,205	1092	224
79.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000004	0,0002	484042	97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				245,38	12269
		Накладные расходы	%	72		414,17	20709
		Сметная прибыль	%	8		100,19	5010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1352,61	67631
80	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	-Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м 0,1 КГ	м		50	4315	215750
		Сметная прибыль	%	8		345,2	17260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4660,2	233010
81	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щит учетно-распределительный. Установка	шт.		3	12835,57	38507
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	6	1383	8298
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6	1616	970
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3089,2	9268
81. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,3	5359	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1901,00	570,30
81. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	2,31	178	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	2729	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1331,00	399,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				945,86	2838
81. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,045	599275	26967
81. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00051	499540	255
81. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00045	234282	105
81. 9	2204-0705-	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	0,00009	484042	44

1	2	3	4	5	6	7	8
0404 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9123,71	27371
		Накладные расходы	%	72		2224,22	6673
		Сметная прибыль	%	8		1204,78	3614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16264,58	48794
82	2307-0201-0914 РСНБ РК 2015	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 48 КГ	шт.		3	56382	169146
		Сметная прибыль	%	8		4510,56	13532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60892,56	182678
83	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	4859,26	14578
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	2	6	1311	7866
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1616	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2654,32	7963
83. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	5359	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1901,00	57,03
83. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	178	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2729	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93
83. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	26	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,74	329

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 8	2106-0405 1201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	599275	3596
83. 9	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	499540	569
83.10	2113-0207 1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	450	19
83.11	2113-0702 1301 РСНБ РК 2015	-Вазелин технический	кг	0,009	0,027	713	19
83.12	2113-0804 0802 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	304	4
83.13	2113-0804 1205 РСНБ РК 2015	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1075	6
83.14	2113-0809 0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,108	652	70
83.15	2113-0812 1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	234282	49
83.16	2404-0207 3960 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	636	1908
83.17	2204-0501 1314 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,042	186	8
83.18	2113-0816 0207 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	1092	66
83.19	2204-0705 0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000141	484042	68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2127,52	6383
		Накладные расходы	%	72		1911,11	5733
		Сметная прибыль	%	8		541,63	1625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7312	21936
84	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		69	2670,97	184297
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1	69	1311	90459
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1311	90459
84. 2	3403-0302 0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2,76	13	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 3	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	8,97	178	1597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,66	1633
84. 4 1201	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,069	599275	41350
84. 5 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,003381	499540	1689
84. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,966	450	435
84. 7 1301	2113-0702 РСНБ РК 2015	-Вазелин технический	кг	0,006	0,414	713	295
84. 8 0802	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,069	304	21
84. 9 1205	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,069	1075	74
84.10 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,828	652	540
84.11 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00483	234282	1132
84.12 3960	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	69	636	43884
84.13 1314	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,414	186	77
84.14 0207	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,38	1092	1507
84.15 0404	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,002484	484042	1202
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1336,31	92206
		Накладные расходы	%	72		943,92	65130
		Сметная прибыль	%	8		289,19	19954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3904,09	269382
85	2307-0204-1031 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	7488	22464
		0,96 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		599,04	1797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8087,04	24261
86	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	2046	6138
		1,38 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		163,68	491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2209,68	6629
87	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		24	2061	49464
		1,38 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		164,88	3957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2225,88	53421
88	2307-0204-	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА	шт.		12	2061	24732

1	2	3	4	5	6	7	8
	0840 РСНБ РК 2015	характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	164,88	1979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2225,88	26711
89	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,68 КГ	шт.		24	4058	97392
		Сметная прибыль	%		8	324,64	7791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4382,64	105183
90	2307-0204-1447 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 1,28 КГ	шт.		3	6107	18321
		Сметная прибыль	%		8	488,56	1466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6595,56	19787
91	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики трехфазные. Установка	шт.		3	1311,37	3934
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,87	2,61	1383	3610
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1616	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1235,53	3707
91. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	5359	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1901,00	57,03
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2729	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,88	243
91. 5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00009	909277	82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,28	82
		Накладные расходы	%	72		889,58	2669
		Сметная прибыль	%	8		176,08	528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2377,03	7131
92	2307-0501-1018 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721 1,22 КГ	шт.		3	17404	52212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	1392,32	4177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18796,32	56389
93	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	5528,45	16585
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	6	1383	8298
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1616	97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2798,32	8395
93. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	5359	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1901,00	57,03
93. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	178	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2729	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93
93. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,13	0,39	26	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,92	324
93. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,009	599275	5393
93. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00081	499540	405
93.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,03	450	14
93.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	-Вазелин технический	кг	0,006	0,018	713	13
93.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,006	304	2
93.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1075	3

1	2	3	4	5	6	7	8
93.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,072	652	47
93.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	234282	49
93.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	636	1908
93.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,001	0,003	186	0,56
93.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	1092	66
93.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000044	0,000132	484042	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2654,53	7964
		Накладные расходы	%	72		2014,79	6044
		Сметная прибыль	%	8		603,46	1810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8146,7	24440
94	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	-Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32 7,05 КГ	шт.		3	20119	60357
		Сметная прибыль	%	8		1609,52	4829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21728,52	65186
95	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щит учетно-распределительный. Установка	шт.		1	12835,57	12836
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	2	2	1383	2766
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1616	323
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3089,2	3089
95. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	5359	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1901,00	190,10
95. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	178	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	2729	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1331,00	133,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				945,86	946
95. 6 1201	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599275	8989
95. 7 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	499540	85
95. 8 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	234282	35
95. 9 0404	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	0,00003	484042	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9123,71	9124
		Накладные расходы	%	72		2224,22	2224
		Сметная прибыль	%	8		1204,78	1205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16264,58	16265
96	2307-0201-0914 РСНБ РК 2015	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 48 КГ	шт.		1	56382	56382
		Сметная прибыль	%	8		4510,56	4511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60892,56	60893
97	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	4859,26	4859
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	2	2	1311	2622
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1616	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2654,32	2654
97. 3 0301	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	13	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5359	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1901,00	19,01
97. 5 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	178	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2729	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13,31

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 7	3401-0301 0101 РСНБ РК 2015	-Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	26	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				109,74	110
97. 8	2106-0405 1201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	599275	1199
97. 9	2113-0201 0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499540	190
97.10	2113-0207 1204 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450	6
97.11	2113-0702 1301 РСНБ РК 2015	-Вазелин технический	кг	0,009	0,009	713	6
97.12	2113-0804 0802 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304	1
97.13	2113-0804 1205 РСНБ РК 2015	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075	2
97.14	2113-0809 0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652	23
97.15	2113-0812 1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234282	16
97.16	2404-0207 3960 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636	636
97.17	2204-0501 1314 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	186	3
97.18	2113-0816 0207 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092	22
97.19	2204-0705 0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000047	484042	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2127,52	2128
		Накладные расходы	%	72		1911,11	1911
		Сметная прибыль	%	8		541,63	542
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7312	7312
98	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		17	2670,97	45407
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	1	17	1311	22287
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1311	22287
98. 2	3403-0302 0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,68	13	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 3 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,21	178	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,66	402
98. 4 1201	2106-0405 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,017	599275	10188
98. 5 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000833	499540	416
98. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,238	450	107
98. 7 1301	2113-0702 РСНБ РК 2015	-Вазелин технический	кг	0,006	0,102	713	73
98. 8 0802	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,017	304	5
98. 9 1205	2113-0804 РСНБ РК 2015	-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,017	1075	18
98.10 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,204	652	133
98.11 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00119	234282	279
98.12 3960	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	17	636	10812
98.13 1314	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,102	186	19
98.14 0207	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,34	1092	371
98.15 0404	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000612	484042	296
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1336,31	22717
		Накладные расходы	%	72		943,92	16047
		Сметная прибыль	%	8		289,19	4916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3904,09	66369
99	2307-0204-1031 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 0,96 КГ	шт.		1	7488	7488
		Сметная прибыль	%	8		599,04	599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8087,04	8087
100	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		2	2046	4092
		Сметная прибыль	%	8		163,68	327

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2209,68	4419
101	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		1	2061	2061
		Сметная прибыль	%	8		164,88	165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2225,88	2226
102	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		4	2061	8244
		Сметная прибыль	%	8		164,88	660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2225,88	8904
103	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		10	682	6820
		Сметная прибыль	%	8		54,56	546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				736,56	7366
104	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики трехфазные. Установка	шт.		1	1311,37	1311
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1383)	чел-ч	0,87	0,87	1383	1203
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1616	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1235,53	1236
104. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5359	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1901,00	19,01
104. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2729	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1331,00	13,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,88	81
104. 5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	909277	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,28	27
		Накладные расходы	%	72		889,58	890
		Сметная прибыль	%	8		176,08	176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2377,03	2377

1	2	3	4	5	6	7	8
105	2307-0501-1018 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721 1,22 КГ	шт.		1	17404	17404
		Сметная прибыль	%	8		1392,32	1392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18796,32	18796
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				37069159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				229894
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				229894
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				30690967
		Материалы -	Тенге				861693
		Всего заработная плата -	Тенге				1315442
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				28480553
		Накладные расходы -	Тенге				947375
		Сметная прибыль -	Тенге				2531067
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				34169410
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				981
		Сметная заработная плата -	Тенге				1315442
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6024938
		Материалы -	Тенге				1369748
		Всего заработная плата -	Тенге				4603935
		Накладные расходы -	Тенге				3314833
		Сметная прибыль -	Тенге				747182
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10086953
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3807
		Сметная заработная плата -	Тенге				4603935
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				123360
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				123360
		Сметная прибыль -	Тенге				9869
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				133229
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44619485
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4788
		Сметная заработная плата -	Тенге				5919377
		РАЗДЕЛ 2. Молниезащита					
106	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм.Для молниеприемной сетки, токоотводов. Монтаж.	м		850	249,2	211822
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,17	144,5	1289	186261
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,87	1616	3022
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				222,69	189282

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,935	5359	5011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,935	1901,00	1777,44
106. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	28,56	178	5084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,935	2729	2552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,935	1331,00	1244,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,88	12646
106. 6 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00765	234282	1792
106. 7 0646	2404-0201 РСНБ РК 2015	-Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,015	12,75	227	2894
106. 8 0404	2204-0705 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00002	0,017	484042	8229
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15,19	12915
		Накладные расходы	%	72		160,33	136283
		Сметная прибыль	%	8		32,76	27848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				442,3	375953
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,24925	233333	58158
		Сметная прибыль	%	8		18666,64	4653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251999,64	62811
108	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		30	1410,02	42301
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,7	21	1289	27069
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,84	1616	1357
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				947,55	28426
108. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,42	5359	2251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,42	1901,00	798,42

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	7,62	178	1356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,42	2729	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,42	1331,00	559,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				158,44	4753
108. 6 1036	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,00234	234282	548
108. 7 0803	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	6	1655	9930
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				349,27	10478
		Накладные расходы	%	72		682,23	20467
		Сметная прибыль	%	8		167,38	5021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2259,63	67789
109	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1422	230237	32740
		Сметная прибыль	%	8		18418,96	2619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248655,96	35359
110	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	-Тестовой зажим с надписью "Молниезащита" 1,5 КГ	шт.		10	623	6230
		Сметная прибыль	%	8		49,84	498
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				672,84	6728
111	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		90	618,31	55648
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,14	12,6	1289	16241
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,396	1616	640
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				187,57	16881
111. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,198	5359	1061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,198	1901,00	376,40
111. 4	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	2,817	178	501

1	2	3	4	5	6	7	8
0501 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,198	2729	540
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,198	1331,00	263,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,36	2103
111. 6	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00081	234282	190
1036 РСНБ РК 2015							
111. 7	2204-0501	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	3,33	1655	5511
0803 РСНБ РК 2015							
111. 8	2105-0106	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т	0,00126	0,1134	278683	31603
2402 РСНБ РК 2015		углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				414,48	37304
		Накладные расходы	%	72		135,05	12155
		Сметная прибыль	%	8		60,27	5424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				813,63	73227
112	2113-0211-	-Фасадный держатель	шт.		250	60	15000
	0701 РСНБ РК 2015	0,028 КГ					
		Сметная прибыль	%	8		4,8	1200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64,8	16200

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		421898
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге		309770
Материалы -	Тенге		60697
Всего заработная плата -	Тенге		234590
Накладные расходы -	Тенге		168905
Сметная прибыль -	Тенге		38294
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		516969
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		181
Сметная заработная плата -	Тенге		234590
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		112128
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		112128
Сметная прибыль -	Тенге		8970
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		121098
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		638067
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		181
Сметная заработная плата -	Тенге		234590

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге					37491057
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					6129140
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123845
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24827
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					31008179
	- перевозка грузов	Тенге					0
	- оборудование	Тенге					229894
	Накладные расходы	Тенге					4431113
	ИТОГО:	Тенге					41922170
	Сметная прибыль	Тенге					3335382
	ИТОГО по смете:	Тенге					45257552

Составил Сламихина Н.Н

Наименование стройки- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А №2-1-8

на Слаботочные сети

Основание: СС

Сметная стоимость	5220,416	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,865	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1109,722	тыс.тенг

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение					
1	1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Табло сигнальное студийное или коридорное. Видеорегистратор.Монтаж оборудования	шт.		1	7495,43	7495
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	6	6	1180	7080
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7080	7080
1. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,01	0,01	1082	11
1. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	0,05	652	33
1. 4	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00001	5882338	59
1. 5	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	0,05	556	28
1. 6	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	0,06	17	1
1. 7	2204-0501-	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	186	1

1	2	3	4	5	6	7	8
1314	РСНБ РК 2015						
1. 8	2113-0201	-Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	571619	229
0111	РСНБ РК 2015						
1. 9	2113-0816	-Бирки маркировочные	100 шт.	0,05	0,05	1092	55
0207	РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				415,43	415
		Накладные расходы	%	61		4318,8	4319
		Сметная прибыль	%	8		945,14	945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12759,37	12759
2	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	-Видеорегистратор 16-канальный модели NDR 0,5 КГ	шт.		1	75163	75163
		Сметная прибыль	%	8		6013,04	6013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81176,04	81176
3	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	-Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ 0,5 КГ	шт.		1	18468	18468
		Сметная прибыль	%	8		1477,44	1477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19945,44	19945
4	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		3	4871,21	14614
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1563)	чел-ч	3,11	9,33	1563	14583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4860,93	14583
4. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	1,05	16	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,26	0,78	18	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,28	31
		Накладные расходы	%	61		2965,17	8896
		Сметная прибыль	%	8		626,91	1881
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8463,29	25390
5	2308-0501-	-IP всепогодная цветная камера	шт.		3	43963	131889

1	2	3	4	5	6	7	8
	2110 РСНБ РК 2015 примен	0,5 КГ					
		Сметная прибыль	%		8	3517,04	10551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47480,04	142440
6	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	-Коннектор BNC 0,1 КГ	шт.		3	289	867
		Сметная прибыль	%		8	23,12	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				312,12	936
7	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	-Кронштейн в комплекте 0,1 КГ	шт.		3	7343	22029
		Сметная прибыль	%		8	587,44	1762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7930,44	23791
8	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы. Установка на стене или в нише. Монтажный бокс	шт.		3	933,77	2801
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1158)	чел-ч	0,7923	2,377	1158	2752
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0132	1331	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				923,34	2770
8. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	0,33	16	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0132	2729	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0132	1331,00	17,57
8. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	0,42	18	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,29	49
8. 6	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	-	-
8. 7	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		904,87	2715
		Сметная прибыль	%	8		147,09	441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1985,74	5957
9	2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	-Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 2 КГ	шт.		3	29496	88488
		Сметная прибыль	%	8		2359,68	7079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31855,68	95567
10	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	-Блок питания. Монтаж оборудования	шт.		1	7273,05	7273
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	5	5	1434	7170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7170	7170
10.2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	2
10.3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00002	0,00002	23006	0,46
10.4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	-	-
10.5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000002	1196560	2
10.6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000016	6186588	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101,36	101
		Накладные расходы	%	61		4373,7	4374
		Сметная прибыль	%	8		931,74	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12578,49	12578
11	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	-Блок питания ББП-50 0,15 КГ	шт.		1	13323	13323
		Сметная прибыль	%	8		1065,84	1066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14388,84	14389
12	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч 0,2 КГ	шт.		1	9637	9637
		Сметная прибыль	%	8		770,96	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10407,96	10408

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	-Блок питания. Монтаж оборудования	шт.		1	7273,05	7273
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	5	5	1434	7170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7170	7170
13. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13	13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	2
13. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00002	0,00002	23006	0,46
13. 4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	-	-
13. 5	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000002	1196560	2
13. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000016	6186588	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				101,36	101
		Накладные расходы	%	61		4373,7	4374
		Сметная прибыль	%	8		931,74	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12578,49	12578
14	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения ББП-50 1,2 КГ	шт.		1	9878	9878
		Сметная прибыль	%	8		790,24	790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10668,24	10668
15	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Монитор для систем видеонаблюдения. Монтаж	шт		1	4178,87	4179
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1563)	чел-ч	2,67	2,67	1563	4173
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4173,21	4173
15. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23	0,23	16	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11	0,11	18	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,66	6
		Накладные расходы	%	61		2545,66	2546
		Сметная прибыль	%	8		537,96	538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7262,49	7262
16	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	-Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H 4,55 КГ	шт.		1	65884	65884
		Сметная прибыль	%	8		5270,72	5271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71154,72	71155
17	2308-0504-1104 РСНБ РК 2015	-USB 1200 VA 0,1 КГ	шт.		1	5450	5450
		Сметная прибыль	%	8		436	436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5886	5886
18	2307-0505-0901 РСНБ РК 2015	-Стабилизатор напряжения трансформаторного типа СНВТ-2000/1 71 КГ	шт.		1	26593	26593
		Сметная прибыль	%	8		2127,44	2127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28720,44	28720
19	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	-Комплект для передачи видеосигнала SVP-03T/04R 1,2 КГ	шт.		1	23446	23446
		Сметная прибыль	%	8		1875,68	1876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25321,68	25322
20	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель FTP Cat-6 экранированный 55 КГ	км		0,19	172232	32724
		Сметная прибыль	%	8		13778,56	2618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186010,56	35342
21	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	-Световой фильтр "Пилот" 0,55 КГ	шт.		1	16256	16256
		Сметная прибыль	%	8		1300,48	1300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17556,48	17556
22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	-Кабель канал. Монтаж оборудования	м		110	238,92	26281
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,1629	17,919	1311	23492
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,011	1114	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,67	23504

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3 0505	3105-0602 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,011	1632	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011	1114,00	12,25
22. 4 0501	3403-0302 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	6,688	16	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	6,688	18	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	245
22. 6 1006	2113-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	220	10	2200
22. 7 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0011	312746	344
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,13	2544
		Накладные расходы	%	72		153,84	16923
		Сметная прибыль	%	8		31,42	3456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424,19	46660
23	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм 1 КГ	м		110	148	16280
		Сметная прибыль	%	8		11,84	1302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,84	17582
24	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	-Кабель. Прокладка в кабель канале	м кабеля		110	93,65	10301
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,07	7,7	1114	8578
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,363	1331	483
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				82,37	9061
24. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,363	4544	1649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,363	1331,00	483,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15	1649
24. 4	2113-0804	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000001	0,00011	240081	26

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
24. 5	2113-0805	-Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0	0,000055	527083	29
0101 РСНБ РК 2015							
24. 6	2113-0816	-Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0003	0,033	556	18
3514 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,670423	74
		Накладные расходы	%	61		50,25	5527
		Сметная прибыль	%	8		11,51	1266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				155,4	17094
25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гофра диаметром до 25 мм. Прокладка по установленнымм конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами			45	354,35	15946
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,22	9,9	1289	12761
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,099	1616	160
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				287,14	12921
25. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0011	0,0495	5359	265
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0495	1901,00	94,10
25. 4	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,215	178	216
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0495	2729	135
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0495	1331,00	65,88
25. 6	3403-0302	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	2,178	18	39
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,57	656
25. 7	2105-0307	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего	кг	0,021	0,945	335	317
0210 РСНБ РК 2015		назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74					
25. 8	2110-0502	-Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,09	234	21
1823 РСНБ РК 2015							
25. 9	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000432	234282	101

1	2	3	4	5	6	7	8
1036 РСНБ РК 2015							
25.10	2302-1104	-Патрубки	10 шт.	0,018	0,81	1527	1237
1001 РСНБ РК 2015							
25.11	2404-0201	-Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	3,015	227	684
0646 РСНБ РК 2015							
25.12	2404-0207	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	8,1	12	97
1008 РСНБ РК 2015							
25.13	2404-0207	-Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,45	159	72
3915 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56,2	2529
		Накладные расходы	%	72		206,74	9303
		Сметная прибыль	%	8		44,89	2020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				605,98	27269
26	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм 0,059 КГ	м		45	29	1305
		Сметная прибыль	%	8		2,32	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,32	1409
27	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м		45	98,51	4433
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,06	2,7	1289	3480
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,018	1616	29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77,99	3509
27. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0002	0,009	5359	48
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009	1901,00	17,11
27. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,009	2729	25
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009	1331,00	11,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,62	73
27. 5	2113-0809	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,0016	0,072	652	47
0801 РСНБ РК 2015		марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
27. 6	2113-0816	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00027	76261	21
3536 РСНБ РК 2015							
27. 7	2306-1702	-Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром	шт.	0,05	2,25	46	104
0103 РСНБ РК 2015		4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81					

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	5,49	12	66
27. 9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	-Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,1395	4265	595
27.10	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	0,36	121	44
27.11	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000009	484042	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,55	880
		Накладные расходы	%	72		56,15	2527
		Сметная прибыль	%	8		12,37	557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				167,03	7516
28	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Монтаж разъемов	разъем		6	266,14	1597
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1901)	чел-ч	0,14	0,84	1901	1597
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				266,14	1597
		Накладные расходы	%	61		162,35	974
		Сметная прибыль	%	8		34,28	206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				462,76	2777
29	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	-Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 0,29 КГ	шт.		6	107	642
		Сметная прибыль	%	8		8,56	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,56	693
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					660515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				656409
		Материалы -	Тенге				6645
		Всего заработная плата -	Тенге				90768
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				557017
		Накладные расходы -	Тенге				59761
		Сметная прибыль -	Тенге				57294
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				773464
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68
		Сметная заработная плата -	Тенге				90768
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4106
		Всего заработная плата -	Тенге				2770
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1305

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				2715
		Сметная прибыль -	Тенге				546
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7367
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2770
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				780831
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70
		Сметная заработная плата -	Тенге				93538
		РАЗДЕЛ 2. Домофонная связь					
30	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	-Блок вызова. Монтаж	шт.		3	3227,44	9682
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1591)	чел-ч	2	6	1591	9546
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1331	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3195,31	9586
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	4544	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,44	136
		Накладные расходы	%	61		1949,14	5847
		Сметная прибыль	%	8		414,13	1242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5590,71	16772
31	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	-Блок вызова МК-2003 0,5 КГ	шт.		3	8674	26022
		Сметная прибыль	%	8		693,92	2082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9367,92	28104
32	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	-Блок питания. Монтаж оборудования	шт.		3	17573,76	52721
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1591)	чел-ч	9	27	1591	42957
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,32	1331	1757
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14904,64	44714
32. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	1,32	4544	5998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	1,32	1331,00	1756,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1999,36	5998

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0003	0,0009	23006	21
32. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0009	499540	450
32. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	3	-	-
32. 7	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00003	1196560	36
32. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,06	652	39
32. 9	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00018	6186588	1114
32.10	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	-Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,24	614	147
32.11	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00006	246608	15
32.12	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	-Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	30	27	810
32.13	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	-Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	0,06	160	10
32.14	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	-Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,3	3696	1109
32.15	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,09	186	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1255,4	3766
		Накладные расходы	%	61		9091,83	27275
		Сметная прибыль	%	8		2133,25	6400
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28798,83	86397
33	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	-Блок питания БП2У 1,1 КГ	шт.		3	21428	64284
		Сметная прибыль	%	8		1714,24	5143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23142,24	69427
34	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015	-Коммутатор координатный. Монтаж оборудования	шт.		3	1773,64	5321
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1434)	чел-ч	1,2	3,6	1434	5162
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1720,8	5162
34. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,39	13	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,69	5

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 3	2113-0103	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00002	0,00006	23006	1
0102 РСНБ РК 2015							
34. 4	2113-0207	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	10 шт.	0,3	0,9	-	-
0429 РСНБ РК 2015		размерами 12 мм х 70 мм					
34. 5	2113-0704	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000003	1196560	4
2101 РСНБ РК 2015							
34. 6	2113-0816	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые,	т	0,000008	0,000024	6186588	148
2101 РСНБ РК 2015		марка ПОС40 ГОСТ 21930-76					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				51,15	153
		Накладные расходы	%	61		1049,69	3149
		Сметная прибыль	%	8		225,87	678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3049,19	9148
35	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	-Коммутатор координатный КОМ 80 0,1 КГ	шт.		3	10518	31554
		Сметная прибыль	%	8		841,44	2524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11359,44	34078
36	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.		3	1713,71	5141
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	1	3	1331	3993
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,24	1616	388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1460,28	4381
36. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,04	0,12	5359	643
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1901,00	228,12
36. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,12	2729	327
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1331,00	159,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				323,52	971
36. 5	2113-0201	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00018	499540	90
0901 РСНБ РК 2015							
36. 6	2404-0207	-Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	0,18	487	88
3951 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59,19	178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1051,4	3154
		Сметная прибыль	%	8		221,21	664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2986,32	8959
37	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный МЛ 400 (М)-40 0,1 КГ	шт.		3	12956	38868
		Сметная прибыль	%	8		1036,48	3109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13992,48	41977
38	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом. Монтаж оборудования	шт.		3	1360,19	4081
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	1	3	1223	3669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1223	3669
38. 2 2101	2113-0816 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00003	6186588	186
38. 3 0101	2306-1114 РСНБ РК 2015	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,002	0,006	37663	226
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				137,19	412
		Накладные расходы	%	61		746,03	2238
		Сметная прибыль	%	8		168,5	505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2274,72	6824
39	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" 0,1 КГ	шт.		3	4748	14244
		Сметная прибыль	%	8		379,84	1140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5127,84	15384
40	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	-Ключ ТМ2004 0,002 КГ	шт.		144	230	33120
		Сметная прибыль	%	8		18,4	2650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248,4	35770
41	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.		3	1267,17	3802
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	1,072	3,216	1180	3795
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1264,96	3795

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 2	3403-0302 0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,1698	0,5094	13	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	7
41. 3	2109-0404 0100 РСНБ РК 2015	-Доводчики дверные ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	69		872,82	2618
		Сметная прибыль	%	8		171,2	514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2311,19	6934
42	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной ДС-150 1,2 КГ	комплект		3	9494	28482
		Сметная прибыль	%	8		759,52	2279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10253,52	30761
43	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	-Аудитрубки. Установка	шт.		72	611,5	44028
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,5	36	1223	44028
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				611,5	44028
		Накладные расходы	%	61		373,01	26857
		Сметная прибыль	%	8		78,76	5671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1063,28	76556
44	2302-1104-2701 РСНБ РК 2015	-Аудитрубки ТКПО 6М 3,6 КГ	шт.		72	130	9360
		Сметная прибыль	%	8		10,4	749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,4	10109
45	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		1080	83,83	90537
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,05	54	1289	69606
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,216	1616	349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,77	69955
45. 3	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0001	0,108	5359	579

1	2	3	4	5	6	7	8
0302 РСНБ РК 2015		технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,108	1901,00	205,31
45. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,108	2729	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,108	1331,00	143,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8088	874
45. 5 0801 РСНБ РК 2015	2113-0809	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,728	652	1127
45. 6 3536 РСНБ РК 2015	2113-0816	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,004644	76261	354
45. 7 0101 РСНБ РК 2015	2306-1702	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	54	29	1566
45. 8 1008 РСНБ РК 2015	2404-0207	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	131,76	12	1581
45. 9 2501 РСНБ РК 2015	2404-0207	-Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	3,348	4265	14279
45.10 2804 РСНБ РК 2015	2404-0207	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	8,64	121	1045
45.11 0404 РСНБ РК 2015	2204-0705	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000216	484042	105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,57	20057
		Накладные расходы	%	72		46,64	50368
		Сметная прибыль	%	8		10,44	11272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,9	152177
46	2306-0408-0507 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4 36 КГ	км		0,96	85712	82284
		Сметная прибыль	%	8		6856,96	6583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92568,96	88866
47	2306-1623-0210 РСНБ РК 2015	-Провод ШВЭП 4х0,12 0,1222 Т	км		0,12	325959	39115
		Сметная прибыль	%	8		26076,72	3129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352035,72	42244
48	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	-Трубка. Установка	шт.		72	611,5	44028
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1223)	чел-ч	0,5	36	1223	44028
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				611,5	44028

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	61		373,01	26857
		Сметная прибыль	%	8		78,76	5671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1063,28	76556
49	2302-1104-2701 РСНБ РК 2015	-Трубка КТКП-0,5 3,6 КГ	шт.		72	130	9360
		Сметная прибыль	%	8		10,4	749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,4	10109
50	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		120	704,74	84568
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,29	34,8	1289	44857
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,528	1616	853
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				380,92	45710
50. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,264	5359	1415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,264	1901,00	501,86
50. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	21,48	178	3823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,264	2729	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,264	1331,00	351,38
50. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	5,328	18	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,45	6055
50. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	3,6	335	1206
50. 8	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,002616	909277	2379
50. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00126	234282	295

1	2	3	4	5	6	7	8
50.10	2302-1104	-Патрубки	10 шт.	0,01	1,2	1527	1832
1001 РСНБ РК 2015							
50.11	2404-0201	-Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,25	30	227	6810
0646 РСНБ РК 2015							
50.12	2404-0207	-Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	12	12	144
0808 РСНБ РК 2015							
50.13	2404-0207	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	12	12	144
1008 РСНБ РК 2015							
50.14	2404-0207	-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,05	6	636	3816
3960 РСНБ РК 2015							
50.15	2105-0106	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т	0,000515	0,0618	275572	17030
2403 РСНБ РК 2015		углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				280,47	33657
		Накладные расходы	%	72		274,26	32912
		Сметная прибыль	%	8		78,32	9398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1057,32	126878
51	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 16 0,15 КГ	м		120	125	15000
		Сметная прибыль	%	8		10	1200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135	16200

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 735601

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость монтажных работ -	Тенге	684598
Материалы -	Тенге	58223
Всего заработная плата -	Тенге	271234
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	344491
Накладные расходы -	Тенге	178658
Сметная прибыль -	Тенге	69060
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	932316
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	206
Сметная заработная плата -	Тенге	271234
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	32284
Всего заработная плата -	Тенге	3795
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28482
Накладные расходы -	Тенге	2618
Сметная прибыль -	Тенге	2792
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	37694
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	3795
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	18720
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18720
Сметная прибыль -	Тенге	1498
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20218

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				990228
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				209
		Сметная заработная плата -	Тенге				275028
		РАЗДЕЛ 3. Телевидение					
52	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса дошт. 100 кг. Антенна Г-образная. Монтаж оборудования			9	12348,2	111134
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	8	72	1114	80208
52.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	3,24	1331	4312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9391,16	84520
52.3	3 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,36	3,24	4544	14723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	3,24	1331,00	4312,44
52.4	3 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,45	13,05	28	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1676,44	15088
52.5	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	-Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0,008	0,072	213286	15357
52.6	2110-0502-1811 РСНБ РК 2015	-Клей столярный сухой	кг	0,025	0,225	969	218
52.7	2113-0803-1801 РСНБ РК 2015	-Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0,45	4,05	65	263
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1759,76	15838
		Накладные расходы	%	61		5728,61	51557
		Сметная прибыль	%	8		1446,14	13015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19522,96	175707
53	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Антенна телевизионная коллективного пользования АТКГ 3 КГ	шт.		9	28774	258966
		Сметная прибыль	%	8		2301,92	20717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31075,92	279683
54	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка оконечная.Коробка антенная согласующая. Монтаж оборудования	шт.		3	291	873

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,23	0,69	1180	814
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				271,4	814
54. 2 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,6	-	-
54. 3 0301	2204-0704 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000006	1531767	9
54. 4 2403	2105-0106 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00018	275572	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,6	59
		Накладные расходы	%	61		165,55	497
		Сметная прибыль	%	8		36,52	110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				493,08	1479
55	2307-0202-0206 РСНБ РК 2015 примен	-Коробка антенная согласующая АК-1 0,1 КГ	шт.		3	4499	13497
		Сметная прибыль	%	8		359,92	1080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4858,92	14577
56	2308-0101-0501 РСНБ РК 2015 примен	-Устройство для сложения каналов УСС-2 0,8 КГ	шт.		3	42806	128418
		Сметная прибыль	%	8		3424,48	10273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46230,48	138691
57	2308-0102-0401 РСНБ РК 2015 примен	-Оборудование телевизионное транзисторное универсальное ОТТУ-6.1 2,1 КГ	шт.		3	115890	347670
		Сметная прибыль	%	8		9271,2	27814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125161,2	375484
58	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик металлический Монтаж	шт.		3	3169,66	9509
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1022)	чел-ч	2	6	1022	6132
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1331	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2070,62	6212
58. 3 0102	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,06	3686	221

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1331,00	79,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,72	221
58. 4 0902	2113-0201-РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00015	456783	69
58. 5 0102	2113-0202-РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00006	832784	50
58. 6 0203	2113-0203-РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	0,006	739	4
58. 7 0301	2204-0704-РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,00066	0,00198	1531767	3033
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1051,94	3156
		Накладные расходы	%	61		1263,08	3789
		Сметная прибыль	%	8		354,62	1064
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4787,36	14362
59	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	-Ящик металлический 290х170 3 КГ	шт.		3	10913	32739
		Сметная прибыль	%	8		873,04	2619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11786,04	35358
60	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		110	83,83	9221
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,05	5,5	1289	7090
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,022	1616	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,77	7125
60. 3 0302	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,011	5359	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011	1901,00	20,91
60. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,011	2729	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011	1331,00	14,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8088	89
60. 5 0801	2113-0809-РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,176	652	115

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 6	2113-0816	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000473	76261	36
3536	РСНБ РК 2015						
60. 7	2306-1702	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним	шт.	0,05	5,5	29	160
0101	РСНБ РК 2015	диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81					
60. 8	2404-0207	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	13,42	12	161
1008	РСНБ РК 2015						
60. 9	2404-0207	-Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,341	4265	1454
2501	РСНБ РК 2015						
60.10	2404-0207	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	0,88	121	106
2804	РСНБ РК 2015						
60.11	2204-0705	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000022	484042	11
0404	РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,57	2043
		Накладные расходы	%	72		46,64	5130
		Сметная прибыль	%	8		10,44	1148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,9	15499
61	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	-Кабель телевизионный РК75-4-15 0,219 Т	км		0,11	1256868	138255
		Сметная прибыль	%	8		100549,44	11060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1357417,44	149316
62	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Мачта. Монтаж	шт.		3	53671,41	161014
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	18,1	54,3	1289	69993
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23330,9	69993
62. 2	2105-0307	-Проволока стальная оцинкованная перевязочная для	т	0,0001	0,0003	128712	39
0904	РСНБ РК 2015	воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73					
62. 3	2105-0307	-Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1	кг	2,5	7,5	282	2115
1017	РСНБ РК 2015	диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79					
62. 4	2105-0310	-Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции	10 м	2,2	6,6	2344	15470
1102	РСНБ РК 2015	1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91					
62. 5	2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,02	0,06	50384	3023
0304	РСНБ РК 2015	от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
62. 6	2113-0201	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00067	0,00201	499540	1004
0901	РСНБ РК 2015						
62. 7	2113-0211	-Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00001	0,00003	250653	8
0607	РСНБ РК 2015						
62. 8	2113-0816	-Пластина резиновая рулонная вулканизированная из	кг	0,1	0,3	1252	376
1901	РСНБ РК 2015	резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90					
62. 9	2306-1002	-Провода неизолированные медные гибкие для	км	0,045	0,135	383217	51734
0107	РСНБ РК 2015	электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80					

1	2	3	4	5	6	7	8
62.10	2404-0101-0506 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	1	3	331	993
62.11	2404-0109-1101 РСНБ РК 2015	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	6	18	192	3456
62.12	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	12	258	3096
62.13	2404-0207-0403 РСНБ РК 2015	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	36	17	612
62.14	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	9	360	3240
62.15	2404-0207-1906 РСНБ РК 2015	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	97	291
62.16	2404-0207-1907 РСНБ РК 2015	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	315	945
62.17	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	45	135
62.18	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	6	121	726
62.19	2404-0207-3969 РСНБ РК 2015	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	1253	3759
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30340,51	91022
		Накладные расходы	%	61		14231,85	42696
		Сметная прибыль	%	8		5432,26	16297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73335,52	220007
63	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Мачта МТ-6.1 2,7 КГ	шт.		3	14094	42282
		Сметная прибыль	%	8		1127,52	3383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15221,52	45665
64	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство абонентское распределительное. Монтаж	шт.		25	291	7275
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,23	5,75	1180	6785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				271,4	6785
64. 2	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	5	-	-
64. 3	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,00005	1531767	77
64. 4	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,0015	275572	413

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,6	490
		Накладные расходы	%	61		165,55	4139
		Сметная прибыль	%	8		36,52	913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				493,08	12327
65	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство абонентское распределительное УАР-6.1 0,3 КГ	шт.		25	477	11925
		Сметная прибыль	%	8		38,16	954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				515,16	12879
66	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м		110	208,39	22923
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,14	15,4	1289	19851
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,242	1616	391
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,02	20242
66. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,121	5359	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,121	1901,00	230,02
66. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,121	2729	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,121	1331,00	161,05
66. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,891	18	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,04	995
66. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0231	15586	360
66. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,31	335	774
66. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,22	234	51
66. 9	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,55	536	295
66.10	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,32	35,2	12	422

1	2	3	4	5	6	7	8
66.11	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	-Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	1,1	159	175
66.12	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,33	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,89	2077
		Накладные расходы	%	72		132,49	14574
		Сметная прибыль	%	8		27,27	3000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				368,15	40496
67	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы из ПВХ диаметром 16 мм 0,082 КГ	м		110	53	5830
		Сметная прибыль	%	8		4,24	466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57,24	6296
68	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	4757,49	14272
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,9	2,7	1289	3480
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114	1616	184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1221,51	3665
68. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057	5359	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1901,00	108,36
68. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525	178	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,057	2729	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1331,00	75,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				184,82	554
68. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	234282	46
68. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1655	993
68. 8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ	т	0,0116	0,0348	264340	9199

1	2	3	4	5	6	7	8
		535-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3412,57	10238
		Накладные расходы	%	72		879,49	2638
		Сметная прибыль	%	8		450,96	1353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6087,94	18264
69	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования	м		30	629,46	18884
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,14	4,2	1289	5414
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,132	1616	213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				187,57	5627
69. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,066	5359	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	1901,00	125,47
69. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,939	178	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,066	2729	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	1331,00	87,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,36	701
69. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	234282	63
69. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,11	1655	1837
69. 8	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,039	278683	10869
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				425,63	12769
		Накладные расходы	%	72		135,05	4052
		Сметная прибыль	%	8		61,16	1835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				825,67	24770
70	1308-0208-	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой	м		130	572,48	74422

1	2	3	4	5	6	7	8
	0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметром 8 мм. Монтаж					
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,15	19,5	1289	25136
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	1,222	1616	1975
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				208,54	27110
70. 3 0302	3105-0102-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже РСНБ РК 2015	технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,611	5359	3274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,611	1901,00	1161,51
70. 4 0501	3106-0103-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0719	9,347	178	1664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5 0101	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0047	0,611	2729	1667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,611	1331,00	813,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,81	6606
70. 6 0210	2105-0307-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 РСНБ РК 2015		кг	0,005	0,65	335	218
70. 7 1036	2113-0812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 РСНБ РК 2015		т	0,000008	0,00104	234282	244
70. 8 0803	2204-0501-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 РСНБ РК 2015		кг	0,02	2,6	1655	4303
70. 9 3001	2105-0301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 РСНБ РК 2015		т	0,00125	0,1625	233333	37917
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				328,32	42681
		Накладные расходы	%	72		150,15	19519
		Сметная прибыль	%	8		57,81	7515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				780,44	101457

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1409110
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге		1403280
Материалы -	Тенге		180372
Всего заработная плата -	Тенге		232093
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		973752

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				148591
		Сметная прибыль -	Тенге				124150
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1676021
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191
		Сметная заработная плата -	Тенге				232093
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5830
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5830
		Сметная прибыль -	Тенге				466
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1682317
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191
		Сметная заработная плата -	Тенге				232093
		РАЗДЕЛ 4. Телефонизация					
71	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка ооптическая. Монтаж оборудования	шт.		6	291	1746
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,23	1,38	1180	1628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				271,4	1628
71. 2 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	-	-
71. 3 0301	2204-0704 РСНБ РК 2015	-Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000012	1531767	18
71. 4 2403	2105-0106 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00036	275572	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,6	118
		Накладные расходы	%	61		165,55	993
		Сметная прибыль	%	8		36,52	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				493,08	2958
72	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Коробка оптическая ОРК-16 3 КГ	шт.		6	1206	7236
		Сметная прибыль	%	8		96,48	579
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1302,48	7815
73	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	-Сплиттер. Монтаж оборудования	шт.		6	1086,13	6517
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	0,72	4,32	1331	5750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				958,32	5750

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 2 0304	2107-0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006	19309	116
73. 3 0429	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	1,2	-	-
73. 4 2101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00006	1196560	72
73. 5 1202	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,06	587	35
73. 6 2101	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00006	6186588	371
73. 7 0654	2404-0201 РСНБ РК 2015	-Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	1,2	144	173
73. 8 3963	2404-0207 РСНБ РК 2015	-Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,06	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				127,81	767
		Накладные расходы	%	61		584,58	3507
		Сметная прибыль	%	8		133,66	802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1804,36	10826
74	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015 примен	-Сплиттер 1х16 0,5 КГ	шт.		6	9716	58296
		Сметная прибыль	%	8		777,28	4664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10493,28	62960
75	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015 примен	-Сплайс кассет на 24 сварочных соединения 3 КГ	шт.		1	1206	1206
		Сметная прибыль	%	8		96,48	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1302,48	1302
76	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная. Монтаж	шт.		21	682,78	14338
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1357)	чел-ч	0,5	10,5	1357	14249
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				678,5	14249
76. 2 1003	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00021	132	0,03
76. 3 0102	2113-0103 РСНБ РК 2015	-Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00005	0,00105	23006	24
76. 4 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00021	312746	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,28	90
		Накладные расходы	%	61		413,88	8692
		Сметная прибыль	%	8		87,73	1842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,4	24872
77	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93 3 КГ	шт.		21	1206	25326
		Сметная прибыль	%	8		96,48	2026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1302,48	27352
78	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	2344,73	7034
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	2	6	1114	6684
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1331	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2241,31	6724
78. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	1,11	28	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	3686	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,22	142
78. 5	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00012	206090	25
78. 6	2204-0704-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,00004	0,00012	1531767	184
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69,51	209
		Накладные расходы	%	61		1367,2	4102
		Сметная прибыль	%	8		296,95	891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4008,89	12027
79	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 примен	-Протяжный ящик 300х300х200 2,4 КГ	шт.		3	6366	19098
		Сметная прибыль	%	8		509,28	1528

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6875,28	20626
80	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка оптическая. Монтаж оборудования	шт.		72	291	20952
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1180)	чел-ч	0,23	16,56	1180	19541
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				271,4	19541
80. 2 0405	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	14,4	-	-
80. 3 0301	2204-0704 РСНБ РК 2015	-Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000144	1531767	221
80. 4 2403	2105-0106 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00432	275572	1190
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19,6	1411
		Накладные расходы	%	61		165,55	11920
		Сметная прибыль	%	8		36,52	2630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				493,08	35501
81	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Оптическая распределительная коробка 0,1 КГ	шт.		72	309	22248
		Сметная прибыль	%	8		24,72	1780
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				333,72	24028
82	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		72	181,75	13086
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	0,1543	11,11	1114	12376
82. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,00432	1331	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				171,97	12382
82. 3 0501	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0005	0,036	16	0,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00006	0,00432	2729	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,00432	1331,00	5,75

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 5 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0009	0,0648	18	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,18794	14
82. 6 1204	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	1,469	450	661
82. 7 0501	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента изоляционная прорезиненная односторонняя шириной 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,0792	448	35
82. 8 9901	2307-0220 РСНБ РК 2015	-Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	73,44	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,67	696
		Накладные расходы	%	72		123,82	8915
		Сметная прибыль	%	8		24,45	1760
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				330,01	23761
83	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	-Розетка оптическая абонетская 0,02 КГ	шт.		72	225	16200
		Сметная прибыль	%	8		18	1296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				243	17496
84	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		800	83,83	67064
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,05	40	1289	51560
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,16	1616	259
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				64,77	51819
84. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,08	5359	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08	1901,00	152,08
84. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,08	2729	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08	1331,00	106,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8088	647
84. 5 0801	2113-0809 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до	кг	0,0016	1,28	652	835

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,19 мм					
84. 6	2113-0816 3536 РСНБ РК 2015	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,00344	76261	262
84. 7	2306-1702 0101 РСНБ РК 2015	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	40	29	1160
84. 8	2404-0207 1008 РСНБ РК 2015	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	97,6	12	1171
84. 9	2404-0207 2501 РСНБ РК 2015	-Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	2,48	4265	10577
84.10	2404-0207 2804 РСНБ РК 2015	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	6,4	121	774
84.11	2204-0705 0404 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,00016	484042	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,57	14857
		Накладные расходы	%	72		46,64	37309
		Сметная прибыль	%	8		10,44	8350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,9	112723
85	2306-0401-0103 РСНБ РК 2015	-Волоконно-оптический кабель ОКЛ-24 0,103 Т	км		0,12	266273	31953
		Сметная прибыль	%	8		21301,84	2556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				287574,84	34509
86	2306-0401-0505 РСНБ РК 2015	-Волоконно-оптический кабель ITU-T G657A 0,25 Т	км		0,54	532247	287413
		Сметная прибыль	%	8		42579,76	22993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				574826,76	310406
87	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 31 КГ	км		0,14	85013	11902
		Сметная прибыль	%	8		6801,04	952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91814,04	12854
88	2306-0408-0406 РСНБ РК 2015 примен	-Патч Корд 11 КГ	км		1,19	32538	38720
		Сметная прибыль	%	8		2603,04	3098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35141,04	41818
89	1308-0201-2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оптическая разветвительная муфта. Монтаж оборудования	шт.		1	5431,96	5432

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1331)	чел-ч	4	4	1331	5324
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5324	5324
89. 2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,01	335	3
89. 3	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	0,00006	1186726	71
89. 4	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00032	0,00032	70268	22
89. 5	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	1092	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				107,96	108
		Накладные расходы	%	72		3833,28	3833
		Сметная прибыль	%	8		741,22	741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10006,46	10006
90	2306-1703-0119 РСНБ РК 2015	-Оптическая разветвительная муфта ОК-24 0,87 КГ	шт.		1	1743	1743
		Сметная прибыль	%	8		139,44	139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1882,44	1882
91	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	-Кабель канал. Монтаж оборудованияя	м		1190	238,92	284315
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1311)	чел-ч	0,1629	193,851	1311	254139
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,119	1114	133
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,67	254271
91. 3	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,119	1632	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,119	1114,00	132,57
91. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	72,352	16	1158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	72,352	18	1302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	2654

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 6 1006	2113-0207 РСНБ РК 2015	-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	2380	10	23800
91. 7 0606	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0119	312746	3722
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,13	27522
		Накладные расходы	%	72		153,84	183075
		Сметная прибыль	%	8		31,42	37391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				424,19	504781
92	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм 1 КГ	м		1190	44	52360
		Сметная прибыль	%	8		3,52	4189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47,52	56549
93	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м		710	208,39	147956
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	0,14	99,4	1289	128127
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,562	1616	2524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				184,02	130651
93. 3 0302	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,781	5359	4185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,781	1901,00	1484,68
93. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,781	2729	2131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,781	1331,00	1039,51
93. 5 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	5,751	18	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,04	6420
93. 6 2806	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,1491	15586	2324
93. 7 0210	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	14,91	335	4995
93. 8	2110-0502	-Клей марки БМК-5к	кг	0,002	1,42	234	332

1	2	3	4	5	6	7	8
1823 РСНБ РК 2015							
93. 9	2113-0815	-Профиль монтажный	шт.	0,005	3,55	536	1903
0308 РСНБ РК 2015							
93.10	2404-0207	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,32	227,2	12	2726
1008 РСНБ РК 2015							
93.11	2404-0207	-Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	7,1	159	1129
3915 РСНБ РК 2015							
93.12	2301-1399	-Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	2,13	-	-
9903 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,89	13409
		Накладные расходы	%	72		132,49	94069
		Сметная прибыль	%	8		27,27	19362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				368,15	261386
94	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм 0,17 КГ	м		710	140	99400
		Сметная прибыль	%	8		11,2	7952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				151,2	107352
95	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	2344,73	7034
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1114)	чел-ч	2	6	1114	6684
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1331	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2241,31	6724
95. 3	3105-0402	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,37	1,11	28	31
0301 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	3686	111
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1331,00	39,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,22	142
95. 5	2113-0812	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00012	206090	25
1039 РСНБ РК 2015							
95. 6	2204-0704	-Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,00004	0,00012	1531767	184
0301 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69,51	209

1	2	3		4	5	6	7	8
		Накладные расходы		%	61		1367,2	4102
		Сметная прибыль		%	8		296,95	891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					4008,89	12027
96	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015 примен	-Ящик металлический 500х500мм 3,8 КГ	шт.			3	9019	27057
		Сметная прибыль		%	8		721,52	2165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					9740,52	29222
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					1275632
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге					1163146
		Материалы -	Тенге					58698
		Всего заработная плата -	Тенге					496680
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					600758
		Накладные расходы -	Тенге					351602
		Сметная прибыль -	Тенге					121180
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					1635928
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					384
		Сметная заработная плата -	Тенге					496680
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					13086
		Материалы -	Тенге					696
		Всего заработная плата -	Тенге					12382
		Накладные расходы -	Тенге					8915
		Сметная прибыль -	Тенге					1760
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					23761
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					11
		Сметная заработная плата -	Тенге					12382
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					99400
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					99400
		Сметная прибыль -	Тенге					7952
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					107352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1767041
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					395
		Сметная заработная плата -	Тенге					509062
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге					4080859
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					1095440
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51029
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14281
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					2934389
		- перевозка грузов	Тенге					0
		- оборудование	Тенге					0
		Накладные расходы	Тенге					752860

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	4833719
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	386697
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	5220416

Составил Сламихина Н.Н

Наименование стройки- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 5 АВС-4

Наименование объекта- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А №2-1-9

на Лифт пассажирский ЛП-0611К грузоподъемность 630кг на 9остановок

Основание:

Сметная стоимость	23967,863	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	0,934	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	1203,844	тыс.тенг

Составлена в ценах 1 квартала 2020г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростьюоличество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтажоборудования	лифт		3	918578,42	2755735
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	646,95	1940,851	1289	2501757
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,525	7,574	1464,4	11091
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				837616,1	2512848
1. 3	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 10 т	маш.-ч	1,938	5,815	6364	37004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,938	5,815	1331,00	7739,77
1. 4	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	-Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,205	12,615	56	706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,3579	1,074	9091	9761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3579	1,074	2272,00	2440,13

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	3403-0202 0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,337	7,011	29	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3105-0402 0304 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	24,128	72,384	91	6587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,723	17,17	178	3056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 9	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2286	0,6858	2729	1872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2286	0,6858	1331,00	912,80
1.10	3403-0302 0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	26,81	80,429	18	1448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20212,42	60637
1.11	2105-0307 0802 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,7583	2,275	811	1845
1.12	2113-0809 0801 РСНБ РК 2015	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7	2,1	652	1369
1.13	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0117	0,0351	211192	7413
1.14	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0088	0,0264	438655	11580
1.15	2105-0201 0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2158	0,6474	264340	171134
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				64447,06	193341
		Накладные расходы	%	61		510945,82	1532837
		Сметная прибыль	%	8		114361,94	343086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1543886,17	4631659
2	1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за	м		30,9	-9531,29	-294517

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 16		каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	6,151	190,054	-1289	-244979
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,15759	-1939,88	-306
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-7938,02	-245285
2. 3 0105 РСНБ РК 2015	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0033	0,10197	-9091	-927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,10197	-2272,00	-231,68
2. 4 0201 РСНБ РК 2015	3403-0202	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0422	1,304	-29	-38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5 0304 РСНБ РК 2015 (3,2 т)	3105-0402	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН	маш.-ч	0,2656	8,207	-91	-747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6 0501 РСНБ РК 2015	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0614	1,897	-178	-338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 7 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,05562	-2729	-152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,05562	-1331,00	-74,03
2. 8 0101 РСНБ РК 2015	3403-0302	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3965	12,252	-18	-221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-78,37	-2422
2. 9 0802 РСНБ РК 2015	2105-0307	-Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,0181	0,55929	-811	-454
2.10 0801 РСНБ РК 2015	2113-0809	-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0167	0,51603	-652	-336
2.11 1035 РСНБ РК 2015	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,00927	-211192	-1958
2.12 0502 РСНБ РК 2015	2204-0101	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	0,00618	-438655	-2711
2.13 0502 РСНБ РК 2015	2105-0201	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0051	0,15759	-264340	-41657

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1524,79	-47116
		Накладные расходы	%	61		-4842,19	-149624
		Сметная прибыль	%	8		-1149,88	-35531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-15523,35	-479672
3	1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка		9	-135162,98	-1216467
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1289)	чел-ч	91,574	824,164	-1289	-1062348
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,2367	-5796,29	-1372
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-118191,07	-1063720
3. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0504	0,4536	-9091	-4124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0504	0,4536	-2272,00	-1030,58
3. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4422	3,98	-29	-115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015 (3,2 т)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН	маш.-ч	2,782	25,034	-91	-2278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6438	5,794	-178	-1031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0285	0,2565	-2729	-700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0285	0,2565	-1331,00	-341,40
3. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,163	55,463	-18	-998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1027,44	-9247
3. 9	2105-0307-	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром	кг	0,1896	1,706	-811	-1384

1	2	3	4	5	6	7	8
0802 РСНБ РК 2015		0,6 мм ГОСТ 9389-75					
3.10	2113-0809-	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,1749	1,574	-652	-1026
0801 РСНБ РК 2015		марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
3.11	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,027	-211192	-5702
1035 РСНБ РК 2015							
3.12	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0021	0,0189	-438655	-8291
0502 РСНБ РК 2015							
3.13	2105-0201-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т	0,054	0,486	-264340	-128469
0502 РСНБ РК 2015		углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-16096,91	-144872
		Накладные расходы	%	61		-72096,55	-648869
		Сметная прибыль	%	8		-16580,76	-149227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-223840,29	-2014563
4	5110-0101-1801 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95 5,8 Т	комплект	3	7276813		21830439

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	23075191
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1194430
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	48969
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	9414
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1353
- перевозка грузов	Тенге	0
- оборудование	Тенге	21830439
Накладные расходы	Тенге	734345
ИТОГО:	Тенге	23809536
Сметная прибыль	Тенге	158328
ИТОГО по смете:	Тенге	23967863

Составил Сламихина Н.Н

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы - КЖ

ОСНОВАНИЕ: КЖ

Сметная стоимость	426692,075 тыс.тенге
Сметная заработная плата	51583,651 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	44,443 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин материалы оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.				2134,3	113,91	108,47	243126	231509	--	45464			311677
	1101-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта		5,44	24,14	11617	51528	--	23087			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.				66	1988,45	--	131238	--	--	94491			243787
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	м3 грунта		1988,45	--	131238	--	--	18058			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2200,3	32,99 --	32,99 12,95	72583 --	72583 28485	-- --	20509 7447	100539
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, для обратной засыпки	м3 грунта	1225	32,99 --	32,99 12,95	40410 --	40410 15859	-- --	11418 4146	55974
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	98	864,11 864,11	-- --	84683 84683	-- --	-- --	60971 11652	157306
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1127	18,41 --	18,41 7,22	20745 --	20745 8141	-- --	5862 2129	28735
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1127	160,21 84,24	75,97 34,94	180554 94938	85615 39376	-- --	96706 22181	299441
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	357	68,37 --	68,37 26,21	24406 --	24406 9356	-- --	6736 2491	33634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	357	59,87	59,87	21374	21374	--	4601	28053
					--	17,9	--	6390	--	2078	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	819118	496643	--	346758	1259146
			Тенге		--	--	322475	159134	--	93269	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				819118				
Всего заработная плата			Тенге					481610			
Накладные расходы			Тенге				346759				
Сметная прибыль			Тенге				93270				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1259147				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								468
Сметная заработная плата			Тенге					481610			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1259147				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								468
Сметная заработная плата			Тенге					481610			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
10.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В7,5. Устройство	м3	104,2	28451,43	1097,59	2964639	114369	2719166	142187	3355372
					1258,2	241,31	131104	25145	--	248546	
		НР - 91%; СП - 8%									
11.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские,В25 F75, W6. Устройство	м3	923,04	41205,64	1686,75	38034456	1556935	34636924	2001394	43238718
					1994,06	388,65	1840597	358737	--	3202868	
		НР - 91%; СП - 8%									
12.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,95432	19920,72	1361,1	178377	12188	2579	151983	356788
					18271,62	380,2	163610	3404	--	26429	
		НР - 91%; СП - 8%									
13.				8,95432	228166	--	2043071	--	2043071	--	2206517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т								
					--	--	--	--	--	163446	
		СП - 8%									
14.				54,74476	220357	--	12063391	--	12063391	--	13028462
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т								
					--	--	--	--	--	965071	
		СП - 8%									
15.				0,16128	233333	--	37632	--	37632	--	40643
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т								
					--	--	--	--	--	3011	
		СП - 8%									
16.				0,09684	25781,89	1321,89	2497	128	--	2205	5078
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т								
					24460	564,66	2369	55	--	376	
		НР - 91%; СП - 8%									
17.				0,0426	230237	--	9808	--	9808	--	10593
	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т								
					--	--	--	--	--	785	
		СП - 8%									
18.				0,05424	264340	--	14338	--	14338	--	15485
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т								
					--	--	--	--	--	1147	
		СП - 8%									
						Арматурные выпуски					
19.				5,15076	75529,07	17483,23	389032	90052	7614	297143	741070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Арматурные выпуски. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		56567,5	6827,28	291366	35166	--	54894	
20.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17572	233333 --	-- --	41001 --	-- --	41001 --	-- 3280	44281
21.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	4,29776	220357 --	-- --	947042 --	-- --	947042 --	-- 75763	1022805
22.	2105-0301 -3203 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,67728	234699 --	-- --	158957 --	-- --	158957 --	-- 12717	171673
						Стены подвала					
23.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	65	1638,72 551,21	830,8 314,17	106517 35829	54002 20421	16686 --	66375 13831	186723
24.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	75	2328,72 773,54	1166,14 442,48	174654 58016	87461 33186	29177 --	107618 22582	304853
25.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	134	3471,21 1126,27	1846,45 707,3	465143 150921	247424 94778	66798 --	289925 60405	815473
26.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	28,674	34633 --	-- --	993067 --	-- --	993067 --	-- 79445	1072512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13579-78									
		СП - 8%									
27.	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	72,762	32858 --	-- --	2390814 --	-- --	2390814 --	-- 191265	2582079
		СП - 8%									
28.	1106-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Монолитные заделки,бетон тяжелый класса В15, F50, W6.	м3	6,96	39709,33 5884,48	2170,92 479,37	276377 40956	15110 3336	220311 --	40306 25335	342018
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	677,5	874,07 277,93	19,81 2,66	592185 188299	13421 1804	390465 --	176795 61518	830499
		НР - 93%; СП - 8%									
						Приямок ПР-1					
30.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23712	220357 --	-- --	52251 --	-- --	52251 --	-- 4180	56431
		СП - 8%									
						Решетка приямка					
31.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,09684	92794,06 49914	9078,42 3314,19	8986 4834	879 321	3273 --	4794 1102	14882
		НР - 93%; СП - 8%									
32.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до	т	0,05424	264340 --	-- --	14338 --	-- --	14338 --	-- 1147	15485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
33.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0426	230237 --	-- --	9808 --	-- --	9808 --	-- 785	10593
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	61968380 2907899	2191968 576353	56868511 --	3280725 5219928	70469033
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61968380				
	Материалы		Тенге				38092995				
	Всего заработная плата		Тенге					3484252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15391637				
	Местные материалы		Тенге				3383880				
	Накладные расходы		Тенге				3280725				
	Сметная прибыль		Тенге				5219928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70469033				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2945
	Сметная заработная плата		Тенге					3484252			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				70469033				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2945
	Сметная заработная плата		Тенге					3484252			
		РАЗДЕЛ 3. Колонны монолитные ==========									
34.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015	Колонна монолитная Км-1 - 4шт Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство Изм. и доп. вып. 16 НР - 91%; СП - 8%	м3	19,16	81168,01 15201,89	27981,58 6207,81	1555179 291268	536127 118942	727784 --	373291 154278	2082748
35.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,33096	233333 --	-- --	77224 --	-- --	77224 --	-- 6178	83402
36.	2105-0301 -3202 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	4,52976	220357 --	-- --	998164 --	-- --	998164 --	-- 79853	1078017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
						Колонна монолитная Км-2 - 2шт					
37.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	9,58	81168,01 15201,89	27981,58 6207,81	777590 145634	268064 59471	363892 --	186645 77139	1041374
38.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,19452	233333 --	-- --	45388 --	-- --	45388 --	-- 3631	49019
39.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,53816	220357 --	-- --	559301 --	-- --	559301 --	-- 44744	604045
						Колонна монолитная Км-3 - 10шт					
40.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	44,1	81168,01 15201,89	27981,58 6207,81	3579509 670403	1233988 273764	1675118 --	859193 355096	4793798
41.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,8796	233333 --	-- --	205240 --	-- --	205240 --	-- 16419	221659
42.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т	8,933	220357 --	-- --	1968449 --	-- --	1968449 --	-- 157476	2125925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
						Колонна монолитная Км-4 - 24шт					
43.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	105,84	81168,01 15201,89	27981,58 6207,81	8590822 1608968	2961571 657035	4020283 --	2062062 852231	11505115
44.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,92096	233333 --	-- --	448223 --	-- --	448223 --	-- 35858	484081
45.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	17,3952	220357 --	-- --	3833154 --	-- --	3833154 --	-- 306652	4139806
						Колонна монолитная Км-5 - 12шт					
46.	1106-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны гражданских зданий в металлической опалубке,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	63,6	81168,01 15201,89	27981,58 6207,81	5162286 966840	1779629 394817	2415817 --	1239108 512111	6913505
47.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,29996	233333 --	-- --	303324 --	-- --	303324 --	-- 24266	327589
48.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,88544	220357 --	-- --	1737612 --	-- --	1737612 --	-- 139009	1876621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	29841465	6779378	19378973	4720299	37326704
			Тенге		--	--	3683114	1504028	--	2764941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29841465				
	Материалы		Тенге				9202894				
	Всего заработная плата		Тенге					5187142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10176079				
	Накладные расходы		Тенге				4720299				
	Сметная прибыль		Тенге				2764941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37326705				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4139
	Сметная заработная плата		Тенге					5187142			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				37326705				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4139
	Сметная заработная плата		Тенге					5187142			
		РАЗДЕЛ 4. Диафрагма жесткости ДЖм									
49.							Диафрагма жесткости ДЖм-1 -1шт				
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Диафрагма жесткости,В25. Устройство	м3	43,4	52542,45	4702,88	2280342	204105	1645861	429842	2926999
		НР - 91%; СП - 8%		9916,5	967,23	430376	41978	--	216815	
50.			4,81442	220357	--	1060891	--	1060891	--	1145762	
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	84871	
		СП - 8%									
51.			2,10651	228166	--	480634	--	480634	--	519085	
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	38451	
		СП - 8%									
52.			0,06636	233333	--	15484	--	15484	--	16723	
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
						Диафрагма жесткости ДЖм-2 -3шт					
53.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	96,9	52542,45 9916,5	4702,88 967,23	5091363 960909	455709 93725	3674745 --	959717 484086	6535166
54.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,8072	220357 --	-- --	2381442 --	-- --	2381442 --	-- 190515	2571958
		СП - 8%									
55.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,1789	228166 --	-- --	1181649 --	-- --	1181649 --	-- 94532	1276181
		СП - 8%									
56.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1512	233333 --	-- --	35280 --	-- --	35280 --	-- 2822	38102
		СП - 8%									
						Диафрагма жесткости ДЖм-3 -2шт					
57.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	76,2	52542,45 9916,5	4702,88 967,23	4003735 755637	358359 73703	2889739 --	754700 380675	5139109
58.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,8066	220357 --	-- --	1940596 --	-- --	1940596 --	-- 155248	2095844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
59.				4,0546	228166	--	925122	--	925122	--	999132
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	74010	
		СП - 8%									
60.				0,1056	233333	--	24640	--	24640	--	26611
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1971	
		СП - 8%									
						Диафрагма жесткости ДЖм-4 -2шт					
61.				77,6	52542,45	4702,88	4077294	364943	2942831	768566	5233529
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство	м3		9916,5	967,23	769520	75057	--	387669	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
62.				8,8066	220357	--	1940596	--	1940596	--	2095844
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	155248	
		СП - 8%									
63.				4,0546	228166	--	925122	--	925122	--	999132
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	74010	
		СП - 8%									
64.				0,10656	233333	--	24864	--	24864	--	26853
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1989	
		СП - 8%									
65.				0,4752	727013,89	1321,89	345477	628	311141	30918	406507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		70934	564,66	33708	268	--	30112	
						Диафрагма жесткости ДЖм-5 -1шт					
66.				36,97	52542,45	4702,88	1942494	173865	1402016	366158	2493345
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9916,5	967,23	366613	35759	--	184692	
67.				4,4033	220357	--	970298	--	970298	--	1047922
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	77624	
68.				1,97935	228166	--	451620	--	451620	--	487750
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	36130	
69.				0,0501	233333	--	11690	--	11690	--	12625
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	935	
						Диафрагма жесткости ДЖм-6 -1шт					
70.				37,67	52542,45	4702,88	1979274	177157	1428562	373091	2540554
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9916,5	967,23	373555	36436	--	188189	
71.				4,29924	220357	--	947368	--	947368	--	1023157
	2105-0301 -3202	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	75789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
72.				2,01487	228166	--	459725	--	459725	--	496503
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	36778	
		СП - 8%									
73.				0,05058	233333	--	11802	--	11802	--	12746
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	944	
		СП - 8%									
74.				0,2376	727013,89	1321,89	172739	314	155571	15459	203253
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		70934	564,66	16854	134	--	15056	
		НР - 91%; СП - 8%									
						Диафрагма жесткости ДЖм-7 -2шт					
75.				79,92	52542,45	4702,88	4199192	375854	3030811	791544	5389995
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Диафрагма жесткости,В25. Устройство	м3		9916,5	967,23	792527	77301	--	399259	
		НР - 91%; СП - 8%									
76.				9,17434	220357	--	2021630	--	2021630	--	2183360
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	161730	
		СП - 8%									
77.				4,21302	228166	--	961268	--	961268	--	1038169
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т		--	--	--	--	--	76901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
78.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,12192	233333 --	-- --	28448 --	-- --	28448 --	-- 2276	30724
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	40892079 4499699	2110935 434362	34281446 --	4489995 3630566	49012640
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40892079				
	Материалы		Тенге				17481276				
	Всего заработная плата		Тенге					4934060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16800168				
	Накладные расходы		Тенге				4489995				
	Сметная прибыль		Тенге				3630566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49012640				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4067
	Сметная заработная плата		Тенге					4934060			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				49012640				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4067
	Сметная заработная плата		Тенге					4934060			
	РАЗДЕЛ 5. Монолитные плиты Пм на отм. -0,300										
79.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	175,6	40065,8 1994,06	1686,75 388,65	7035554 350157	296193 68247	6389204 --	380747 593304	8009605
80.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монолитные плиты Пм1 - 1шт Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,78878	19920,72 18271,62	1361,1 380,2	55555 50956	3796 1060	803 --	47334 8231	111120
81.	2105-0301 -3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	17,0824	228166 --	-- --	3897623 --	-- --	3897623 --	-- 311810	4209433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
82.				5,64808	220357	--	1244594	--	1244594	--	1344161
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	99568	
		СП - 8%									
83.				2,1899	233333	--	510976	--	510976	--	551854
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	40878	
		СП - 8%									
84.				0,08736	25781,89	1321,89	2252	115	--	1989	4581
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24460	564,66	2137	49	--	339	
		НР - 91%; СП - 8%									
85.				0,07728	350235	--	27066	--	27066	--	29231
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	2165	
		СП - 8%									
86.				0,01008	228166	--	2300	--	2300	--	2484
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	184	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	12775920	300104	12072566	430070	14262469
			Тенге		--	--	403249	69356	--	1056479	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12775920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				6390007				
Всего заработная плата			Тенге					472605			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5682559				
Накладные расходы			Тенге				430071				
Сметная прибыль			Тенге				1056479				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14262470				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								409
Сметная заработная плата			Тенге					472605			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				14262470				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								409
Сметная заработная плата			Тенге					472605			

РАЗДЕЛ 6. Монолитные плиты Пм на отм. +2,700... +26,700

Монолитные плиты Пм2 - 1шт

87.				175	63856,42	1829,05	11174873	320083	7753510	2889087	15189077
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3			17721,6	420,23	3101280	73540	--	1125117	
	НР - 91%; СП - 8%										
88.				1,6811	19920,72	1361,1	33489	2288	485	28534	66984
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т			18271,62	380,2	30716	639	--	4962	
	НР - 91%; СП - 8%										
89.				17,2169	228166	--	3928311	--	3928311	--	4242576
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	314265	
	СП - 8%										
90.				5,69768	220357	--	1255524	--	1255524	--	1355966
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	100442	
	СП - 8%										
91.				2,318	233333	--	540866	--	540866	--	584135
2105-0301 -3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т			--	--	--	--	--	43269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
92.				0,17472	25781,89	1321,89	4505	231	--	3979	9162
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24460	564,66	4274	99	--	679	
		НР - 91%; СП - 8%									
93.				0,15456	350235	--	54132	--	54132	--	58463
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	4331	
		СП - 8%									
94.				0,02016	228166	--	4600	--	4600	--	4968
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	368	
		СП - 8%									
						Монолитные плиты Пм3 - 1шт					
95.				175	63856,42	1829,05	11174873	320083	7753510	2889087	15189077
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17721,6	420,23	3101280	73540	--	1125117	
		НР - 91%; СП - 8%									
96.				1,6811	19920,72	1361,1	33489	2288	485	28534	66984
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18271,62	380,2	30716	639	--	4962	
		НР - 91%; СП - 8%									
97.				17,2169	228166	--	3928311	--	3928311	--	4242576
	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	314265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
98.				5,69768	220357	--	1255524	--	1255524	--	1355966
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	100442	
		СП - 8%									
99.				2,318	233333	--	540866	--	540866	--	584135
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	43269	
		СП - 8%									
100.				0,17472	25781,89	1321,89	4505	231	--	3979	9162
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24460	564,66	4274	99	--	679	
		НР - 91%; СП - 8%									
101.				0,15456	350235	--	54132	--	54132	--	58463
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	4331	
		СП - 8%									
102.				0,02016	228166	--	4600	--	4600	--	4968
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	368	
		СП - 8%									
						Монолитные плиты Пм4 - 1шт					
103.				175	63856,42	1829,05	11174873	320083	7753510	2889087	15189077
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от	м3		17721,6	420,23	3101280	73540	--	1125117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%									
104.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,6811	19920,72 18271,62	1361,1 380,2	33489 30716	2288 639	485 --	28534 4962	66984
105.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	17,2169	228166 --	-- --	3928311 --	-- --	3928311 --	-- 314265	4242576
106.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	5,69768	220357 --	-- --	1255524 --	-- --	1255524 --	-- 100442	1355966
107.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,318	233333 --	-- --	540866 --	-- --	540866 --	-- 43269	584135
108.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,17472	25781,89 24460	1321,89 564,66	4505 4274	231 99	-- --	3979 679	9162
109.	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,15456	350235 --	-- --	54132 --	-- --	54132 --	-- 4331	58463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
110.				0,02016	228166	--	4600	--	4600	--	4968
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	368	
		СП - 8%									
						Монолитные плиты Пм5 - 1шт					
111.				175	63856,42	1829,05	11174873	320083	7753510	2889087	15189077
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17721,6	420,23	3101280	73540	--	1125117	
		НР - 91%; СП - 8%									
112.				1,6811	19920,72	1361,1	33489	2288	485	28534	66984
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18271,62	380,2	30716	639	--	4962	
		НР - 91%; СП - 8%									
113.				17,2169	228166	--	3928311	--	3928311	--	4242576
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	314265	
		СП - 8%									
114.				5,69768	220357	--	1255524	--	1255524	--	1355966
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	100442	
		СП - 8%									
115.				2,318	233333	--	540866	--	540866	--	584135
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	43269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
116.				0,17472	25781,89	1321,89	4505	231	--	3979	9162
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24460	564,66	4274	99	--	679	
		НР - 91%; СП - 8%									
117.				0,15456	350235	--	54132	--	54132	--	58463
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	4331	
		СП - 8%									
118.				0,02016	228166	--	4600	--	4600	--	4968
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	368	
		СП - 8%									
						Монолитные плиты Пм6 - 1шт					
119.				172,6	63856,42	1829,05	11021618	315693	7647177	2849465	14980770
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17721,6	420,23	3058748	72532	--	1109687	
		НР - 91%; СП - 8%									
120.				1,6811	19920,72	1361,1	33489	2288	485	28534	66984
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18271,62	380,2	30716	639	--	4962	
		НР - 91%; СП - 8%									
121.				17,5064	228166	--	3994365	--	3994365	--	4313914
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	319549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
122.				5,69768	220357	--	1255524	--	1255524	--	1355966
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	100442	
		СП - 8%									
123.				2,318	233333	--	540866	--	540866	--	584135
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	43269	
		СП - 8%									
124.				0,17472	25781,89	1321,89	4505	231	--	3979	9162
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24460	564,66	4274	99	--	679	
		НР - 91%; СП - 8%									
125.				0,15456	350235	--	54132	--	54132	--	58463
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	4331	
		СП - 8%									
126.				0,02016	228166	--	4600	--	4600	--	4968
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	368	
		СП - 8%									
						Монолитные плиты Пм7 - 1шт					
127.				172,6	63856,42	1829,05	11021618	315693	7647177	2849465	14980770
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		17721,6	420,23	3058748	72532	--	1109687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
128.				1,6811	19920,72	1361,1	33489	2288	485	28534	66984
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		18271,62	380,2	30716	639	--	4962	
		НР - 91%; СП - 8%									
129.				17,5064	228166	--	3994365	--	3994365	--	4313914
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	319549	
		СП - 8%									
130.				5,69768	220357	--	1255524	--	1255524	--	1355966
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	100442	
		СП - 8%									
131.				2,318	233333	--	540866	--	540866	--	584135
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	43269	
		СП - 8%									
132.				0,17472	25781,89	1321,89	4505	231	--	3979	9162
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24460	564,66	4274	99	--	679	
		НР - 91%; СП - 8%									
133.				0,15456	350235	--	54132	--	54132	--	58463
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	4331	
		СП - 8%									
134.				0,02016	228166	--	4600	--	4600	--	4968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	368	
		СП - 8%									
						Монолитные плиты Пм8 - 1шт					
135.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	172,6	63856,42	1829,05	11021618	315693	7647177	2849465	14980770
					17721,6	420,23	3058748	72532	--	1109687	
		НР - 91%; СП - 8%									
136.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6811	19920,72	1361,1	33489	2288	485	28534	66984
					18271,62	380,2	30716	639	--	4962	
		НР - 91%; СП - 8%									
137.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	17,5064	228166	--	3994365	--	3994365	--	4313914
					--	--	--	--	--	319549	
		СП - 8%									
138.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,69768	220357	--	1255524	--	1255524	--	1355966
					--	--	--	--	--	100442	
		СП - 8%									
139.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,318	233333	--	540866	--	540866	--	584135
					--	--	--	--	--	43269	
		СП - 8%									
140.				0,17472	25781,89	1321,89	4505	231	--	3979	9162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		24460	564,66	4274	99	--	679	
141.	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,15456	350235 --	-- --	54132 --	-- --	54132 --	-- 4331	58463
142.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02016	228166 --	-- --	4600 --	-- --	4600 --	-- 368	4968
						Монолитные плиты Пм9 - 1шт					
143.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	172,6	63856,42 17721,6	1829,05 420,23	11021618 3058748	315693 72532	7647177 --	2849465 1109687	14980770
144.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,6811	19920,72 18271,62	1361,1 380,2	33489 30716	2288 639	485 --	28534 4962	66984
145.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	17,5064	228166 --	-- --	3994365 --	-- --	3994365 --	-- 319549	4313914
146.				5,69768	220357	--	1255524	--	1255524	--	1355966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т								
					--	--	--	--	--	100442	
		СП - 8%									
147.				2,318	233333	--	540866	--	540866	--	584135
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т								
					--	--	--	--	--	43269	
		СП - 8%									
148.				0,17472	25781,89	1321,89	4505	231	--	3979	9162
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т								
					24460	564,66	4274	99	--	679	
		НР - 91%; СП - 8%									
149.				0,15456	350235	--	54132	--	54132	--	58463
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т								
					--	--	--	--	--	4331	
		СП - 8%									
150.				0,02016	228166	--	4600	--	4600	--	4968
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т								
					--	--	--	--	--	368	
		СП - 8%									
							Монолитные плиты Пм10 - 1шт				
151.				175	63856,42	1829,05	11174873	320083	7753510	2889087	15189077
	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3								
					17721,6	420,23	3101280	73540	--	1125117	
		НР - 91%; СП - 8%									
152.				1,6811	19920,72	1361,1	33489	2288	485	28534	66984
	1106-0301	-Каркасы арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			18271,62	380,2	30716	639	--	4962	
		НР - 91%; СП - 8%									
153.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	17,2169	228166	--	3928311	--	3928311	--	4242576
					--	--	--	--	--	314265	
		СП - 8%									
154.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,69768	220357	--	1255524	--	1255524	--	1355966
					--	--	--	--	--	100442	
		СП - 8%									
155.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,318	233333	--	540866	--	540866	--	584135
					--	--	--	--	--	43269	
		СП - 8%									
156.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17472	25781,89	1321,89	4505	231	--	3979	9162
					24460	564,66	4274	99	--	679	
		НР - 91%; СП - 8%									
157.	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,15456	350235	--	54132	--	54132	--	58463
					--	--	--	--	--	4331	
		СП - 8%									
158.	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,02016	228166	--	4600	--	4600	--	4968
					--	--	--	--	--	368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	152617892	2885861	121675736	26135912	193054103
		Тенге			--	--	28056303	664469	--	14300313	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					152617892				
	Материалы	Тенге					69360615				
	Всего заработная плата	Тенге						28720773			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					52315113				
	Накладные расходы	Тенге					26135903				
	Сметная прибыль	Тенге					14300304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					193054099				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25169
	Сметная заработная плата	Тенге						28720773			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					193054099				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25169
	Сметная заработная плата	Тенге						28720773			
	РАЗДЕЛ 7. Монолитная плита Пм 11, монолитный парапет Мп1 на отм. +29,000										
							Монолитная плита Пм 11				
159.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	176	63856,42 17721,6	1829,05 420,23	11238730 3119002	321912 73961	7797816 --	2905596 1131546	15275872
160.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,6811	19920,72 18271,62	1361,1 380,2	33489 30716	2288 639	485 --	28534 4962	66984
161.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	18,73261	228166 --	-- --	4274145 --	-- --	4274145 --	-- 341932	4616076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.				5,57628	220357	--	1228772	--	1228772	--	1327074
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	98302	
		СП - 8%									
163.				2,30594	233333	--	538052	--	538052	--	581096
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	43044	
		СП - 8%									
164.				0,10008	25781,89	1321,89	2580	132	--	2279	5248
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24460	564,66	2448	57	--	389	
		НР - 91%; СП - 8%									
165.				0,01196	228166	--	2729	--	2729	--	2947
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	218	
		СП - 8%									
166.				0,06624	350235	--	23200	--	23200	--	25056
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	1856	
		СП - 8%									
167.				0,01786	264340	--	4721	--	4721	--	5099
	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	378	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.				0,00402	261631	--	1052	--	1052	--	1136
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
					Монолитный парапет Мп1						
169.				26,76	50464,84	3657,33	1350439	97870	1030694	220207	1696298
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Монолитный парапет,бетон В25. Устройство	м3		8291,28	751,54	221875	20111	--	125652	
		НР - 91%; СП - 8%									
170.				1,83345	228166	--	418331	--	418331	--	451797
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	33466	
		СП - 8%									
171.				0,0288	233333	--	6720	--	6720	--	7258
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	538	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	19122959	422203	15326717	3156616	24061941
			Тенге		--	--	3374041	94767	--	1782367	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	19122959
Материалы	Тенге	8828994
Всего заработная плата	Тенге	3468808
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6497721
Накладные расходы	Тенге	3156615
Сметная прибыль	Тенге	1782366
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	24061940
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	3035
Сметная заработная плата	Тенге	3468808
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	24061940
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	3035
Сметная заработная плата	Тенге	3468808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Монолитные плиты Пм12, Пм13, Пм14. Монолитный парапет Мп1 на отм. +29,900 +32,600									
						Монолитные плиты Пм 12-1, Пм 12-2, Пм 12-3 - 3шт					
172.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	25,65	63856,42 17721,6	1829,05 420,23	1637917 454559	46915 10779	1136443 --	423458 164910	2226285
		НР - 91%; СП - 8%									
173.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23226	19920,72 18271,62	1361,1 380,2	4627 4244	316 88	67 --	3942 686	9254
		НР - 91%; СП - 8%									
174.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8778	228166 --	-- --	200284 --	-- --	200284 --	-- 16023	216307
		СП - 8%									
175.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,46786	220357 --	-- --	543810 --	-- --	543810 --	-- 43505	587315
		СП - 8%									
176.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14088	233333 --	-- --	32872 --	-- --	32872 --	-- 2630	35502
		СП - 8%									
						Монолитный парапет Мп1 - 3шт					
177.	1106-0601 -0205	-Стены и перегородки железобетонные высотой	м3	7,86	50464,84 8291,28	3657,33 751,54	396654 65169	28747 5907	302738 --	64680 36907	498240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	до 3 м, толщиной до 500 мм. Монолитный парапет,бетон В25. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%									
178.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,696	228166 ---	-- --	158804 --	-- --	158804 --	-- 12704	171508
		СП - 8%									
179.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54	233333 ---	-- --	126000 --	-- --	126000 --	-- 10080	136080
		СП - 8%									
						Монолитные плиты Пм 13-1, Пм 13-2, Пм 13-3					
180.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	63856,42 17721,6	1829,05 420,23	114942 31899	3292 756	79751 --	29716 11573	156231
		НР - 91%; СП - 8%									
181.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09192	228166 ---	-- --	20973 --	-- --	20973 --	-- 1678	22651
		СП - 8%									
182.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27588	220357 ---	-- --	60792 --	-- --	60792 --	-- 4863	65655
		СП - 8%									
183.	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,00378	233333 ---	-- --	882 --	-- --	882 --	-- 71	953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
184.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,08736	25781,89 24460	1321,89 564,66	2252 2137	115 49	-- --	1989 339	4581
185.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	228166 --	-- --	2300 --	-- --	2300 --	-- 184	2484
		СП - 8%									
186.	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07728	350235 --	-- --	27066 --	-- --	27066 --	-- 2165	29231
		СП - 8%									
						Монолитные плиты Пм 14-1,Пм 14-2,Пм 14-3 - 3шт					
187.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	13,02	3525,24 797,16	1021,58 406,79	45899 10379	13301 5296	22219 --	14578 4838	65315
		НР - 93%; СП - 8%									
188.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,16	40065,8 1994,06	1686,75 388,65	206740 10289	8704 2005	187747 --	11188 17434	235362
189.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,237	228166 --	-- --	54075 --	-- --	54075 --	-- 4326	58401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
190.				0,0288	233333	--	6720	--	6720	--	7258
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	538	
		СП - 8%									
191.				0,0501	25781,89	1321,89	1292	66	--	1141	2627
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		24460	564,66	1225	28	--	195	
		НР - 91%; СП - 8%									
192.				0,00336	228166	--	767	--	767	--	828
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	61	
		СП - 8%									
193.				0,04674	261631	--	12229	--	12229	--	13207
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	978	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	3657895	101456	2976539	550692	4545275
			Тенге		--	--	579902	24910	--	336688	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3657895		
Материалы	Тенге	1728963		
Всего заработная плата	Тенге		604812	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1247573		
Накладные расходы	Тенге	550692		
Сметная прибыль	Тенге	336687		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4545274		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			528
Сметная заработная плата	Тенге		604812	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	4545274		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			528
Сметная заработная плата	Тенге		604812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Балки монолитные Бм на отм - 0,300									
						Балка Бм1 -2шт					
194.				1,88	56866,79	3902,6	106910	7337	76081	22776	140061
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3		12496	817,34	23492	1537	--	10375	
		НР - 91%; СП - 8%									
195.				0,258	220357	--	56852	--	56852	--	61400
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4548	
		СП - 8%									
196.				0,11	233333	--	25667	--	25667	--	27720
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2053	
		СП - 8%									
						Балка Бм2 -3шт					
197.				2,13	56866,79	3902,6	121126	8313	86197	25805	158686
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3		12496	817,34	26616	1741	--	11755	
		НР - 91%; СП - 8%									
198.				0,324	220357	--	71396	--	71396	--	77107
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5712	
		СП - 8%									
199.				0,132	233333	--	30800	--	30800	--	33264
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2464	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Балка Бм3 -2шт					
200.				4,12	56866,79	3902,6	234291	16079	166728	49914	306942
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		12496	817,34	51484	3367	--	22736	
201.				0,5644	220357	--	124369	--	124369	--	134319
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	9950	
202.				0,2464	233333	--	57493	--	57493	--	62093
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4599	
						Балка Бм4 -2шт					
203.				2,12	56866,79	3902,6	120558	8274	85792	25684	157941
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		12496	817,34	26492	1733	--	11699	
204.				0,304	220357	--	66989	--	66989	--	72348
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5359	
205.				0,1232	233333	--	28747	--	28747	--	31046
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2300	
						Балка Бм5 -2шт					
206.				3,36	56866,79	3902,6	191072	13113	135972	40707	250322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		12496	817,34	41987	2746	--	18542	
207.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,452	220357 --	-- --	99601 --	-- --	99601 --	-- 7968	107569
208.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2068	233333 --	-- --	48253 --	-- --	48253 --	-- 3860	52114
						Балка Бм6 -2шт					
209.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,5	56866,79 12496	3902,6 817,34	85300 18744	5854 1226	60702 --	18173 8278	111751
210.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,216	220357 --	-- --	47597 --	-- --	47597 --	-- 3808	51405
211.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0836	233333 --	-- --	19507 --	-- --	19507 --	-- 1561	21067
						Балка Бм7 -4шт					
212.	1106-0701 -0101	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3	2,16	56866,79 12496	3902,6 817,34	122832 26991	8430 1765	87411 --	26169 11920	160921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
213.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312	220357 -- --	-- -- --	68751 -- --	-- -- --	68751 -- --	-- -- 5500	74251
		СП - 8%									
214.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1188	233333 -- --	-- -- --	27720 -- --	-- -- --	27720 -- --	-- -- 2218	29938
		СП - 8%									
						Балка Бм8 -2шт					
215.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	56866,79 12496	3902,6 817,34	27296 5998	1873 392	19425 --	5815 2649	35760
216.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0796	220357 -- --	-- -- --	17540 -- --	-- -- --	17540 -- --	-- -- 1403	18944
		СП - 8%									
217.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	233333 -- --	-- -- --	6160 -- --	-- -- --	6160 -- --	-- -- 493	6653
		СП - 8%									
						Балка Бм9 -10шт					
218.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,2	56866,79 12496	3902,6 817,34	125107 27491	8586 1798	89030 --	26653 12141	163901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
219.				0,294	220357	--	64785	--	64785	--	69968
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5183	
		СП - 8%									
220.				0,077	233333	--	17967	--	17967	--	19404
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1437	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	2014686	77857	1687532	241696	2436895
			Тенге		--	--	249295	16306	--	180511	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2014686				
Материалы			Тенге				807340				
Всего заработная плата			Тенге					265601			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				880194				
Накладные расходы			Тенге				241697				
Сметная прибыль			Тенге				180511				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2436894				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								232
Сметная заработная плата			Тенге					265601			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2436894				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								232
Сметная заработная плата			Тенге					265601			
		РАЗДЕЛ 10. Балки монолитные Бм на отм +2,700... +26,700									
							Балка Бм1 -18шт				
221.				16,92	65083,79	6224	1101218	105310	719124	271660	1482708
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	276784	21743	--	109830	
		НР - 91%; СП - 8%									
222.				2,322	220357	--	511669	--	511669	--	552602
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т		--	--	--	--	--	40934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
223.				0,99	233333	--	231000	--	231000	--	249480
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	18480	
		СП - 8%									
						Балка Бм2 -27шт					
224.				19,17	65083,79	6224	1247656	119314	814751	307785	1679876
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	313591	24634	--	124435	
		НР - 91%; СП - 8%									
225.				2,916	220357	--	642561	--	642561	--	693966
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	51405	
		СП - 8%									
226.				1,188	233333	--	277200	--	277200	--	299376
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	22176	
		СП - 8%									
						Балка Бм3 -18шт					
227.				37,08	65083,79	6224	2413307	230786	1575952	595340	3249338
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	606569	47650	--	240692	
		НР - 91%; СП - 8%									
228.				5,0796	220357	--	1119325	--	1119325	--	1208871
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	89546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
229.				2,2176	233333	--	517439	--	517439	--	558834
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	41395	
		СП - 8%									
					Балка Бм4 -18шт						
230.				19,08	65083,79	6224	1241799	118754	810927	306340	1671990
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	312118	24519	--	123851	
		НР - 91%; СП - 8%									
231.				2,736	220357	--	602897	--	602897	--	651128
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	48232	
		СП - 8%									
232.				1,1088	233333	--	258720	--	258720	--	279417
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	20698	
		СП - 8%									
					Балка Бм5 -18шт						
233.				30,24	65083,79	6224	1968134	188214	1285242	485520	2649946
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	494678	38860	--	196292	
		НР - 91%; СП - 8%									
234.				4,068	220357	--	896412	--	896412	--	968125
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	71713	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235.				1,8612	233333	--	434279	--	434279	--	469022
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	34742	
		СП - 8%									
						Балка Бм7 -36шт					
236.				19,44	65083,79	6224	1265229	120995	826227	312120	1703537
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	318007	24981	--	126188	
		НР - 91%; СП - 8%									
237.				2,808	220357	--	618762	--	618762	--	668263
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	49501	
		СП - 8%									
238.				1,0692	233333	--	249480	--	249480	--	269438
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	19958	
		СП - 8%									
						Балка Бм8 -18шт					
239.				4,32	65083,79	6224	281162	26888	183606	69360	378564
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	70668	5551	--	28042	
		НР - 91%; СП - 8%									
240.				0,7164	220357	--	157864	--	157864	--	170493
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	12629	
		СП - 8%									
241.				0,2376	233333	--	55440	--	55440	--	59875
	2105-0301	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	4435	
		СП - 8%									
						Балка Бм9 -90шт					
242.				19,8	65083,79	6224	1288659	123235	841528	317900	1735084
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	323896	25444	--	128525	
		НР - 91%; СП - 8%									
243.				2,646	220357	--	583065	--	583065	--	629710
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	46645	
		СП - 8%									
244.				0,693	233333	--	161700	--	161700	--	174636
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	12936	
		СП - 8%									
						Балка Бм10 -18шт					
245.				25,2	65083,79	6224	1640112	156845	1071035	404600	2208288
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	412232	32383	--	163577	
		НР - 91%; СП - 8%									
246.				3,4164	220357	--	752828	--	752828	--	813054
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	60226	
		СП - 8%									
247.				0,35172	228166	--	80251	--	80251	--	86671
	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	6420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
248.				1,521	233333	--	354899	--	354899	--	383291
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	28392	
		СП - 8%									
						Балка Бм11 -9шт					
249.				12,06	65083,79	6224	784911	75061	512568	193630	1056824
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	197282	15498	--	78283	
		НР - 91%; СП - 8%									
250.				0,918	220357	--	202288	--	202288	--	218471
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	16183	
		СП - 8%									
251.				0,17586	228166	--	40125	--	40125	--	43335
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3210	
		СП - 8%									
252.				0,3843	233333	--	89670	--	89670	--	96843
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7174	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	22070059	1265402	17478834	3264255	27361056
			Тенге		--	--	3325826	261264	--	2026745	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				22070059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				8640958				
Всего заработная плата			Тенге					3587091			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8837873				
Накладные расходы			Тенге				3264253				
Сметная прибыль			Тенге				2026745				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				27361056				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3123
Сметная заработная плата			Тенге					3587091			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				27361056				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3123
Сметная заработная плата			Тенге					3587091			

РАЗДЕЛ 11. Балки монолитные Бм на отм +29,000

Балка Бм2 -3шт

253.				2,13	65083,79	6224	138628	13257	90528	34198	186653
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		16358,4	1285,05	34843	2737	--	13826	
254.				0,324	220357	--	71396	--	71396	--	77107
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	5712	
255.				0,132	233333	--	30800	--	30800	--	33264
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2464	

Балка Бм3 -2шт

256.				4,12	65083,79	6224	268145	25643	175105	66149	361038
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		16358,4	1285,05	67397	5294	--	26744	
257.				0,5644	220357	--	124369	--	124369	--	134319
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т		--	--	--	--	--	9950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
258.				0,2464	233333	--	57493	--	57493	--	62093
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4599	
		СП - 8%									
					Балка Бм4 -2шт						
259.				2,12	65083,79	6224	137978	13195	90103	34038	185777
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	34680	2724	--	13761	
		НР - 91%; СП - 8%									
260.				0,304	220357	--	66989	--	66989	--	72348
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5359	
		СП - 8%									
261.				0,1232	233333	--	28747	--	28747	--	31046
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2300	
		СП - 8%									
					Балка Бм5 -2шт						
262.				3,36	65083,79	6224	218682	20913	142805	53947	294438
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	54964	4318	--	21810	
		НР - 91%; СП - 8%									
263.				0,452	220357	--	99601	--	99601	--	107569
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	7968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
264.				0,2068	233333	--	48253	--	48253	--	52114
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3860	
		СП - 8%									
						Балка Бм6 -2шт					
265.				1,5	56866,79	3902,6	85300	5854	60702	18173	111751
	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балка монолитная,бетон В25. Устройство	м3		12496	817,34	18744	1226	--	8278	
		НР - 91%; СП - 8%									
266.				0,216	220357	--	47597	--	47597	--	51405
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3808	
		СП - 8%									
267.				0,0836	233333	--	19507	--	19507	--	21067
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1561	
		СП - 8%									
						Балка Бм7 -4шт					
268.				2,16	65083,79	6224	140581	13444	91803	34680	189282
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	35334	2776	--	14021	
		НР - 91%; СП - 8%									
269.				0,312	220357	--	68751	--	68751	--	74251
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5500	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270.				0,1188	233333	--	27720	--	27720	--	29938
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2218	
		СП - 8%									
							Балка Бм9 -10шт				
271.				2,2	65083,79	6224	143184	13693	93503	35322	192787
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	35988	2827	--	14281	
		НР - 91%; СП - 8%									
272.				0,294	220357	--	64785	--	64785	--	69968
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5183	
		СП - 8%									
273.				0,077	233333	--	17967	--	17967	--	19404
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1437	
		СП - 8%									
							Балка Бм10 -2шт				
274.				2,8	65083,79	6224	182235	17427	119004	44956	245365
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	45804	3598	--	18175	
		НР - 91%; СП - 8%									
275.				0,3796	220357	--	83648	--	83648	--	90339
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6692	
		СП - 8%									
276.				0,03908	228166	--	8917	--	8917	--	9630
	2105-0301	-Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	713	
		СП - 8%									
277.				0,169	233333	--	39433	--	39433	--	42588
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3155	
		СП - 8%									
						Балка Бм11 -1шт					
278.				1,34	65083,79	6224	87212	8340	56952	21514	117425
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий,В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		16358,4	1285,05	21920	1722	--	8698	
		НР - 91%; СП - 8%									
279.				0,102	220357	--	22476	--	22476	--	24275
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1798	
		СП - 8%									
280.				0,01954	228166	--	4458	--	4458	--	4815
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	357	
		СП - 8%									
281.				0,0427	233333	--	9963	--	9963	--	10760
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	797	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	2344816	131765	1863375	342977	2902816
			Тенге		--	--	349674	27223	--	215025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		Тенге					2344816				
Материалы		Тенге					920505				
Всего заработная плата		Тенге						376897			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					942870				
Накладные расходы		Тенге					342976				
Сметная прибыль		Тенге					215023				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2902816				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									328
Сметная заработная плата		Тенге						376897			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге					2902816				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									328
Сметная заработная плата		Тенге						376897			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									426692078
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					47751478				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					16763574				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						3832173			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					283610229				
Накладные расходы		Тенге					46959995				
Сметная прибыль		Тенге					31606832				

Составил Сламихина Н.Н

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА Общестроительные работы - АС

ОСНОВАНИЕ: АС

Сметная стоимость	387807,043 тыс.тенге
Сметная заработная плата	70772,673 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	59,421 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин материалы: зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Стены													
1.	1108-0301 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены наружные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	919,8	10091,33 7105,22	980,13 234,26	9282009 6535377	901523 215469	1845109 --	6278286 1244824					16805119
2.	2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	м3	754,236	22499 --	-- --	16969556 --	-- --	16969556 --	-- 1357564					18327120
3.	2111-0102 -0104	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой	м3	381,3	20681 --	-- --	7885665 --	-- --	7885665 --	-- 630853					8516519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110									
		СП - 8%									
4.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Облицовка лицевым кирпичом	м3 кладки	577,6	46316,95 4803,32	2415,2 532,4	26752669 2774398	1395020 307514	22583251 --	2866178 2369508	31988355
		НР - 93%; СП - 8%									
5.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,7168	287861 --	-- --	1069922 --	-- --	1069922 --	-- 85594	1155516
		СП - 8%									
6.	1108-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м. Перегородки.	м3	773	8058,61 5699,88	422,82 101,16	6229306 4406010	326839 78194	1496457 --	4170310 831969	11231585
		НР - 93%; СП - 8%									
7.	2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	749,81	22499 --	-- --	16869975 --	-- --	16869975 --	-- 1349598	18219573
		СП - 8%									
8.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1530	4695,62 1347,94	248,16 54,7	7184303 2062348	379688 83697	4742267 --	1995822 734410	9914536
		НР - 93%; СП - 8%									
9.	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. лист 7 п.16	м3 изоляции	9,4	43332,75 26673,24	2439,97 918,39	407328 250728	22936 8633	133664 --	197115 48355	652798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%									
10.				9,118	20681	--	188569	--	188569	--	203655
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плиты"Кавити Баттс"	м3		--	--	--	--	--	15086	
		СП - 8%									
11.				134,2	1147,07	73,94	153937	9923	37332	91709	265297
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		794,95	59,26	106682	7953	--	19652	
		НР - 80%; СП - 8%									
12.				12,55	43332,75	2439,97	543826	30622	178455	263169	871555
	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме.На уровне технического этажа лист 9 п.6	м3 изоляции		26673,24	918,39	334749	11526	--	64560	
		НР - 76%; СП - 8%									
13.				12,1735	20681	--	251760	--	251760	--	271901
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм	м3		--	--	--	--	--	20141	
		СП - 8%									
14.				15,54	27654,01	2415,2	429743	37532	317567	77113	547405
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Облицовка стен силикатным кирпичом	м3 кладки		4803,32	532,4	74644	8273	--	40548	
		НР - 93%; СП - 8%									
15.				402	457,49	253,68	183911	101978	13037	108447	315746
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		171,38	57,23	68896	23008	--	23389	
		НР - 118%; СП - 8%									
16.				7,305	99087	--	723831	--	723831	--	781737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	57906	
		СП - 8%									
17.				7,09188	88284,13	21580,72	626100	153048	9052	348484	1052551
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки из уголков. Монтаж	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					65427	5788,06	464000	41048	--	77967	
		НР - 69%; СП - 8%									
18.				5,87364	264340	--	1552638	--	1552638	--	1676849
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	124211	
		СП - 8%									
19.				1,21824	261631	--	318729	--	318729	--	344228
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	25498	
		СП - 8%									
					Индивидуальная перемычка -252шт						
20.				4,284	53710,25	4342,9	230095	18605	147737	61518	314941
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					14881,6	898,48	63753	3849	--	23329	
		НР - 91%; СП - 8%									
21.				0,04536	248245	--	11260	--	11260	--	12161
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	901	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	97865134	3377713	77345833	16458151	123469147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге				--	--	17141586	789164	--	9145863	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						97239033				
		Материалы	Тенге						31494877				
		Всего заработная плата	Тенге							17425702			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						11278544				
		Местные материалы	Тенге						34563361				
		Накладные расходы	Тенге						16109666				
		Сметная прибыль	Тенге						9067896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге						122416595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										14665
		Сметная заработная плата	Тенге							17425702			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						626100				
		Материалы	Тенге						9052				
		Всего заработная плата	Тенге							505049			
		Накладные расходы	Тенге						348484				
		Сметная прибыль	Тенге						77967				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге						1052551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										426
		Сметная заработная плата	Тенге							505049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						123469145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										15091
		Сметная заработная плата	Тенге							17930750			
		РАЗДЕЛ 2. Вентблоки											
22.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подбетонка,В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	10,5	30783,58	1186,34	323228	12457	299425	12914	363033
					1080,58	270,99	11346	2845	--	26891	
23.	1107-0103 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вентблок. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	160	16000,41	2594	2560066	415039	628752	1908845	4826425
					9476,72	633,69	1516275	101390	--	357513	
24.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).	м3	47,52	54636	--	2596303	--	2596303	--	2804007
					--	--	--	--	--	207704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляционные блоки ВБ1,ВБ2 СП - 8%									
25.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	Вентиляционные плиты. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	16	1745,7 1259,69	57,96 12,78	27931 20155	927 204	6849 --	24024 4156	56112
26.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Вентиляционные плиты БП-1,БП-2 СП - 8%	м3	0,96	54636 --	--	52451 --	--	52451 --	-- 4196	56647
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	--	5559978 1547776	428423 104440	3583780 --	1945783 600460	8106224
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5559978				
Материалы			Тенге				935025				
Всего заработная плата			Тенге					1652216			
Местные материалы			Тенге				2648753				
Накладные расходы			Тенге				1945784				
Сметная прибыль			Тенге				600461				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8106223				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1244
Сметная заработная плата			Тенге					1652216			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8106223				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1244
Сметная заработная плата			Тенге					1652216			
		РАЗДЕЛ 3. Лестничная клетка Лк-1 - 3шт									
27.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м тупеней	744,9	1404,14 1320,84	53,47 22,93	1045944 983894	39828 17080	22222 --	1181148 178167	2405260
28.	2104-0110 -9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными	м	744,9	3539 --	--	2636201 --	--	2636201 --	-- 210896	2847097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%									
29.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ступени метталлические ЛС2. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,24138	73509,54 37252,1	26098,09 8379,13	17744 8992	6300 2023	2452 --	7600 2027	27371
30.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,21492	261631 --	-- --	56230 --	-- --	56230 --	-- 4498	60728
31.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,02646	264340 --	-- --	6994 --	-- --	6994 --	-- 560	7554
32.	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий СП - 8%		0,24138	19322 --	-- --	4664 --	-- --	4664 --	-- 373	5037
					Лестничная площадка ЛП-1 -9шт						
33.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм,бетон В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	5,13	63856,42 17721,6	1829,05 420,23	327583 90912	9383 2156	227288 --	84692 32982	445257
34.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,47628	228166 --	-- --	108671 --	-- --	108671 --	-- 8694	117365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
35.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,02592	243475,89 242154	1321,89 564,66	6311 6277	34 15	-- --	5725 963	12999
36.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02592	233333 --	-- --	6048 --	-- --	6048 --	-- 484	6532
37.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,02592	108292 --	-- --	2807 --	-- --	2807 --	-- 225	3031
38.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Косоуры. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	11,313	30483,47 16327,8	10230,76 2962,15	344859 184716	115741 33511	44402 --	150577 39635	535071
39.	2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т	9,29826	506608 --	-- --	4710573 --	-- --	4710573 --	-- 376846	5087419
40.	2113-0206 -0201 РСНБ РК 2015	-Дюбель-шпилька СП - 8%	т	0,002304	256408 --	-- --	591 --	-- --	591 --	-- 47	638
41.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	1,92942	264340 --	-- --	510023 --	-- --	510023 --	-- 40802	550825

Косоур К1 -1шт,К1н-1шт,К2 -9шт,К2н -9шт,К3 -9шт, К3н -9шт,К4 -1шт, К4н -1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
42.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,08532	261631 -- --	-- -- --	22322 -- --	-- -- --	22322 -- --	-- 1786 --	24108
43.	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий СП - 8%		11,313	19322 -- --	-- -- --	218590 -- --	-- -- --	218590 -- --	-- 17487 --	236077
44.	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение Ог-1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,41286	Ограждение 76564,32 44695,5	23967,75 8303,96	31610 18453	9895 3428	3262 --	15098 3737	50445
45.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,41286	581949 -- --	-- -- --	240263 -- --	-- -- --	240263 -- --	-- 19221 --	259485
46.	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий СП - 8%		0,41286	19322 -- --	-- -- --	7977 -- --	-- -- --	7977 -- --	-- 638 --	8615
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	--	10306007 1293243	181181 58212	8831580 --	1444840 940068	12690914

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4960957
Материалы	Тенге	249511
Всего заработная плата	Тенге	1100332
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	944917
Местные материалы	Тенге	2636201
Накладные расходы	Тенге	1271565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				498602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6731123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902
		Сметная заработная плата	Тенге					1100332			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5345050				
		Материалы	Тенге				50117				
		Всего заработная плата	Тенге					251123			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4950836				
		Накладные расходы	Тенге				173275				
		Сметная прибыль	Тенге				441466				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5959791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					251123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12690914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1105
		Сметная заработная плата	Тенге					1351455			

РАЗДЕЛ 4. Лифтовая шахта и машинное помещение лифта - 3шт

Машинное помещение лифта

47.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние лифтовой шахты из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	321,84	27484,73 4634,04	2415,2 532,4	8845685 1491419	777308 171348	6576958 --	1546373 831365	11223423
48.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены машинного отделения толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,8	4186,99 1347,94	248,16 54,7	258756 83303	15336 3381	160117 --	80616 27150	366521
49.	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. лист 7 п.16 НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	6,18	43332,75 26673,24	2439,97 918,39	267796 164841	15079 5676	87876 --	129592 31791	429180
50.	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 СП - 8%	м3	5,9946	20681 --	-- --	123974 --	-- --	123974 --	-- 9918	133892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				1,64241	89473,73	21580,72	146953	35444	4051	80705	245871
	1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монорельс. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		65427	5788,06	107458	9506	--	18213	
52.				0,693	477641	--	331005	--	331005	--	357486
	2106-0408 -0904 РСНБ РК 2015	-Монорельс СП - 8%	т		--	--	--	--	--	26480	
53.				0,94941	542170	--	514742	--	514742	--	555921
	2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	41179	
54.				0,07056	499540	--	35248	--	35248	--	38067
	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2820	
55.				1,64241	19322	--	31735	--	31735	--	34273
	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий СП - 8%			--	--	--	--	--	2539	
56.				0,96	37665,57	4046,98	36159	3885	27485	5076	44534
	1106-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Местные заделки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4988,3	822,67	4789	790	--	3299	
						Лифтовая шахта					
57.				54	457,49	253,68	24704	13699	1750	14567	42414
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		171,38	57,23	9255	3091	--	3142	
58.				1,404	99087	--	139118	--	139118	--	150248
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	11129	
59.				0,34152	243475,89	1321,89	83152	451	--	75433	171272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		242154	564,66	82700	193	--	12687	
60.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00852	230237 --	-- --	1962 --	-- --	1962 --	-- 157	2119
61.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,34152	108292 --	-- --	36984 --	-- --	36984 --	-- 2959	39943
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- --	-- --	10877972 1943765	861203 193984	8073005 --	1932362 1024828	13835164
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9885272				
	Материалы		Тенге				6854187				
	Всего заработная плата		Тенге					2020784			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229902				
	Местные материалы		Тенге				139118				
	Накладные расходы		Тенге				1851658				
	Сметная прибыль		Тенге				938954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12675885				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1826
	Сметная заработная плата		Тенге					2020784			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				992699				
	Материалы		Тенге				4050				
	Всего заработная плата		Тенге					116964			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				845747				
	Накладные расходы		Тенге				80705				
	Сметная прибыль		Тенге				85872				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1159277				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								99
	Сметная заработная плата		Тенге					116964			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				13835162				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1925
	Сметная заработная плата		Тенге					2137748			

РАЗДЕЛ 5. Кровля

62.	1112-0101 -Пароизоляция	Технический этаж м2	691	337,99	12,53	233553	8656	169365	53048	309529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1503 РСНБ РК 2015	прокладная. Устройство в один слой	изолируемой поверхности		80,37	3,08	55532	2128	--	22928	
		НР - 92%; СП - 8%									
63.				691	8588,3	52,3	5934518	36140	5533300	343620	6780388
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015 примен	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т.200мм. Мин. плита "РУФ БАТТС"	м2 утепляемого покрытия		528,33	12,19	365078	8421	--	502251	
		НР - 92%; СП - 8%									
64.				128	4751,66	52,3	608212	6694	533891	63652	725613
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015 примен	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т.100мм. Мин. плита "РУФ БАТТС", Дополнительный слой по периметру	м2 утепляемого покрытия		528,33	12,19	67627	1560	--	53749	
		НР - 92%; СП - 8%									
65.				128	803,23	26,19	102814	3352	73888	24014	136974
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Слой толя. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		199,8	4,13	25574	528	--	10146	
		НР - 92%; СП - 8%									
66.				128	668,12	22,77	85519	2914	65941	15741	109360
	1112-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Слой толя. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		130,19	3,48	16664	445	--	8101	
		НР - 92%; СП - 8%									
67.				15	915,01	52,3	13725	785	5015	7459	22879
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Противопожарная полоса. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		528,33	12,19	7925	183	--	1695	
		НР - 92%; СП - 8%									
68.				1,545	20681	--	31952	--	31952	--	34508
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм	м3		--	--	--	--	--	2556	
		СП - 8%									
69.				691	574,58	102,35	397036	70723	169818	160391	602021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		226,48	25,82	156495	17843	--	44594	
		НР - 92%; СП - 8%									
70.				691	371,85	37,82	256947	26130	216327	19677	298754
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=25	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		20,97	9,98	14490	6898	--	22130	
		НР - 92%; СП - 8%									
71.				0,71864	15087,1	1399,1	10842	1005	--	9342	21799
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13688	596,98	9837	429	--	1615	
		НР - 91%; СП - 8%									
72.				0,71864	248245	--	178399	--	178399	--	192671
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	14272	
		СП - 8%									
						Утепление вентблоков					
73.				7,5	43332,75	2439,97	324996	18300	106647	157272	520849
	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме.На уровне технического этажа лист 9 п.6	м3 изоляции		26673,24	918,39	200049	6888	--	38581	
		НР - 76%; СП - 8%									
74.				7,275	20681	--	150454	--	150454	--	162491
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм	м3		--	--	--	--	--	12036	
		СП - 8%									
75.				84	1147,07	73,94	96354	6211	23367	57403	166058
	1115-0203 -0201	-Стены . Оштукатуривание цементно-известковым	м2 оштукату		794,95	59,26	66776	4978	--	12301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	риваемой поверхности								
						Кровля					
76.				53,3	15778,75	1724,24	841007	91902	614484	146042	1066013
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя		2525,72	452,54	134621	24120	--	78964	
77.				112	8588,3	52,3	961890	5858	896859	55695	1098992
	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015 примен	-Покрытия машинного отделения. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой т.200мм. Мин. плита "РУФ БАТТС" НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия		528,33	12,19	59173	1365	--	81407	
78.				3,9	43332,75	2439,97	168998	9516	55456	81782	270842
	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме.На уровне технического этажа лист 9 п.6 НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		26673,24	918,39	104026	3582	--	20062	
79.				3,783	20681	--	78236	--	78236	--	84495
	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	6259	
80.				40,3	1147,07	73,94	46227	2980	11211	27540	79668
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		794,95	59,26	32036	2388	--	5901	
81.				802	574,58	102,35	460815	82083	197098	186155	698728
	1112-0101 -1701 РСНБ РК	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.	м2 стяжки		226,48	25,82	181634	20709	--	51758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
82.				802	371,85	37,82	298222	30328	251076	22838	346745
	1112-0101	-Стяжки выравнивающие	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1702	цементно-песчаные.	стяжки		20,97	9,98	16818	8006	--	25685	
	РСНБ РК 2015 К=25	Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
		НР - 92%; СП - 8%									
83.				0,83408	15087,1	1399,1	12584	1167	--	10842	25300
	1106-0301	-Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	
	-0410	набетонки. Армирование			13688	596,98	11417	498	--	1874	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
84.				0,83408	248245	--	207056	--	207056	--	223621
	2105-0301	-Проволока из	т		---	---	---	---	---	---	
	-3501	низкоуглеродистой стали			--	--	--	--	--	16564	
	РСНБ РК 2015	холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%									
85.				802	936,55	111,24	751110	89217	368300	289115	1123443
	1112-0101	-Кровли скатные из	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0103	наплавляемых материалов	кровли		366,08	25,76	293593	20662	--	83218	
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%									
86.				922,3	579	--	534012	--	534012	--	576733
	2110-0403	-Рулонные наплавляемые	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0802	кровельные и			--	--	--	--	--	42721	
	РСНБ РК 2015	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97									
		СП - 8%									
87.				1844,6	521	--	961037	--	961037	--	1037920
	2110-0403	-Рулонные наплавляемые	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1004	кровельные и			--	--	--	--	--	76883	
	РСНБ РК	гидроизоляционные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97									
		СП - 8%									
88.				57,62	3060,61	13,99	176353	806	113156	57591	252659
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Отлив из листовой оцинкованной стали, В=860мм. Устройство	м2 покрытия		1082,81	3,59	62391	207	--	18715	
		НР - 92%; СП - 8%									
89.				114	3060,61	13,99	348910	1594	223876	113942	499880
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Отлив из листовой оцинкованной стали, В=760мм. Устройство	м2 покрытия		1082,81	3,59	123440	410	--	37028	
		НР - 92%; СП - 8%									
90.				2,29	43332,75	2439,97	99232	5588	32562	48020	159033
	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вентблоки. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции		26673,24	918,39	61082	2103	--	11780	
		НР - 76%; СП - 8%									
91.				2,2213	12848	--	28539	--	28539	--	30822
	2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50.Плита ISOVER OL-P т.50мм	м3		--	--	--	--	--	2283	
		СП - 8%									
92.				8,45	30637,01	2415,2	258883	20408	197887	41931	324879
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Облицовка вентблоков выше кровли керамическим кирпичом	м3 кладки		4803,32	532,4	40588	4499	--	24065	
		НР - 93%; СП - 8%									
						Лестница Лм-1 -3шт					
93.				0,39744	73509,54	26098,09	29216	10372	4039	12514	45068
	1109-0304 -0101	-Лестницы прямолинейные и криволинейные,	т конструк		37252,1	8379,13	14805	3330	--	3338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	ций								
94.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,2247	264340 ---	-- ---	59397 ---	-- ---	59397 ---	-- 4752	64149
95.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,05682	261631 ---	-- ---	14866 ---	-- ---	14866 ---	-- 1189	16055
96.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,11592	230237 ---	-- ---	26689 ---	-- ---	26689 ---	-- 2135	28824
97.	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий СП - 8%		0,39744	19322 ---	-- ---	7679 ---	-- ---	7679 ---	-- 614	8294
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	14796278 ---	532729 ---	12141879 ---	2005626 ---	18146057
					---	---	2121672	142181	---	1344150	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14767063				
Материалы			Тенге				9859523				
Всего заработная плата			Тенге					2245717			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2278317				
Накладные расходы			Тенге				1993110				
Сметная прибыль			Тенге				1340814				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				18100987				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1902
Сметная заработная плата			Тенге					2245717			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29216				
		Материалы	Тенге				4038				
		Всего заработная плата	Тенге					18136			
		Накладные расходы	Тенге				12514				
		Сметная прибыль	Тенге				3338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18146055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1915
		Сметная заработная плата	Тенге					2263853			
		РАЗДЕЛ 6. Окна									
98.				58,7412	3267,89	167,7	191960	9851	88089	88909	303338
	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих			1600,59	81,16	94020	4767	--	22470	
		НР - 90%; СП - 8%									
99.				39,3024	3540,5	173,42	139150	6816	73032	56243	211024
	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			1508,87	81,16	59302	3190	--	15631	
		НР - 90%; СП - 8%									
100.				161,9352	2241,26	171,05	362939	27699	182129	149790	553748
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			945,51	82,27	153111	13323	--	41018	
		НР - 90%; СП - 8%									
101.				433,944	2515,74	173,34	1091689	75220	502203	495363	1714016
	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)			1185,1	83,28	514266	36137	--	126964	
		НР - 90%; СП - 8%									
102.				58,7412	16723	--	982329	--	982329	--	1060915
	2109-0201	-Блоки оконные из ПВХ м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	78586	
		СП - 8%									
103.	2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	39,3024	25250	--	992386	--	992386	--	1071776
					--	--	--	--	--	79391	
		СП - 8%									
104.	2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	161,9352	24590	--	3981987	--	3981987	--	4300545
					--	--	--	--	--	318559	
		СП - 8%									
105.	2109-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	433,944	25655	--	11132833	--	11132833	--	12023460
					--	--	--	--	--	890627	
		СП - 8%									
106.	1110-0501	-Проемы балконные	м2	202,5864	3684,08	179,98	746344	36462	407817	287346	1116385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%			1491,04	84,95	302065	17209	--	82695	
107.	2109-0203 -0405 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м2	202,5864	22193	--	4496000	--	4496000	--	4855680
					--	--	--	--	--	359680	
108.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	530,1	1203,6	4,97	638031	2633	510264	113785	811961
					236,06	2,44	125134	1295	--	60145	
109.	2109-0205 -0109 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	530,1	2958	--	1568036	--	1568036	--	1693479
					--	--	--	--	--	125443	
110.	2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП - 8%	шт.	654	111	--	72594	--	72594	--	78402
					--	--	--	--	--	5808	
					Окно-продух ОБП -64шт						
111.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство окно-продуха НР - 90%; СП - 8%	шт	64	11748,49	851,23	751903	54479	263944	410610	1255514
					6773,12	355,52	433480	22753	--	93001	
112.	2105-0308 -0475 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная,	м2	64	931	--	59584	--	59584	--	64351
					--	--	--	--	--	4767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 4 мм ГОСТ 3826-82									
		СП - 8%									
113.				5,76	3060,61	13,99	17629	81	11311	5757	25257
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Слив из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1082,81	3,59	6237	21	--	1871	
		НР - 92%; СП - 8%									
114.				64	411	--	26304	--	26304	--	28408
	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	Задвижка натяжная	шт.		--	--	--	--	--	2104	
		СП - 8%									
115.				64	1307	--	83648	--	83648	--	90340
	2109-0404 -0804 РСНБ РК 2015	Фиксатор ФК-2	шт.		--	--	--	--	--	6692	
		СП - 8%									
116.				128	406	--	51968	--	51968	--	56125
	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	Петли конные	шт.		--	--	--	--	--	4157	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	27387313	213241	25486458	1607803	31314724
			Тенге		--	--	1687614	98695	--	2319609	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				27225393				
Материалы			Тенге				2038789				
Всего заработная плата			Тенге					1786309			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				23285748				
Накладные расходы			Тенге				1607804				
Сметная прибыль			Тенге				2306656				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				31139852				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1552
Сметная заработная плата			Тенге					1786309			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				161920				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				161920				
Сметная прибыль			Тенге				12954				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				174874				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				31314726				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1552
Сметная заработная плата			Тенге					1786309			
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
117.				157,8582	2313,75	133,92	365244	21140	18810	300922	719459
	1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов		2060,67	57,42	325294	9064	--	53293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%									
118.	2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,4027	40517 --	-- --	218901 --	-- --	218901 --	-- 17512	236413
		СП - 8%									
119.	2109-0402 -0503 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	152,4555	21752 --	-- --	3316212 --	-- --	3316212 --	-- 265297	3581509
		СП - 8%									
120.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	748,323	1761,06 1129,4	77,05 34,38	1317839 845154	57657 25728	415028 --	783793 168131	2269764
		НР - 90%; СП - 8%									
121.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	340,2	4459 --	-- --	1516952 --	-- --	1516952 --	-- 121356	1638308
		СП - 8%									
122.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	332,64	5643 --	-- --	1877088 --	-- --	1877088 --	-- 150167	2027255
		СП - 8%									
123.	2109-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные ДН 21-13	м2	49,833	17209 --	-- --	857576 --	-- --	857576 --	-- 68606	926182
		СП - 8%									
124.	2109-0102 -0120	-Блоки дверные внутренние с	м2	20,52	5996 --	-- --	123038 --	-- --	123038 --	-- 9843	132881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
		СП - 8%									
125.	2109-0102 -0217 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 19-9	м2	5,13	15132 --	-- --	77627 --	-- --	77627 --	-- 6210	83837
		СП - 8%									
126.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Скобяные изделия СП - 8%	шт.	432	406 --	-- --	175392 --	-- --	175392 --	-- 14031	189423
127.	1110-0107 -0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР - 90%; СП - 8%	м2	68	4899,01 1246,84	9,36 4,03	333132 84785	636 274	247711 --	76553 32775	442461
128.	1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	1013,472	2545,52 1038,92	2,68 --	2579818 1052913	2715 --	1524190 --	947621 282195	3809634
129.	2109-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	350,7408	28266 --	-- --	9914039 --	-- --	9914039 --	-- 793123	10707163
		СП - 8%									
130.	2109-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением	м2	662,7312	28032 --	-- --	18577681 --	-- --	18577681 --	-- 1486214	20063895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	41250540	82149	38860245	2108889	46828184
			Тенге		--	--	2308146	35065	--	3468753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37540034				
	Материалы		Тенге				2205739				
	Всего заработная плата		Тенге					2343211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32944001				
	Накладные расходы		Тенге				2108890				
	Сметная прибыль		Тенге				3171914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42820838				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2018
	Сметная заработная плата		Тенге					2343211			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3710505				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3710505				
	Сметная прибыль		Тенге				296840				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4007346				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				46828184				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2018
	Сметная заработная плата		Тенге					2343211			
		РАЗДЕЛ 8. Полы ==========									
							ТИП 1 - 514,82м2				
131.				514,82	340,79	30,68	175447	15793	--	157357	359429
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"	м2 изолируемой поверхности		310,12	15,05	159654	7748	--	26624	
		НР - 94%; СП - 8%									
132.				26,51323	12848	--	340642	--	340642	--	367893
	2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3		--	--	--	--	--	27251	
		СП - 8%									
133.				514,82	662,22	29,11	340923	14986	148526	173613	555699
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		344,61	14,15	177411	7284	--	41163	
		НР - 94%; СП - 8%									
134.				514,82	321,85	19,75	165696	10166	146759	12773	192747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		17,04	9,36	8771	4817	--	14278	
		НР - 94%; СП - 8%									
135.				514,82	193,84	0,55	99795	281	79728	18728	128004
	1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		38,43	0,27	19786	137	--	9482	
		НР - 94%; СП - 8%									
136.				514,82	2480,13	12,18	1276818	6268	1137814	127697	1516876
	1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		257,83	6,04	132736	3112	--	112361	
		НР - 94%; СП - 8%									
						ТИП2 - 44,40м2					
137.				44,4	340,79	30,68	15131	1362	--	13571	30998
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"	м2 изолируемой поверхности		310,12	15,05	13769	668	--	2296	
		НР - 94%; СП - 8%									
138.				2,2866	12848	--	29378	--	29378	--	31728
	2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3		--	--	--	--	--	2350	
		СП - 8%									
139.				44,4	1579,16	85,43	70115	3793	36363	28671	106688
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		674,75	12,2	29959	542	--	7903	
		НР - 94%; СП - 8%									
140.				44,4	662,22	29,11	29402	1292	12809	14973	47926
	1111-0101 -1101 РСНБ РК	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		344,61	14,15	15301	628	--	3550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
141.				44,4	321,85	19,75	14290	877	12657	1102	16623
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		17,04	9,36	756	415	--	1231	
		НР - 94%; СП - 8%									
142.				44,4	3347,46	77,56	148627	3444	87002	56115	221122
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1310,39	34,14	58181	1516	--	16379	
		НР - 94%; СП - 8%									
						ТИП3 - 4118,56м2					
143.				4118,56	340,79	30,68	1403577	126346	--	1258859	2875431
	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс"	м2 изолируемой поверхности		310,12	15,05	1277231	61980	--	212995	
		НР - 94%; СП - 8%									
144.				212,10584	12848	--	2725136	--	2725136	--	2943147
	2111-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3		--	--	--	--	--	218011	
		СП - 8%									
145.				4118,56	662,22	29,11	2727383	119891	1188203	1388904	4445590
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		344,61	14,15	1419289	58269	--	329303	
		НР - 94%; СП - 8%									
146.				4118,56	321,85	19,75	1325568	81325	1174076	102185	1541973
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		17,04	9,36	70167	38540	--	114220	
		НР - 94%; СП - 8%									
147.				4118,56	193,84	0,55	798356	2248	637819	149822	1024032
	1111-0101	-Гидроизоляция из	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	изолируемой поверхности		38,43	0,27	158289	1096	--	75854	
148.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	4118,56	2480,13 257,83	12,18 6,04	10214545 1061888	50145 24895	9102512 --	1021576 898890	12135011
				ТИП4 - 355,2м2							
149.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство,т.50мм, плита "Флор Баттс" НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	355,2	340,79 310,12	30,68 15,05	121050 110153	10897 5345	-- --	108569 18369	247988
150.	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 СП - 8%	м3	14,63424	12848 --	-- --	188021 --	-- --	188021 --	-- 15042	203062
151.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	355,2	1579,16 674,75	85,43 12,2	560918 239672	30345 4333	290901 --	229364 63223	853505
152.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	355,2	662,22 344,61	29,11 14,15	235220 122405	10340 5025	102475 --	119784 28400	383404
153.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	355,2	160,93 8,52	9,87 4,68	57161 3026	3507 1662	50628 --	4406 4925	66493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
154.				355,2	3347,46	77,56	1189017	27548	696017	448924	1768976
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1310,39	34,14	465452	12127	--	131035	
		НР - 94%; СП - 8%									
						ТИП5 - 1205,47м2					
155.				1205,47	662,22	29,11	798283	35091	347777	406521	1301189
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		344,61	14,15	415415	17055	--	96384	
		НР - 94%; СП - 8%									
156.				1205,47	321,85	19,75	387983	23803	343643	29909	451323
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		17,04	9,36	20537	11280	--	33431	
		НР - 94%; СП - 8%									
157.				1205,47	3347,46	77,56	4035260	93493	2362128	1523547	6003511
	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1310,39	34,14	1579639	41155	--	444705	
		НР - 94%; СП - 8%									
						ТИП7 - 67,77м2					
158.				67,77	662,22	29,11	44878	1973	19551	22854	73151
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		344,61	14,15	23354	959	--	5419	
		НР - 94%; СП - 8%									
159.				67,77	160,93	9,87	10906	669	9660	841	12686
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		8,52	4,68	577	317	--	940	
		НР - 94%; СП - 8%									
						Плинтуса					
160.				720	331,79	1,64	238887	1179	14943	209940	484732
	1111-0101 -3904 РСНБ РК	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		309,4	0,8	222765	575	--	35906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
161.				36	1678	--	60408	--	60408	--	65241
	2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	4833	
		СП - 8%									
162.				4556	218,38	2,24	994935	10213	593601	371365	1475604
	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		85,85	0,87	391121	3948	--	109304	
		НР - 94%; СП - 8%									
163.				162	183,81	1,09	29778	177	7176	21160	55013
	1111-0101 -3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса бетонные,бетон В15. Устройство	м плинтусов		138,42	0,53	22425	86	--	4075	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	30853535	687451	21946353	8023130	41986795
			Тенге		--	--	8219729	315514	--	3110132	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				30853535				
Материалы			Тенге				18602770				
Всего заработная плата			Тенге					8535243			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3343585				
Накладные расходы			Тенге				8023128				
Сметная прибыль			Тенге				3110133				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				41986796				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7394
Сметная заработная плата			Тенге					8535243			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				41986796				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7394
Сметная заработная плата			Тенге					8535243			
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка									
164.				6381,74	653,81	6,56	4172452	41832	741916	2728025	7452515
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		531	3,34	3388704	21328	--	552038	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.				6381,74	492,17	2,95	3140927	18810	1127696	1602901	5123334
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		312,52	1,44	1994421	9205	--	379506	
		НР - 80%; СП - 8%									
166.				1458	50,25	0,76	73269	1114	6592	52891	136253
	1115-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		44,97	0,38	65563	551	--	10093	
		НР - 80%; СП - 8%									
167.				804,6	1372,93	78,75	1104657	63361	273820	653706	1899032
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		953,86	61,72	767476	49656	--	140669	
		НР - 80%; СП - 8%									
168.				883,8	3032,81	45,01	2680401	39781	636223	1619743	4644155
	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2267,93	22,95	2004397	20282	--	344011	
		НР - 80%; СП - 8%									
169.				14872	533,57	5,46	7935260	81238	1481965	5130781	14111324
	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены,откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		428,46	2,79	6372057	41419	--	1045283	
		НР - 80%; СП - 8%									
170.				13695,4	675,26	4,53	9247963	62047	2765786	5160419	15561053
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены,откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		468,78	2,22	6420130	30394	--	1152671	
		НР - 80%; СП - 8%									
171.				1765	50,25	0,76	88697	1349	7979	64028	164943
	1115-0401 -0202	-Поверхности внутри помещений. Окраска	м2 окрашива		44,97	0,38	79369	666	--	12218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водными составами известковая по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	емой поверхности								
172.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2727,2	1135,27 794,95	73,94 59,26	3096108 2167988	201655 161627	726465 --	1863692 396784	5356584
173.	1115-0403 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1981,2	624,55 379,13	1,31 0,64	1237362 751132	2596 1275	483634 --	601926 147143	1986431
174.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	2672,64	4485,22 2490	19,97 9,69	11987390 6654874	53374 25895	5279142 --	5344615 1386560	18718565
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	44764487 30666110	567157 362298	13531218 --	24822727 5566976	75154189
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44764487				
	Материалы		Тенге				13531219				
	Всего заработная плата		Тенге					31028408			
	Накладные расходы		Тенге				24822726				
	Сметная прибыль		Тенге				5566977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75154190				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25746
	Сметная заработная плата		Тенге					31028408			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				75154190				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								25746
	Сметная заработная плата		Тенге					31028408			

РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175.				378,7	802,34	3,04	303846	1151	259608	34913	365860
	1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Торцы плит перекрытия. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, фасадная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		113,78	1,46	43087	554	--	27101	
176.				124	799,3	--	99113	--	85005	11287	119232
	1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, фасадная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		113,78	--	14108	--	--	8832	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	402960	1151	344613	46200	485092
			Тенге		--	--	57195	554	--	35933	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				402960				
Материалы			Тенге				344614				
Всего заработная плата			Тенге					57750			
Накладные расходы			Тенге				46200				
Сметная прибыль			Тенге				35933				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				485092				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46
Сметная заработная плата			Тенге					57750			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				485092				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46
Сметная заработная плата			Тенге					57750			

РАЗДЕЛ 11. Разные работы

							Ограждение лоджий ОЛ1-18шт				
177.				3,8799	53457,93	26861,91	207411	104222	20588	82741	313365
	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		21289,5	9617,11	82601	37313	--	23212	
178.				2,1582	283427	--	611692	--	611692	--	660628
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	48935	
179.				0,4518	261631	--	118205	--	118205	--	127661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9456	
180.				1,2699	310085	--	393777	--	393777	--	425279
	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	31502	
181.				3,8799	19322	--	74967	--	74967	--	80965
	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий СП - 8%			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5997	
182.				5,26536	53457,93	26861,91	281475	141438	27940	112287	425263
	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		--- 21289,5	--- 9617,11	--- 112097	--- 50638	--- --	--- 31501	
							Ограждение лоджий ОЛ2 -36шт				
183.				3,19608	283427	--	905855	--	905855	--	978324
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	72468	
184.				0,72288	261631	--	189128	--	189128	--	204258
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15130	
185.				1,34568	310085	--	417275	--	417275	--	450657
	2105-0206	-Трубы стальные	т		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0801 РСНБ РК 2015	квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86			--	--	--	--	--	33382	
		СП - 8%									
186.				5,26536	19322	--	101737	--	101737	--	109876
	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий			--	--	--	--	--	8139	
		СП - 8%									
						Ограждение лоджий ОЛ3 -27шт					
187.				5,69565	53457,93	26861,91	304478	152996	30224	121463	460016
	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж	т конструкций		21289,5	9617,11	121258	54776	--	34075	
		НР - 69%; СП - 8%									
188.				3,53322	283427	--	1001410	--	1001410	--	1081523
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	80113	
		СП - 8%									
189.				0,81324	261631	--	212769	--	212769	--	229790
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	17022	
		СП - 8%									
190.				1,34919	310085	--	418364	--	418364	--	451833
	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	33469	
		СП - 8%									
191.				5,69565	19322	--	110051	--	110051	--	118855
	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9	-Окраска м-ий			--	--	--	--	--	8804	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	примеч.3, п9.7										
						Стремянки для аварийного выхода Сг-1 -48шт					
192.				2,53248	73509,54	26098,09	186161	66093	25728	79737	287170
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		37252,1	8379,13	94340	21220	--	21272	
		НР - 69%; СП - 8%									
193.				1,9728	264340	--	521490	--	521490	--	563209
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	41719	
		СП - 8%									
194.				0,04512	261631	--	11805	--	11805	--	12749
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	944	
		СП - 8%									
195.				0,51456	230237	--	118471	--	118471	--	127948
	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9478	
		СП - 8%									
196.				2,53248	19322	--	48933	--	48933	--	52847
	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий			--	--	--	--	--	3915	
		СП - 8%									
						Световой приямок -3шт					
197.				0,75	34503,92	7,2	25878	5	23068	2637	30796
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Слои подстилающие бетонные,В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3740,52	--	2805	--	--	2281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	НР - 94%; СП - 8%									
198.				2,55	44537,13	2525,74	113570	6441	80582	25476	150169
	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон В15. Устройство	м3		10410,42	568,19	26547	1449	--	11124	
		НР - 91%; СП - 8%									
199.				0,04971	15118,46	1399,1	752	70	2	646	1510
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13688	596,98	680	30	--	112	
		НР - 91%; СП - 8%									
200.				0,13374	228166	--	30515	--	30515	--	32956
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2441	
		СП - 8%									
201.				0,00522	243475,89	1321,89	1271	7	--	1153	2618
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Анкер. Установка	т		242154	564,66	1264	3	--	194	
		НР - 91%; СП - 8%									
202.				0,00522	220357	--	1150	--	1150	--	1242
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	92	
		СП - 8%									
203.				10,2	2869,66	39,46	29271	403	21214	7646	39870
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Труба стальная электросварная, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		750,42	14,51	7654	148	--	2953	
		НР - 98%; СП - 8%									
204.				16,2	90,78	2,41	1471	39	710	501	2130
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		44,57	0,27	722	4	--	158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
205.				16,2	67,76	3,41	1098	55	199	588	1821
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		52,1	0,53	844	9	--	135	
		НР - 69%; СП - 8%									
206.				0,0531	590693,06	9078,42	31366	482	28234	2629	36714
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		49914	3314,19	2650	176	--	2720	
		НР - 93%; СП - 8%									
						Крыльцо К1 -3шт					
207.				33	1638,72	830,8	54078	27416	8472	33698	94798
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		551,21	314,17	18190	10368	--	7022	
		НР - 118%; СП - 8%									
208.				12	2328,72	1166,14	27945	13994	4668	17219	48777
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		773,54	442,48	9283	5310	--	3613	
		НР - 118%; СП - 8%									
209.				9	3471,21	1846,45	31241	16618	4487	19473	54771
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1126,27	707,3	10136	6366	--	4057	
		НР - 118%; СП - 8%									
210.				8,799	34633	--	304736	--	304736	--	329115
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	24379	
		СП - 8%									
211.				4,887	33110	--	161809	--	161809	--	174753
	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	12945	
		СП - 8%									
212.				0,0852	898233,89	1321,89	76530	113	55785	18818	102976
	1106-0301 -0407 РСНБ РК	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		242154	564,66	20632	48	--	7628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
213.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитная заделка,бетон В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,23	41861,6 9916,5	4702,88 967,23	51490 12197	5785 1190	33508 --	12182 5094	68766
214.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,10647	15118,46 13688	1399,1 596,98	1610 1457	149 64	4 --	1384 239	3233
215.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0225	228166 --	-- --	5134 --	-- --	5134 --	-- 411	5544
216.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0729	220357 --	-- --	16064 --	-- --	16064 --	-- 1285	17349
217.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,011088	233333 --	-- --	2587 --	-- --	2587 --	-- 207	2794
218.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,7	30787,49 4803,32	2415,2 532,4	83126 12969	6521 1437	63636 --	13398 7722	104246
219.	1115-0106 -0102	-Стены. Облицовка наружная	м2 поверхно	45	3857,42 3480,3	31,44 14,94	173584 156614	1415 672	15555 --	125829 23953	323366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	керамогранитом НР - 80%; СП - 8%	сти облицовки								
220.	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	12741,71 5907,09	6507,66 1426,43	38225 17721	19523 4279	981 --	25961 5135	69321
221.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плита ПБ35-15-8К7т СП - 8%	м2	15,75	7327 --	-- --	115400 --	-- --	115400 --	-- 9232	124632
222.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м тупеней	31,5	1404,14 1320,84	53,47 22,93	44230 41606	1684 722	940 --	49948 7534	101713
223.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	31,5	3539 --	-- --	111479 --	-- --	111479 --	-- 8918	120397
							Ограждение крыльца К1 -3шт				
224.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опорный элемент. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00432	104364,73 90012,8	6476,57 422,07	451 389	28 2	34 --	270 58	778
225.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,00054	283427 --	-- --	153 --	-- --	153 --	-- 12	165
226.	2105-0101 -0403 РСНБ РК	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из	т	0,00378	261631 --	-- --	989 --	-- --	989 --	-- 79	1068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%									
227.				0,08049	76564,32	23967,75	6163	1929	636	2943	9835
	1109-0304 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение Ог-1. Монтаж	т конструкций		44695,5	8303,96	3598	668	--	728	
		НР - 69%; СП - 8%									
228.				0,08049	581949	--	46841	--	46841	--	50588
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	3747	
		СП - 8%									
229.				0,08481	19322	--	1639	--	1639	--	1770
	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий			--	--	--	--	--	131	
		СП - 8%									
						Козырек К1 -3шт					
230.				0,62748	104364,73	6476,57	65487	4064	4942	39155	113013
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки. Монтаж	т конструкций		90012,8	422,07	56481	265	--	8371	
		НР - 69%; СП - 8%									
231.				0,5388	283290	--	152637	--	152637	--	164848
	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	12211	
		СП - 8%									
232.				0,08868	261631	--	23201	--	23201	--	25058
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	1856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
233.				1,239	64391,46	26861,91	79781	33282	20121	26422	114700
	1109-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки,прогон. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		21289,5	9617,11	26378	11916	--	8496	
234.				0,6657	283290	--	188586	--	188586	--	203673
	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		--	--	--	--	--	15087	
		СП - 8%									
235.				0,1521	264340	--	40206	--	40206	--	43423
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	3216	
		СП - 8%									
236.				0,4212	350235	--	147519	--	147519	--	159321
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		--	--	--	--	--	11802	
		СП - 8%									
237.				1,86648	19322	--	36064	--	36064	--	38949
	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий СП - 8%			--	--	--	--	--	2885	
238.				0,5727	243475,89	1321,89	139439	757	--	126495	287208
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		242154	564,66	138682	323	--	21275	
239.				0,19512	264340	--	51578	--	51578	--	55704
	2105-0201	-Уголок стальной	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0502 РСНБ РК 2015	горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	4126	
		СП - 8%									
240.	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3024	284791 --	-- --	86121 --	-- --	86121 --	-- 6890	93010
		СП - 8%									
241.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00588	261631 --	-- --	1538 --	-- --	1538 --	-- 123	1661
		СП - 8%									
242.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693	230237 --	-- --	15955 --	-- --	15955 --	-- 1276	17232
		СП - 8%									
243.	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	33	556,98 367,09	166,83 49,11	18380 12114	5505 1621	761 --	9477 2229	30086
		НР - 69%; СП - 8%									
244.	2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,498	2807 --	-- --	102450 --	-- --	102450 --	-- 8196	110646
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245.				60	556,19	166,83	33371	10010	1336	17231	54650
	1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Обшивка из профлиста. Монтаж	м2 покрытия		367,09	49,11	22025	2947	--	4048	
		НР - 69%; СП - 8%									
246.				66,36	2541	--	168621	--	168621	--	182110
	2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	13490	
		СП - 8%									
247.				5,52	3060,61	13,99	16895	77	10841	5517	24205
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1082,81	3,59	5977	20	--	1793	
		НР - 92%; СП - 8%									
							Крыльцо входа в подвал -3шт				
248.				2,4	34167,51	1097,59	82002	2634	76348	3275	92099
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная,бетон В15, F50, W8. Устройство	м3		1258,2	241,31	3020	579	--	6822	
		НР - 91%; СП - 8%									
249.				0,3	27671,13	1097,59	8301	329	7595	409	9408
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная,бетон В7,5. Устройство	м3		1258,2	241,31	377	72	--	697	
		НР - 91%; СП - 8%									
250.				0,02325	15118,46	1399,1	352	33	1	302	706
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13688	596,98	318	14	--	52	
		НР - 91%; СП - 8%									
251.				0,02325	228166	--	5305	--	5305	--	5729
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	424	
		СП - 8%									
252.				5,7	1570,31	74,25	8951	423	1531	6760	16967
	1111-0101 -2702	-Покрытия из плиток тротуарных. Устройство	м2 покрытия		1227,48	34,14	6997	195	--	1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 94%; СП - 8%									
253.	2104-0509 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	5,7	2555 --	-- --	14564 --	-- --	14564 --	-- 1165	15729
		СП - 8%									
254.	1109-0306 -0501 РСНБ РК 2015	-Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	8,1	166,6 162,18	2,57 0,67	1349 1314	21 5	14 --	910 181	2440
		НР - 69%; СП - 8%									
255.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03879	264340 --	-- --	10254 --	-- --	10254 --	-- 820	11074
		СП - 8%									
256.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00702	243475,89 242154	1321,89 564,66	1709 1700	9 4	-- --	1551 261	3521
		НР - 91%; СП - 8%									
257.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	228166 --	-- --	1602 --	-- --	1602 --	-- 128	1730
		СП - 8%									
						Водосточная труба - 3шт					
258.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Лоток из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	3060,61 1082,81	13,99 3,59	27546 9745	126 32	17675 --	8995 2923	39464
		НР - 92%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259.				11,1	10846,54	112,86	120397	1253	104910	14425	145607
	1116-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Водосточная труба из стальных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Установка	м трубопровода		1282,35	43,68	14234	485	--	10786	
		НР - 98%; СП - 8%									
260.				0,05463	243475,89	1321,89	13301	72	--	12066	27397
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Крепления. Установка	т		242154	564,66	13229	31	--	2029	
		НР - 91%; СП - 8%									
261.				0,02256	542170	--	12231	--	12231	--	13210
	2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-Изделие металлическое ИМ-1,ИМ-2	т		--	--	--	--	--	979	
		СП - 8%									
262.				0,03015	266890	--	8047	--	8047	--	8690
	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Хомут из полосы 4х60 х400,4х60х670	т		--	--	--	--	--	644	
		СП - 8%									
263.				0,00192	228166	--	438	--	438	--	473
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
						Пандус П1 -3шт					
264.				34,8	105,28	31,79	3664	1106	8	2780	6959
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения		73,28	11,71	2550	408	--	516	
		НР - 94%; СП - 8%									
265.				1,74	7334,14	1725,64	12761	3003	4245	6379	20672
	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3168,2	732,05	5513	1274	--	1531	
		НР - 94%; СП - 8%									
266.				0,75	29389,64	7,2	22042	5	19232	2637	26654
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Слои подстилающие бетонные, бетон В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3740,52	--	2805	--	--	1974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%									
267.				37,5	35463,74	7,2	1329890	270	1189350	131853	1578683
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные, бетон В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3740,52	--	140270	--	--	116939	
		НР - 94%; СП - 8%									
268.				1,64472	15118,46	1399,1	24866	2301	52	21380	49946
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		13688	596,98	22513	982	--	3700	
		НР - 91%; СП - 8%									
269.				1,64472	228166	--	375269	--	375269	--	405291
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	30022	
		СП - 8%									
270.				0,01632	243475,89	1321,89	3974	22	--	3605	8184
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		242154	564,66	3952	9	--	606	
		НР - 91%; СП - 8%									
271.				0,0102	261631	--	2669	--	2669	--	2882
	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	213	
		СП - 8%									
272.				0,00612	233333	--	1428	--	1428	--	1542
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	114	
		СП - 8%									
273.				0,01632	108292	--	1767	--	1767	--	1909
	2105-0301 -9918 РСНБ РК	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
274.				0,23214	103397,75	6476,57	24003	1503	1604	14486	41567
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		90012,8	422,07	20896	98	--	3079	
		НР - 69%; СП - 8%									
275.				79,5	1007	--	80057	--	80057	--	86461
	2301-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	6405	
		СП - 8%									
276.				0,28479	72226,49	26098,09	20569	7432	2528	8967	31899
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение. Монтаж	т конструкций		37252,1	8379,13	10609	2386	--	2363	
		НР - 69%; СП - 8%									
277.				0,28479	581949	--	165733	--	165733	--	178992
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	13259	
		СП - 8%									
278.				0,51693	19322	--	9988	--	9988	--	10787
	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска м-ий			--	--	--	--	--	799	
		СП - 8%									
279.				0,01428	115677	--	1652	--	1652	--	1784
	2113-0814 -2401 РСНБ РК 2015	-Декоративная крышка Д80	т		--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
280.				69	1570,31	74,25	108351	5124	18531	81829	205394
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток тротуарных. Устройство	м2 покрытия		1227,48	34,14	84696	2356	--	15214	
		НР - 94%; СП - 8%									
281.				69	2555	--	176295	--	176295	--	190399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0509 -Плиты тротуарные	м2									
	-0101 толщиной 24 мм				--	--	--	--	--	14104	
	РСНБ РК										
	2015 СП - 8%										
282.				45	1158,69	31,22	52141	1405	14140	30239	88971
	1115-0201 -Стены. Штукатурка	м2									
	-0101 улучшенная	оштукату			813,24	26,74	36596	1203	--	6590	
	РСНБ РК цементно-известковым	риваемой									
	2015 раствором по камню										
	Изм. и	поверхно									
	доп. вып. НР - 80%; СП - 8%	сти									
	4										
283.				40,26	32329,47	Отмостка 1097,59	1301585	44189	1206741	54937	1465043
	1106-0101 -Бетонная отмостка,бетон	м3									
	-0101 В15. Устройство				1258,2	241,31	50655	9715	--	108522	
	РСНБ РК										
	2015 НР - 91%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			--	--	13230177	692379	11085901	1390709	15790557
		Тенге			--	--	1451899	233830	--	1169668	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					11546567				
	Материалы	Тенге					2887117				
	Всего заработная плата	Тенге						915256			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6747055				
	Местные материалы	Тенге					884282				
	Накладные расходы	Тенге					852549				
	Сметная прибыль	Тенге					991929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13391046				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									783
	Сметная заработная плата	Тенге						915256			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1453886				
	Материалы	Тенге					136459				
	Всего заработная плата	Тенге						747953			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					224806				
	Накладные расходы	Тенге					516087				
	Сметная прибыль	Тенге					157598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2127571				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									584
	Сметная заработная плата	Тенге						747953			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					229724				
	Материалы	Тенге					126124				
	Всего заработная плата	Тенге						22521			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					80057				
	Накладные расходы	Тенге					22071				
	Сметная прибыль	Тенге					20144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					271938				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
	Сметная заработная плата	Тенге						22521			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					15790555				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1385
	Сметная заработная плата	Тенге						1685730			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									387807047
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					68438735				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					7624778				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						2333938			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					221230865				
Накладные расходы		Тенге					61786220				
Сметная прибыль		Тенге					28726440				

Составил Сламихина Н.Н

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление. Вентиляцию

ОСНОВАНИЕ: ОВ

Сметная стоимость	41321,924 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6309,001 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,791 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел на вводе														
1.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3978,41	3179,8	277,02	58,94	7957	6360	554	118	1043	6348	--	15449
		Ввод теплосети														
		НР - 98%; СП - 8%														
2.	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62390	--	--	--	124780	--	--	--	124780	--	9982	134762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
3.	1118-0701 -0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	71460,67 4671,94	415,73 66,58	142921 9344	831 133	132746 --	9287 12177	164386
		НР - 98%; СП - 8%									
4.	1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30444,86 2127,17	493,99 126,31	30445 2127	494 126	27824 --	2208 2612	35266
		НР - 98%; СП - 8%									
					Отопление жилого дома						
5.	1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик. Установка	счетчик	1	4728,11 1572,58	116,88 26,62	4728 1573	117 27	3038 --	1567 504	6799
		НР - 98%; СП - 8%									
6.	2305-1101 -0619 РСНБ РК 2015 примен	Теплосчетчик КАРАТ ду50 в комплекте	к-т	1	524394 --	-- --	524394 --	-- --	524394 --	-- 41952	566346
		СП - 8%									
7.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Дисковый поворотный затвор диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2212,58 1797,81	116,88 26,62	11063 8989	584 133	1490 --	8940 1600	21603
		НР - 98%; СП - 8%									
8.	2304-0103 -0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 10/16, DN 65	шт.	5	15672 --	-- --	78360 --	-- --	78360 --	-- 6269	84629
		СП - 8%									
9.	1118-1001 -0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21339,3 1448,56	306,06 103,79	21339 1449	306 104	19584 --	1521 1829	24689
		НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из	шт.	1	2212,58 1797,81	116,88 26,62	2213 1798	117 27	298 --	1788 320	4321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных труб диаметром 65 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%									
11.	2304-1001 -1602 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый,DN 65 СП - 8%	шт.	1	37209 -- --	-- -- --	37209 -- --	-- -- --	37209 -- --	-- 2977 --	40186
12.	2302-0103 -0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	14	2021 -- --	-- -- --	28294 -- --	-- -- --	28294 -- --	-- 2264 --	30558
13.	2302-0101 -1031 РСНБ РК 2015	-Переход стальной 102-50 СП - 8%	шт.	2	1043 -- --	-- -- --	2086 -- --	-- -- --	2086 -- --	-- 167 --	2253
14.	2302-0101 -1034 РСНБ РК 2015	-Переход стальной 102-76 СП - 8%	шт.	3	1063 -- --	-- -- --	3189 -- --	-- -- --	3189 -- --	-- 255 --	3444
15.	1116-0601 -0402 РСНБ РК 2015	-Клапаны диаметр до 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	4929,29 2597,35 --	109,76 26,62 --	4929 2597 --	110 27 --	2222 -- --	2571 600 --	8101
16.	2304-1005 -1711 РСНБ РК 2015	-Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	1	766296 -- --	-- -- --	766296 -- --	-- -- --	766296 -- --	-- 61304 --	827600
17.	2305-1207 -2044 РСНБ РК 2015	-Привод электрический AMV 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	158014 -- --	-- -- --	158014 -- --	-- -- --	158014 -- --	-- 12641 --	170655
18.	2302-0103 -0308 РСНБ РК	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	3	2021 -- --	-- -- --	6063 -- --	-- -- --	6063 -- --	-- 485 --	6548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%									
19.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные с насос электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	21046,45 16965,13	436,75 139,03	42093 33930	874 278	7289 --	33524 6049	81666
		НР - 98%; СП - 8%									
20.	5102-0604 -0202 РСНБ РК 2015 примен	-Насосы циркуляционные А56/180	шт.	2	87280 --	-- --	174560 --	-- --	-- 174560	-- --	174560
21.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Дисковый поворотный затвор диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2212,58 1797,81	116,88 26,62	8850 7191	468 106	1191 --	7152 1280	17282
		НР - 98%; СП - 8%									
22.	2304-0103 -0303 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65	шт.	4	15672 --	-- --	62688 --	-- --	62688 --	-- 5015	67703
		СП - 8%									
23.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка	шт.	2	2212,58 1797,81	116,88 26,62	4425 3596	234 53	595 --	3576 640	8641
		НР - 98%; СП - 8%									
24.	2304-1001 -1602 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный фланцевый,DN 65	шт.	2	37209 --	-- --	74418 --	-- --	74418 --	-- 5953	80371
		СП - 8%									
25.	2302-0103 -0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ	шт.	16	2021 --	-- --	32336 --	-- --	32336 --	-- 2587	34923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12816-80 СП - 8%									
						Горячее водоснабжение					
26.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	3978,41 3179,8	277,02 58,94	11935 9539	831 177	1565 --	9522 1717	23174
27.	2304-0103 -0304 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 СП - 8%	шт.	2	18018 --	-- --	36036 --	-- --	36036 --	-- 2883	38919
28.	ПрайсТОО" Виаст"	-Седельный регулирующий клапан Ду50мм VFM2 376515:1,12	шт	1	336174,11 --	-- --	336174 --	-- --	-- 336174	-- --	336174
29.	2305-1207 -2014 РСНБ РК 2015	-Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	255647 --	-- --	255647 --	-- --	255647 --	-- 20452	276099
30.	2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	2298 --	-- --	9192 --	-- --	9192 --	-- 735	9927
31.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	1561 --	-- --	3122 --	-- --	3122 --	-- 250	3372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.				2	698	--	1396	--	1396	--	1508
	2302-0101 -1023 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
33.				1	2347,5	161,94	2348	162	--	2175	4885
	1118-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка	теплообменник		2185,56	34,27	2186	34	--	362	
		НР - 98%; СП - 8%									
34.				1	666625	--	666625	--	--	--	666625
	ПрайсТОО" Виаст"	-Теплообменник пластинчтый разборный FP10-49 746620:1,12	шт		--	--	--	--	666625	--	
35.				14	2212,58	116,88	30976	1636	4171	25031	60488
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Дисковый поворотный затвор диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1797,81	26,62	25169	373	--	4481	
		НР - 98%; СП - 8%									
36.				5	13063	--	65315	--	65315	--	70540
	2304-0103 -0302 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50,	шт.		--	--	--	--	--	5225	
		СП - 8%									
37.				1	15672	--	15672	--	15672	--	16926
	2304-0103 -0303 РСНБ РК 2015	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65	шт.		--	--	--	--	--	1254	
		СП - 8%									
38.				20	1561	--	31220	--	31220	--	33718
	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	шт.		--	--	--	--	--	2498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%									
39.	2302-0101 -1023 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	698 -- --	-- -- --	2792 -- --	-- -- --	2792 -- --	-- 223 --	3015
		СП - 8%									
40.	2302-0101 -1017 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	513 -- --	-- -- --	2052 -- --	-- -- --	2052 -- --	-- 164 --	2216
		СП - 8%									
41.	2302-0103 -0308 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2021 -- --	-- -- --	4042 -- --	-- -- --	4042 -- --	-- 323 --	4365
		СП - 8%									
42.	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19385,6 1187,56	224,43 71,48	19386 1188	224 71	17974 --	1234 1650	22269
		НР - 98%; СП - 8%									
43.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21046,45 16965,13	436,75 139,03	42093 33930	874 278	7289 --	33524 6049	81666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
44.	ПрайсТОО" Виаст"	-Насосы циркуляционные А80/180ХМ 101000:1,12	шт	2	90178,57 --	-- --	180357 --	-- --	-- 180357	-- --	180357
45.	ТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Гайка накидная Ду32 2500:1,12	шт	2	2232,14 --	-- --	4464 --	-- --	4464 --	-- 357	4821
		СП - 8%									
46.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2185,29 1797,81	89,59 13,31	13112 10787	538 80	1787 --	10649 1901	25662
		НР - 98%; СП - 8%									
47.	2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3993 --	-- --	15972 --	-- --	15972 --	-- 1278	17250
		СП - 8%									
48.	2304-1001 -0704 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный муфтовый,DN32	шт.	2	3423 --	-- --	6846 --	-- --	6846 --	-- 548	7394
		СП - 8%									
49.	2302-0101 -1017 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513 --	-- --	513 --	-- --	513 --	-- 41	554
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4110937	8953	2582514	160617	4504665
			Тенге		--	--	161752	2145	1357716	233109	

Стоимость оборудования	Тенге	1357716
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1357716
Стоимость монтажных работ	Тенге	4464
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				357				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4821				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2748757				
		Материалы	Тенге				230107				
		Всего заработная плата	Тенге					163897			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2347944				
		Сдача и испытание	Тенге				2561				
		Накладные расходы	Тенге				160619				
		Сметная прибыль	Тенге				232750				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3142126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					163897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4504663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					163897			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
50.				2	2212,58	116,88	4425	234	595	3576	8641
	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1797,81	26,62	3596	53	--	640	
		НР - 98%; СП - 8%									
51.				1	15672	--	15672	--	15672	--	16926
	2304-0103 -0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.		--	--	--	--	--	1254	
		СП - 8%									
52.				1	37209	--	37209	--	37209	--	40186
	2304-1001 -1602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый,DN 65	шт.		--	--	--	--	--	2977	
		СП - 8%									
53.				1	21339,3	306,06	21339	306	19584	1521	24689
	1118-1001 -0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		1448,56	103,79	1449	104	--	1829	
		НР - 98%; СП - 8%									
54.				6	2021	--	12126	--	12126	--	13096
	2302-0103 -0308 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.		--	--	--	--	--	970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%									
						Автоматика и КИПа					
55.				6	784,76	2,24	4709	13	676	3943	9344
	1116-0602 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Электронный погодный регулятор, датчик температуры.Установка	шт.		669,96	0,59	4020	4	--	692	
		НР - 98%; СП - 8%									
56.				1	189950,89	--	189951	--	--	--	189951
	ПрайсТОО" Виаст"	-Электронный погодный регулятор 212745:1,12	шт		--	--	--	--	189951	--	
57.				1	103066,96	--	103067	--	103067	--	111312
	ТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Ключ А266 115435:1,12	шт		--	--	--	--	--	8245	
		СП - 8%									
58.				1	25857,14	--	25857	--	25857	--	27926
	ТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Клеемная панель 28960:1,12	шт		--	--	--	--	--	2069	
		СП - 8%									
59.				1	21654	--	21654	--	21654	--	23386
	2305-1401 -0701 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	1732	
		СП - 8%									
60.				4	35438	--	141752	--	141752	--	153092
	2305-1401 -0705 РСНБ РК 2015	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	11340	
		СП - 8%									
61.				4	29822	--	119288	--	119288	--	128831
	2305-1401 -0901 РСНБ РК 2015	-Гильза для термопреобразователя	шт.		--	--	--	--	--	9543	
		СП - 8%									
62.				15	332,05	--	4981	--	280	4607	10355
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		313,39	--	4701	--	--	767	
		НР - 98%; СП - 8%									
63.				15	3750	--	56250	--	56250	--	60750
	ТПРАЙСТОО	-Манометр Ду100	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"ВИАСТ"	ДН05-МП-3У100-1,6Мпа 4200:1,12			--	--	--	--	--	4500	
		СП - 8%									
64.				21	1557	--	32697	--	32697	--	35313
	2304-0905 -1811 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	2616	
		СП - 8%									
65.				12	476,56	--	5719	--	780	4840	11404
	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		411,58	--	4939	--	--	845	
		НР - 98%; СП - 8%									
66.				12	1928,57	--	23143	--	23143	--	24994
	ТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Термометр ТТЖ-М 2160:1,12	шт		--	--	--	--	--	1851	
		СП - 8%									
67.				12	2678,57	--	32143	--	32143	--	34714
	ТПРАЙСТОО "ВИАСТ"	-Оправа для термометра 3000:1,12	шт		--	--	--	--	--	2571	
		СП - 8%									
68.				6	818	--	4908	--	4908	--	5301
	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	393	
		СП - 8%									
69.				1	4185,98	1336,92	4186	1337	83	2365	7075
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф управления насосом. Установка	шт.		2766	519,06	2766	519	--	524	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				1	133928,57	--	133929	--	--	--	133929
	ПрайсТОО" Виаст"	-Шкаф управления насосом 150000:1,12	шт		--	--	--	--	133929	--	
71.				16	5213,91	82,79	83423	1325	65857	16444	107856
	1116-0401 -0304 РСНБ РК	-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и	м трубопровода		1015,04	33,71	16241	539	--	7989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
72.	1116-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4376,19 985,18	64,44 27,99	17505 3941	258 112	13306 --	3972 1718	23194
		НР - 98%; СП - 8%									
73.	1116-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1073,19 985,18	64,44 27,99	6439 5911	387 168	141 --	5957 992	13388
		НР - 98%; СП - 8%									
74.	2301-0201 -0158 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1399 --	-- --	8394 --	-- --	8394 --	-- 672	9066
		СП - 8%									
75.	1116-0401 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2703,99 682,57	43,06 18,37	8112 2048	129 55	5935 --	2061 814	10987
		НР - 98%; СП - 8%									
76.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1164,67 995,75	154,49 49,94	1165 996	154 50	15 --	1025 175	2365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
77.				1	2452	--	2452	--	2452	--	2648
	2304-1013 -0202 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									
78.				1	574,44	27,29	574	27	19	531	1194
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		528,49	13,31	528	13	--	88	
		НР - 98%; СП - 8%									
79.				1	41087	--	41087	--	41087	--	44374
	2305-1501 -1001 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	3287	
		СП - 8%									
80.				2	249	--	498	--	498	--	538
	2302-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001).Переход 20-15	шт.		--	--	--	--	--	40	
		СП - 8%									
81.				3	2185,29	89,59	6556	269	894	5325	12831
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.		1797,81	13,31	5393	40	--	950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
82.				3	1345	--	4035	--	4035	--	4358
	2304-0905 -2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	323	
		СП - 8%									
					Оборудование и материалы						
					Распределительный шкаф (для 4-х квартир) ШР 900х1200х240 - 9шт						
83.				162	2185,29	89,59	354016	14514	48257	287533	692874
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1797,81	13,31	291245	2156	--	51324	
		НР - 98%; СП - 8%									
84.				18	1345	--	24210	--	24210	--	26147
	2304-0905 -2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	1937	
		СП - 8%									
85.				9	1164,67	154,49	10482	1390	130	9223	21281
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		995,75	49,94	8962	449	--	1576	
		НР - 98%; СП - 8%									
86.				9	2452	--	22068	--	22068	--	23833
	2304-1013 -0202 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	1765	
		СП - 8%									
87.				72	876	--	63072	--	63072	--	68118
	2304-0905 -2901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	5046	
		СП - 8%									
88.				72	1014	--	73008	--	73008	--	78849
	2304-0905 -1219 РСНБ РК	-Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка,	шт.		--	--	--	--	--	5841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной									
		СП - 8%									
89.				36	574,44	27,29	20680	982	672	19115	42978
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Квартирный теплосчетчик. Установка	счетчик		528,49	13,31	19026	479	--	3184	
		НР - 98%; СП - 8%									
90.				36	43109	--	1551924	--	1551924	--	1676078
	2303-0301 -0407 РСНБ РК 2015 примен	-Теплосчетчик Sonometer DN 15	шт.		--	--	--	--	--	124154	
		СП - 8%									
91.				36	607,47	2,24	21869	81	2574	18851	43977
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		533,73	0,59	19214	21	--	3258	
		НР - 98%; СП - 8%									
92.				36	59720	--	2149920	--	2149920	--	2321914
	2304-1009 -0601 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	171994	
		СП - 8%									
93.				18	9658,23	216,56	173848	3898	668	167071	368193
	1118-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Коллектор распределительный Ду32. Установка	шт.		9404,58	66,58	169282	1198	--	27274	
		НР - 98%; СП - 8%									
94.				18	9804	--	176472	--	176472	--	190590
	2305-1206 -0401 РСНБ РК 2015 примен	-Коллектор распределительный Ду32	комплект		--	--	--	--	--	14118	
		СП - 8%									
95.				18	286,9	--	5164	--	1974	3127	8954
	1118-1101	-Краны воздушные.	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка НР - 98%; СП - 8%			177,24	--	3190	--	--	663	
96.	2302-1104 -0408 РСНБ РК 2015	-Кронштейн для крепления коллекторов СП - 8%	шт.	18	168 --	-- --	3024 --	-- --	3024 --	-- 242	3266
97.	2305-1207 -1306 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительный типа Herz, шириной 900 мм СП - 8%	шт.	9	43759 --	-- --	393831 --	-- --	393831 --	-- 31506	425337
98.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	18	607,47 533,73	2,24 0,59	10934 9607	40 11	1287 --	9425 1629	21989
99.	2304-1006 -2002 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	9	22868 --	-- --	205812 --	-- --	205812 --	-- 16465	222277
100.	2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	9	57613 --	-- --	518517 --	-- --	518517 --	-- 41481	559998
							Распределительный шкаф (для 2-х квартир) ШР 900х1200х240 - 18шт				
101.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром	шт.	180	2185,29 1797,81	89,59 13,31	393351 323606	16126 2396	53619 --	319482 57027	769860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
102.				36	1345	--	48420	--	48420	--	52294
	2304-0905 -2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	3874	
		СП - 8%									
103.				18	1164,67	154,49	20964	2781	259	18446	42563
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		995,75	49,94	17924	899	--	3153	
		НР - 98%; СП - 8%									
104.				18	2452	--	44136	--	44136	--	47667
	2304-1013 -0202 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	3531	
		СП - 8%									
105.				72	876	--	63072	--	63072	--	68118
	2304-0905 -2901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	5046	
		СП - 8%									
106.				72	1014	--	73008	--	73008	--	78849
	2304-0905 -1219 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной	шт.		--	--	--	--	--	5841	
		СП - 8%									
107.				36	574,44	27,29	20680	982	672	19115	42978
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Квартирный теплосчетчик. Установка	счетчик		528,49	13,31	19026	479	--	3184	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
108.				36	43109	--	1551924	--	1551924	--	1676078
	2303-0301 -0407 РСНБ РК	-Теплосчетчик Sonometer DN 15	шт.		--	--	--	--	--	124154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 примен	СП - 8%									
109.	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	607,47 533,73	2,24 0,59	21869 19214	81 21	2574 --	18851 3258	43977
		НР - 98%; СП - 8%									
110.	2304-1009 -0601 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	36	59720 --	-- --	2149920 --	-- --	2149920 --	-- 171994	2321914
		СП - 8%									
111.	1118-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Коллектор распределительный Ду32. Установка	шт.	36	9658,23 9404,58	216,56 66,58	347696 338565	7796 2397	1335 --	334142 54547	736386
		НР - 98%; СП - 8%									
112.	2305-1206 -0401 РСНБ РК 2015 примен	-Коллектор распределительный Ду32	комплект	36	9804 --	-- --	352944 --	-- --	352944 --	-- 28236	381180
		СП - 8%									
113.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.	36	286,9 177,24	-- --	10328 6381	-- --	3947 --	6253 1327	17908
		НР - 98%; СП - 8%									
114.	2302-1104 -0408 РСНБ РК 2015	-Кронштейн для крепления коллекторов	шт.	18	168 --	-- --	3024 --	-- --	3024 --	-- 242	3266
		СП - 8%									
115.	2305-1207 -1306 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительный типа Herz, шириной 900 мм	шт.	18	43759 --	-- --	787662 --	-- --	787662 --	-- 63013	850675
		СП - 8%									
116.	1116-0602	-Клапаны балансировочные	шт.	36	607,47	2,24	21869	81	2574	18851	43977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%			533,73	0,59	19214	21	--	3258	
117.	2304-1006 -0202 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	18	22868	--	411624	--	411624	--	444554
					--	--	--	--	--	32930	
118.	2304-1009 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	18	57613	--	1037034	--	1037034	--	1119997
					--	--	--	--	--	82963	
				Отопление							
119.	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	10	5234,37	68,93	52344	689	41817	9878	67199
					983,83	24,13	9838	241	--	4978	
120.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	14	3389,87	47,35	47458	663	34332	12446	64697
					890,19	16,96	12463	237	--	4792	
121.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	12	2869,66	39,46	34436	474	24957	8996	46906
					750,42	14,51	9005	174	--	3475	
122.	1116-0401 -0201	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из	м трубопро	25	1839,02	39,46	45975	987	26227	18741	69893
					750,42	14,51	18761	363	--	5177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	вода								
123.	1116-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	130	1900,69 395,31	18,19 7,05	247089 51390	2364 917	193335 --	51261 23868	322218
124.	1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	55	1318,51 395,31	18,19 7,05	72518 21742	1000 388	49776 --	21687 7536	101742
125.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	180	1580,85 395,31	18,19 7,05	284552 71155	3274 1270	210123 --	70976 28442	383971
126.	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3100	1159,79 1139,2	12,75 0,13	3595354 3531529	39521 401	24304 --	3461291 564532	7621177
127.	2301-0602 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x2 PN 16 армированные СП - 8%	м	3100	167 --	-- --	517700 --	-- --	517700 --	-- 41416	559116
128.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	24	96,14 84,42	1,16 --	2307 2026	28 --	253 --	1986 343	4636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%									
129.				402	88,66	1,16	35642	464	1242	33258	74411
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		84,42	--	33936	--	--	5512	
		НР - 98%; СП - 8%									
130.				2,6	90,78	2,41	236	6	114	80	342
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		44,57	0,27	116	1	--	25	
		НР - 69%; СП - 8%									
131.				2,6	896,9	1,04	2332	3	347	1587	4232
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумное, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		762,28	0,51	1982	1	--	313	
		НР - 80%; СП - 8%									
132.				0,34	40014,16	1767,98	13605	601	4307	6830	22069
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция "Изовер" с фолгоизолом	м3 изоляции		25579,45	851,84	8697	290	--	1635	
		НР - 76%; СП - 8%									
133.				0,5236	12112	--	6342	--	6342	--	6849
	2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ISOVER-AL с фольгоизолом	м3		--	--	--	--	--	507	
		СП - 8%									
134.				2	5822	--	11644	--	11644	--	12576
	2304-0905 -0905 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	932	
		СП - 8%									
135.				4	3993	--	15972	--	15972	--	17250
	2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	1278	
		СП - 8%									
136.				6	1259	--	7554	--	7554	--	8158
	2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
137.				10	1526	--	15260	--	15260	--	16481
	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Вентиль шаровый 10б19бк, DN 15	шт.		--	--	--	--	--	1221	
		СП - 8%									
138.				221,28	1133,61	16,25	250845	3596	96654	148791	431607
	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		680,56	5,57	150595	1233	--	31971	
		НР - 98%; СП - 8%									
139.				1383	2161	--	2988663	--	2988663	--	3227756
	2305-1001 -0310 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		--	--	--	--	--	239093	
		СП - 8%									
140.				288	279,82	0,55	80588	157	2688	76264	169399
	1116-0602 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		269,94	0,27	77743	77	--	12548	
		НР - 98%; СП - 8%									
141.				288	6901	--	1987488	--	1987488	--	2146487
	2304-1008 -0402 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	158999	
		СП - 8%									
142.				288	5800	--	1670400	--	1670400	--	1804032
	2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	133632	
		СП - 8%									
143.				84,5	115,26	2,41	9739	204	5768	2614	13342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		44,57	0,27	3767	22	--	988	
		НР - 69%; СП - 8%									
144.				84,5	67,76	3,41	5726	288	1036	3069	9498
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		52,1	0,53	4402	45	--	704	
		НР - 69%; СП - 8%									
145.				120	90,78	2,41	10893	289	5255	3713	15775
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		44,57	0,27	5349	32	--	1168	
		НР - 69%; СП - 8%									
146.				120	896,9	1,04	107628	124	16030	73228	195324
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумное, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		762,28	0,51	91474	61	--	14468	
		НР - 80%; СП - 8%									
147.				15,5	40014,16	1767,98	620220	27404	196335	311361	1006107
	1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция "Изовер" с фолгоизолом	м3 изоляции		25579,45	851,84	396481	13204	--	74526	
		НР - 76%; СП - 8%									
148.				23,87	12112	--	289113	--	289113	--	312243
	2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ISOVER-AL с фольгоизолом	м3		--	--	--	--	--	23129	
		СП - 8%									
							Система отопления лестничной клетки				
149.				145	1513,34	18,19	219434	2637	159477	57175	298738
	1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		395,31	7,05	57320	1023	--	22129	
		НР - 98%; СП - 8%									
150.				35	1580,85	18,19	55330	637	40857	13801	74661
	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода		395,31	7,05	13836	247	--	5530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
151.				180	88,66	1,16	15959	208	556	14891	33318
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		84,42	--	15195	--	--	2468	
		НР - 98%; СП - 8%									
152.				5,1	17970,95	159,17	91652	812	86534	4611	103963
	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		844,36	78,13	4306	398	--	7701	
		НР - 98%; СП - 8%									
153.				3	59720	--	179160	--	179160	--	193493
	2304-1009 -0602 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	14333	
		СП - 8%									
154.				3	876	--	2628	--	2628	--	2838
	2304-0905 -2901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	210	
		СП - 8%									
155.				6	1014	--	6084	--	6084	--	6571
	2304-0905 -1219 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной	шт.		--	--	--	--	--	487	
		СП - 8%									
156.				6	286,9	--	1721	--	658	1042	2985
	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны воздушные. Установка	шт.		177,24	--	1063	--	--	221	
		НР - 98%; СП - 8%									
157.				55	537	--	29535	--	29535	--	31898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2363	
		СП - 8%									
158.				10	244,7	6,21	2447	62	1994	276	2940
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		---	---	---	---	---	---	
					39,14	0,8	391	8	--	218	
		НР - 69%; СП - 8%									
159.				10	33,88	1,71	339	17	62	182	562
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		---	---	---	---	---	---	
					26,05	0,27	260	3	--	42	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	27947532	139700	21568146	5715687	36330367
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5915807	32820	323879	2667151	

Стоимость оборудования			Тенге				323879				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				323879				
Стоимость монтажных работ			Тенге				244646				
Материалы			Тенге				83				
Всего заработная плата			Тенге					3285			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				240460				
Накладные расходы			Тенге				2365				
Сметная прибыль			Тенге				19761				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				266772				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге					3285			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1068619				
Материалы			Тенге				231246				
Всего заработная плата			Тенге					526586			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				295455				
Накладные расходы			Тенге				402938				
Сметная прибыль			Тенге				117725				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1589282				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								398
Сметная заработная плата			Тенге					526586			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				26310388				
Материалы			Тенге				1222417				
Всего заработная плата			Тенге					5418756			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				19578486				
Сдача и испытание			Тенге				21352				
Накладные расходы			Тенге				5310381				
Сметная прибыль			Тенге				2529662				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				34150431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4095
		Сметная заработная плата	Тенге					5418756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36330364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4496
		Сметная заработная плата	Тенге					5948627			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
160.				144	1793,63	32,34	258283	4657	59162	192547	486896
	1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		1350,45	13,98	194464	2012	--	36066	
		НР - 98%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	258283	4657	59162	192547	486896
			Тенге		--	--	194464	2012	--	36066	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				258283				
		Материалы	Тенге				59161				
		Всего заработная плата	Тенге					196477			
		Сдача и испытание	Тенге				9482				
		Накладные расходы	Тенге				192547				
		Сметная прибыль	Тенге				36066				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				486896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					196477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				486896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					196477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41321929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6272023				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				153310				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					36978			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				24209822				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1681596				
		Накладные расходы	Тенге				6068851				
		Сметная прибыль	Тенге				2936326				

Составил Сламихина Н.Н

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА Водопровод

ОСНОВАНИЕ: ВК

Сметная стоимость	20026,3 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3938,72 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,966 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. В1,Т3,Т4 для квартир											
1.				250	1415,05	15,14	353761	3785	1919	341119	750471		
	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1392,23	0,1	348057	24	--	55590			
		НР - 98%; СП - 8%											
2.				480	1528,66	18,19	733759	8732	3668	707008	1556028		
	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1502,83	0,16	721359	78	--	115261			
		НР - 98%; СП - 8%											
3.				750	1669,9	21,5	1252423	16122	6457	1205437	2654489		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1639,79	0,26	1229844	194	--	196629	
		НР - 98%; СП - 8%									
4.				210	1850,93	25,44	388696	5342	2801	373022	822655
	1116-0501 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1812,16	0,39	380553	81	--	60937	
		НР - 98%; СП - 8%									
5.				80	2012,54	29,29	161003	2343	1602	153962	340163
	1116-0501 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1963,23	0,58	157058	47	--	25197	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.				20	2184,87	560,81	43697	11216	493	34387	84331
	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1599,42	155,02	31988	3100	--	6247	
		НР - 98%; СП - 8%									
7.				163,35	173	--	28260	--	28260	--	30520
	2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	2261	
		СП - 8%									
8.				227,7	278	--	63301	--	63301	--	68365
	2301-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	5064	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	2301-0601 -0304 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	306,9	421 --	--	129205 --	--	129205 --	-- 10336	139541
		СП - 8%									
10.	2301-0601 -0305 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	173,25	716 --	--	124047 --	--	124047 --	-- 9924	133971
		СП - 8%									
11.	2301-0601 -0306 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	1036 --	--	25641 --	--	25641 --	-- 2051	27692
		СП - 8%									
12.	2301-0601 -0307 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92	1563 --	--	29572 --	--	29572 --	-- 2366	31938
		СП - 8%									
13.	2301-0602 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	84,15	167 --	--	14053 --	--	14053 --	-- 1124	15177
		СП - 8%									
14.	2301-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	247,5	274 --	--	67815 --	--	67815 --	-- 5425	73240
		СП - 8%									
15.	2301-0602 -0304 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x2,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	435,6	442 --	--	192535 --	--	192535 --	-- 15403	207938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
16.	2301-0602 -0305 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x3,7 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	723 -- --	-- -- --	25052 -- --	-- -- --	25052 -- --	-- -- 2004	27056
		СП - 8%									
17.	2301-0602 -0306 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x4,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	1213 -- --	-- -- --	66048 -- --	-- -- --	66048 -- --	-- -- 5284	71332
		СП - 8%									
18.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1790	85,99 84,42	1,16 --	153924 151109	2067 --	748 --	148087 24161	326172
		НР - 98%; СП - 8%									
19.	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	15 -- --	-- -- --	5400 -- --	-- -- --	5400 -- --	-- -- 432	5832
		СП - 8%									
20.	2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	720	29 -- --	-- -- --	20880 -- --	-- -- --	20880 -- --	-- -- 1670	22550
		СП - 8%									
21.	2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	47 -- --	-- -- --	1410 -- --	-- -- --	1410 -- --	-- -- 113	1523
		СП - 8%									
22.	2302-0401 -1204 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	111 -- --	-- -- --	1665 -- --	-- -- --	1665 -- --	-- -- 133	1798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
23.	2302-0401 -1205 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	188 -- --	-- -- --	752 -- --	-- -- --	752 -- --	-- 60 --	812
		СП - 8%									
24.	2302-0401 -1206 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	360 -- --	-- -- --	1440 -- --	-- -- --	1440 -- --	-- 115 --	1555
		СП - 8%									
25.	2302-0401 -2401 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	26 -- --	-- -- --	1664 -- --	-- -- --	1664 -- --	-- 133 --	1797
		СП - 8%									
26.	2302-0401 -2402 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	324	40 -- --	-- -- --	12960 -- --	-- -- --	12960 -- --	-- 1037 --	13997
		СП - 8%									
27.	2302-0401 -2502 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	46 -- --	-- -- --	2576 -- --	-- -- --	2576 -- --	-- 206 --	2782
		СП - 8%									
28.	2302-0401 -2505 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	70 -- --	-- -- --	1680 -- --	-- -- --	1680 -- --	-- 134 --	1814
		СП - 8%									
29.	2302-0401 -2508	-Тройник полипропиленовый PP-R	шт.	256	77 -- --	-- -- --	19712 -- --	-- -- --	19712 -- --	-- 1577 --	21289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%									
30.	2302-0401 -2404 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	138 -- --	-- -- --	276 -- --	-- -- --	276 -- --	-- 22 --	298
31.	2302-0401 -2405 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	246 -- --	-- -- --	492 -- --	-- -- --	492 -- --	-- 39 --	531
32.	2302-0401 -2406 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	436 -- --	-- -- --	436 -- --	-- -- --	436 -- --	-- 35 --	471
33.	2304-0905 -1001 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые ПП,DN 15 СП - 8%	шт.	368	812 -- --	-- -- --	298816 -- --	-- -- --	298816 -- --	-- 23905 --	322721
34.	2304-0905 -1001 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 20 СП - 8%	шт.	72	812 -- --	-- -- --	58464 -- --	-- -- --	58464 -- --	-- 4677 --	63141
35.	2304-0905 -1002 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 25 СП - 8%	шт.	146	1218 -- --	-- -- --	177828 -- --	-- -- --	177828 -- --	-- 14226 --	192054
36.	2304-0905 -1004 РСНБ РК	-Краны шаровые ПП,DN 32 СП - 8%	шт.	20	3488 -- --	-- -- --	69760 -- --	-- -- --	69760 -- --	-- 5581 --	75341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 примен										
37.				8	5317	--	42536	--	42536	--	45939
	2304-0905 -1005 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые ПП,DN 40 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3403	
	примен										
38.				2	6954	--	13908	--	13908	--	15021
	2304-0905 -1006 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые ПП,DN 50 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1113	
	примен										
39.				3,5	5234,37	68,93	18320	241	14636	3457	23520
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка футляра НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		983,83	24,13	3443	84	--	1742	
40.				0,0035	1522016,54	39128,5	5327	137	4265	916	6743
	1122-0601 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		264245	239,58	925	1	--	499	
41.				415	626,06	68,23	259816	28313	110401	102533	391337
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода		291,81	33,28	121102	13809	--	28988	
42.				66	181	--	11946	--	11946	--	12902
	2111-0403 -0207 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм,	м		--	--	--	--	--	956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
43.	2111-0403 -0209 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	234 -- --	-- -- --	11583 -- --	-- -- --	11583 -- --	-- 927 --	12510
		СП - 8%									
44.	2111-0403 -0211 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	132	271 -- --	-- -- --	35772 -- --	-- -- --	35772 -- --	-- 2862 --	38634
		СП - 8%									
45.	2111-0403 -0213 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	99	363 -- --	-- -- --	35937 -- --	-- -- --	35937 -- --	-- 2875 --	38812
		СП - 8%									
46.	2111-0403	-Гибкая трубчатая	м	85,8	358	--	30716	--	30716	--	33174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0215 РСНБ РК 2015	изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77			--	--	--	--	--	2457	
		СП - 8%									
47.	2111-0403 -0219 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	557 --	-- --	13479 --	-- --	13479 --	-- 1078	14558
		СП - 8%									
48.	1118-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Станция повышения давления DAB. Установка	станция	1	55099,63 40455,31	2947,11 1200,42	55100 40455	2947 1200	11698 --	40823 7674	103596
		НР - 98%; СП - 8%									
49.	ПрайсТОО" Виаст"исх №294	-Насосная станция повышения давления WILO SiBoost Smart 3 Helix VE1004 Q=7,5л/с H=27м 5220000:1,12	к-т	4660714,29 1	-- --	-- --	4660714 --	-- --	-- 4660714	-- --	4660714
						Водомерный узел на вводе в здание В1-1 - 1шт					
50.	1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4728,11 1572,58	116,88 26,62	4728 1573	117 27	3038 --	1567 504	6799
		НР - 98%; СП - 8%									
51.	2303-0301 -0306	-Счетчики холодной воды, DN 50 с радиомодулем	шт.	1	176795 --	-- --	176795 --	-- --	176795 --	-- 14144	190939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 примен.	СП - 8%									
52.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2212,58 1797,81	116,88 26,62	6638 5393	351 80	894 --	5364 960	12962
		НР - 98%; СП - 8%									
53.	2304-0601 -0206 РСНБ РК 2015	-Вентили запорные фланцевые для воды и пара,PN 16,DN 50	шт.	3	46373 --	-- --	139119 --	-- --	139119 --	-- 11130	150249
		СП - 8%									
54.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1561 --	-- --	9366 --	-- --	9366 --	-- 749	10115
		СП - 8%									
55.	1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1432,6 1187,56	224,43 71,48	1433 1188	224 71	21 --	1234 213	2880
		НР - 98%; СП - 8%									
56.	2304-1013 -0708 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6502 --	-- --	6502 --	-- --	6502 --	-- 520	7022
		СП - 8%									
57.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2185,29 1797,81	89,59 13,31	2185 1798	90 13	297 --	1775 317	4277
		НР - 98%; СП - 8%									
58.				1	2484	--	2484	--	2484	--	2683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0905 -2436 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые сливные,DN 15 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	199	
59.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
					---	---	---	---	---	---	
					313,39	--	313	--	--	225	
							Водомерный узел сан.узлов - 72шт				
60.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	72	574,44	27,29	41360	1965	1344	38229	85956
					---	---	---	---	---	---	
					528,49	13,31	38051	958	--	6367	
61.	2303-0301 -0302 РСНБ РК 2015 примен.	-Счетчики холодной воды, DN 20 с радиомодулем СП - 8%	шт.	72	30751	--	2214072	--	2214072	--	2391198
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	177126	
62.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	144	2185,29	89,59	314681	12901	42895	255585	615888
					---	---	---	---	---	---	
					1797,81	13,31	258885	1917	--	45621	
63.	2304-0905 -1001 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 20 СП - 8%	шт.	144	812	--	116928	--	116928	--	126282
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9354	
64.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	72	1164,67	154,49	83856	11123	1039	73784	170252
					---	---	---	---	---	---	
					995,75	49,94	71694	3596	--	12611	
65.	2304-1013 -0704 РСНБ РК	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до	шт.	72	1187	--	85464	--	85464	--	92301
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	+180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010									
		СП - 8%									
66.				72	607,47	2,24	43738	162	5147	37702	87955
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		533,73	0,59	38429	42	--	6515	
		НР - 98%; СП - 8%									
67.				72	2538	--	182736	--	182736	--	197355
	2304-1001 -0402 РСНБ РК 2015 примен.	-Клапан обратный ПП,DN 20	шт.		--	--	--	--	--	14619	
		СП - 8%									
							Водомерный узел на кухню - 54шт				
68.				54	574,44	27,29	31020	1474	1008	28672	64467
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		528,49	13,31	28538	719	--	4775	
		НР - 98%; СП - 8%									
69.				54	23102	--	1247508	--	1247508	--	1347309
	2303-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды, DN 15 с радиомодулем	шт.		--	--	--	--	--	99801	
		СП - 8%									
70.				108	2185,29	89,59	236011	9676	32172	191689	461916
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1797,81	13,31	194163	1437	--	34216	
		НР - 98%; СП - 8%									
71.				108	812	--	87696	--	87696	--	94712
	2304-0905 -1001 РСНБ РК 2015 примен	-Краны шаровые ПП,DN 20	шт.		--	--	--	--	--	7016	
		СП - 8%									
72.				54	1164,67	154,49	62892	8342	779	55338	127689
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		995,75	49,94	53771	2697	--	9458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
73.				54	1187	--	64098	--	64098	--	69226
	2304-1013 -0704 РСНБ РК 2015	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	5128	
		СП - 8%									
74.				54	607,47	2,24	32803	121	3860	28276	65966
	1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		533,73	0,59	28822	32	--	4886	
		НР - 98%; СП - 8%									
75.				54	2538	--	137052	--	137052	--	148016
	2304-1001 -0402 РСНБ РК 2015 примен.	-Клапан обратный ПП,DN 20	шт.		--	--	--	--	--	10964	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	15057834	127792	6360817	3830273	20026303
			Тенге		--	--	3908512	30208	4660714	1138188	
	Стоимость оборудования		Тенге				4660714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4660714				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				404577				
	Материалы		Тенге				114666				
	Всего заработная плата		Тенге					135837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139434				
	Накладные расходы		Тенге				103449				
	Сметная прибыль		Тенге				40642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548668				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								99
	Сметная заработная плата		Тенге					135837			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9992543				
	Материалы		Тенге				138713				
	Всего заработная плата		Тенге					3802883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5968003				
	Сдача и испытание		Тенге				5536				
	Накладные расходы		Тенге				3726825				
	Сметная прибыль		Тенге				1097549				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14816918				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2867
	Сметная заработная плата		Тенге					3802883			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				20026300				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2966
	Сметная заработная плата		Тенге					3938720			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								20026303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3908512				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				127792				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					30208			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6360817				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				4660714				
		Накладные расходы	Тенге				3830273				
		Сметная прибыль	Тенге				1138188				

Составил Сламихина Н.Н

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА Канализация

ОСНОВАНИЕ: ВК

Сметная стоимость 15639,186 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2575,775 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,927 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин материалы оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. К1 для квартир											
1.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	260	811,69	1,38	211040	358	687	205911		450307
					807,67	0,46	209995	119	--	33356		
		НР - 98%; СП - 8%										
2.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1120	784,39	3,36	878514	3758	7338	851217		1868110
					774,48	1,05	867418	1171	--	138379		
		НР - 98%; СП - 8%										
3.				259,48	188	--	48782	--	48782	--		52685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м								
					--	--	--	--	--	3903	
		СП - 8%									
4.				1117,76	832	--	929976	--	929976	--	1004374
	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм	м								
					--	--	--	--	--	74398	
		СП - 8%									
5.				1,8	1596,6	93,59	2874	168	252	2459	5759
	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		1363,44	30,27	2454	54	--	427	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.				1,8	3896	--	7013	--	7013	--	7574
	2301-0201 -0213 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м								
					--	--	--	--	--	561	
		СП - 8%									
7.				0,0018	2311629,11	212244,83	4161	382	3185	656	5202
	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		329984	37972,55	594	68	--	385	
		НР - 99%; СП - 8%									
8.				72	131	--	9432	--	9432	--	10187
	2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.								
					--	--	--	--	--	755	
		СП - 8%									
9.				55	436	--	23980	--	23980	--	25898
	2302-0601 -0504 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.								
					--	--	--	--	--	1918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	85	545 -- --	-- -- --	46325 -- --	-- -- --	46325 -- --	-- -- 3706	50031
		СП - 8%									
11.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	180	84 -- --	-- -- --	15120 -- --	-- -- --	15120 -- --	-- -- 1210	16330
		СП - 8%									
12.	2302-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	72	67 -- --	-- -- --	4824 -- --	-- -- --	4824 -- --	-- -- 386	5210
		СП - 8%									
13.	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	46	300 -- --	-- -- --	13800 -- --	-- -- --	13800 -- --	-- -- 1104	14904
		СП - 8%									
14.	2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	112	236 -- --	-- -- --	26432 -- --	-- -- --	26432 -- --	-- -- 2115	28547
		СП - 8%									
15.	2302-0601 -1103 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	19	714 -- --	-- -- --	13566 -- --	-- -- --	13566 -- --	-- -- 1085	14651
		СП - 8%									
16.	2302-0403 -2601 РСНБ РК 2015	-Крепление для труб ПВХ DN 50	шт.	163	97 -- --	-- -- --	15811 -- --	-- -- --	15811 -- --	-- -- 1265	17076
		СП - 8%									
17.	2302-0403 -2602 РСНБ РК	-Крепление для труб ПВХ DN 110	шт.	320	142 -- --	-- -- --	45440 -- --	-- -- --	45440 -- --	-- -- 3635	49075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
18.				42	553	--	23226	--	23226	--	25084
	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		--	--	--	--	--	1858	
		СП - 8%									
19.				22	466	--	10252	--	10252	--	11072
	2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-Прочистка канализационная, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	820	
		СП - 8%									
						Санитарно-техническое оборудование					
20.				72	2874	88,7	206928	6387	13669	186223	424603
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2595,45	43,76	186872	3151	--	31452	
		НР - 98%; СП - 8%									
21.				72	8814	--	634608	--	634608	--	685377
	2303-0102 -3207 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		--	--	--	--	--	50769	
		СП - 8%									
22.				72	1100	--	79200	--	79200	--	85536
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	6336	
		СП - 8%									
23.				72	741,41	--	53382	--	28584	24302	83898
	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		344,41	--	24798	--	--	6215	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
24.				72	956,17	0,13	68844	9	1753	65741	145351
	1117-0201 -0103 РСНБ РК	-Смесители. Установка	шт.		931,7	--	67082	--	--	10767	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16										
25.	2303-0102 -3321 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	4625 --	-- --	333000 --	-- --	333000 --	-- 26640	359640
		СП - 8%									
26.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	72	3592,31 2910,42	176,61 87,56	258647 209550	12716 6304	36381 --	211537 37615	507799
		НР - 98%; СП - 8%									
27.	2303-0102 -0302 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	20731 --	-- --	1492632 --	-- --	1492632 --	-- 119411	1612043
		СП - 8%									
28.	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	36	741,41 344,41	-- --	26691 12399	-- --	14292 --	12151 3107	41949
		НР - 98%; СП - 8%									
29.	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект	72	2441,55 2076,36	66,87 33,12	175791 149498	4815 2384	21478 --	148845 25971	350607
		НР - 98%; СП - 8%									
30.	2303-0102 -1105 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	4672 --	-- --	336384 --	-- --	336384 --	-- 26911	363295
		СП - 8%									
31.	2303-0102	-Сифон бутылочный	шт.	72	1100	--	79200	--	79200	--	85536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1301 РСНБ РК 2015	унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94			--	--	--	--	--	6336	
		СП - 8%									
32.				72	741,41	--	53382	--	28584	24302	83898
	1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		344,41	--	24798	--	--	6215	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
33.				72	956,17	0,13	68844	9	1753	65741	145351
	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	шт.		931,7	--	67082	--	--	10767	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 98%; СП - 8%									
34.				72	2775	--	199800	--	199800	--	215784
	2303-0102 -3304 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	15984	
		СП - 8%									
35.				72	3176,25	349,72	228690	25180	16638	194892	457468
	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект		2595,45	166,63	186872	11997	--	33887	
		НР - 98%; СП - 8%									
36.				72	24789	--	1784808	--	1784808	--	1927593
	2303-0102 -0119 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	142785	
		СП - 8%									
37.				72	956,17	0,13	68844	9	1753	65741	145351
	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	шт.		931,7	--	67082	--	--	10767	
	Изм. и доп. вып.	НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16											
38.	2303-0102 -3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	72	8703	--	626616	--	626616	--	676745
					--	--	--	--	--	50129	
		СП - 8%									
39.	1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из ПВХ, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2115,15	535,57	19036	4820	765	14510	36230
					1494,54	150,6	13451	1355	--	2684	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 98%; СП - 8%									
40.	2301-0801 -0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 160,толщина стенки 3,2 мм	м	8,964	1702	--	15257	--	15257	--	16477
					--	--	--	--	--	1221	
		СП - 8%									
41.	2302-0601 -0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° DN 160x160x160	шт.	3	2524	--	7572	--	7572	--	8178
					--	--	--	--	--	606	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		--	--	9148724	58612	7000168	2074228	12120785
			Тенге		--	--	2089946	26605	--	897841	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4161				
Материалы			Тенге				3185				
Всего заработная плата			Тенге					662			
Накладные расходы			Тенге				656				
Сметная прибыль			Тенге				385				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5202				
Сметная заработная плата			Тенге					662			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				9144563				
Материалы			Тенге				173925				
Всего заработная плата			Тенге					2115888			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6823056				
Накладные расходы			Тенге				2073571				
Сметная прибыль			Тенге				897451				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				12115584				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2115888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12120786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1577
		Сметная заработная плата	Тенге					2116551			
		РАЗДЕЛ 2. К2									
42.	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Водосточная стальная труба, диаметр 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	190	3136,37 983,83	68,93 24,13	595910 186927	13097 4584	395886 --	187681 62687	846279
43.	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Нанесение антикоррозионной битумной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,19	581556,94 153387	21711,86 133,1	110496 29144	4125 25	77227 --	28877 11150	150523
44.	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Воронки водосточные. Установка НР - 98%; СП - 8%	воронка	12	17904,37 3501,06	372,47 26,62	214852 42013	4470 319	168369 --	41486 20507	276845
45.	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	25	1662 --	-- --	41550 --	-- --	41550 --	-- 3324	44874
46.	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	9	2210 --	-- --	19890 --	-- --	19890 --	-- 1591	21481
47.				40	537	--	21480	--	21480	--	23198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1718	
		СП - 8%									
48.	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1,5	1596,6	93,59	2395	140	210	2049	4799
					1363,44	30,27	2045	45	--	355	
		НР - 98%; СП - 8%									
49.	2301-0201 -0213 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	3896	--	5844	--	5844	--	6312
					--	--	--	--	--	468	
		СП - 8%									
50.	1308-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	654,11	362,47	9812	5437	1979	3025	13863
					159,72	120,35	2396	1805	--	1027	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	2306-0515 -0301 РСНБ РК 2015	-Саморегулирующий электрический греющий кабель ЭТЛ-10	м	15	5133	--	76995	--	76995	--	83155
					--	--	--	--	--	6160	
		СП - 8%									
52.	2302-0802 -1201 РСНБ РК 2015	-Патрубки компенсационные DN 100	шт.	12	3591	--	43092	--	43092	--	46539
					--	--	--	--	--	3447	
		СП - 8%									
53.	2302-0802 -1002 РСНБ РК 2015	-Ревизии DN 100	шт.	9	3353	--	30177	--	30177	--	32591
					--	--	--	--	--	2414	
		СП - 8%									
54.	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8	570,04	1,04	4560	8	1069	2790	7938
					435,42	0,51	3483	4	--	588	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.			м	5	2869,66	39,46	14348	197	10399	3748	19544
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	-Стальные электросварные трубы, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровода		750,42	14,51	3752	73	--	1448	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
56.			м	5	5234,37	68,93	26172	345	20908	4939	33600
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015	-Стальные электросварные трубы, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровода		983,83	24,13	4919	121	--	2489	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
57.			м2	2	570,04	1,04	1140	2	267	697	1985
	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности		435,42	0,51	871	1	--	147	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%									
58.			кг	40	537	--	21480	--	21480	--	23198
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	1718	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1240194	27821	936822	275292	1636724
			Тенге		--	--	275549	6978	--	121238	
Стоимость монтажных работ			Тенге				86807				
Материалы			Тенге				1979				
Всего заработная плата			Тенге					4201			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				76995				
Накладные расходы			Тенге				3025				
Сметная прибыль			Тенге				7187				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				97018				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					4201			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				116196				
Материалы			Тенге				78563				
Всего заработная плата			Тенге					33528			
Накладные расходы			Тенге				32365				
Сметная прибыль			Тенге				11885				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				160446				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								26
Сметная заработная плата			Тенге					33528			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1037191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				595774				
Всего заработная плата			Тенге					244798			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				183513				
Накладные расходы			Тенге				239902				
Сметная прибыль			Тенге				102167				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1379261				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								180
Сметная заработная плата			Тенге					244798			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1636724				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								210
Сметная заработная плата			Тенге					282527			

РАЗДЕЛ 3. Мероприятия при прокладке трубопроводов в просадочных грунтах В1

Земляные работы

59.				24,4	204,72	194	4995	4734	--	1023	6500
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,72	47,53	262	1160	--	481	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.				0,8	1988,45	--	1591	--	--	1145	2955
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1988,45	--	1591	--	--	219	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				1,1	864,11	--	951	--	--	684	1766
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		864,11	--	951	--	--	131	
		НР - 72%; СП - 8%									
62.				16,5	35,1	35,1	579	579	--	152	790
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта		--	12,82	--	212	--	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
63.				16,5	160,21	75,97	2643	1253	--	1416	4384
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	1390	576	--	325	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				7,6	50,08	50,08	381	381	--	100	519
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	18,3	--	139	--	38	
		НР - 72%; СП - 8%									
65.				2,04	10576,72	2765,56	21577	5642	7477	12076	36345
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4145,85	870,93	8458	1777	--	2692	
		НР - 118%; СП - 8%									
66.				1,56	66018	--	102988	--	102988	--	111227
	2104-0303 -0103 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	8239	
		СП - 8%									
67.				0,48	64305	--	30866	--	30866	--	33336
	2104-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	2469	
		СП - 8%									
68.				0,006	313140,44	84161,72	1879	505	13	1488	3636
	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		226793	23759,95	1361	143	--	269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
69.	2301-0601 -0307 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СП - 8%	м	6,06	1563 ---	-- ---	9472 ---	-- ---	9472 ---	-- 758	10230
					Колодец водопроводный из сборных железобетонных элементов Ду1000 -1шт						
70.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,25	24409,56 10259,88	9256,75 3750,16	30512 12825	11571 4688	6116 --	17337 3828	51677
71.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	3847 ---	-- ---	3847 ---	-- ---	3847 ---	-- 308	4155
72.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	10951 ---	-- ---	10951 ---	-- ---	10951 ---	-- 876	11827
73.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	13972 ---	-- ---	27944 ---	-- ---	27944 ---	-- 2236	30180
74.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса	шт.	1	9050 ---	-- ---	9050 ---	-- ---	9050 ---	-- 724	9774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%									
75.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015 примен	-Кольца железобетонные для колодцев КО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3882 --	-- --	3882 --	-- --	3882 --	-- 311	4193
		СП - 8%									
76.	2104-0302 -0120 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29324 --	-- --	29324 --	-- --	29324 --	-- 2346	31670
		СП - 8%									
77.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,016	33710,34 6295,1	2173,68 479,16	539 101	35 8	403 --	101 51	691
		НР - 93%; СП - 8%									
78.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21720 --	-- --	21720 --	-- --	21720 --	-- 1738	23458
		СП - 8%									
79.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти	7,4	874,07 277,93	19,81 2,66	6468 2057	147 20	4264 --	1931 672	9071
		НР - 93%; СП - 8%									
80.	1146-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Пробивка отверстий	отверсти е	1	299,37 171,48	127,89 57,9	299 171	128 58	-- --	193 39	531
		НР - 84%; СП - 8%									
81.	1146-0303 -0106 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,01	104800,21 61043,2	1098,04 532,4	1048 610	11 5	427 --	517 125	1690
		НР - 84%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
82.	2106-0208 -Стремянка -0501 РСНБ РК 2015	т СП - 8%	0,0175	581949 -- --	-- -- --	10184 -- --	-- -- --	10184 -- --	-- 815 --	10999
83.	ТТЕХ.ЧАСТ -Окраска Ь кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	тн СП - 8%	0,0175	19322 -- --	-- -- --	338 -- --	-- -- --	338 -- --	-- 27 --	365
84.	1111-0101 -Отмостка бетонная. -0209 Устройство с РСНБ РК уплотнением 2015 трамбовками Изм. и доп. вып. 14	м3 подстила ющего слоя НР - 94%; СП - 8%	0,04	29035,7 3740,52 --	7,2 -- --	1161 150 --	-- -- --	1011 -- --	141 104 --	1406
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге		-- --	-- --	335190 29925	24985 8784	280277 --	38304 29880	403375
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				293814				
	Материалы	Тенге				19713				
	Всего заработная плата	Тенге					38709			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				338				
	Местные материалы	Тенге				218852				
	Накладные расходы	Тенге				38306				
	Сметная прибыль	Тенге				26570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				358689				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
	Сметная заработная плата	Тенге					38709			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10184				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10184				
	Сметная прибыль	Тенге				815				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10999				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				31192				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31192				
	Сметная прибыль	Тенге				2495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				33687				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				403375				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
	Сметная заработная плата	Тенге					38709			

РАЗДЕЛ 4. Мероприятия при прокладке трубопроводов в просадочных грунтах К1

==========

Земляные работы

85.			67,8	204,72	194	13880	13153	--	2843	18061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,72	47,53	727	3222	--	1338	
		НР - 72%; СП - 8%									
86.				2,1	1988,45	--	4176	--	--	3007	7757
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1988,45	--	4176	--	--	575	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.				2,3	864,11	--	1987	--	--	1431	3692
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		864,11	--	1987	--	--	273	
		НР - 72%; СП - 8%									
88.				37,4	35,1	35,1	1313	1313	--	345	1791
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	12,82	--	480	--	133	
		НР - 72%; СП - 8%									
89.				37,4	160,21	75,97	5992	2841	--	3209	9937
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	3151	1307	--	736	
		НР - 72%; СП - 8%									
90.				30,2	50,08	50,08	1512	1512	--	398	2063
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	18,3	--	553	--	153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
91.				9,42	10576,72	2765,56	99633	26052	34527	55765	167829
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4145,85	870,93	39054	8204	--	12432	
		НР - 118%; СП - 8%									
92.				7,56	66018	--	499096	--	499096	--	539024
	2104-0303 -0103 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	39928	
		СП - 8%									
93.				1,86	64305	--	119607	--	119607	--	129176
	2104-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	9569	
		СП - 8%									
94.				0,018	357255,12	106551,68	6431	1918	89	4923	12262
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		245798	30455,73	4424	548	--	908	
		НР - 99%; СП - 8%									
95.				18,18	832	--	15126	--	15126	--	16336
	2301-0801 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм	м		--	--	--	--	--	1210	
		СП - 8%									
						Канализационные колодцы из сборного железобетона Ду1000 -3шт					
96.				2,97	41908,16	10796,56	124467	32066	42024	62359	201772
	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.	м3 конструкций колодца		16961,79	4246,6	50377	12612	--	14946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 8	Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%									
97.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3847 --	-- --	11541 --	-- --	11541 --	-- 923	12464
		СП - 8%									
98.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	10951 --	-- --	65706 --	-- --	65706 --	-- 5256	70962
		СП - 8%									
99.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9050 --	-- --	27150 --	-- --	27150 --	-- 2172	29322
		СП - 8%									
100.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015 примен	-Кольца железобетонные для колодцев КО-6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3882 --	-- --	11646 --	-- --	11646 --	-- 932	12578
		СП - 8%									
101.	2104-0302 -0120 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29324 --	-- --	87972 --	-- --	87972 --	-- 7038	95010
		СП - 8%									
102.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3882 --	-- --	11646 --	-- --	11646 --	-- 932	12578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
103.				0,048	33710,34	2173,68	1618	104	1212	302	2074
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		6295,1	479,16	302	23	--	154	
		НР - 93%; СП - 8%									
104.				3	21720	--	65160	--	65160	--	70373
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	5213	
		СП - 8%									
105.				16,2	874,07	19,81	14160	321	9337	4227	19858
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти		277,93	2,66	4502	43	--	1471	
		НР - 93%; СП - 8%									
106.				0,03	104800,21	1098,04	3144	33	1280	1552	5071
	1146-0303 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заделка отверстий бетоном В7,5	м3		61043,2	532,4	1831	16	--	376	
		НР - 84%; СП - 8%									
107.				0,0525	581949	--	30552	--	30552	--	32997
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка	т		--	--	--	--	--	2444	
		СП - 8%									
108.				0,0525	19322	--	1014	--	1014	--	1096
	ТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3, п9.7	-Окраска	тн		--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%									
109.				0,12	29035,7	7,2	3484	1	3034	422	4219
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстила ющего слоя		3740,52	--	449	--	--	312	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1228014	79314	1037719	140783	1478302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	110980	27008	--	109505	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1117176				
		Материалы	Тенге				91503				
		Всего заработная плата	Тенге					137988			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1014				
		Местные материалы	Тенге				834364				
		Накладные расходы	Тенге				140783				
		Сметная прибыль	Тенге				100637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1358595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					137988			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30552				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30552				
		Сметная прибыль	Тенге				2444				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32997				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				80286				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80286				
		Сметная прибыль	Тенге				6423				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				86709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1478301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					137988			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15639186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2506400				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				190732				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					69375			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9254986				
		Накладные расходы	Тенге				2528607				
		Сметная прибыль	Тенге				1158464				

Составил Сламихина Н.Н

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА Внутреннее газооборудование

ОСНОВАНИЕ: ГСВ

Сметная стоимость	9459,353 тыс.тенге
Сметная заработная плата	854,716 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,598 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР - 98%; СП - 8%	прибор	72	3697,97 1406,45	240,17 117,62	266254 101264	17292 8469	147698 --	107538 29903				403696
2.	2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Плиты газовые бытовые напольныеотдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные СП - 8%	шт.	72	51698 --	-- --	3722256 --	-- --	3722256 --	-- 297780				4020036
3.	1119-1001 -0208 РСНБ РК 2015	-Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	72	14462,79 3150,18	8,49 --	1041321 226813	611 --	813897 --	222277 101088				1364686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
4.	1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Сигнализатор загазованности. Установка	шт	72	6441,61 2888,27	240,12 79,86	463796 207955	17289 5750	238552 --	209431 53858	727085
		НР - 98%; СП - 8%									
5.	2308-0303 -0312 РСНБ РК 2015 примен.	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН4 с КЗГУИ Ду15	шт.	72	20574 --	-- --	1481328 --	-- --	1481328 --	-- 118506	1599834
		СП - 8%									
6.	1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1765,83 374,01	21,46 8,25	84760 17953	1030 396	65777 --	17982 8219	110961
		НР - 98%; СП - 8%									
7.	1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1741,33 374,01	21,46 8,25	43533 9350	537 206	33646 --	9365 4232	57131
		НР - 98%; СП - 8%									
8.	1116-0301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1513 374,01	21,46 8,25	108936 26929	1545 594	80462 --	26972 10873	146781
		НР - 98%; СП - 8%									
9.	1116-0301 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	129	2348,18 374,01	21,46 8,25	302915 48247	2768 1064	251900 --	48326 28099	379340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-0301 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2465,86 374,01	21,46 8,25	86305 13090	751 289	72464 --	13112 7953	107370
		НР - 98%; СП - 8%									
11.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	5	3235,66 750,42	39,46 14,51	16178 3752	197 73	12229 --	3748 1594	21521
		НР - 98%; СП - 8%									
12.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	314	554,75 540,13	-- --	174190 169600	-- --	4590 --	166208 27232	367629
		НР - 98%; СП - 8%									
13.	2304-0905 -2904 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4383 --	-- --	35064 --	-- --	35064 --	-- 2805	37869
		СП - 8%									
14.	2302-0902 -4801 РСНБ РК 2015 примен	-Диэлектрическая муфта,DN 15	шт.	72	443 --	-- --	31896 --	-- --	31896 --	-- 2552	34448
		СП - 8%									
15.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	32	115,26 44,57	2,41 0,27	3688 1426	77 9	2185 --	990 374	5053
		НР - 69%; СП - 8%									
16.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32	67,76 52,1	3,41 0,53	2168 1667	109 17	392 --	1162 266	3597
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.				70	537	--	37590	--	37590	--	40597
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	3007	
		СП - 8%									
18.				9,8	811,32	39,46	7951	387	210	7346	16521
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		750,42	14,51	7354	142	--	1224	
		НР - 98%; СП - 8%									
19.				9,8	1036	--	10153	--	10153	--	10965
	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	812	
		СП - 8%									
20.				5	502,84	15,3	2514	77	131	1406	4234
	1339-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		461,1	--	2306	--	--	314	
		НР - 61%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9459354
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	837707		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	42670		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		17009	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	7042420		
Накладные расходы	Тенге	835863		
Сметная прибыль	Тенге	700691		

Составил Сламихина Н.Н

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-7
(Локальный сметный расчет)

НА Электроснабжение

ОСНОВАНИЕ: ЭС

Сметная стоимость	45257,552 тыс.тенге
Сметная заработная плата	6153,967 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,969 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
1.	1121-0401 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	202	2397,45	1044,9	15,44	6,46	484286	211070	3119	1306	270097	152910	--	688171
		Электроустановочные изделия														
2.	2307-0102 -1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	202	2172	--	--	--	438744	--	--	--	438744	--	35100	473844
3.	2307-0104 -0102	Лампы люминесцентные мощность 18 Вт ГОСТ	шт.	404	226	--	--	--	91304	--	--	--	91304	--	7304	98608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	6825-91 СП - 8%									
4.	2307-0105 -0201 РСНБ РК 2015 примен	-Стартер	10 шт.	40,4	460 -- --	-- -- --	18584 -- --	-- -- --	18584 -- --	-- -- 1487	20071
5.	1121-0401 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны подвесные. Установка	шт.	792	373,49 351,8	10,04 4,2	295808 278627	7950 3328	9231 --	203007 39905	538720
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	2307-0219 -0103 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	792	124 --	-- --	98208 --	-- --	98208 --	-- 7857	106065
7.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1402	181,75 171,89	0,19 0,08	254815 240990	263 112	13562 --	173593 34273	462681
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	2307-0218 -1601 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	282	235 --	-- --	66270 --	-- --	66270 --	-- 5302	71572
9.	2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты	шт.	144	248 --	-- --	35712 --	-- --	35712 --	-- 2857	38569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%									
10.	2307-0220 -0516 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухполюсная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	976	430 -- --	-- -- --	419680 -- --	-- -- --	419680 -- --	-- 33574	453254
		СП - 8%									
11.	2307-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1170	73 -- --	-- -- --	85410 -- --	-- -- --	85410 -- --	-- 6833	92243
		СП - 8%									
12.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	76	553,24 480,94	3,86 1,62	42046 36552	293 123	5201 --	26406 5476	73928
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	2307-0101 -0329 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	76	1659 --	-- --	126084 --	-- --	126084 --	-- 10087	136171
		СП - 8%									
14.	2307-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	76	678 --	-- --	51528 --	-- --	51528 --	-- 4122	55650
		СП - 8%									
15.	2307-0202	-Клеемная колодка КВ-10	шт.	800	216	--	172800	--	172800	--	186624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0505 РСНБ РК 2015 примен	СП - 8%			--	--	--	--	--	13824	
16.	2307-0202 -0301 РСНБ РК 2015 примен	-Коробка клеммная КУП1101 СП - 8%	шт.	40	1065 --	-- --	42600 --	-- --	42600 --	-- 3408	46008
17.	1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	135	162,19 128,9	6,47 2,59	21896 17402	874 349	3620 --	12780 2774	37450
18.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	480	83,83 64,45	0,81 0,32	40239 30936	388 155	8915 --	22386 5010	67634
19.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	21205	226 173,91	2,08 0,06	4792304 3687774	44007 1250	1060523 --	2656097 595872	8044273
20.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	6,5	177804 --	-- --	1155726 --	-- --	1155726 --	-- 92458	1248184
21.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	6,8	276383 --	-- --	1879404 --	-- --	1879404 --	-- 150352	2029757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	2306-0144 -0911 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,8	2834623	--	19275436	--	19275436	--	20817471
					--	--	--	--	--	1542035	
		СП - 8%									
23.	2306-0144 -0913 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	5898895	--	353934	--	353934	--	382248
					--	--	--	--	--	28315	
		СП - 8%									
24.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,9	132560	--	119304	--	119304	--	128848
					--	--	--	--	--	9544	
		СП - 8%									
25.	2306-0902 -0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06	326146	--	19569	--	19569	--	21134
					--	--	--	--	--	1566	
		СП - 8%									
26.	2306-0144 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	120296	--	84207	--	84207	--	90944
					--	--	--	--	--	6737	
		СП - 8%									
27.	1121-0101 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	135	320,84	4,42	43314	596	7237	25615	74443
					262,82	0,71	35481	96	--	5514	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.	1121-0101 -0207 РСНБ РК	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых	м	165	246,46	3,29	40667	543	2207	27344	73451
					229,8	0,37	37917	60	--	5441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%									
29.	1121-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	315	227,62 219,65	2,6 0,19	71700 69190	818 60	1692 --	49860 9725	131285
30.	2301-1305 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм СП - 8%	м	135	350 --	-- --	47250 --	-- --	47250 --	-- 3780	51030
31.	2301-1305 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%	м	165	194 --	-- --	32010 --	-- --	32010 --	-- 2561	34571
32.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	315	140 --	-- --	44100 --	-- --	44100 --	-- 3528	47628
33.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Звонок электрический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект	126	922,82 885,12	10,58 3,23	116275 111525	1334 407	3416 --	80591 15749	212616
34.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 СП - 8%	шт.	126	971 --	-- --	122346 --	-- --	122346 --	-- 9788	132134
35.	1308-0305 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки этажные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	9	5246,86 4149	87,72 32,32	47222 37341	789 291	9092 --	27095 5945	80262
36.	2307-0201 -0603	-Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31,	шт.	9	28390 --	-- --	255510 --	-- --	255510 --	-- 20441	275951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 примен	типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001,ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%									
37.	1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики однофазные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	36	578,38 470,22	80,88 32,32	20822 16928	2912 1164	982 --	13026 2708	36555
38.	2307-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1 СП - 8%	шт.	36	4027 --	-- --	144972 --	-- --	144972 --	-- 11598	156570
39.	2307-0216 -0801 РСНБ РК 2015 примен	-Клеммник нейтрали и земли СП - 8%	шт.	9	642 --	-- --	5778 --	-- --	5778 --	-- 462	6240
40.	2307-0202 -0604 РСНБ РК 2015 примен	-Din-рейка СП - 8%	шт.	36	47 --	-- --	1692 --	-- --	1692 --	-- 135	1827
41.	1308-0305 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щит квартирный. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	36	3851,08 2766	85,02 32,32	138639 99576	3061 1164	36002 --	72532 16894	228065
42.	2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	36	2165 --	-- --	77940 --	-- --	77940 --	-- 6235	84175
43.	1308-0303	-Автомат одно-, двух-,	шт.	36	4859,26	109,74	174934	3951	76591	68800	263232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%			2622	32,32	94392	1164	--	19499	
44.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	144	2670,97 1311	23,66 --	384620 188784	3407 --	192429 --	135924 41644	562188
45.	2307-0204 -1016 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	36	4809 --	-- --	173124 --	-- --	173124 --	-- 13850	186974
46.	2307-0204 -0711 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	36	479 --	-- --	17244 --	-- --	17244 --	-- 1380	18624
47.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	108	3597 --	-- --	388476 --	-- --	388476 --	-- 31078	419554
48.	1308-0305 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки этажные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	5246,86 4149	87,72 32,32	94444 74682	1579 582	18183 --	54190 11891	160524
49.	2307-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	18	28389 --	-- --	511002 --	-- --	511002 --	-- 40880	551882
50.	1308-0305 -1001	-Счетчики однофазные. Установка	шт.	54	578,38 470,22	80,88 32,32	31232 25392	4368 1745	1472 --	19539 4062	54833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
51.	2307-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	54	4027	--	217458	--	217458	--	234855
					--	--	--	--	--	17397	
		СП - 8%									
52.	2307-0216 -0801 РСНБ РК 2015 примен	-Клеммник нейтрали и земли	шт.	18	642	--	11556	--	11556	--	12480
					--	--	--	--	--	924	
		СП - 8%									
53.	2307-0202 -0604 РСНБ РК 2015 примен	-Din-рейка	шт.	72	47	--	3384	--	3384	--	3655
					--	--	--	--	--	271	
		СП - 8%									
54.	1308-0305 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щит квартирный. Установка	шт.	36	3851,08	85,02	138639	3061	36002	72532	228065
					2766	32,32	99576	1164	--	16894	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	2307-0201 -0116 РСНБ РК 2015 примен	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001, модели ЩРн-П-9	шт.	36	2165	--	77940	--	77940	--	84175
					--	--	--	--	--	6235	
		СП - 8%									
56.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	4859,26	109,74	174934	3951	76591	68800	263232
					2622	32,32	94392	1164	--	19499	
		НР - 72%; СП - 8%									
57.				144	2670,97	23,66	384620	3407	192429	135924	562188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		1311	--	188784	--	--	41644	
58.	2307-0204 -1016 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	36	4809 --	-- --	173124 --	-- --	173124 --	-- 13850	186974
59.	2307-0204 -0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	36	479 --	-- --	17244 --	-- --	17244 --	-- 1380	18624
60.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	108	3597 --	-- --	388476 --	-- --	388476 --	-- 31078	419554
61.	1308-0303 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство вводное и распределительное. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7200,6 4224	190,62 64,64	7201 4224	191 65	2786 --	3088 823	11111
62.	5108-0401 -0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012: в том числе предохранитель и трансформатор тока	шт.	1	229894 --	-- --	229894 --	-- --	-- 229894	-- --	229894
63.	1308-0305 -1002 РСНБ РК	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1311,37 1203,21	80,88 32,32	3934 3610	243 97	81 --	2669 528	7131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
64.	2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	3	29115 --	-- --	87345 --	-- --	87345 --	-- 6988	94333
		СП - 8%									
65.	1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство вводное и распределительное. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	7200,6 4224	190,62 64,64	21602 12672	572 194	8358 --	9263 2469	33334
66.	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001: в том числе предохранитель и трансформатор тока	шт.	3	10036 --	-- --	30108 --	-- --	30108 --	-- 2409	32517
		СП - 8%									
67.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1311,37 1203,21	80,88 32,32	3934 3610	243 97	81 --	2669 528	7131
68.	2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	3	29115 --	-- --	87345 --	-- --	87345 --	-- 6988	94333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
69.				2	9746,71	112,43	19493	225	13736	4030	25405
	1308-0303 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.		2766	32,32	5532	65	--	1882	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				2	18683	--	37366	--	37366	--	40355
	2307-0203 -0807 РСНБ РК 2015 примен	-Ящик автоматического ввода 100А АВР1	шт.		--	--	--	--	--	2989	
		СП - 8%									
71.				3	4185,98	Система теплоскат 1336,92	12558	4011	249	7096	21226
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф теплообогрева. Установка	шт.		2766	519,06	8298	1557	--	1572	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.				3	5165	--	15495	--	15495	--	16735
	2307-0506 -0101 РСНБ РК 2015 примен	-Шкаф теплообогрева ШУТ-1	шт.		--	--	--	--	--	1240	
		СП - 8%									
73.				6	1491,98	--	8952	--	405	6410	16591
	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Датчик температуры,терморегулятор Установка	шт.		1424,49	--	8547	--	--	1229	
		НР - 75%; СП - 8%									
74.				3	1927	--	5781	--	5781	--	6243
	2307-0213 -0201 РСНБ РК 2015	-Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.		--	--	--	--	--	462	
		СП - 8%									
75.				3	1740	--	5220	--	5220	--	5638
	2307-0213 -0202 РСНБ РК 2015	-Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.		--	--	--	--	--	418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
76.				3	22126	--	66378	--	66378	--	71688
	2307-0213 -0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.		--	--	--	--	--	5310	
		СП - 8%									
77.				3	25496	--	76488	--	76488	--	82607
	2307-0213 -0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.		--	--	--	--	--	6119	
		СП - 8%									
78.				10	12879	--	128790	--	128790	--	139093
	2306-1703 -1101 РСНБ РК 2015	Концевые заделки комплект V-MZ	шт.		--	--	--	--	--	10303	
		СП - 8%									
79.				50	838,24	25,7	41912	1285	12269	20709	67631
	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель нагревательный Прокладка	м кабеля		567,16	8,08	28358	404	--	5010	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.				50	4315	--	215750	--	215750	--	233010
	2306-0515 -0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м		--	--	--	--	--	17260	
		СП - 8%									
81.				3	12835,57	945,86	38507	2838	27371	6673	48794
	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит учетно-распределительный. Установка	шт.		2766	323,2	8298	970	--	3614	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.				3	56382	--	169146	--	169146	--	182678
	2307-0201 -0914 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	13532	
		СП - 8%									
83.				3	4859,26	109,74	14578	329	6383	5733	21936
	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2622	32,32	7866	97	--	1625	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.				69	2670,97	23,66	184297	1633	92205	65130	269382
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1311	--	90459	--	--	19954	
		НР - 72%; СП - 8%									
85.				3	7488	--	22464	--	22464	--	24261
	2307-0204 -1031 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	1797	
		СП - 8%									
86.				3	2046	--	6138	--	6138	--	6629
	2307-0204 -0846 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	491	
		СП - 8%									
87.				24	2061	--	49464	--	49464	--	53421
	2307-0204 -0842 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	3957	
		СП - 8%									
88.				12	2061	--	24732	--	24732	--	26711
	2307-0204 -0840 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	1979	
		СП - 8%									
89.				24	4058	--	97392	--	97392	--	105183
	2307-0204 -1411 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	7791	
		СП - 8%									
90.				3	6107	--	18321	--	18321	--	19787
	2307-0204 -1447 РСНБ РК 2015	-Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	1466	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.				3	1311,37	80,88	3934	243	81	2669	7131
	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики трехфазные. Установка	шт.		1203,21	32,32	3610	97	--	528	
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				3	17404	--	52212	--	52212	--	56389
	2307-0501 -1018 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721	шт.		--	--	--	--	--	4177	
		СП - 8%									
93.				3	5528,45	107,92	16585	324	7963	6044	24440
	1308-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2766	32,32	8298	97	--	1810	
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				3	20119	--	60357	--	60357	--	65186
	2307-0203 -0801 РСНБ РК 2015	-Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.		--	--	--	--	--	4829	
		СП - 8%									
95.				1	12835,57	945,86	12836	946	9124	2224	16265
	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щит учетно-распределительный. Установка	шт.		2766	323,2	2766	323	--	1205	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				1	56382	--	56382	--	56382	--	60893
	2307-0201 -0914 РСНБ РК 2015	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	4511	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.				1	4859,26	109,74	4859	110	2127	1911	7312
	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2622	32,32	2622	32	--	542	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.				17	2670,97	23,66	45407	402	22718	16047	66369
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1311	--	22287	--	--	4916	
		НР - 72%; СП - 8%									
99.				1	7488	--	7488	--	7488	--	8087
	2307-0204 -1031 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	599	
		СП - 8%									
100.				2	2046	--	4092	--	4092	--	4419
	2307-0204 -0845 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	327	
		СП - 8%									
101.				1	2061	--	2061	--	2061	--	2226
	2307-0204 -0842 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	165	
		СП - 8%									
102.				4	2061	--	8244	--	8244	--	8904
	2307-0204 -0840 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	660	
		СП - 8%									
103.				10	682	--	6820	--	6820	--	7366
	2307-0204 -0810 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
104.				1	1311,37	80,88	1311	81	27	890	2377
	1308-0305 -0002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1203,21	32,32	1203	32	--	176	
105.				1	17404	--	17404	--	17404	--	18796
	2307-0501 -1018 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721	шт.		--	--	--	--	--	1392	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	37069159	104343	30835351	4262206	44619486
			Тенге		--	--	5899569	19808	229894	3288124	
	Стоимость оборудования		Тенге				229894				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				229894				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30690967				
	Материалы		Тенге				861693				
	Всего заработная плата		Тенге					1315442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28480553				
	Накладные расходы		Тенге				947375				
	Сметная прибыль		Тенге				2531067				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34169410				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								981
	Сметная заработная плата		Тенге					1315442			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6024938				
	Материалы		Тенге				1369748				
	Всего заработная плата		Тенге					4603935			
	Накладные расходы		Тенге				3314833				
	Сметная прибыль		Тенге				747182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10086953				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3807
	Сметная заработная плата		Тенге					4603935			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123360				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123360				
	Сметная прибыль		Тенге				9869				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				133229				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				44619485				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4788
	Сметная заработная плата		Тенге					5919377			
		РАЗДЕЛ 2. Молниезащита									
106.				850	249,2	14,88	211822	12646	12915	136283	375953
	1308-0208 -0208	Проводник заземляющий из круглой стали	м		219,13	3,56	186261	3022	--	27848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметром 8 мм.Для молниеприемной сетки, токоотводов. Монтаж. НР - 72%; СП - 8%									
107.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,24925	233333	--	58158	--	58158	--	62811
					--	--	--	--	--	4653	
108.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	30	1410,02	158,44	42301	4753	10479	20467	67789
					902,3	45,25	27069	1357	--	5021	
109.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1422	230237	--	32740	--	32740	--	35359
					--	--	--	--	--	2619	
110.	2404-0207 -4001 РСНБ РК 2015	-Тестовой зажим с надписью "Молниезащита" СП - 8%	шт.	10	623	--	6230	--	6230	--	6728
					--	--	--	--	--	498	
111.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	90	618,31	23,37	55648	2103	37304	12155	73227
					180,46	7,11	16241	640	--	5424	
112.	2113-0211 -0701 РСНБ РК 2015	-Фасадный держатель СП - 8%	шт.	250	60	--	15000	--	15000	--	16200
					--	--	--	--	--	1200	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	421898	19502	172826	168905	638067
			Тенге		--	--	229571	5019	--	47263	
Стоимость монтажных работ			Тенге				309770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				60697				
		Всего заработная плата	Тенге					234590			
		Накладные расходы	Тенге				168905				
		Сметная прибыль	Тенге				38294				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				516969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					234590			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				112128				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112128				
		Сметная прибыль	Тенге				8970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				121098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				638067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					234590			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45257553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6129140				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				123845				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					24827			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				31008177				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				229894				
		Накладные расходы	Тенге				4431111				
		Сметная прибыль	Тенге				3335387				

Составил Сламихина Н.Н

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-8
(Локальный сметный расчет)

НА Слаботочные сети

ОСНОВАНИЕ: СС

Сметная стоимость	5220,416 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1109,722 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,865 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение														
1.	1310-0408 -0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Табло сигнальное студийное или коридорное. Видеорегистратор.Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	7495,43	--	7495	--	415	4319						12759
					7080	--	7080	--	--	945						
2.	2308-0502 -0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели NDR СП - 8%	шт.	1	75163	--	75163	--	75163	--						81176
					--	--	--	--	--	6013						
3.	2308-0505 -0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ СП - 8%	шт.	1	18468	--	18468	--	18468	--						19945
					--	--	--	--	--	1477						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				3	4871,21	10,28	14614	31	--	8896	25390
	1310-1001 -0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		4860,93	--	14583	--	--	1881	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 7										
5.				3	43963	--	131889	--	131889	--	142440
	2308-0501 -2110	IP всепогодная цветная камера	шт.		--	--	--	--	--	10551	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
	примен										
6.				3	289	--	867	--	867	--	936
	2306-1709 -0404	Коннектор BNC	шт.		--	--	--	--	--	69	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
7.				3	7343	--	22029	--	22029	--	23791
	2308-0504 -0701	Кронштейн в комплекте	шт.		--	--	--	--	--	1762	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
8.				3	933,77	16,29	2801	49	--	2715	5957
	1116-1401 -0101	Шкафы. Установка на стене или в нише.	шт.		917,48	5,86	2752	18	--	441	
	РСНБ РК 2015	Монтажный бокс									
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 98%; СП - 8%									
9.				3	29496	--	88488	--	88488	--	95567
	2308-0505 -1101	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66	шт.		--	--	--	--	--	7079	
	РСНБ РК 2015	для Q7401/P8221 и P7701									
		СП - 8%									
10.				1	7273,05	1,69	7273	2	101	4374	12578
	1310-0701 -0303	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.		7170	--	7170	--	--	932	
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
11.				1	13323	--	13323	--	13323	--	14389
	2308-0306 -0313	Блок питания ББП-50	шт.		--	--	--	--	--	1066	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
12.				1	9637	--	9637	--	9637	--	10408
	2308-0306 -0211	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.		--	--	--	--	--	771	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.				1	7273,05	1,69	7273	2	101	4374	12578
	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Блок питания. Монтаж оборудования	шт.		7170	--	7170	--	--	932	
		НР - 61%; СП - 8%									
14.				1	9878	--	9878	--	9878	--	10668
	2308-0505 -0509 РСНБ РК 2015	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения ББП-50	шт.		--	--	--	--	--	790	
		СП - 8%									
15.				1	4178,87	5,66	4179	6	--	2546	7262
	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Монитор для систем видеонаблюдения. Монтаж	шт		4173,21	--	4173	--	--	538	
		НР - 61%; СП - 8%									
16.				1	65884	--	65884	--	65884	--	71155
	2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.		--	--	--	--	--	5271	
		СП - 8%									
17.				1	5450	--	5450	--	5450	--	5886
	2308-0504 -1104 РСНБ РК 2015	-USB 1200 VA	шт.		--	--	--	--	--	436	
		СП - 8%									
18.				1	26593	--	26593	--	26593	--	28720
	2307-0505 -0901 РСНБ РК 2015	-Стабилизатор напряжения трансформаторного типа СНВТ-2000/1	шт.		--	--	--	--	--	2127	
		СП - 8%									
19.				1	23446	--	23446	--	23446	--	25322
	2308-0505 -0511 РСНБ РК 2015	-Комплект для передачи видеосигнала SVP-03T/04R	шт.		--	--	--	--	--	1876	
		СП - 8%									
20.				0,19	172232	--	32724	--	32724	--	35342
	2306-0409 -0201 РСНБ РК 2015	-Кабель FTP Cat-6 экранированный	км		--	--	--	--	--	2618	
		СП - 8%									
21.				1	16256	--	16256	--	16256	--	17556
	2308-0505 -0901 РСНБ РК 2015	-Световой фильтр "Пилот"	шт.		--	--	--	--	--	1300	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.				110	238,92	2,23	26281	245	2544	16923	46660
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабель канал. Монтаж оборудования	м		213,56	0,11	23492	12	--	3456	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				110	148	--	16280	--	16280	--	17582
	2306-1710 -0108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м		--	--	--	--	--	1302	
		СП - 8%									
24.				110	93,65	15	10301	1649	74	5527	17094
	1310-0105 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель. Прокладка в кабель канале	м кабеля		77,98	4,39	8578	483	--	1266	
		НР - 61%; СП - 8%									
25.				45	354,35	14,57	15946	656	2529	9303	27269
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Гофра диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		283,58	3,56	12761	160	--	2020	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				45	29	--	1305	--	1305	--	1409
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%									
27.				45	98,51	1,62	4433	73	880	2527	7516
	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м		77,34	0,65	3480	29	--	557	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				6	266,14	--	1597	--	--	974	2777
	1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Монтаж разъемов	разъем		266,14	--	1597	--	--	206	
		НР - 61%; СП - 8%									
29.				6	107	--	642	--	642	--	693
	2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	-Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки	шт.		--	--	--	--	--	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		VW-13 СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	660515	2712	564966	62478	780825
			Тенге		--	--	92836	702	--	57837	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				656409				
		Материалы	Тенге				6645				
		Всего заработная плата	Тенге					90768			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				557017				
		Накладные расходы	Тенге				59761				
		Сметная прибыль	Тенге				57294				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				773464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90768			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4106				
		Всего заработная плата	Тенге					2770			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1305				
		Накладные расходы	Тенге				2715				
		Сметная прибыль	Тенге				546				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				780831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					93538			
		РАЗДЕЛ 2. Домофонная связь									
30.	1310-0408 -0623	Блок вызова. Монтаж РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	3227,44 3182	45,44 13,31	9682 9546	136 40	-- --	5847 1242	16772
31.	2308-0504 -0602	Блок вызова МК-2003 РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.	3	8674 --	-- --	26022 --	-- --	26022 --	-- 2082	28104
32.	1310-0202 -0206	Блок питания. Монтаж оборудования РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	17573,76 14319	1999,36 585,64	52721 42957	5998 1757	3766 --	27275 6400	86397
33.	2308-0504 -0601	Блок питания БП2У РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.	3	21428 --	-- --	64284 --	-- --	64284 --	-- 5143	69427
34.	1310-0701 -0113	Коммутатор координатный. Монтаж	шт.	3	1773,64 1720,8	1,69 --	5321 5162	5 --	154 --	3149 678	9148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%									
35.				3	10518	--	31554	--	31554	--	34078
	2308-0504 -1108 РСНБ РК 2015	-Коммутатор координатный КОМ 80	шт.		--	--	--	--	--	2524	
		СП - 8%									
36.				3	1713,71	323,52	5141	971	177	3154	8959
	1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.		1331	129,28	3993	388	--	664	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				3	12956	--	38868	--	38868	--	41977
	2308-0504 -0801 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный МЛ 400 (М)-40	шт.		--	--	--	--	--	3109	
		СП - 8%									
38.				3	1360,19	--	4081	--	412	2238	6824
	1310-0411 -0210 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом. Монтаж оборудования	шт.		1223	--	3669	--	--	505	
		НР - 61%; СП - 8%									
39.				3	4748	--	14244	--	14244	--	15384
	2308-0504 -0808 РСНБ РК 2015	-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.		--	--	--	--	--	1140	
		СП - 8%									
40.				144	230	--	33120	--	33120	--	35770
	2308-0504 -0902 РСНБ РК 2015	-Ключ ТМ2004	шт.		--	--	--	--	--	2650	
		СП - 8%									
41.				3	1267,17	2,21	3802	7	--	2618	6934
	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.		1264,96	--	3795	--	--	514	
		НР - 69%; СП - 8%									
42.				3	9494	--	28482	--	28482	--	30761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2109-0404 -0105 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной ДС-150	комплект		--	--	--	--	--	2279	
		СП - 8%									
43.	1310-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Аудитрубки. Установка	шт.	72	611,5	--	44028	--	--	26857	76556
		НР - 61%; СП - 8%			611,5	--	44028	--	--	5671	
44.	2302-1104 -2701 РСНБ РК 2015	-Аудитрубки ТКПО 6М	шт.	72	130	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--	--	749	
45.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1080	83,83	0,81	90537	874	20057	50368	152177
		НР - 72%; СП - 8%			64,45	0,32	69606	349	--	11272	
46.	2306-0408 -0507 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,96	85712	--	82284	--	82284	--	88866
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6583	
47.	2306-1623 -0210 РСНБ РК 2015	-Провод ШВЭП 4х0,12	км	0,12	325959	--	39115	--	39115	--	42244
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3129	
48.	1310-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубка. Установка	шт.	72	611,5	--	44028	--	--	26857	76556
		НР - 61%; СП - 8%			611,5	--	44028	--	--	5671	
49.	2302-1104 -2701 РСНБ РК 2015	-Трубка КТКП-0,5	шт.	72	130	--	9360	--	9360	--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--	--	749	
50.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	120	704,74	50,45	84568	6055	33656	32912	126878
		НР - 72%; СП - 8%			373,81	7,11	44857	853	--	9398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				120	125	--	15000	--	15000	--	16200
	2306-1705 -Металлорукав РЗ-ЦХ 16 -0102 РСНБ РК 2015	м			--	--	--	--	--	1200	
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	735601	14045	449915	181275	990230
		Тенге			--	--	271641	3387	--	73352	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					684598				
	Материалы	Тенге					58223				
	Всего заработная плата	Тенге						271234			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					344491				
	Накладные расходы	Тенге					178658				
	Сметная прибыль	Тенге					69060				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					932316				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									206
	Сметная заработная плата	Тенге						271234			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					32284				
	Всего заработная плата	Тенге						3795			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28482				
	Накладные расходы	Тенге					2618				
	Сметная прибыль	Тенге					2792				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					37694				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
	Сметная заработная плата	Тенге						3795			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					18720				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18720				
	Сметная прибыль	Тенге					1498				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					20218				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					990228				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									209
	Сметная заработная плата	Тенге						275028			
	РАЗДЕЛ 3. Телевидение										
52.				9	12348,2	1676,44	111134	15088	15838	51557	175707
	1310-0301 -Стойка, полустойка, -0101 каркас стойки или шкаф, РСНБ РК масса до 100 кг. 2015 Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.			8912	479,16	80208	4312	--	13015	
	НР - 61%; СП - 8%										
53.				9	28774	--	258966	--	258966	--	279683
	2308-0101 -Антенна телевизионная коллективного -0103 пользования АТКГ РСНБ РК 2015	шт.			--	--	--	--	--	20717	
	СП - 8%										
54.				3	291	--	873	--	59	497	1479
	1310-0902 -Коробка -1212 оконечная.Коробка	шт.			271,4	--	814	--	--	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	антенная согласующая. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%									
55.	2307-0202 -0206 РСНБ РК 2015 примен	-Коробка антенная согласующая АК-1 СП - 8%	шт.	3	4499 -- --	-- -- --	13497 -- --	-- -- --	13497 -- --	-- 1080	14577
56.	2308-0101 -0501 РСНБ РК 2015 примен	-Устройство для сложения каналов УСС-2 СП - 8%	шт.	3	42806 -- --	-- -- --	128418 -- --	-- -- --	128418 -- --	-- 10273	138691
57.	2308-0102 -0401 РСНБ РК 2015 примен	-Оборудование телевизионное транзисторное универсальное ОТТУ-6.1 СП - 8%	шт.	3	115890 -- --	-- -- --	347670 -- --	-- -- --	347670 -- --	-- 27814	375484
58.	1310-0902 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик металлический Монтаж НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	3169,66 2044 --	73,72 26,62 --	9509 6132 --	221 80 --	3156 -- --	3789 1064	14362
59.	2308-0504 -0501 РСНБ РК 2015	-Ящик металлический 290х170 СП - 8%	шт.	3	10913 -- --	-- -- --	32739 -- --	-- -- --	32739 -- --	-- 2619	35358
60.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	110	83,83 64,45 --	0,81 0,32 --	9221 7090 --	89 36 --	2042 -- --	5130 1148	15499
61.	2306-0703 -0616 РСНБ РК 2015	-Кабель телевизионный РК75-4-15 СП - 8%	км	0,11	1256868 -- --	-- -- --	138255 -- --	-- -- --	138255 -- --	-- 11060	149316
62.	1310-0601 -0102	-Мачта. Монтаж	шт.	3	53671,41 23330,9 --	-- -- --	161014 69993 --	-- -- --	91021 -- --	42696 16297	220007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 61%; СП - 8%									
63.	2308-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Мачта МТ-6.1	шт.	3	14094	--	42282	--	42282	--	45665
					--	--	--	--	--	3383	
		СП - 8%									
64.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015	-Устройство абонентское распределительное. Монтаж	шт.	25	291	--	7275	--	490	4139	12327
					271,4	--	6785	--	--	913	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 61%; СП - 8%									
65.	2308-0306 -0107 РСНБ РК 2015	-Устройство абонентское распределительное УАР-6.1	шт.	25	477	--	11925	--	11925	--	12879
					--	--	--	--	--	954	
		СП - 8%									
66.	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	110	208,39	9,04	22923	995	2077	14574	40496
					180,46	3,56	19851	391	--	3000	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
67.	2301-1305 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы из ПВХ диаметром 16 мм	м	110	53	--	5830	--	5830	--	6296
					--	--	--	--	--	466	
		СП - 8%									
68.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Заземлитель из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4757,49	184,82	14272	554	10238	2638	18264
					1160,1	61,41	3480	184	--	1353	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
69.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования	м	30	629,46	23,37	18884	701	12769	4052	24770
					180,46	7,11	5414	213	--	1835	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
70.	1308-0208 -0204 РСНБ РК	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм.	м	130	572,48	50,81	74422	6606	42680	19519	101457
					193,35	15,19	25136	1975	--	7515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Монтаж Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	1409110	24254	1159952	148591	1682317
		Тенге			--	--	224902	7191	--	124616	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					1403280				
	Материалы	Тенге					180372				
	Всего заработная плата	Тенге						232093			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					973752				
	Накладные расходы	Тенге					148591				
	Сметная прибыль	Тенге					124150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1676021				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191
	Сметная заработная плата	Тенге						232093			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					5830				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5830				
	Сметная прибыль	Тенге					466				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					6296				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1682317				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191
	Сметная заработная плата	Тенге						232093			
	РАЗДЕЛ 4. Телефонизация										
71.	1310-0902 -Коробка ооптическая. -1212 Монтаж оборудования РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 17	шт.	6	291	--	1746	--	118	993	2958	
				271,4	--	1628	--	--	219		
72.	2308-0201 -Коробка оптическая -0101 ОРК-16 РСНБ РК 2015 СП - 8%	шт.	6	1206	--	7236	--	7236	--	7815	
				--	--	--	--	--	579		
73.	1310-0203 -Сплиттер. Монтаж -0101 оборудования РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	1086,13	--	6517	--	767	3507	10826	
				958,32	--	5750	--	--	802		
74.	2308-0303 -Сплиттер 1х16 -0101 РСНБ РК СП - 8% 2015 примен	шт.	6	9716	--	58296	--	58296	--	62960	
				--	--	--	--	--	4664		
75.	2308-0201 -Сплайс кассет на 24	шт.	1	1206	--	1206	--	1206	--	1302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 примен	сварочных соединения			--	--	--	--	--	96	
76.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	шт.	21	682,78 678,5	-- --	14338 14249	-- --	89 --	8692 1842	24872
77.	2308-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	21	1206 --	-- --	25326 --	-- --	25326 --	-- 2026	27352
78.	1310-0902 -1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	2344,73 2228	47,22 13,31	7034 6684	142 40	208 --	4102 891	12027
79.	2307-0202 -1201 РСНБ РК 2015 примен	-Протяжный ящик 300х300х200 СП - 8%	шт.	3	6366 --	-- --	19098 --	-- --	19098 --	-- 1528	20626
80.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка оптическая. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	72	291 271,4	-- --	20952 19541	-- --	1411 --	11920 2630	35501
81.	2307-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Оптическая распределительная коробка СП - 8%	шт.	72	309 --	-- --	22248 --	-- --	22248 --	-- 1780	24028
82.	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	72	181,75 171,89	0,19 0,08	13086 12376	14 6	696 --	8915 1760	23761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.				72	225	--	16200	--	16200	--	17496
	2307-0202 -0503 РСНБ РК 2015	-Розетка оптическая абонетская	шт.		--	--	--	--	--	1296	
		СП - 8%									
84.				800	83,83	0,81	67064	647	14857	37309	112723
	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		64,45	0,32	51560	259	--	8350	
		НР - 72%; СП - 8%									
85.				0,12	266273	--	31953	--	31953	--	34509
	2306-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Волоконно-оптический кабель ОКЛ-24	км		--	--	--	--	--	2556	
		СП - 8%									
86.				0,54	532247	--	287413	--	287413	--	310406
	2306-0401 -0505 РСНБ РК 2015	-Волоконно-оптический кабель ITU-T G657A	км		--	--	--	--	--	22993	
		СП - 8%									
87.				0,14	85013	--	11902	--	11902	--	12854
	2306-0902 -0307 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	952	
		СП - 8%									
88.				1,19	32538	--	38720	--	38720	--	41818
	2306-0408 -0406 РСНБ РК 2015 примен	-Патч Корд	км		--	--	--	--	--	3098	
		СП - 8%									
89.				1	5431,96	--	5432	--	108	3833	10006
	1308-0201 -2801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Оптическая разветвительная муфта. Монтаж оборудования	шт.		5324	--	5324	--	--	741	
		НР - 72%; СП - 8%									
90.				1	1743	--	1743	--	1743	--	1882
	2306-1703 -0119 РСНБ РК 2015	-Оптическая разветвительная муфта ОК-24	шт.		--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.				1190	238,92	2,23	284315	2654	27522	183075	504781
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабель канал. Монтаж оборудованияя	м		213,56	0,11	254139	133	--	37391	
		НР - 72%; СП - 8%									
92.				1190	44	--	52360	--	52360	--	56549
	2306-1710 -0101 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	4189	
		СП - 8%									
93.				710	208,39	9,04	147956	6420	13409	94069	261386
	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м		180,46	3,56	128127	2524	--	19362	
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				710	140	--	99400	--	99400	--	107352
	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	7952	
		СП - 8%									
95.				3	2344,73	47,22	7034	142	208	4102	12027
	1310-0902 -1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.		2228	13,31	6684	40	--	891	
		НР - 61%; СП - 8%									
96.				3	9019	--	27057	--	27057	--	29222
	2307-0201 -0101 РСНБ РК 2015 примен	-Ящик металлический 500х500мм	шт.		--	--	--	--	--	2165	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1275632	10018	759551	360517	1767039
			Тенге		--	--	506061	3001	--	130892	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1163146	
Материалы	Тенге	58698	
Всего заработная плата	Тенге		496680
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	600758	
Накладные расходы	Тенге	351602	
Сметная прибыль	Тенге	121180	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1635928	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		384
Сметная заработная плата	Тенге		496680
Стоимость общестроительных работ	Тенге	13086	
Материалы	Тенге	696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					12382			
		Накладные расходы	Тенге				8915				
		Сметная прибыль	Тенге				1760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12382			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				99400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				99400				
		Сметная прибыль	Тенге				7952				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				107352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1767041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					509062			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5220411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1095440				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				51029				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					14281			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2934384				
		Накладные расходы	Тенге				752861				
		Сметная прибыль	Тенге				386697				

Составил Сламихина Н.Н

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № №2-1-9
(Локальный сметный расчет)

НА Лифт пассажирский ЛП-0611К грузоподъемность 630кг на 9остановок

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 23967,863 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1203,844 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,934 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП строителей	экспл. машин материалы: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузопассажирский со скоростьюличество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтажоборудования НР - 61%; СП - 8%	лифт	3	918578,42 833918,94	20212,42 3697,16	2755735 2501757	60637 11091	193341 --	1532837 343086	4631659			
2.	1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в	м	30,9	-9531,29 -7928,12	-78,37 -9,89	-294517 -244979	-2422 -306	-47116 --	-149624 -35531	-479672			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.					-135162,98	-1027,44	-1216467	-9247	-144872	-648869	-2014563
	1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%	остановка		-118038,63	-152,44	-1062348	-1372	--	-149227	
4.				3	7276813	--	21830439	--	--	--	21830439
	5110-0101-1801 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект		--	--	--	--	21830439	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								23967863
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1194430				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				48969				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					9414			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1353				
Оборудование, инвентарь			Тенге				21830439				
Накладные расходы			Тенге				734344				
Сметная прибыль			Тенге				158328				

Составил Сламихина Н.Н

Форма № 7

Наименование стройки "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-1 по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Общестроительные работы - КЖ

Основание: КЖ
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,322	Казахстан
2	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4288	Казахстан
3	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2718,0482	Казахстан
4	2102-0101-3001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	245,9142	Казахстан
5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,9705	Казахстан
6	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,07263	Казахстан
7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	274	Казахстан
8	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0058104	Казахстан
9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	277,8706	Казахстан
10	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	86,35908	Казахстан
11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1363,9582	Казахстан
12	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,7128	Казахстан
13	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,6131	Казахстан
14	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	21,075829	Казахстан

1	2	3	4	5	6
15	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	132,637291	Казахстан
16	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,8456	Казахстан
17	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,374905	Казахстан
18	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	58,297522	Казахстан
19	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1626	Казахстан
20	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	2,0250769	Казахстан
21	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1084	Казахстан
22	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,037422	Казахстан
23	2113-0702-0101 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,533016	Казахстан
24	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1626	Казахстан
25	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	66,7523665	Казахстан
26	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	2,07863632	Казахстан
27	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	28,674	Казахстан
28	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	72,762	Казахстан
29	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4165627	Казахстан
30	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	49,5278	Казахстан
31	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	15,9414872	Казахстан
32	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4842	Казахстан
33	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	28,78636	Казахстан
34	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2274,25954	Казахстан
35	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	39,7368	Казахстан
36	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	106,284	Казахстан
37	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,0992	Казахстан
38	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	936,8856	Казахстан
39	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05076	Казахстан
40	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм,	т	0,01786	Казахстан

1	2	3	4	5	6
		толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005			
41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10848	Казахстан
42	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,61184	Казахстан
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	45,30982	Казахстан
44	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0852	Казахстан
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	229,02057	Казахстан
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	250,29852	Казахстан
47	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,67728	Казахстан
48	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1881,0072	Казахстан

Составил Сламихина Н.Н

Форма № 7

Наименование стройки "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-2 по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Общестроительные работы - АС

Основание: АС
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,421	Казахстан
2	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	54,899	Казахстан
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	57,7758	Казахстан
4	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0475488	Казахстан
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,2272	Казахстан
6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2628	Казахстан
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	57,35706	Казахстан
8	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,01495	Казахстан
9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,071	Казахстан
10	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,24845	Казахстан
11	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,35325	Казахстан
12	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,941	Казахстан
13	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	60,9144	Казахстан
14	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	14,148016	Казахстан
15	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	252,979482	Казахстан
16	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	119,6106	Казахстан
17	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки	м3	139,272	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	М75 ГОСТ 28013-98			
18	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	41,029425	Казахстан
19	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	195,76857	Казахстан
20	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	38,0754	Казахстан
21	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	77,112	Казахстан
22	2103-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,237	Казахстан
23	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	219,488	Казахстан
24	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,9052	Казахстан
25	2103-0102-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	125,41392	Казахстан
26	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	689	Казахстан
27	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	66,36	Казахстан
28	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1187265	Казахстан
29	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	216,44	Казахстан
30	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,17802	Казахстан
31	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	23,028	Казахстан
32	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,105842	Казахстан
33	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	15,0194532	Казахстан
34	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	120,11828	Казахстан
35	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,76652785	Казахстан
36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,77814	Казахстан
37	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,75771	Казахстан
38	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,288	Казахстан
39	2106-0510-3301 РСНБ РК 2015	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т	0,000324	Казахстан
40	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной еди-	т	0,08388	Казахстан

1	2	3	4	5	6
		ницы до 0,1 т			
41	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоб- ладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,03362143	Казахстан
42	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	3,2	Казахстан
43	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01893005	Казахстан
44	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04053888	Казахстан
45	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,110763	Казахстан
46	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,783355	Казахстан
47	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,717753	Казахстан
48	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2784	Казахстан
49	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,92	Казахстан
50	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027189	Казахстан
51	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3188664	Казахстан
52	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,748323	Казахстан
53	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,039	Казахстан
54	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	332,64	Казахстан
55	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	340,2	Казахстан
56	2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	32	Казахстан
57	2109-0105-0400 РСНБ РК 2015	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	143,650962	Казахстан
58	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	350,7408	Казахстан
59	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	58,7412	Казахстан
60	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	39,3024	Казахстан

1	2	3	4	5	6
61	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	161,9352	Казахстан
62	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	433,944	Казахстан
63	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	662,7312	Казахстан
64	2109-0203-0405 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	202,5864	Казахстан
65	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	530,1	Казахстан
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	654	Казахстан
67	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	693,9228	Казахстан
68	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	748,323	Казахстан
69	2109-9999-9904 РСНБ РК 2015	Блоки дверные балконные	м2	202,5864	Казахстан
70	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	447,552	Казахстан
71	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	825,792	Казахстан
72	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	281,6	Казахстан
73	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	922,3	Казахстан
74	2110-0403-1004 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1844,6	Казахстан
75	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	78	Казахстан
76	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	5154,72	Казахстан
77	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2180,904732	Казахстан
78	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	255,53991	Казахстан
79	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	387,2946	Казахстан
80	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	178,602	Казахстан
81	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,069056	Казахстан
82	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками	т	0,018	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013			
83	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,68796948	Казахстан
84	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,227418	Казахстан
85	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,651116	Казахстан
86	2113-0104-1101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	5,0184	Казахстан
87	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,29477842	Казахстан
88	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	83,64	Казахстан
89	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	1198,228	Казахстан
90	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2267,41869	Казахстан
91	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	2575,44	Казахстан
92	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	8,8728	Казахстан
93	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00006075	Казахстан
94	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,055944	Казахстан
95	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00028527	Казахстан
96	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03264	Казахстан
97	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	44,1497058	Казахстан
98	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	107,785657	Казахстан
99	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,056	Казахстан
100	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,62548	Казахстан
101	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000243	Казахстан
102	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00666	Казахстан
103	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	91,992404	Казахстан
104	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11,0770077	Казахстан
105	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00423356	Казахстан
106	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	1,81628496	Казахстан
107	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	185,290056	Казахстан
108	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,20049033	Казахстан
109	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02789292	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
110	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0326	Казахстан
111	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,923076	Казахстан
112	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2120,4	Казахстан
113	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01458668	Казахстан
114	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,14859	Казахстан
115	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,37962	Казахстан
116	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0356426	Казахстан
117	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,02464805	Казахстан
118	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	223,8756	Казахстан
119	2204-0702-0701 РСНБ РК 2015	Эмаль кремнийорганическая фасадная КО-174 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,397133	Казахстан
120	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,002916	Казахстан
121	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	13,0315026	Казахстан
122	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	4818,7152	Казахстан
123	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	79,5	Казахстан
124	2301-1306-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм	м	11,1	Казахстан
125	2104-0110-9902 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	776,4	Казахстан
126	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,799	Казахстан
127	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,887	Казахстан
128	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	40,94058	Казахстан
129	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04053888	Казахстан
130	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	4,95846	Казахстан
131	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,14364	Казахстан
132	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,498	Казахстан
133	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	5387,0586	Казахстан
134	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	40,5654	Казахстан

1	2	3	4	5	6
135	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,02553	Казахстан
136	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	364,43198864	Казахстан
137	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	727,2	Казахстан
138	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	16	Казахстан
139	2204-0301-0202 РСНБ РК 2015	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	99,06	Казахстан
140	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7335,6497	Казахстан
141	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2655	Казахстан
142	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7222,815	Казахстан
143	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	963,042	Казахстан
144	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	37610,44	Казахстан
145	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	4601,56	Казахстан
146	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	4726,0476	Казахстан
147	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,38376	Казахстан
148	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	3,37687	Казахстан
149	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	9,29826	Казахстан
150	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	45,34532	Казахстан
151	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,378	Казахстан
152	2204-0203-9901 РСНБ РК 2015	Краски сухие	кг	16,115	Казахстан
153	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	363,94644	Казахстан
154	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	10,2	Казахстан
155	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	38,25	Казахстан
156	2102-0101-2705 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	Казахстан
157	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	749,81	Казахстан
158	2103-0301-9900 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона	м3	1504,046	Казахстан
159	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	3,71688	Казахстан
160	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,82143	Казахстан
161	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	10,41303	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			
162	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03251151	Казахстан
163	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4212	Казахстан
164	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	3,96477	Казахстан
165	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	8,88804	Казахстан
166	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,2045	Казахстан
167	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3024	Казахстан
168	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043128	Казахстан
169	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7083	Казахстан
170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,30943	Казахстан
171	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07812	Казахстан
172	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,59808	Казахстан
173	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,0048	Казахстан
174	2206-0301-9900 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные	м2	45	Казахстан
175	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	160,507	Казахстан
176	2109-0204-9901 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ	м2	1013,472	Казахстан
177	2109-0204-9902 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	1317,5136	Казахстан
178	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	322,95664343	Казахстан
179	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,4027	Казахстан
180	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	152,4555	Казахстан
181	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2672,64	Казахстан
182	2206-0301-0600 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов	м2	76,194	Казахстан
183	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1673,1714	Казахстан
184	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	754,236	Казахстан
185	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,709	Казахстан
186	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плита ПБ35-15-8К7т	м2	15,75	Казахстан
187	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	776,4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
188	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	5,7	Казахстан
189	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные толщиной 24 мм	м2	69	Казахстан
190	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Вентиляционные блоки ВБ1,ВБ2	м3	47,52	Казахстан
191	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Вентиляционные плиты БП-1,БП-2	м3	0,96	Казахстан
192	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Хомут из полосы 4х60 х400,4х60х670	т	0,03015	Казахстан
193	2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3826-82	м2	64	Казахстан
194	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Изделие металлическое ИМ-1,ИМ-2	т	0,02256	Казахстан
195	2106-0408-0904 РСНБ РК 2015	Монорельс	т	0,693	Казахстан
196	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петли конные	шт.	128	Казахстан
197	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	432	Казахстан
198	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка натяжная	шт.	64	Казахстан
199	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	Фиксатор ФК-2	шт.	64	Казахстан
200	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50.Плита ISOVER OL-P т.50мм	м3	2,2213	Казахстан
201	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плита ISOVER OL-P т.100мм	м3	24,7765	Казахстан
202	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110. Плиты"Кавити Баттс"	м3	9,118	Казахстан
203	2113-0206-0201 РСНБ РК 2015	Дюбель-шпилька	т	0,002304	Казахстан
204	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Декоративная крышка Д80	т	0,01428	Казахстан
205	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Окраска м-ий		33,8487	
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ			
1	2109-0102-0120 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,52	Казахстан
2	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные ДН 21-13	м2	49,833	Казахстан
3	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 19-9	м2	5,13	Казахстан

Составил Сламихина Н.Н

Форма № 7

Наименование стройки "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-3 по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Отопление. Вентиляцию

Основание: ОВ
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0585755	Казахстан
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00674	Казахстан
3	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,167904	Казахстан
4	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	12,3552	Казахстан
5	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,0925	Казахстан
6	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,3952	Казахстан
7	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,9984	Казахстан
8	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03491136	Казахстан
9	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,4169	Казахстан
10	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01264	Казахстан
11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	Казахстан
12	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00912	Казахстан
13	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0088	Казахстан
14	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	303,8	Казахстан
15	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,32232	Казахстан

1	2	3	4	5	6
16	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,32	Казахстан
17	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	1,44	Казахстан
18	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006336	Казахстан
19	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,006	Казахстан
20	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0007085	Казахстан
21	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2368	Казахстан
22	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,79095	Казахстан
23	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00132	Казахстан
24	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,003282	Казахстан
25	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	4,8682	Казахстан
26	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,3678	Казахстан
27	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	Казахстан
28	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07091	Казахстан
29	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,33	Казахстан
30	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011034	Казахстан
31	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,007605	Казахстан
32	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002506	Казахстан
33	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,3102	Казахстан
34	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,5724	Казахстан
35	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,01611	Казахстан
36	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	Казахстан
37	2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	145	Казахстан
38	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	215	Казахстан
39	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	55	Казахстан
40	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	130	Казахстан

1	2	3	4	5	6
41	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	Казахстан
42	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	Казахстан
43	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	Казахстан
44	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	Казахстан
45	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	Казахстан
46	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	Казахстан
47	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	3038	Казахстан
48	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,769	Казахстан
49	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	Казахстан
50	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,03978	Казахстан
51	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,03927	Казахстан
52	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67,18	Казахстан
53	2302-1105-0103 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	3	Казахстан
54	2302-1105-0104 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	4	Казахстан
55	2302-1105-0105 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	16	Казахстан
56	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	5,76	Казахстан
57	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	24,3936	Казахстан
58	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,9515	Казахстан
59	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,8	Казахстан
60	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	768	Казахстан
61	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	Казахстан
62	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	Казахстан
63	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	Казахстан
64	2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвиж-	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	ным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86			
65	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	Казахстан
66	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	Казахстан
67	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	Казахстан
68	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
69	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	60	Казахстан
70	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	Казахстан
71	2304-1005-1711 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	Казахстан
72	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	27	Казахстан
73	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	288	Казахстан
74	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	27	Казахстан
75	2304-1009-0601 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	Казахстан
76	2304-1009-0602 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан
77	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1383	Казахстан
78	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	5,1	Казахстан
79	2305-1205-0205 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	2	Казахстан
80	2305-1207-1306 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 900 мм	шт.	27	Казахстан
81	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	288	Казахстан
82	2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	Казахстан
83	2305-1207-2044 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	Казахстан
84	2305-1208-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
85	2305-1208-0105 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан
86	2305-1208-0107 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
87	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
88	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	4	Казахстан
89	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	Казахстан
90	2305-1501-9901 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	12	Казахстан
91	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	147	Казахстан
92	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	Казахстан
93	2113-0201-0505 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	Казахстан
94	2304-1013-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	28	Казахстан
95	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	41,7649	Казахстан
96	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	25	Казахстан
97	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	12	Казахстан
98	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	14	Казахстан
99	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	10	Казахстан
100	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,41976	Казахстан
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06192	Казахстан
102	2302-0401-1000 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	132	Казахстан
103	2305-1309-0100 РСНБ РК 2015	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	126	Казахстан
104	2305-1310-0100 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	6	Казахстан
105	2305-1314-0100 РСНБ РК 2015	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	288	Казахстан
106	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	3069	Казахстан
107	2305-1001-9903 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	221,28	Казахстан
108	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00002	Казахстан
109	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	384	Казахстан
110	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны	шт.	1	Казахстан
111	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-16x2 PN 16 армированные	м	3100	Казахстан
112	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001).Пе-	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
		реход 20-15			
113	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переход стальной 102-50	шт.	2	Казахстан
114	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переход стальной 102-76	шт.	3	Казахстан
115	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги- рованной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	Казахстан
116	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги- рованной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	41	Казахстан
117	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги- рованной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	Казахстан
118	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн для крепления коллекторов	шт.	18	Казахстан
119	2303-0301-0407 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик Sonometer DN 15	шт.	36	Казахстан
120	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50,	шт.	5	Казахстан
121	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65	шт.	10	Казахстан
122	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, ре- зьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005, водоспускной	шт.	150	Казахстан
123	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровый 10б19бк, DN 15	шт.	10	Казахстан
124	2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный муфтовый,DN32	шт.	2	Казахстан
125	2304-1001-1602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый,DN 65	шт.	1	Казахстан
126	2305-1101-0619 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик КАРАТ ду50 в комплекте	к-т	1	Казахстан
127	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный Ду32	комплект	18	Казахстан
128	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза для термопреобразователя	шт.	4	Казахстан
129	СТПРАЙСТОО"ВИАСТ "	Гайка накидная Ду32 2500:1,12	шт	2	
130	СТПРАЙСТОО"ВИАСТ "	Клеемная панель 28960:1,12	шт	1	
131	СТПРАЙСТОО"ВИАСТ "	Ключ А266 115435:1,12	шт	1	
132	СТПРАЙСТОО"ВИАСТ "	Манометр Ду100 ДН05-МП-3У100-1,6Мпа 4200:1,12	шт	15	
133	СТПРАЙСТОО"ВИАСТ "	Оправа для термометра 3000:1,12	шт	12	
134	СТПРАЙСТОО"ВИАСТ "	Термометр ТТЖ-М 2160:1,12	шт	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			
1	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	4	Казахстан
2	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные А56/180	шт.	2	Казахстан
3	ТПрайсТОО"Виаст"	Насосы циркуляционные А80/180ХМ 101000:1,12	шт	2	

1	2	3	4	5	6
4	ТПрайсТОО"Виаст"	Седельный регулирующий клапан Ду50мм VFM2 376515:1,12	шт	1	
5	ТПрайсТОО"Виаст"	Теплообменник пластинчтый разборный FP10-49 746620:1,12	шт	1	
6	ТПрайсТОО"Виаст"	Шкаф управления насосом 150000:1,12	шт	1	
7	ТПрайсТОО"Виаст"	Электронный погодный регулятор 212745:1,12	шт	1	

Составил Сламихина Н.Н

Форма № 7

Наименование стройки "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-4 по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Водопровод

Основание: ВК
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	Казахстан
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000735	Казахстан
3	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0175	Казахстан
4	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11,62	Казахстан
5	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,9345	Казахстан
6	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,287	Казахстан
7	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	62,25	Казахстан
8	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	456,5	Казахстан
9	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,2816	Казахстан
10	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	Казахстан
11	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00388	Казахстан
12	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00308	Казахстан
13	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	121,13	Казахстан
14	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,144	Казахстан
15	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,26	Казахстан
16	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02135	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
17	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,02345	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
18	2113-0802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,002485	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
19	2113-0803-0501	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до	м2	0,0042	Казахстан
	РСНБ РК 2015	500 г/м2			
20	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,888	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
21	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,001085	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
22	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,017	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
23	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04593	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
24	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
25	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,83	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
26	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001925	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
27	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,888	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
28	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-	шт.	2	Казахстан
	РСНБ РК 2015	рованной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015			
29	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-	шт.	1	Казахстан
	РСНБ РК 2015	рованной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015			
30	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколеги-	шт.	1	Казахстан
	РСНБ РК 2015	рованной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015			
31	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	240	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
32	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	366,72	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
33	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	461,25	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
34	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	107,73	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
35	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	35,6	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
36	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ	1000 шт.	0,512	Казахстан
	РСНБ РК 2015	15180-86			
37	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,34	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
38	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной	м3	0,000875	Казахстан
	РСНБ РК 2015	от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88			
39	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,31865	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
40	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	18,92	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
41	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	512	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
42	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	127	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
43	2304-1013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до	шт.	126	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	+180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			
44	2304-1013-0708 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
45	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	Казахстан
46	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	17,9	Казахстан
47	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,955	Казахстан
48	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	3,5	Казахстан
49	2302-0401-1000 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	126	Казахстан
50	2305-1309-0100 РСНБ РК 2015	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	126	Казахстан
51	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	1752,3	Казахстан
52	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	256	Казахстан
53	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	66	Казахстан
54	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	Казахстан
55	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	132	Казахстан
56	2111-0403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	99	Казахстан
57	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	85,8	Казахстан
58	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 10 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	Казахстан
59	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	163,35	Казахстан
60	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	227,7	Казахстан
61	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не	м	306,9	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			
62	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	173,25	Казахстан
63	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	Казахстан
64	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92	Казахстан
65	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	84,15	Казахстан
66	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	247,5	Казахстан
67	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x2,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	435,6	Казахстан
68	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x3,7 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	Казахстан
69	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x4,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	Казахстан
70	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	
71	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	Казахстан
72	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	720	Казахстан
73	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	Казахстан
74	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	Казахстан
75	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
76	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	Казахстан
77	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	Казахстан
78	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	324	Казахстан
79	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
80	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
81	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан
82	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	Казахстан
83	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	Казахстан
84	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256	Казахстан
85	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды, DN 15 с радиомодулем	шт.	54	Казахстан
86	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды, DN 20 с радиомодулем	шт.	72	Казахстан
87	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды, DN 50 с радиомодулем	шт.	1	Казахстан
88	2304-0601-0206	Вентили запорные фланцевые для воды и пара,PN 16,DN 50	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
89	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 15	шт.	368	Казахстан
90	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 25	шт.	146	Казахстан
91	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 32	шт.	20	Казахстан
92	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 40	шт.	8	Казахстан
93	2304-0905-1006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПП,DN 50	шт.	2	Казахстан
94	2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные,DN 15	шт.	1	Казахстан
95	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный ПП,DN 20	шт.	72	Казахстан
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			
1	ТПрайсТОО"Виаст" исх №294	Насосная станция повышения давления WILO SiBoost Smart 3 Helix к-т VE1004 Q=7,5л/с H=27м 5220000:1,12		1	

Составил Сламихина Н.Н

Форма № 7

Наименование стройки "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО.(Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-5 по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Канализация

Основание: ВК
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2825	Казахстан
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5248	Казахстан
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,32945	
4	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0416	Казахстан
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2177	Казахстан
6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,08736	Казахстан
7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,286302	Казахстан
8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0256	Казахстан
9	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	
10	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	
11	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
12	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжело- го бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
13	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	11,46	
14	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0260672	Казахстан
15	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обыч- ного качества, термически обработанная, оцинкованная, диамет- ром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,015	Казахстан
16	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с нео- медненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,0081	Казахстан

1	2	3	4	5	6
17	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,38	Казахстан
18	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00024	Казахстан
19	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0134	Казахстан
20	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0072	Казахстан
21	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	Казахстан
22	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,00924	Казахстан
23	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	0,32	Казахстан
24	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	56,64	Казахстан
25	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	286,094	Казахстан
26	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	57,6	Казахстан
27	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00576	Казахстан
28	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,216	Казахстан
29	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,002376	Казахстан
30	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01632	Казахстан
31	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0003335	Казахстан
32	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003776	Казахстан
33	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,38964	
34	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,032912	Казахстан
35	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	43,2	Казахстан
36	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	86,4	Казахстан
37	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0243	Казахстан
38	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,23553	Казахстан
39	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,357	Казахстан
40	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005664	Казахстан
41	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,019482	
42	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,001872	Казахстан
43	2113-0803-0501	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до	м2	0,23016	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	500 г/м2			
44	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,624	Казахстан
45	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,03	Казахстан
46	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,000558	Казахстан
47	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,02304	Казахстан
48	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,003675	Казахстан
49	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00288	Казахстан
50	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00228	Казахстан
51	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	5,76	Казахстан
52	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	Казахстан
53	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,010784	Казахстан
54	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,27	Казахстан
55	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10,944	Казахстан
56	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	190	
57	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3	Казахстан
58	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные	м	6,06	
59	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	25	Казахстан
60	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	Казахстан
61	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	180	Казахстан
62	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 10	шт.	46	Казахстан
63	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	72	Казахстан
64	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 10	шт.	112	Казахстан
65	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	72	Казахстан
66	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	55	Казахстан
67	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	85	Казахстан
68	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	42	Казахстан
69	2302-0601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,	шт.	19	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	DN 100			
70	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	Казахстан
71	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	180	Казахстан
72	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	
73	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	Казахстан
74	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	Казахстан
75	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	72	Казахстан
76	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	144	Казахстан
77	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	288	Казахстан
78	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,53	Казахстан
79	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00312	Казахстан
80	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00045	Казахстан
81	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,46869	Казахстан
82	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	18,6578795	Казахстан
83	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	22,68	Казахстан
84	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,432	Казахстан
85	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	33,168	Казахстан
86	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1377,24	Казахстан
87	2302-1199-9919 РСНБ РК 2015	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,36	Казахстан
88	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	12	Казахстан
89	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,34	
90	2104-0303-0103 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9,12	
91	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15	Казахстан
92	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	
93	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,46	Казахстан
94	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
95	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	5	Казахстан
96	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,005049	
97	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	6,066	Казахстан
98	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	72	Казахстан
99	2303-0102-3300 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	216	Казахстан
100	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	72	Казахстан
101	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	Казахстан
102	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	72	Казахстан
103	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00015	Казахстан
104	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев КО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	
105	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,07	
106	2301-0801-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	259,48	Казахстан
107	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 2,7 мм	м	1117,76	
108	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 160,толщина стенки 3,2 мм	м	8,964	Казахстан
109	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для труб ПВХ DN 50	шт.	163	Казахстан
110	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для труб ПВХ DN 110	шт.	320	Казахстан
111	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная, DN 100	шт.	22	Казахстан
112	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° DN 160x160x160	шт.	3	Казахстан
113	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100	шт.	9	Казахстан
114	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки компенсационные DN 100	шт.	12	Казахстан
115	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Саморегулирующий электрический греющий кабель ЭТЛ-10	м	15	Казахстан
116	СТТЕХ.ЧАСТЬ	Окраска	тн	0,07	

Составил Сламихина Н.Н

Форма № 7

Наименование стройки "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-6 по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Внутреннее газооборудование

Основание: ГСВ
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001184	Казахстан
2	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,1196	Казахстан
3	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,108	Казахстан
4	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	14,4	Казахстан
5	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0005871	Казахстан
6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,40736	Казахстан
7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,208	Казахстан
8	2113-0702-0201 РСНБ РК 2015	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,0001	Казахстан
9	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000448	Казахстан
10	2113-0802-1701 РСНБ РК 2015	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,13	Казахстан
11	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,709	Казахстан
12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00144	Казахстан
13	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	144	Казахстан
14	2113-0816-1301 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,003	Казахстан
15	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,785	Казахстан
16	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00288	Казахстан
17	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000896	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
18	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,58	Казахстан
19	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,6377	Казахстан
20	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00576	Казахстан
21	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,8	Казахстан
22	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	120	Казахстан
23	2301-1306-0302 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	25	Казахстан
24	2301-1306-0303 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	72	Казахстан
25	2301-1306-0304 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	129	Казахстан
26	2301-1306-0305 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	35	Казахстан
27	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	144	Казахстан
28	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,144	Казахстан
29	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70	Казахстан
30	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	144	Казахстан
31	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,938	Казахстан
32	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,266	Казахстан
33	2204-0201-9903 РСНБ РК 2015	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,05	Казахстан
34	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	72	Казахстан
35	2309-0101-0200 РСНБ РК 2015	Плиты газовые	шт.	72	Казахстан
36	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	72	Казахстан
37	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	Казахстан
38	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	72	Казахстан
39	2204-1005-0201 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00072	Казахстан
40	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3596	Казахстан
41	2301-1307-0201	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшов-	м	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	ных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм			
42	5101-1004-9901 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005	шт.	72	Казахстан
43	2302-0902-4801 РСНБ РК 2015	Диэлектрическая муфта,DN 15	шт.	72	Казахстан
44	2308-0303-0312 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН4 с КЗГУИ Ду15	шт.	72	Казахстан

Составил Сламихина Н.Н

Форма № 7

Наименование стройки "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-7 по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Электроснабжение

Основание: ЭС
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,45822	Казахстан
2	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,627	Казахстан
3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,008757	Казахстан
4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05157	Казахстан
5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	Казахстан
6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	406,3009	Казахстан
7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0007282	Казахстан
8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	2,996	Казахстан
9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,732	Казахстан
10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,539	Казахстан
11	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	35,7058	Казахстан
12	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	13,338	Казахстан
13	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,015	Казахстан
14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,044705	Казахстан
15	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	412,08	Казахстан
16	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	18,472	Казахстан

1	2	3	4	5	6
17	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0948115	Казахстан
18	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	21417,05	Казахстан
19	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	25446	Казахстан
20	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	91,35	Казахстан
21	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	44,55	Казахстан
22	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	36,45	Казахстан
23	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	Казахстан
24	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,5	
25	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,8	
26	2306-0144-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,8	
27	2306-0144-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	
28	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06	Казахстан
29	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	24	Казахстан
30	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6,75	Казахстан
31	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	21	Казахстан
32	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	87,23	Казахстан
33	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,415	Казахстан
34	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	17	Казахстан
35	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	5,8665	Казахстан
36	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	9,6288	Казахстан
37	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17,772	Казахстан
38	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00102	Казахстан
39	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	558	Казахстан
40	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,33	Казахстан
41	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,373	Казахстан
42	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	76	Казахстан
43	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	202	Казахстан

1	2	3	4	5	6
44	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	Казахстан
45	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1170	Казахстан
46	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	Казахстан
47	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	Казахстан
48	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	Казахстан
49	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	Казахстан
50	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	Казахстан
51	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	Казахстан
52	2307-0204-1016 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	Казахстан
53	2307-0204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	Казахстан
54	2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	Казахстан
55	2307-0204-1447 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	Казахстан
56	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	216	Казахстан
57	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	792	Казахстан
58	2307-0501-0107 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	90	Казахстан
59	2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	6	Казахстан
60	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	315	Казахстан
61	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	165	Казахстан
62	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	135	Казахстан
63	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	50	Казахстан
64	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	36	Казахстан
65	2307-0213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	3	Казахстан
66	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	3	Казахстан
67	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	3	Казахстан
68	2307-0213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	3	Казахстан
69	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, нап-	шт.	76	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	ряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27			
70	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	3	Казахстан
71	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	282	Казахстан
72	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144	Казахстан
73	2307-0220-9901 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1430,04	Казахстан
74	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1134	Казахстан
75	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0055	Казахстан
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25275	Казахстан
77	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1422	Казахстан
78	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	621,15	Казахстан
79	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,252	Казахстан
80	2306-0901-9901 РСНБ РК 2015	Провод	м	21841,15	Казахстан
81	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм	100 шт.	84,82	Казахстан
82	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	11,365	Казахстан
83	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,054775	Казахстан
84	2113-0211-0701 РСНБ РК 2015	Фасадный держатель	шт.	250	Казахстан
85	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,9	Казахстан
86	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Концевые заделки комплект V-MZ	шт.	10	Казахстан
87	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	404	Казахстан
88	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер	10 шт.	40,4	Казахстан
89	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001, модели ЩРн-П-9	шт.	36	Казахстан
90	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001,ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	Казахстан
91	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001: в том числе предохранитель и трансформатор тока	шт.	3	Казахстан
92	2307-0201-0914 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	Казахстан
93	2307-0202-0301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная КУП1101	шт.	40	Казахстан
94	2307-0202-0505	Клеемная колодка КВ-10	шт.	800	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
95	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015	Din-рейка	шт.	36	Казахстан
96	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик автоматического ввода 100А АВР1	шт.	2	Казахстан
97	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали и земли	шт.	9	Казахстан
98	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	126	Казахстан
99	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухполюсная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	976	Казахстан
100	2307-0501-1018 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Сайман, САР4-Э721	шт.	3	Казахстан
101	2307-0506-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф теплообогрева ШУТ-1	шт.	3	Казахстан
102	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Тестовой зажим с надписью "Молниезащита"	шт.	10	Казахстан
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			
1	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012: в том числе предохранитель и трансформатор тока	шт.	1	Казахстан

Составил Сламихина Н.Н

Форма № 7

Наименование стройки "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-8 по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Слаботочные сети

Основание: СС
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1722	Казахстан
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,425	Казахстан
3	2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0003	Казахстан
4	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00021	Казахстан
5	2105-0307-1017 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	7,5	Казахстан
6	2105-0310-1102 РСНБ РК 2015	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91	10 м	6,6	Казахстан
7	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	Казахстан
8	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	Казахстан
9	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0,072	Казахстан
10	2110-0502-1811 РСНБ РК 2015	Клей столярный сухой	кг	0,225	Казахстан
11	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,73	Казахстан
12	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00205	Казахстан
13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00309	Казахстан
14	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	Казахстан
15	2113-0202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
16	2113-0203-0203 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	Казахстан
17	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002616	Казахстан
18	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	22,4	Казахстан
19	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	5,7	Казахстан
20	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2600	Казахстан
21	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,4688	Казахстан
22	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,01321	Казахстан
23	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00003	Казахстан
24	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	Казахстан
25	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000962	Казахстан
26	2113-0803-1801 РСНБ РК 2015	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	4,05	Казахстан
27	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00011	Казахстан
28	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,01	Казахстан
29	2113-0805-0101 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,000055	Казахстан
30	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0792	Казахстан
31	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,366	Казахстан
32	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,06	Казахстан
33	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,003197	Казахстан
34	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00024	Казахстан
35	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	4,1	Казахстан
36	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,3	Казахстан
37	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000326	Казахстан
38	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	Казахстан
39	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,24	Казахстан
40	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,083	Казахстан
41	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,008827	Казахстан
42	2204-0704-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140 ГОСТ 24709-81	т	0,002432	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
43	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00006	Казахстан
44	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45	Казахстан
45	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	2,01	Казахстан
46	2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,135	Казахстан
47	2306-1114-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м	0,006	Казахстан
48	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	99,5	Казахстан
49	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,25	Казахстан
50	2404-0101-0506 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	3	Казахстан
51	2404-0109-1101 РСНБ РК 2015	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	18	Казахстан
52	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Казахстан
53	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	33,015	Казахстан
54	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	Казахстан
55	2404-0207-0403 РСНБ РК 2015	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	Казахстан
56	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	Казахстан
57	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Казахстан
58	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	530,77	Казахстан
59	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	Казахстан
60	2404-0207-1906 РСНБ РК 2015	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
61	2404-0207-1907 РСНБ РК 2015	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
62	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	6,3085	Казахстан
63	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,06	Казахстан
64	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,28	Казахстан
65	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
66	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
67	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,65	Казахстан
68	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,18	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
69	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	Казахстан
70	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	Казахстан
71	2404-0207-3969 РСНБ РК 2015	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
72	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00032	Казахстан
73	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	Казахстан
74	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,3	Казахстан
75	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,31	Казахстан
76	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,096	Казахстан
77	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	2,46	Казахстан
78	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	6	Казахстан
79	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	710	Казахстан
80	2306-0408-0507 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,96	Казахстан
81	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	1	Казахстан
82	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	Казахстан
83	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	Казахстан
84	2307-0505-0901 РСНБ РК 2015	Стабилизатор напряжения трансформаторного типа СНВТ-2000/1	шт.	1	Казахстан
85	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	Казахстан
86	2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701	шт.	3	Казахстан
87	2307-0220-9901 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	73,44	Казахстан
88	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,039	Казахстан
89	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06816	Казахстан
90	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0348	Казахстан
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1625	Казахстан
92	2109-0404-0100 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	Казахстан
93	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
94	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	Казахстан
95	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,06	Казахстан
96	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000407	Казахстан
97	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ДС-150	комплект	3	Казахстан
98	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 16 мм	м	110	Казахстан
99	2302-1104-2701 РСНБ РК 2015	Аудитрубки ТКПО 6М	шт.	72	Казахстан
100	2306-0401-0103 РСНБ РК 2015	Волоконно-оптический кабель ОКЛ-24	км	0,12	Казахстан
101	2306-0401-0505 РСНБ РК 2015	Волоконно-оптический кабель ITU-T G657A	км	0,54	Казахстан
102	2306-0408-0406 РСНБ РК 2015	Патч Корд	км	1,19	Казахстан
103	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP Cat-6 экранированный	км	0,19	Казахстан
104	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель телевизионный РК75-4-15	км	0,11	Казахстан
105	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,14	Казахстан
106	2306-1623-0210 РСНБ РК 2015	Провод ШВЭП 4х0,12	км	0,12	Казахстан
107	2306-1703-0119 РСНБ РК 2015	Оптическая разветвительная муфта ОК-24	шт.	1	Казахстан
108	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 16	м	120	Казахстан
109	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор BNC	шт.	3	Казахстан
110	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	м	1190	Казахстан
111	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	110	Казахстан
112	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ящик металлический 500х500мм	шт.	3	Казахстан
113	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Оптическая распределительная коробка	шт.	72	Казахстан
114	2307-0202-0206 РСНБ РК 2015	Коробка антенная согласующая АК-1	шт.	3	Казахстан
115	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Розетка оптическая абонетская	шт.	72	Казахстан
116	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Протяжный ящик 300х300х200	шт.	3	Казахстан
117	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенна телевизионная коллективного пользования АТКГ	шт.	9	Казахстан
118	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта МТ-6.1	шт.	3	Казахстан
119	2308-0101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство для сложения каналов УСС-2	шт.	3	Казахстан
120	2308-0102-0401 РСНБ РК 2015	Оборудование телевизионное транзисторное универсальное ОТТУ-6.1	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
121	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка оптическая ОРК-16	шт.	6	Казахстан
122	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Сплиттер 1х16	шт.	6	Казахстан
123	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Устройство абонентское распределительное УАР-6.1	шт.	25	Казахстан
124	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания ББП-50	шт.	1	Казахстан
125	2308-0501-2110 РСНБ РК 2015	IP всепогодная цветная камера	шт.	3	Казахстан
126	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели NDR	шт.	1	Казахстан
127	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Ящик металлический 290х170	шт.	3	Казахстан
128	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок питания БП2У	шт.	3	Казахстан
129	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова МК-2003	шт.	3	Казахстан
130	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Кронштейн в комплекте	шт.	3	Казахстан
131	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный МЛ 400 (М)-40	шт.	3	Казахстан
132	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ ТМ2004	шт.	144	Казахстан
133	2308-0504-1104 РСНБ РК 2015	USB 1200 VA	шт.	1	Казахстан
134	2308-0504-1108 РСНБ РК 2015	Коммутатор координатный КОМ 80	шт.	3	Казахстан
135	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения ББП-50	шт.	1	Казахстан
136	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Комплект для передачи видеосигнала SVP-03T/04R	шт.	1	Казахстан
137	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Световой фильтр "Пилот"	шт.	1	Казахстан

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

Составил Сламихина Н.Н

Форма № 7

Наименование стройки "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта "Строительство многоквартирных жилых домов Пятно 53,Пятно 54,Пятно 55 мкр.Зачаганск г.Уральска ЗКО. (Пятно 53)"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования №2-1-9 по зданию, сооружению, объекту, стройке

на Лифт пассажирский ЛП-0611К грузоподъемность 630кг на 9остановок

Основание:
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,00921	
2	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00987	Казахстан
3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	-0,00117	Казахстан
4	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00132	Казахстан
5	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00381	Казахстан
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			
1	5110-0101-1801 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	3	Казахстан

Составил Сламихина Н.Н