1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*13518,00*				
52	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	4	1650,41	746,44	6601,63	2985,76	2270,69	0,67	2,67
		шт. сборных конструкций		502,90	265,95	2011,59	1063,79	62,1	0,28	1,12
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	2,6700	752,840	2011,59			
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	1,1200					
52.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,1568		488,42			
52.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,18	0,7280		2080,91			
52.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,2356		416,43			
52.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,0284	19544,690	555,07			
52.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0660	15897,220	1049,22			
52.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	4,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*567,67*		*2271,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477,45*				*1910,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,22*				*361,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,45*		*710,00*				
		Сметная стоимость				*9582,00*				
53	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	1,336	20225,61	--	27021,42	--	1145,71	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*857,57*		*1146,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*857,57*				*1146,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1686,65*		*2253,00*				
		Сметная стоимость				*30420,00*				
54	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	1,616	19751,88	--	31919,04	--	1353,37	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*837,48*		*1353,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*837,48*				*1353,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1647,15*		*2662,00*				
		Сметная стоимость				*35934,00*				
55	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	21	725,29	12,84	15231,14	269,64	2595,09	0,21	4,45
		м2 поверхности		173,63	1,66	3646,32	34,79	50,8	0,00	0,04
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	4,4500	819,030	3646,32			
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0420					
55.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,4095		195,41			
55.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0420		74,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	50,4000	212,160	10692,86			
55.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0034	108490,230	364,53			
55.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0050	51147,900	257,79			
		Накладные расходы -		***123,58***		***2595,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***89,05***				***1870,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***34,53***				***725,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***67,91***		***1426,00***				
		Сметная стоимость				***19252,00***				
56	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**0,36**	**23712,52**	**773,69**	**8536,51**	**278,53**	**816,49**	**3,06**	**1,10**
		м3		**2303,69**	**193,76**	**829,33**	**69,75**	**48,5**	**0,23**	**0,08**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	1,1000	752,840	829,33			
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,0823					
56.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0010		3,28			
56.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,0656		2,44			
56.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,0677		241,04			
56.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0055		17,16			
56.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0029		0,16			
56.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0082		14,44			
56.9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3672	19453,620	7143,37			
56.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0003	24437,720	6,16			
56.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0031	26033,000	80,60			
56.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	23886,670	2,24			
56.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0002	381819,660	68,73			
56.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,1548	196,550	30,43			
56.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0003	28,000	0,01			
56.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,1440	674,520	97,13			
		Накладные расходы -		***2268,03***		***816,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1211,26***				***436,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1056,77***				***380,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2078,44***		***748,00***				
		Сметная стоимость				***10101,00***				
57	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**0,178**	**400191,51**	**1432,71**	**71234,09**	**255,02**	**22893,53**	**289,00**	**51,44**
		т		**220252,68**	**584,23**	**39204,98**	**103,99**	**48,5**	**0,62**	**0,11**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	289,00	51,4400	762,120	39204,98			
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,1104					
57.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0445		138,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0659		116,41			
57.5	21-060510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,0018	--	--			
57.6	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,00	0,1780	178506,120	31774,09			
		Накладные расходы -		***128615,31***		***22894,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***107105,90***				***19065,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21509,41***				***3829,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42304,55***		***7530,00***				
		Сметная стоимость				***101658,00***				
		ПОД СТУПЕНИ								
58	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** **м3**	**0,72**	**22690,71** **2303,69**	**773,69** **193,76**	**16337,31** **1658,66**	**557,05** **139,51**	**1601,79** **48,5**	**3,06** **0,23**	**2,20** **0,16**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	2,2000	752,840	1658,66			
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,1647					
58.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0019		6,55			
58.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,1311		4,89			
58.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,1354		482,08			
58.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0110		34,31			
58.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0058		0,33			
58.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0163		28,89			
58.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7344	18451,840	13551,03			
58.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0005	24437,720	12,32			
58.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0062	26033,000	161,20			
58.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0002	23886,670	4,47			
58.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0004	381819,660	137,46			
58.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,3096	196,550	60,85			
58.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0006	28,000	0,02			
58.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,2880	674,520	194,26			
		Накладные расходы -		***2224,71***		***1602,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1211,26***				***872,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1013,44***				***730,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1993,23***		***1435,00***				
		Сметная стоимость				***19374,00***				
		ПОД АНКЕРНЫЙ БОЛТ								
59	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** **м3**	**0,576**	**23712,52** **2303,69**	**773,69** **193,76**	**13658,41** **1326,93**	**445,64** **111,61**	**1306,39** **48,5**	**3,06** **0,23**	**1,76** **0,13**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	1,7600	752,840	1326,93			
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,1317					
59.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0016		5,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,1049		3,91			
59.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,1083		385,67			
59.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0088		27,45			
59.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0046		0,26			
59.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0131		23,11			
59.9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5875	19453,620	11429,39			
59.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0004	24437,720	9,85			
59.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0050	26033,000	128,96			
59.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	23886,670	3,58			
59.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0003	381819,660	109,96			
59.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,2477	196,550	48,68			
59.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0004	28,000	0,01			
59.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,2304	674,520	155,41			
		Накладные расходы -		*2268,03*		*1306,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*698,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1056,77*				*609,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2078,44*		*1197,00*				
		Сметная стоимость				*16162,00*				
60	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0,001**	**415621,20**	**5342,94**	**415,62**	**5,34**	**42,45**	**42,70**	**0,04**
		т стальных элементов		**37508,53**	**853,16**	**37,51**	**0,85**	**62,1**	**1,03**	**0,00**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,70	0,0427	878,420	37,51			
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0010					
60.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,0213		3,52			
60.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,0010		1,82			
60.5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,00	0,0010	364882,720	364,88			
60.6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0000	197175,180	7,89			
		Накладные расходы -		*42455,03*		*42,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23822,61*				*24,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18632,42*				*19,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36646,10*		*37,00*				
		Сметная стоимость				*495,00*				
61	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**7,2**	**914,06**	**33,93**	**6581,26**	**244,31**	**4276,35**	**1,08**	**7,78**
		м ступеней		**843,80**	**13,84**	**6075,39**	**99,68**	**62,1**	**0,01**	**0,11**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,08	7,7800	781,300	6075,39			
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1058					
61.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0425		132,32			
61.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0634		111,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0180	14531,150	261,56			
61.6	21-040110-9902	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1,00	7,2000	--	--			
		Накладные расходы -		*593,94*		*4276,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*532,60*				*3835,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,34*				*442,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,64*		*869,00*				
		Сметная стоимость				*11726,00*				
62	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	7,2	**2215,63**	--	15952,54	--	676,39	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,94*		*676,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,94*				*676,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,77*		*1330,00*				
		Сметная стоимость				*17959,00*				
63	**11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	0,408	17540,64	900,44	7156,58	367,38	1421,93	4,87	1,99
		м2 настила		**3895,32**	**339,61**	**1589,29**	**138,56**	**62,1**	**0,41**	**0,17**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,87	1,9900	799,860	1589,29
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,1673		
63.3	31-050501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,40	0,1632		310,80
63.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,73	0,2978		49,37
63.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0041		7,21
63.6	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00	0,0000	257854,990	4,42
63.7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0029	24437,720	69,79
63.8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0004	197175,180	69,18
63.9	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,04	0,0167	206770,260	3458,85
63.10	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	0,0078	174368,660	1365,93
63.11	21-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	0,0008	174368,600	142,28
63.12	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0001	176558,830	14,41
63.13	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	0,0005	153261,740	75,04
		Накладные расходы -		*3485,12*		*1422,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2629,89*			*1073,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*855,23*			*349,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1682,06*		*686,00*	
		Сметная стоимость				*9265,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	0,471	415608,05	5638,95	195751,39	2655,94	16854,77	42,30	19,92
		т металлических изделий		32237,68	2062,49	15183,95	971,43	50,8	2,49	1,17
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,30	19,9200	762,120	15183,95			
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	1,1700					
64.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,3250		1157,45			
64.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,80	0,8478		1498,49			
64.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,3533	18524,150	6543,66			
64.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,0283	205870,680	5817,91			
64.7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,00	0,4710	346298,370	163106,53			
64.8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,00	2,3500	1037,540	2443,41			
		Накладные расходы -		***35785,06***		***16855,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***17424,49***				***8207,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18360,58***				***8648,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36111,45***		***17008,00***				
		Сметная стоимость				***229615,00***				
		ВХОД А ПОДВАЛ №2-1ШТ								
65	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,5	3204,77	649,02	1602,39	324,51	334,95	1,35	0,68
		м3		906,11	150,17	453,05	75,09	48,5	0,18	0,09
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	0,6750	671,190	453,05			
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,0906					
65.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2400		2,82			
65.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0900		320,53			
65.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0006		1,15			
65.6	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1250	6598,380	824,80			
65.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0010	28,000	0,03			
		Накладные расходы -		***669,90***		***335,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***512,30***				***256,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***157,60***				***79,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***309,97***		***155,00***				
		Сметная стоимость				***2092,00***				
66	21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	0,51	19074,03	--	9727,76	--	412,46	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***808,74***		***412,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***808,74***				***412,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1590,62***		***811,00***				
		Сметная стоимость				***10951,00***				
67	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	1,5	21506,58	704,43	32259,87	1056,64	2035,12	0,97	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		**711,66**	**168,29**	**1067,49**	**252,43**	**48,5**	**0,20**	**0,30**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	1,4600	733,670	1067,49			
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,3023					
67.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0041		13,65			
67.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,06	0,0874		3,26			
67.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,2802		997,93			
67.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0073		22,89			
67.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0015		0,09			
67.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0106		18,82			
67.9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,5300	19453,620	29764,04			
67.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0006	26033,000	15,62			
67.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	23886,670	3,58			
67.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0300	196,550	5,90			
67.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0450	6598,380	296,93			
67.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0109	28,000	0,31			
67.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04	0,0540	914,150	49,36			
		Накладные расходы -		***1356,75***		***2035,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***426,78***				***640,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***929,97***				***1395,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1829,07***		***2744,00***				
		Сметная стоимость				***37039,00***				
68	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1485**	**153189,91**	**--**	**22748,70**	**--**	**964,54**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6495,25***		***965,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6495,25***				***965,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12774,81***		***1897,00***				
		Сметная стоимость				***25610,00***				
69	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**1**	**1161,16**	**531,91**	**1161,16**	**531,91**	**403,42**	**0,48**	**0,48**
		шт. сборных конструкций		**358,35**	**188,81**	**358,35**	**188,81**	**62,1**	**0,20**	**0,20**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,48	0,4760	752,840	358,35			
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,1988					
69.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,0263		81,92			
69.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,13	0,1330		380,17			
69.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0395		69,82			
69.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,0041	19544,690	80,13			
69.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0120	15897,220	190,77			
69.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	1,0000	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*403,42*		*403,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*339,78*				*340,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,64*				*64,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,17*		*125,00*				
		Сметная стоимость				*1690,00*				
70	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**8**	**1650,41**	**746,44**	**13203,26**	**5971,51**	**4541,39**	**0,67**	**5,34**
		шт. сборных конструкций		**502,90**	**265,95**	**4023,18**	**2127,58**	**62,1**	**0,28**	**2,24**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	5,3400	752,840	4023,18			
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	2,2400					
70.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,3136		976,85			
70.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,18	1,4600		4161,82			
70.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,4712		832,85			
70.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,0568	19544,690	1110,14			
70.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1320	15897,220	2098,43			
70.8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	8,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*567,67*		*4541,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477,45*				*3820,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,22*				*722,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,45*		*1420,00*				
		Сметная стоимость				*19164,00*				
71	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**1,255**	**20225,61**	**--**	**25383,14**	**--**	**1076,25**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*857,57*		*1076,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*857,57*				*1076,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1686,65*		*2117,00*				
		Сметная стоимость				*28576,00*				
72	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**2,172**	**18682,60**	**--**	**40578,61**	**--**	**1720,53**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*792,14*		*1721,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*792,14*				*1721,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1557,98*		*3384,00*				
		Сметная стоимость				*45683,00*				
73	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,0216**	**309746,56**	**838,42**	**6690,53**	**18,11**	**1976,72**	**198,00**	**4,28**
		т		**154697,40**	**340,60**	**3341,46**	**7,36**	**48,5**	**0,36**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	198,00	4,2800	781,300	3341,46			
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0078					
73.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0032		10,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0045		8,02			
73.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0216	154210,740	3330,95			
		Накладные расходы -		*91514,88*		*1977,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75193,43*				*1624,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16321,46*				*353,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32100,92*		*693,00*				
		Сметная стоимость				*9361,00*				
		ПРИЯМОК БЛОК Г -1ШТ								
74	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	6,2	**3565,14**	**1143,24**	**22103,86**	**7088,09**	**4399,81**	**0,85**	**5,27**
		м3 основания		**597,33**	**457,33**	**3703,44**	**2835,47**	**50,8**	**0,54**	**3,35**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	5,2700	702,740	3703,44			
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,3500					
74.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,8500		5344,79			
74.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,7000		65,48			
74.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,4960		1677,82			
74.6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,1300	1582,930	11286,29			
74.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,9300	28,000	26,04			
		Накладные расходы -		*709,65*		*4400,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*3322,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,88*				*1078,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,98*		*2120,00*				
		Сметная стоимость				*28624,00*				
75	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	2,28	**23720,36**	**5,65**	**54082,42**	**12,88**	**6015,83**	**3,66**	**8,34**
		м3 подстилающего слоя		**2572,03**	**--**	**5864,22**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,66	8,3400	702,740	5864,22			
75.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,0900		12,88			
75.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,7068	2707,520	1913,68			
75.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,3300	18451,840	42911,60			
75.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0023	14375,420	32,78			
75.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,00	4,5600	729,150	3324,92			
75.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,7980	28,000	22,34			
		Накладные расходы -		*2638,52*		*6016,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1566,37*				*3571,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1072,16*				*2445,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2108,71*		*4808,00*				
		Сметная стоимость				*64906,00*				
76	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	4,92	**35377,30**	**3566,27**	**174056,31**	**17546,05**	**35467,04**	**12,49**	**61,45**
		м3		**10106,16**	**1185,69**	**49722,30**	**5833,59**	**48,5**	**1,25**	**6,13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	12,49	61,4500	809,140	49722,30			
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	6,1300					
76.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0133		44,77			
76.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,70	3,4400		128,36			
76.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0610		190,04			
76.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,19	5,8700		16791,55			
76.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0462		2,64			
76.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,08	0,3985		66,06			
76.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,1825		322,63			
76.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	4,9900	20054,700	100149,16			
76.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,00	4,9200	66,300	326,20			
76.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0133	26033,000	345,82			
76.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0443	26033,000	1152,74			
76.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0067	23886,670	161,01			
76.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,90	9,3500	196,550	1837,35			
76.16	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	197175,180	109,62			
76.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0640	14281,240	913,43			
76.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0203	28,000	0,57			
76.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	2,6600	674,520	1792,06			
		Накладные расходы -		***7208,75***		***35467,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5476,55***				***26945,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1732,20***				***8522,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3406,88***		***16762,00***				
		Сметная стоимость				***226285,00***				
77	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**0,051**	**415608,05**	**5638,95**	**21196,01**	**287,59**	**1825,04**	**42,30**	**2,16**
		т металлических изделий		**32237,68**	**2062,49**	**1644,12**	**105,19**	**50,8**	**2,49**	**0,13**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,30	2,1600	762,120	1644,12			
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,1270					
77.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,0352		125,33			
77.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,80	0,0918		162,26			
77.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0382	18524,150	708,55			
77.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,0031	205870,680	629,96			
77.7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,00	0,0510	346298,370	17661,22			
77.8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,00	0,2550	1037,540	264,57			
		Накладные расходы -		***35785,06***		***1825,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***17424,49***				***889,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18360,58***				***936,00***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36111,45*		*1842,00*				
		Сметная стоимость				*24863,00*				
78	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	62	1915,32	28,64	118749,55	1775,95	10066,92	0,20	12,46
		м2 поверхности		147,47	5,80	9143,00	359,49	50,8	0,01	0,43
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	12,4600	733,670	9143,00			
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4340					
78.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	2,1100		1008,85			
78.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4340		767,10			
78.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	1,5500	13800,530	21390,82			
78.6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,20	136,4000	215,220	29356,01			
78.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,20	260,4000	212,160	55246,46			
78.8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0099	108490,230	1076,22			
78.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0149	51147,900	761,08			
		Накладные расходы -		*162,37*		*10067,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,86*				*4827,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,51*				*5240,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,21*		*10305,00*				
		Сметная стоимость				*139122,00*				
		ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
79	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	8,31	23639,98	798,01	196448,26	6631,47	17922,94	2,82	23,43
		м3		2095,12	188,38	17410,44	1565,47	48,5	0,23	1,88
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,82	23,4300	742,950	17410,44			
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	1,8800					
79.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0224		75,62			
79.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	1,3900		51,97			
79.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,21	1,7700		6303,94			
79.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0324		100,95			
79.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0615		3,51			
79.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0540		95,47			
79.9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	8,4300	19453,620	164084,48			
79.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,3300	66,300	154,27			
79.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0183	26033,000	475,94			
79.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0021	23886,670	49,62			
79.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,5000	196,550	294,00			
79.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	0,7329	6598,380	4836,23			
79.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0235	28,000	0,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,45	3,7200	674,520	2511,16			
		Накладные расходы -		*2156,79*		*17923,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1107,50*				*9203,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,29*				*8720,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,74*		*17150,00*				
		Сметная стоимость				*231521,00*				
		ЛЕСТНИЦА								
80	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** **м3**	**4,4**	**22690,71** **2303,69**	**773,69** **193,76**	**99839,12** **10136,24**	**3404,21** **852,54**	**9788,71** **48,5**	**3,06** **0,23**	**13,46** **1,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	13,4600	752,840	10136,24			
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	1,0100					
80.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0119		40,04			
80.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,8012		29,86			
80.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,8272		2946,06			
80.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0673		209,70			
80.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0352		2,01			
80.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0999		176,54			
80.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,4900	18451,840	82811,86			
80.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0031	24437,720	75,27			
80.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0378	26033,000	985,09			
80.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0011	23886,670	27,33			
80.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0022	381819,660	840,00			
80.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,8900	196,550	371,87			
80.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0034	28,000	0,09			
80.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	1,7600	674,520	1187,16			
		Накладные расходы -		*2224,71*		*9789,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*5330,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1013,44*				*4459,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1993,23*		*8770,00*				
		Сметная стоимость				*118398,00*				
81	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** **м3**	**0,66**	**21506,58** **711,66**	**704,43** **168,29**	**14194,34** **469,70**	**464,92** **111,07**	**895,45** **48,5**	**0,97** **0,20**	**0,64** **0,13**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	0,6402	733,670	469,70			
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,1330					
81.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0018		6,01			
81.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,06	0,0385		1,43			
81.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,1233		439,09			
81.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0032		10,07			
81.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0007		0,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0047		8,28			
81.9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6732	19453,620	13096,18			
81.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0003	26033,000	6,87			
81.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	23886,670	1,58			
81.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0132	196,550	2,59			
81.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0198	6598,380	130,65			
81.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0048	28,000	0,13			
81.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04	0,0238	914,150	21,72			
		Накладные расходы -		***1356,75***		***895,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***426,78***				***282,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***929,97***				***614,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1829,07***		***1207,00***				
		Сметная стоимость				***16297,00***				
		ОБРАМЛЕНИЕ ВЕНКАНАЛОВ								
82	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,456	176580,17	10308,53	80520,56	4700,69	47755,73	170,00	77,52
		т стальных элементов		149331,40	886,29	68095,12	404,15	62,1	1,07	0,49
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	170,00	77,5200	878,420	68095,12			
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,4879					
82.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	23,1600		3838,29			
82.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,4879		862,40			
82.5	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0365	211753,020	7724,75			
		Накладные расходы -		***104727,48***		***47756,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***93285,19***				***42538,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11442,29***				***5218,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22504,61***		***10262,00***				
		Сметная стоимость				***138538,00***				
83	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	0,456	174368,66	--	79512,11	--	3371,31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***7393,23***		***3371,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7393,23***				***3371,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14540,95***		***6631,00***				
		Сметная стоимость				***89514,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**6398659,45**	**587970,85**			**2458,91**
			Тенге			**2090335,44**	**144506,34**			**172,64**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6398659,45**				
	Материалы -		Тенге			**2624970,93**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2234841,78**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102260,81**				
	Местные материалы -		Тенге			**993121,42**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1492052,54				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1171095,00		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					320957,54		
		Сметная прибыль -	Тенге			631256,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8521968,95				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2631,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				2234841,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8521968,95				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2631,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				2234841,78			

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕХПОДПОЛЬЯ

84	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	111	2999,32	587,76	332924,15	65240,84	123760,57	1,74	193,14
		шт. сборных конструкций		1391,76	134,19	154484,96	14894,67	62,1	0,16	17,98

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,74	193,1400	799,860	154484,96			
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	17,9800					
84.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,15	17,0900		60880,11			
84.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,15	16,8400		2791,18			
84.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,8880		1569,55			
84.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	4,7500	15897,220	75524,51			
84.7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	111,0000	--	--			
84.8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0733	364882,720	26731,31			
84.9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0333	197175,180	6565,93			
84.10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	8,8800	492,860	4376,60			
		Накладные расходы -		***1114,96***		***123761,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***947,61***				***105185,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***167,35***				***18576,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***329,14***		***36535,00***				
		Сметная стоимость				***493219,00***				

85	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	263	4537,45	791,03	1193350,51	208039,69	452555,67	2,66	699,58
		шт. сборных конструкций		2178,62	182,39	572977,01	47969,59	62,1	0,22	57,91

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,66	699,5800	819,030	572977,01			
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	57,9100					
85.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,20	52,0700		185461,03			
85.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28	73,9600		12258,88			
85.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	5,8400		10319,78			
85.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	17,1700	15897,220	273017,27			
85.7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	263,0000	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,2788	364882,720	101722,00			
85.9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,1315	197175,180	25928,54			
85.10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	23,6700	492,860	11666,00			
		Накладные расходы -		*1720,74*		*452556,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1466,19*				*385608,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*254,55*				*66948,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,66*		*131672,00*				
		Сметная стоимость				*1777579,00*				
86	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**2614,42**	**5169,39**	**--**	**13514956,60**	**--**	**573034,16**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*219,18*		*573034,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219,18*				*573034,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,09*		*1127039,00*				
		Сметная стоимость				*15215030,00*				
87	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0,191**	**415621,20**	**5342,94**	**79383,65**	**1020,50**	**8108,91**	**42,70**	**8,16**
		т стальных элементов		**37508,53**	**853,16**	**7164,13**	**162,95**	**62,1**	**1,03**	**0,20**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	42,70	8,1600	878,420	7164,13			
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,1967					
87.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	4,0600		672,78			
87.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,1967		347,72			
87.5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,00	0,1910	364882,720	69692,60			
87.6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0076	197175,180	1506,42			
		Накладные расходы -		*42455,03*		*8109,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23822,61*				*4550,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18632,42*				*3559,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36646,10*		*6999,00*				
		Сметная стоимость				*94492,00*				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
88	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**6,01**	**33241,40**	**1088,56**	**199780,83**	**6542,24**	**27457,97**	**8,06**	**48,44**
		м3		**5988,18**	**260,84**	**35988,94**	**1567,66**	**48,5**	**0,31**	**1,87**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	48,4400	742,950	35988,94			
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,8700					
88.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0162		54,69			
88.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,8800		33,93			
88.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29	1,7200		6113,14			
88.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0565		175,98			
88.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,05	0,2765		15,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0841		148,72			
88.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	6,1000	20054,700	122336,68			
88.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,6972	107,100	74,67			
88.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01	0,0301	346298,370	10406,27			
88.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0595	39466,400	2348,21			
88.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3738	24437,720	9135,36			
88.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0319	26033,000	829,23			
88.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,1569	26033,000	4083,56			
88.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0052	23886,670	123,46			
88.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,7500	196,550	933,20			
88.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00	0,0258	6598,380	170,13			
88.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,03	0,1683	19717,620	3318,08			
88.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0154	28,000	0,43			
88.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,86	5,1700	674,520	3490,38			
		Накладные расходы -		*4568,71*		*27458,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,77*				*18215,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1537,94*				*9243,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3024,81*		*18179,00*				
		Сметная стоимость				*245418,00*				
89	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,202**	**153189,91**	**--**	**30944,36**	**--**	**1312,04**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6495,25*		*1312,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*1312,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12774,81*		*2581,00*				
		Сметная стоимость				*34837,00*				
90	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,119**	**153261,74**	**--**	**18238,15**	**--**	**773,30**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*773,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*773,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12780,80*		*1521,00*				
		Сметная стоимость				*20532,00*				
91	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,025**	**153189,91**	**--**	**3829,75**	**--**	**162,38**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6495,25*		*162,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*162,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12774,81*		*319,00*				
		Сметная стоимость				*4311,00*				
92	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0185	153189,91	--	2834,01	--	120,16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6495,25*		*120,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*120,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12774,81*		*236,00*				
		Сметная стоимость				*3191,00*				
93	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,046	147725,62	--	6795,38	--	288,12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*288,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*288,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12319,13*		*567,00*				
		Сметная стоимость				*7650,00*				
94	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,424	147725,62	--	62635,66	--	2655,75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*2656,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*2656,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12319,13*		*5223,00*				
		Сметная стоимость				*70515,00*				
95	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,472	147725,62	--	69726,49	--	2956,40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*2956,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*2956,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12319,13*		*5815,00*				
		Сметная стоимость				*78498,00*				
96	21-060405-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,225	291889,34	--	65675,10	--	2784,62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12376,11*		*2785,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12376,11*				*2785,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24341,24*		*5477,00*				
		Сметная стоимость				*73937,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**15581074,65**	**280843,28**			**949,32**
			Тенге			**770615,04**	**64594,87**			**77,96**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15515399,55**				
		Материалы -	Тенге			**753980,82**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**835209,91**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**195003,80**				
		Местные материалы -	Тенге			**13514956,60**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1193185,44**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**513557,66**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**679627,78**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1336686,80**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18045271,79**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1027,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**835209,91**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**65675,10**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**65675,10**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2784,62**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5476,78**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**73936,50**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**18119208,29**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1027,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**835209,91**			

РАЗДЕЛ 5. КОРЧЕВКА КУСТАРНИКОВ

97	**11-010207-1501 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**0,8**	**33358,08**	**33358,08**	**26686,46**	**26686,46**	**5926,75**	**--**	**--**
		га		**--**	**9729,68**	**--**	**7783,74**	**59,1**	**10,20**	**8,16**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
97.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,20	8,1600					
97.2	32-060101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,20	8,1600		26686,46			
		Накладные расходы -		***7408,43***		***5927,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***5750,24***				***4600,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1658,19***				***1327,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3261,32***		***2609,00***				
		Сметная стоимость				***35222,00***				
98	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.**	**Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**10,8**	**82,67**	**--**	**892,84**	**--**	**37,86**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***3,51***		***38,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3,51***				***38,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,89***		***74,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1005,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			27579,30	26686,46			--
			Тенге			--	7783,74			8,16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27579,30				
	Всего заработная плата -		Тенге				7783,74			
	Транспортные расходы -		Тенге			892,84				
		Накладные расходы -	Тенге			5964,60				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4600,19		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1364,41		
		Сметная прибыль -	Тенге			2683,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36227,41				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				7783,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			36227,41				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				7783,74			

РАЗДЕЛ 6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

ВУЧАСТКЕ

99	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	40000	4,50	4,50	180166,96	180166,96	34743,43	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,10	--	43996,40	59,1	0,00	39,60

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
99.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	39,6000					
99.2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	15,2000		93610,42			
99.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	24,4000		86556,56			
		Накладные расходы -		***0,87***		***34743,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***0,65***				***26002,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,22***				***8742,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***0,43***		***17193,00***				
		Сметная стоимость				***232103,00***				

КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ И ГАЗОНЫ

100	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	2248	87,71	82,85	197163,07	186239,10	56702,33	0,01	16,28
		м3 грунта		4,86	30,05	10923,97	67546,86	59,1	0,03	70,81

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	16,2800	671,190	10923,97			
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	70,8100					
100.3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03	70,8100		186239,10			
		Накладные расходы -		***25,22***		***56702,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***20,63***				***46376,00***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,59*				*10326,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*20309,00*				
		Сметная стоимость				*274175,00*				
101	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Снятие плодородного слоя**	**2500**	**31,26**	**31,26**	**78161,48**	**78161,48**	**20209,04**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**10,97**	**--**	**27424,34**	**59,1**	**0,01**	**28,75**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
101.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	28,7500					
101.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	28,7500		78161,48			
		Накладные расходы -		*8,08*		*20209,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,48*				*16208,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,60*				*4001,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,15*		*7870,00*				
		Сметная стоимость				*106240,00*				
102	**11-470117-0101 РСНБ РК 2015**	**Земля растительная. Заготовка механизированным способом**	**860**	**78,04**	**78,04**	**67116,81**	**67116,81**	**15203,99**	**--**	**--**
		м3		**--**	**24,44**	**--**	**21020,50**	**56,4**	**0,02**	**18,92**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
102.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	18,9200					
102.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02	18,9200		67116,81			
		Накладные расходы -		*17,68*		*15204,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*13,79*				*11856,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,89*				*3348,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,66*		*6586,00*				
		Сметная стоимость				*88906,00*				
		ЗАВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА								
103	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**45956,1**	**109,60**	**104,33**	**5036605,38**	**4794581,53**	**1394808,48**	**0,01**	**317,10**
		м3 грунта		**5,19**	**36,53**	**238723,37**	**1678718,89**	**59,1**	**0,04**	**1608,46**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	317,1000	752,840	238723,37			
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1608,4600					
103.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	229,7800		815123,35			
103.4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,02	689,3400		3979458,18			
103.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	1,8400	1795,460	3300,49			
		Накладные расходы -		*30,35*		*1394808,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,66*				*1133208,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,69*				*261600,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,20*		*514513,00*				
		Сметная стоимость				*6945927,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	41-020202-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	85018,785	36,61	--	3112537,72	--	131971,60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,55*		*131972,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,55*				*131972,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,05*		*259561,00*				
		Сметная стоимость				*3504070,00*				
105	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	45956,1	15,26	12,96	701335,58	595628,79	208252,80	0,00	152,57
		м3 грунта		2,23	4,08	102406,32	187365,18	59,1	0,00	169,58
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	152,5700	671,190	102406,32			
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	169,5800					
105.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	3,6800		7109,74			
105.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	165,9000		588519,06			
105.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	1,8400	1795,460	3300,49			
		Накладные расходы -		*4,53*		*208253,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,73*				*171255,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,81*				*36998,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,58*		*72767,00*				
		Сметная стоимость				*982355,00*				
106	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	45956,1	8,69	8,69	399169,17	399169,17	110728,04	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	3,31	--	152263,59	59,1	0,00	183,82
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
106.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	183,8200					
106.2	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,00	183,8200		399169,17			
		Накладные расходы -		*2,41*		*110728,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,96*				*89988,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,45*				*20740,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,89*		*40792,00*				
		Сметная стоимость				*550689,00*				
107	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	45956,1	51,06	40,71	2346469,29	1870959,60	599259,40	0,01	560,66
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,11	346832,62	464403,95	59,1	0,01	560,66
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	560,6600	618,610	346832,62			
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	560,6600					
107.3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	560,6600		1870959,60			
107.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,10	4595,6100	28,000	128677,08			
		Накладные расходы -		*13,04*		*599259,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,43*				*479441,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,61*				*119819,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,13*		*235658,00*				
		Сметная стоимость				*3181387,00*				
		ЗА УЧАСТКОМ								
108	**11-010105-0301 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1**	**1080**	**116,65**	**114,81**	**125984,22**	**123998,04**	**32524,16**	**0,00**	**2,96**
		м3 грунта		**1,84**	**39,02**	**1986,19**	**42136,94**	**59,1**	**0,04**	**39,74**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	2,9600	671,190	1986,19			
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	39,7400					
108.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	14,0400		49805,50			
108.4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,01	12,8500		74192,54			
		Накладные расходы -		*30,11*		*32524,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,15*				*26077,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,97*				*6447,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,74*		*12681,00*				
		Сметная стоимость				*171189,00*				
		КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ								
109	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**275,1**	**87,71**	**82,85**	**24127,92**	**22791,09**	**6938,97**	**0,01**	**1,99**
		м3 грунта		**4,86**	**30,05**	**1336,83**	**8266,08**	**59,1**	**0,03**	**8,67**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	1,9900	671,190	1336,83			
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	8,6700					
109.3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03	8,6700		22791,09			
		Накладные расходы -		*25,22*		*6939,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*5675,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,59*				*1264,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*2485,00*				
		Сметная стоимость				*33552,00*				
		ЗАВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА								
110	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**1078,7**	**109,60**	**104,33**	**118221,22**	**112540,34**	**32739,50**	**0,01**	**7,44**
		м3 грунта		**5,19**	**36,53**	**5603,41**	**39403,56**	**59,1**	**0,04**	**37,75**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	7,4400	752,840	5603,41			
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	37,7500					
110.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	5,3900		19132,90			
110.4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,02	16,1800		93407,44			
110.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0431	1795,460	77,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*30,35*		*32740,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,66*				*26599,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,69*				*6140,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,20*		*12077,00*				
		Сметная стоимость				*163038,00*				
111	41-020202-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III кв. 2017г.	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	1995,595	36,61	--	73058,73	--	3097,69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,55*		*3098,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,55*				*3098,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,05*		*6093,00*				
		Сметная стоимость				*82249,00*				
112	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	1078,7	15,26	12,96	16462,03	13980,84	4888,19	0,00	3,58
		м3 грунта		2,23	4,08	2403,72	4397,91	59,1	0,00	3,98
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	3,5800	671,190	2403,72			
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	3,9800					
112.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0863		166,88			
112.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	3,8900		13813,96			
112.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0431	1795,460	77,47			
		Накладные расходы -		*4,53*		*4888,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,73*				*4020,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,81*				*868,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,58*		*1708,00*				
		Сметная стоимость				*23058,00*				
113	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	1078,7	8,69	8,69	9369,46	9369,46	2599,05	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	3,31	--	3573,99	59,1	0,00	4,31
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
113.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	4,3100					
113.2	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,00	4,3100		9369,46			
		Накладные расходы -		*2,41*		*2599,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,96*				*2112,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,45*				*487,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,89*		*957,00*				
		Сметная стоимость				*12926,00*				
114	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	1078,7	51,06	40,71	55077,27	43915,91	14066,06	0,01	13,16
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,11	8140,99	10900,68	59,1	0,01	13,16
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	13,1600	618,610	8140,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	13,1600					
114.3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01	13,1600		43915,91			
114.4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,10	107,8700	28,000	3020,36			
		Накладные расходы -		***13,04***		***14066,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***10,43***				***11254,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2,61***				***2812,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,13***		***5531,00***				
		Сметная стоимость				***74675,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**12541026,30**	**8498619,10**			**1075,75**
			Тенге			**718357,42**	**2751418,86**			**2788,23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12541026,30**				
	Материалы -		Тенге			**138453,37**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3469776,28**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3185596,45**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2668732,72**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2050070,23**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**618662,49**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1216780,72**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16426539,74**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3863,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3469776,28**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**16426539,74**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3863,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3469776,28**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**106874023,99**	**15841833,16**			**10888,59**
			Тенге			**8273951,22**	**5276478,32**			**2880,10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**106808348,89**				
	Материалы -		Тенге			**12041598,82**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13550429,54**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1147685,60**				
	Местные материалы -		Тенге			**66316790,84**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3186489,29**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12779250,82**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7914981,61**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4864269,21**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9567007,97**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**129154607,68**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16565,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13550429,54**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**65675,10**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**65675,10**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2784,62**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5476,78**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**73936,50**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			129228544,18				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16565,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				13550429,54			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

_____ **Калдыбеков Е.Т.**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT
(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЕЛОПМЕНТ)"

_____ **Абдрахманов А.С.**

Технадзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

_____ **Даулетияров Ж.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

_____ **Боранов С.**