1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	162	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых м2 проемов	37,08	2852,67	125,49	105777	4653	36076	1,3	48
					1298,27	68,46	48140	2539	59,8	0,07	2
75	165	11-100107-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными м2 проемов	22,44	2408,48	332,97	54046	7472	23409	1,38	31
					1391,94	117,72	31235	2642	59,8	0,1	2
76	168	С11011-786	Скобяные изделия балконных блоков с раздельными двойными однопольными полотнами комплект	12	3339,14		40070				
77	169	11-150501-0106 РСНБ РК 2015	Двери балконные в два полотна, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм м2 площади проемов по наружному обводу коробок	6,5	700,03	12,47	4550	81	1345	0,31	2
					304,89	5,26	1982	34	54,8	0	0
78	174	21-090102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15НЩ СТ РК 943-92 м2	12,6	14432,02		181843				
79	175	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Н; ДГ 21-10Н внутренние СТ РК 943-92 м2	16,8	4671,71		78485				
80	176	21-090102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13Н внутренние СТ РК 943-92 м2	21,84	8366,24		182719				
81	177	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Н; ДГ 21-10Н внутренние СТ РК 943-92 м2	22,68	4671,71		105954				
82	178	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Н; ДГ 21-8Н внутренние СТ РК 943-92 м2	13,44	4564,45		61346				
83	179	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Н; ДГ 21-8Н внутренние СТ РК 943-92 м2	35,28	4564,45		161034				
84	180	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	4	8156,26		32625				
85	181	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	8	4105,5		32844				
86	182	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	52	3777,06		196407				
87	183	11-150403-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву м2 окрашиваемой поверхности	110,04	262,61	0,55	28898	61	16455	0,23	26
					241,96	0,32	26626	35	54,8	0	0
88	185	21-060801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т т	-0,9796	322357,2		-315781				
89	186	11-090691-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтейнеров и пароварочных камер. Монтаж т конструкций	0,8668	83893,13	3222,54	72719	2793	47786	82,1	71
					79718,28	1520,77	69100	1318	60,9	1,22	1
90	188	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,16	63,22	1,1	2918	51	1062	0,03	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		35,77	0,22	1651	10	54,2	0	0
91	189	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	46,16	45,72	0,87	2110	40	670	0,02	1
			м2		22,02	0,22	1017	10	54,2	0	0
92	190	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	2,38	35445,48	1864,2	84360	4437	21005	14,2	34
			м3		13962,43	522,06	33231	1243	48,5	0,47	1
93	192	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	44	1426,38	33,29	62761	1465	33296	1,03	45
			шт. сборных конструкций		1065,05	10,52	46862	463	62,1	0,01	0
94	194	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	188,72	10831,18	61,22	2044060	11553	330543	1,74	328
			м ограждения		1965,89	30,4	371002	5737	62,1	0,03	5
95	195	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,3756	299966,52		112655				
			т								
96	196	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	12	1426,38	33,29	17117	400	9081	1,03	12
			шт. сборных конструкций		1065,05	10,52	12781	126	62,1	0,01	0
97	197	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	стоимость подушек	0,24	39695,9		9527				
			м3								
98	198	11-150205-0102 РСНБ РК 2015	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	49,28	1890,52	60,32	93165	2972	40951	1,17	58
			м2 горизонтальной проекции (по этажно)		1268,26	46,12	62500	2273	54,8	0,05	2
99	200	СДОГОВОРНАЯ цена	стоимость камня-ракушечника	-34,88	4464,29		-155714				
			м3								
100	203	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,03	317166,9	8275,87	9515	248	4264	170	5
			т стальных элементов		197636,9	1173	5929	35	62,1	1,07	0
101	204	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,2835	54897,79	16655,01	15564	4722	7419	28,9	8
			т конструкций		30948,43	6608,67	8774	1874	60,9	5,24	1
102	205	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,2835	299966,52		85041				
			т								
103	206	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	55,24	10831,18	61,22	598314	3382	96753	1,74	96
			м ограждения		1965,89	30,4	108596	1679	62,1	0,03	2
104	207	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	22,92	78,2	1,1	1792	25	555	0,03	1
			м2		36,76	0,22	843	5	54,2	0	0
105	209	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1392,88	1098,99	65,04	1530768	90592	738229	0,74	1031
			м2 оштукатуриваемой поверхности		792,45	53,79	1103789	74927	54,8	0,06	77
106	210	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	528,8	921,69	61,54	487391	32544	239296	0,65	344
			м2 оштукатуриваемой поверхности		672,12	51,66	355417	27316	54,8	0,05	28

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	211	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	742,08	540,07	4,77	400777	3538	210634	0,45	334
			м2 оштукатуриваемой поверхности		453,89	2,91	336825	2162	54,8	0	2
108	215	11-150107-0203 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	93,044	4578,4	14,62	425993	1360	143636	2,25	209
			м2 поверхности облицовки		2354,22	8,41	219046	783	54,8	0,01	1
109	219	11-150601-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	576,78	799,77	0,36	461291	206	163738	0,42	244
			м2 оклеиваемой поверхности		437,39	0,21	252281	119	54,8	0	0
110	220	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	588,6	479,54	4,85	282255	2856	91139	0,22	131
			м2 оштукатуриваемой поверхности		233,33	2,14	137338	1259	54,8	0	1
111	221	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	23,544	31185,77	1235,89	734238	29098	192063	10,58	249
			м3 изоляции		11199,99	657,76	263693	15486	55,3	0,6	14
112	222	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	588,6	1468,22	11,08	864192	6519	75624	0,11	66
			м2 изолируемой поверхности		108,75	6,14	64011	3613	55,3	0,01	3
113	223	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	-0,14	501620,27		-70227				
			т								
114	224	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	588,6	2100,64	25,54	1236438	15032	461759	1,15	677
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1203,27	14,16	708244	8333	54,8	0,01	8
115	225	11-150402-0601 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности. перхлорвинилова	353,16	623,03	75,38	220030	26621	51857	0,2	70
			м2 окрашиваемой поверхности		209,6	1,21	74023	426	54,8	0	0
116	226	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,06	54897,79	16655,01	3294	999	1570	28,9	2
			т конструкций		30948,43	6608,67	1857	397	60,9	5,24	0
117	227	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,06	299966,52		17998				
			т								
118	228	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	63,22	1,1	95	2	35	0,03	0
			м2		35,77	0,22	54	0	54,2	0	0
119	230	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,093	56582,1	737,58	5262	69	1491	22,5	2
			м3 древесины в конструкции		21478,95	394,65	1998	37	59,8	0,36	0
120	231	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1	2731,14	315,74	2731	316	922	1,23	1
			м2 проемов		1184,26	108,97	1184	109	59,8	0,1	0
121	232	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	1	31525,77		31526				
			м2								
122	234	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля врезная	2	102		204				
			шт								
123	235	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44		1575				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	236	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная шт.	1	102		102				
125	237	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка м3 кладки	16,8	27876,08 5631,26	1248,53 394,65	468318 94605	20975 6630	73465 50,8	5,95 0,36	100 6
126	238	11-070504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру шт. сборных конструкций	6	2913,38 1977,54	563,43 177,59	17480 11865	3381 1066	9112 62,1	1,89 0,16	11 1
127	240	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт. сборных конструкций	27	318,76 147,46	146,45 47,14	8607 3981	3954 1273	3766 62,1	0,15 0,04	4 1
128	245	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Створки слуховых окон, снаренных м2	2,4	4824,97		11580				
129	246	21-090404-0702 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ИФ2 ГОСТ 5090-86 шт.	2	4529,96		9060				
130	249	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство м2 покрытия	17	3457,87 493,51	209,66 81,48	58784 8390	3564 1385	8698 60,9	0,53 0,03	9 1
131	250	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	2,6	21098,73 3793,47	645,91 287,66	54857 9863	1679 748	7690 48,5	3,94 0,23	10 1
132	251	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	0,057	12687,41 11700,34	957,08 476,44	723 667	55 27	382 48,5	11,6 0,38	1 0
133	252	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 т	0,057	127200,65		7250				
134	253	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,0236	359853,36 204737,94	904,68 450,78	8493 4832	21 11	2808 48,5	198 0,36	5 0
135	254	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж т конструкций	0,2092	95279,55 87248,23	1190,4 384,74	19932 18252	249 80	12483 60,9	86,5 0,31	18 0
136	255	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т	0,2092	299966,52		62753				
137	256	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	5,648	63,22 35,77	1,1 0,22	357 202	6 1	130 54,2	0,03 0	0 0
138	258	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 древесины в конструкции	0,248	56582,1 21478,95	737,58 394,65	14032 5327	183 98	3976 59,8	22,5 0,36	6 0
139	259	11-100103-0204 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,4	1695,88 1061,93	3,76 1,86	21029 13168	47 23	9114 59,8	1,08 0	13 0
140	260	11-100106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка комплект	24	446,23 443,38	2,84 1,43	10709 10641	68 34	7109 59,8	0,45 0	11 0
141	261	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная шт.	16	102		1632				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	262	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	8	283,15		2265				
			шт.								
143	264	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	127,2	1241,34	80,32	157899	10217	12896	0,05	7
			м2 основания		48,6	28,96	6182	3683	60,3	0,02	3
144	269	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство	7,52	31672,49	3050,52	238177	22940	50581	9,8	74
			м3		9764,43	883,6	73428	6645	48,5	0,8	6
145	270	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,633	110		840				
			м3								
146	271	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,633	831		6343				
			м3								
147	277	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,271	54897,79	16655,01	14875	4513	7091	28,9	8
			т конструкций		30948,43	6608,67	8386	1791	60,9	5,24	1
148	278	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,4516	299966,52		135465				
			т								
149	279	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	11,3	78,2	1,1	884	12	274	0,03	0
			м2		36,76	0,22	415	2	54,2	0	0
			Итого по разделу: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				18006296				
			ИТОГО:				18149146	568060			6588
							6794388	270954			240
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**4862585**				
			На металломонтажные работы				**91555**				
			На сантехнические работы				**161**				
			Всего накладных расходов:				**4954301**				
			Итого с накладными				**23103447**				
			- заработная плата				**743145**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**23103447**				
			Итого с временными, 1 %				**23334481**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**23469238**				
			ИТОГО:				**23469238**				
			Сметная заработная плата				**7808487**				
			Нормативная трудоемкость				**6828**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2816309**				
			Итого с НДС				**26285547**				
			Всего:				**26285547**				
			Всего:				**26285547**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*16 725 493,56*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*10 227 345,17*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			всего				*26 952 838,73*				
			с К договорным К=0,90000008953				24 257 557,27				
			в том числе НДС				2 599 023,99				
			исправление по описке НДС за справкой №5 (7652567*0,6363*1+7652567*0,3637*1,0698)*0,9000000008953=7062154,05 7909611,8-7062154,05=847457,749)				23 410 099,52				

М.П. **Заказчик:**

Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" И.О. Руководителя _____ Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**

ТОО "Онласын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досапа Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9:№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №30
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 6-2 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	3	2549,61		7649				
2	9	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	3	7288,7		21866				
3	10	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые шт.	3	565,08		1695				
4	16	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 шт.	2	33180,55		66361				
5	18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб , PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая. Укладка км трубопровода	0,03	1654120,27	113260,68	49624	3398	6605	194	6
					205368,4	26384,2	6161	792	62,1	26,83	1
6	22	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219х5 мм. Укладка км трубопровода	0,001	5053603,74	296216,61	5054	296	588	376	0
					443593,52	134391,28	444	134	62,1	107,34	0
7	23	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325х5 мм. Укладка км трубопровода	0,006	7917020,41	395800,01	47502	2375	5027	504	3
					594604,08	181177,78	3568	1087	62,1	145,33	1
8	27	23-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	1745,11		10471				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	28	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	1002,27		6014				
10	29	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	6	2280,22		13681				
11	30	23-020302-6121 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	820,64		1641				
12	31	23-020302-6108 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	684,5		1369				
13	34	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	1	2549,61		2550				
14	35	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	1	7288,7		7289				
15	36	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы хомовые шт.	2	565,08		1130				
			ИТОГО:				243896	6069			9
							10173	2013			2
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				12773				
			На сантехнические работы				5457				
			Всего накладных расходов:				18229				
			Итого с накладными				262126				
			- заработная плата				2734				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				262126				
			Итого с временными, 1 %				264747				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5575 %				266223				
			ИТОГО:				266223				
			Сметная заработная плата				14920				
			Нормативная трудоемкость				11				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				31947				
			Итого с НДС				298170				
			Всего:				298170				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*189 725,57*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*116 013,85*				
			всего				*305739,4211*				
			с К договорным К=0,90000008953				275 165,48				
			в том числе НДС				29 482,02				

М.П. **Заказчик:**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" И.О. Руководителя _____ Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9:№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №31
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 6-1 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	99,7	97,31	87,09	9702	8683	3297	0,01	1
			м3 грунта		10,22	36,76	1018	3665	59,1	0,03	2
2	4	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	68,88	1728,93	104,83	119089	7221	17621	0,26	18
			м2 покрытия		246,76	40,74	16997	2806	60,9	0,03	2
3	5	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	18,034	7755,8	1822,69	139868	32870	54772	3,33	60
			м3 сборных конструкций		3484,25	699,52	62835	12615	62,1	0,55	10
4	9	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В12,5 F50, W4, сульфатостойкий	1,5	23325,94	1418,79	34989	2128	4696	3,81	6
			м3		3699,47	536,19	5549	804	48,5	0,42	1
5	10	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные из швеллера м. Монтаж	0,098	142552,05	8834,91	13970	866	1139	5,88	1
			т конструкций		6003,07	2783	588	273	60,9	2,21	0
6	11	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	3286,71	1316,51	6573	2633	3080	1,3	3
			врезка		1576,26	587,7	3153	1175	62,1	0,48	1
7	12	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	4686,54	1870,87	9373	3742	4396	1,86	4
			врезка		2255,27	833,54	4511	1667	62,1	0,68	1
8	13	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76х3 мм. Прокладка	0,0325	1618409,98	251129,49	52598	8162	14301	428	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км трубопровода		476205,64	97558,86	15477	3171	62,1	71,03	2
9	14	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 57х3 мм. Прокладка	0,0325	1367566,05	247726,63	44446	8051	13827	424	14
			км трубопровода		471755,12	95911,78	15332	3117	62,1	69,49	2
10	15	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 38х2,5 мм. Прокладка	0,0325	1097916,25	247726,63	35682	8051	13456	424	14
			км трубопровода		471755,12	95911,78	15332	3117	62,1	69,49	2
11	16	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 32х2,5 мм. Прокладка	0,0325	1041598,65	247726,63	33852	8051	13378	424	14
			км трубопровода		471755,12	95911,78	15332	3117	62,1	69,49	2
12	17	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	2	1814,41	21,83	3629	44	677	0,32	1
			фланец		403,99	0	808	0	62,1	0	0
13	18	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка	2	1166,47	21,83	2333	44	622	0,32	1
			фланец		403,99	0	808	0	62,1	0	0
14	19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные. Установка	1	1013927,2	277387,81	1013927	277388	375367	312,7	313
			т фасонных частей		394771,24	118686	394771	118686	62,1	94,3	94
15	24	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 65 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	3229,08	1316,51	12916	5266	6151	1,3	5
			врезка		1576,26	587,7	6305	2351	62,1	0,48	2
16	25	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	3165,95	1316,51	12664	5266	6140	1,3	5
			врезка		1576,26	587,7	6305	2351	62,1	0,48	2
17	26	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные.футляр диаметр 80 мм. Укладка	0,001	1279713,1	52085,37	1280	52	265	254	0
			км трубопровода		299661,58	25463,69	300	25	62,1	21,14	0
18	27	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные.футляр диаметр 50 мм. Укладка	0,002	982576,16	42091,96	1965	84	496	253	1
			км трубопровода		298481,81	20096,45	597	40	62,1	16,57	0
19	28	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,002	786019,38	667340,05	1572	1335	341	97	0
			км трубопровода		111181,4	113101,06	222	226	58,7	91,05	0
20	31	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами	2,46	121011,83	1696,82	297689	4174	182182	106,63	262
			м3 изоляции		118639,74	931,82	291854	2292	55,3	0,85	2
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				**1848118**				
			ИТОГО:				**1848117**	**384109**			**735**
							858094	**161498**			**127**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**715063**				
			На металлромонтажные работы				**1139**				
			Всего накладных расходов:				**716202**				
			Итого с накладными				**2564319**				
			- заработная плата				**107430**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			исправление по описке НДС за справкой №5 (1087353*0,6363*1+1087353*0,3637*1,0698)*0,9000000008953=1003461,31 1123876,5--1003461,31=120415)				2 047 916,32				

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" _____ Магражов А.К.

И.о.руководителя

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" _____ Крымов С.И.

Эксперт технадзор

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.

Директор

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №32

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 2-1-6 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	23-070102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 шт.	1	12115,24		12115				
2	8	23-070103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82 шт.	3	12114,38		36343				
3	9	23-070104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы шт.	3	645,71		1937				
4	10	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40 шт	2	270,93		542				
5	11	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	2	38,31		77				
6	12	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования шт.	1	5910,03	0,98	5910	1	2711	5	5
					5812,85	0	5813	0	40,6	0	0
7	13	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания шт.	1	13562,07		13562				
8	15	23-070101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82 шт.	34	1679,87		57116				
9	16	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 10 шт.	3,4	549,78		1869				
10	18	23-070219-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электролампы керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 шт.	44	77,54		3412				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	20	23-070219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 шт.	36	91,82		3306				
12	22	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 шт.	42	204,14		8574				
13	24	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 шт.	44	214,34		9431				
14	26	23-070220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 шт.	28	961,03		26909				
15	28	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования комплект	8	755,92	7,23	6047	58	2846	0,64	5
					723,08	2,57	5785	21	42,8	0	0
16	30	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 м3 грунта	178	88,4	80,51	15735	14331	4644	0,01	2
					7,89	28,38	1404	5051	59,1	0,02	3
17	44	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах м	680	333,21	1,74	226585	1181	61822	0,16	109
					171,34	0,77	116512	524	42,8	0	0
18	48	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая. Монтаж оборудования шт.	1	17569,03	13118,63	17569	13119	4791	4	4
					4385,04	4683,73	4385	4684	42,8	3,71	4
19	51	23-070202-0301 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм шт.	44	579,45		25496				
20	52	23-070202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм шт.	216	1149,63		248320				
21	63	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,252	162900,79		41051				
22	65	21-050106-0601 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,0437	168486,51		7359				
23	67	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,142	94232,94		13383				
24	71	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	7	116,34		814				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
25	72	24-040206-0612 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые АІА-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	4	617,15		2469				
			шт.								
26	79	21-050201-0133 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0133	123785,61		1646				
			т								
27	80	21-130201-0401 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами	0	429131,34		12				
			т								
			ИТОГО:				787589	28691			125
							133899	10280			8
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				91208				
			На общестроительные работы				7474				
			Всего накладных расходов:				98682				
			Итого с накладными				886271				
			- заработная плата				14802				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				886271				
			Итого с временными, 1 %				895134				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				900303				
			ИТОГО:				900303				
			Сметная заработная плата				158981				
			Нормативная трудоемкость				133				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				108036				
			Итого с НДС				1008339				
			Всего:				1008339				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*641 606,11*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*392 330,85*				
			всего				*1 033 936,96*				
			с К договорным К=0,90000008953				930 543,35				
			в том числе НДС				99 701,07				
		исправление по описке НДС за справкой №5 (264402*0,6363*1+264402*0,3637*1,0698)*0,9000000008953=244002,78 273283,1-244002,78=29280,30)					901 263,05				

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
И.О.Руководителя _____ Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт"
Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй"
Директор _____ Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажнулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИИ РАИОН, Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №33

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 2-1-5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	23-090101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные шт.	8	37581,43		300651				
2	4	23-040905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Ду 15мм ГОСТ 21345-2005 шт.	12	2131,05		25573				
			ИТОГО:				326224	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				12748				
			На сантехнические работы				1084				
			Всего накладных расходов:				13832				
			Итого с накладными				340056				
			- заработная плата				2075				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				340056				
			Итого с временными, 1 %				343457				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				345440				
			ИТОГО:				345440				
			Сметная заработная плата				2075				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				41453				
			Итого с НДС				386893				
			Всего:				386893				
			Всего:				386893				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*246 180,02*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*150 534,75*				
			всего				*396714,7663*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			с К договорным К=0,90000008953				357 043.29				
			в том числе НДС				38 254.64				

М.П. **Заказчик:**
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
И.О. Руководителя

Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт"
Эксперт технадзор

Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй"
Директор

Боранбаев Б.О.

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №34
приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	1298	48,77	48,77	63305	63305	19498	0	0
			м3		0	21,03	0	27293	59,1	0,01	19
2	2	11-010105-0505 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1298	39,22	39,22	50910	50910	15680	0	0
			м3		0	16,91	0	21949	59,1	0,01	7
3	3	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1558	47,78	47,78	74440	74440	22651	0	0
			м3		0	20,31	0	31645	59,1	0,01	22
4	4	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1558	17,31	17,31	26975	26975	7202	0	0
			м3		0	6,31	0	9835	59,1	0	2
5	5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1558	60,83	41,5	94775	64663	26442	0,01	19
			м3		9,99	13,37	15562	20837	59,1	0,01	19
6	6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	415	122,45	113,59	50818	47140	15115	0,01	4
			м3		8,74	41,95	3627	17410	59,1	0,03	12
7	7	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта .	664	151,55		100629				
			т								
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	415	15,55	12,48	6455	5180	2407	0	1
			м3		2,95	5,4	1224	2239	59,1	0	2
9	9	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2136	37,85	13,46	80851	28743	40367	0,03	60
			м2		24,4	3,68	52109	7852	59,1	0	5
10	10	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(15с). Устройство	781,96	375,86	90,39	293905	70678	47368	0,04	33

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 основания или покрытия		39,71	31,31	31053	24480	60,3	0,02	19
11	15	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	185	1684,47	20,69	311626	3828	92455	0,7	129
			м бортового камня		672,04	9,41	124328	1740	60,3	0,01	1
12	16	21-040508-0117 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	185	2037,4		376919				
			шт.								
13	17	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12см(10см). Устройство	116	294,29	90,39	34137	10485	6626	0,04	5
			м2 основания или покрытия		39,71	31,31	4607	3631	60,3	0,02	3
14	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,66	45321,5		75234				
			м3								
15	30	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Копание вручную грунтов	0,2	1607,82	0	322	0	212	1,81	0
			м3 грунта		1607,82	0	322	0	59,1	0	0
16	31	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	10,85	3457,87	209,66	37518	2275	5551	0,26	3
			м2 покрытия		493,51	81,48	5355	884	69,9	0,03	0
			ИТОГО:				**1678819**	**448620**			**254**
							238187	**169795**			**111**
			Всего накладных расходов:				**325013**				
			Итого с накладными				**2003832**				
			- заработная плата				**48752**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2003832**				
			Итого с временными, 1 %				**2023870**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**2035558**				
			ИТОГО:				**2035558**				
			Сметная заработная плата				**456734**				
			Нормативная трудоемкость				**365**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**244267**				
			Итого с НДС				**2279825**				
			Всего:				**2279825**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*1 450 652,65*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*887 048,58*				
			всего				*2 337 701,23*				
			с К договорным К=0,90000008953				2 103 931,32				
			в том числе НДС				225 421,21				

М.П. **Заказчик:**

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" _____ Магражов А.К.

И.О. Руководителя

М.П. ТОО "АктауСтрой Эксперт" _____ Крымов С.И.

Эксперт технадзор

М.П. **Подрядчик:** ТОО "Өндасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.

Директор

Заказчик **Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Тупкараганский район город Форт Шевченко, Досана Тажиулы 13. телефон 8(72938)22908**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область,город Актау 31Б микрорайон 4 этаж 1. телефон 77 61 61**

Наименование строительства и его адрес: ДВА 8-МИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА №9;№10.ТЮБКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО

А К Т №35
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-4 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающи: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Канализация								
1	1	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка м трубопровода	35	1300,47	6,39	45516	224	15942	0,56	20
					632,7	3,14	22144	110	60,4	0	0
2	2	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	15	1277,19	2,85	19158	43	7057	0,58	9
					659,81	1,46	9897	22	60,4	0	0
3	7	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, тройников, патрубков, переходов шт	94	1415,53	987,44	133060	92820	45069	0,41	39
					428,09	219,86	40240	20667	62,1	0,23	21
4	8	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	32	1030,44		32974				
5	9	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	2983,77		23870				
6	10	23-020303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	80	602,04		48163				

7	11	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	5738,55		45908				
			шт.								
8	12	23-020303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	3063,77		67403				
			шт.								
9	13	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	2303,55		18428				
			шт.								
10	14	23-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	8	1075,84		8607				
			шт.								
			Итого по разделу: Канализация				**443088**				
			Раздел: Водопровод В1,Т3,4								
11	16	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	8	12869,18		102953				
			шт.								
12	17	23-030301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	8	5566,54		44532				
			шт.								
13	18	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	64	625,41	14,09	40026	901	16855	0,34	22
			м		369,44	6,73	23644	431	60,4	0,01	0
14	19	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	42,4	693,38	14,09	29399	597	11289	0,34	14
			м		369,44	6,73	15664	285	60,4	0,01	0
15	20	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	64,16	742,32	14,09	47627	904	17215	0,34	22
			м		369,44	6,73	23703	432	60,4	0,01	0
16	21	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	2,5	983,39	14,09	2458	35	696	0,34	1
			м		369,44	6,73	924	17	60,4	0,01	0
17	22	23-040702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	24	628,53		15085				
			шт.								
18	23	23-040702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	26	828,51		21541				
			шт.								
19	24	23-040702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	2168,09		6504				
			шт.								
20	30	21-110203-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	1,1	9636,73		10600				
			м3								

21	32	21-050112-0601 РСНБ РК 2015	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	26,3	765,61		20136				
			кг								
			Итого по разделу: Водопровод В1,Т3,4				**340863**				
			Раздел: Канализация								
22	34	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	35	1300,47	6,39	45516	224	15942	0,56	20
			м трубопровода		632,7	3,14	22144	110	60,4	0	0
23	35	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	1277,19	2,85	19158	43	7057	0,58	9
			м трубопровода		659,81	1,46	9897	22	60,4	0	0
24	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, тройников, патрубков, переходов	94	1415,53	987,44	133060	92820	45069	0,41	39
			шт		428,09	219,86	40240	20667	62,1	0,23	21
25	41	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	1030,44		32974				
			шт.								
26	42	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	2983,77		23870				
			шт.								
27	43	23-020303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	602,04		4816				
			шт.								
28	44	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	5738,55		45908				
			шт.								
29	45	23-020303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	3063,77		67403				
			шт.								
30	46	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	2303,55		18428				
			шт.								
31	47	23-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	8	1075,84		8607				
			шт.								
			Итого по разделу: Канализация				**399741**				
			Раздел: Водопровод В1,Т3,4								
32	49	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	8	12869,18		102953				
			шт.								
33	50	23-030301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	8	5566,54		44532				
			шт.								

34	51	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	80	625,41	14,09	50033	1127	21069	0,34	27
					369,44	6,73	29555	538	60,4	0,01	0
35	52	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	26,5	693,38	14,09	18375	373	7055	0,34	9
					369,44	6,73	9790	178	60,4	0,01	0
36	53	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	40,1	742,32	14,09	29767	565	10759	0,34	14
					369,44	6,73	14815	270	60,4	0,01	0
37	54	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм м	2,5	983,39	14,09	2458	35	696	0,34	1
					369,44	6,73	924	17	60,4	0,01	0
38	55	23-040702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	24	628,53		15085				
39	56	23-040702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	16	828,51		13256				
40	57	23-040702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 шт.	3	2168,09		6504				
41	63	21-110203-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95 м3	1,1	9636,73		10600				
42	65	21-050112-0601 РСНБ РК 2015	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм кг	26,3	765,61		20136				
			Итого по разделу: Водопровод В1,Т3,4				**313700**				
			ИТОГО:				**1497387**	**190711**			**243**
							263581	**43766**			**45**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**92744**				
			На сантехнические работы				**166414**				
			Всего накладных расходов:				**259158**				
			Итого с накладными				**1756545**				
			- заработная плата				**38874**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1756545**				
			Итого с временными, 1 %				**1774110**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**1784355**				
			ИТОГО:				**1784355**				
			Сметная заработная плата				**346221**				

			Нормативная трудоемкость				**288**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**214123**				
			Итого с НДС				**1998478**				
			Всего:				**1998478**				
			63,63% в ценах 2016 г К=1				*1 271 631,55*				
			36,37% в ценах 2017г к=1,0698				*777 580,33*				
			всего				*2 049 211,88*				
			с К договорным К=0,90000008953				1 844 290,9				
			в том числе НДС				197 602,6				

М.П. Заказчик:
Государственное учереждение "Тупкараганский районный отдел строительства" _____ Магражов А.К.

М.П. ТОО "АктауСтройЭксперт" Эксперт технадзор _____ Крымов С.И.

М.П. **Подрядчик:**
ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко г., Досана Тажиулы, дом № 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 13 от 28.05.19г.

Номер документа	Дата составления
90	29.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство №9, №10 восьмиквартирных жилых домов в г.Форт Шевченко	–	–	услуга	1	60 729 565,45	60 729 565,45
				Итого	1	x	60 729 565,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Гаухар Балагажиевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2019

М.П.