ТОО «АкжарЖоба»

Государственная лицензия ГСЛ №09-02482

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик: «ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

Объект: Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл

г.Усть-Каменогорск, 2020 год

ТОО «АкжарЖоба»

Государственная лицензия ГСЛ №09-02482

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик: «ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

Объект: Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл

Директор **Джаксылыкбаев М.Т.**

ГИП **Нуржакипов Д.Т.**

г.Усть-Каменогорск, 2020 год

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт здания дома культуры ГУ "Отдел внуренней политики, культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл" находится в регионе - Восточно-Казахстанская обл..
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нḱ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нḱ

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-нḱ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2019). 2020 год;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2019). 2020 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2019). 2020 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2019). 2020 год.
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 % * 0,8 (коэф-т на реконструкцию НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4).

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3 п. VIII.1г, (с коэффициентом 1,2) (прил. п.5а), в размере -2,64 %
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная.
Стоимость экспертизы включена расчетная.
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по техническому надзору;
(76724,222*3,24%) = 2485,865 тыс. тенге
- по авторскому надзору.
(76724,222*1,12%) = 859,311 тыс. тенге
Месячный расчетный показатель на 2020 год составляет 2778 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2020 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г., в текущих ценах, введенных с 06.04.20 г.

Заказчик : _____ Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **93868,764** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **10057,368** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

"Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 06.04.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			3 508,263	3 508,263
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			606,102	606,102
3		**Итого по разделу I**			**4 114,365**	**4 114,365**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	75 655,974		711,438	76 367,412
5		**Итого по разделу II**	**75 655,974**		**711,438**	**76 367,412**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (76367,412*3,24%)			2 474,304	2 474,304
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор (76367,412*1,12%)			855,315	855,315
8		**Итого по разделу III**			**3 329,619**	**3 329,619**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**75 655,974**		**8 155,422**	**83 811,396**

10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**10 057,368**	**10 057,368**
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**75 655,974**	**18 212,790**	**93 868,764**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор М.Т. Джаксылыкбаев

ГИП Д.Т. Нуржакипов

Форма 2

Заказчик : _____

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **85531,501** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9164,089** тысячи тенге

_____

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

"Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 06.04.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт здания	71 407,841			71 407,841
		Итого по главе 2	71 407,841			71 407,841
		Итого по главам 1-7	71 407,841			71 407,841
		сметная з/плата				16 025,974
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				11,729
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	856,894			856,894
		сметная з/плата (К=0,141)				120,822
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	856,894			856,894
		Итого по главам 1-8	72 264,735			72 264,735
		сметная з/плата				16 146,796

		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			11,729
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	1 907,789		1 907,789
		сметная з/плата (1,08 %)			780,459
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (11729/164*1,25*2778+8*11729*7/1968*(16025974/11729+1,25*2778/164))/1000		711,438	711,438
		Итого по главе 9	1 907,789	711,438	2 619,227
		Итого по главам 1-9	74 172,524	711,438	74 883,962
		сметная з/плата			16 927,255
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			11,729
5		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**1 483,450**		**1 483,450**
		Итого по сметному расчету:			
6		**- в текущих ценах с 06.04.20 г.**	**75 655,974**	**711,438**	**76 367,412**
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	**75 655,974**	**711,438**	**76 367,412**
8	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**9 164,089**	**9 164,089**
9		**Всего по сметному расчету**	**75 655,974**	**9 875,527**	**85 531,501**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор М.Т. Джаксылыкбаев

ГИП Д.Т. Нуржакипов

Заказ 202027

Исходные данные по информации, введенной в сметный расчет стоимости строительства

"Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл

№ главы	Обоснование	Наименование
1	2	3
9	НДОССС прил. 1 * * * * *	(А) Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) Спр=711,438

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Приложение 3 к НДОССС в РК

Заказ 202027

Наименование стройки: "Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл

Форма 3

Объектная смета 2-1

на строительство Капитальный ремонт здания

(наименование объекта)

Сметная стоимость	**71407,841**	тысяч тенге
Нормативная трудоемкость	**11,729**	тысяч чел-ч
Сметная заработная плата	**16025,974**	тысяч тенге

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-1-1	Общестроительные работы	71407,841			71407,841	11,729	16025,974	
Итого:			**71407,841**			**71407,841**	**11,729**	**16025,974**	

Директор М.Т.Джаксылыкбаев

ГИП Д.Т.Нуржакипов

Наименование стройки: "Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл Заказ 202027

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Основание: Альбом 2020-25/АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**71407,841**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**16025,974**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**11,729**

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Кровля. Блок 1									
		1.1 Кровля									
1	**1112-0101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**677,8**	751,81	26,52	509577	17978	341049	141337	702987
					222,12	4,54	150550	3077	–	52073	

2	**1112-0101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**677,8**	972,85	53,48	659398	36248	224892	374757	1116887
					587,57	13,41	398258	9087	–	82732	
3	**2111-0102-0107**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;**	**м3**	**139,668**	31222		4360714		4360714	–	4709571
					–		–		–	348857	
4	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**677,8**	975,77	105,17	661379	71281	419299	174846	903123
					251,99	28,4	170799	19251	–	66898	
5	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;**	**м2 стяжки**	**6778**	39,56	1,55	268123	10537	251260	8559	298817
					0,93	0,44	6326	2977	–	22135	
6	**1112-0101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**130**	347,32	12,83	45151	1668	31863	11095	60746
					89,38	3,38	11620	440	–	4500	

7	1146-0201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета НР = 84 %**	**м3**	**56**	56790,63	19,2	3180275	1075	2247679	782478	4279773
					16634,3	–	931521	–	–	317020	
8	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование парапета НР = 93 %**	**т металлических изделий**	**0,979**	349685,39	2311,54	342342	2263	267636	68092	443269
					73996,94	790,6	72443	774	–	32835	
9	1110-0104-0301	**Доски ходовые. Укладка НР = 90 %**	**м ходов**	**136**	98,63	5,29	13414	719	7014	5390	20308
					41,77	2,26	5681	308	–	1504	
10	1110-0105-0101	**Стропила, диагональные ноги, нарожник. Установка с изготовлением НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**22,864**	108690,34	1477,43	2485096	33780	1856584	548344	3276115
					26011,72	635,89	594732	14539	–	242675	
11	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка стойки, затяжки, кобылки, связи и т.д. НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**25,642**	68997,15	1092,35	1769225	28010	1050612	633839	2595309
					26932,49	532,8	690603	13662	–	192245	
12	1110-0114-0507	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %**	**м2 покрытия**	**98**	2656,05	83,32	260293	8165	214513	37054	321135
					383,83	36,29	37615	3556	–	23788	

13	1110-0114-0401	**Прогоны из досок. Укладка НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**4,416**	95032,61	1378,17	419664	6086	328589	78960	538514
					19245,7	621,38	84989	2744	–	39890	
14	1110-0102-0205	**Устройство карнизов НР = 90 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п**	**69**	3839,97	25,94	264958	1790	140916	110845	405867
					1771,77	13,17	122252	909	–	30064	
15	1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**1020**	3170,5	102,8	3233905	104855	926125	2055190	5712223
					2159,73	30,37	2202925	30977	–	423128	
16	2110-0101-0701	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;**	**м2**	**1128,12**	3090		3485891		3485891	–	3764762
					–		–		–	278871	
17	1112-0101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %**	**м планки**	**99,6**	947,33	11,94	94354	1189	56565	33969	138589
					367,47	3,24	36600	323	–	10266	

18	2110-0102-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**								
		м	**57**	1510		86070		86070	–	92956
				–		–		–	6886	
19	2110-0102-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**								
		м	**42,6**	1654		70460		70460	–	76097
				–		–		–	5637	
20	1112-0101-2001	**Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %**								
		м планки	**22**	2095,5	1565,82	46101	34448	1575	16813	67947
				458,09	372,59	10078	8197	–	5033	
21	2110-0102-0109	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**								
		м	**22**	1237		27214		27214	–	29391
				–		–		–	2177	
22	1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %**								
		т	**0,19626**	615540,61	2364,21	120806	464	45926	67911	203814
				379170,49	1075,1	74416	211	–	15097	

23	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка скруток, ершей, накладок НР = 91 %**	**т**	**1,68418**	270862,38	1384,65	456181	2332	–	413964	939757
					269477,73	627,61	453849	1057	–	69612	
24	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутки/**	**т**	**0,08256**	272556		22502		22502	–	24302
					–		–		–	1800	
25	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши/**	**т**	**0,02184**	240026		5242		5242	–	5661
					–		–		–	419	
26	**2105-0101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/накладки/**	**т**	**1,57978**	282445		446201		446201	–	481897
					–		–		–	35696	
27	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**54,65**	8945,65	60,2	488880	3290	431752	49833	581810
					985,14	28,03	53838	1532	–	43097	

28	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %**	**м2 обработанной поверхности**	**1020**	311,62	2,79	317856	2848	276909	35483	381606
					37,35	1,3	38099	1327	–	28267	
29	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**43,2**	3196,3	14,4	138080	622	85432	48020	200988
					1204,31	3,94	52026	170	–	14888	
30	1112-0101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт НР = 92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**43,2**	972,85	53,47	42027	2310	14334	23885	71185
					587,57	13,4	25383	579	–	5273	
31	2111-0102-0103	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=1,030;**	**м3**	**1,854**	16364		30339		30339	–	32766
					–		–		–	2427	

32	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю НР = 92 %**	**м2 покрытия**	**48**	3196,29	14,38	153422	690	94925	53357	223321
					1204,31	3,96	57807	190	–	16542	
33	**1110-0106-0101**	**Окна слуховые. Устройство НР = 90 %**	**слуховое окно**	**2**	23663,5	886	47327	1772	30489	14263	66517
					7533	391	15066	782	–	4927	
34	**1112-0101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;**	**м2 кровли**	**3**	2277,67	103	6833	309	916	5243	13042
					1869,33	30,33	5608	91	–	966	
35	**2110-0101-0701**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;**	**м2**	**3,318**	3090		10253		10253	–	11073
					–		–		–	820	
36	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ПЛ1 НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,39784**	694869,8	26447,82	276447	10522	249449	13926	313603
					41413,63	9315,3	16476	3706	–	23230	

37	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 НР = 69 % К=2,000;**	**т конструкций**	**0,0424**	694858,49	26415,09	29462	1120	26586	1484	33422
					41415,09	9316,04	1756	395	–	2476	
38	**1112-0101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %**	**м ограждения**	**138**	108,06	23,67	14912	3266	964	10724	27687
					77,41	7,07	10682	975	–	2051	
39	**2105-0301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/Ограждение кровли/**	**т**	**0,70886**	239602		169844		169844	–	183432
					–		–		–	13588	
40	**1112-0101-2002**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство снегозадержателя НР = 92 %**	**м планки**	**138**	2486,32	1105,52	343112	152562	147765	73126	449537
					310,04	265,94	42785	36700	–	33299	

1.2 Восточная система

41	**1112-0101-0707**	**Водосток наружный. Устройство НР = 72 % К=5,000;**	**м труб**	**48**	1594,65	92,67	76543	4448	2495	51059	137810
					1450	27,4	69600	1315	–	10208	

42	2110-0302-0202	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=5,000;**	**м**	**48**	2129		102192		102192	–	110367
					–		–		–	8175	
43	2110-0302-0204	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=5,000;**	**шт.**	**5**	3989		19945		19945	–	21541
					–		–		–	1596	
44	2110-0302-0203	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=5,000;**	**шт.**	**15**	1518		22770		22770	–	24592
					–		–		–	1822	
45	2110-0302-0208	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=5,000;**	**шт.**	**55**	907		49885		49885	–	53876
					–		–		–	3991	
46	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;**	**т**	**0,02585**	925647,97	1392,65	23928	36	16926	6354	32705
					269477,76	618,96	6966	16	–	2423	

47	**1112-0101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %**	**м желобов**	**140**	421,74	14,96	59043	2095	2075	40010	106977
					391,95	4,97	54873	696	–	7924	
48	**2110-0302-0201**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**140**	1609		225260		225260	–	243281
					–		–		–	18021	
49	**2110-0302-0209**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**4**	343		1372		1372	–	1482
					–		–		–	110	
50	**2110-0302-0207**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**150**	916		137400		137400	–	148392
					–		–		–	10992	
51	**2110-0302-0210**	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**47**	1398		65706		65706	–	70962
					–		–		–	5256	

1.3 Антисейсмический пояс

52	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**12,6**	55906,83	4838,49	704426	60965	504584	138577	910443
					11021,98	1063,89	138877	13405	–	67440	
53	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,60735**	240026		145780		145780	–	157442
					–		–		–	11662	
54	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,16436**	243102		39956		39956	–	43152
					–		–		–	3196	
55	**1106-0301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %**	**т**	**0,3064**	307157,31	18244,13	94113	5590	69250	19633	122846
					62901,44	7513,05	19273	2302	–	9100	
56	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель и прута НР = 91 %**	**т**	**0,034**	497441,18	1352,94	16913	46	7705	8357	27292
					269470,59	617,65	9162	21	–	2022	

	Итого по разделу 1					**36 012 966**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 673 534				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					615 379				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					176 291				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 899 649				
	- накладные расходы, тенге					6 156 777				
	в т.ч. зарплата, тенге					554 110				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 667 627				

<u>Раздел 2 Кровля. Блок 2</u>

2.1 Кровля

57	**1112-0101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**272**	751,81	26,53	204492	7215	136862	56717	282106
					222,11	4,54	60415	1234	–	20897	
58	**1112-0101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**272**	972,85	53,48	264616	14547	90249	150390	448206
					587,57	13,41	159820	3647	–	33200	
59	**2111-0102-0107**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;**	**м3**	**56,032**	31222		1749431		1749431	–	1889385
					–		–		–	139954	

60 1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %**	**м2 стяжки**	**272**	975,78	105,17	265411	28605	168264	70166	362423
				251,99	28,4	68542	7725	–	26846	
61 1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=10,000;**	**м2 стяжки**	**2720**	39,56	1,55	107597	4228	100830	3434	119913
				0,93	0,44	2539	1194	–	8882	
62 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**30**	347,37	12,87	10421	386	7353	2560	14019
				89,4	3,37	2682	101	–	1038	
63 1146-0201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета НР = 84 %**	**м3**	**22**	56790,59	19,18	1249393	422	883016	307402	1681339
				16634,32	–	365955	–	–	124544	
64 1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование парапета НР = 93 %**	**т металлических изделий**	**0,315**	349685,71	2311,11	110151	728	86114	21909	142625
				73996,83	790,48	23309	249	–	10565	

65	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	30	98,63	5,27	2959	158	1548	1189	4480
					41,77	2,27	1253	68	–	332	
66	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,07	108690,19	1477,4	985820	13400	736494	217524	1299612
					26011,69	635,83	235926	5767	–	96268	
67	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стойки, затяжки, кобылки, связи и т.д. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,325	68997,18	1092,21	367410	5816	218178	131628	538961
					26932,58	532,77	143416	2837	–	39923	
68	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	21	2656,05	83,33	55777	1750	45967	7940	68814
					383,81	36,29	8060	762	–	5097	
69	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,6	95031,67	1378,33	57019	827	44645	10727	73166
					19245	620	11547	372	–	5420	
70	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	15	3840	25,93	57600	389	30634	24098	88234

				1771,8	13,2	26577	198	–	6536	
71 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	345	3170,5	102,8	1093821	35466	313248	695137	1932075
				2159,73	30,37	745107	10477	–	143117	
72 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	381,57	3090		1179051		1179051	–	1273375
				–		–		–	94324	
73 1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	50	2095,52	1565,8	104776	78290	3580	38213	154428
				458,12	372,6	22906	18630	–	11439	
74 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1237		61850		61850	–	66798
				–		–		–	4948	
75 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,05261	615529,37	2356,97	32383	124	12311	18205	54635

				379167,46	1083,44	19948	57	–	4047	
76 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка скруток, ершей, накладок НР = 91 %	т	0,48544	270861,49	1384,31	131487	672	–	119319	270870
				269477,18	628,3	130815	305	–	20064	
77 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутки/	т	0,0458	272556		12483		12483	–	13482
				–		–		–	999	
78 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши/	т	0,01144	240026		2746		2746	–	2966
				–		–		–	220	
79 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/накладки/	т	0,4282	282445		120943		120943	–	130618
				–		–		–	9675	
80 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	16,5	8945,76	60,24	147605	994	130356	15046	175663
				985,15	28,06	16255	463	–	13012	

81 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	345	311,62	2,79	107510	963	93661	12002	129073
				37,35	1,3	12886	449	–	9561	
82 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	23663	886	23663	886	15244	7132	33259
				7533	391	7533	391	–	2464	
83 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	1,5	2276,67	102	3415	153	458	2622	6520
				1869,33	30,67	2804	46	–	483	
84 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	1,659	3090		5126		5126	–	5536
				–		–		–	410	
85 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ПЛ2 НР = 69 %	т конструкций	0,1563	694862,44	26436,34	108607	4132	98002	5472	123205
				41413,95	9321,82	6473	1457	–	9126	
86 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 НР = 69 %	т конструкций	0,0212	694905,66	26462,26	14732	561	13293	742	16712

				41415,09	9339,62	878	198	–	1238	
87	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство снегозадержателя НР = 92 %	м планки	30	2486,37	1105,53	74591	33166	32124	15897	97727
					310,03	265,93	9301	7978	–	7239	
	2.2 Восточная система										
88	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м труб	11,2	1594,73	92,68	17861	1038	583	11914	32157
					1450	27,41	16240	307	–	2382	
89	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;	м	11,2	2129		23845		23845	–	25753
					–		–		–	1908	
90	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;	шт.	2	3989		7978		7978	–	8616
					–		–		–	638	

91	2110-0302-0203	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=2,000;**	**шт.**	**6**	1518		9108		9108	–	9837
					–		–		–	729	
92	2110-0302-0208	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=2,000;**	**шт.**	**16**	907		14512		14512	–	15673
					–		–		–	1161	
93	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;**	**т**	**0,00752**	925664,89	1462,77	6961	11	4924	1847	9513
					269414,89	531,91	2026	4	–	705	
94	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %**	**м желобов**	**30**	421,77	14,97	12653	449	445	8573	22924
					391,97	4,93	11759	148	–	1698	
95	2110-0302-0201	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**30**	1609		48270		48270	–	52132
					–		–		–	3862	

96	2110-0302-0209	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**1**	343		343		343	–	370
					–		–		–	27	
97	2110-0302-0207	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**62**	916		56792		56792	–	61335
					–		–		–	4543	
98	2110-0302-0210	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**11**	1398		15378		15378	–	16608
					–		–		–	1230	
2.3 Антисейсмический пояс											
99	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**5,5**	55906,73	4838,55	307487	26612	220254	60490	397415
					11022	1064	60621	5852	–	29438	
100	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1424**	240026		34180		34180	–	36914

				———		———		———	———	
				–		–		–	2734	
101 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04713**	243102		11457		11457	–	12374
				———		———		———	———	
				–		–		–	917	
102 1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 91 %**	**т**	**0,08106**	307167,53	18245,74	24899	1479	18321	5194	32500
				———	———	———	———	———	———	
				62904,02	7512,95	5099	609	–	2407	
103 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель и прута НР = 91 %**	**т**	**0,01272**	497484,28	1415,09	6328	18	2882	3127	10211
				———	———	———	———	———	———	
				269496,86	628,93	3428	8	–	756	

Итого по разделу 2	**12 244 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 184 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	263 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 533
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 863 333
- накладные расходы, тенге	2 026 616
в т.ч. зарплата, тенге	182 395
- сметная прибыль (8 %), тенге	907 003

Раздел 3 Наружная отделка

3.1 Фасад

104	1115-0109-0501	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1084**	5793,43	14,15	6280073	15337	3849631	1934578	8871823
					2227,96	2,88	2415105	3117	–	657172	
105	2111-0103-0104	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,050;**	**м3**	**113,82**	19339		2201165		2201165	–	2377258
					–		–		–	176093	
106	1115-0108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /240м2/ НР = 80 %**	**м**	**960**	2161,8	5,53	2075325	5310	1584697	389229	2661718
					505,54	1,27	485318	1218	–	197164	

3.2 Цоколь

107	1115-0106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**120**	7543,52	33,03	905222	3964	467350	313834	1316580
					3615,9	16,44	433908	1973	–	97524	

3.3 Отмостка

108	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	18,6	1256,99	1098,82	23380	20438	36	5622	31322
					156,24	263,55	2906	4902	–	2320	
109	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 К=1,220;	м3	22,692	2058		46700		46700	–	50436
					–		–		–	3736	
110	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 72 %	м3	14,3	42857,27	1125,94	612859	16101	576951	16993	680240
					1385,1	265,38	19807	3795	–	50388	

Итого по разделу 3	15 989 377
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 357 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 726 530
- накладные расходы, тенге	2 660 256
в т.ч. зарплата, тенге	239 423
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 184 397

Раздел 4 Проемы

4.1 Оконные проемы и витражи

111 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/Витраж В1/ НР = 90 %	м2	89,1	17691,16	2,56	1576282	228	1473100	92659	1802456
				1155,49	–	102954	–	–	133515	
112 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/Витраж В2/ НР = 90 %	м2	13,488	22735,1	2,52	306651	34	291032	14027	346332
				1155,47	–	15585	–	–	25654	
113 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК1/ НР = 90 %	м2 проемов	3,5	26125,14	184,29	91438	645	84196	6229	105480
				1884,86	92,57	6597	324	–	7813	
114 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	7,4	4926,35	5,27	36455	39	34473	1767	41280
				262,57	2,7	1943	20	–	3058	

115	1208-0101-1804	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %**	**м**	**16**	1053,19	2,25	16851	36	11691	3703	22198
					320,25	1,19	5124	19	–	1644	
116	1115-0108-1901	**Откосы оконные внутренние из ПВХ 400 мм. Устройство НР = 72 %**	**м**	**50**	551,84	2,64	27592	132	2458	18001	49240
					500,04	–	25002	–	–	3647	
117	2109-0205-0309	**Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99**	**м**	**50**	1188		59400		59400	–	64152
					–		–		–	4752	

Итого по разделу 4	**2 431 138**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 956 350
- накладные расходы, тенге	136 386
в т.ч. зарплата, тенге	12 275
- сметная прибыль (8 %), тенге	180 083

Раздел 5 Демонтажные работы

118	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**690**	180,76	0,22	124725	151	–	89693	231571

				180,54	–	124574	–	–	17153	
119 1208-0101-2002	Стяжка выравнивающая асфальтовая. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2	690	958,82	67,27	661589	46418	–	454275	1205133
				891,55	22,85	615171	15767	–	89269	
120 1112-0101-1402	Утепление керамзитом покрытия. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	172,5	3662,97	1414,75	631862	244045	–	420678	1136743
				2248,21	402,56	387817	69442	–	84203	
121 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	690	188,31	10,61	129931	7324	–	115129	264665
				177,69	3,67	122607	2533	–	19605	
122 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	1,38	2222,46	–	3067	–	–	2208	5697
				2222,46	–	3067	–	–	422	
123 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10	659		6590		–	–	7117
				–		–		–	527	

124	4101-0105-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	10	376		3760		–	–	4061
					–		–		–	301	
5.2 Кровля. Блок 2											
125	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	345	108,85	0,06	37552	22	–	27022	69740
					108,78	–	37530	–	–	5166	
126	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	345	183,17	19,9	63193	6864	–	42248	113876
					163,27	6,81	56329	2349	–	8435	
127	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	272	188,31	10,61	51219	2887	–	45384	104331
					177,69	3,67	48332	998	–	7728	
128	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	345	265,88	12,54	91728	4327	–	63995	168181

				253,34	4,29	87401	1481	–	12458	
129 1112-0101-1402	Утепление шлаком покрытия. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	81,6	3662,97	1414,75	298898	115444	–	198999	537729
				2248,21	402,56	183454	32849	–	39832	
130 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2	272	483,92	43,22	131627	11756	–	89182	238474
				440,7	14,68	119871	3993	–	17665	
131 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета НР = 72 %	м3 кладки	8,9	26444,83	5055,17	235359	44991	–	152274	418644
				21389,66	2373,48	190368	21124	–	31011	
132 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	0,6	2221,67	–	1333	–	–	960	2476
				2221,67	–	1333	–	–	183	
133 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5	659		3295		–	–	3559
				–		–		–	264	

134	4101-0105-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	5	376		1880		–	–	2030
					–		–		–	150	
5.3 Фасад											
135	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	2	1524	60,5	3048	121	–	2151	5615
					1463,5	30	2927	60	–	416	
136	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	3,5	527,14	21,43	1845	75	–	1303	3400
					505,71	11,43	1770	40	–	252	
137	1206-0101-0101	Витражи в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	33	1524,42	60,76	50306	2005	–	35492	92662
					1463,67	30,12	48301	994	–	6864	
138	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие витражей НР = 72 %	м2	89,1	527,13	21,3	46967	1898	–	33189	86568
					505,82	11,53	45069	1027	–	6412	

139	1206-0101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %**								
			м2	**3,7**	1041,89	–	3855	–	–	2776	7161
					1041,89	–	3855	–	–	530	
140	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**								
			шт.	**2**	2273	122,5	4546	245	–	3182	8346
					2150,5	59	4301	118	–	618	
141	1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**13,488**	390,72	–	5270	–	–	3794	9789
					390,72	–	5270	–	–	725	
142	4131-0104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**								
			т	**2**	659		1318		–	–	1423
					–		–		–	105	
143	4101-0105-1006	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**								
			т	**2**	376		752		–	–	812
					–		–		–	60	
		Итого по разделу 5					**4 729 803**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 089 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	488 573
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 775
- перевозка грузов, тенге	17 595
- накладные расходы, тенге	1 783 934
в т.ч. зарплата, тенге	160 554
- сметная прибыль (8 %), тенге	350 354

Итого по смете	**71 407 841**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 461 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 429 701
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	415 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 445 862
- перевозка грузов, тенге	17 595
- накладные расходы, тенге	12 763 969
в т.ч. зарплата, тенге	1 148 757
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 289 464

Составил _____

Проверил _____

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 202027 Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл
Регион Восточно-Казахстанская обл.
Текущие цены с 06.04.20 г., тенге
НДС 12 %
Временные (табл.1 п. 36) 1,5 %
Коэф. к временным 0,80
Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 1,2 (прил. п.5а)
Коэф-т на ветер не введен
Зимние (табл.3 п. VIII.1г) 2,2*1,2= 2,64 %
Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
- материалы: 1,09804(Ф=1.12/1.02)
- оборудование: 1,10672(Ф=1.12/1.012)
Непредвиденные работы и затраты 2 %
Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа

2102-0101-0601 37525 8611
2102-0101-0603 37856 8611
2102-0401-2803 36343 8611
2102-0401-2804 38064 8611
2102-0401-2805 40168 8611
2102-0401-2809 36343 8611
2102-0401-2810 37108 8611
2102-0402-0102 44305 8611
2102-0402-0206 44137 8611
2103-0101-0103 78078 7414
2113-0104-0804 109166 7414
Объект № 2-1 Капитальный ремонт здания Директор М.Т.Джаксылыкбаев ГИП Д.Т.Нуржакипов

Смета № 2-1-1 Общестроительные работы Альбом 2020-25/АС

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

Раздел 1 Кровля. Блок 1

1 Кровля

1 1112-0101-1501 677,8

2 1112-0101-1303 677,8

Ресурс исключен 2111-0205-9907

3 2111-0102-0107 135,6 (Коб=1,03)

4 1112-0101-1701 677,8

5 1112-0101-1702 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 677,8 (Коб=10)

6 1112-0101-1503 Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. 130

7 1146-0201-0601 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета 56

Ресурс заменен 2102-0401-2809->2102-0401-2810

Ресурс удален 2102-0401-2809

8 1108-0201-0701 Стены и другие конструкции. Армирование парапета 0,979

9 1110-0104-0301 136

10 1110-0105-0101 Стропила, диагональные ноги, нарожник. Установка с изготовлением 22,864

11 1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка стойки, затяжки, кобылки, связи и т.д. 25,642

12 1110-0114-0507 98

13 1110-0114-0401 Прогоны из досок. Укладка 4,416

14 1110-0102-0205 Устройство карнизов 69

15 1112-0101-0705 1020

16 2110-0101-0701 1020 (Коб=1,106)

17 1112-0101-2003 99,6

Ресурс исключен 2110-0102-9902

18 2110-0102-0111 57

19 2110-0102-0112 42,6

20 1112-0101-2001 Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство 22

Ресурс исключен 2110-0102-9902

21 2110-0102-0109 22

22 1106-0301-0401 ОбФ4=(45.12+29.14+122)/1000 = 0,19626

23 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка скруток, ершей, накладок ОбФ5=(1165.6+187.62+226.56+28.56+54+21.84)/1000 = 1,68418

Ресурс исключен 2106-0405-1403

24 2105-0309-0301 Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутки/ ОбФ6=(28.56+54)/1000 = 0,08256

25 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши/ 0,02184

26 2105-0101-0403 ОбФ7=(1165.6+187.62+226.56)/1000 = 1,57978

27 1110-0115-0101 54,65

28 1110-0115-0201 1020

29 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба 43,2

30

1112-0101-1303 Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой вентшахт 43,2

Ресурс удален 2111-0205-9907

31 2111-0102-0103 1,8 (Коб=1,03)

32 1112-0101-1001 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство оцинкованной стали по утеплителю 48

33 1110-0106-0101 2

Ресурс добавлен 2109-0404-0201 4

Ресурс добавлен 2109-0404-0401 1

Ресурс исключен 2113-0814-2210

Ресурс заменен 2109-0105-0100->2701-0101-0105

Ресурс удален 2109-0105-0100

34 1112-0101-0706 1,5 (Коб=2)

Ресурс исключен 2110-0101-9903

Ресурс исключен 2110-0102-9901

35 2110-0101-0701 3 (Коб=1,106)

36 1109-0304-0101 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ПЛ1 0,39784

Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0304-0401

Ресурс удален 2106-0405-9901

37 1109-0304-0101 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 0,0212 (Коб=2)

Ресурс исключен 2105-0307-1013
Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0304-0401
Ресурс удален 2106-0405-9901
38 1112-0101-1201 138
Ресурс исключен 2106-0405-9901
39 2105-0301-3002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/Ограждение кровли/ 0,70886
40 1112-0101-2002 Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство снегозадержателя 138
Ресурс заменен 2110-0102-9902->2110-0102-0114 Об= 1
Ресурс удален 2110-0102-9902
2 Восточная система
41 1112-0101-0707 Водосток наружный. Устройство 9,6 (Коб=5) 72 %
Ресурс удален 2105-0104-0302
42 2110-0302-0202 9,6 (Коб=5)
43 2110-0302-0204 1 (Коб=5)
44 2110-0302-0203 3 (Коб=5)
45 2110-0302-0208 11 (Коб=5)
46 1106-0301-0407 0,00517 (Коб=5)
47 1112-0101-0902 140 72 %
Ресурс удален 2105-0104-0302
Ресурс удален 2105-0302-0102
48 2110-0302-0201 140
49 2110-0302-0209 4
50 2110-0302-0207 150
51 2110-0302-0210 47
3 Антисейсмический пояс
52 1106-0701-0201 12,6
Ресурс исключен 2105-0301-9916
Ресурс исключен 2113-0703-1405
53 2105-0301-3201 ОбФ2=(577.51+12.8+9.4+7.64)/1000 = 0,60735
54 2105-0301-3001 ОбФ1=(34.31+112.13+17.92)/1000 = 0,16436
55 1106-0301-0406 Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров ОбФ3=(109.5+196.9)/1000 = 0,3064
Ресурс заменен 2106-0802-0105->2105-0301-3201
Ресурс удален 2106-0802-0105
56 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель и прута 0,034
Ресурс заменен 2113-0210-0102->2105-0301-3001

Ресурс удален 2106-0405-1403

Раздел 2 Кровля. Блок 2

1 Кровля

57 1112-0101-1501 272

58 1112-0101-1303 272

Ресурс исключен 2111-0205-9907

59 2111-0102-0107 54,4 (Коб=1,03)

60 1112-0101-1701 272

61 1112-0101-1702 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 272 (Коб=10)

62 1112-0101-1503 Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. 30

63 1146-0201-0601 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета 22

Ресурс заменен 2102-0401-2809->2102-0401-2810

Ресурс удален 2102-0401-2809

64 1108-0201-0701 Стены и другие конструкции. Армирование парапета 0,315

65 1110-0104-0301 30

66 1110-0105-0101 9,07

67 1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка стойки, затяжки, кобылки, связи и т.д. 5,325

68 1110-0114-0507 21

69 1110-0114-0401 Прогоны из досок. Укладка 0,6

70 1110-0102-0205 Устройство карнизов 15

71 1112-0101-0705 345

72 2110-0101-0701 345 (Коб=1,106)

73 1112-0101-2001 Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство 50

Ресурс исключен 2110-0102-9902

74 2110-0102-0109 50

75 1106-0301-0401 ОбФ11=(8.91+6.38+1.32+36)/1000 = 0,05261

76

1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка скруток, ершей, накладок ОбФ12=(319.6+108.6+15+30.8+11.44)/1000 = 0,48544

Ресурс исключен 2106-0405-1403

77 2105-0309-0301 ОбФ13=(15+30.8)/1000 = 0,0458

78 2105-0301-3201 0,01144

79 2105-0101-0403 ОбФ14=(319.6+108.6)/1000 = 0,4282

80 1110-0115-0101 16,5

81 1110-0115-0201 345

82 1110-0106-0101 1

Ресурс добавлен 2109-0404-0201 4
Ресурс добавлен 2109-0404-0401 1
Ресурс исключен 2113-0814-2210
Ресурс заменен 2109-0105-0100->2701-0101-0105
Ресурс удален 2109-0105-0100
83 1112-0101-0706 1,5
Ресурс исключен 2110-0101-9903
Ресурс исключен 2110-0102-9901
84 2110-0101-0701 1,5 (Коб=1,106)
85 1109-0304-0101 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ПЛ2 0,1563
Ресурс исключен 2105-0307-1013
Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0304-0401
Ресурс удален 2106-0405-9901
86 1109-0304-0101 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л1 0,0212
Ресурс исключен 2105-0307-1013
Ресурс заменен 2106-0405-9901->2106-0304-0401
Ресурс удален 2106-0405-9901
87 1112-0101-2002 Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство снегозадержателя 30
Ресурс заменен 2110-0102-9902->2110-0102-0114 Об= 1
Ресурс удален 2110-0102-9902
2 Восточная система
88 1112-0101-0707 Водосток наружный. Устройство 5,6 (Коб=2) 72 %
Ресурс удален 2105-0104-0302
89 2110-0302-0202 5,6 (Коб=2)
90 2110-0302-0204 1 (Коб=2)
91 2110-0302-0203 3 (Коб=2)
92 2110-0302-0208 8 (Коб=2)
93 1106-0301-0407 0,00376 (Коб=2)
94 1112-0101-0902 30 72 %
Ресурс удален 2105-0104-0302
Ресурс удален 2105-0302-0102
95 2110-0302-0201 30
96 2110-0302-0209 1
97 2110-0302-0207 62
98 2110-0302-0210 11
3 Антисейсмический пояс

99 1106-0701-0201 5,5
Ресурс исключен 2105-0301-9916
Ресурс исключен 2113-0703-1405
100 2105-0301-3201 ОбФ8=(142.4)/1000 = 0,1424
101 2105-0301-3001 ОбФ9=(35.3+8.93+2.9)/1000 = 0,04713
102 1106-0301-0406 Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров ОбФ10=(28.8+52.26)/1000 = 0,08106
Ресурс заменен 2106-0802-0105->2105-0301-3201
Ресурс удален 2106-0802-0105
103 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровки монтажных петель и прута 0,01272
Ресурс заменен 2113-0210-0102->2105-0301-3001
Ресурс удален 2106-0405-1403
Раздел 3 Наружная отделка
1 Фасад
104 1115-0109-0501 1084
Ресурс заменен 2203-0101-9901->2110-0103-0304
Ресурс исключен 2111-0101-0100
Ресурс удален 2203-0101-9901
105 2111-0103-0104 ОбФ29=1084*0.1 = 108,4 (Коб=1,05)
106
1115-0108-1901 Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /240м2/ 960
2 Цоколь
107 1115-0106-0201 120 72 %
Ресурс заменен 2206-0301-9900->2202-0301-0102
Ресурс удален 2206-0301-9900
3 Отмостка
108 1127-0401-0102 18,6 72 %
Ресурс заменен 21-130703-1406->21-130703-1405
Ресурс удален 2101-0601-0101
Ресурс удален 2113-0703-1406
109 2101-0601-0101 18,6 (Коб=1,22)
110 1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство отмостки 14,3 72 %
Ресурс заменен 21-020101-0101->2102-0101-0603
Ресурс удален 2102-0101-0101
Раздел 4 Проемы
1 Оконные проемы и витражи
111 1110-0501-0501 Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/Витраж В1/ ОбФ19=1.5*1.8*33 = 89,1

Ресурс заменен 2109-0204-9901->2109-0201-0501
Ресурс исключен 2109-0204-9902
2113-0809-0301 Об= 2
2113-0809-0302 Об= 2
Ресурс удален 2109-0204-9901
112 1110-0501-0501 Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/Витраж В2/ ОбФ20=5.62*2.4 = 13,488
Ресурс заменен 2109-0204-9901->2109-0203-0409
Ресурс исключен 2109-0204-9902
2113-0809-0301 Об= 2
2113-0809-0302 Об= 2
Ресурс удален 2109-0204-9901
113 1110-0501-0107 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК1/ ОбФ22=0.5*3.5*2 = 3,5
Ресурс заменен 2109-9999-9902->2109-0201-0605
2113-0809-0301 Об= 2
2113-0809-0302 Об= 2
2113-0809-9901 Об= 2
Ресурс удален 2109-9999-9902
114 1110-0501-0401 ОбФ31=3.7*2 = 7,4
Ресурс заменен 2109-0205-0108->2109-0205-0210 Об= 1
Ресурс удален 2109-0205-0108
115 1208-0101-1804 16
116 1115-0108-1901 Откосы оконные внутренние из ПВХ 400 мм. Устройство 50 72 %
Ресурс удален 2106-0902-1301
Ресурс удален 2113-0814-1201
Ресурс удален 2113-0814-1501
Ресурс удален 3105-0102-0102
117 2109-0205-0309 50
Раздел 5 Демонтажные работы
1 Кровля. Блок 1
118 1208-0101-0201 690
119
1208-0101-2002 Стяжка выравнивающая асфальтовая. Демонтаж 690 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;
Ресурс исключен 2102-0501-0301
120
1112-0101-1402 Утепление керамзитом покрытия. Демонтаж 172,5 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;

Ресурс исключен 2101-0302-0402
121 1112-0101-1501 Пароизоляция оклеечная. Демонтаж 690 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;
Ресурс исключен 2110-0401-0603
Ресурс исключен 2110-0501-0701
Ресурс исключен 2113-0104-0804
Ресурс исключен 2113-0703-0201
Ресурс исключен 3201-0201-0101
122 1219-0101-0901 1,38
123 4131-0104-0601 10
124 4101-0105-1006 10
2 Кровля. Блок 2
125 1208-0101-0202 345
126 1208-0101-0101 345
127 1112-0101-1501 Пароизоляция оклеечная. Демонтаж 272 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;
Ресурс исключен 2110-0401-0603
Ресурс исключен 2110-0501-0701
Ресурс исключен 2113-0104-0804
Ресурс исключен 2113-0703-0201
Ресурс исключен 3201-0201-0101
128 1208-0101-0102 345
129 1112-0101-1402 Утепление шлаком покрытия. Демонтаж 81,6 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;
Ресурс исключен 2101-0302-0402
130
1208-0101-2001 Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж 272 к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;
Ресурс исключен 2102-0401-2806
131 1203-0101-0201 Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета 8,9
132 1219-0101-0901 0,6
133 4131-0104-0601 5
134 4101-0105-1006 5
3 Фасад
135 1206-0101-0101 2
136 1206-0101-0202 3,5
137 1206-0101-0101 Витражи в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах 33
138 1206-0101-0202 Переплеты оконные остекленные. Снятие витражей 89,1
139 1206-0101-0302 3,7
140 1206-0101-0901 2

141	1206-0101-1001	13,488
142	4131-0104-0601	2
143	4101-0105-1006	2

* * * * *

Заказ 202027

Наименование стройки: "Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 202027

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11471		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				**14461250**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,2883	10528,00	3035
				2092,00	603
2 3103-0202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	13,35184	32,00	427
				0,00	0
3 3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	22,41528	175,00	3922
				0,00	0
4 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,88529	43,00	382
				0,00	0

5	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,864	16,00	110
					0,00	0
6	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	15,93934	4325,00	68938
					1480,00	23590
7	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	25,48856	6135,00	156372
					1480,00	37724
8	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	45,22529	6192,00	280036
					1464,00	66210
9	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	14,659003	5171,00	75802
					2092,00	30667
10	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,5176148	5204,00	28714
					2115,00	11669
11	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,04077084	9340,00	380
					2527,00	103
12	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,0083938	4625,00	13914
					1769,00	5322
13	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,5312564	24,00	12
					0,00	0
14	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	11,6442768	26,00	303
					0,00	0
15	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	24,96	60,00	1497
					0,00	0
16	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	14,93331	4677,00	69842

					1464,00	21862
17	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	44,7216	4692,00	209834
					1480,00	66188
18	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	12,744	8758,00	111612
					2092,00	26660
19	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	21	8778,00	184339
					2115,00	44415
20	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,22149	2290,00	2798
					1239,00	1513
21	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,4616	2305,00	3369
					1226,00	1792
22	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	12,2375	2961,00	36235
					1480,00	18112
23	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,5869	2976,00	1746
					1480,00	869
24	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,3063866	234,00	1242
					0,00	0
25	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,6082	152,00	396
					0,00	0
26	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	41,1106472	189,00	7770
					0,00	0
27	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,2409186	139,00	33

					0,00	0
28	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,0378032	27,00	28
					0,00	0
29	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,31688	9321,00	12275
					2092,00	2755
30	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	36,11858	731,00	26404
					0,00	0
31	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,16926	5829,00	987
					1464,00	248
32	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	23,115591	2862,00	66160
					1464,00	33840
33	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	14,7480504	2876,00	42415
					1480,00	21825
34	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	9,72	214,00	2080
					0,00	0
35	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	4,569	218,00	997
					0,00	0
36	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,33328	13,00	30
					0,00	0
37	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	14,05096	164,00	2304
					0,00	0
38	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	10,21911	165,00	1686
					0,00	0
39	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1791446	26,00	4

				0,00	0
40 3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	248,0793232	17,00	4218
				0,00	0
41 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	71,92241	11,00	791
				0,00	0
42 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3,375	14,00	47
				0,00	0
43 3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	300,3313076	16,00	4805
				0,00	0
44 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	25,6451	55,00	1410
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**1429701**
					415967

Материалы

1 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	29,06388	1778,00	51676
2 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	22,692	2058,00	46700
3 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3715	37525,00	689390
4 2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	14,586	37856,00	552168
5 2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	24,2199	36343,00	880224
6 2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	18,72	37108,00	694662
7 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,4	44305,00	106332

8	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	31,2	78078,00	2436033
9	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/накладки/	т	2,00798	282445,00	567144
10	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,1014	342297,00	377005
11	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001198416	438197,00	525
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04672	226611,00	10587
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21149	243102,00	51413
14	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/Ограждение кровли/	т	0,70886	239602,00	169844
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38746	224534,00	86998
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши/	т	0,78303	240026,00	187948
17	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,3877717	216144,00	299957
18	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,1431304	309851,00	44350
19	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,3088	443,00	1023
20	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,944	105,00	1149
21	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,16	192,00	31

22	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	185,1328552	70,00	12960
23	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутки/	т	0,12836	272556,00	34985
24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,294	273377,00	353750
25	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,011551738	4800,00	56
26	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,61774	614991,00	379905
27	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03337	654783,00	21850
28	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00061774	473461,00	292
29	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1008	295,00	297360
30	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	867,2	68,00	58970
31	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2384,8	266,00	634357
32	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,18	44550,00	8019
33	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000636272	69413,00	44
34	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00410352	31325,00	129

35	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,48044	53047,00	662051
36	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,79931	31325,00	902138
37	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,91604	56115,00	107519
38	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00410352	31325,00	129
39	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	31,57138	68107,00	2150232
40	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4872	51757,00	25216
41	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,71604	31325,00	116405
42	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,5978	54880,00	416967
43	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	48107,00	8659
44	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,2475	31325,00	195703
45	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,64725	50417,00	32633
46	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30967	19373,00	6000
47	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,498	16474,00	8204

48	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,8904	115607,00	102937
49	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Прим. витраж В1/	м2	89,1	14633,00	1303800
50	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,5	21926,00	76741
51	2109-0203-0409	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленный двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99. Прим. Витраж В2	м2	13,488	19677,00	265403
52	2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	7,4	3696,00	27350
53	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	50	1188,00	59400
54	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	463,00	5556
55	2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1624,00	4872
56	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1514,667	3090,00	4680321
57	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	1237,00	89064
58	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57	1510,00	86070
59	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,6	1654,00	70460
60	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	168	805,00	135240
61	2110-0103-0304	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012. Прим. сайдинг	м2	1192,4	1731,00	2064044
62	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	170	1609,00	273530

63	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	59,2	2129,00	126037
64	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	21	1518,00	31878
65	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	3989,00	27923
66	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	212	916,00	194192
67	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	71	907,00	64397
68	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	5	343,00	1715
69	2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	58	1398,00	81084
70	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	205,176	223,00	45754
71	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	173,04	224,00	38761
72	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1262,5712	161,00	203274
73	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	152,83907	226,00	34541
74	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3937,538	136,00	535504
75	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	43,43	952,00	41346
76	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	102,06936	1630,00	166373
77	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,854	16364,00	30339
78	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	195,7	31222,00	6110145
79	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	113,82	19339,00	2201165

80	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,048	25082,00	1204
81	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00724	34015,00	246
82	2113-0104-0804	Битум нефтяные кровельные ГОСТ 9548-75 марки БНК-45/180	т	0,4857	109166,00	53021
83	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008277716	633907,00	5247
84	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,2322525	517611,00	120216
85	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,24887	234006,00	58237
86	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5420	26,00	140920
87	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,18216	6149,00	1120
88	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	56,93248	7349,00	418397
89	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	1,076568	10809,00	11637
90	2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	13,1164	2144,00	28122
91	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	402,0875774	326,00	131081
92	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	6,46	390,00	2520
93	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,648	348,00	1269
94	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,145167	1588690,00	230625
95	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	137	2,00	274
96	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2630,4	3,00	7891
97	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1315,2	1,00	1315
98	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	68,5	2,00	137

99	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2818,4	73,00	205743
100	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8463038	374,00	317
101	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2532734	164,00	42
102	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,14582	53700,00	61532
103	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,12575	70347,00	8846
104	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	40,6127	28,00	1138
105	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,202855	74632,00	15139
106	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,790655	1148547,00	908104
107	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,6	90,00	54
108	2113-0803-1101	Ткань мешочная	10 м2	3,575	6932,00	24782
109	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000061774	1863709,00	115
110	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	212,176	114,00	24188
111	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	212,176	85,00	18035
112	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	7	51,00	357
113	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04796222	211235,00	10131
114	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00247096	219552,00	542
115	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00069	208006,00	144
116	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1008	724,00	729792
117	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1008	505,00	509040
118	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,7176	1143,00	820
119	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,07989486	80200,00	6408
120	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3620,56	11,00	39826
121	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	9105,6	15,00	136584
122	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	29,6	10,00	296
123	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,18603067	605508,00	112643
124	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,06860984	605514,00	41544
125	2202-0301-0102	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93/Прим.плитки типа Кабанчик	м2	120	2998,00	359760

126	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000191499	462200,00	88
127	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,68	1035,00	1739
128	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,796	1148,00	3209
129	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000370644	412813,00	154
130	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,8538	600,00	512
131	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	78,9152	1607,00	126817
132	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,0999	915,00	12901
133	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм/прим. решетка слухового окна/	м2	1,5	1422,00	2133
		Итого по материалам				**37445862**
		Перевозка грузов				
1	4101-0105-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	17	376,00	6392
2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	17	659,00	11203
		Итого по перевозке грузов				**17595**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 202027

Наименование стройки: "Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Общестроительные работы

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	29,06388	Казахстан
2	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	22,692	Казахстан
3	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,3715	Казахстан
4	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	14,586	Казахстан
5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	24,2199	Казахстан
6	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	18,72	Казахстан
7	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,4	Казахстан
8	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	31,2	Казахстан
9	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/накладки/	т	2,00798	Казахстан
10	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,1014	Казахстан

11	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001198416	
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04672	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21149	
14	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/Ограждение кровли/	т	0,70886	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38746	Казахстан
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши/	т	0,78303	Казахстан
17	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,3877717	
18	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,1431304	
19	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,3088	
20	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,944	
21	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,16	
22	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	185,1328552	
23	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/скрутки/	т	0,12836	
24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,294	
25	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,011551738	
26	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,61774	

27	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03337	
28	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00061774	
29	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1008	
30	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	867,2	
31	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2384,8	
32	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,18	
33	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000636272	Казахстан
34	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00410352	Казахстан
35	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,48044	Казахстан
36	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,79931	Казахстан
37	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,91604	Казахстан
38	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00410352	Казахстан
39	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	31,57138	Казахстан
40	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4872	Казахстан

41	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,71604	Казахстан
42	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,5978	Казахстан
43	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	Казахстан
44	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,2475	Казахстан
45	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,64725	Казахстан
46	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30967	Казахстан
47	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,498	Казахстан
48	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,8904	
49	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Прим. витраж В1/	м2	89,1	
50	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,5	
51	2109-0203-0409	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленный двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99. Прим. Витраж В2	м2	13,488	
52	2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	7,4	
53	2109-0205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	50	
54	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	
55	2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	

56	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1514,667	Казахстан
57	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	Казахстан
58	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57	Казахстан
59	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,6	Казахстан
60	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	168	Казахстан
61	2110-0103-0304	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012. Прим. сайдинг	м2	1192,4	Казахстан
62	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	170	Казахстан
63	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	59,2	Казахстан
64	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	21	Казахстан
65	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	Казахстан
66	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	212	Казахстан
67	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	71	Казахстан
68	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	5	Казахстан
69	2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	58	Казахстан
70	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	205,176	Казахстан
71	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	173,04	Казахстан
72	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1262,5712	Казахстан

73	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	152,83907	Казахстан
74	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3937,538	Казахстан
75	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	43,43	Казахстан
76	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	102,06936	Казахстан
77	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,854	Казахстан
78	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	195,7	Казахстан
79	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	113,82	Казахстан
80	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,048	
81	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00724	
82	2113-0104-0804	Битум нефтяные кровельные ГОСТ 9548-75 марки БНК-45/180	т	0,4857	
83	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008277716	
84	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,2322525	
85	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,24887	
86	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5420	
87	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,18216	
88	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	56,93248	
89	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	1,076568	
90	2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	13,1164	
91	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	402,0875774	
92	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	6,46	
93	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,648	
94	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,145167	

95	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	137	
96	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2630,4	
97	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1315,2	
98	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	68,5	
99	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2818,4	
100	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8463038	Казахстан
101	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2532734	Казахстан
102	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,14582	Казахстан
103	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,12575	Казахстан
104	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	40,6127	Казахстан
105	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,202855	
106	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,790655	Казахстан
107	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,6	
108	2113-0803-1101	Ткань мешочная	10 м2	3,575	
109	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000061774	
110	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	212,176	
111	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	212,176	
112	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	7	
113	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04796222	
114	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00247096	
115	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00069	
116	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1008	
117	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1008	
118	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,7176	
119	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,07989486	
120	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3620,56	

121	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	9105,6
122	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	29,6
123	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,18603067
124	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,06860984
125	2202-0301-0102	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93/Прим.плитки типа Кабанчик	м2	120
126	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000191499
127	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,68
128	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,796
129	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000370644
130	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,8538
131	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	78,9152
132	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,0999
133	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм/прим. решетка слухового окна/	м2	1,5

Перевозка грузов

1	4101-0105-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	17
2	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	17

Составил _____

должност ь, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____

должност ь, подпись (инициалы, фамилия)

Заказ 202027

Наименование стройки:Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с.Тугыл" ВКО, Тарбагатайский район с.Тугыл

Калькуляция
стоимости материалов, изделий и конструкций

Составлена в текущих ценах по состоянию с 06.04.20 г.

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Наименование производителя или поставщика и его место нахождения	Вид отпускной цены (вид франко или в терминах ИНКОТЕРМС)	Вес единицы измерения, брутто, т	Транс-портные расходы на 1 т груза, тенге	Номер калькуляции транс-портных расходов	Стоимость на единицу измерения, тенге				
								отпускная цена (с учетом тары, упаковки, реквизита)	транс-портные расходы	итого сметная цена франко-приобъект-ный склад	заготови-тельно-складские расходы	всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	г.Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	2,4	8611	1	16123	20666,4	36789,4	735,79	37525
2	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	г.Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	2,4	8611	2	16447	20666,4	37113,4	742,27	37856
3	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	г.Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	2,2	8611	3	16686	18944,2	35630,2	712,6	36343
4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	г.Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	2,2	8611	4	18373	18944,2	37317,2	746,34	38064

5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	г.Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	2,2	8611	5	20436	18944,2	39380,2	787,6	40168
6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	г.Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	2,2	8611	6	16686	18944,2	35630,2	712,6	36343
7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	г.Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	2,2	8611	7	17436	18944,2	36380,2	727,6	37108
8	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	г.Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	2,4	8611	8	22770	20666,4	43436,4	868,73	44305
9	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	г.Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	2,4	8611	9	22605	20666,4	43271,4	865,43	44137
10	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	г. Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	3,75	7414	10	48745	27802,5	76547,5	1530,95	78078
11	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	г. Усть-Каменогорск, 100%	Франко-приобъектный склад	1	7414	11	99611	7414	107025	2140,5	109166