Утверждаю:

Руководитель

КГКП "Акжарский дом культуры"

_____Камильджанов М. Б.

«17» июня 2020 год

Дефектный акт

"Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с.Акжар Тарбагатайского района, ВКО"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Водопровод			
1	Разбор. Трубы полипропиленовая ду 15мм(ввод)	м	100
2	Разбор. Труба напорная полипропиленовая S6.3 ду 15 SDR11 PN17	м	20
3	Разбор. Смеситель двухрукояточный для умывальника с аэратором	шт	2
4	Разбор. Смеситель для душевых установок на гибком шланге	шт	1
5	Разбор. Пожарный кран в шкафу	комп.	3
6	Разбор. Водомерный узел	шт	1
Горячий водопровод Т3			
7	Разбор. Труба напорная полипропиленовая s6.3 ду 20х2,0 SDR-11	м	12
8	Разбор. Водонагреватель Ariston ABS BLU R 50V White 1,5 кВт	шт	2
Хозяйственно-бытовая канализация К1			
9	Разбор. Трубы канализационные ТК 50 ПНД	м	10
10	Разбор. Трубы канализационные ТК 100 ПНД	м	25
Сантехническое оборудование			
11	Разбор. Умывальник керамический с сифоном бутылочным (с пьедесталом) 500х500	шт	2
12	Разбор. Поддон душевой стальной эмалированный 900х900х100	шт	1
13	Разбор. Унитаз с косым выпуском с бачком керамическим низко располагаемым с сиденьем и комплектом арматуры	шт	2

	Отопление и вентиляци		
1	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка	м	5
2	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 57мм. Разборка	м	15
3	Краны шаровые диаметром до 65. Демонтаж	шт.	15
4	Балансировочный клапан	шт	2
5	Запорный клапан	шт	2
6	Котел КСВм	шт	1
7	Насос сетевой циркуляционный	шт	1
8	Циклон	шт	1
9	Дымосос	шт	1
10	Газоход диаметром до 250	м	16
11	Радиаторы алюминиевые. Демонтаж	кВт/сек	100/371
	Электроосвещение		
1	Демонтаж распределительного устройства	шт	1
2	Демонтаж щитков освещения	шт	2
3	Демонтаж светильников для ламп накаливания	шт	83
4	Демонтаж светильников люминесцентных ламп	шт	267
5	Кабели силовые суммарное сечение до 16 мм2. Демонтаж	м	2104
6	Демонтаж выключатели и розетки	шт	87
	Силовое электрооборудование		
1	Демонтаж распределительного устройства	шт	1
2	Демонтаж распределительных силовых щитков	шт	4
3	Кабели силовые суммарное сечение до 25 мм2. Демонтаж	м	460
4	Демонтаж выключатели и розетки	шт	87

	Архитектурно-строительные решения		
1	Снятие штукатурного слоя с поверхностей кирпичных наружных стен фасада	м2	1200,0
2	Снятие штукатурного слоя с поверхностей цоколя	м2	48,0
3	Демонтаж покрытия асфальтобетонной отмостки толщиной 150 мм	м2	160,0
4	Демонтаж облицовки из керамической плитки с поверхностей кирпичных стен	м2	49,1
5	Снятие окрасочного слоя с поверхностей откосов	м2	2,5
6	Демонтаж навесного потолка Армстронг	м2	403,4
7	Разборка плинтусов из керамической плитки	п.м.	143,9
8	Разборка пластиковых плинтусов	п.м.	149,6
9	Разборка полов из керамических и керамогранитных плиток	м2	95,6
10	Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм	м2	95,6
11	Демонтаж покрытия полов из линолеума	м2	225,8
12	Демонтаж основания из деревянных досок толщиной 25 мм	м2	225,8
13	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
14	Снятие дверных полотен	м2	1,89
15	Демонтаж оконного блока из ПВХ материалов размером 1,29х1,0h	шт	1
16	Демонтаж перегородок из газоблков толщиной 200 мм	м2	3,7

Члены комиссии:

Директор: Камильджанов М.

Зам. по хоз. части: Кыпышев К.

Бухгалтер: Мукатова А.