Утверждаю:
Руководитель
КГКП "Акжарский дом культуры"
_____Камильджанов М.Б.

«17» июня 2020 год
Задание на проектирование

"Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с.Акжар Тарбагатайского района, ВКО"

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Утвержденные данные
1	Основание для проектирования	Бюджетная программа: 067 – «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» 421 – «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
2	Вид строительства	Капитальный ремонт
3	Срок начала строительства	Август 2020
4	Стадийность проектирования	Рабочий проект
5	Состав исходных данных	- Задание на проектирование; - Техническое обследование; - Техпаспорт объекта
6	Архитектурно-строительная часть	
6.1	Внутренняя отделка	*Выполнить отделку помещений:* 1) Потолок: – Выравнивание сухими смесями, t=5 мм помещений 119, 120; – Акриловая водно-дисперсионная окраска за 2 раза светлыми красками помещений 119, 120. – Устройство натяжных потолков помещений 104, 108, 116. 2) Стены и перегордки: – Устройство керамической плитки светлых тонов помещений 119,120; 3) Откосы: – Выравнивание сухими смесями, t=5 мм; – Акриловая водно-дисперсионная окраска за 2 раза светлыми тонами. *Выполнить отделку пола:* 1) Тип 1:

		– Керамогранитная плитка 0,3х0,3м на клею из сухих смесей - 15 мм помещения 104. 2) Тип 2: – Керамическая плитка помещений 119, 120. 3) Тип 3: – Коммерческий гетерогенный линолеум ACCZENT PRO на клеящей мастике "Синтелакс" помещений 201, 203, 208, 209. 4) Тип 4: – Ламинат – помещения 207, 210. *- Отверстия для проведения инженерных коммуникаций.* *- Устройство фасада декоративной штукатуркой с утеплением наружных стен здания.* *- Замена отмостки.* *- Демонтировать перегородку из газоблока в котельной.* *- Устройство наружного организованного водостока здания.* *- Окраска кровли здания.*
6.2	Электротехническое решение	- Замена электроосвещения эстрады и малого зала, и второго этажа -Замена внутренней системы электроснабжения
6.3	Тепломеханические решения	- Замена котельного оборудование
6.4	Водопровод и канализация	- Замена водопроводного ввода - Замена сетей В1, Т3.1, К1, В2. - Замена сантехнических приборов и водонагревателей - Устройство септика.
7	Заказчик	Коммунальное государственное казенное предприятие "Акжарский дом культуры" Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛА, 17 БИН 060440007349 БИК HSBKKZKX ИИК KZ976010261000021910 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 21568 Руководитель Камильджанов Мейрамбек Бердиханович

8	Проектная организация	ТОО «АкжарЖоба» БИН 110840010573 ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA АО «АТФБанк» ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, Жамбыл, 11 тел: 8-7232-203552 Директор: Джаксылыкбаев М.Т.

Главный инженер проекта
ТОО «АкжарЖоба» Д.Т. Нуржакипов