Паспорт проекта
Книга 3

Заказчик Коммунальное государственное казенное предприятие "Акжарский дом культуры" **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО"АкжарЖоба" **Источник финансирования:** Код программы – 067-421 **Место расположения:** РК, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар	**Наименование проекта** (рабочего проекта): "Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с.Акжар Тарбагатайского района, ВКО"	**Исходные данные, в том числе:** - задание на проектирование; - дефектная ведомость; - технический паспорт здания.

Эскизные графические материалы здания



Рисунок 1. Схема здания.

Технико-экономические показатели

Этажность – 2.
Общая площадь здания – 989,8 м^2.
Площадь застройки – 877,8 м^2.
Объем здания – 6114,0 м^3.

Дополнительные сведения в том числе:
- о назначении объекта - общественное здание;

- состав проекта:
ТОМ I - Пояснительная записка
ТОМ II - Рабочие чертежи
ТОМ III – Сметная документация

Площадка под капитальный ремонт здании расположена в IIIА климатическом районе.
Средние температуры наружного воздуха:
- наиболее холодной пятидневки – минус 35,2 градусов
- наиболее холодных суток – минус 37,0 градусов
Зона влажности – 3 (сухая).
Район по весу снегового покрова – III.
Район по давлению ветра – III.
Сейсмичность площадки 7 баллов.

Директор: Джаксылыкбваев М.Т._____

ГИП: Нуржакипов Д.Т._____
25.06.2020