	ТРУБОПРОВОДЫ	*					
11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,3189	651850,23	207875	134941
12	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	С123-010603-0206 2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	м	323,889	6064,00	1964063	--
16	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	3	21351,29	64054	57617
	ВОРОНКИ	*					
17	Воронки сливные диаметром до 300 мм. Установка	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	воронка	2	1162,77	2326	1807
18	Воронка выпускная пластиковая диаметром 300 мм	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	шт.	2	1833,00	3666	--
19	Хомуты для крепления труб	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	шт.	5	417,00	2085	--
20	Дюбели пластмассовые М7	С121-130207-1203 2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	10 шт.	1	104,00	104	--
	РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	*					
21	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	м	150	855,05	128258	138518
22	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м бортового камня	500	1641,91	820956	394398
23	Камни бортовые	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	м3	22,5	38123,00	857768	--
24	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 273 мм. Разборка	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	м трубопроводов	180	831,58	149685	99045
25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1954	1560,02	3048279	2194761