E11-06010	-Плиты фундаментные	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0115	железобетонные плоские.		1628,9	317,69	4544,63	886,36	--	6512,42	
1106-0101	Устройство								
73.		0,02145	191111	--	4099,33	--	4099,33	--	4427,28
C121-0503	-Сетки арматурные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	327,95	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм								
74.		5,81	5675,3	65,62	32973,5	381,27	26766,2	5628,81	41690,5
E11-11010	-Покрытия из плиток	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-2702	керамических для полов	покрытия	1002,76	27,89	5826,04	162,06	--	3088,18	
1111-0101	многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство								
75.		9,77	6314,51	27,52	61692,79	268,86	33646,85	22317,09	90730,67
E11-15010	-Стены. Облицовка	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
6-0102	наружная по бетонной	поверхно	2843,1	12,21	27777,09	119,27	--	6720,79	
1115-0106	поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе								
	Ограждение ОГ-1								
76.		5,52	1182,91	77,24	6529,69	426,36	2784,36	4111,48	11492,46
E11-07051	-Ограждения	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
9-0103	металлические с	огражден	601,26	29,95	3318,97	165,33	--	851,29	
1107-0519	поручнями из поливинилхлорида.Установка								
77.		2,5	1335	--	3337,5	--	3337,5	--	3604,5
C123-0103	-Трубы стальные	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-0123	бесшовные		--	--	--	--	--	267	
2301-0301	горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
78.		0,0768936	254076	--	19536,82	--	19536,82	--	21099,76
C121-0502	-Трубы стальные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
06-0802	квадратные из		--	--	--	--	--	1562,95	
2105-0206	углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90								
79.		2,2	81,98	2,21	180,35	4,86	95,34	55,63	254,87
E11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0406	металлические.		36,43	0,2176	80,15	0,48	--	18,88	
1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
80.		2,2	259,04	3,13	569,89	6,88	469,28	65,33	686,03
E11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-1502	металлические		42,6	0,4352	93,72	0,96	--	50,82	
1113-0301	огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-1126, за 2 раза								
	ПОДВАЛ								
81.		1	24336,53	1225,03	24336,53	1225,03	20216,74	2867,15	29379,97
E11-06040	-Стены подвалов и	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0101	подпорные стены		2894,76	255,96	2894,76	255,96	--	2176,29	
1106-0401	бетонные. Устройство								
82.		0,03	523754,02	8414,16	15712,62	252,42	14236,88	1213,27	18279,96
E11-08020	-Решетки приямков	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0703	металлические.	металлич	40777,2	2709,12	1223,32	81,27	--	1354,07	
1108-0201	Установка								
83.		0,15	24781,8	902,9	3717,27	135,44	3053,48	521,19	4577,54
E11-06020	-Фундаменты общего	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0101	назначения бетонные		3522,36	295,9	528,35	44,39	--	339,08	
1106-0201	объемом до 5 м3. Устройство								
84.		6	3163,03	1648,73	18978,19	9892,38	3565,01	10607,01	31952,01
E11-07050	-Блоки стен подвалов	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	массой до 1,5 т.	сборных	920,13	578,03	5520,8	3468,18	--	2366,82	
1107-0501	Установка	конструк							
85.		3,258	18016	--	58696,13	--	58696,13	--	63391,82
C121-0412	-Блоки бетонные для стен	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-9911	подвалов объемом 0,5		--	--	--	--	--	4695,69	
2104-1201	м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5								
86.		4	2098,78	1042,16	8395,13	4168,63	1698,79	4689,45	14131,35
E11-07050	-Блоки стен подвалов	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0102	массой до 1 т.	сборных	631,93	361,6	2527,71	1446,4	--	1046,77	
1107-0501	Установка								
87.		1,06	20738	--	21982,28	--	21982,28	--	23740,86
C121-0412	-Блоки бетонные для стен	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-9903	подвалов объемом до		--	--	--	--	--	1758,58	
2104-1201	0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5								

РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка

==========

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ (АС-25)

88.				4850,39		2852901		2068543,76	3750107,64
			588,18		30,49		17935,14	619420,92	
	E11-15020	-Потолки.	м2	---	---	---	---	---	---
	7-0102	Оштукатуривание по	оштукату	1303,04	13,35	766422,07	7854,09	--	277785,75
	1115-0207	сетке без устройства каркаса улучшенное							
		ЦОКОЛЬ							
89.				2842,97		713245,06		411889,86	1026960,41
			250,88		30,49		7649,98	237644,21	
	E11-15020	-Стены подвала наружные	м2	---	---	---	---	---	---
	7-0101	(от отм.-3,100 до	оштукату	1170,7	13,35	293705,22	3350,05	--	76071,14
	1115-0207	отм.-0,300). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное							
90.			90	5281,28	83,75	475315,06	7537,71	66123,14	322811,48 861976,67
	E11-15010	-Стены и колонны.	м2	---	---	---	---	---	---
	6-0401	Облицовка наружная	поверхно	4462,82	20,67	401654,21	1860,14	--	63850,12
	1115-0106	(цоколь) по бетонной поверхности гранитными плитами толщиной 40 мм и							
	2015	на металлическом каркасе							
91.			90	28529	--	2567610	--	2567610	-- 2773018,8
	C122-0101	-Плиты из гранита	м2	---	---	---	---	---	---
	01-0417	цокольные пиленые,		--	--	--	--	--	205408,8
	2201-0101	длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40							
92.			0,19	213050	--	40479,5	--	40479,5	-- 43717,86
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	3238,36
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм							
93.			0,13	216670	--	28167,1	--	28167,1	-- 30420,47
	C121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	2253,37
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,							
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
94.			100	93	--	9300	--	9300	-- 10044
	C121-1302	-Анкерный болт стальной	шт.	---	---	---	---	---	---
	05-0501	оцинкованный с рубашкой		--	--	--	--	--	744
	2113-0205	под гайку М10х12х85 мм							
		ФАСАД							
95.				659,7		711878,82		274405,74	1207182,36
			1079,1		1,73		1861,99	405882,63	
	E11-08070	-Леса наружные	м2	---	---	---	---	---	---
	1-0102	инвентарные высотой до	вертикал	403,68	0,7616	435611,09	821,84	--	89420,92
	1108-0701	16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка							
96.				2443,27		2636533,61		1345935,53	3949940,63
			1079,1		16,02		17291,15	1020818,83	
				---	---	---	---	---	---
	E11-15010	-Фасад здания из	м2	1179,97		1273306,92		--	
	8-1801	алюминиевых панелей.			2,52		2716,61	292588,19	
	1115-0108	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля							
97.				4097,63		4421750,91		570319,46	8070456,34
			1079,1		44,54		48061,5	3050893,85	
	E11-15010	-Фасады вентилируемые.	м2	---	---	---	---	---	---
	9-0201	Устройство с облицовкой поверхно		3524,58	9,5	3803370	10247,35	--	597811,58
	1115-0109	стальным сайдингом и теплоизоляционным слоем							
	РСНБ РК	(СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛЕКСА и УЧТЕН В ЛОК. СМЕТЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК)							
98.				9629		10390653,9		10390653,9	11221906,21
			1079,1		--		--		--
	C121-0609	-Панели фасадные	м2	---	---	---	---	---	---
	01-1601	алюминиевые		--	--	--	--	--	831252,31

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--		24847834,93		19693841,44		36004051,72
			--		100337,46		6021552,7	
		---	---	---	---	---	---	---
		--		6974069,47			--	
			--		26850,08		2666966,79	

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

99.			594,26	577,72	5,66	343316,48	3365,89	82160,6	207529,85 594914,04
	E11-15020	-Потолки. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---
	3-0502	выравнивание бетонных	оштукату	433,8	2,73	257789,99	1622,33	--	44067,71
	1115-0203	поверхностей (однослойноеоштукатуривание)цементно-известковым раствором							

100.			594,26	723,34	4,32	429853,21	2568,15	141339,02	229670,94	712286,07
	E11-15040 -Потолки. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0104 поливинилацетатными	окрашива		481,18	1,92	285946,03	1142,64	--	52761,93	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная штукатурке									
101.				473,25		810159,29		202872,79		1396051,18
			1711,92		4,72		8080,26		482480,69	
	E11-15020 -Стены. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0501 выравнивание бетонных	оштукату		350,02	2,27	599206,24	3894,62	--	103411,2	
	1115-0203 поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором									
102.			83,54	1282,15	66,43	107110,63	5549,66	36464,93	55446,1	175561,27
	E11-15020 -Стены внутри зданий	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0203 (подвал).	оштукату		779,22	50,41	65096,04	4211,59	--	13004,54	
	1115-0203 Оштукатуривание цементно-известковым									
	РСНБ РК или цементным раствором поверхно по камню и бетону улучшенное									
103.			1766,66	605,13	4,08	1069060	7199,32	385265,19	543840,13	1741932,1
	E11-15040 -Стены. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0103 поливинилацетатными	окрашива		382,98	1,81	676595,45	3204,72	--	129032,01	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
104.				4628,38		1761837,76		980183,93		2575008,48
			380,66		17,42		6630,07		622429,35	
	E11-15010 -Стены, столбы, пилястры	м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101 и откосы (без	поверхно		2036	7,92	775023,76	3012,92	--	190741,37	
	1115-0107 карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток									
	туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону									
105.			28,8	782,33	2,9	22531,17	83,53	8969,24	10812,39	36011,05
	E11-15040 -Стены. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0308 улучшенная масляными	окрашива		468	1,29	13478,4	37,09	--	2667,49	
	1115-0403 составами по штукатурке									
	2-3 ЭТАЖ									
106.				577,72		657654,48		157386,24		1139612,88
			1138,36		5,66		6447,67		397542,63	
	E11-15020 -Потолки. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0502 выравнивание бетонных	оштукату		433,8	2,73	493820,57	3107,72	--	84415,77	
	1115-0203 поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором									
107.				723,34		823423,58		270747,97		1364449,86
			1138,36		4,32		4919,54		439955,92	
	E11-15040 -Потолки. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0104 поливинилацетатными	окрашива		481,18	1,92	547756,06	2188,84	--	101070,36	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
108.				473,25		1488292,42		372684,78		2564597,35
			3144,86		4,72		14843,74		886334,76	
	E11-15020 -Стены. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0501 выравнивание бетонных	оштукату		350,02	2,27	1100763,9	7154,56	--	189970,17	
	1115-0203 поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором									
109.				605,13		1903050,89		685816,79		3100841,46
			3144,86		4,08		12815,62		968098,61	
				---	---	---	---	---	---	
	E11-15040 -Стены. Окраска	м2		382,98		1204418,48		--		
	5-0103 поливинилацетатными	окрашива			1,81		5704,78		229691,96	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
110.				4628,38		3523675,52		1960367,86		5150017
			761,32		17,42		13260,14		1244858,69	
				---	---	---	---	---	---	
	E11-15010 -Стены, столбы, пилястры	м2		2036		1550047,52		--		
	7-0101 и откосы (без	поверхно			7,92		6025,85		381482,74	
	1115-0107 карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без и									
	2015 установки плиток туалетного гарнитура на									
	цементном растворе по кирпичу и бетону									
111.				577,72		662322,46		158503,35		1147701,77
			1146,44		5,66		6493,44		400364,36	
	E11-15020 -Потолки. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0502 выравнивание бетонных	оштукату		433,8	2,73	497325,67	3129,78	--	85014,95	
	1115-0203 поверхностей (однослойное оштукатуривание цементно-известковым раствором									
112.				723,34		829268,18		272669,73		1374134,63
			1146,44		4,32		4954,46		443078,7	
	E11-15040 -Потолки. Окраска	м2		---	---	---	---	---	---	
	5-0104 поливинилацетатными	окрашива		481,18	1,92	551644	2204,37	--	101787,75	
	1115-0405 водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									

113.				473,25	1451918,73		363576,41		2501918,9
			3068		4,72	14480,96		864672,85	
				---	---	---	---	---	---
	E11-15020	-Стены. Сплошное	м2	350,02	1073861,36		--		
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату		2,27	6979,7		185327,33	
	1115-0203	поверхностей(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым Раствором							
114.				605,13	1856540,56		669055,51		3025057,27
			3068		4,08	12502,41		944438,39	
				---	---	---	---	---	---
	E11-15040	-Стены. Окраска	м2	382,98	1174982,64		--		
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива		1,81	5565,35		224078,32	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке							
115.				4628,38	3901258,47		2170433		5701872,13
			842,9		17,42	14681,04		1378252,76	
	E11-15010	-Стены, столбы, пилястры	м2	---	---	---	---	---	---
	7-0101	и откосы (без	поверхно	2036	7,92	1716144,4	6671,55	--	422360,9
	1115-0107	карнизных, плинтусных и угловых плиток)Облицовка гладкая без и							
	2015	установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	21641273,78		8918497,39		34301967,38
					--	138875,89		10119807,13	
				---	---	---	---	---	---
				--	12583900,5		--		
					--	65858,41		2540886,47	

РАЗДЕЛ 3. Полы К-1, К-2, К-3

УЗЕЛ 128

116.			28,5572	14012,57	1487,07	400159,76	42466,56	268297,75	96314,37	536192,06
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м3	---	---	---	---	---	---	---
	1-0803	засыпная керамзитовая.	изоляции	3130,4	457,56	89395,46	13066,63	--	39717,93	
	1111-0101	Устройство								
117.			101,95	2509,23	27,56	255816,41	2809,27	227177,49	25458,65	303777,06
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-0901	сплошная из плит или	изолируе	253,36	12,3	25829,64	1254,03	--	22502	
	1111-0101	матов минераловатных или стекловолокнистых.	поверхно							
	РСНБ РК	Устройство								
118.			509,91	1206,68	82,15	615298,18	41889,72	292346,07	268976,56	955016,72
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-0401	рулонными материалами	изолируе	551,2	9,97	281062,39	5082,88	--	70741,98	
	1111-0101	на битумной мастике. Устройство первого слоя								
119.			509,91	879,37	25,39	448401,85	12947,69	250509,81	179387,14	678012,11
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-1105	толщиной 20 мм.	стяжки	362,7	11,56	184944,36	5893,03	--	50223,12	
	1111-0101	Устройство								
120.			101,95	782,5	25,88	79776,26	2638,14	74968,79	3137,99	89547,4
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные.	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-1106	Устройство. добавлять	стяжки	21,28	11,47	2169,33	1168,96	--	6633,14	
	1111-0101	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме								
121.				3124,51	1593220,42		1415076,74		1896193,48	
			509,91		18,93	9654,13		162514,28		
	E11-11010	-Покрытия из линолеума.	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-3602	Устройство на мастике	покрытия	330,43	8,63	168489,56	4397,97	--	140458,78	
	1111-0101	КН-2								

УЗЕЛ 107

122.				14012,57	1397498,83		936990,23		1872571,52	
			99,7318		1487,07	148308,17		336363,69		
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м3	---	---	---	---	---	---	---
	1-0803	засыпная керамзитовая.	изоляции	3130,4	457,56	312200,43	45633,28	--	138709	
	1111-0101	Устройство								
123.				2509,23	889724,19		790118,63		1056530,36	
			354,58		27,56	9770,59		88544,66		
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-0901	сплошная из плит или	изолируе	253,36	12,3	89834,97	4361,48	--	78261,51	
	1111-0101	матов минераловатных или стекловолокнистых Устройство								
124.				1206,68	2147069,8		1020135,35		3332510,36	
			1779,32		82,15	146173,27		938587,93		
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная	м2	---	---	---	---	---	---	---
	1-0401	рулонными материалами	изолируе	551,2	9,97	980761,18	17736,62	--	246852,62	

	1111-0101	на битумной мастике.Устройство первого слоя							
125.				879,37	1564688,64	874148,6	2365908,72		
			1779,32		25,39	45180,67	625967,59		
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные м2		---	---	---	---	---	
	1-1105	толщиной 20 мм. стяжки		362,7	11,56 645359,36	20563,6	-- 175252,5		
	1111-0101	Устройство							
126.			354,58	782,5	25,88 277460,2	9175,4	260739,91 10913,88	311444	
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные. м2		---	---	---	---	---	
	1-1106	Устройство. добавлять стяжки		21,28	11,47 7544,9	4065,61	-- 23069,93		
	1111-0101	на каждые 5 мм изменения толщины							
	РСНБ РК	стяжки к норме 1111-0101-1105							
127.				3587,16	6382703,93	5988550,56	7282862,28		
			1779,32		10,81	19232,85	360687,07		
	E11-11010	-Покрытие ламинированное м2		---	---	---	---	---	
	1-3408	напольное. Укладка покрытия		210,71	4,94 374920,52	8789,13	-- 539471,28		
	1111-0101	бесклеевым (замковым) способом							
		УЗЕЛ 134							
128.				13956,47	808448,06	540974,65	1084120,65		
			57,9264		1487,07	86140,61	195367,35		
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция м3		---	---	---	---	---	
	1-0803	засыпная керамзитовая. изоляции		3130,4	457,56 181332,8	26504,8	-- 80305,23		
	1111-0101	Устройство							
129.				1390,36	1150550,68	626439,9	1714031,19		
			827,52		82,15	67981,76	436515,23		
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная м2		---	---	---	---	---	
	1-0401	рулонными материалами изолируе		551,2	9,97 456129,02	8248,88	-- 126965,27		
	1111-0101	на битумной мастике. Устройство первого							
130.				863,87	714873,74	406168,15	1056233,95		
			827,52		40,47	33493,13	263120,66		
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная м2		---	---	---	---	---	
	1-0402	рулонными материалами изолируе		332,57	5,68 275212,46	4703,13	-- 78239,55		
	1111-0101	на битумной мастике. Устройство последующего слоя							
131.			827,52	691,12	25,34 571912,73	20967,78	317918,62 228034,57	863943,08	
	E11-11010	-Стяжки цементные м2		---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм. стяжки		281,6	11,56 233026,32	9563,65	-- 63995,78		
	1111-0101	Устройство							
132.				3455,47	2859472,35	1918274,11	4010983		
			827,52		66,88	55343,38	854400,82		
	E11-11010	-Покрытия из плиток м2		---	---	---	---	---	
	1-2705	многоцветных или покрытия		1070,49	27,89 885854,86	23082,18	-- 297109,85		
	1111-0101	одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство							
		УЗЕЛ 62							
133.			316,78	727,24	25,34 230376,64	8026,6	133146,06 87293,11	343083,33	
	E11-11010	-Стяжки цементные м2		---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм. стяжки		281,6	11,56 89203,98	3661,03	-- 25413,58		
	1111-0101	Устройство							
134.				3455,47	1094624,48	734327,72	1535430,21		
			316,78		66,88	21185,8	327070,15		
	E11-11010	-Покрытия из плиток м2		---	---	---	---	---	
	1-2705	многоцветных или покрытия		1070,49	27,89 339110,96	8836,01	-- 113735,57		
	1111-0101	одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство							
135.				304,13	1044850,19	699791,38	1477301,14		
			3435,52		0,7395	2540,57	323021,23		
	E11-11010	-Плинтуса м		---	---	---	---	---	
	1-4001	поливинилхлоридные. плинтусо		99,7	0,3264 342518,25	1121,35	-- 109429,71		
	1111-0101	Устройство на клее КН-2							
		УЗЕЛ 174							
136.			33,4368	24402,7	7,2 815948,27	240,75	713521,32 96055,03	984963,56	
	E11-11010	-Слои подстилающие м3		---	---	---	---	---	
	1-0209	бетонные. Устройство с подстила		3056,1	-- 102186,2	--	-- 72960,26		
	1111-0101	уплотнением трамбовками							
137.			417,96	1136,9	86,19 475180,31	36024,06	319807,36 123747,27	646841,79	
	E11-11010	-Покрытия бетонные, м2		---	---	---	---	---	
	1-1501	толщина 30 мм. покрытия		285,55	29,42 119348,9	12297,14	-- 47914,21		
	1111-0101	Устройство							
138.				-252,7	-105617,24	-95640,45	-122515		
			417,96		-7,42	-3100,18	-7822,6		

	E11-11010 -Вычитается позиция:	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1502 Покрытия бетонные.	покрытия		-16,45	-3,46	-6876,61	-1445,31	--	-9075,19
	1111-0101 Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501								
139.			3,508	24402,7	7,2	85604,68	25,26	74858,62	10077,55 103336,81
	E11-11010 -Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---
	1-0209 бетонные. Устройство с	подстила		3056,1	--	10720,8	--	--	7654,58
	1111-0101 уплотнением трамбовками								
140.			35,08	1095,65	86,19	38435,58	3023,55	25394,9	10386,29 52727,62
	E11-11010 -Покрытия бетонные,	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1501 толщина 30 мм.	покрытия		285,55	29,42	10017,13	1032,12	--	3905,75
	1111-0101 Устройство								
141.			35,08	-238,95	-7,42	-8382,27	-260,2	-7544,91	-656,56 -9761,94
	E11-11010 -Вычитается позиция:	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1502 Покрытия бетонные.	покрытия		-16,45	-3,46	-577,16	-121,31	--	-723,11
	1111-0101 Устройство. исключать на каждые 5 мм								
	РСНБ РК изменения толщины к норме 1111-0101-1501								
142.			136,16	147,02	0,986	20018,41	134,25	4477,38	14538,07 37321
	E11-11010 -Плинтуса цементные.	м		---	---	---	---	---	---
	1-3902 Устройство								
143.			71	2827,57	27,56	200757,17	1956,43	180812,46	17729,91 235966,05
	E11-11010 -Тепло- и звукоизоляция	м2		---	---	---	---	---	---
	1-0901 сплошная из плит или	изолируе		253,36	12,3	17988,28	873,33	--	17478,97
	1111-0101 матов минераловатных или стекловолокнистых Устройство								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	26048872,26	18991787,18	34694572,49		
				--	823970	6075731,89		
			---	---	---	---	---	---
			--	6233115,08	--			
				--	230429,48	2569968,33		

РАЗДЕЛ 4. Кровля

144.			655,61	802,99	49,15	526447,27	32221,66	211255,81	266341,15 856211,49
	E11-12010 -Покрытия. Утепление	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1303 плитами из минеральной	утепляем		431,61	9,96	282969,8	6531,45	--	63423,07
	1112-0101 ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
145.				19968	13483957,09	13483957,09	14562673,66		
			675,2783		--	--	--		
				---	---	---	---	---	---
	С121-1101 -Плиты из минеральной	м3		--	--	--			
	01-0104 ваты на синтетическом				--	--	1078716,57		
	2111-0101 связующем теплоизоляционные марки П-100								
146.			655,61	321,59	11,74	210836,96	7694,63	160099,96	41117,62 272110,95
	E11-12010 -Пароизоляция	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1503 прокладная. Устройство	изолируе		65,65	2,52	43042,37	1650,69	--	20156,37
	1112-0101 в один слой								
147.			655,61	617,96	96,46	405139,25	63241,06	220501,51	124415,99 571919,66
	E11-12010 -Стяжки выравнивающие	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1701 цементно-песчаные	стяжки		185,17	21,11	121396,68	13838,09	--	42364,42
	1112-0101 толщиной 15 мм. Устройство								
148.			655,61	406,15	1,43	266273,58	935,03	164174,64	93267,66 388304,54
	E11-12010 -Стяжки выравнивающие	м2		---	---	---	---	---	---
	1-1702 цементно-песчаные.	стяжки		154,31	0,3264	101163,9	213,99	--	28763,3
	1112-0101 Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме								
149.				93735,73	1780510,12	1393544,93	2284624,64		
			18,995		1255,45	23847,27	334883,07		
				---	---	---	---	---	---
	E11-10010 -Стропила, обрешетка.	м3							
	5-0101 Установка	древесин		19116,5	472,46	363117,92	8974,38	--	169231,45
150.			5,425	80683,52	1168,54	437708,11	6339,33	349915,66	75561,47 554331,15
	E11-10011 -Прогоны и стойки из	м3		---	---	---	---	---	---
	4-0402 брусьев. Укладка по	древесин		15014,4	461,58	81453,12	2504,07	--	41061,57
	1110-0114 фермам								
151.			24,42	9970,93	51,23	243490,23	1250,91	224563,14	16366,27 280645,02
	E11-10011 -Конструкции деревянные	м3		---	---	---	---	---	---
	5-0101 ферм, арок, балок,	древесин		723,84	20,83	17676,17	508,57	--	20788,52
	1110-0115 стропил, мауэрлатов.Огнезащита								
152.				6252,77	4727095,78	3456810,9	6314218,53		
			756		93,39	70603,6	1119402,86		
				---	---	---	---	---	---

	E11-12010	-Покрытие кровельное	м2		1586,88		1199681,28		--
	1-0705	металлочерепицей без	кровли			22,57		17060,95	467719,89
	1112-0101	слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством							
153.				756	346,02	2,38	261587,71	1796,31	239051,3	19323,84	303384,47
	E11-10011	-Обрешетка под кровлю,	м2						
	5-0201	покрытия и настилы по	обработа		27,43	0,9667	20740,1	730,83	--	22472,92	
	1110-0115	фермам. Огнезащита									
154.				50	394,19	11,74	19709,45	586,83	15840	3135,83	24672,9
	E11-12010	-Пароизоляция	м2						
	1-1503	прокладная. Устройство	изолируе		65,65	2,52	3282,62	125,89	--	1827,62	
	1112-0101	в один слой									
155.				115	1576,46	21,88	181293,37	2515,82	172236,81	6566,69	202888,86
	E11-12010	-Кровли. Ограждение	м						
	1-1201	перилами	огражден		56,88	5,19	6540,74	596,97	--	15028,8	
156.				0,043	195353	--	8400,18	--	8400,18	--	9072,19
	C121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	672,01	
	2105-0301	периодического профиля	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
157.				0,015	213050	--	3195,75	--	3195,75	--	3451,41
	C121-0503	-Проволока из	т								
	01-3501	низкоуглеродистой стали			--	--	--	--	--	255,66	
	2105-0301	холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5									
158.				0,006	198348	--	1190,09	--	1190,09	--	1285,3
	C121-0503	-Сталь арматурная	т								
	01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	95,21	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12									
159.				239	1396,81	84,19	333837,48	20121,29	56437,47	241173,27	621011,61
	E11-12010	-Водосток наружный.	м труб						
	1-0707	Устройство при покрытии			1076,48	20,36	257278,72	4866,14	--	46000,86	
	1112-0101	кровли металлочерепицей									
160.				115	4051,17	137,19	465884,26	15777,18	371619,57	76260,15	585515,96
	E11-12010	-Желоба настенные.	м						
	1-0901	Устройство	желобов		682,5	38,3	78487,5	4403,97	--	43371,55	
161.				0,004	362672	--	1450,69	--	1450,69	--	1566,74
	C121-0501	-Сталь листовая	т								
	04-0301	оцинкованная			--	--	--	--	--	116,06	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге -- 23358007,37 20534245,52 27837889,08
-- 246930,93 2417815,86
-- 2576830,93 --
-- 62005,99 2062065,86

РАЗДЕЛ 5. Разные работы

ШКАФ-1 ДЛЯ ВК - 10 шт.

162.				0,921	64640,61	6236,45	59534	5743,77	7699,34	55605,14	124350,28
	E11-07010	-Изделия монтажные	т							
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	46090,89	1032,11	--	9211,13	
	1107-0107	Установка									
163.				0,57	231584	--	132002,88	--	132002,88	--	142563,11
	C121-0502	-Профили гнутые стальные	т								
	05-0101	из горячекатаного			--	--	--	--	--	10560,23	
	2105-0205	листового проката толщиной до 3,9 мм									
164.				0,24	236379	--	56730,96	--	56730,96	--	61269,44
	C121-0501	-Прокат тонколистовой	т								
	01-0401	горячекатаный с			--	--	--	--	--	4538,48	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качестватолщиной от 0,55 до 2									
165.				0,05	231584	--	11579,2	--	11579,2	--	12505,54
	C121-0501	-Прокат тонколистовой	т								
	01-0402	горячекатаный с			--	--	--	--	--	926,34	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9									
166.				0,061	216670	--	13216,87	--	13216,87	--	14274,22
	C121-0502	-Уголок стальной	т								
	01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	1057,35	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
167.				6	194	--	1164	--	1164	--	1257,12

	С121-1302	-Дюбели для пристрелки	10 шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	07-1201	стальные		--	--	--	--	--	93,12	
168.			60	490	--	29400	--	29400	--	31752
	С121-0904	-Петля накладная ПН1,	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0201	ПН2, ПН3 ГОСТ		--	--	--	--	--	2352	
169.			20	4249	--	84980	--	84980	--	91778,4
	С121-0904	-Ручки-скобы (задвижка)	пара	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-1003	РС200, РС250, РС300,		--	--	--	--	--	6798,4	
	2109-0404	РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80								
170.			10	81,98	2,21	819,79	22,09	433,38	252,89	1158,49
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0406	металлические.		36,43	0,2176	364,32	2,18	--	85,81	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
171.			10	82,64	1,56	826,41	15,65	597,76	148,47	1052,87
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1406	металлические		21,3	0,2176	213	2,18	--	77,99	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
172.			30	257,19	0,9283	7715,77	27,85	4477,8	2578,11	11117,39
	Е11-15040	-Поверхности (кроме	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-1002	кровель) металлические	окрашива	107	0,4174	3210,12	12,52	--	823,51	
	1115-0403	большие. Окраска масляная, количество окрасок 2								
		ШКАФ-2 ДЛЯ ВК - 10 шт.								
173.			0,534	64640,61	6236,45	34518,09	3330,26	4464,11	32240,12	72098,86
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	26723,71	598,42	--	5340,66	
	1107-0107	Установка								
174.			0,343	231584	--	79433,31	--	79433,31	--	85787,98
	С121-0502	-Профили гнутые стальные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0101	из горячекатаного		--	--	--	--	--	6354,66	
	2105-0205	листового проката толщиной до 3,9 мм								
175.			0,1	236379	--	23637,9	--	23637,9	--	25528,93
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0401	горячекатаный с		--	--	--	--	--	1891,03	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали								
	РСНБ РК	обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2								
176.			0,03	231584	--	6947,52	--	6947,52	--	7503,32
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0402	горячекатаный с		--	--	--	--	--	555,8	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9								
177.			0,061	216670	--	13216,87	--	13216,87	--	14274,22
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	1057,35	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,								
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
178.			6	194	--	1164	--	1164	--	1257,12
	С121-1302	-Дюбели для пристрелки	10 шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	07-1201	стальные		--	--	--	--	--	93,12	
179.			60	490	--	29400	--	29400	--	31752
	С121-0904	-Петля накладная ПН1,	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0201	ПН2, ПН3 ГОСТ		--	--	--	--	--	2352	
180.			20	4249	--	84980	--	84980	--	91778,4
	С121-0904	-Ручки-скобы (задвижка)	пара	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-1003	РС200, РС250, РС300,		--	--	--	--	--	6798,4	
	2109-0404	РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания								
181.			10	81,98	2,21	819,79	22,09	433,38	252,89	1158,49
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0406	металлические.		36,43	0,2176	364,32	2,18	--	85,81	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
182.			10	82,64	1,56	826,41	15,65	597,76	148,47	1052,87
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1406	металлические		21,3	0,2176	213	2,18	--	77,99	
	1113-0301	огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115								
183.			30	257,19	0,9283	7715,77	27,85	4477,8	2578,11	11117,39
	Е11-15040	-Поверхности (кроме	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-1002	кровель) металлические	окрашива	107	0,4174	3210,12	12,52	--	823,51	
	1115-0403	большие. Окраскамасляная, количество окрасок 2								
		ОТМОСТКА								
184.			31,5	24402,7	7,2	768685,11	226,8	672191,16	90491,12	927910,33

	E11-11010 -Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0209 бетонные.Устройство с	подстила		3056,1	--	96267,15	--	--	68734,1	
	1111-0101 уплотнением трамбовками		слоя							
185.			210	1542,23	2,63	323867,98	553,03	292016,55	33996,14	386493,26
	E11-27070 -Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 тротуаров	покрытия		149,04	0,8548	31298,4	179,51	--	28629,13	
	1127-0701 асфальтобетонные однослойные из литой									
	РСНБ РК мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
	КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ									
186.			0,042	679631,61	6236,45	28544,53	261,93	26180,73	2535,74	33566,69
	E11-07010 -Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103 массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	2101,86	47,07	--	2486,42	
	1107-0107 Установка									
	-									
	АБОНЕНТСКИЕ ЯЩИКИ									
187.			35	8020	--	280700	--	280700	--	303156
	C123-0514 -Ящик абонентский	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0301			--	--	--	--	--	22456	
	РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
188.			0,03	523754,02	8414,16	15712,62	252,42	14236,88	1213,27	18279,96
	E11-08020 -Решетки приямков	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0703 металлические.Установка	металлич		40777,2	2709,12	1223,32	81,27	--	1354,07	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--		2098139,78		1876360,17		2505794,67
					--		10499,39		222040,47	
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	211280,22	1972,13	--	185614,42	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								135344275,34
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Зарплата рабочих строителей		Тенге				28938356,8				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1508736,92				
в том числе зарплата машинистов		Тенге					426248,87			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге				70014731,69				
Накладные расходы		Тенге				24856948,05				
Сметная прибыль		Тенге				10025501,88				

НА Общестроительные работы. Стены и перегородки

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕМЫЧКА П-1 (АС-16 изм.)									
1.				4	424,05	241,91	1696,19	967,66	168,5	881,66	2784,07
	E11-07050	-Перемычки, масса до 0,3	шт.		---	---	---	---	---	---	
	3-0110	т. Укладка	сборных		140,01	46,78	560,03	187,14	--	206,23	
2.				0,088	68997	--	6071,74	--	6071,74	--	6557,47
	C121-0401	-Перемычки из тяжелого	м3		---	---	---	---	---	---	
	05-9901	бетона класса В15 ГОСТ			--	--	--	--	--	485,74	
3.				6,66	20031,71	2305,6	133411,19	15355,3	92823,15	26161,99	172339,04
	E11-08020	-Стены внутренние из	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0107	кирпича. Кладка при	кладки		3788,7	435,2	25232,74	2898,43	--	12765,85	
	1108-0201	высоте этажа до 4 м									
		РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МР-1 - 24 шт. (АС-23 изм.)									
4.				0,582864	523754,02	8414,16	305277,36	4904,31	276605,49	23572,35	355157,69

	Е11-08020	-Решетки приямков	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0703	металлические.	металлич	40777,2	2709,12	23767,56	1579,05	--	26307,98	
	1108-0201	Установка	еских							
5.			30,72	82,59	2,21	2537,29	67,85	1312,18	803,13	3607,65
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0501	металлические.		37,67	0,2176	1157,27	6,68	--	267,23	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз								
6.			30,72	165,28	3,13	5077,44	96,13	3672,64	912,21	6468,82
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические		42,6	0,4352	1308,67	13,37	--	479,17	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз								

РАЗДЕЛ 1. Проемы

==========

ОКОННЫЕ

7.			240,75	2372,51	152,36	571181,76	36680,89	348543,41	181929,56	813360,22
	Е11-10050	-Проемы оконные площадью м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0106	более 2 м2. Установка проемов		772,41	67,23	185957,47	16186,49	--	60248,91	
	1110-0501	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)двухстворчатых								
8.			240,75	20980	--	5050935	--	5050935	--	5455009,8
	С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ м2		---	---	---	---	---	---	
	01-0403	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	404074,8	
	2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
	2015	двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка								
9.			33,54	3147,66	155,49	105572,63	5215,02	65071,96	33786,59	150507,96
	Е11-10050	-Проемы оконные площадью м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0105	до 2 м2. Установка		1052,05	67,23	35285,64	2255,01	--	11148,74	
	1110-0501	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,								
	РСНБ РК	поворотно-откидных) двухстворчатых								
10.			28,14	14728	--	414445,92	--	414445,92	--	447601,59
	С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ м2		---	---	---	---	---	---	
	01-0401	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	33155,67	
	2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
	2015	двухкамерным, не открывающиеся: глухие								
11.			5,4	15191	--	82031,4	--	82031,4	--	88593,91
	С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ м2		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	6562,51	
	2109-0201	трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
	2015	двухкамерным, не открывающиеся: глухие								
12.			217,6	1480,42	8,72	322139,96	1896,73	277907,4	38866,21	389886,66
	Е11-10050	-Доски подоконные из п/м		---	---	---	---	---	---	
	1-0402	ПВХ. Установка в стенах		194,56	3,9	42335,82	848,86	--	28880,49	
	1110-0501	каменных толщиной свыше 0,51 м								
13.			217,6	2648	--	576204,8	--	576204,8	--	622301,18
	С121-0902	-Доски подоконные из ПВХ м		---	---	---	---	---	---	
	05-0207	профилей		--	--	--	--	--	46096,38	
	2109-0205	ламинированные шириной 450 мм								
14.			217,6	1392,97	5,02	303110,64	1092,5	221222,17	64799,09	397342,51
	Е11-15010	-Отливы оконные наружные м		---	---	---	---	---	---	
	8-1902	из оцинкованной стали		371,31	0,9324	80795,97	202,89	--	29432,78	
	1115-0108	с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство								

ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ

15.			109,41	2400,02	512,49	262585,73	56071,15	106384,52	101483,67	393194,95
	Е11-10010	-Проемы дверные наружные м2		---	---	---	---	---	---	
	7-0101	площадью до 3 м2 в проемов		915,18	115,43	100130,06	12629,57	--	29125,55	
	1110-0107	каменных стенах. Установка блоков								
16.				43408		4630765,44		4630765,44		5001226,68
			106,68		--		--		--	
	С121-0904	-Блоки дверные стальные м2		---	---	---	---	---	---	
	02-0201	наружные утепленные,		--	--	--	--	--	370461,24	
	2109-0402	однопольные, с замкнутой коробкой								
17.			2,73	15900	--	43407	--	43407	--	46879,56
	С121-0901	-Блоки дверные входные и м2		---	---	---	---	---	---	
	02-0204	тамбурные с		--	--	--	--	--	3472,56	
	2109-0102	остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ,ДН 24-13ПЩ СТ РК								
18.			58	5439	--	315462	--	315462	--	340698,96
	С121-0904	-Замок цилиндровый шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0305	врезной с защелкой,		--	--	--	--	--	25236,96	
	2109-0404	управляемой ручками и от ключа ЗВ7								

19.		58	4249	--	246442	--	246442	--	266157,36
С121-0904	-Ручки-скобы РС200, пара		---	---	---	---	---	---	
04-1003	РС250, РС300, РС400,		--	--	--	--	--	19715,36	
2109-0404	РС500, РС600 для входных дверей в здания								
	ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ								
20.		305,76	1458,44	69,42	445931,45	21226,87	142600,07	261627,39	764163,55
Е11-10010	-Проемы дверные площадью м2		---	---	---	---	---	---	
7-0106	до 3 м2 во внутренних проемов		922,63	28,1	282104,51	8592,59	--	56604,71	
1110-0107	стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
21.		158,76	2499,09	30,36	396756,2	4819,99	271013,48	97829,84	534152,92
Е11-15050	-Двери прочие. м2		---	---	---	---	---	---	
1-0202	Остекление оконным площади		761,67	8,6	120922,73	1364,57	--	39566,88	
1115-0501	стеклом на эластичных								
22.		1,3	3016,18	503,57	3921,04	654,65	1836,89	1414,07	5761,91
Е11-10010	-Проемы площадью до 2 м2 м2		---	---	---	---	---	---	
7-0105	в перекрытиях.		1099,62	108,98	1429,51	141,68	--	426,81	
1110-0107	Установка блоков люков								
23.			10800		1714608		1714608		1851776,64
		158,76		--		--		--	
С121-0901	-Блоки дверные м2		---	---	---	---	---	---	
02-0111	однопольные с		--	--	--	--	--	137168,64	
2109-0102	остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние								
24.			11999		1763853		1763853		1904961,24
		147		--		--		--	
С121-0901	-Блоки дверные м2		---	---	---	---	---	---	
02-0102	однопольные с глухими		--	--	--	--	--	141108,24	
2109-0102	полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние								
25.		1,3	33418	--	43443,4	--	43443,4	--	46918,87
С121-0901	-Люки и лазы утепленные м2		---	---	---	---	---	---	
02-0305	однопольные ДЛ 10-10П,		--	--	--	--	--	3475,47	
2109-0102	ДЛ 13-10П								
26.		370	490	--	181300	--	181300	--	195804
С121-0904	-Петля накладная ПН1, шт.		---	---	---	---	---	---	
04-0201	ПН2, ПН3 ГОСТ		--	--	--	--	--	14504	
2109-0404	5088-2005								
	ВИТРАЖИ В-1,2								
27.		25,8485	2768,56	2,63	71563,22	68	49558,48	19743,07	98610,8
Е11-10050	-Проемы высотой до 5 м. м2		---	---	---	---	---	---	
1-0501	Установка витражных		848,67	--	21936,74	--	--	7304,5	
1110-0501	блоков из ПВХ								
28.		15,146	43408	--	657457,57	--	657457,57	--	710054,17
С121-0904	-Блоки дверные стальные м2		---	---	---	---	---	---	
02-0201	наружные утепленные,		--	--	--	--	--	52596,61	
2109-0402	однопольные, с замкнутой коробкой								
29.		1,5525	14728	--	22865,22	--	22865,22	--	24694,44
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ м2		---	---	---	---	---	---	
01-0401	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	1829,22	
2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие								
30.		9,15	20980	--	191967	--	191967	--	207324,36
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ м2		---	---	---	---	---	---	
01-0403	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	15357,36	
2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции								
РСНБ РК	со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой:								
	двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка								
	ВИТРАЖИ В-4,5,6,7								
31.			2768,56		835967,87		578918,86		1151924,87
		301,95		2,63		794,31		230629,23	
Е11-10050	-Проемы высотой до 5 м. м2		---	---	---	---	---	---	
1-0501	Установка витражных		848,67	--	256254,7	--	--	85327,77	
1110-0501	блоков из ПВХ								
32.			20980		4701618		4701618		5077747,44
		224,1		--		--		--	
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ м2		---	---	---	---	---	---	
01-0403	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	376129,44	
2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
2015	двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:								
	двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка								
33.		77,85	18482	--	1438823,7	--	1438823,7	--	1553929,6