	С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0605	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	115105,9	
	2109-0201	трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом									
	2015	двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с									
		Одной поворотно-откидной створкой									
34.				1,225	523754,02	8414,16	641598,67	10307,35	581339,26	49541,79	746431,7
	Е11-08020	-Решетки металлические.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0703	Установка	металлич		40777,2	2709,12	49952,07	3318,67	--	55291,24	
35.				62,72	82,59	2,21	5180,3	138,52	2679,03	1639,72	7365,62
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0501	металлические.			37,67	0,2176	2362,76	13,65	--	545,6	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз									
36.				62,72	165,28	3,13	10366,44	196,26	7498,31	1862,43	13207,18
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1406	металлические			42,6	0,4352	2671,87	27,3	--	978,31	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз									
		ПЕРЕМЫЧКИ									
37.				428	424,05	241,91	181492,03	103539,11	18029,5	94337,43	297895,82
	Е11-07050	-Перемычки, масса до 0,3	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-0110	т. Укладка	сборных		140,01	46,78	59923,42	20023,55	--	22066,36	
38.				83	2049,55	1245,02	170112,37	103336,99	2940,24	98342,14	289930,87
	Е11-07010	-Перемычки массой от 0,3	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	4-0301	до 0,7 т. Укладка.	сборных		769,1	235,01	63835,13	19505,66	--	21476,36	
	1107-0104	Наибольшая масса	монтажных элементов в								
39.					68997		1952615,1		1952615,1		2108824,31
				28,3		--		--		--	
	С121-0401	-Перемычки из тяжелого	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-9901	бетона класса В15 ГОСТ			--	--	--	--	--	156209,21	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--		28355724,86		27084441,82		32551156,39
						--		346038,33		1330163,56	
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--		1305898,41		--		
						--		85110,49		2411196,77	

РАЗДЕЛ 2. Стены

		СТЕНА СТ-1 - 5 шт.									
40.					44977,05		2188583,47		1939470,26		2596034,84
				48,66		460,86		22425,35		215152,49	
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	226687,87	4658,9	--	192298,88	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
41.				1,3365	679631,61	6236,45	908327,65	8335,02	833108,29	80690,85	1068140
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	66884,34	1497,74	--	79121,48	
	1107-0107	Установка									
42.				1,15	45677	--	52528,55	--	52528,55	--	56730,83
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	4202,28	
		СТЕНА СТ-2 - 20 шт.									
43.					38641,32		1978435,81		1716319,16		2381204,56
				51,2		460,86		23595,93		226383,22	
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	238520,73	4902,09	--	176385,52	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
44.					679631,61		965076,89		885158,08		1134873,75
				1,42		6236,45		8855,76		85732,14	
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	71063,05	1591,31	--	84064,72	
	1107-0107	Установка									
45.				1,24	45677	--	56639,48	--	56639,48	--	61170,64
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	4531,16	
		СТЕНА СТ-3 - 10 шт.									
46.					40372,06		922905,3		805874,31		1105900,43
				22,86		460,86		10535,21		101076,57	
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	

	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	106495,78	2188,71	--	81918,55	
	1108-0301 РСНБ РК	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
47.			0,72	679631,61	6236,45	489334,76	4490,24	448812,55	43469,82	575428,94
	E11-07010	-Изделия монтажные	т							
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	36031,97	806,86	--	42624,37	
	1107-0107	Установка								
48.			0,62	45677	--	28319,74	--	28319,74	--	30585,32
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.							
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	2265,58	
		СТЕНА СТ-4 - 10 шт.								
49.			28,7	45904,23	460,86	1317451,53	13226,62	1170522,86	126898,41	1559897,93
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3							
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	133702,05	2747,85	--	115548	
	1108-0301 РСНБ РК	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
50.			0,75	679631,61	6236,45	509723,71	4677,34	467513,07	45281,06	599405,15
	E11-07010	-Изделия монтажные	т							
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	37533,3	840,48	--	44400,38	
	1107-0107	Установка								
51.			0,51	45677	--	23295,27	--	23295,27	--	25158,89
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.							
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	1863,62	
		СТЕНА СТ-5 - 11 шт.								
52.			8,58	35241,66	460,86	302373,48	3954,16	258448,46	37936,88	367535,19
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3							
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	39970,86	821,48	--	27224,83	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
		СТЕНА СТ-6 - 5 шт.								
53.			13,95	40990,18	460,86	571813,02	6428,97	500396,47	61680,59	684173,09
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3							
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	64987,58	1335,63	--	50679,49	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
54.			0,412	679631,61	6236,45	280008,22	2569,42	256820,51	24874,4	329273,23
	E11-07010	-Изделия монтажные	т							
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	20618,29	461,7	--	24390,61	
	1107-0107	Установка								
55.			0,35	45677	--	15986,95	--	15986,95	--	17265,91
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.							
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	1278,96	
		СТЕНА СТ-9 - 5 шт.								
56.			5,05	35272,57	460,86	178126,48	2327,33	152273,18	22328,81	216491,72
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3							
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	23525,97	483,51	--	16036,42	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
		СТЕНА СТ-10 - 1 шт.								
57.			0,65	46491,45	460,86	30219,44	299,56	26891,79	2874,01	35740,92
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3							
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	3028,1	62,23	--	2647,48	
	1108-0301 РСНБ РК	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
58.			0,027	679631,61	6236,45	18350,05	168,38	16830,47	1630,12	21578,59
	E11-07010	-Изделия монтажные	т							
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	1351,2	30,26	--	1598,41	
	1107-0107	Установка								
59.			0,026	45677	--	1187,6	--	1187,6	--	1282,61
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.							
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	95,01	
		СТЕНА СТ-16 - 5 шт.								
60.			15,95	24146,41	460,86	385135,25	7350,69	303479,76	70523,68	492111,64
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3							
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	74304,8	1527,12	--	36452,71	
	1108-0301 РСНБ РК	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
61.			0,215	679631,61	6236,45	146120,8	1340,84	134020,41	12980,57	171829,48
	E11-07010	-Изделия монтажные	т							
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	10759,55	240,94	--	12728,11	

62.	1107-0107	Установка		0,14	45677	--	6394,78	--	6394,78	--	6906,36
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		--	--	--	--	--	511,58	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм									
		СТЕНА СТ-17 - 5 шт.									
63.				1,15	24146,41	460,86	27768,37	529,99	21880,99	5084,78	35481,4
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	5357,4	110,11	--	2628,25	
	1-0303	монолитных каркасных									
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
64.				0,04	679631,61	6236,45	27185,26	249,46	24934,03	2414,99	31968,27
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		50044,4	1120,64	2001,78	44,83	--	2368,02	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных								
	1107-0107	Установка									
65.				0,02	45677	--	913,54	--	913,54	--	986,62
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		--	--	--	--	--	73,08	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм									
		СТЕНА СТ-18 - 5 шт.									
66.				17,1	24146,41	460,86	412903,62	7880,67	325360,75	75608,46	527593,05
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	79662,2	1637,22	--	39080,97	
	1-0303	монолитных каркасных									
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
67.				0,08	679631,61	6236,45	54370,53	498,92	49868,06	4829,98	63936,55
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		50044,4	1120,64	4003,55	89,65	--	4736,04	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных								
	1107-0107	Установка									
68.				0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		--	--	--	--	--	146,17	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм									
		СТЕНА СТ-19 - 10 шт.									
69.				2,6	24146,41	460,86	62780,67	1198,23	49470,06	11496,02	80218,83
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	12112,38	248,93	--	5942,14	
	1-0303	монолитных каркасных									
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
70.				0,23	679631,61	6236,45	156315,27	1434,38	143370,67	13886,19	183817,58
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		50044,4	1120,64	11510,21	257,75	--	13616,12	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных								
	1107-0107	Установка									
71.				0,24	45677	--	10962,48	--	10962,48	--	11839,48
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		--	--	--	--	--	877	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм									
		СТЕНА СТ-20 - 5 шт.									
72.				14,6	24146,41	460,86	352537,59	6728,53	277793,39	64554,59	450459,56
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	68015,68	1397,86	--	33367,37	
	1-0303	монолитных каркасных									
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
73.				0,3575	679631,61	6236,45	242968,3	2229,53	222847,9	21583,97	285716,45
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		50044,4	1120,64	17890,87	400,63	--	21164,18	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных								
	1107-0107	Установка									
74.				0,24	45677	--	10962,48	--	10962,48	--	11839,48
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		--	--	--	--	--	877	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм									
		СТЕНА СТ-21 - 10 шт.									
75.				8,3	24146,41	460,86	200415,21	3825,12	157923,64	36698,84	256083,17
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	38666,45	794,68	--	18969,12	
	1-0303	монолитных каркасных									
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
76.				0,08	679631,61	6236,45	54370,53	498,92	49868,06	4829,98	63936,55
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		50044,4	1120,64	4003,55	89,65	--	4736,04	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных								
	1107-0107	Установка									
77.				0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.								

05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	146,17
	СТЕНА СТ-22 - 10 шт.								
78.			2,7	24146,41	460,86	65195,31	1244,32	51372,75	11938,18	83304,17
E11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	12578,24	258,51	--	6170,68	
1-0303	монолитных каркасных									
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
	СТЕНА СТ-23 - 5 шт.									
79.			11,75	24146,41	460,86	283720,32	5415,08	223566,6	51953,18	362527,39
E11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	54738,64	1124,99	--	26853,88	
1-0303	монолитных каркасных									
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
80.			0,08	679631,61	6236,45	54370,53	498,92	49868,06	4829,98	63936,55
E11-07010	-Изделия монтажные	т		50044,4	1120,64	4003,55	89,65	--	4736,04	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных								
1107-0107	Установка									
81.			0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		--	--	--	--	--	146,17	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм									
	СТЕНА СТ-24 - 15 шт.									
82.			8,7	24146,41	460,86	210073,77	4009,46	165534,42	38467,46	268424,53
E11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	40529,89	832,97	--	19883,3	
1-0303	монолитных каркасных									
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
	СТЕНА СТ-34 - 8 шт.									
83.			4,64	41206,52	460,86	191198,26	2138,38	167443,94	20515,98	228651,38
E11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	21615,94	444,25	--	16937,14	
1-0303	монолитных каркасных									
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
84.			0,0888	679631,61	6236,45	60351,29	553,8	55353,55	5361,28	70969,57
E11-07010	-Изделия монтажные	т		50044,4	1120,64	4443,94	99,51	--	5257,01	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных								
1107-0107	Установка									
85.			0,096	45677	--	4384,99	--	4384,99	--	4735,79
С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		--	--	--	--	--	350,8	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм									
	СТЕНА СТ-43 - 4 шт.									
86.			4,24	37837,77	460,86	160432,14	1954,04	138725,6	18747,36	193513,86
E11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	19752,5	405,95	--	14334,36	
1-0303	монолитных каркасных									
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
87.			0,116	679631,61	6236,45	78837,27	723,43	72308,69	7003,47	92708
E11-07010	-Изделия монтажные	т		50044,4	1120,64	5805,15	129,99	--	6867,26	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных								
1107-0107	Установка									
88.			0,08	45677	--	3654,16	--	3654,16	--	3946,49
С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		--	--	--	--	--	292,33	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм									
	СТЕНА СТ-7и (1 этаж) - 1 шт.									
89.			1,28	34963,51	460,86	44753,29	589,9	38200,38	5659,58	54445,9
E11-08030	-Стены железобетонных	м3		4658,61	95,74	5963,02	122,55	--	4033,03	
1-0303	монолитных каркасных									
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
90.			0,016	679631,61	6236,45	10874,11	99,78	9973,61	966	12787,31
E11-07010	-Изделия монтажные	т		50044,4	1120,64	800,71	17,93	--	947,21	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных								
1107-0107	Установка									
91.			0,026	45677	--	1187,6	--	1187,6	--	1282,61
С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		--	--	--	--	--	95,01	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм									
92.			3,55	123	--	436,65	--	436,65	--	471,58
С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		--	--	--	--	--	34,93	
02-1101	диаметр 40 мм									

		СТЕНА СТ-7и (2-3 этаж) - 2 шт.								
93.			2,2	34654,45	460,86	76239,79	1013,89	64976,97	9727,4	92844,57
	E11-08030	-Стены железобетонных м3								
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	10248,94	210,64	--	6877,38	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
94.			0,062	679631,61	6236,45	42137,16	386,66	38647,75	3743,23	49550,83
	E11-07010	-Изделия монтажные т								
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	3102,75	69,48	--	3670,43	
	1107-0107	Установка								
95.			0,052	45677	--	2375,2	--	2375,2	--	2565,22
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.								
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	190,02	
96.			7,1	123	--	873,3	--	873,3	--	943,16
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м								
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	69,86	
		СТЕНА СТ-7и (4-5 этаж) - 2 шт.								
97.			2,32	34963,51	460,86	81115,34	1069,19	69238,18	10257,99	98683,2
	E11-08030	-Стены железобетонных м3								
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	10807,97	222,13	--	7309,87	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
98.			0,066	679631,61	6236,45	44855,69	411,61	41141,15	3984,73	52747,65
	E11-07010	-Изделия монтажные т								
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	3302,93	73,96	--	3907,23	
	1107-0107	Установка								
99.			0,052	45677	--	2375,2	--	2375,2	--	2565,22
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.								
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	190,0	
100.			7,1	123	--	873,3	--	873,3	--	943,16
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м								
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	69,86	
		СТЕНА СТ-10/1 (1 этаж) - 1 шт.								
101.			0,56	24146,41	460,86	13521,99	258,08	10655,09	2476,07	17277,9
	E11-08030	-Стены железобетонных м3								
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	2608,82	53,62	--	1279,84	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
102.			0,014	679631,61	6236,45	9514,84	87,31	8726,91	845,25	11188,9
	E11-07010	-Изделия монтажные т								
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	700,62	15,69	--	828,81	
	1107-0107	Установка								
103.			0,02	45677	--	913,54	--	913,54	--	986,62
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.								
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	73,08	
104.			2,35	123	--	289,05	--	289,05	--	312,17
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м								
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	23,12	
		СТЕНА СТ-15и (1 этаж) - 1 шт.								
105.			2,76	24146,41	460,86	66644,09	1271,97	52514,37	12203,47	85155,37
	E11-08030	-Стены железобетонных м3								
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	12857,76	264,25	--	6307,81	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при ысоте этажа до 4 м								
106.			0,01	679631,61	6236,45	6796,32	62,36	6233,51	603,75	7992,07
	E11-07010	-Изделия монтажные т								
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	500,44	11,21	--	592,01	
	1107-0107	Установка								
107.			0,008	45677	--	365,42	--	365,42	--	394,65
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.								
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	29,23	
108.			5,94	123	--	730,62	--	730,62	--	789,07
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м								
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	58,45	
		СТЕНА СТ-15и (2-3 этаж) - 2 шт.								
109.			5	24146,41	460,86	120732,05	2304,29	95134,72	22107,74	154266,97
	E11-08030	-Стены железобетонных м3								

	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	23293,04	478,72	--	11427,18	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
110.			0,036	679631,61	6236,45	24466,74	224,51	22440,63	2173,49	28771,45
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	1801,6	40,34	--	2131,22	
	1107-0107	Установка								
111.			0,016	45677	--	730,83	--	730,83	--	789,3
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	58,47	
112.			11,88	123	--	1461,24	--	1461,24	--	1578,14
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	116,9	
		СТЕНА СТ-15и (4-5 этаж) - 2 шт.								
113.			5	24146,41	460,86	120732,05	2304,29	95134,72	22107,74	154266,97
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	23293,04	478,72	--	11427,18	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
114.			0,046	679631,61	6236,45	31263,05	286,88	28674,14	2777,24	36763,52
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	2302,04	51,55	--	2723,22	
	1107-0107	Установка								
115.			0,016	45677	--	730,83	--	730,83	--	789,3
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	58,47	
116.			11,88	123	--	1461,24	--	1461,24	--	1578,14
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	116,9	
		СТЕНА СТ-26 (1 этаж) - 1 шт.								
117.			1,1	35674,35	460,86	39241,78	506,94	33610,37	4863,7	47633,92
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	5124,47	105,32	--	3528,44	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
118.			0,0121	679631,61	6236,45	8223,54	75,46	7542,54	730,53	9670,4
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	605,54	13,56	--	716,33	
	1107-0107	Установка								
119.			0,02	45677	--	913,54	--	913,54	--	986,62
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	73,08	
120.			2,35	123	--	289,05	--	289,05	--	312,17
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	23,12	
		СТЕНА СТ-26 (2-3 этаж) - 2 шт.								
121.			1,74	36570,62	460,86	63632,88	801,89	54725,01	7693,49	77032,49
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	8105,98	166,59	--	5706,11	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
122.			0,054	679631,61	6236,45	36700,11	336,77	33660,94	3260,24	43157,17
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	2702,4	60,51	--	3196,83	
	1107-0107	Установка								
123.			0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	146,17	
124.			4,7	123	--	578,1	--	578,1	--	624,35
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	46,25	
		СТЕНА СТ-26 (4-5 этаж) - 2 шт.								
125.			2	36508,81	460,86	73017,62	921,72	62778,69	8843,09	88409,57
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	9317,22	191,49	--	6548,86	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
126.			0,058	679631,61	6236,45	39418,63	361,71	36154,34	3501,74	46354

	Е11-07010 -Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103 массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	2902,58	65	--	3433,63	
	1107-0107 Установка								
127.		0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
	С121-1302 -Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704 размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	146,17	
128.		4,7	123	--	578,1	--	578,1	--	624,35
	С121-1005 -Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101 диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	46,25	
	СТЕНА СТ-48 (1 этаж) - 2 шт.								
129.		1,12	36848,78	460,86	41270,63	516,16	35536,83	4952,13	49920,58
	Е11-08030 -Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303 монолитных каркасных		4658,61	95,74	5217,64	107,23	--	3697,82	
	1108-0301 зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
130.		4,7	123	--	578,1	--	578,1	--	624,35
	С121-1005 -Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101 диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	46,25	
	СТЕНА СТ-48 (2-3 этаж) - 2 шт.								
131.		1,12	36848,78	460,86	41270,63	516,16	35536,83	4952,13	49920,58
	Е11-08030 -Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303 монолитных каркасных		4658,61	95,74	5217,64	107,23	--	3697,82	
	1108-0301 зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
132.		4,7	123	--	578,1	--	578,1	--	624,35
	С121-1005 -Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101 диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	46,25	
	СТЕНА СТ-48 (4-5 этаж) - 2 шт.								
133.		1,02	36848,78	460,86	37585,75	470,08	32363,9	4509,98	45463,39
	Е11-08030 -Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303 монолитных каркасных		4658,61	95,74	4751,78	97,66	--	3367,66	
	1108-0301 зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
134.		4,7	123	--	578,1	--	578,1	--	624,35
	С121-1005 -Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101 диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	46,25	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	15205050,75		13320294,89		18259894,56	
				--		177069,59		1702259	
			---	---	---	---	---	---	
			--	1707686,26		--			
				--		35679,34		1352584,78	

РАЗДЕЛ 3. Перегородки

	ПЕРЕГОРОДКА П-1 - 20 шт.								
135.		7	24146,41	460,86	169024,87	3226,01	133188,61	30950,83	215973,76
	Е11-08030 -Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303 монолитных каркасных		4658,61	95,74	32610,26	670,21	--	15998,06	
	1108-0301 зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
136.		28	123	--	3444	--	3444	--	3719,52
	С121-1005 -Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101 диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	275,52	
	ПЕРЕГОРОДКА П-2 (1 этаж) - 4 шт.								
137.		1,68	24146,41	460,86	40565,97	774,24	31965,27	7428,2	51833,7
	Е11-08030 -Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303 монолитных каркасных		4658,61	95,74	7826,46	160,85	--	3839,53	
	1108-0301 зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
138.		6	123	--	738	--	738	--	797,04
	С121-1005 -Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101 диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	59,04	
	ПЕРЕГОРОДКА П-2 (2-5 этаж) - 16 шт.								
139.		6,08	24146,41	460,86	146810,18	2802,02	115683,82	26883,01	187588,64
	Е11-08030 -Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303 монолитных каркасных		4658,61	95,74	28324,34	582,12	--	13895,45	
	1108-0301 зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								

140.			24	123	--	2952	--	2952	--	3188,16
С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	236,16	
	ПЕРЕГОРОДКА П-3 (1 этаж) - 4 шт.									
141.			6,64	24146,41	460,86	160332,17	3060,1	126338,91	29359,07	204866,54
Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	30933,16	635,74	--	15175,3	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
142.			0,104	679631,61	6236,45	70681,69	648,59	64828,48	6278,97	83117,51
Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	5204,62	116,55	--	6156,85	
1107-0107	Установка									
143.			0,144	45677	--	6577,49	--	6577,49	--	7103,69
С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	526,2	
144.			23,84	123	--	2932,32	--	2932,32	--	3166,91
С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	234,59	
	ПЕРЕГОРОДКА П-3 (2-5 этаж) - 16 шт.									
145.			24	24146,41	460,86	579513,85	11060,59	456646,67	106117,14	740481,47
Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	111806,59	2297,86	--	54850,48	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
146.			0,3872	679631,61	6236,45	263153,36	2414,75	241361,41	23377,1	309452,9
Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	19377,19	433,91	--	22922,44	
1107-0107	Установка									
147.			0,576	45677	--	26309,95	--	26309,95	--	28414,75
С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	2104,8	
148.			95,36	123	--	11729,28	--	11729,28	--	12667,62
С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	938,34	
	ПЕРЕГОРОДКА П-4 (1 этаж) - 4 шт.									
149.			7,24	24146,41	460,86	174820,01	3336,61	137755,08	32012	223378,58
Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	33728,32	693,19	--	16546,56	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
150.			0,092	679631,61	6236,45	62526,11	573,75	57348,27	5554,48	73527,03
Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	4604,08	103,1	--	5446,45	
1107-0107	Установка									
151.			0,12	45677	--	5481,24	--	5481,24	--	5919,74
С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	438,5	
152.			26	123	--	3198	--	3198	--	3453,84
С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	255,84	
	ПЕРЕГОРОДКА П-4 (2-5 этаж) - 16 шт.									
153.			26,24	24146,41	460,86	633601,81	12092,91	499267,02	116021,4	809593,07
Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	122241,87	2512,32	--	59969,86	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
154.			0,368	679631,61	6236,45	250104,43	2295,01	229393,08	22217,91	294108,13
Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	18416,34	412,4	--	21785,79	
1107-0107	Установка									
155.			0,48	45677	--	21924,96	--	21924,96	--	23678,96
С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	1754	
156.			104	123	--	12792	--	12792	--	13815,36
С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	1023,36	
	ПЕРЕГОРОДКА П-5 (1 этаж) - 4 шт.									

157.			1,68	24146,41	460,86	40565,97	774,24	31965,27	7428,2	51833,7
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	7826,46	160,85	--	3839,53	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
158.			6	123	--	738	--	738	--	797,04
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	59,04	
		ПЕРЕГОРОДКА П-5 (2-5 этаж) - 16 шт.								
159.			6,08	24146,41	460,86	146810,18	2802,02	115683,82	26883,01	187588,64
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	28324,34	582,12	--	13895,45	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
160.			24	123	--	2952	--	2952	--	3188,16
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	236,16	
		ПЕРЕГОРОДКА П-6 (1 этаж) - 4 шт.								
161.			2,68	24146,41	460,86	64712,38	1235,1	50992,21	11849,75	82687,1
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	12485,07	256,59	--	6124,97	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
162.			0,1	679631,61	6236,45	67963,16	623,64	62335,08	6037,47	79920,69
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	5004,44	112,06	--	5920,05	
	1107-0107	Установка								
163.			0,144	45677	--	6577,49	--	6577,49	--	7103,69
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	526,2	
164.			13,6	123	--	1672,8	--	1672,8	--	1806,62
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	133,82	
		ПЕРЕГОРОДКА П-6 (2-3 этаж) - 8 шт.								
165.			4,64	24146,41	460,86	112039,34	2138,38	88285,02	20515,98	143159,75
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	21615,94	444,25	--	10604,43	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
166.			0,1848	679631,61	6236,45	125595,92	1152,5	115195,22	11157,25	147693,43
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	9248,21	207,09	--	10940,25	
	1107-0107	Установка								
167.			0,288	45677	--	13154,98	--	13154,98	--	14207,37
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	1052,4	
168.			27,2	123	--	3345,6	--	3345,6	--	3613,25
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	267,65	
		ПЕРЕГОРОДКА П-6 (4-5 этаж) - 8 шт.								
169.			4,88	24146,41	460,86	117834,48	2248,99	92851,49	21577,15	150564,57
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	22734,01	467,23	--	11152,93	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
170.			0,2	679631,61	6236,45	135926,32	1247,29	124670,15	12074,95	159841,37
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	10008,88	224,13	--	11840,1	
	1107-0107	Установка								
171.			0,288	45677	--	13154,98	--	13154,98	--	14207,37
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	1052,4	
172.			27,2	123	--	3345,6	--	3345,6	--	3613,25
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	267,65	
		ПЕРЕГОРОДКА П-7 (1 этаж) - 4 шт.								
173.			1,68	24146,41	460,86	40565,97	774,24	31965,27	7428,2	51833,7
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	

	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	7826,46	160,85	--	3839,53	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
174.			6	123	--	738	--	738	--	797,04
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м								
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	59,04	
		ПЕРЕГОРОДКА П-7 (2-3 этаж) - 16 шт.								
175.			6,08	24146,41	460,86	146810,18	2802,02	115683,82	26883,01	187588,64
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3								
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	28324,34	582,12	--	13895,45	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
176.			20,8	123	--	2558,4	--	2558,4	--	2763,07
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м								
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	204,67	
		ПЕРЕГОРОДКА П-8 (1 этаж) - 4 шт.								
177.			4,8	24146,41	460,86	115902,77	2212,12	91329,33	21223,43	148096,29
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3								
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	22361,32	459,57	--	10970,1	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
178.			0,06	679631,61	6236,45	40777,9	374,19	37401,05	3622,48	47952,41
	Е11-07010	-Изделия монтажные т								
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	3002,66	67,24	--	3552,03	
	1107-0107	Установка								
179.			0,048	45677	--	2192,5	--	2192,5	--	2367,9
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.								
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	175,4	
180.			17,2	123	--	2115,6	--	2115,6	--	2284,85
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м								
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	169,25	
		ПЕРЕГОРОДКА П-8 (2-3 этаж) - 8 шт.								
181.			5,04	24146,41	460,86	121697,91	2322,72	95895,8	22284,6	155501,11
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3								
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	23479,38	482,55	--	11518,6	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
182.			0,072	679631,61	6236,45	48933,48	449,02	44881,25	4346,98	57542,89
	Е11-07010	-Изделия монтажные т								
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	3603,2	80,69	--	4262,44	
	1107-0107	Установка								
183.			0,064	45677	--	2923,33	--	2923,33	--	3157,19
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.								
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	233,87	
184.			20	123	--	2460	--	2460	--	2656,8
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м								
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	196,8	
		ПЕРЕГОРОДКА П-8 (4-5 этаж) - 8 шт.								
185.			8,8	24146,41	460,86	212488,41	4055,55	167437,11	38909,62	271509,87
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3								
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	40995,75	842,55	--	20111,84	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
186.			0,12	679631,61	6236,45	81555,79	748,37	74802,09	7244,97	95904,82
	Е11-07010	-Изделия монтажные т								
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	6005,33	134,48	--	7104,06	
	1107-0107	Установка								
187.			0,096	45677	--	4384,99	--	4384,99	--	4735,79
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.								
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	350,8	
188.			34,4	123	--	4231,2	--	4231,2	--	4569,7
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м								
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	338,5	
		ПЕРЕГОРОДКА П-12 - 30 шт.								
189.			42,3	24146,41	460,86	1021393,16	19494,29	804839,75	187031,45	1305098,59
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3								
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	197059,12	4049,97	--	96673,97	