	1108-0301 РСНБ РК	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		0,27	679631,61	6236,45	183500,53	1683,84	168304,71	16301,18	215785,85
190.	E11-07010 7-0103 1107-0107	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных		50044,4	1120,64	13511,99	302,57	--	15984,14	
191.	C121-1302 05-0704	-Анкер забиваемый размерами 8 мм х 70 мм	1000 шт.	0,24	45677	--	10962,48	--	10962,48	--	11839,48
192.	C121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	168	123	--	20664	--	20664	877	22317,12
		ПЕРЕГОРОДКА П-13 - 2 шт.									
193.	E11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,78	24146,41	460,86	18834,2	359,47	14841,02	3448,81	24065,65
194.	C121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	3,1	123	--	381,3	--	381,3	--	411,8
		ПЕРЕГОРОДКА П-14 - 2 шт.									
195.	E11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,8	24146,41	460,86	19317,13	368,69	15221,56	3537,24	24682,72
196.	C121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	3,2	123	--	393,6	--	393,6	--	425,09
		ПЕРЕГОРОДКА П-15 (1 этаж) - 1 шт.									
197.	E11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,5	24146,41	460,86	12073,21	230,43	9513,47	2210,77	15426,7
198.	E11-07010 7-0103 1107-0107	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,005	679631,61	6236,45	3398,16	31,18	3116,75	301,87	3996,03
199.	C121-1302 05-0704	-Анкер забиваемый размерами 8 мм х 70 мм	1000 шт.	0,004	45677	--	182,71	--	182,71	--	197,32
200.	C121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	1,8	123	--	221,4	--	221,4	--	239,11
		ПЕРЕГОРОДКА П-15 (2-3 этаж) - 2 шт.									
201.	E11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,72	24146,41	460,86	17385,42	331,82	13699,4	3183,51	22214,44
202.	C121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	2,8	123	--	344,4	--	344,4	--	371,95
		ПЕРЕГОРОДКА П-15 (4-5 этаж) - 3 шт.									
203.	E11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,5	24146,41	460,86	36219,62	691,29	28540,42	6632,32	46280,09
204.	E11-07010 7-0103 1107-0107	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,015	679631,61	6236,45	10194,47	93,55	9350,26	905,62	11988,1
205.	C121-1302 05-0704	-Анкер забиваемый размерами 8 мм х 70 мм	1000 шт.	0,012	45677	--	548,12	--	548,12	--	591,97

206.			5,4	123	--	664,2	--	664,2	--	717,34
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	53,14	
		ПЕРЕГОРОДКА П-16 - 1 шт.								
207.			0,6	24146,41	460,86	14487,85	276,51	11416,17	2652,93	18512,04
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	2795,16	57,45	--	1371,26	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
208.			0,008	679631,61	6236,45	5437,05	49,89	4986,81	483	6393,65
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	400,36	8,97	--	473,6	
	1107-0107	Установка								
209.			0,012	45677	--	548,12	--	548,12	--	591,97
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	43,85	
210.			3,02	123	--	371,46	--	371,46	--	401,18
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	29,72	
		ПЕРЕГОРОДКА П-17,18 (1 этаж) - 1 шт.								
211.			1,3	24146,41	460,86	31390,33	599,12	24735,03	5748,01	40109,41
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	6056,19	124,47	--	2971,07	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
212.			0,05	679631,61	6236,45	33981,58	311,82	31167,54	3018,74	39960,34
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	2502,22	56,03	--	2960,03	
	1107-0107	Установка								
213.			0,072	45677	--	3288,74	--	3288,74	--	3551,84
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	263,1	
214.			6,6	123	--	811,8	--	811,8	--	876,74
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	64,94	
		ПЕРЕГОРОДКА П-17,18 (2-3 этаж) - 2 шт.								
215.			2,24	24146,41	460,86	54087,96	1032,32	42620,36	9904,27	69111,6
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	10435,28	214,47	--	5119,38	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
216.			0,092	679631,61	6236,45	62526,11	573,75	57348,27	5554,48	73527,03
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	4604,08	103,1	--	5446,45	
	1107-0107	Установка								
217.			0,144	45677	--	6577,49	--	6577,49	--	7103,69
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	526,2	
218.			13,2	123	--	1623,6	--	1623,6	--	1753,49
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	129,89	
		ПЕРЕГОРОДКА П-17,18 (4-5 этаж) - 2 шт.								
219.			2,4	24146,41	460,86	57951,39	1106,06	45664,67	10611,71	74048,15
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	11180,66	229,79	--	5485,05	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
220.			0,1	679631,61	6236,45	67963,16	623,64	62335,08	6037,47	79920,69
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	5004,44	112,06	--	5920,05	
	1107-0107	Установка								
221.			0,144	45677	--	6577,49	--	6577,49	--	7103,69
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	526,2	
222.			13,2	123	--	1623,6	--	1623,6	--	1753,49
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	129,89	
		ПЕРЕГОРОДКА П-19,22 (1 этаж) - 1 шт.								

223.			3,6	24146,41	460,86	86927,08	1659,09	68497	15917,57	111072,22
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	16770,99	344,68	--	8227,57	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
224.			0,06	679631,61	6236,45	40777,9	374,19	37401,05	3622,48	47952,41
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	3002,66	67,24	--	3552,03	
	1107-0107	Установка								
225.			0,076	45677	--	3471,45	--	3471,45	--	3749,17
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	277,72	
		ПЕРЕГОРОДКА П-19,22 (2-3 этаж) - 2 шт.								
227.			4,2	24146,41	460,86	101414,92	1935,6	79913,17	18570,5	129584,26
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	19566,15	402,12	--	9598,83	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
228.			0,112	679631,61	6236,45	76118,74	698,48	69815,29	6761,97	89511,17
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	5604,97	125,51	--	6630,46	
	1107-0107	Установка								
229.			0,152	45677	--	6942,9	--	6942,9	--	7498,34
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	555,43	
230.			22,16	123	--	2725,68	--	2725,68	--	2943,73
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	218,05	
		ПЕРЕГОРОДКА П-19,22 (4-5 этаж) - 2 шт.								
231.			6,48	24146,41	460,86	156468,74	2986,36	123294,6	28651,63	199930
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	30187,78	620,42	--	14809,63	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
232.			0,104	679631,61	6236,45	70681,69	648,59	64828,48	6278,97	83117,51
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	5204,62	116,55	--	6156,85	
	1107-0107	Установка								
233.			0,152	45677	--	6942,9	--	6942,9	--	7498,34
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	555,43	
234.			25,36	123	--	3119,28	--	3119,28	--	3368,82
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	249,54	
		ПЕРЕГОРОДКА П-20 (1 этаж) - 1 шт.								
235.			1,65	24146,41	460,86	39841,58	760,42	31394,46	7295,55	50908,1
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	7686,7	157,98	--	3770,97	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
236.			0,01	679631,61	6236,45	6796,32	62,36	6233,51	603,75	7992,07
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	500,44	11,21	--	592,01	
	1107-0107	Установка								
237.			0,008	45677	--	365,42	--	365,42	--	394,65
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	29,23	
238.			5,9	123	--	725,7	--	725,7	--	783,76
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	58,06	
		ПЕРЕГОРОДКА П-20 (2-5 этаж) - 4 шт.								
239.			6	24146,41	460,86	144878,46	2765,15	114161,67	26529,28	185120,37
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	27951,65	574,46	--	13712,62	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
240.			0,04	679631,61	6236,45	27185,26	249,46	24934,03	2414,99	31968,27
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	

	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	2001,78	44,83	--	2368,02
	1107-0107	Установка								
241.				0,032	45677	--	1461,66	--	1461,66	--	1578,6
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	116,93
242.				23,6	123	--	2902,8	--	2902,8	--	3135,02
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	232,22
		ПЕРЕГОРОДКА П-21 (1 этаж) - 1 шт.								
243.				0,31	24146,41	460,86	7485,39	142,87	5898,35	1370,68	9564,55
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	1444,17	29,68	--	708,49
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
244.				0,0121	679631,61	6236,45	8223,54	75,46	7542,54	730,53	9670,4
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	605,54	13,56	--	716,33
	1107-0107	Установка								
245.				0,018	45677	--	822,19	--	822,19	--	887,96
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	65,77
246.				1,6	123	--	196,8	--	196,8	--	212,54
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	15,74
		ПЕРЕГОРОДКА П-21 (2-5 этаж) - 4 шт.								
247.				1,12	24146,41	460,86	27043,98	516,16	21310,18	4952,13	34555,8
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	5217,64	107,23	--	2559,69
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
248.				0,0484	679631,61	6236,45	32894,17	301,84	30170,18	2922,14	38681,61
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	2422,15	54,24	--	2865,3
	1107-0107	Установка								
249.				0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	146,17
250.				6,4	123	--	787,2	--	787,2	--	850,18
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	62,98
		ПЕРЕГОРОДКА П-23 (1 этаж) - 1 шт.								
251.				1,6	24146,41	460,86	38634,26	737,37	30443,11	7074,48	49365,43
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	7453,77	153,19	--	3656,7
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
252.				0,02	679631,61	6236,45	13592,63	124,73	12467,02	1207,49	15984,14
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	1000,89	22,41	--	1184,01
	1107-0107	Установка								
253.				0,016	45677	--	730,83	--	730,83	--	789,3
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	58,47
254.				5,6	123	--	688,8	--	688,8	--	743,9
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	55,1
		ПЕРЕГОРОДКА П-23 (2-3 этаж) - 2 шт.								
255.				2,42	24146,41	460,86	58434,31	1115,28	46045,21	10700,14	74665,21
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	11273,83	231,7	--	5530,76
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
256.				0,018	679631,61	6236,45	12233,37	112,26	11220,31	1086,75	14385,72
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	900,8	20,17	--	1065,61
	1107-0107	Установка								
257.				0,016	45677	--	730,83	--	730,83	--	789,3
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	

	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	58,47	
258.			9,6	123	--	1180,8	--	1180,8	--	1275,26
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	94,46	
		ПЕРЕГОРОДКА П-23 (4-5 этаж) - 2 шт.								
259.			2,88	24146,41	460,86	69541,66	1327,27	54797,6	12734,06	88857,78
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	13416,79	275,74	--	6582,06	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
260.			0,04	679631,61	6236,45	27185,26	249,46	24934,03	2414,99	31968,27
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	2001,78	44,83	--	2368,02	
	1107-0107	Установка								
261.			0,032	45677	--	1461,66	--	1461,66	--	1578,6
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	116,93	
262.			11,2	123	--	1377,6	--	1377,6	--	1487,81
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	110,21	
		ПЕРЕГОРОДКА П-24 (1 этаж) - 4 шт.								
263.			6,8	24146,41	460,86	164195,59	3133,83	129383,22	30066,52	209803,08
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	31678,53	651,06	--	15540,97	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
264.			0,08	679631,61	6236,45	54370,53	498,92	49868,06	4829,98	63936,55
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	4003,55	89,65	--	4736,04	
	1107-0107	Установка								
265.			0,048	45677	--	2192,5	--	2192,5	--	2367,9
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	175,4	
266.			24,32	123	--	2991,36	--	2991,36	--	3230,67
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	239,31	
		ПЕРЕГОРОДКА П-24 (2-5 этаж) - 16 шт.								
267.			24,64	24146,41	460,86	594967,55	11355,54	468823,91	108946,93	760227,64
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	114788,1	2359,13	--	56313,16	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
268.			0,224	679631,61	6236,45	152237,48	1396,96	139630,57	13523,94	179022,34
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	11209,95	251,02	--	13260,91	
	1107-0107	Установка								
269.			0,192	45677	--	8769,98	--	8769,98	--	9471,58
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	701,6	
270.			97,28	123	--	11965,44	--	11965,44	--	12922,68
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	957,24	
		ПЕРЕГОРОДКА П-25 - 14 шт.								
271.			1,4	24146,41	460,86	33804,97	645,2	26637,72	6190,17	43194,75
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	6522,05	134,04	--	3199,61	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
272.			0,126	679631,61	6236,45	85633,58	785,79	78542,2	7607,22	100700,07
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	6305,59	141,2	--	7459,26	
	1107-0107	Установка								
273.			0,112	45677	--	5115,82	--	5115,82	--	5525,09
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	409,27	
274.			5,6	123	--	688,8	--	688,8	--	743,9
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	55,1	

		ПЕРЕГОРОДКА П-28 - 2 шт.								
275.				0,22	24146,41	460,86	5312,21	101,39	4185,93	972,74	6787,75
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	1024,89	21,06	--	502,8	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
276.				0,016	679631,61	6236,45	10874,11	99,78	9973,61	966	12787,31
	E11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	800,71	17,93	--	947,21	
	1107-0107	Установка									
277.				0,024	45677	--	1096,25	--	1096,25	--	1183,95
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	87,7	
278.				2,48	123	--	305,04	--	305,04	--	329,44
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	24,4	
		ПЕРЕГОРОДКА П-29 - 2 шт.									
279.				1,3	24146,41	460,86	31390,33	599,12	24735,03	5748,01	40109,41
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	6056,19	124,47	--	2971,07	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
280.				0,016	679631,61	6236,45	10874,11	99,78	9973,61	966	12787,31
	E11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	800,71	17,93	--	947,21	
	1107-0107	Установка									
281.				0,024	45677	--	1096,25	--	1096,25	--	1183,95
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	87,7	
282.				6,74	123	--	829,02	--	829,02	--	895,34
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	66,32	
		ПЕРЕГОРОДКА П-30 (1 этаж) - 2 шт.									
283.				1,72	24146,41	460,86	41531,83	792,68	32726,34	7605,06	53067,84
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	8012,81	164,68	--	3930,95	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
284.				0,034	679631,61	6236,45	23107,47	212,04	21193,93	2052,74	27173,03
	E11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	1701,51	38,1	--	2012,82	
	1107-0107	Установка									
285.				0,048	45677	--	2192,5	--	2192,5	--	2367,9
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	175,4	
286.				8,8	123	--	1082,4	--	1082,4	--	1168,99
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	86,59	
		ПЕРЕГОРОДКА П-30 (2-5 этаж) - 8 шт.									
287.				6,08	24146,41	460,86	146810,18	2802,02	115683,82	26883,01	187588,64
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	28324,34	582,12	--	13895,45	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
288.				0,128	679631,61	6236,45	86992,85	798,27	79788,9	7727,97	102298,48
	E11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	6405,68	143,44	--	7577,67	
	1107-0107	Установка									
289.				0,192	45677	--	8769,98	--	8769,98	--	9471,58
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	701,6	
290.				35,2	123	--	4329,6	--	4329,6	--	4675,97
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	346,37	
		ПЕРЕГОРОДКА П-31,32 (1 этаж) - 4 шт.									
291.				7,04	24146,41	460,86	169990,73	3244,44	133949,69	31127,69	217207,9
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	32796,6	674,04	--	16089,47	

	1108-0301 РСНБ РК	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		0,168	679631,61	6236,45	114178,11	1047,72	104722,93	10142,96	134266,75
292.	E11-07010 7-0103 1107-0107	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных		50044,4	1120,64	8407,46	188,27	--	9945,69	
293.				0,256	45677	--	11693,31	--	11693,31	--	12628,78
	C121-1302 05-0704	-Анкер забиваемый размерами 8 мм х 70 мм	1000 шт.		--	--	--	--	--	935,47	
294.				29,04	123	--	3571,92	--	3571,92	--	3857,67
	C121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м		--	--	--	--	--	285,75	
		ПЕРЕГОРОДКА П-31,32 (2-5 этаж) - 16 шт.									
295.				25,6	24146,41	460,86	618148,11	11797,96	487089,78	113191,61	789846,9
	E11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4658,61	95,74	119260,36	2451,05	--	58507,18	
296.				0,672	679631,61	6236,45	456712,44	4190,89	418891,71	40571,83	537067,01
	E11-07010 7-0103 1107-0107	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных		50044,4	1120,64	33629,84	753,07	--	39782,74	
297.				1,024	45677	--	46773,25	--	46773,25	--	50515,11
	C121-1302 05-0704	-Анкер забиваемый размерами 8 мм х 70 мм	1000 шт.		--	--	--	--	--	3741,86	
298.				116,16	123	--	14287,68	--	14287,68	--	15430,69
	C121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м		--	--	--	--	--	1143,01	
		ПЕРЕГОРОДКА П-33 (1 этаж) - 4 шт.									
299.				2	24146,41	460,86	48292,82	921,72	38053,89	8843,09	61706,79
	E11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4658,61	95,74	9317,22	191,49	--	4570,87	
300.				0,02	679631,61	6236,45	13592,63	124,73	12467,02	1207,49	15984,14
	E11-07010 7-0103 1107-0107	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных		50044,4	1120,64	1000,89	22,41	--	1184,01	
301.				0,016	45677	--	730,83	--	730,83	--	789,3
	C121-1302 05-0704	-Анкер забиваемый размерами 8 мм х 70 мм	1000 шт.		--	--	--	--	--	58,47	
302.				6,4	123	--	787,2	--	787,2	--	850,18
	C121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м		--	--	--	--	--	62,98	
		ПЕРЕГОРОДКА П-33 (2-3 этаж) - 8 шт.									
303.				2,48	24146,41	460,86	59883,1	1142,93	47186,82	10965,44	76516,42
	E11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4658,61	95,74	11553,35	237,45	--	5667,88	
304.				9,6	123	--	1180,8	--	1180,8	--	1275,26
	C121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м		--	--	--	--	--	94,46	
		ПЕРЕГОРОДКА П-33 (4-5 этаж) - 8 шт.									
305.				3,6	24146,41	460,86	86927,08	1659,09	68497	15917,57	111072,22
	E11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4658,61	95,74	16770,99	344,68	--	8227,57	
306.				0,04	679631,61	6236,45	27185,26	249,46	24934,03	2414,99	31968,27
	E11-07010 7-0103 1107-0107	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных		50044,4	1120,64	2001,78	44,83	--	2368,02	
307.				0,032	45677	--	1461,66	--	1461,66	--	1578,6
	C121-1302 05-0704	-Анкер забиваемый размерами 8 мм х 70 мм	1000 шт.		--	--	--	--	--	116,93	
308.				12,8	123	--	1574,4	--	1574,4	--	1700,35
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м								

	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	125,95	
		ПЕРЕГОРОДКА П-34 - 10 шт.									
309.				4,9	24146,41	460,86	118317,41	2258,2	93232,03	21665,58	151181,63
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	22827,18	469,15	--	11198,64	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
310.				19,5	123	--	2398,5	--	2398,5	--	2590,38
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	191,88	
		ПЕРЕГОРОДКА П-35 (1 этаж) - 2 шт.									
311.				0,94	24146,41	460,86	22697,63	433,21	17885,33	4156,25	29002,19
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	4379,09	90	--	2148,31	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
312.				0,01	679631,61	6236,45	6796,32	62,36	6233,51	603,75	7992,07
	E11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	500,44	11,21	--	592,01	
	1107-0107	Установка									
313.				0,008	45677	--	365,42	--	365,42	--	394,65
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	29,23	
314.				2,86	123	--	351,78	--	351,78	--	379,92
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	28,14	
		ПЕРЕГОРОДКА П-35 (2-5 этаж) - 8 шт.									
315.				3,12	24146,41	460,86	75336,8	1437,88	59364,07	13795,23	96262,59
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	14534,86	298,72	--	7130,56	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
316.				0,04	679631,61	6236,45	27185,26	249,46	24934,03	2414,99	31968,27
	E11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	2001,78	44,83	--	2368,02	
	1107-0107	Установка									
317.				0,032	45677	--	1461,66	--	1461,66	--	1578,6
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	116,93	
318.				11,44	123	--	1407,12	--	1407,12	--	1519,69
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	112,57	
		ПЕРЕГОРОДКА П-63 - 10 шт.									
319.				1,7	24146,41	460,86	41048,9	783,46	32345,81	7516,63	52450,77
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	7919,63	162,76	--	3885,24	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
320.				0,08	679631,61	6236,45	54370,53	498,92	49868,06	4829,98	63936,55
	E11-07010	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	4003,55	89,65	--	4736,04	
	1107-0107	Установка									
321.				0,12	45677	--	5481,24	--	5481,24	--	5919,74
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	438,5	
322.				12,4	123	--	1525,2	--	1525,2	--	1647,22
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм			--	--	--	--	--	122,02	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--		10657488,48		8865863,53		13236491,34
						--		166368,8		1598522	
					---	---	---	---	---	---	
					--		1625256,15		--		
						--		33802,78		980480,84	

РАЗДЕЛ 4. Вентшахты

	ВЕНТШАХТА ВШ-1 - 7 шт.									
323.			7	3027,96	191,02	21195,73	1337,11	2286,83	17567,4	41864,18

	Е11-20070	-Зонты из листовой стали зонт		---	---	---	---	---	---
	1-0207	прямоугольного		2510,26	50,59	17571,79	354,12	--	3101,05
	1120-0701	сечения, периметр 3400мм. Установка над							
324.			0,315	216670	--	68251,05	--	68251,05	-- 73711,13
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	5460,08
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали							
	РСНБ РК	обыкновенного качества,ширина полки от 40 до							
		125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
325.			0,014	191111	--	2675,55	--	2675,55	-- 2889,6
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---
	09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	214,04
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм							
326.			0,014	228133	--	3193,86	--	3193,86	-- 3449,37
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т	---	---	---	---	---	---
	01-0403	горячекатаный с		--	--	--	--	--	255,51
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали							
	РСНБ РК	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм							
327.			0,7	19087,13	460,86	13360,99	322,6	9777,37	3095,08 17772,56
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	3261,03	67,02	--	1316,49
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого							
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м							
328.			0,63	64640,61	6236,45	40723,58	3928,96	5266,65	38036,09 85060,45
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	31527,97	706	--	6300,77
	1107-0107	Установка							
329.			0,63	266142	--	167669,46	--	167669,46	-- 181083,02
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	13413,56
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали,							
	РСНБ РК	шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм							
330.			7,182	473,25	4,72	3398,85	33,9	851,11	2024,15 5856,84
	Е11-15020	-Стены. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату	350,02	2,27	2513,84	16,34	--	433,84
	1115-0203	поверхностей цементно-известковымраствором							
331.			7,182	605,13	4,08	4346,05	29,27	1566,22	2210,87 7081,47
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива	382,98	1,81	2750,56	13,03	--	524,55
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная штукатурке							
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 - 4 шт.							
332.			4	10023,54	154,96	40094,17	619,84	32469,91	7017,86 50880,99
	Е11-20070	-Зонты из листовой стали зонт		---	---	---	---	---	---
	1-0206	прямоугольного		1751,11	39,16	7004,42	156,66	--	3768,96
	1120-0701	сечения, периметр 3000 мм. Установка над шахтами							
333.			0,168	216670	--	36400,56	--	36400,56	-- 39312,6
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	2912,04
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали							
	РСНБ РК	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до							
		125 мм, толщиной от 2 до 16 мм							
334.			0,008	191111	--	1528,89	--	1528,89	-- 1651,2
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---
	09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	122,31
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм							
335.			0,008	228133	--	1825,06	--	1825,06	-- 1971,07
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т	---	---	---	---	---	---
	01-0403	горячекатаный с		--	--	--	--	--	146,01
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали							
	РСНБ РК	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм							
336.			0,36	19087,13	460,86	6871,37	165,91	5028,36	1591,76 9140,17
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	1677,1	34,47	--	677,05
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого							
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м							
337.			0,316	64640,61	6236,45	20426,43	1970,72	2641,68	19078,42 42665,24
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	15814,03	354,12	--	3160,39

	1107-0107	Установка								
338.			0,316	266142	--	84100,87	--	84100,87	--	90828,94
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	6728,07	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали,								
	РСНБ РК	шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм								
339.			3,528	473,25	4,72	1669,61	16,65	418,09	994,32	2877,04
	Е11-15020	-Стены. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату	350,02	2,27	1234,87	8,03	--	213,11	
	1115-0203	поверхностей цементно-известковым раствором								
340.			3,528	605,13	4,08	2134,9	14,38	769,37	1086,04	3478,62
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---	
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива	382,98	1,81	1351,15	6,4	--	257,68	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		ВЕНТШАХТА ВШ-3 - 1 шт.								
341.			4	12335,19	200,34	49340,75	801,36	36231,04	12260,49	66529,35
	Е11-20070	-Зонты из листовой стали зонт		---	---	---	---	---	---	
	1-0208	прямоугольного		3077,09	50,59	12308,35	202,36	--	4928,1	
	1120-0701	сечения, периметр 3800 мм. Установка над шахтами								
342.			0,18	216670	--	39000,6	--	39000,6	--	42120,65
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	3120,05	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали								
	РСНБ РК	обыкновенного качества,ширина полки от 40 до								
		125 мм, толщиной от 2 до 16 мм								
343.			0,008	191111	--	1528,89	--	1528,89	--	1651,2
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	122,31	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм								
344.			0,008	228133	--	1825,06	--	1825,06	--	1971,07
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с		--	--	--	--	--	146,01	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали								
	РСНБ РК	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм								
345.			4,04	19087,13	460,86	77112,01	1861,87	56429,36	17863,05	102573,06
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	18820,78	386,81	--	7598	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
346.			0,4	64640,61	6236,45	25856,24	2494,58	3343,9	24149,9	54006,63
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	20017,76	448,26	--	4000,49	
	1107-0107	Установка								
347.			0,4	266142	--	106456,8	--	106456,8	--	114973,34
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	8516,54	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм								
348.			4,512	473,25	4,72	2135,29	21,3	534,7	1271,64	3679,48
	Е11-15020	-Стены. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату	350,02	2,27	1579,29	10,26	--	272,55	
	1115-0203	поверхностей цементно-известковым раствором								
349.			4,512	605,13	4,08	2730,35	18,39	983,96	1388,95	4448,85
	Е11-15040	-Стены. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---	
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива	382,98	1,81	1728,01	8,18	--	329,54	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная штукатурке								
		КОРОБ К-1 - 44 шт.								
350.			114,4	1060,5	35,08	121320,66	4012,79	12992,3	103654,44	242973,11
	Е11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	104315,57	1454,27	--	17998,01	
	1120-0101	оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.								
	2015	Прокладка								
351.			0,6248	311190	--	194431,51	--	194431,51	--	209986,03
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	15554,52	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм								
352.			0,088	216670	--	19066,96	--	19066,96	--	20592,32
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0501	горячекатаный		--	--	--	--	--	1525,36	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,								

	2015	ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм								
353.			0,0088	266142	--	2342,05	--	2342,05	--	2529,41
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	187,36	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,								
	2015	толщиной от 4 до 22 мм								
354.			440	4	--	1760	--	1760	--	1900,8
	С121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	11-0412	комбинированная		--	--	--	--	--	140,8	
	2113-0211	/алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18								
		КОРОБ К-2 - 55 шт.								
355.			141,9	1060,5	35,08	150484,28	4977,4	16115,45	128571,38	301380,11
	Е11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	129391,43	1803,85	--	22324,45	
	1120-0101	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка								
356.			0,781	311190	--	243039,39	--	243039,39	--	262482,54
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	19443,15	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм								
357.			0,011	266142	--	2927,56	--	2927,56	--	3161,77
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	234,21	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм								
358.			550	4	--	2200	--	2200	--	2376
	С121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	11-0412	комбинированная		--	--	--	--	--	176	
	2113-0211	/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х18								
		КОРОБ К-3 - 72 шт.								
359.			90,72	1060,5	35,08	96208,13	3182,17	10302,98	82198,7	192679,38
	Е11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	82722,98	1153,25	--	14272,55	
	1120-0101	оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм. Прокладка								
360.			0,504	311190	--	156839,76	--	156839,76	--	169386,94
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	12547,18	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм								
361.			0,0504	216670	--	10920,17	--	10920,17	--	11793,78
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0501	горячекатаный		--	--	--	--	--	873,61	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,								
	2015	ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм								
362.			0,0144	266142	--	3832,44	--	3832,44	--	4139,04
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	306,6	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм								
		КОРОБ К-4 - 72 шт.								
363.			72	1060,5	35,08	76355,66	2525,53	8176,97	65237,06	152920,14
	Е11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	65653,16	915,27	--	11327,42	
	1120-0101	оцинкованной стали толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка								
364.			0,396	311190	--	123231,24	--	123231,24	--	133089,74
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	9858,5	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм								
365.			0,0144	266142	--	3832,44	--	3832,44	--	4139,04
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	306,6	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали,ириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм								
		КОРОБ К-5 - 4 шт.								
366.			12,48	1060,5	35,08	13234,98	437,76	1417,34	11307,76	26506,16
	Е11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	11379,88	158,65	--	1963,42	
	1120-0101	оцинкованной стали,толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка								
367.			0,0688	311190	--	21409,87	--	21409,87	--	23122,66
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	1712,79	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм								
368.			0,008	216670	--	1733,36	--	1733,36	--	1872,03

	С121-0502	-Уголок стальной	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0501	горячекатаный		--	--	--	--	--	138,67
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали							
	РСНБ РК	обыкновенного качества, ширина полки от 20 до							
		35 мм, толщиной от 2 до 5 мм							
369.			0,0008	266142	--	212,91	--	212,91	--	229,95
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	17,03
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм							
370.			44	4	--	176	--	176	--	190,08
	С121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	11-0412	комбинированная		--	--	--	--	--	14,08
	2113-0211	/алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18							
		КОРОБ К-6 - 5 шт.							
371.			12,9	1060,5	35,08	13680,39	452,49	1465,04	11688,31	27398,19
	Е11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	11762,86	163,99	--	2029,5
	1120-0101	оцинкованной стали толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм. Прокладка							
372.			0,071	311190	--	22094,49	--	22094,49	--	23862,05
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	1767,56
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм							
373.			0,001	266142	--	266,14	--	266,14	--	287,43
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	21,29
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,							
374.			55	4	--	220	--	220	--	237,6
	С121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	11-0412	комбинированная		--	--	--	--	--	17,6
	2113-0211	/алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18							
		КОРОБ К-7 - 11 шт.							
375.			5,17	1060,5	35,08	5482,76	181,35	587,15	4684,38	10980,52
	Е11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	4714,26	65,72	--	813,37
	1120-0101	оцинкованной стали,толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка							
376.			0,033	311190	--	10269,27	--	10269,27	--	11090,81
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	821,54
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм							
377.			0,022	216670	--	4766,74	--	4766,74	--	5148,08
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0501	горячекатаный		--	--	--	--	--	381,34
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,							
	2015	ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм							
378.			0,0011	266142	--	292,76	--	292,76	--	316,18
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	23,42
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм							
379.			110	4	--	440	--	440	--	475,2
	С121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	11-0412	комбинированная		--	--	--	--	--	35,2
	2113-0211	/алюминиевая головка стальной стержень/ 4х18 мм							
		КОРОБ К-8 - 20 шт.							
380.			10	1060,5	35,08	10604,95	350,77	1135,69	9060,7	21238,91
	Е11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	9118,49	127,12	--	1573,25
	1120-0101	оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.							
	2015	Прокладка							
381.			0,06	311190	--	18671,4	--	18671,4	--	20165,11
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	1493,71
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм							
382.			0,02	216670	--	4333,4	--	4333,4	--	4680,07
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0501	горячекатаный		--	--	--	--	--	346,67
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали							
	РСНБ РК	обыкновенного качества,ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм							
383.			0,004	266142	--	1064,57	--	1064,57	--	1149,73

	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	85,17	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм								
		КОРОБ К-9 - 1 шт.								
384.			0,6	1060,5	35,08	636,3	21,05	68,14	543,64	1274,33
	Е11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	547,11	7,63	--	94,4	
	1120-0101	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.	одов							
	2015	Прокладка								
385.			0,0033	311190	--	1026,93	--	1026,93	--	1109,08
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	82,15	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм								
386.			0,002	216670	--	433,34	--	433,34	--	468,01
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0501	горячекатаный		--	--	--	--	--	34,67	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали								
	РСНБ РК	обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм								
387.			0,0002	266142	--	53,23	--	53,23	--	57,49
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	4,26	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм								
388.			11	4	--	44	--	44	--	47,52
	С121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	11-0412	комбинированная		--	--	--	--	--	3,52	
	2113-0211	/алюминиевая головка стальной стержень/ 4х18								
		ВЕНТШАХТА ШД-1 - 1 шт.								
389.			1	12335,19	200,34	12335,19	200,34	9057,76	3065,12	16632,34
	Е11-20070	-Зонты из листовой стали зонт		---	---	---	---	---	---	
	1-0208	прямоугольного		3077,09	50,59	3077,09	50,59	--	1232,03	
	1120-0701	сечения, периметр 4400 мм. Установка над шахтами								
390.			0,0483	216670	--	10465,16	--	10465,16	--	11302,37
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	837,21	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,								
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм								
391.			0,0022	213050	--	468,71	--	468,71	--	506,21
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	37,5	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
392.			0,0244	290275	--	7082,71	--	7082,71	--	7649,33
	С121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0303	оцинкованная		--	--	--	--	--	566,62	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ								
393.			0,0041	191111	--	783,56	--	783,56	--	846,24
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	62,68	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм								
394.			0,002	228133	--	456,27	--	456,27	--	492,77
	С121-0501	-Прокат толстолистовой	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0403	горячекатаный с		--	--	--	--	--	36,5	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали								
	РСНБ РК	обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм								
395.			15,92	19087,13	460,86	303867,12	7336,86	222365,22	70391,03	404198,8
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	74165,04	1524,24	--	29940,65	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
396.			0,04323	64640,61	6236,45	2794,41	269,6	361,39	2610	5836,77
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	2163,42	48,45	--	432,35	
	1107-0107	Установка								
397.			0,04323	231584	--	10011,38	--	10011,38	--	10812,29
	С121-0502	-Профили гнутые стальные	т	---	---	---	---	---	---	
	05-0101	из горячекатаного		--	--	--	--	--	800,91	
	2105-0205	листового проката толщиной до 3,9 мм								
398.			0,18	22269	--	4008,42	--	4008,42	--	4329,09
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	

	05-0703	размерами 6 мм х 40 мм		--	--	--	--	--	320,67	
399.			1,1	622,18	25,34	684,4	27,87	346,78	303,12	1066,53
	E11-11010	-Стяжки цементные	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки	281,6	11,56	309,76	12,71	--	79	
	1111-0101	Устройство								
400.			1,1	86,34	4,31	94,98	4,74	86,41	5,57	108,6
	E11-11010	-Стяжки цементные.	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1102	Устройство. добавлять	стяжки	3,48	1,91	3,83	2,1	--	8,04	
	1111-0101	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме								
401.			1	448,95	131,5	448,95	131,5	84,71	274,63	781,46
	E11-07010	-Панели стеновые.	м шва	---	---	---	---	---	---	
	6-0401	Заполнение швов		232,73	--	232,73	--	--	57,89	
	1107-0106	цементным раствором								
402.			17,512	473,25	4,72	8287,48	82,66	2075,28	4935,51	14280,84
	E11-15020	-Стены. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату	350,02	2,27	6129,55	39,84	--	1057,84	
	1115-0203	поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым								
403.			17,512	605,13	4,08	10597,05	71,36	3818,94	5390,81	17266,88
	E11-15040	-Стены. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---	
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива	382,98	1,81	6706,75	31,77	--	1279,03	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная по								
		КОРОБ К-12 - 2 шт.								
404.			7,42	1060,5	35,08	7868,87	260,27	842,68	6723,04	15759,27
	E11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	6765,92	94,32	--	1167,35	
	1120-0101	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм. Прокладка								
405.			0,0408	311190	--	12696,55	--	12696,55	--	13712,28
	C121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	1015,72	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм								
406.			0,0028	216670	--	606,68	--	606,68	--	655,21
	C121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0501	горячекатаный		--	--	--	--	--	48,53	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до								
		35 мм, толщиной от 2 до 5 мм								
407.			0,0004	266142	--	106,46	--	106,46	--	114,97
	C121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	8,52	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм								
408.			20	4	--	80	--	80	--	86,4
	C121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	11-0412	комбинированная		--	--	--	--	--	6,4	
	2113-0211	/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х18								
		КОРОБ К-13 - 24 шт.								
409.			67,44	1060,5	35,08	71519,8	2365,58	7659,1	61105,38	143235,2
	E11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	61495,12	857,31	--	10610,01	
	1120-0101	оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка								
410.			0,37056	311190	--	115314,57	--	115314,57	--	124539,73
	C121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0302	оцинкованнаяуглеродиста		--	--	--	--	--	9225,17	
	2105-0104	я толщиной от 0,5 до 0,75 мм								
411.			0,0048	266142	--	1277,48	--	1277,48	--	1379,68
	C121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	102,2	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,								
	2015	толщиной от 4 до 22 мм								
412.			240	4	--	960	--	960	--	1036,8
	C121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	11-0412	комбинированная		--	--	--	--	--	76,8	
	2113-0211	/алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18								
		КОРОБ К-14 - 2 шт.								
413.			3,52	1060,5	35,08	3732,94	123,47	399,76	3189,37	7476,1
	E11-20010	-Воздуховоды класса Н	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0311	(нормальные) из	поверхно	911,85	12,71	3209,71	44,75	--	553,78	
	1120-0101	оцинкованной стали,толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.Прокладка								
414.			0,02	311190	--	6223,8	--	6223,8	--	6721,7
	C121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	

	04-0302	оцинкованная		--	--	--	--	--	497,9	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм								
415.			0,0004	266142	--	106,46	--	106,46	--	114,97
	С121-0501	-Прокат сортовой	т							
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	8,52	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм								
416.			20	4	--	80	--	80	--	86,4
	С121-1302	-Заклепка вытяжная	шт.							
	11-0412	комбинированная		--	--	--	--	--	6,4	
	2113-0211	/алюминиевая головка,стальной стержень/ 4х18мм								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	--	2758752,42		1995074,42			3761994,69
					--	40652,39		724576		
			Тенге	--	-- 723025,61	11327,88		-- 278666,27		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	67809536,98
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	5413892,71
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	751520,35
в том числе зарплата машинистов	Тенге	170605,17
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	51265674,66
Накладные расходы	Тенге	5355520,6
Сметная прибыль	Тенге	5022928,66

НА Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

1.			1	21563,41	434,44	21563,41	434,44	12628,97	8424,43	32386,87
	Е11-16090	-Узлы водомерные,	узел							
	1-0101	поставляемые на место		8500	96,36	8500	96,36	--	2399,03	
	1116-0901	монтажа собранными в блоки, с обводной								
	РСНБ РК	линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм								
2.			1	39395	--	39395	--	39395	--	42546,6
	С123-0303	-Счетчики (водомеры)	шт.							
	01-0207	холодной воды		--	--	--	--	--	3151,6	
	2303-0301	крыльчатые Ду40, расход до 16,0 м3/ч								
3.			1	1796	--	1796	--	1796	--	1939,68
	С123-0409	-Краны спускной	шт.							
	05-0203	сальниковый латунные		--	--	--	--	--	143,68	
	2304-0905	10Б1бк для жидких сред,								
4.			2	299	--	598	--	598	--	645,84
	С123-0201	-Переходы	шт.							
	01-1007	концентрические		--	--	--	--	--	47,84	
	2302-0101	приварные из углеродистой и низколегированной								
	2015	стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм 40 мм х 3 мм								
5.			3	1281,23	49,3	3843,69	147,9	995,79	2709,97	7077,96
	Е11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.							
	1-0201	затворы, клапаны		900	21,76	2700	65,28	--	524,29	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из								
	2015	чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм.Установка								
6.			3	50069	--	150207	--	150207	--	162223,56
	С123-0401	-Задвижки фланцевые с	шт.							
	02-1502	обрезиненным клином		--	--	--	--	--	12016,56	
	2304-0102	BV-05-47, для воды,корпус из высокопрочного чугуна с								
	2015	шаровидным графитом PN16, DN 50, типа Belgicast								
7.			6	4125	--	24750	--	24750	--	26730
	С123-0201	-Фланцы стальные	комплект							
	03-2307	приварные встык		--	--	--	--	--	1980	
	2302-0103	ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50								
8.			2	1102	--	2204	--	2204	--	2380,32
	С123-0201	-Фланцы стальные	шт.							
	03-0207	приварные плоские из		--	--	--	--	--	176,32	
	2302-0103	углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50								
9.			1	627	--	627	--	627	--	677,16
	С123-0203	-Втулка под фланец	шт.							
	03-7302	полиэтиленовая сварная		--	--	--	--	--	50,16	

	2302-0303	ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10								
		ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0,000								
10.			35	475,01	24,65	16625,35	862,75	652,05	15181,52	34351,42
	E11-16090	-Счетчики (водомеры), счетчик		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	диаметр до 40 мм. (водомер		431,73	10,88	15110,55	380,8	--	2544,55	
	1116-0901	Установка								
11.			35	12374	--	433090	--	433090	--	467737,2
	C123-0303	-Счетчики (водомеры) шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0208	холодной воды		--	--	--	--	--	34647,2	
	2303-0301	крыльчатые DN 15 с импульсным датчиком								
12.			35	1856,12	85,55	64964,09	2994,25	10519,84	50794,18	125018,94
	E11-16060	-Вентили, задвижки, шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	затворы, клапаны		1470	10,88	51450	380,8	--	9260,66	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из								
	2015	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
13.			35	8514	--	297990	--	297990	--	321829,2
	C123-0409	-Краны шаровые стальные шт.		---	---	---	---	---	---	
	02-0102	сварные типа Naval, T		--	--	--	--	--	23839,2	
	2304-0902	до +200°C, PN 40, DN 15								
14.			30	397,07	18,85	11912,02	565,47	346,88	10978	24721,23
	E11-16030	-Трубопроводы м		---	---	---	---	---	---	
	1-0204	водоснабжения из трубопро		366,66	6,75	10999,68	202,36	--	1831,2	
	1116-0301	стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
15.			30	1181	--	35430	--	35430	--	38264,4
	C123-0101	-Трубы стальные сварные м		---	---	---	---	---	---	
	03-0204	водогазопроводные		--	--	--	--	--	2834,4	
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм								
16.			30	395,54	18,85	11866,09	565,47	300,94	10978	24671,62
	E11-16030	-Трубопроводы м		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	водоснабжения из трубопро		366,66	6,75	10999,68	202,36	--	1827,53	
	1116-0301	стальных водогазопроводных оцинкованных труб,Д до 15 мм. Прокладка								
17.			30	501	--	15030	--	15030	--	16232,4
	C123-0101	-Трубы стальные сварные м		---	---	---	---	---	---	
	03-0201	водогазопроводные		--	--	--	--	--	1202,4	
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм								
18.			30	557,04	61,63	16711,32	1848,75	7709,67	6056,36	24589,1
	E11-26010	-Трубопроводы. Изоляция м		---	---	---	---	---	---	
	1-1701	трубками из вспененного трубопро		238,43	27,2	7152,9	816	--	1821,41	
	1126-0101	каучука								
19.			30	324	--	9720	--	9720	--	10497,6
	C121-1104	-Гибкая трубчатая м		---	---	---	---	---	---	
	03-0214	изоляция из вспененного		--	--	--	--	--	777,6	
	2111-0403	каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм								
		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3,Т4 ВЫШЕ 0,000								
20.			35	475,01	24,65	16625,35	862,75	652,05	15181,52	34351,42
	E11-16090	-Счетчики (водомеры), счетчик		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	диаметр до 40 мм. (водомер		431,73	10,88	15110,55	380,8	--	2544,55	
	1116-0901	Установка								
21.			35	12374	--	433090	--	433090	--	467737,2
	C123-0303	-Счетчики (водомеры) шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0208	холодной воды		--	--	--	--	--	34647,2	
	2303-0301	крыльчатые DN 15 с импульсным датчиком								
22.			35	1856,12	85,55	64964,09	2994,25	10519,84	50794,18	125018,94
	E11-16060	-Вентили, задвижки, шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	затворы, клапаны		1470	10,88	51450	380,8	--	9260,66	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из								
	2015	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
23.			35	8514	--	297990	--	297990	--	321829,2
	C123-0409	-Краны шаровые стальные шт.		---	---	---	---	---	---	
	02-0102	сварные типа Naval, T		--	--	--	--	--	23839,2	
	2304-0902	до +200°C, PN 40, DN 15								
24.			2	9751	--	19502	--	19502	--	21062,16
	C123-0409	-Краны шаровые стальные шт.		---	---	---	---	---	---	
	02-0104	сварные типа Naval, T		--	--	--	--	--	1560,16	
	2304-0902	до +200°C, PN 40, DN 25								
25.			10	10909	--	109090	--	109090	--	117817,2

	С123-0409	-Краны шаровые стальные	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	02-0105	сварные типа Naval, Т		--	--	--	--	--	8727,2
	2304-0902	до +200°С, PN 40, DN 32							
26.			50	397,07	18,85	19853,37	942,45	578,13	18296,67	41202,05
	Е11-16030	-Трубопроводы	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0204	водоснабжения из	трубопро	366,66	6,75	18332,8	337,27	--	3052
	1116-0301	стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм. Прокладка							
27.			50	1181	--	59050	--	59050	--	63774
	С123-0101	-Трубы стальные сварные	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	03-0204	водогазопроводные		--	--	--	--	--	4724
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 32,толщина стенки 3,2 мм							
28.			5	396,3	18,85	1981,51	94,24	53,98	1829,67	4116,07
	Е11-16030	-Трубопроводы	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0203	водоснабжения из	трубопро	366,66	6,75	1833,28	33,73	--	304,89
	1116-0301	стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка							
29.			5	650	--	3250	--	3250	--	3510
	С123-0101	-Трубы стальные сварные	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	03-0203	водогазопроводные		--	--	--	--	--	260
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 25 толщина стенки 3,2 мм							
30.			40	395,87	18,85	15834,67	753,96	414,48	14637,33	32909,77
	Е11-16030	-Трубопроводы	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0202	водоснабжения из	трубопро	366,66	6,75	14666,24	269,82	--	2437,76
	1116-0301	стальных водогазопроводных оцинкованных труб,							
	2015	диаметр до 20 мм. Прокладка							
31.			40	650	--	26000	--	26000	--	28080
	С123-0101	-Трубы стальные сварные	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	03-0202	водогазопроводные		--	--	--	--	--	2080
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 20,толщина стенки 2,8 мм							
32.			10	17884,06	196,18	178840,62	1961,84	100002,87	75871,75	275089,36
	Е11-18060	-Гребенки	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0101	пароводораспределительн		7687,59	54,43	76875,9	544,25	--	20376,99
	1118-0601	ые из стальных труб. Установка							
33.			6	1856,12	85,55	11136,7	513,3	1803,4	8707,57	21431,82
	Е11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0101	затворы, клапаны		1470	10,88	8820	65,28	--	1587,54
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка							
34.			6	8514	--	51084	--	51084	--	55170,72
	С123-0409	-Краны шаровые стальные	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	02-0102	сварные типа Naval, Т		--	--	--	--	--	4086,72
	2304-0902	до +200°С, PN 40, DN 15							
35.			35	971,08	143,15	33987,96	5010,08	507,39	29301,31	68352,41
	Е11-18100	-Фильтр для очистки воды фильтр		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0101	в трубопроводах систем		813,44	40,82	28470,49	1428,81	--	5063,14
	1118-1001	отопления, диаметр 25 мм. Установка							
36.			35	2390	--	83650	--	83650	--	90342
	С123-0410	-Фильтр сетчатый	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	13-0201	чугунный фланцевый со		--	--	--	--	--	6692
	2304-1013	сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15							
37.			55	557,04	61,63	30637,42	3389,38	14134,39	11103,33	45080,01
	Е11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1701	трубками из вспененного трубопро		238,43	27,2	13113,65	1496	--	3339,26
	1126-0101	каучука							
38.			50	428	--	21400	--	21400	--	23112
	С121-1104	-Гибкая трубчатая	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	03-0312	изоляция из вспененного		--	--	--	--	--	1712
	2111-0403	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038							
		Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше							
		или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм							
39.			5	377	--	1885	--	1885	--	2035,8
	С121-1104	-Гибкая трубчатая	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	03-0310	изоляция из вспененного		--	--	--	--	--	150,8
	2111-0403	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038							
		Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм							
40.			0,48	52774,32	1599,02	25331,67	767,53	14529,91	7880,03	35868,64
	Е11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0901	матами минераловатными изоляции		20904,65	696,32	10034,23	334,23	--	2656,94
	1126-0101	марок 50, плитами минераловатными марки							

РАЗВОДКА В КВАРТИРАХ (ХОЛОДНАЯ ВОДА)

41.				1254,12		589438,19		3887,79	1247754,32
			470		17,39		8173,82		565889,89
	E11-16050	-Трубопроводы м		---	---	---	---	---	---
	1-0202	водоснабжения из трубопро		1228,46	0,1321	577376,58	62,09	--	92426,25
	1116-0501	напорных полиэтиленовых труб низкого давления							
	РСНБ РК	среднего типа, наружный Д до 25 мм. Прокладка							
42.			470	273	--	128310	--	128310	-- 138574,8
	С123-0106	-Трубы напорные м		---	---	---	---	---	---
	01-0303	полипропиленовые PP-R		--	--	--	--	--	10264,8
	2301-0601	SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные							
43.			470	72,2	1,09	33932,5	514,65	1017,17	31752,66 70939,97
	Е11-16110	-Трубопроводы систем м		---	---	---	---	---	---
	1-0101	отопления, водопровода трубопро		68,94	--	32400,67	--	--	5254,81
	1116-1101	и горячего водоснабжения Д до 50 мм. Испытание гидравлическое							
44.			35	8514	--	297990	--	297990	-- 321829,2
	С123-0409	-Краны шаровые стальные шт.		---	---	---	---	---	---
	02-0102	сварны е типа Naval, T		--	--	--	--	--	23839,2
	2304-0902	до +200°С, PN 40, DN 15							
		РАЗВОДКА В КВАРТИРАХ (ГОРЯЧАЯ ВОДА)							
45.				1367,38		929817,73		4383,76	1969068,75
			680		20,52		13951,1		893394,07
	Е11-16050	-Трубопроводы м		---	---	---	---	---	---
	1-0203	водоснабжения из трубопро		1340,42	0,2114	911482,88	143,72	--	145856,94
	1116-0501	напорных полимерных труб, наружный Д до 32 мм. Прокладка на							
	2015	сварных соединениях							
46.			680	432	--	293760	--	293760	-- 317260,8
	С123-0106	-Трубы напорные м		---	---	---	---	---	---
	01-0204	полипропиленовые PP-R		--	--	--	--	--	23500,8
	2301-0601	SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные							
47.			100	1254,12	17,39	125412,38	1739,11	827,19	120402,1 265479,64
	Е11-16050	-Трубопроводы м		---	---	---	---	---	---
	1-0202	водоснабжения из трубопро		1228,46	0,1321	122846,08	13,21	--	19665,16
	1116-0501	напорных полимерных труб, наружный диаметр							
	РСНБ РК	до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях							
48.			100	258	--	25800	--	25800	-- 27864
	С123-0106	-Трубы напорные м		---	---	---	---	---	---
	01-0203	полипропиленовые PP-R		--	--	--	--	--	2064
	2301-0601	SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные							
49.			780	72,2	1,09	56313,5	854,1	1688,08	52695,9 117730,16
	Е11-16110	-Трубопроводы систем м		---	---	---	---	---	---
	1-0101	отопления, водопровода трубопро		68,94	--	53771,33	--	--	8720,75
	1116-1101	и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое							
50.			105	8514	--	893970	--	893970	-- 965487,6
	С123-0409	-Краны шаровые стальные шт.		---	---	---	---	---	---
	02-0102	сварные типа Naval, T		--	--	--	--	--	71517,6
	2304-0902	до +200°С, PN 40, DN 15							
51.			35	7015,75	24,91	245551,11	871,85	221450,46	23137,41 290183,6
	Е11-17020	-Полотенцесушители из шт.		---	---	---	---	---	---
	1-0101	водогазопроводных труб.		663,68	10,88	23228,8	380,8	--	21495,08
	1117-0201	Установка							
		ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ - ТЕХПОДПОЛЬЕ							
52.			21	521,6	33,06	10953,61	694,21	366,22	9943,86 22569,27
	Е11-16030	-Трубопроводы м		---	---	---	---	---	---
	1-0206	водоснабжения из трубопро		471,1	12,08	9893,18	253,61	--	1671,8
	1116-0301	стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка							
53.			21	1864	--	39144	--	39144	-- 42275,52
	С123-0101	-Трубы стальные сварные м		---	---	---	---	---	---
	03-0206	водогазопроводные		--	--	--	--	--	3131,52
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм							
54.			40	397,07	18,85	15882,7	753,96	462,5	14637,33 32961,64
	Е11-16030	-Трубопроводы м		---	---	---	---	---	---
	1-0204	водоснабжения из трубопро		366,66	6,75	14666,24	269,82	--	2441,6
	1116-0301	стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм. Прокладка							
55.			40	1181	--	47240	--	47240	-- 51019,2
	С123-0101	-Трубы стальные сварные м		---	---	---	---	---	---
	03-0204	водогазопроводные		--	--	--	--	--	3779,2
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 32,толщина стенки 3,2 мм							
56.			61	557,04	61,63	33979,68	3759,13	15676,33	12314,61 49997,83

	E11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м	---	---	---	---	---	---	
	1-1701	трубками из вспененного трубопро		238,43	27,2	14544,23	1659,2	--	3703,54	
	1126-0101	каучука								
57.			21	3489	--	73269	--	73269	--	79130,52
	C121-1104	-Гибкая трубчатая	м	---	---	---	---	---	---	
	03-0613	изоляция из вспененного		--	--	--	--	--	5861,52	
	2111-0403	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм								
58.			40	2504	--	100160	--	100160	--	108172,8
	C121-1104	-Гибкая трубчатая	м	---	---	---	---	---	---	
	03-0609	изоляция из вспененного		--	--	--	--	--	8012,8	
	2111-0403	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 32 мм,диаметром 42 мм								
59.			61	72,2	1,09	4404	66,8	132,02	4121,09	9207,1
	E11-16110	-Трубопроводы систем	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	отопления, водопровода	трубопро	68,94	--	4205,19	--	--	682,01	
	1116-1101	и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
60.			100	542	--	54200	--	54200	--	58536
	C123-0211	-Крепления для	кг	---	---	---	---	---	---	
	04-0405	трубопроводов		--	--	--	--	--	4336	
	2302-1104	/кронштейны, планки,хомуты/								
61.			2	4803	--	9606	--	9606	--	10374,48
	C123-0409	-Краны шаровые латунные,	шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-3301	с внутренней резьбой,		--	--	--	--	--	768,48	
	2304-0905	спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15								
62.			3	10909	--	32727	--	32727	--	35345,16
	C123-0409	-Краны шаровые стальные	шт.	---	---	---	---	---	---	
	02-0105	сварные типа Naval, Т		--	--	--	--	--	2618,16	
	2304-0902	до +200°С, PN 40, DN 32								
63.			35	971,08	143,15	33987,96	5010,08	507,39	29301,31	68352,41
	E11-18100	-Фильтр для очистки воды	фильтр	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	в трубопроводах систем		813,44	40,82	28470,49	1428,81	--	5063,14	
	1118-1001	отопления, диаметр 25мм. Установка								
64.			35	2390	--	83650	--	83650	--	90342
	C123-0410	-Фильтр сетчатый	шт.	---	---	---	---	---	---	
	13-0201	чугунный фланцевый со		--	--	--	--	--	6692	
	2304-1013	сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15								
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ - ТЕХПОДПОЛЬЕ								
65.			22	397,07	18,85	8735,48	414,68	254,38	8050,53	18128,9
	E11-16030	-Трубопроводы	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0204	водоснабжения из	трубопро	366,66	6,75	8066,43	148,4	--	1342,88	
	1116-0301	стальных водогазопроводных								
	РСНБ РК	оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка								
66.			22	1181	--	25982	--	25982	--	28060,56
	C123-0101	-Трубы стальные сварные	м	---	---	---	---	---	---	
	03-0204	водогазопроводные		--	--	--	--	--	2078,56	
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм								
67.			18	396,3	18,85	7133,43	339,28	194,35	6586,8	14817,85
	E11-16030	-Трубопроводы	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0203	водоснабжения из	трубопро	366,66	6,75	6599,81	121,42	--	1097,62	
	1116-0301	стальных водогазопроводных оцинкованных труб,								
	2015	диаметр до 25 мм. Прокладка								
68.			18	650	--	11700	--	11700	--	12636
	C123-0101	-Трубы стальные сварные	м	---	---	---	---	---	---	
	03-0203	водогазопроводные		--	--	--	--	--	936	
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 25,толщина стенки 3,2 мм								
69.			40	395,87	18,85	15834,67	753,96	414,48	14637,33	32909,77
	E11-16030	-Трубопроводы	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0202	водоснабжения из	трубопро	366,66	6,75	14666,24	269,82	--	2437,76	
	1116-0301	стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка								
70.			40	650	--	26000	--	26000	--	28080
	C123-0101	-Трубы стальные сварные	м	---	---	---	---	---	---	
	03-0202	водогазопроводные		--	--	--	--	--	2080	
	2301-0103	оцинкованные обыкновенные, DN 20,толщина стенки 2,8 мм								
71.			80	557,04	61,63	44563,52	4930	20559,12	16150,3	65570,93
	E11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м	---	---	---	---	---	---	

1-1701	трубками из вспененного трубопро			238,43	27,2	19074,4	2176	--	4857,11
1126-0101	каучука								
72.			22	2504	--	55088	--	55088	--	59495,04
С121-1104	-Гибкая трубчатая	м		---	---	---	---	---	---	
03-0609	изоляция из вспененного			--	--	--	--	--	4407,04	
2111-0403	каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом									
	теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше									
	или равно 7000,толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм									
73.			18	2146	--	38628	--	38628	--	41718,24
С121-1104	-Гибкая трубчатая	м		---	---	---	---	---	---	
03-0607	изоляция из вспененного			--	--	--	--	--	3090,24	
2111-0403	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом									
2015	теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии									
	водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 32 мм,Д 35 мм									
74.			40	1911	--	76440	--	76440	--	82555,2
С121-1104	-Гибкая трубчатая	м		---	---	---	---	---	---	
03-0605	изоляция из вспененного			--	--	--	--	--	6115,2	
2111-0403	каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом									
2015	теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии									
	водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм,Д 28 мм									
75.			45	72,2	1,09	3248,86	49,27	97,39	3040,15	6792,12
Е11-16110	-Трубопроводы систем	м		---	---	---	---	---	---	
1-0101	отопления, водопровода трубопро			68,94	--	3102,19	--	--	503,12	
1116-1101	и горячего водоснабжения Д до 50 мм. Испытание гидравлическое									
76.			9	4803	--	43227	--	43227	--	46685,16
С123-0409	-Краны шаровые латунные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
05-3301	с внутренней резьбой,			--	--	--	--	--	3458,16	
2304-0905	спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до+110°С, PN 16, DN 15									
77.			3	9751	--	29253	--	29253	--	31593,24
С123-0409	-Краны шаровые стальные	шт.		---	---	---	---	---	---	
02-0104	сварные типа Naval, Т			--	--	--	--	--	2340,24	
2304-0902	до +200°С, PN 40, DN 25									
78.			7	10909	--	76363	--	76363	--	82472,04
С123-0409	-Краны шаровые стальные	шт.		---	---	---	---	---	---	
02-0105	сварные типа Naval, Т			--	--	--	--	--	6109,04	
2304-0902	до +200°С, PN 40, DN 32									
79.			2	1880,77	110,2	3761,53	220,4	601,13	2923,85	7220,21
Е11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0102	затворы, клапаны			1470	21,76	2940	43,52	--	534,83	
1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
80.			2	5595	--	11190	--	11190	--	12085,2
С123-0410	-Клапан обратный с	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-5404	резьбой 1 1/4", Т до			--	--	--	--	--	895,2	
2304-1001	+100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti									
81.			1	1856,12	85,55	1856,12	85,55	300,57	1451,26	3571,97
Е11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.		---	---	---	---	---	---	
1-0101	затворы, клапаны			1470	10,88	1470	10,88	--	264,59	
1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из									
2015	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
82.			1	3487	--	3487	--	3487	--	3765,96
С123-0410	-Клапан обратный с	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-5403	резьбой 1", Т до			--	--	--	--	--	278,96	
2304-1001	+100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti									
83.			2	17330,2	392,31	34660,4	784,61	6158,48	27385,71	67009,79
Е11-18050	-Насосы центробежные с	насос		---	---	---	---	---	---	
1-0101	электродвигателем,			13858,65	113,65	27717,3	227,3	--	4963,69	
1118-0501	масса агрегата до 0,1 т. Установка									
84.			2	40801	--	81602	--	--	--	81602
51-020605	-Насосы циркуляционные	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0205	WiloStar RS-30/7, Q 4,0			--	--	--	--	81602	--	
5102-0605	м3/ч, Н 6,0 м вод. ст.									
85.			3	397,44	--	1192,33	--	183,66	988,5	2355,29
Е11-18110	-Термометры в оправе	комплект		---	---	---	---	---	---	
1-0104	прямые или угловые.			336,22	--	1008,67	--	--	174,47	
1118-1101	Установка									
86.			3	1698	--	5094	--	5094	--	5501,52
С123-0515	-Термометры прямые в	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0301	оправе			--	--	--	--	--	407,52	

87.			1	2472,69	--	2472,69	--	2216,63	250,94	2941,51
E11-18110	-Манометры с трехходовым комплект									
1-0102	краном. Установка			256,06	--	256,06	--	--	217,89	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--		7430519,74		5056835,67		10370437,14
					--		68675,34		2177781,46	
				--		2223406,72		81602		
					--		14623,53		762135,94	

РАЗДЕЛ 2. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,000

88.			50	641,42	3,09	32071,01	154,4	276,61	31049,09	68169,71
E11-16050	-Трубопроводы	м								
1-0102	канализации из	трубопро		632,8	0,8548	31640	42,74	--	5049,61	
1116-0501	полиэтиленовых труб высокой плотности,Д до 100 мм.Прокладка									
89.			50	878	--	43900	--	43900	--	47412
C123-0105	-Трубы полиэтиленовые	м								
06-0209	для систем внутренней			--	--	--	--	--	3512	
2301-0506	канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2									
90.			15	663,58	1,26	9953,64	18,84	36	9706,31	21232,74
E11-16050	-Трубопроводы	м								
1-0101	канализации из	трубопро		659,92	0,373	9898,8	5,59	--	1572,8	
1116-0501	полиэтиленовых труб высокой плотности,Д до 50 мм. Прокладка									
91.			15	221	--	3315	--	3315	--	3580,2
C123-0105	-Трубы полиэтиленовые	м								
06-0203	для систем внутренней			--	--	--	--	--	265,2	
2301-0506	канализации с раструбом SDR 26 - 50x3									
92.			5	400	--	2000	--	2000	--	2160
C123-0206	-Прочистка	шт.								
01-0803	канализационная ПВХ с			--	--	--	--	--	160	
2302-0601	уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100									
93.			2	155	--	310	--	310	--	334,8
C123-0206	-Прочистка	шт.								
01-0801	канализационная ПВХ с			--	--	--	--	--	24,8	
2302-0601	уплотнительной резинкой, с крышкой DN50									
94.			6	8224	--	49344	--	49344	--	53291,52
C123-0203	-Тройник полиэтиленовый	шт.								
01-0510	компрессионный			--	--	--	--	--	3947,52	
2302-0301	равносторонний DN 110x110x110,									
95.			4	1475	--	5900	--	5900	--	6372
C123-0203	-Тройник полиэтиленовый	шт.								
01-0506	компрессионный			--	--	--	--	--	472	
2302-0301	равносторонний DN 50x50x50,									
96.			6	6218	--	37308	--	37308	--	40292,64
C123-0203	-Отвод полиэтиленовый	шт.								
01-0410	90° компрессионный			--	--	--	--	--	2984,64	
2302-0301	прямой DN 110x110, PN 16 CT									
97.			2	987	--	1974	--	1974	--	2131,92
C123-0203	-Отвод полиэтиленовый	шт.								
01-0406	90° компрессионный			--	--	--	--	--	157,92	
2302-0301	прямой DN 50x50,									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге		--	--	186075,66	173,24	144363,62	40755,39	244977,53
		Тенге		--	--	41538,8	48,34	--	18146,48	

РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0,000

98.			120	641,42	3,09	76970,43	370,56	663,87	74517,8	163607,3
E11-16050	-Трубопроводы	м								
1-0102	канализации из	трубопро		632,8	0,8548	75936	102,58	--	12119,06	
1116-0501	полиэтиленовых труб высокой плотности,Д до 100 мм. Прокладка									
99.			120	878	--	105360	--	105360	--	113788,8
C123-0105	-Трубы полиэтиленовые	м								
06-0209	для систем внутренней			--	--	--	--	--	8428,8	
2301-0506	канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2									
100.			180	663,58	1,26	119443,7	226,04	432,05	116475,69	254792,93
E11-16050	-Трубопроводы	м								

	1-0101	канализации из трубопро		659,92	0,373	118785,6	67,14	--	18873,55	
	1116-0501	полиэтиленовых труб высокой плотности,Д до 50 мм. Прокладка								
101.			180	221	--	39780	--	39780	--	42962,4
	С123-0105	-Трубы полиэтиленовые м		--	--	--	--	--	3182,4	
	06-0203	для систем внутренней								
	2301-0506	канализации с раструбом SDR 26 - 50х3								
102.			21	400	--	8400	--	8400	--	9072
	С123-0206	-Ревизия канализационная шт.		--	--	--	--	--	672	
	01-0803	ПВХ с уплотнительной								
	2302-0601	резинкой, с крышкой DN 100								
103.			6	155	--	930	--	930	--	1004,4
	С123-0206	-Ревизия канализационная шт.		--	--	--	--	--	74,4	
	01-0801	ПВХ с уплотнительной								
	2302-0601	резинкой, с крышкой DN 50								
104.			35	8224	--	287840	--	287840	--	310867,2
	С123-0203	-Тройник полиэтиленовый шт.		--	--	--	--	--	23027,2	
	01-0510	компрессионный								
	2302-0301	равносторонний DN 110х110х110, PN 16								
105.			35	6372	--	223020	--	223020	--	240861,6
	С123-0203	-Тройник полиэтиленовый шт.		--	--	--	--	--	17841,6	
	02-4714	литой переходной 90° ПЭ								
	2302-0302	100 SDR 17, DN 110х50х110,								
106.			2	1475	--	2950	--	2950	--	3186
	С123-0203	-Тройник полиэтиленовый шт.		--	--	--	--	--	236	
	01-0506	компрессионный								
	2302-0301	равносторонний DN 50х50х50, PN 16								
107.			2	6218	--	12436	--	12436	--	13430,88
	С123-0203	-Отвод полиэтиленовый шт.		--	--	--	--	--	994,88	
	01-0410	90° компрессионный								
	2302-0301	прямой DN 110х110,								
108.			35	987	--	34545	--	34545	--	37308,6
	С123-0203	-Отвод полиэтиленовый шт.		--	--	--	--	--	2763,6	
	01-0406	90° компрессионный								
	2302-0301	прямой DN 50х50,								
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
109.			35	3074,56	156,81	107609,75	5488,39	18904,67	84006,6	206945,66
	Е11-17030	-Унитазы с бачком комплект		2377,62	71,55	83216,7	2504,32	--	15329,31	
	1-0101	непосредственно								
	1117-0301	присоединенным. Установка								
110.			35	18172	--	636020	--	636020	--	686901,6
	С123-0301	-Унитаз напольный комплект		--	--	--	--	--	50881,6	
	02-0301	керамический с косым								
	2303-0102	выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры								
111.			35	2422,48	79,03	84786,8	2766,19	7764,61	73997,65	171487,21
	Е11-17010	-Умывальники одиночные. комплект		2121,6	35,77	74256	1251,81	--	12702,76	
	1-0106	Установка с подводкой								
	1117-0101	холодной и горячей воды								
112.			35	8713	--	304955	--	304955	--	329351,4
	С123-0301	-Умывальник керамический шт.		--	--	--	--	--	24396,4	
	02-0936	с переливом, шириной								
	2303-0102	от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 ммдо 650 мм, с пьедесталом								
113.			35	4056	--	141960	--	141960	--	153316,8
	С123-0301	-Смеситель для шт.		--	--	--	--	--	11356,8	
	02-1221	умывальника								
	2303-0102	двухрукояточный,центральный, набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70								
114.			35	966	--	33810	--	33810	--	36514,8
	С123-0301	-Сифон бутылочный шт.		--	--	--	--	--	2704,8	
	02-1302	унифицированнайс								
	2303-0102	выпуском и вертикальным или горизонтальным								
	РСНБ РК	отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2								
115.			35	2091,55	59,31	73204,12	2075,99	11723,33	59144,93	142936,97
	Е11-17050	-Мойки на одно комплект		1697,28	27,06	59404,8	947,17	--	10587,92	
	1-0101	отделение. Установка								
116.			35	4203	--	147105	--	147105	--	158873,4
	С123-0301	-Мойка стальная шт.		--	--	--	--	--	11768,4	
	02-1104	эмалированная								
	2303-0102	унифицированная с одной чашей, размерами 500мм х 500 мм								
117.			35	966	--	33810	--	33810	--	36514,8

	С123-0301	-Сифон бутылочный	шт.		---	---	---	---	---	---
	02-1301	унифицированныйс			--	--	--	--	--	2704,8
	2303-0102	выпуском и вертикальным или горизонтальным								
	РСНБ РК	отводом для умывальников, моек,раковин, бидэ СБУ								
118.				35	5295	--	185325	--	185325	--	200151
	С123-0301	-Смеситель для моек	шт.		---	---	---	---	---	---
	02-1232	однорукояточный с			--	--	--	--	--	14826
	2303-0102	прямым изливом набортный, излив с аэратором								
119.				35	2662,36	310,48	93182,77	10866,76	8060	77441,92	184274,67
	Е11-17010	-Ванны купальные	комплект		---	---	---	---	---	---
	1-0102	стальные. Установка			2121,6	136,18	74256	4766,37	--	13649,98
120.				35	19765	--	691775	--	691775	--	747117
	С123-0301	-Ванна стальная	шт.		---	---	---	---	---	---
	02-0121	эмалированная, длиной			--	--	--	--	--	55342
	2303-0102	1700 мм								
121.				35	6662	--	233170	--	233170	--	251823,6
	С123-0301	-Смеситель для ванны	шт.		---	---	---	---	---	---
	02-1227	двухрукояточный, с			--	--	--	--	--	18653,6
	2303-0102	подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге								
122.				35	966	--	33810	--	33810	--	36514,8
	С123-0301	-Сифон с выпуском и	шт.		---	---	---	---	---	---
	02-1305	переливом для ванн								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3								
123.				35	663,58	1,26	23225,16	43,95	84,01	22648,05	49543,07
	Е11-16050	-Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---
	1-0101	канализации из	трубопро		659,92	0,373	23097,2	13,05	--	3669,86
	1116-0501	полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка								
124.				35	221	--	7735	--	7735	--	8353,8
	С123-0105	-Трубы полиэтиленовые	м		---	---	---	---	---	---
	06-0203	для систем внутренней			--	--	--	--	--	618,8
	2301-0506	канализации с раструбом SDR 26 - 50x3								
125.				10	1475	--	14750	--	14750	--	15930
	С123-0203	-Тройник полиэтиленовый	шт.		---	---	---	---	---	---
	01-0506	компрессионный			--	--	--	--	--	1180
	2302-0301	равносторонний DN50x50x50, PN 16								
126.				10	534	--	5340	--	5340	--	5767,2
	С123-0203	-Заглушка полиэтиленовая	шт.		---	---	---	---	---	---
	01-1206	компрессионная DN 50,			--	--	--	--	--	427,2
	2302-0301	PN 16								
127.				1	45821	--	45821	--	--	--	45821
	51-020406	-Насос дренажный	шт.		---	---	---	---	---	---
	-0302	переносной Pedrollo			--	--	--	--	45821	--
	5102-0406	Top1, Q 9.6 м3/ч								
128.				5	801	--	4005	--	4005	--	4325,4
	С123-0211	-Шланги гибкие к	комплект		---	---	---	---	---	---
	04-3306	водоразборной арматуре			--	--	--	--	--	320,4
	2302-1104	с оплеткой из нержавеющей стальнойпроволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	3813074,73	3236463,54	4663346,29		
		--	--	21837,89	508232,65		
	Тенге	---	---	---	---		
		--	--	508952,3	9652,44	45821	342038,91

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	15278760,96
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2773897,82
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	90686,47
в том числе зарплата машинистов	Тенге	24324,31
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	8437662,83
Оборудование, инвентарь	Тенге	127423
Накладные расходы	Тенге	2726769,5
Сметная прибыль	Тенге	1122321,33

НА Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1

1.				7	2743,52	63,48	19204,65	444,37	13132,11	5650,92	26844,01
	Е11-16040	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---
	1-0204	и водоснабжения из	трубопро		804,02	19,72	5628,18	138,07	--	1988,45

	1116-0401	стальных электросварных вода труб, диаметр до 80 мм. Прокладка								
2.			30	1662,31	36,19	49869,18	1085,61	30385,26	18379	73708,04
	E11-16040	-Трубопроводы отопления м		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	и водоснабжения из трубопро		613,28	11,86	18398,31	355,77	--	5459,85	
	1116-0401	стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
3.			0,8	1341,58	36,19	1073,27	28,95	553,7	490,11	1688,44
	E11-16040	-Трубопроводы отопления м		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	и водоснабжения из трубопро		613,28	11,86	490,62	9,49	--	125,07	
	1116-0401	стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
4.			4	350,52	16,57	1402,07	66,27	43,25	1289,3	2906,67
	E11-16030	-Трубопроводы отопления м		---	---	---	---	---	---	
	1-0105	из стальных трубопро		323,14	5,77	1292,54	23,06	--	215,31	
	1116-0301	водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм. Прокладка								
5.			4	966	--	3864	--	3864	--	4173,12
	C123-0101	-Трубы стальные сварные м		---	---	---	---	---	---	
	01-0205	водогазопроводные		--	--	--	--	--	309,12	
	2301-0101	неоцинкованные обыкновенные, DN 40,толщина стенки 3,5 мм								
6.			1	349,42	16,57	349,42	16,57	9,72	322,32	725,48
	E11-16030	-Трубопроводы отопления м		---	---	---	---	---	---	
	1-0104	из стальных трубопро		323,14	5,77	323,14	5,77	--	53,74	
	1116-0301	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
7.			1	778	--	778	--	778	--	840,24
	C123-0101	-Трубы стальные сварные м		---	---	---	---	---	---	
	01-0204	водогазопроводные		--	--	--	--	--	62,24	
	2301-0101	неоцинкованные обыкновенные, DN 32,толщина стенки 3,2 мм								
8.			2	348,65	16,57	697,31	33,14	17,9	644,65	1449,31
	E11-16030	-Трубопроводы отопления м		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	из стальных трубопро		323,14	5,77	646,27	11,53	--	107,36	
	1116-0301	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
9.			2	433	--	866	--	866	--	935,28
	C123-0101	-Трубы стальные сварные м		---	---	---	---	---	---	
	01-0203	водогазопроводные		--	--	--	--	--	69,28	
	2301-0101	неоцинкованные обыкновенные, DN 25, PK толщина стенки 3,2 мм								
	E11-16030	-Трубопроводы отопления м		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	из стальных трубопро		323,14	5,77	323,14	5,77	--	53,64	
	1116-0301	водогазопроводных вода								
	-0102	неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка								
11.			1	434	--	434	--	434	--	468,72
	C123-0101	-Трубы стальные сварные м		---	---	---	---	---	---	
	01-0202	водогазопроводные		--	--	--	--	--	34,72	
	2301-0101	неоцинкованные обыкновенные, DN 20,толщина стенки 2,8 мм								
12.			10	3386,07	259,85	33860,69	2598,5	5262,19	25952,16	64597,88
	E11-16060	-Вентили, задвижки, шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	затворы, клапаны		2600	48,18	26000	481,8	--	4785,03	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из								
	2015	стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								
13.			2	67597	--	135194	--	135194	--	146009,52
	C123-0402	-Задвижки стальные шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-1502	фланцевые 30с41нж,		--	--	--	--	--	10815,52	
	2304-0201	клиновые литые с выдвижным шпинделем T425°C, PN 16, DN 80 мм								
14.			8	22030	--	176240	--	176240	--	190339,2
	C123-0401	-Задвижки параллельные шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0302	фланцевые с выдвижным		--	--	--	--	--	14099,2	
	2304-0101	шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, T до 225°C, PN 10, DN 80 мм								
15.			4	1880,77	110,2	7523,07	440,8	1202,27	5847,7	14440,43
	E11-16060	-Вентили, задвижки, шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	затворы, клапаны		1470	21,76	5880	87,04	--	1069,66	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 50 мм. Установка								
16.			4	3222	--	12888	--	12888	--	13919,04
	C123-0405	-Вентили проходные шт.		---	---	---	---	---	---	
	02-0808	фланцевые 15кч19 п2 для		--	--	--	--	--	1031,04	
	2304-0502	воды, PN 16, DN 40								
17.			10	1856,12	85,55	18561,17	855,5	3005,67	14512,62	35719,7
	E11-16060	-Вентили, задвижки, шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	затворы, клапаны		1470	10,88	14700	108,8	--	2645,9	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из								
	2015	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								

	С123-0405	-Вентили проходные	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-0806	фланцевые 15кч19п2 для		--	--	--	--	--	1610,4	
	2304-0502	воды, PN 16, DN 25								
19.			10	851	--	8510	--	8510	--	9190,8
	С123-0405	-Вентили проходные	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0227	муфтовые 15кч18 п2 для		--	--	--	--	--	680,8	
	2304-0501	воды, PN 16, DN 15								
20.			20	3594	--	71880	--	71880	--	77630,4
	С123-0201	-Фланцы стальные	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	03-0609	приварные встык из		--	--	--	--	--	5750,4	
	2302-0103	углеродистой стали PN 16, DN 80								
	С123-0201	-Фланцы стальные	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	03-0606	приварные встык из		--	--	--	--	--	2131,36	
	2302-0103	углеродистой сталиPN 16, DN 40 ГОСТ								
22.			4	1584	--	6336	--	6336	--	6842,88
	С123-0201	-Фланцы стальные	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	03-0605	приварные встык из		--	--	--	--	--	506,88	
	2302-0103	углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ								
23.			20	1285	--	25700	--	25700	--	27756
	С123-0201	-Фланцы стальные	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	03-0604	приварные встык из		--	--	--	--	--	2056	
	2302-0103	углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25								
24.			2	485,82	80,05	971,64	160,1	43,14	591,29	1687,97
	Ц13-08030	-Счетчики однофазные.	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	5-1001	Установка на готовом		384,2	26,42	768,4	52,84	--	125,03	
	1308-0305	основании								
25.			2	252427	--	504854	--	504854	--	545242,32
	С123-0705	-Тепловычислители модели	комплект	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	02-0230	ТСР-034, Q 45 м3/ч, на		--	--	--	--	--	40388,32	
	2307-0502	один расходомер, DN40, типа Взлет								
26.			2	62516,66	390,86	125033,32	781,73	116618,67	7586,93	143229,87
	Е11-18070	-Грязевики, наружный	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0103	диаметр патрубков 89		3816,46	54,43	7632,92	108,85	--	10609,62	
	1118-0701	мм. Установка								
27.			8	2472,69	--	19781,5	--	17733,04	2007,49	23532,12
	Е11-18110	-Манометры с трехходовым	комплект	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0102	краном. Установка		256,06	--	2048,46	--	--	1743,12	
28.			13	1931	--	25103	--	25103	--	27111,24
	С123-0409	-Краны трехходовые	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-1806	регулирующие КРТП-20		--	--	--	--	--	2008,24	
	2304-0905	натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15								
30.			16	1698	--	27168	--	27168	--	29341,44
	С123-0515	-Термометры прямые в	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0301	оправе		--	--	--	--	--	2173,44	
31.			2	2283,96	219,1	4567,91	438,19	81,82	4078,96	9338,63
	Е11-18080	-Теплообменники	теплообм	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0302	пластинчатые массой от	енник	2023,95	57,15	4047,9	114,31	--	691,75	
	1118-0801	100 до 200 кг.Установка в тепловом пункте								
32.			1	487279	--	487279	--	487279	--	526261,32
	С123-0511	-Теплообменник	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0115	пластинчатый разборный,		--	--	--	--	--	38982,32	
	2305-1101	количество пластин 27, для системы отопления мощностью от 200 кВт до 225 кВт, Т1 90°С/Т2								
33.			1	418363	--	418363	--	418363	--	451832,04
	С123-0511	-Теплообменник	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0113	пластинчатый разборный,		--	--	--	--	--	33469,04	
	2305-1101	количество пластин 21,для системы отопления мощностью от 150 кВт до 175 кВт, Т1 90°С/Т2								
34.			1	662,22	2,13	662,22	2,13	112,53	537,08	1295,24
	Е11-16060	-Регулятор перепада	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	2-0302	давления диаметром		547,56	0,4787	547,56	0,48	--	95,94	
	1116-0602	32-50 мм. Установка на резьбовом соединении								
35.			1	695551	--	695551	--	695551	--	751195,08
	С123-0410	-Регулятор давления	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	10-0504	"после себя" AVD		--	--	--	--	--	55644,08	
	2304-1010	фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5								
	РСНБ РК	бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss								
36.			2	22347,58	1289,23	44695,16	2578,46	8124,7	20896,28	70838,75
	Ц13-12120	-Арматура для воды и	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0501	пара на условное		16996	132,1	33992	264,2	--	5247,32	

	1312-1201	давление 10 МПа с электроприводом, Д условного прохода до 65 мм.Монтаж оборудования							
37.			2	92944	--	185888	--	185888	-- 200759,04
	С123-0513	-Клапан регулирующий шт.		---	---	---	---	---	---
	07-0311	седельный двухходовой,		--	--	--	--	--	14871,04
	2305-1307	модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI							
38.			2	296836	--	593672	--	593672	-- 641165,76
	С123-0512	-Привод электрический шт.		---	---	---	---	---	---
	07-2016	AMV 30, напряжение		--	--	--	--	--	47493,76
	2305-1207	питания 230 В, типа							
39.			3	26294	--	78882	--	78882	-- 85192,56
	С123-0514	-Датчик поверхностный шт.		---	---	---	---	---	---
	01-0703	ESM-11, типа Danfoss		--	--	--	--	--	6310,56
40.			1	254363	--	254363	--	254363	-- 274712,04
	С123-0514	-Регулятор температуры шт.		---	---	---	---	---	---
	01-0204	электронный ECL 310 с		--	--	--	--	--	20349,04
	2305-1401	дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа							
41.			1	26294	--	26294	--	26294	-- 28397,52
	С123-0514	-Датчик температуры шт.		---	---	---	---	---	---
	01-0701	наружного воздуха ESMT,		--	--	--	--	--	2103,52
	2305-1401	типа Danfoss							
42.			1	79669	--	79669	--	79669	-- 86042,52
	С123-0514	-Ключ программирования А шт.		---	---	---	---	---	---
	01-0406	266, типа Danfoss		--	--	--	--	--	6373,52
43.			1	162760	--	162760	--	162760	-- 175780,8
	С123-0514	-Ключ программирования А шт.		---	---	---	---	---	---
	01-0407	275, типа Danfoss		--	--	--	--	--	13020,8
44.			1	23294	--	23294	--	23294	-- 25157,52
	С123-0514	-Панель клеммная для шт.		---	---	---	---	---	---
	01-0601	регуляторов температуры		--	--	--	--	--	1863,52
	2305-1401	ECL COMFORT, типа Danfoss							
45.			2	1190,48	201,74	2380,96	403,47	37,28	2016,25 4748,99
	Е11-18100	-Фильтр для очистки воды фильтр		---	---	---	---	---	---
	1-0103	в трубопроводах систем		970,11	58,59	1940,21	117,19	--	351,78
	1118-1001	отопления, диаметр 40 мм. Установка							
46.			2	6375	--	12750	--	12750	-- 13770
	С123-0410	-Фильтр сетчатый шт.		---	---	---	---	---	---
	13-0205	чугунный фланцевый со		--	--	--	--	--	1020
	2304-1013	сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 40							
47.			8,5	81,98	2,21	696,82	18,77	368,38	214,95 984,72
	Е11-13030	-Поверхности м2		---	---	---	---	---	---
	1-0406	металлические.		36,43	0,2176	309,68	1,85	--	72,94
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз							
48.			8,5	117,92	2,84	1002,34	24,13	842,21	95,75 1185,94
	Е11-13030	-Поверхности м2		---	---	---	---	---	---
	1-1421	металлические		16	0,3264	136	2,77	--	87,85
	1113-0301	огрунтованные. Окраска краской БТ-177серебристой							
49.			0,6	69507,31	1026,12	41704,39	615,67	29605,67	8925,56 54680,34
	Е11-26010	-Трубопроводы. Изоляция м3		---	---	---	---	---	---
	1-0301	цилиндрами и изоляции		19138,4	435,2	11483,04	261,12	--	4050,4
	1126-0101	полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем							
50.			22	466,8	26,09	10269,66	573,96	3166,67	5047,57 16542,61
	Е11-26030	-Поверхность изоляции. м2		---	---	---	---	---	---
	1-0701	Обертывание рулонными поверхно		296,77	5,11	6529,04	112,5	--	1225,38
	1126-0301	материалами насухо с проклейкой швов							
51.			0,0253	303350	--	7674,76	--	7674,76	-- 8288,74
	С121-1004	-Стеклопластик рулонный, 1000 м2		---	---	---	---	---	---
	06-0301	марка РСТ-А-Л-В		--	--	--	--	--	613,98
52.			12	1880,77	110,2	22569,2	1322,4	3606,8	17543,1 43321,28
	Е11-16060	-Вентили, задвижки, шт.		---	---	---	---	---	---
	1-0102	затворы, клапаны		1470	21,76	17640	261,12	--	3208,98
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из							
	2015	стальных труб диаметром до 50 мм. Установка							
53.			9	13722	--	123498	--	123498	-- 133377,84
	С123-0401	-Задвижки параллельные шт.		---	---	---	---	---	---
	01-0301	фланцевые с выдвижным		--	--	--	--	--	9879,84
	2304-0101	шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм							
54.			3	56452	--	169356	--	169356	-- 182904,48
	С123-0410	-Клапан обратный шт.		---	---	---	---	---	---

	01-3101	пружинный 402 фланцевый		--	--	--	--	--	13548,48	
	2304-1001	чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	2	17330,2	392,31	34660,4	784,61	6158,48	27385,71	67009,79
	E11-18050	-Насосы центробежные с	насос							
	1-0101	электродвигателем,		13858,65	113,65	27717,3	227,3	--	4963,69	
	1118-0501	масса агрегата до 0,1 т. Установка								
56.			2	68170	--	136340	--	--	--	136340
	51-020605	-Насосы циркуляционные	шт.							
	-0113	для систем отопления и		--	--	--	--	136340	--	
	5102-0605	холодоснабжения, А110/180 ХМ, Q 6,0м3/ч, Н 7,5 м вод. ст.								
57.			18	1489	--	26802	--	26802	--	28946,16
	С123-0201	-Фланцы стальные	шт.							
	03-0307	приварные плоские из		--	--	--	--	--	2144,16	
	2302-0103	углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50								
58.			2	1880,77	110,2	3761,53	220,4	601,13	2923,85	7220,21
	E11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.							
	1-0102	затворы, клапаны		1470	21,76	2940	43,52	--	534,83	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
59.			2	2577	--	5154	--	5154	--	5566,32
	С123-0405	-Вентили проходные	шт.							
	02-0807	фланцевые 15кч19 п2 для		--	--	--	--	--	412,32	
	2304-0502	воды, PN 16, DN 32								
60.			2	1039	--	2078	--	2078	--	2244,24
	С123-0405	-Вентили проходные	шт.							
	01-0228	муфтовые 15кч18 п2 для		--	--	--	--	--	166,24	
	2304-0501	воды, PN 16, DN 20								
61.			2	17884,06	196,18	35768,12	392,37	20000,57	15174,35	55017,87
	E11-18060	-Гребенки	шт.							
	1-0101	пароводораспределительн		7687,59	54,43	15375,18	108,85	--	4075,4	
	1118-0601	ые из стальных труб,								
	-0101	наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка								
62.			2	1084,72	80,05	2169,44	160,1	43,14	1453,71	3913
	Ц13-08030	-Счетчики трехфазные.	шт.							
	5-1002	Установка на готовом		983,1	26,42	1966,2	52,84	--	289,85	
	1308-0305	основании								
63.			1	227426	--	227426	--	227426	--	245620,08
	С123-0705	-Тепловычислители модели комплект								
	02-0226	ТСР-034, Q 7,6 м3/ч,		--	--	--	--	--	18194,08	
	2307-0502	на один расходомер, DN 15, типа Взлет								
64.			1	227426	--	227426	--	227426	--	245620,08
	С123-0705	-Тепловычислители модели комплект								
	02-0227	ТСР-034, Q 11,3 м3/ч,		--	--	--	--	--	18194,08	
	2307-0502	на один расходомер, DN 20, типа Взлет								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге	--	--	5481049,5	14062,77	5116511,09	195161,92	6119401,13
			Тенге	--	--	214135,65	2956,83	136340	443189,71	

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

65.			223	1164,02	14,51	259576,6	3234,98	2556,92	248726,33	548967,16
	E11-16050	-Трубопроводы	м							
	1-0201	водоснабжения из	трубопро	1138,05	0,0793	253784,7	17,68	--	40664,23	
	1116-0501	напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык								
66.			223	143	--	31889	--	31889	--	34440,12
	С123-0106	-Трубы напорные	м							
	02-0102	полипропиленовые PP-R		--	--	--	--	--	2551,12	
	2301-0602	SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные								
67.			1956	1367,38	20,52	2674593,36	40129,92	12609,75	2569821,77	5663968,35
	E11-16050	-Трубопроводы	м							
	1-0203	водоснабжения из	трубопро	1340,42	0,2114	2621853,7	413,42	--	419553,21	
	1116-0501	напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях								
68.			1956	363	--	710028	--	710028	--	766830,24
	С123-0106	-Трубы напорные	м							
	02-0104	полипропиленовые PP-R		--	--	--	--	--	56802,24	
	2301-0602	SDR 5-32x6,5 PN 25армированные								
69.			2179	70,76	1,09	154179,07	2386,01	1578,03	147210,73	325500,98

	E11-16110	-Трубопроводы систем	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	отопления, водопровода	трубопро	68,94	--	150215,03	--	--	24111,18	
	1116-1101	и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
70.			12	347,59	16,57	4171,04	198,82	94,59	3867,89	8682,04
	E11-16030	-Трубопроводы отопления	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	из стальных	трубопро	323,14	5,77	3877,63	69,19	--	643,11	
	1116-0301	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка								
71.			12	434	--	5208	--	5208	--	5624,64
	C123-0101	-Трубы стальные сварные	м	---	---	---	---	---	---	
	01-0202	водогазопроводные		--	--	--	--	--	416,64	
	2301-0101	неоцинкованные обыкновенные, DN 20,толщина стенки 2,8 мм								
73.			40	778	--	31120	--	31120	--	33609,6
	C123-0101	-Трубы стальные сварные	м	---	---	---	---	---	---	
	01-0204	водогазопроводные		--	--	--	--	--	2489,6	
	2301-0101	неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм								
74.			14	347,98	16,57	4871,75	231,95	115,9	4512,54	10135,03
	E11-16030	-Трубопроводы отопления	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0105	из стальных	трубопро	323,14	5,77	4523,9	80,73	--	750,74	
	1116-0301	водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм.Прокладка								
75.			14	966	--	13524	--	13524	--	14605,92
	C123-0101	-Трубы стальные сварные	м	---	---	---	---	---	---	
	01-0205	водогазопроводные		--	--	--	--	--	1081,92	
	2301-0101	неоцинкованные обыкновенные, DN 40,толщина стенки 3,5 мм								
76.			56	1658,35	36,19	92867,38	2026,47	56497,4	34307,46	137348,83
	E11-16040	-Трубопроводы отопления	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0202	и водоснабжения из	трубопро	613,28	11,86	34343,51	664,1	--	10173,99	
	1116-0401	стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
77.			26	2132,91	43,49	55455,67	1130,74	35409,82	18890,06	80293,39
	E11-16040	-Трубопроводы отопления	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0203	и водоснабжения из	трубопро	727,5	13,86	18915,1	360,46	--	5947,66	
	1116-0401	стальных электросварных труб, диаметр до 65мм. Прокладка								
78.				18029,4		2571533,55		2452999,62		2891029,7
			142,63		141,24		20145,51		105345,8	
	E11-18030	-Радиаторы чугунные.	кВт	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Установка		689,82	63,85	98388,42	9107,29	--	214150,35	
79.			136	256	--	34816	--	34816	--	37601,28
	C123-0409	-Краны Маевского Т	шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-1814	130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ		--	--	--	--	--	2785,28	
80.			135	574,3	2,13	77530,26	287,36	9714,6	66241,06	155273,03
	E11-16060	-Регулятор перепада	шт.	---	---	---	---	---	---	
	2-0301	давления диаметром		500,21	0,4787	67528,3	64,63	--	11501,71	
	1116-0602	15-25 мм. Установка на резьбовом соединении								
81.			135	8312	--	1122120	--	1122120	--	1211889,6
	C123-0410	-Клапан термостатический	шт.	---	---	---	---	---	---	
	08-0418	RA-N для двухтрубных		--	--	--	--	--	89769,6	
	2304-1008	систем отопления,угловой, трехосевая версия, правое								
	2015	исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т								
		120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss								
82.			136	1856,12	85,55	252431,89	11634,8	40877,09	197371,69	485787,86
	E11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	затворы, клапаны		1470	10,88	199920	1479,68	--	35984,29	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из								
	2015	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
83.				9513		1293768		1293768		1397269,44
			136		--		--		--	
	C123-0410	-Клапан запорный ручной	шт.	---	---	---	---	---	---	
	06-2201	RLV с внутренней		--	--	--	--	--	103501,44	
	2304-1006	резьбой, Тмакс 120°С,PN 20, DN 15,								
84.			35	475,01	24,65	16625,35	862,75	652,05	15181,52	34351,42
	E11-16090	-Счетчики (водомеры),	счетчик	---	---	---	---	---	---	
	1-0501	диаметр до 40 мм.	(водомер	431,73	10,88	15110,55	380,8	--	2544,55	
	1116-0901	Установка	)							
85.			35	5856	--	204960	--	204960	--	221356,8
	C123-0303	-Счетчики горячей воды	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0401	однострунные		--	--	--	--	--	16396,8	
	2303-0301	(квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus								
86.			187	1856,12	85,55	347093,85	15997,85	56206	271386,07	667958,31
	E11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	---	---	---	---	---	---	

	1-0101	затворы, клапаны		1470	10,88	274890	2034,56	--	49478,39	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из								
	2015	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
87.			35	22476	--	786660	--	786660	--	849592,8
	С123-0410	-Клапан настраиваемый	шт.	---	---	---	---	---	---	
	06-2002	запорно-измерительный		--	--	--	--	--	62932,8	
	2304-1006	ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss								
88.			35	63323	--	2216305	--	2216305	--	2393609,4
	С123-0410	-Клапан балансировочный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	09-0302	автоматический ASV-P с		--	--	--	--	--	177304,4	
	2304-1009	фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С,PN 16, DN 20, типа Danfoss								
89.			80	12769	--	1021520	--	1021520	--	1103241,6
	С123-0409	-Краны шаровые JiP-WW	шт.	---	---	---	---	---	---	
	02-0501	под приварку,		--	--	--	--	--	81721,6	
	2304-0902	стандартнопроходные, из углеродистой стали,								
	РСНБ РК	пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15								
90.			37	12915	--	477855	--	477855	--	516083,4
	С123-0409	-Краны шаровые JiP-WW	шт.	---	---	---	---	---	---	
	02-0502	под приварку,		--	--	--	--	--	38228,4	
	2304-0902	стандартнопроходные, из углеродистой стали,								
	РСНБ РК	пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С,PN 40, DN 20, типа Danfoss								
91.			10	13044	--	130440	--	130440	--	140875,2
	С123-0512	-Распределители	шт.	---	---	---	---	---	---	
	07-1101	компактные типа Herz,		--	--	--	--	--	10435,2	
	2305-1207	на 3 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 20								
92.			10	17007	--	170070	--	170070	--	183675,6
	С123-0512	-Распределители	шт.	---	---	---	---	---	---	
	07-1102	компактные типа Herz,		--	--	--	--	--	13605,6	
	2305-1207	на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 20								
93.			20	1880,77	110,2	37615,34	2204	6011,34	29238,5	72202,14
	Е11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	затворы, клапаны		1470	21,76	29400	435,2	--	5348,31	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
94.			20	17826	--	356520	--	356520	--	385041,6
	С123-0409	-Краны шаровые JiP-WW	шт.	---	---	---	---	---	---	
	02-0504	под приварку,		--	--	--	--	--	28521,6	
	2304-0902	стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С,PN 40, DN 32,								
95.			10	970,18	140,17	9701,85	1401,75	165,68	8315,32	19458,54
	Е11-18100	-Фильтр для очистки воды фильтр		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	в трубопроводах систем		813,44	35,06	8134,43	350,59	--	1441,37	
	1118-1001	отопления, диаметр 32 мм. Установка								
96.			10	87614	--	876140	--	876140	--	946231,2
	С123-0410	-Фильтр сетчатый Y 666 с шт.		---	---	---	---	---	---	
	13-1106	внутренней резьбой, из		--	--	--	--	--	70091,2	
	2304-1013	нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/4 Тмакс 175°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss CT PK								
97.			20	2013,02	266,9	40260,43	5338,08	1387,2	35029,41	81313,03
	Е11-18070	-Воздухоотводчики.	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0210	Установка		1676,76	110,46	33535,15	2209,14	--	6023,19	
98.			20	2329	--	46580	--	46580	--	50306,4
	С123-0512	-Воздухоудалитель	шт.	---	---	---	---	---	---	
	07-0902	автоматический типа		--	--	--	--	--	3726,4	
	2305-1207	Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15								
99.			230	757,1	0,9283	174133,07	213,51	30688,44	114661,7	311898,35
	Е11-15040	-Решетки, переплеты,	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-1004	радиаторы, трубы,	окрашива	622,74	0,4174	143231,12	96	--	23103,58	
	1115-0403	диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
100.			25	117,92	2,84	2948,07	70,97	2477,1	281,63	3488,07
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1421	металлические		16	0,3264	400	8,16	--	258,38	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой								
101.			25	81,98	2,21	2049,48	55,21	1083,46	632,21	2896,23
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.		36,43	0,2176	910,81	5,44	--	214,54	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
102.			2	69507,31	1026,12	139014,62	2052,24	98685,58	29751,87	182267,81
	Е11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0301	цилиндрами и	изол яции	19138,4	435,2	38276,8	870,4	--	13501,32	
	1126-0101	полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем								

103.			72	466,8	26,09	33609,81	1878,41	10363,65	16519,31	54139,45
	E11-26030	-Поверхность изоляции.	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0701	Обертывание рулонными	поверхно	296,77	5,11	21367,76	368,18	--	4010,33	
	1126-0301	материалами насухо с проклейкой швов								
104.			0,0828	303350	--	25117,38	--	25117,38	--	27126,77
	C121-1004	-Стеклопластик рулонный, 1000 м2		---	---	---	---	---	---	
	06-0301	марка РСТ-А-Л-В		--	--	--	--	--	2009,39	
105.			4	1880,77	110,2	7523,07	440,8	1202,27	5847,7	14440,43
	E11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	затворы, клапаны		1470	21,76	5880	87,04	--	1069,66	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
106.			4	24015	--	96060	--	96060	--	103744,8
	C123-0402	-Задвижки стальные под	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-1507	приварку 30с41нж,		--	--	--	--	--	7684,8	
	2304-0201	клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм								
107.			4	1856,12	85,55	7424,47	342,2	1202,27	5805,05	14287,88
	E11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	затворы, клапаны		1470	10,88	5880	43,52	--	1058,36	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из								
	2015	стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
108.			4	2013	--	8052	--	8052	--	8696,16
	C123-0405	-Вентили проходные	шт.	---	---	---	---	---	---	
	02-0806	фланцевые 15кч19 п2 для		--	--	--	--	--	644,16	
	2304-0502	воды, PN 16, DN 25								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге	--	--	16637874,09	112927,04	12481654,69	3941838,59	22226089,69
				---	---	---	---	---	---	
				--	--	4043292,35	19376,87	--	1646377	

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

109.			130	1537,37	29,57	199857,64	3843,84	52587,79	142012,91	369220,2
	E11-20030	-Решетки жалюзийные	решетка	---	---	---	---	---	---	
	1-0211	стальные, регулирующие		1103,28	11,42	143426,01	1485,12	--	27349,64	
	1120-0301	(Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка								
110.			1	6629,07	151,66	6629,07	151,66	744,41	5645,53	13256,57
	E11-20140	-Вентиляторы, масса до	вентилят	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	0,05 т. Установка	ор	5733	27,74	5733	27,74	--	981,97	
111.			1	5964	--	5964	--	5964	--	6441,12
	C123-0504	-Вентилятор вытяжной	комплект	---	---	---	---	---	---	
	03-0803	канальный типа DOSPEL,		--	--	--	--	--	477,12	
	2305-0403	марки Styl 150 S,размерами 148 мм х 200мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге	--	--	212450,72	3995,5	59296,21	147658,43	388917,89
			Тенге	---	---	---	---	---	---	
				--	--	149159,01	1512,86	--	28808,73	

РАЗДЕЛ 4. ТРАНЗИТНАЯ СЕТЬ

112.			66	2466,52	63,48	162790,43	4189,75	105535,03	53280,06	233356,12
	E11-16040	-Трубопроводы отопления	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0204	и водоснабжения из	трубопро	804,02	19,72	53065,65	1301,76	--	17285,64	
	1116-0401	стальных электросварных	вода труб, диаметр до 80 мм. Прокладка							
113.			2	1856,12	85,55	3712,23	171,1	601,13	2902,52	7143,94
	E11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	затворы, клапаны		1470	10,88	2940	21,76	--	529,18	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
114.			2	8514	--	17028	--	17028	--	18390,24
	C123-0409	-Краны шаровые стальные	шт.	---	---	---	---	---	---	
	02-0102	сварные типа Naval, Т		--	--	--	--	--	1362,24	
	2304-0902	до +200°С, PN 40, DN 15								
115.			4	3386,07	259,85	13544,28	1039,4	2104,88	10380,87	25839,15
	E11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	затворы, клапаны		2600	48,18	10400	192,72	--	1914,01	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								
116.			4	67597	--	270388	--	270388	--	292019,04
	C123-0402	-Задвижки стальные	шт.	---	---	---	---	---	---	

01-1502	фланцевые 30с41нж,		--	--	--	--	--	21631,04	
2304-0201	клиновые литые с выдвижным шпинделем Т PN 16, DN 80 мм								
117.		8	2185	--	17480	--	17480	--	18878,4
С123-0201	-Фланцы стальные	шт.	---	---	---	---	---	---	
03-0309	приварные плоские из		--	--	--	--	--	1398,4	
2302-0103	углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80								
118.		1	485,82	80,05	485,82	80,05	21,57	295,65	843,98
Ц13-08030	-Счетчики однофазные.	шт.	---	---	---	---	---	---	
5-1001	Установка на готовом		384,2	26,42	384,2	26,42	--	62,52	
1308-0305	основании								
119.		1	263432	--	263432	--	263432	--	284506,56
С123-0705	-Тепловычислители модели комплект		---	---	---	---	---	---	
02-0231	ТСР-034, Q 71 м3/ч, на		--	--	--	--	--	21074,56	
2307-0502	один расходомер, DN 50, типа Взлет								
120.		16	81,98	2,21	1311,67	35,34	693,41	404,62	1853,59
Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
1-0406	металлические.		36,43	0,2176	582,92	3,48	--	137,3	
1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
121.		16	117,92	2,84	1886,76	45,42	1585,35	180,24	2232,37
Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
1-1421	металлические		16	0,3264	256	5,22	--	165,36	
1113-0301	огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой								
122.		1	69507,31	1026,12	69507,31	1026,12	49342,79	14875,94	91133,91
Е11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0301	цилиндрами и	изоляции	19138,4	435,2	19138,4	435,2	--	6750,66	
1126-0101	полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем								
123.		37	466,8	26,09	17271,71	965,29	5325,76	8489,09	27821,66
Е11-26030	-Поверхность изоляции.	м2поверх	---	---	---	---	---	---	
1-0701	Обертываниерулонными	ности	296,77	5,11	10980,65	189,2	--	2060,86	
1126-0301	материалами насухо с проклейкой швов								
124.		0,04255	303350	--	12907,54	--	12907,54	--	13940,15
С121-1004	-Стеклопластик рулонный, 1000 м2		---	---	---	---	---	---	
06-0301	марка РСТ-А-Л-В		--	--	--	--	--	1032,6	
125.		1	62516,66	390,86	62516,66	390,86	58309,34	3793,47	71614,94
Е11-18070	-Грязевики, наружный	шт.	---	---	---	---	---	---	
1-0103	диаметр патрубков 89		3816,46	54,43	3816,46	54,43	--	5304,81	
1118-0701	мм. Установка								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	--	--	914262,41	7943,33	804754,8	94602,45	1089574
		Тенге	---	---	---	---	---	---	
			--	--	101564,28	2230,19	--	80709,19	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							29823982,75
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплата рабочих строителей		Тенге			4508151,29				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге			138928,64				
в том числе зарплата машинистов		Тенге				26076,75			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге			18462216,8				
Оборудование, инвентарь		Тенге			136340				
Накладные расходы		Тенге			4379261,38				
Сметная прибыль		Тенге			2199084,65				

НА Газоснабжение

1.		35	2711,84	216,08	94914,54	7562,8	47101,74	42742,6	148669,71
Е11-19010	-Плиты газовые бытовые	прибор	---	---	---	---	---	---	
1-0102	четырехкомфорочные.		1150	96,14	40250	3364,9	--	11012,57	
1119-0101	Установка								
2.		35	39836	--	1394260	--	1394260	--	1505800,8
С123-0901	-Плиты газовые бытовые	шт.	---	---	---	---	---	---	
01-0203	напольные отдельно		--	--	--	--	--	111540,8	
2309-0101	стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные								
3.		210	1664,03	19,57	349446,55	4110,6	281133,07	64307,03	446853,87
Е11-16030	-Трубопроводы	м	---	---	---	---	---	---	
1-0301	газоснабжения из	трубопро	305,73	6,75	64202,88	1416,53	--	33100,29	
1116-0301	стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
4.		24	1710,36	19,57	41048,68	469,78	33241,43	7349,37	52269,9
Е11-16030	-Трубопроводы	м	---	---	---	---	---	---	
1-0302	газоснабжения из	трубопро	305,73	6,75	7337,47	161,89	--	3871,84	

	1116-0301	стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка							
5.			82	1886,8	19,57	154717,34	1605,09	128042,55	25110,36	194213,92
	E11-16030	-Трубопроводы м		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	газоснабжения из трубопро		305,73	6,75	25069,7	553,12	--	14386,22	
	1116-0301	стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм. Прокладка								
6.			77	1856,12	85,55	142921	6587,35	23143,65	111747,2	275041,66
	E11-16060	-Вентили, задвижки, шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	затворы, клапаны		1470	10,88	113190	837,76	--	20373,46	
	1116-0601	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
7.			70	834	--	58380	--	58380	--	63050,4
	C123-0409	-Краны шаровые стальные шт.		---	---	---	---	---	---	
	09-1301	сварные газовые типа		--	--	--	--	--	4670,4	
	2304-0909	Bugatti, T до +120°C PN 40, DN 15								
8.			7	1841	--	12887	--	12887	--	13917,96
	C123-0409	-Краны шаровые стальные шт.		---	---	---	---	---	---	
	09-1303	сварные газовые типа		--	--	--	--	--	1030,96	
	2304-0909	Bugatti, T до +120°C, PN 25, DN 25								
9.			35	475,01	24,65	16625,35	862,75	652,05	15181,52	34351,42
	E11-16090	-Счетчики, диаметр до 40 счетчик		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	мм. Установка		431,73	10,88	15110,55	380,8	--	2544,55	
10.			35	11682	--	408870	--	408870	--	441579,6
	C123-0901	-Счетчики газа бытовые шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0503	диафрагменные модели		--	--	--	--	--	32709,6	
	2309-0101	ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/чдо 6 м3/ч, с присоединительным комплектом								
		УЗЕЛ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ и ПЕРЕКРЫТИЯ								
11.			7	1716,9	728,12	12018,33	5096,84	--	7632,2	21222,57
	E11-46030	-Стены кирпичные шт.		---	---	---	---	---	---	
	2-0308	толщиной до 51		988,78	309,21	6921,48	2164,47	--	1572,04	
	1146-0302	см.Пробивка отверстий диаметром до 50 мм								
12.			28	703,14	298,41	19687,98	8355,51	--	12651,46	34926,59
	E11-46030	-Потолки бетонные отверсти		---	---	---	---	---	---	
	2-0405	толщиной 100 е		404,73	133,17	11332,47	3728,79	--	2587,15	
	1146-0302	мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2								
13.			4,27	3384,52	63,48	14451,91	271,06	10747,66	3447,06	19330,88
	E11-16040	-Трубопроводы отопления м		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	и газоснабжения из трубопро		804,02	19,72	3433,19	84,22	--	1431,92	
	1116-0401	стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка								
14.			8,4	675,31	36,19	5672,57	303,97	217,07	5146,12	11684,19
	E11-16040	-Трубопроводы отопления м		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	и газоснабжения из трубопро		613,28	11,86	5151,53	99,62	--	865,5	
	1116-0401	стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
15.			8,4	621	--	5216,4	--	5216,4	--	5633,71
	C123-0103	-Трубы стальные м		---	---	---	---	---	---	
	01-0104	бесшовные		--	--	--	--	--	417,31	
	2301-0301	горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм,толщина стенки 3,5 мм								
16.			35	2553,95	--	89388,13	--	26388,13	61740	163218,38
	E11-16120	-Сальники. Заделка при сальник		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	проходе труб через		1800	--	63000	--	--	12090,25	
	1116-1201	фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм								
		ОКРАСКА ТРУБ								
17.			25	757,1	0,9283	18927,51	23,21	3335,7	12463,23	33901,99
	E11-15040	-Решетки, переплеты, м2		---	---	---	---	---	---	
	3-1004	радиаторы, трубы, окрашива		622,74	0,4174	15568,6	10,44	--	2511,26	
	1115-0403	диаметром менее 50 мм тому подобное. Окраска поверхно								
	РСНБ РК	масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2								
18.			35	5588,45	1073,1	195595,82	37558,5	2777,32	126847,88	348239,19
	Ц13-11030	-Прибор для анализа комплект		---	---	---	---	---	---	
	2-0101	физико-химического		4436	396,3	155260	13870,5	--	25795,5	
	1311-0302	состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования								
19.			35	45211	--	1582385	--	1582385	--	1708975,8
	C123-0410	-Система контроля КОМПЛ		---	---	---	---	---	---	
	13-1102	загазованности		--	--	--	--	--	126590,8	
	2304-1013	СГК-2-Б								
		ИСПЫТАНИЕ								
20.			316	454,5	--	143622,79	--	4195,69	136638,56	302682,26
	E11-19110	-Газопроводы. Испытание м		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	пневматическое газопров		441,23	--	139427,1	--	--	22420,91	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							5825564,8
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплата рабочих строителей		Тенге			665254,96				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге			72807,48				
в том числе зарплата машинистов		Тенге				26673,04			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге			4022974,46				
Накладные расходы		Тенге			633004,59				
Сметная прибыль		Тенге			431523,32				
НА Электрооборудование и электроосвещение									
1.			2	22307,19	6404	44614,38	12808	3518,38	23410,94	73467,34
Ц13-08010	-Шкаф управления и	шкаф		---	---	---	---	---	---	
4-0201	регулирования. Монтаж			14144	2113,6	28288	4227,2	--	5442,03	
1308-0104	оборудования									
2.			2	171684	--	343368	--	--	--	343368
51-080401	-Вводно-распределительна	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0402	я панель ВРУ-1-23-55,			--	--	--	--	343368	--	
5108-0401	количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2									
3.			51	1958,34	557,6	99875,48	28437,8	47809,37	31258,03	141624,19
Ц13-08030	-Светильник для	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0301	помещений с нормальными			463,3	387,95	23628,3	19785,63	--	10490,68	
1308-0305	условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк									
4.			35	1740	--	60900	--	60900	--	65772
С123-0701	-Светильники, тип	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0717	НПО22-100-034/3862 ГОСТ			--	--	--	--	--	4872	
5.			1	1949	--	1949	--	1949	--	2104,92
С123-0701	-Светильники потолочные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0328	тип НПП03-100-002.1			--	--	--	--	--	155,92	
6.			4	3914	--	15656	--	15656	--	16908,48
С123-0701	-Светильники подвесные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0235	тип НСП09-200-001 IP51			--	--	--	--	--	1252,48	
7.			11	1485	--	16335	--	16335	--	17641,8
С123-0701	-Светильники подвесные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0232	тип НСП02-200-002 IP52			--	--	--	--	--	1306,8	
8.			2	1140,89	134,2	2281,79	268,4	160,19	1376,91	3951,4
Ц13-08030	-Указатели световые	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0310	настенные. Монтаж			926,6	29,59	1853,2	59,18	--	292,7	
1308-0305	оборудования									
9.			2	4105	--	8210	--	8210	--	8866,8
С123-0701	-Световой указател	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0109	,СУВ-Е14			--	--	--	--	--	656,8	
10.			15	1597,43	533,58	23961,52	8003,66	3075,86	12813,13	39716,63
Ц13-08030	-Светильник с	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0401	количеством ламп в			858,8	327,6	12882	4914,02	--	2941,97	
1308-0305	светильнике 1. Установка отдельно на штырях									
11.			15	2228	--	33420	--	33420	--	36093,6
С123-0701	-Светильники для	шт.		---	---	---	---	---	---	
02-1318	люминесцентных ламп,			--	--	--	--	--	2673,6	
2307-0102	тип ЛПО1х40 Luxe									
12.			15	318	--	4770	--	4770	--	5151,6
С123-0701	-Лампы ртутные низкого	шт.		---	---	---	---	---	---	
04-0201	давления ГОСТ 6825-74			--	--	--	--	--	381,6	
2307-0104	тип ЛБ40, ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65									
13.			15	51	--	765	--	765	--	826,2
С123-0702	-Стартер для	шт.		---	---	---	---	---	---	
02-0604	люминисцентных ламп			--	--	--	--	--	61,2	
14.			78	454	--	35412	--	35412	--	38244,96
С123-0701	-Лампы компактные	шт.		---	---	---	---	---	---	
04-0401	люминесцентные,			--	--	--	--	--	2832,96	
2307-0104	напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е 14,Е27,Е40 мощность 11 Вт									
15.			4	1397	--	5588	--	5588	--	6035,04
С123-0702	-Коробки ответвительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
02-0205	с гладкими стенками			--	--	--	--	--	447,04	
2307-0202	У996, степень защиты IP56, размерами 129 мм х 129 мм х 81 мм									
16.			105	1540,63	11,31	161765,94	1187,69	102439,75	42119,38	220196,14
Ц13-08030	-Патрон подвесной.	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0202	Монтаж оборудования			553,7	3,43	58138,5	360,63	--	16310,83	

17.			105	163	--	17115	--	17115	--	18484,2
С123-0702	-Патрон для электроламп	шт.		---	---	---	---	---	---	
19-0105	карболитовый с кольцом,			--	--	--	--	--	1369,2	
2307-0219	тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А,									
18.			35	572,77	10,85	20047,09	379,62	287,97	14033,13	36806,64
Ц13-08030	-Патрон стенной или	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0201	потолочный. Монтаж			553,7	3,17	19379,5	110,96	--	2726,42	
1308-0305	оборудования									
19.			35	221	--	7735	--	7735	--	8353,8
С123-0702	-Патрон для электроламп	шт.		---	---	---	---	---	---	
19-0106	карболитовый с кольцом,			--	--	--	--	--	618,8	
2307-0219	тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А,									
20.			120	1418	--	170160	--	170160	--	183772,8
С123-0617	-Колодка клеммная	шт.		---	---	---	---	---	---	
09-0202	соединительная 1р,			--	--	--	--	--	13612,8	
2306-1709	11х5,3 мм2									
	ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ НА 3 КВАРТИРЫ ЩЭУГ5-3Х40 - 5ШТ									
21.			5	2862,59	84,19	14312,93	420,95	2591,98	8231,11	24347,57
Ц13-08030	-Щитки ответвительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0901	массой 6 кг. Установка			2260	26,42	11300	132,1	--	1803,52	
1308-0305	в нише распорными дюбелями									
22.			5	10987	--	54935	--	54935	--	59329,8
С123-0702	-Кожух модели ЩЭ для	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0605	навесного исполнения,			--	--	--	--	--	4394,8	
2307-0201	типа ИЭК									
23.			15	4260,78	107,99	63911,65	1619,85	30161,8	23418,94	94317,03
Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт.		---	---	---	---	---	---	
3-0602	трехполюсный на ток до			2142	26,42	32130	396,3	--	6986,45	
1308-0303	100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
24.			15	554	--	8310	--	8310	--	8974,8
С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
04-0718	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	664,8	
2307-0204	1Р 50А 4,5 кА характеристика									
25.			15	485,82	80,05	7287,3	1200,75	323,55	4434,7	12659,75
Ц13-08030	-Счетчики однофазные.	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-1001	Установка на готовом			384,2	26,42	5763	396,3	--	937,76	
1308-0305	основании									
26.			15	4440	--	66600	--	66600	--	71928
С123-0705	-Счетчики электронные	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0104	однофазные учета			--	--	--	--	--	5328	
2307-0501	активной энергии прямого включения, однотарифные типа									
2015	Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1									
27.			5	1014	--	5070	--	5070	--	5475,6
С123-0617	-Клеммник соединительный	шт.		---	---	---	---	---	---	
09-0201	10р, 450V, 41А, 6 мм2			--	--	--	--	--	405,6	
28.			15	291	--	4365	--	4365	--	4714,2
С123-0617	-Din-рейка	шт.		---	---	---	---	---	---	
10-0402				--	--	--	--	--	349,2	
29.			3194	184	--	587696	--	587696	--	634711,68
С123-0702	-Коробки монтажные для	шт.		---	---	---	---	---	---	
02-0501	установки выключателей			--	--	--	--	--	47015,68	
2307-0202	и розеток Л-48, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК									
30.			2	1311,68	163,48	2623,36	326,96	36,4	1703,29	4672,78
Ц13-08030	-Ящик с понижающим	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-1301	трансформатором. Монтаж			1130	52,84	2260	105,68	--	346,13	
1308-0305	оборудования									
31.			2	10753	--	21506	--	21506	--	23226,48
С123-0702	-Ящик с понижающим	шт.		---	---	---	---	---	---	
03-0602	трансформатором			--	--	--	--	--	1720,48	
2307-0203	ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК									
32.			1	1140,89	134,2	1140,89	134,2	80,09	688,46	1975,7
Ц13-08030	-Указатели световые	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0310	настенные. Монтаж			926,6	29,59	926,6	29,59	--	146,35	
1308-0305	оборудования									
33.			1	608	--	608	--	608	--	656,64
С123-0803	-Световой указатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
04-0608	модели Призма-102			--	--	--	--	--	48,64	
2308-0304	вариант 07									

34.			5	917,57	57,35	4587,87	286,76	289,61	2903,5	8090,68
Ц13-08030	-Светильник местного	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0309	освещения. Монтаж			802,3	4,23	4011,5	21,14	--	599,31	
1308-0305	оборудования									
35.			5	2829	--	14145	--	14145	--	15276,6
С123-0701	-Датчик освещения	шт.		---	---	---	---	---	---	
06-0111	ДД-008			--	--	--	--	--	1131,6	
36.				327,18	5534215,73	2643755,16	8203413,11			
			16915		2,4	40621,37	2061537,14			
Ц13-08020	-Провод групповой	м		---	---	---	---	---	---	
6-1303	осветительных сетей в			168,48	0,7926	2849839,2	13406,83	--	607660,23	
1308-0206	защитной оболочке или кабель двух-трехжильный.									
2015	Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах									
37.			45	138,02	6,4	6210,96	288,18	1184,28	3480,2	10466,45
Ц13-08020	-Провод одножильный или	м		---	---	---	---	---	---	
6-2204	многожильный в общей			105,3	2,11	4738,5	95,11	--	775,29	
1308-0206	оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в									
2015	проложенные трубы и металлические рукава									
38.				143190		2105609		2105609		2274057,67
			14,705		--		--		--	
С123-0609	-Провода силовые для	км		---	---	---	---	---	---	
03-0113	электрических установок			--	--	--	--	--	168448,72	
2306-0903	на напряжение до 450 Вс медными жиламиплоские с									
2015	разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2									
39.			1,01	242445	--	244869,45	--	244869,45	--	264459,01
С123-0609	-Провода силовые для	км		---	---	---	---	---	---	
03-0115	электрических установок			--	--	--	--	--	19589,56	
2306-0903	на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с									
2015	разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2									
40.			0,45	382205	--	171992,25	--	171992,25	--	185751,63
С123-0609	-Провода силовые для	км		---	---	---	---	---	---	
03-0117	электрических установок			--	--	--	--	--	13759,38	
2306-0903	на напряжение до 450 В с медными жилами									
РСНБ РК	плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2									
41.			0,045	626030	--	28171,35	--	28171,35	--	30425,06
С123-0609	-Провода силовые для	км		---	---	---	---	---	---	
03-0119	электрических установок			--	--	--	--	--	2253,71	
2306-0903	на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с									
2015	разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2									
42.			0,75	1012494	--	759370,5	--	759370,5	--	820120,14
С123-0609	-Провода силовые для	км		---	---	---	---	---	---	
03-0119	электрических установок			--	--	--	--	--	60749,64	
СТ123-060	на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с									
	разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2									
43.			224	260,22	61,16	58288,8	13700,36	13116,44	25046,01	90001,59
Ц13-08050	-Кабель, масса 1 м до 2	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
2-0902	кг. Монтаж в			140,5	14,8	31472	3314,12	--	6666,78	
1308-0502	проложенных трубах									
44.			0,112	276319	--	30947,73	--	30947,73	--	33423,55
С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
44-0504	распространяющие			--	--	--	--	--	2475,82	
2306-0144	горение ВВГнг 3х2,5									
45.			0,112	5776652	--	646985,02	--	646985,02	--	698743,83
С123-0601	-Кабели силовые, не	км		---	---	---	---	---	---	
44-0908	распространяющие			--	--	--	--	--	51758,8	
2306-0144	горение ВВГнг 5х35									
46.			145	459,99	32,37	66698,07	4693,26	17726,16	32790,85	107448,03
Ц13-08020	-Труба винипластовая	м		---	---	---	---	---	---	
6-1902	диаметром до 50 мм.			305,37	8,72	44278,65	1264,2	--	7959,11	
1308-0206	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам									
2015	и колоннам с креплением скобами									
47.			85	128	--	10880	--	10880	--	11750,4
С123-0113	-Трубы гладкие жесткие	м		---	---	---	---	---	---	
05-0104	из ПВХ диаметром 32 мм			--	--	--	--	--	870,4	
2301-1305										
48.			45	170	--	7650	--	7650	--	8262
С123-0113	-Трубы гладкие жесткие	м		---	---	---	---	---	---	
05-0105	из ПВХ диаметром 40 мм			--	--	--	--	--	612	

49.			15	233	--	3495	--	3495	--	3774,6
С123-0113	-Трубы гладкие жесткие	м		---	---	---	---	---	---	
05-0106	из ПВХ диаметром 50 мм			--	--	--	--	--	279,6	
50.			110	367,81	14,37	40459,33	1581,22	13395,51	18577,64	63759,93
Ц13-08020	-Труба винипластовая	м		---	---	---	---	---	---	
6-1901	диаметром до 25 мм.			231,66	2,91	25482,6	319,68	--	4722,96	
1308-0206	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
51.			110	58	--	6380	--	6380	--	6890,4
С123-0113	-Трубы гладкие жесткие	м		---	---	---	---	---	---	
05-0102	из ПВХ диаметром 20 мм			--	--	--	--	--	510,4	
52.			0,17	76607,63	14767,2	13023,3	2510,42	309,3	7851,04	22544,29
Ц13-08020	-Лоток металлический	т		---	---	---	---	---	---	
6-0501	штампованный шириной до			60021	4121,52	10203,57	700,66	--	1669,95	
1308-0206	200 мм. Монтаж по установленным									
53.			30	5005	--	150150	--	150150	--	162162
С123-0617	-Лотки оцинкованные	шт.		---	---	---	---	---	---	
10-0703	прямые НЛ 20-П 1,87 УТ			--	--	--	--	--	12012	
2306-1710	2,5									
54.			10	4325	--	43250	--	43250	--	46710
С123-0617	-Секции угловые НЛ-У95	шт.		---	---	---	---	---	---	
10-0704	4У3			--	--	--	--	--	3460	
55.			0,1	114062	--	11406,2	--	11406,2	--	12318,7
С124-0101	-Прижимы НЛ-ПРУ3	1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
07-0704				--	--	--	--	--	912,5	
56.			38	2439,61	23,14	92705,02	879,32	51127,7	29302,56	131768,18
Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт.		---	---	---	---	---	---	
3-0601	трехполюсный на ток до			1071	--	40698	--	--	9760,61	
1308-0303	25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
57.			38	4474	--	170012	--	170012	--	183612,96
С123-0702	-Устройство защитного	шт.		---	---	---	---	---	---	
04-1407	отключения ВД1-63 2Р			--	--	--	--	--	13600,96	
2307-0204	16А 30 мА									
58.			200	626	--	125200	--	125200	--	135216
С123-0702	-Коробки	шт.		---	---	---	---	---	---	
02-0104	распределительные			--	--	--	--	--	10016	
2307-0202	У-409, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм									
59.			1070	409,18	3,2	437820,1	3426,14	23299,96	296801,84	793391,69
Ц13-08030	-Розетка штепсельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0109	утопленного типа.			384,2	1,06	411094	1130,78	--	58769,76	
1308-0305	Монтаж при скрытой проводке									
60.			35	382	--	13370	--	13370	--	14439,6
С123-0702	-Розетка штепсельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
20-0502	одноместная для скрытой			--	--	--	--	--	1069,6	
2307-0220	установки без заземляющих контактов, с защитными шторками,									
2015	номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А,									
61.			1000	423	--	423000	--	423000	--	456840
С123-0702	-Розетка штепсельная	шт.		---	---	---	---	---	---	
20-0504	одноместная для скрытой			--	--	--	--	--	33840	
2307-0220	установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное									
	напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,									
62.			35	1241	--	43435	--	43435	--	46909,8
С123-0702	-Розетки промышленные	шт.		---	---	---	---	---	---	
20-0801	стационарные,			--	--	--	--	--	3474,8	
2307-0220	количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток									
РСНБ РК	от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты									
63.			5	382,98	3,23	1914,91	16,17	34,24	1345,29	3521,02
Ц13-08030	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0101	одноклавишный			372,9	0,7926	1864,5	3,96	--	260,82	
1308-0305	неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке									
64.			5	217	--	1085	--	1085	--	1171,8
С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
18-1601	одноклавишный, открытой			--	--	--	--	--	86,8	
2307-0218	проводки, номинальное напряжение до 250 В,									
РСНБ РК	номинальный ток от 4 Адо 10 А, степень защиты IP20									
65.			140	343,84	3,2	48138,09	448,28	1811,81	33138,69	87778,91
Ц13-08030	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0102	одноклавишный			327,7	1,06	45878	147,95	--	6502,14	
1308-0305	утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									

66.			140	306	--	42840	--	42840	--	46267,2
С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
18-1501	одноклавишный, скрытой			--	--	--	--	--	3427,2	
2307-0218	проводки, номинальное напряжение до 250 В,									
РСНБ РК	номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты									
67.			280	343,84	3,2	96276,17	896,56	3623,61	66277,37	175557,83
Ц13-08030	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0105	двухклавишный			327,7	1,06	91756	295,9	--	13004,28	
1308-0305	утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
68.			280	357	--	99960	--	99960	--	107956,8
С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
18-1504	двухклавишный с			--	--	--	--	--	7996,8	
2307-0218	индикатором, скрытой проводки, номинальное									
РСНБ РК	напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А,									
69.			35	761,08	10,5	26637,74	367,54	958,21	18291,22	48523,28
Ц13-08030	-Звонок электрический с комплект			---	---	---	---	---	---	
5-1401	кнопкой. Монтаж			723,2	2,64	25312	92,47	--	3594,32	
1308-0305	оборудования									
70.			35	747	--	26145	--	26145	--	28236,6
С123-0702	-Звонки электрические	шт.		---	---	---	---	---	---	
18-1101	бытовые со светодиодом,			--	--	--	--	--	2091,6	
2307-0218	номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20									
71.			1	1084,72	80,05	1084,72	80,05	21,57	726,85	1956,5
Ц13-08030	-Счетчики трехфазные.	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-1002	Установка на готовом			983,1	26,42	983,1	26,42	--	144,93	
1308-0305	основании									
72.			1	48652	--	48652	--	48652	--	52544,16
С123-0705	-Счетчики электронные	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-1017	трехфазные однотарифные			--	--	--	--	--	3892,16	
2307-0501	активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC									
РСНБ РК	IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1									
73.			3	2867,57	390,56	8602,7	1171,68	903,02	4967,74	14656,08
Ц13-08010	-Трансформатор тока	шт.		---	---	---	---	---	---	
3-0201	напряжением до 10 кВ.			2176	123,88	6528	371,64	--	1085,64	
1308-0103	Монтаж оборудования									
74.			3	2363	--	7089	--	7089	--	7656,12
С123-0705	-Трансформаторы тока	шт.		---	---	---	---	---	---	
03-0612	Т-0,66 300/5А ГОСТ			--	--	--	--	--	567,12	
	ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ НА 4 КВАРТИРЫ ЩЭУ5-4Х40 - 5ШТ									
75.			5	2862,59	84,19	14312,93	420,95	2591,98	8231,11	24347,57
Ц13-08030	-Щитки ответвительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-0901	массой 6 кг. Установка			2260	26,42	11300	132,1	--	1803,52	
1308-0305	в нише распорными дюбелями									
76.			5	10987	--	54935	--	54935	--	59329,8
С123-0702	-Кожух модели ЩЭ для	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0605	навесного исполнения,			--	--	--	--	--	4394,8	
2307-0201	типа ИЭК									
77.			20	4260,78	107,99	85215,53	2159,8	40215,73	31225,25	125756,04
Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт.		---	---	---	---	---	---	
3-0602	трехполюсный на ток до			2142	26,42	42840	528,4	--	9315,26	
1308-0303	100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
78.			20	554	--	11080	--	11080	--	11966,4
С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
04-0718	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	886,4	
2307-0204	1Р 50А 4,5 кА характеристика									
79.			20	485,82	80,05	9716,4	1601	431,4	5912,93	16879,67
Ц13-08030	-Счетчики однофазные.	шт.		---	---	---	---	---	---	
5-1001	Установка на готовом			384,2	26,42	7684	528,4	--	1250,35	
1308-0305	основании									
80.			20	4440	--	88800	--	88800	--	95904
С123-0705	-Счетчики электронные	шт.		---	---	---	---	---	---	
01-0104	однофазные учета			--	--	--	--	--	7104	
2307-0501	активной энергии прямого включения, однотарифные типа									
2015	Меркурий 201.4, 230 В,10(80) А, ЖКИ, класс точности 1									
81.			5	1014	--	5070	--	5070	--	5475,6
С123-0617	-Клеммник соединительный	шт.		---	---	---	---	---	---	
09-0201	10р, 450V, 41А, 6 мм2			--	--	--	--	--	405,6	
82.			20	291	--	5820	--	5820	--	6285,6

	С123-0617	-Din-рейка	шт.		---	---	---	---	---	---	
	10-0402				--	--	--	--	--	465,6	
		ЩИТОК МОДУЛЬНЫЙ ЩКТ-8 - 35ШТ									
83.				35	2862,59	84,19	100190,51	2946,65	18143,86	57617,78	170432,96
	Ц13-08030	-Щитки ответвительные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	5-0901	массой 6 кг.Установка в			2260	26,42	79100	924,7	--	12624,66	
	1308-0305	нише распорными дюбелями									
84.				35	10987	--	384545	--	384545	--	415308,6
	С123-0702	-Кожух модели ЩК для	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0605	навесного исполнения,			--	--	--	--	--	30763,6	
	2307-0201	типа ИЭК									
85.					4260,78		1193017,39		563020,19		1760584,54
				280		107,99		30237,2		437153,47	
	Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	3-0602	трехполюсныйна ток до			2142	26,42	599760	7397,6	--	130413,67	
	1308-0303	100 А. Установка на конструкции на стене									
	РСНБ РК	или колонне									
86.				35	429	--	15015	--	15015	--	16216,2
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0713	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	1201,2	
	2307-0204	1Р 16А 4,5 кА характеристика									
87.				70	429	--	30030	--	30030	--	32432,4
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0714	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	2402,4	
	2307-0204	1Р 20А 4,5 кА характеристика									
88.				70	445	--	31150	--	31150	--	33642
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-0716	автоматический ВА47-29			--	--	--	--	--	2492	
	2307-0204	1Р 32А 4,5 кА характеристика									
89.				70	6546	--	458220	--	458220	--	494877,6
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-1408	автоматический ВД1-632Р			--	--	--	--	--	36657,6	
	2307-0204	25А 100 мА									
90.				35	6546	--	229110	--	229110	--	247438,8
	С123-0702	-Выключатель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	04-1412	автоматический ВД1-632Р			--	--	--	--	--	18328,8	
	2307-0204	32А 100 мА									
91.				35	1958,34	557,6	68541,99	19516,14	32810,35	21451,59	97193,07
	Ц13-08030	-Светильник для	шт.		---	---	---	---	---	---	
	5-0301	помещений с нормальными			463,3	387,95	16215,5	13578,38	--	7199,49	
	1308-0305	условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк									
92.				35	3914	--	136990	--	136990	--	147949,2
	С123-0701	-Светильники подвесные,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0235	тип НСП09-200-001 IP51			--	--	--	--	--	10959,2	
93.				1	22307,19	6404	22307,19	6404	1759,19	11705,47	36733,67
	Ц13-08010	-Шкаф управления и	шкаф		---	---	---	---	---	---	
	4-0201	регулирования. Монтаж			14144	2113,6	14144	2113,6	--	2721,01	
	1308-0104	оборудования									
94.				1	114996	--	114996	--	--	--	114996
	51-021301	-Шкаф управления, модель	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0214	ШУ 2ЦН 0003-015/380,			--	--	--	--	114996	--	
	5102-1301	для циркуляционной насосной станции на 2									
	РСНБ РК	насоса, N 0,37 кВт,номинальный ток 2,2 А, типа ЭнКо СТ РК									
95.				2	5869,2	103,19	11738,4	206,38	5322,02	4509,24	17547,46
	Ц13-08030	-Пускатель магнитный	шт.		---	---	---	---	---	---	
	3-1004	общего назначения			3105	26,42	6210	52,84	--	1299,81	
	1308-0303	отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
96.				2	9654	--	19308	--	19308	--	20852,64
	С123-0702	-Устройство плавного	шт.		---	---	---	---	---	---	
	09-0101	пуска PSR25-600-70 11			--	--	--	--	--	1544,64	
	2307-0209	RDN (примен.)									
98.				2	2599	--	5198	--	5198	--	5613,84
	С123-0702	-Реле электротепловое	шт.		---	---	---	---	---	---	
	16-0103	модели (РТЛ)РТИ-1314,			--	--	--	--	--	415,84	
	2307-0216	от 7 до 10 А, типа ИЭК									
99.				109	1035,25	571,02	112841,99	62241,57	26882,02	30684,64	155008,77
	Ц13-08020	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
	1-0704	1 м до 3 кг. Прокладка			217,6	173,39	23718,4	18899,16	--	11482,13	

	1308-0201	с креплением накладными скобами								
100.			0,045	700994	--	31544,73	--	31544,73	--	34068,31
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0903	распространяющие		--	--	--	--	--	2523,58	
	2306-0144	горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66								
101.			0,064	450506	--	28832,38	--	28832,38	--	31138,97
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---	
	44-0902	распространяющие		--	--	--	--	--	2306,59	
	2306-0144	горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66								

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 21816063,27

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей	Тенге	4593836,62	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	252769,67	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		96286,36
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	11552152,64	
Оборудование, инвентарь	Тенге	458364	
Накладные расходы	Тенге	3376888,54	
Сметная прибыль	Тенге	1582051,8	

НА Слабые токи

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1.			153	263,88	95,93	40373,78	14677,9	141,82	21934,62	67293,07
	Ц13-10090	-Кабели	м кабеля	---	---	---	---	---	---	
	4-0203	волоконно-оптические.		167,02	32,1	25554,06	4910,69	--	4984,67	
	1310-0904	Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода								
2.			0,018	276189	--	4971,4	--	4971,4	--	5369,11
	С123-0607	-Кабель связи оптический	км	---	---	---	---	---	---	
	01-0129	подвесной		--	--	--	--	--	397,71	
	2306-0701	КС-ОКБ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006								
3.			0,135	208649	--	28167,62	--	28167,62	--	30421,02
	С123-0607	-Кабель связи оптический	км	---	---	---	---	---	---	
	01-0204	подвесной		--	--	--	--	--	2253,41	
	2306-0701	КС-ОК-П-8-G.652.D-CF-7, 0-3203								
4.			1	7157,56	80,05	7157,56	80,05	549,51	4719,18	12826,88
	Ц13-08020	-Муфта соединительная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	1-2701	эпоксидная для		6528	26,42	6528	26,42	--	950,14	
	1308-0201	3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,								
	РСНБ РК	сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования								
5.			1	8535	--	8535	--	8535	--	9217,8
	С123-0617	-Муфты разветвительная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	03-0424	GJS-M96 для оптического		--	--	--	--	--	682,8	
	2306-1703	кабеля								
6.			28	3764,65	--	105410,13	--	3490,13	62171,2	180987,83
	Ц13-10040	-Коробка кабельная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	8-0504	соединительная или		3640	--	101920	--	--	13406,51	
	1310-0408	разветвительная. Монтаж оборудования								
7.			8	10794	--	86352	--	86352	--	93260,16
	С123-0803	-Коробка	шт.	---	---	---	---	---	---	
	06-0401	распределительная		--	--	--	--	--	6908,16	
	2308-0306	оптическая ОРК-16/3х4С, ОРК-16/4х4С								
8.			20	626	--	12520	--	12520	--	13521,6
	С123-0702	-Коробки ответвительные	шт.	---	---	---	---	---	---	
	02-0104	РКП с кабельными		--	--	--	--	--	1001,6	
	2307-0202	вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм								
9.			60	235,74	8,95	14144,11	537,08	4761,84	6494,09	22289,26
	Ц13-08020	-Труба полиэтиленовая	м	---	---	---	---	---	---	
	6-2001	диаметром до 25 мм.		147,42	2,91	8845,2	174,37	--	1651,06	
	1308-0206	Прокладка по основанию пола								
10.			60	58	--	3480	--	3480	--	3758,4
	С123-0113	-Трубы гладкие жесткие	м	---	---	---	---	---	---	
	05-0102	из ПВХ диаметром 20 мм		--	--	--	--	--	278,4	
11.			60	228,53	92,68	13711,92	5560,92	--	7208,27	22593,8
	Ц13-10090	-Трубка полиэтиленовая.	м канала	---	---	---	---	---	---	
	4-0303	Прокладка в канализации		135,85	31,01	8151	1860,48	--	1673,61	
	1310-0904	по занятому каналу трубопровода								
12.			60	181	--	10860	--	10860	--	11728,8
	С123-0105	-Труба полиэтиленовая	м	---	---	---	---	---	---	

01-1404	для водоснабжения PE		--	--	--	--	--	868,8	
2301-0501	100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая								
	МОЛНИЕЗАЩИТА								
13.		10	2890,55	156,27	28905,54	1562,66	19971,88	5573,43	37237,29
Ц13-08020	-Заземлитель	шт.	---	---	---	---	---	---	
8-0104	вертикальный из круглой		737,1	36,99	7371	369,88	--	2758,32	
1308-0208	стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования								
14.		30	553,82	23,06	16614,48	691,72	11500,17	3309,82	21518,25
Ц13-08020	-Заземлитель	м	---	---	---	---	---	---	
8-0202	горизонтальный из стали		147,42	5,81	4422,6	174,37	--	1593,94	
1308-0208	полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования								
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
15.		1020	72,06	0,8005	73500,11	816,51	18980,6	38860,19	121349,13
Ц13-08020	-Провод одножильный или	м	---	---	---	---	---	---	
6-2201	многожильный в общей		52,65	0,2642	53703	269,48	--	8988,82	
1308-0206	оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в								
2015	проложенные трубы и металлические рукава								
16.		985	235,74	8,95	232199,19	8817,03	78173,46	106611,34	365915,38
Ц13-08020	-Труба полиэтиленовая	м	---	---	---	---	---	---	
6-2001	диаметром до 25 мм.		147,42	2,91	145208,7	2862,61	--	27104,84	
1308-0206	Прокладка по основанию пола								
17.		1,02	127345	--	129891,9	--	129891,9	--	140283,25
С123-0609	-Провода силовые для	км	---	---	---	---	---	---	
02-0109	электрических установок		--	--	--	--	--	10391,35	
2306-0902	на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 Г								
18.		985	93	--	91605	--	91605	--	98933,4
С123-0105	-Труба полиэтиленовая	м	---	---	---	---	---	---	
01-1401	для водоснабжения PE		--	--	--	--	--	7328,4	
2301-0501	100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая								
	ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
19.		1	22479,09	3229,24	22479,09	3229,24	4017,85	9795,92	34857,01
Ц13-10041	-Устройство антенное	устройст	---	---	---	---	---	---	
0-0102	развязывающее. Монтаж	во	15232	826,88	15232	826,88	--	2582	
1310-0410	оборудования								
20.		1	27031	--	27031	--	27031	--	29193,48
С123-0801	-Антенна офсетная 1,2 м	шт.	---	---	---	---	---	---	
01-0103			--	--	--	--	--	2162,48	
2308-0101	СП - 8%								
21.		1	1815	--	1815	--	1815	--	1960,2
С123-0805	-Конвектор KU-BAND	шт.	---	---	---	---	---	---	
05-0802			--	--	--	--	--	145,2	
2308-0505	СП - 8%								
22.		1	3304,61	--	3304,61	--	--	2015,81	5746,06
Ц13-10050	-Усилитель ТВ. Настройка	усилител	---	---	---	---	---	---	
1-0116	в домовой	ь	3304,61	--	3304,61	--	--	425,63	
1310-0501	распределительной сети на один ТВ канал								
23.		1	2229	--	2229	--	2229	--	2407,32
С123-0702	-Усилитель SAT+TV	шт.	---	---	---	---	---	---	
8-0107			--	--	--	--	--	178,32	
24.		20	1815	--	36300	--	36300	--	39204
С123-0805	-Телевизионный	шт.	---	---	---	---	---	---	
05-0802	ответвитель на 4 отвода		--	--	--	--	--	2904	
2308-0505	DM54								
25.		1	15191,47	1869,56	15191,47	1869,56	1621,91	7429,02	24430,13
Ц13-10020	-Преобразователь или	шт.	---	---	---	---	---	---	
2-0206	блок питания отдельно		11700	478,72	11700	478,72	--	1809,64	
1310-0202	устанавливаемый. Монтаж оборудования								
26.		1	21824	--	21824	--	21824	--	23569,92
С123-0805	-Блок питания DY55	шт.	---	---	---	---	---	---	
05-0511			--	--	--	--	--	1745,92	
27.		1	3514	--	3514	--	3514	--	3795,12
С123-0805	-Устройство ввода	шт.	---	---	---	---	---	---	
04-0808	питания SAT типа FB7		--	--	--	--	--	281,12	
28.		358	587,8	65,56	210431,72	23471,27	68820,46	75700,64	309022,95
Ц13-10010	-Кабель массой 1 м до 1	м кабеля	---	---	---	---	---	---	
5-0502	кг. Прокладка по стене		330	16,65	118140	5959,41	--	22890,59	
1310-0105	кирпичной								
29.		92	260,22	61,16	23940,04	5626,93	5387,11	10286,75	36964,94

	Ц13-08050	-Кабель, масса 1 м до 2	м кабеля	---	---	---	---	---	---
	2-0902	кг. Монтаж в		140,5	14,8	12926	1361,16	--	2738,14
	1308-0502	проложенных трубах							
30.			92	228,53	92,68	21024,94	8526,74	--	11052,67	34643,83
	Ц13-10090	-Трубка полиэтиленовая.	м канала	---	---	---	---	---	---
	4-0303	Прокладка в канализации		135,85	31,01	12498,2	2852,74	--	2566,21
	1310-0904	по занятому каналу трубопровода							
31.			0,415	189402	--	78601,83	--	78601,83	--	84889,98
	С123-0604	-Кабели коаксиальные со	км	---	---	---	---	---	---
	07-0603	сплошной изоляцией		--	--	--	--	--	6288,15
	2306-0407	обычной теплостойкости марки RG-11							
32.			0,035	276319	--	9671,17	--	9671,17	--	10444,86
	С123-0601	-Кабели силовые, не	км	---	---	---	---	---	---
	44-0504	распространяющие		--	--	--	--	--	773,69
	2306-0144	горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66							
33.			32	88	--	2816	--	2816	--	3041,28
	С123-0105	-Труба полиэтиленовая	м	---	---	---	---	---	---
	01-1302	для водоснабжения РЕ		--	--	--	--	--	225,28
	2301-0501	100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая							
34.			60	29	--	1740	--	1740	--	1879,2
	С123-0105	-Трубы гибкие	м	---	---	---	---	---	---
	04-0102	гофрированные из ПВХ		--	--	--	--	--	139,2
	2301-0504	диаметром 20 мм							
35.			133	570	--	75810	--	75810	--	81874,8
	С123-0702	-Разъем PPM77/3(PTF11A)	шт.	---	---	---	---	---	---
	16-0801	для РЭК77/3(LY3), типа		--	--	--	--	--	6064,8
	2307-0216	ИЭК							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	1466123,63	855151,65	1986429,51
		--	--	75467,61	373162,96
	Тенге	---	---	---	---
		--	-- 535504,37	22127,21	-- 147142,93

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1986429,51
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	535504,37		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	75467,61		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		22127,21	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	855151,65		
Накладные расходы	Тенге	373162,96		
Сметная прибыль	Тенге	147142,93		

Застройщик
ТОО «Строительная компания Данекер» _____ **Жансакалов А. А**

Технадзор
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **Алматанбетов С**