«<< «Мичурин көшесі, фекальды сорғы станциясы ауданында, 71 орамға қарама- қарсы орналасқан иттерді серуендетуге арналған алаң үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу» **>>»**

жұмыс жобасы бойынша

30.07.2020 ж. № КССЭ-0019/20

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:

««Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ»

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«ЖШС «Шынар Проект и Компания»»

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Мичурин көшесі, фекальды сорғы станциясы ауданында, 71 орамға қарама- қарсы орналасқан иттерді серуендетуге арналған алаң үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу» жұмыс жобасына осы қорытындыны Аккредиттелген сараптама ұйымымен «КазСпецСтройЭкспертиза» ЖШС-мен №00056 16.06.2016 жылғы Аккредиттеу туралы куәлігінің негізінде берілді.

Аккредиттелген сараптама ұйымы «КазСпецСтройЭкспертиза» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ КССЭ-0019/20 от 30.07.2020 г.

по рабочему проекту

«<<«Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала» >>**»**

ЗАКАЗЧИК:

«ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау»**»**

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

«ТОО «Шынар Проект и Компания»»

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала» выдано Аккредитованной экспертной организацией ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза». Свидетельство об аккредитации от 16.06.2016 года за №00056 г. Кызылорда Кызылординской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Аккредитованной экспертной организации ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза» г. Кызылорда Кызылординской области.



1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект **«Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала».** Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 16.07.2020 года № КССЭ-0017 между Государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау", и Аккредитованной экспертной организацией ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза».
2. **ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау".
3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «Шынар Проект и Компания» (№16000413 от 15.01.2016 года, приложение от 15.01.2016 года, категория–II), г. Кызылорда.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции «За счет бюджетных средств», согласно письма заказчика.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 2020 года, утвержденное заказчиком Государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау";

постановление акимата города Темиртау Карагандинской области о предоставлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» права постоянного землепользования № 40/2 от 15 августа 2019 года;

сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества, за № 002182795160, от 09 октября 2019 года, находящегося по адресу: ул.Мичурина в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала г.Темиртау Карагандинской области, кадастровый номер №09:145:007:501, возникшее на основании постановление акимата города Темиртау Карагандинской области о предоставлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» права постоянного землепользования № 40/2 от 15 августа 2019 года;

приказ об утверждении землеустроительных проектов по формированию земельных участков №KZ10VBG00558482 от 15 августа 2019 года;

землеустроительный проект, выданный отделом города Темиртау по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области» для организации площадок для выгула собак, по адресу ул.Мичурина в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала г.Темиртау Карагандинской области за №KZ12VBG00558543 от 15 августа 2019 года утверждённый приказом ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Темиртау» и согласованным заказчиком Государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" от 07.08.2019г;

пояснительная записка к землеустроительному проекту, разработанная на основании заявления на землеустроительные работы от 03 июля 2019 года за № 03-09-



96-05/О-579, и утвержденная протоколом от 22.11.2018 года заседания комиссии по предоставлению земельных участков за № 01-31/82 с целевым назначением для организации площадок для выгула собак, по адресу: ул.Мичурина в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала г.Темиртау Карагандинской области от 22 июля 2019 года;

схема (план) земельного участка предоставленная в пользование ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" по адресу: Карагандинская область, город Темиртау ул.Мичурина в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала от 17 июля 2019 года;

план земельного участка для организации площадок для выгула собак, по адресу: ул.Мичурина в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала г.Темиртау от 23 июля 2019 года;

государственный акт на право постоянного землепользования на земельный участок, для организации площадок для выгула собак, по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, ул.Мичурина в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала с кадастровым номером 09-145-007-501 от 23 августа 2019 года, с планом земельного участка №0321047;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 16 января 2019 года №64 выданный ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Темиртау»;

утвержденный заказчиком перечень оборудования материалов по прайс листам от 10 июля 2020 года;

договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации между Государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" и ТОО «Шынар Проект и Компания» от 28 января 2020 года №7;

отчет об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненной ТОО «Шынар Проект и Компания» в 2019г. (№16001681 от 02 февраля 2016 года);

Письма: *Государственного учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау":*

письмо на рассмотрение в экспертизу от 02 июля 2020 года №02/1034;

письмо об источнике финансирования от 02 июля 2020 года №02/1034;

письмо о сроках начала строительства от 02 июля 2020 года №02/1034;

письмо о том, что данный объект находится за пределами водоохраной зоны от 02 июля 2020 года №02/1032;

письмо о том, что снос зеленых насаждений либо пересадка не предусмотрено данным проектом от 02 июля 2020 года №02/1032;

письмо Государственного учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" за № 02/1211 от 29.07.2020 , что проект согласован с энергопоставляющей компанией ТОО «Оңжетпес»

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

разрешение на эмиссии в окружающую среду выданный Акиматом Карагандинской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области за № KZ10VDD00147832 от 27.07.2020 г.



согласование эскиза (эскизного проекта) от 17.06.2020 года за № KZ52VUA00230294, выданным ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Темиртау»;
согласованный генеральный план благоустройства с Госавтоинспекцией, с заказчиком ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау";
согласованное наружное освещение с ТОО «Оқжетпес» г.Темиртау;

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

СОСТАВ ТОМОВ ПРОЕКТА

Таблица №1

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
ТОМ I	ОПЗ	Общая пояснительная записка	ОПЗ
ТОМ II Альбом 1	ГП	Генеральный план	
Альбом 2	ЭО	Электротехническая часть	
ТОМ III	СД	Сметная документация	СД
ТОМ IV Альбом 1	ПП	Паспорт проекта	ПП
ТОМ IV Альбом 2	ПОС	Проект организация строительства	ПОС
ТОМ V	ОВОС	Охрана воздействия окружающей среды	ОВОС

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Цель проекта позволить владельцам собак избежать нареканий за неправильный выгул, а также грамотно воспитать собаку. Возможность свободного перемещения собак, не мешая окружающим без поводка и намордника. Создание культуры выгула собак
Назначение - площадка для выгула и дрессировки собак.
с участком для выгула собак многие почувствуют себя лучше:

- Для детей хорошо, потому что не загрязняются парки, игровые площадки, песочницы.
- Гуляющие собаки не опасны для проходящих пешеходов, так как участок огражден, поэтому они не подбегут, не испугают и не укусят.
- Да и хозяину собаки намного проще, не нужно искать место, прятаться от соседей, терпеть брань в парке, бояться штрафа.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок расположен на улице Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала Карагандинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – IB (СП РК 2.04-01-2017(с изменениями на 01.04.2019г.);
Годовое количество осадков – значительное;
Средняя температура наружного воздуха (СП РК 2.04-01-2017);
- наиболее холодной пятидневки – минус 35,4^{0}С;
- наиболее холодных суток – минус 37,6^{0}С;
сейсмичность района - 5 баллов (СП РК EN 1998-1: 2004/2011);
район по весу снегового покрова – II (Sk, = 1,2 (120) кПа (кгс/м^2), Национальное приложение к СН РК EN 1991-1-3:2003/ 2011);

район по скоростному напору ветра – IV (Wo= 48 кгс/м^2, СП РК EN 1991-1-4:2005/2011);

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В соответствии с геологическим строением и согласно ГОСТ 25100- 2011, СНиП РК 1.02-18-2004 на исследуемом участке работ выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) физико-механические и химические свойства, которых приведены ниже.

ИГЭ – техногенный грунт отсыпан сухим способом без предварительного уплотнения;.

ИГЭ – слой почвенно-растительный.

ИГЭ – дресвяно-щебенистые грунты e(D) характеризуются содержанием определяющей фракции >2мм- 53,0-70,0% и нормативными значениями для заполнителя:

- естественной влажности W-9,6;
- влажности на границе текучести- WL-23,0;
- влажности на границе раскатывания- Wp- 17,5;
- числа пластичности- Ip-6,0; Показатель консистенции грунтов IL<0.

Согласно т.2, приложения 3 СНиП 5.01-01-2002 расчетное сопротивление песчаных грунтов принимаем равным Ro=400,0кПа.

6.2. Принятые проектные решения

Рабочий проект «Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала» разработан на основании задания на проектирования и СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 3.01-02-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства», СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства», ГОСТ 21.508-93 "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов".

6.2.1. Генеральный план

Раздел генеральный план объекта «Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала» разработан на основании АПЗ №64 от 16 январь 2020 года выданный заказчиком и на основе топосъемки, выполненной ТОО "Шынар Проект и Компания" 2020 г. Система высот - Балтийская, система координат - местная.

Территория площадки свободен от застройки. Площадь отведенная для площадки выгула собак 494м^2. Проектом на площадке предусматривается автостоянка, ограждение и освещение территорий, покрытие 3-х видов, малые архитектурные формы, и разные тренажерные снаряды для тренировки и дрессировки собак. Проектом не предусматривается посадка зеленых насаждений, так как вокруг площадки есть сущ. деревья.

Площадка огорожена забором.

Поверхность площадки ровная. Под площадкой предусмотрено песчано-гравийное покрытие, удобное для регулярной уборки и обновления. Под автостоянкой предусмотрена поверхность из мелкозернистого асфальтобетона по ГОСТ 9128-97. Под площадкой ТБО предусмотрено покрытие из бетонных плит на сульфатостойком портландцементе К6 ГОСТ 17608-81

Площадка оборудована:

местами для сидения,

урнами,

стендовыми указателями,
приборами освещения.
Конфигурация площадки привязана к возможностям ландшафта.
Площадка оснащена:
учебными, тренировочными и спортивными снарядами,
скамейками,
информационным стендом,
контейнером для сбора мусора.

Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок и предусматривает взаимоувязке проектируемого участка с существующим рельефом застроенной территории. Проектные отметки выставлены по четырем сторонам спортивной площадки. Проектные уклоны территории участка, обеспечивают отвод поверхностных вод от поверхности сооружений.

Высотные отметки даны в метрах.
Система высот – Балтийская.
Система координат – местная.
Характер рельефа – спокойный

Технико-экономические показатели:

Таблица №2

№	Наименование	Ед.изм	Количество	% к общ пл.
1	Площадь проектируемого участка	$м^2$	494,00	100
2	Площадь покрытий	$м^2$	494,00	100
3	Площадь покрытий за территорией	$м^2$	323,00	0,00
4	Площадь свободная от застройки	$м^2$	0,00	0,00

Ситуационная схема



Рисунок - 1

6.2.2 Технологические решения

Если в семье живёт собака, то владельцы должны заботиться о её здоровье, хорошем самочувствии, комфорте. Для этого собаку нужно выгуливать. При этом должны учитываться не только интересы собаки, но и людей, живущих рядом с владельцами.

Часто собак выгуливают на детских площадках, на территориях школ, что вызывает справедливые замечания окружающих.

Необходимость создания площадок для выгула и дрессировки собак давно назрела. Данный проект является решением проблемы создание в городе площадок для выгула собак совмещенных с площадками, оборудованными для дрессировки. Это позволит владельцам собак избежать нареканий за неправильный выгул, а также позволит им грамотно воспитать собаку.

Проектом на площадке предусмотрены автостоянка, ограждение и освещение территорий, покрытие 3-х видов, малые архитектурные формы, и разные тренажерные снаряды для тренировки и дрессировки собак

Элементы благоустройства:

Таблица №3

№	Наименование	№ тип проекта	Общее кол-во	Площ. $М^2$
I	Автостоянка	Открытая	1	317
II	Площадка для собак	Открытая	1	494

III	Площадка для ТБО	Открытая	1	5,00

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок:

-покрытие тип-1- 104,00 м^2

-покрытие тип-2- 390,00 м^2

-покрытие тип-3 -323 м^2

Ведомость малых архитектурных форм:

Таблица №4

№	Наименование	К-во	Ед.изм	Примечание
1	Скамейка	3	шт.	ТП310-5-4 L=2.4м
2	Урна	3	шт.	
3	БУМ для собак	1	шт	
4	Лабиринт для собак	1	шт.	
5	Барьер одинарный для собак	3	шт.	
6	Горка-мостик для собак	1	шт.	
7	Балансир для собак	1	шт.	
8	Трамплин для собак	1	шт.	
9	Стойка с покрышкой для собак	1	шт.	
10	Трап для собак	1	шт.	
11	Лестница для собак	1	шт.	
12	Информационная доска	1	шт	
13	Знак 5.15 и 7.17	1/1	шт	
14	Ограждение площадки	90	пм.	2 шт. калитка
15	Контейнерная площадка для ТБО	1	шт	

6.2.3. Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружное электроосвещение

Основанием для разработки электротехнической части рабочего проекта являются:

- Задание на проектирование
- Топосъемка и генплан объекта

Категория электроснабжения объекта- III

Проектом предусмотрены наружное освещение следующих объектов

Разработка проектно-сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: улица Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала.

Категория электроснабжения объекта- III

Потребная мощность наружного электроосвещения – 0,24 кВт

Основные показатели

Таблица №5

№ п/п	Наименование	Точка подключения	Протяжен-ность ,м	Количество опор НО,шт
1	Площадка для выгула собак улица Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала	Существующая опора наружного освещения	75,0	4



Наружное освещение территории объекта выполнены светодиодными светильниками ССУ магистраль с лампами 60вт , устанавливаемыми на опорах наружного освещения по периметру площадок . Опоры наружного освещения приняты индивидуального изготовления с высотой стойки 10м. Сети наружного освещения выполняются кабелем АВВГ в траншеях, в трубах ПВХ d=25мм на глубине 0.7 м от поверхности земли.

Учет электроэнергии наружного освещения предусмотрен существующим прибором учета наружного освещения. Наружное освещение предусмотрено подключением к ближайшей существующей опоре наружного освещения .

.Питающие сети сеть выполнены кабелями марки АВВГ в траншее, в трубе ПВХ . Норма освещенности принят согласно требованиям СН РК 2.04-01-2011.

Количество, марка и сечение кабелей приняты в соответствии с категорией надежности электроснабжения объекта, данными коррозийной активности грунтов, требованиями «ЕТУ по выбору и применению электрических сетей, расчетными нагрузками объектов, надежного отключения тока однофазного К.З.».

Электромонтажные работы предусмотрены согласно требованиям ПУЭ РК 2015г. и СН РК 4.04-07-2013. Все скрытые работы оформляются актами.

Противопожарные мероприятия и меры безопасности.

В целях мер безопасности и выполнение требовании пожарной безопасности предусмотрены:

1. Выборы кабелей, светильников в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015г.
2. Выполнение сетей освещения трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N, защитный - PE) в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015г.

Энергосбережение.

Для энергосбережения предусмотрены:

1) выбор сечения групповых сетей по экономической плотности тока и проверка на допустимую потерю напряжения у электроприемников
2) установки светильников с энергосберегающими лампами.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия и меры безопасности

В целях мер безопасности и выполнение требовании пожарной безопасности предусмотрены:

1. Выборы проводов, кабелей, аппаратов, светильников в соответствии с ПУЭ РК.
2. Зануление корпусов электроустановок и технологического оборудования и других металлических нетоковедущих элементов электроустановок в соответствии с ПУЭ РК.

6.4. Оценка воздействие на окружающую среду

Рабочий проект и раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработаны ТОО «Шынар Проект и Компания».

Заказчиком проекта является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау".

На рассмотрение экологической экспертизы представлены:

- общая пояснительная записка рабочего проекта;
- раздел «Оценка воздействия на окружающую среду».

Объект относится к IV категории.



письмо о том, что данный объект находится за пределами водоохраной зоны от 02 июля 2020 года №02/1032;
письмо о том, что снос зеленых насаждений либо пересадка не предусмотрено данным проектом от 02 июля 2020 года №02/1032;

Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух.

Рабочие-строители будут доставляться на стройплощадку автотранспортом ежедневно.

По результатам инвентаризации выявлено 2 организованных и 12 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна. Организованному источнику относится САГ и битумоварка. Неорганизованным источникам относятся выбросы вредных веществ, при строительстве объекта (временные источники) – площадки для хранения песка, ГПС и щебня, лакокрасочные работы и сварочные работы, АБЗ, экскаватор, бульдозер, бетономешалка - данные работы носят временный характер.

Нормируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период проведения строительных работ составят:

Таблица №6

Код загр. веще-ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год
1	2	3	4	5	6
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо		0.04	0.0068	0.004344
0143	Марганец и его соединения /в	0.01	0.001	0.000288	0.0001933
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	0.2	0.04	0.0323414	0.013730844
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06	0.0413092	0.017808264
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)	0.15	0.05	0.00533	0.0022835
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0.5	0.05	0.011736	0.0046423
0337	Углерод оксид (Окись углерода,	5	3	0.031766	0.0118736
0342	Фтористые газообразные соединения	0.02	0.005	0.0001458	0.00001572
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,	0.2	0.03	0.000642	0.0000692
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-	0.2		0.0175	0.0013301
0621	Метилбензол (349)	0.6		0.0181	0.00646
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.1		0.004	0.003187
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир			0.0002695	0.0002147
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1		0.0035	0.001514
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.03	0.01	0.001267	0.000547
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01	0.001267	0.000547
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.35		0.00758	0.003148
2750	Сольвент нафта (1149*)			0.0111	0.00885



2752	Уайт-спирит (1294*)			0.00388	0.00309
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/	1		0.01383025	0.00588769
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70	0.15	0.05	0.3058	0.017887
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.3	0.1	0.050522	0.07643917
	В С Е Г О:			0.56897415	0.184062388

Анализ проведенных расчетов приземных концентраций показал, что выбросы вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы проектируемого объекта, создают максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам ниже их ПДК.

Согласно «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ)», если в воздухе города (населенного пункта) концентрация загрязняющих веществ создаваемая, не превышает ПДК, нормативы ПДВ для предприятия можно установить на уровне их фактических выбросов.

Для защиты населения от вредного воздействия вредных веществ, предприятия отделяют от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237). Источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека являются, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами не превышают 1.0 ПДК и/или ПДУ.

Проектируемая деятельность классифицируется как строительные работы временного характера, не подлежит классификации по классу опасности. Согласно СанПиН Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитно производственных объектов утв. приказом Министра национальной экономики от 20 марта 2015 года №237 данный объект не подлежит классификации по классу опасности. На основании статьи 40 Экологического Кодекса РК виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты четвертой (IV) категории.

Воздействие на водные ресурсы.

Период эксплуатации. Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется для водоснабжения предусмотрено хозяйственно-бытовые нужды. Канализация отсутствует.

Вода на участке строительных работ будет использоваться для питьевых, хозяйственно-бытовых нужд.

Хозяйственно-бытовые нужды

Бытовые нужды рабочих на период проведения строительных работ будут обеспечиваться на территории строительства, а питьевые нужды будут удовлетворяться за счет привозной бутилированной воды на основании договора. Рабочие будут иметь индивидуальные фляжки для питьевой воды.

Расчет водопотребления воды для хоз-бытовых целей произведен исходя из норм потребления воды согласно СНиП РК 4.01-41-2006 [11], в размере 25 л/сут на 1 человека (для бытовых целей).

Расчетное нормативное водопотребление в период строительных работ

Таблица №7



Цели водопотребления	Расчет нормативного водопотребления	Расчет нормативного водоотведения
Хозяйственно-бытовые нужды рабочего персонала	0,012 м^3/сут х 17 чел.= 0.204м^3/сут 0.204 м^3/сут х 122 дней/год = 24.888 м^3/год	0.204 м^3/сут 24.888 м^3/год
Столовая (2 условные блюда)	0,012 м^3/сут х 2 х 17 = 0.408 м^3/сут 0.408 м^3/сут х 122 = 49.776 м^3/год	0.408 м^3/сут 49.776 м^3/год
Душевые	0,18 м^3/1 пос х 17 = 3,06 м^3/сут 3,06 м^3/сут х 122 = 273.32 м^3/год	3,06 м^3/сут 373.32 м^3/год
Всего:	3,672 м^3/сут; 447,984 м^3/год	3,672 м^3/сут; 447,984 м^3/год

Сброс канализационных стоков предусмотрен в канализацию (изолированный септик), с последующим вывозом специализированными организациями на договорной основе.

Приготовление строительных смесей (бетона):

Приготовление строительных смесей осуществляется привозной водой технического качества.

При необходимости, забор воды на технические нужды и приготовление строительных смесей, будет производиться посредством автоцистерны.

В соответствии с рецептурой приготовления смесей, на 1 м^2 поверхности необходимо около 5 кг различных смесей. Расход сухих строительных смесей (песок и цемент) – 5030кг.

Для нанесения смеси на поверхность ее необходимо разбавить водой в соотношении 1 кг смеси 0,25 литра воды:

5 кг * 0,25 / 1000 = 0,00125 м^3/сут.

5030 кг * 0,25 / 1000 = 1.2575 м^3/период.

Водоотвод поверхностных вод на период строительства с обустраиваемых объектов во время дождя и таяния снега отводится по спланированной поверхности без твердого покрытия и не загрязненных нефтепродуктами в понижения на рельефе местности.

При соблюдении технологии строительства запроектированных сооружений влияние на подземные воды оказываться не будет.

Отходы производства и потребления.

Таблица №8

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	284.564967	-	284.564967
в т.ч. отходов производств	284.164967	-	284.164967
отходов потребления	0.4	-	0.4
Янтарный уровень опасности			
перечень отходов			
тары из-под лакокрасочных материалов	0.012	-	0.012
Промасленный ветошь	0.002667	-	0.002667



Зеленый уровень опасности			
перечень отходов			
ТБО:	0.2	-	0.2
Огарки электродов	0.0003		0.0003
Строительный мусор	284.15		284.15
Красный уровень опасности			
перечень отходов			

Воздействие на почву и растительность

Произрастание зеленых насаждений возможно лишь при условии постоянного полива на фоне дренажа. Хорошо дренируемые грунты дают возможность заменить промывку почв подачей более грузных оросительных норм. В этом случае излишки воды вымывают легкорастворимые соли и уносят их в более глубокие слои почвы. Тем самым можно добиться рассоления верхнего слоя почвы.

Посадки кустарников и деревьев различных пород защищают объекта от пыли, ветра, шума и чрезмерной инсоляции.

В целях максимального сокращения вредного влияния в процессе производства строительно-монтажных работ на окружающую среду в рабочем проекте предусматриваются мероприятия, обеспечивающие в процессе производства охрану земляных ресурсов.

Классификация мероприятий по охране окружающей среды в процессе строительно-монтажных работ:

- Своевременное и качественное устройство постоянных, временных подъездных, вне-внутриплощадочных автодорог;
- Транспортировка битумных вяжущих стройматериалов на площадки - автогудронаторами;
- Сокращение сроков производства земляных работ;
- Максимальное сохранение зеленых насаждении на площадке строительства;
- Завершения строительства качественной уборкой и благоустройства территории с восстановлением растительного покрова
- Хранение отходов производства и потребления на специально оборудованных площадках с дальнейшим вывозом и утилизацией.

При соблюдении всех природоохранных мероприятий при строительстве объекта и его эксплуатации влияние на почву и растительность будет незначительной и на изменение экологической обстановки не повлияет.

Воздействие физических факторов

Шум

Технологические процессы могут являться источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе компрессоров, насосов, транспорта и другой техники.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука - примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.



При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

В соответствие с требованиями ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают медленнее и передаются на большие расстояния, чем в дискретных, например, в гравелистых. На этом явлении основано широко применяемое и высокоэффективное мероприятие - устройство противовибрационных экранов, т.е. траншей в грунте, заполненных дискретными материалами. Ширина траншеи должна быть не менее половины длины продольной волны или не менее 0,5 метров, а глубина должна быть не меньше длины поперечной волны и составлять в среднем от 2 м до 5 м. Данные противовибрационные экраны уменьшают передачу колебаний через грунт приблизительно на 80%. Противовибрационные экраны должны располагаться как можно ближе к источнику колебаний, что повышает их эффективность при одновременном уменьшении глубины траншеи. При расположении противовибрационных экранов дальше 5 - 6 м от источника колебаний их эффективность резко падает. Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Электромагнитное излучение

Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные



компьютеры (ПК), широко используемые в производстве - все это источники электромагнитных излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать проведение мероприятий по электромагнитной безопасности.

Настоящий раздел «Оценка воздействии на окружающую среду» разработан в соответствии с требованиями «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-П и «Методики определения нормативов эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-Ө.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Рабочим проектом «Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала» предусматривается строительство площадки для выгула собак в районе крытой 2-х этажной автостоянки, г.Темиртау, Карагандинская область. Подземные воды вскрыты на глубине 7,2 м скважиной 2/17. Абсолютные отметки появившегося уровня 499,88м, установившегося – 493,77м. Замер установившегося уровня производился по истечении 4-х после бурения, из скважины была взята проба воды для стандартного химического анализа. Территория площадки свободен от застройки. Площадь отведенная для площадки выгула собак 494 м^2. Проектом на площадке предусматривается автостоянка, ограждение и освещение территорий, покрытие 3-х видов, малые архитектурные формы, и разные тренажерные снаряды для тренировки и дрессировки собак. Проектом не предусматривается посадка зеленых насаждений, так как вокруг площадки есть сущ. деревья.

Проектом предусмотрена установка следующих малых архитектурных форм: скамейка-3 шт, урна-3 шт, бУМ для собак -1 шт, лабиринт для собак-1 шт, барьер одинарный для собак-3 шт, горка-мостик для собак-1 шт, балансир для собак-1 шт, трамплин для собак-1 шт, стойка с покрышкой для собак-1 шт, трап для собак-1, шт лестница для собак -1 шт, Информационная доска-1 шт, Знак 5.15 и 7.17-1 шт, ограждение площадки - 90пм. Наружное освещение территории объекта выполнены светодиодными светильниками ССУ магистраль с лампами 60вт, устанавливаемыми на опорах наружного освещения по периметру площадок. Опоры наружного освещения приняты индивидуального изготовления с высотой стойки 10м. Сети наружного освещения выполняются кабелем АВВГ в траншеях, в трубах ПВХ d=25мм на глубине 0.7 м от поверхности земли.

Наружное освещение предусмотрено подключением к ближайшей существующей опоре наружного освещения . Питающая сеть (протяженностью 75м) выполнена кабелем марки АВВГ в траншее, в трубе ПВХ .Норма освещенности принят согласно требованиям СН РК 2.04-01-2011. Учет электроэнергии предусмотрен существующим прибором учета электроэнергии наружного освещение. Количество, марка и сечение кабелей приняты в соответствии с категорией надежности электроснабжения объекта, данными коррозийной активности грунтов, требованиями «ЕТУ по выбору и применению электрических сетей, расчетными нагрузками объектов, надежного отключения тока однофазного К.З.». Электромонтажные работы выполняются согласно требованиям ПУЭ РК 2015г. и СН РК 4.04-07-2013. Все скрытые работы оформляются актами. По результатам инвентаризации выявлено 2 организованных и 12 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна. Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в



атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны не выявил превышения ПДК ни по одному из ингредиентов. Исходя из вышеизложенного проектные решения соответствуют требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденных приказом Министра нац.экономики № 125 от 24.02. 2015г.

Санитарно- эпидемиологическое заключение № 58 от 23.06. 2020г

6.6. Организация строительства.

Раздел разработан в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Технико-экономические показатели

Продолжительность строительства – 3 месяца, определена по СП РК 1.03-102-2014 часть II «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Начало строительства – 2020 год согласно письму заказчика.

6.7. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2020года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015, изменения и дополнения вып. 16;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2019 (вып.2);

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2019, изменения и дополнения вып. 16;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2019;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2019;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:



накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 10 декабря 2018 года №251-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 10 декабря 2018 года №251-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 10 декабря 2018 года №251-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологической катастрофы и радиационного риска 30% от заработной платы (РСНБ РК2015(2018, Заклн));

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2019 г. с учетом текущего уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года №8 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020–2024 годы».

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям Аккредитованная экспертная организация ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза» в рабочий проект «Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала» внесены следующие изменения и дополнения:

По замечаниям электротехнической части проекта:

7.2.2 Наружное освещение предусмотрено подключением к существ.сети наружного освещения 220В.

7.2.3 Оформление чертежей выполнено согласно требованиям ГОСТ21.101-97

7.2.4 В пояснительной записке указаны принятые проектные решения

По сметной части.

7.2.5 Откорректированы затраты на пир и экспертизу проекта.

7.2. Оценка принятых проектных решений.

В соответствии с «Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 разработчиком проекта установлен не сложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала» разработан в соответствии с заданием на проектирование, и иными исходными данными, техническими условиями, по составу представленные материалы приведены в соответствие с требованиями действующих нормативов:

СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектных документаций на строительство»;



СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства»;
СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»;
СН РК 3.01-05-2013 «Благоустройство территорий населённых пунктов»;
СН РК 3.02-19-2014 «Проектирование открытых спортивных сооружений»;
СП РК 3.02-119-2014 «Проектирование открытых спортивных сооружений»;
ПУЭ РК 2017г «Правила устройства электроустановок»;

Технико-экономические показатели рабочего проекта

Таблица №9

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	Общая площадь	кв. м	494	494
2	Общая сметная стоимость	млн.тенге	11,235	11,226
3	СМР	млн.тенге	8,499	8,491
4	оборудование	млн.тенге	-	-
5	Прочие затраты	млн.тенге	2,736	2,735
6	Нормативная продолжительность строительства	мес.	3	3

ВЫВОДЫ

8.1.С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала» соответствует требованиям нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Таблица №10

1	Общая площадь, кв.м	-	494
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 г	-	11,226
3	СМР, млн. тенге	-	8,491
4	Оборудование, млн. тенге	-	-
5	Прочие затраты, млн. тенге	-	2,735
6	Нормативная продолжительность строительства, мес.,	-	3

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" в соответствии с условием договора от 16.07.2020 года № КССЭ-0017.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.



8.5. Проектно-сметная документация на строительство объектов должна быть представлена на утверждение не позднее пятнадцати календарных дней после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы., согласно п.4 «Правила утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций», утвержденные приказом Министра экономики Республики Казахстан от 02 апреля 2015 года №304 (с изменениями на 06.01.2016г.).

ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Мичурин көшесі, фекальды сорғы станциясы ауданында, 71 орамға қарама- қарсы орналасқан иттерді серуендетуге арналған алаң үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

Таблица №11

Жер учаскесінің жалпы ауданы,шаршы метр	-	494
2020 жж құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде:	-	11,226
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	8,491
Құрал-жабдықтар, млн. теңге		-
Өзге де шығындар, млн. теңге	-	2,735
Құрылыстың ұзақтығы, ай,	-	3

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2020 жылғы 16 шілдедегі №КССЭ-0017 шарт талаптарына сәйкес, растығы "Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3.Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 02 сәуірдегі №304 (06.01.2016 ж. өзгерістерге сайкес) бұйрығы мен бекітілген «Бюджет қаражаттары және мемлекеттік инвестициялардың басқа түрлері есебінен құрылысқа арналған жобаларды (техникалық-экономикалық негіздемелер және жобалау – сметалық құжаттамаларды) бекіту қағидаларының» 4 тармағына сәйкес құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттама ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей бекітуге ұсынылуы тиіс.

Абдраймова Г.О.

Директор

ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза»





Умбеткулов Н.К.

Эксперт

ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза»



Ахметова Г.Ж.

Эксперт

ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза»



Жубатканов М.А.



Эксперт

ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза»



Қырықбаев Ғ.Т.

Эксперт

ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза»



Турмаханов А.А.

Эксперт

ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза»





Жанабаев А.А.

Эксперт

ТОО «КазСпецСтройЭкспертиза»





Номер: KZ10VDD00147832

Акимат Карагандинской области

Акимат Карагандинской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" Бульвар Независимости, дом № 9

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 010840003064

Наименование производственного объекта: "Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: улица Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартал"

Местонахождение производственного объекта:

Карагандинская область, Темиртау Г.А., г.Темиртау -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления Тазабеков Асет Нурмуханович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Караганда **Дата выдачи:** 27.07.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,56897415	0,184062388
«Разработка проектно- сметной документации для площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала» (на период строительства)	0,56897415	0,184062388
в т.ч. по ингредиентам:		
Сера диоксид	0,011736	0,0046423
Сольвент нафта	0,0111	0,00885
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,050522	0,07643917
Пропан-2-он	0,00758	0,003148
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	0,3058	0,017887
Уайт-спирит	0,00388	0,00309
Фториды неорганические плохо раст- воримые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	0,000642	0,0000692
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,0001458	0,00001572
Формальдегид	0,001267	0,000547
Углерод	0,00533	0,0022835
Углерод оксид	0,031766	0,0118736
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,01383025	0,00588769
Бутан-1-ол	0,004	0,003187
Азота (IV) диоксид	0,0323414	0,013730844
2-Этоксиэтанол	0,0002695	0,0002147
Азот (II) оксид	0,0413092	0,017808264
Бутилацетат	0,0035	0,001514
Метилбензол	0,0181	0,00646
Проп-2-ен-1-аль	0,001267	0,000547
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000288	0,0001933
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,0175	0,0013301
Железо (II, III) оксиды	0,0068	0,004344
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		

Лимиты на размещение серы

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Соблюдать нормативы эмиссий в окружающую среду, установленные настоящим разрешением
- Предоставлять ежеквартально в установленные сроки отчеты о выполнении условий природопользования
- Выполнять мероприятия по соблюдению экологических требований на территории, прилегающей к производственному объекту
- Соблюдать требования экологического законодательства Республики Казахстан
- Проводить инструментальные замеры по выбросам в атмосферу, согласно графику, при наличии



10780548

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 200007/01/1 11.08.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"Шынар Проект и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **19.06.2020** жылғы № **7/1 (010840003064/200007/01)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Қарағанды облысы, Теміртау қ. 1 шағын аудан, 2 қабатты жабық автотұрақ ауданында	30.07.2020	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Жұмыс	1	656802.65	656802.65
2	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қасым Аманжолов көшесі, "БиоПлюс" жанармай құю станциясы ауданында"	30.07.2020	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Жұмыс	1	656806.9	656806.9
3	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Амангелді көшесі мен Теміртау көшесінің қиылысы	30.07.2020	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Жұмыс	1	656819.65	656819.65
4	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қарағанды көшесі, электр подстанция ауданында	30.07.2020	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Жұмыс	1	656812	656812
5	Қарағанды облысы, Теміртау қ. 9А шағын аудан, бұрынғы училище ауданында	30.07.2020	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Жұмыс	1	656812	656812
6	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Ескі қала, Заводская көшесі, коммуналдық-қойма аймағында.	30.07.2020	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Жұмыс	1	656802.65	656802.65
7	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республика даңғылы, "Гелиос" жанармай құю станциясы ауданында»	30.07.2020	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Жұмыс	1	656805.2	656805.2
8	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Мичурин көшесі, фекалдық сорғы станциясы ауданында, 71 орамға қарама-қарсы	30.07.2020	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Жұмыс	1	656811.15	656811.15
						ЖАЛПЫ	5 254 472.20	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 5 254 472.20 теңгені (бес миллион екі жүз елу төрт мың төрт жүз жетпіс екі тенге жиырма тиын) құрайды, ҚҚС есепке

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

алмағанда

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"Шынар Проект и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	040640002222	KCJBKZKX KZ128560000010054118	"Банк ЦентрКредит" АҚ	Кызылординская область, г.Кызылорда, ЫБЫРАЙ ЖАХАЕВ, 187
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Тұрсынбай Абылайхан Бақытжанұлы		Директор		30.07.2020 18:35:09

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
5 254 472.20 тг.	0	0	0	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**023-015-159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	30.07.2020	Жұмыс	1.00	656802.65	656802.65
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**023-015-159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	30.07.2020	Жұмыс	1.00	656806.9	656806.9
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**023-015-159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	30.07.2020	Жұмыс	1.00	656819.65	656819.65
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**023-015-159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	30.07.2020	Жұмыс	1.00	656812	656812
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**023-015-159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	30.07.2020	Жұмыс	1.00	656812	656812
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**023-015-159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	30.07.2020	Жұмыс	1.00	656802.65	656802.65
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**023-015-159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	30.07.2020	Жұмыс	1.00	656805.2	656805.2
Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**023-015-159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	30.07.2020	Жұмыс	1.00	656811.15	656811.15
				Жалпы	5 254 472.20

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 5254472.2

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	010840003064	KKMFKZ2A KZ82070103KSN3012000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Блюхера, 13

Ж?мыстар ?абылдау ?шін жауапты *		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Байгалиева Динара Нуровна	заведующая сектором	11.08.2020 17:21:56
Ресімдеудің дұрыстығына жауапты (деректемелер мен ерекшеліктердің сәйкес келуі)		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Густенко Марина Дмитриевна	Сотрудник	11.08.2020 17:21:19
Бекітемін (ұйымның басшысы) *		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Гаджиев Низами Али-Оглы	Руководитель	11.08.2020 17:23:00

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11.08.2020 17:23:00
Гаджиев Низами Али-Оглы
"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

30.07.2020 18:35:09
Тұрсынбай Абылайхан Бақытжанұлы
"Шынар Проект и Компания" ЖШС

ТОО "Шынар Проект и Компания"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10780548

Акт выполненных работ ****

№ 200007/01/1 11.08.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынар Проект и Компания"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **19.06.2020** года № **7/1 (010840003064/200007/01)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Карагандинская область, г.Темиртау 1 микрорайон, в районе крытой 2-х этажной автостоянки	30.07.2020	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работа	1	656802.65	656802.65
2	Карагандинская область, г.Темиртау улица Касыма Аманжолова, в районе автозаправочной станции "БиоПлюс"	30.07.2020	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работа	1	656806.9	656806.9
3	Карагандинская область, г.Темиртау пересечение улицы Амангельды и улицы Темиртауская	30.07.2020	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работа	1	656819.65	656819.65
4	Карагандинская область, г.Темиртау улица Караганды, в районе электроподстанции	30.07.2020	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работа	1	656812	656812
5	Карагандинская область, г.Темиртау 9А микрорайон, в районе бывшего училища	30.07.2020	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работа	1	656812	656812
6	Карагандинская область, г.Темиртау Старый город, улица Заводская, в коммунально-складской зоне.	30.07.2020	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работа	1	656802.65	656802.65
7	Карагандинская область, г.Темиртау проспект Республики, в районе автозаправочной станции «Гелиос»	30.07.2020	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работа	1	656805.2	656805.2
8	Карагандинская область, г.Темиртау улица Мичурина, в районе фекальной насосной станции, напротив 71 квартала	30.07.2020	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работа	1	656811.15	656811.15
						Итого	5 254 472.20	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 5 254 472.20 тенге, (пять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят два тенге

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

двадцать тиын), без НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынар Проект и Компания"	040640002222	KCJBKZKX KZ128560000010054118	АО "Банк ЦентрКредит"	Кызылординская область, г.Кызылорда, ЫБЫРАЙ ЖАХАЕВ, 187
Утверждаю ****				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Тұрсынбай Абылайхан Бақытжанұлы		Директор		30.07.2020 18:35:09

Информация по договору

Общие сведения

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
5 254 472.20 тг.	0	0	0	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**023-015-159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	30.07.2020	Работа	1.00	656802.65	656802.65
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**023-015-159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	30.07.2020	Работа	1.00	656806.9	656806.9
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**023-015-159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	30.07.2020	Работа	1.00	656819.65	656819.65
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**023-015-159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	30.07.2020	Работа	1.00	656812	656812
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**023-015-159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	30.07.2020	Работа	1.00	656812	656812
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**023-015-159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	30.07.2020	Работа	1.00	656802.65	656802.65
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**023-015-159**		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	30.07.2020	Работа	1.00	656805.2	656805.2
Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**023-015-159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	30.07.2020	Работа	1.00	656811.15	656811.15
				Итого	5 254 472.20

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 5254472.2

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	010840003064	KKMFKZ2A KZ82070103KSN3012000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Блюхера, 13
Ответственные за принятие работы *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Байгалиева Динара Нуровна		заведующая сектором		11.08.2020 17:21:56
Ответственные за правильность оформления (реквизиты, специфика)				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Густенко Марина Дмитриевна	Сотрудник	11.08.2020 17:21:19
Утверждаю (руководитель организации) *		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Гаджиев Низами Али-Оглы	Руководитель	11.08.2020 17:23:00

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

11.08.2020 17:23:00
Гаджиев Низами Али-Оглы
"Теміртау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

30.07.2020 18:35:09
Тұрсынбай Абылайхан Бақытжанұлы
"Шынар Проект и Компания" ЖШС

ТОО "Шынар Проект и Компания"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10175205/10780548

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10175205/10780548

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.