"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Байжигит, 65
БИН 001040002602 , ИИК KZ16070103KSN1810000 , РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"
Технадзор: ТОО "Vostok Engineering UKG"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, М.Горького, 21 офис 406
БИН 110240003241 , ИИК KZKZ86998LTB0000502311 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jýsan Bank»
Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения здания школы имени Абая с Акжар Тарбагатайского района
Договор № 21 от 29.04.2020г

Акт №3 от 24.08.2020г
выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лок.смета № 2-1-1 Блок 1										
		Раздел 1 Перегородки, перемычки										
1	1	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,98	5554,55	386,36	10998	765	5443	3581	15745
2	2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01232	2419,19	92,93	4790	184	–	1166	
						240026		2957		2957	–	3194
						–		–		–	237	

3	3 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00121	243102 –		294 –		294 –	– 24	318
4	4 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 заделки	0,3	117560 70093,33	876,67 440	35268 21028	263 132	13977 –	15235 4040	54543
5	5 1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР = 72 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,09726	776115,57 114795,39	5870,86 1665,64	75485 11165	571 162	63749 –	8155 6691	90331
6	6 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 72 %	м2 поверхности	0,66	1010,61 568,18	13,64 7,58	667 375	9 5	283 –	274 75	1016
7	7 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	3	2887,67 1256,67	1590,33 383,67	8663 3770	4771 1151	122 –	3543 976	13182
8	8 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 К=3,000;	м3	0,078	84694 –		6606 –		6606 –	– 528	7134
	Раздел 2 Внутреняя отделка										
9	9 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	98,4	5374,71	25,21	528871	2481	202851	233855	823744

					3288	12,79	323539	1259	–	61018	
10	10 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7	368,57 –	58,57 48,57	258 –	41 34	217 –	24 23	305
11	11 1115-0403-0310	Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,7	688,57 500	1,43 –	482 350	1 –	131 –	252 59	793
12	12 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	6,7	1283,28 1049,85	9,4 3,13	8598 7034	63 21	1501 –	5080 1094	14772
13	13 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,7	470 386,12	1,04 0,45	3149 2587	7 3	555 –	1865 401	5415
14	14 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,7	248,36 212,09	0,3 0,15	1664 1421	2 1	241 –	1024 215	2903

15	15 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2. Отверстия для комуникаций НР = 72 %	м3 заделки	0,27	102107,41	700	27569	189	10744	12047	42785
					61614,81	355,56	16636	96	–	3169	
	Раздел 3 Полы										
16	16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	13,4	788,06	36,87	10560	494	3969	4570	16340
					455	18,66	6097	250	–	1210	
17	17 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,7	1763,88	104,03	11818	697	5087	4423	17540
					900,6	16,27	6034	109	–	1299	
18	18 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,7	1087,61	51,34	7287	344	3302	2666	10749
					543,43	9,25	3641	62	–	796	
19	19 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 72 %	м2 покрытия	6,7	5462,99	93,28	36602	625	25119	8035	48208
					1620,6	45,07	10858	302	–	3571	
20	20 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	35,5	806,79	2,06	28641	73	14071	10464	42233
					408,37	1,04	14497	37	–	3128	
	Раздел 4 Дверные проемы										

21	21 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % К=3,000;	м2	5,67	2133,16 1491,01	96,65 45,33	12095 8454	548 257	3093 –	6272 1469	19836
22	22 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	5,67	4461 –		25294 –		25294 –	– 2024	27318
23	23 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3580 –		10740 –		10740 –	– 859	11599
24	24 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=3,000;	шт.	6	463 –		2778 –		2778 –	– 222	3000
25	25 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	3	3495 –		10485 –		10485 –	– 839	11324
	Раздел 5 Демонтаж										
26	26 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	0,23	12860,87 9313,04	3547,83 1700	2958 2142	816 391	– –	1824 383	5165
27	27 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	2727,67 2580,67	147 70,67	8183 7742	441 212	– –	5727 1113	15023
28	28 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	5,67	468,96 468,96	– –	2659 2659	– –	– –	1914 366	4939

29	29 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	6,7	95,37	–	639	–	–	460	1187
					95,37	–	639	–	–	88	
30	30 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	6,7	441,64	23,58	2959	158	–	2079	5441
					418,06	12,84	2801	86	–	403	
31	31 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия под перегородки НР = 72 %	м2	0,66	442,42	24,24	292	16	–	204	536
					418,18	12,12	276	8	–	40	
32	32 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков под перегородки НР = 72 %	м2	0,66	95,45	–	63	–	–	45	117
					95,45	–	63	–	–	9	
33	33 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2	102		204		–	–	220
					–		–		–	16	
34	34 4101-0101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км ОП к СНиР-2001Р п.1.12:	т	2	653		1306		–	–	1410
					–		–		–	104	

Итого **1 318 365**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 458 598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 375
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 762
- материалы, изделия и конструкции, тенге 413 609
- перевозка грузов, тенге 1 510
- накладные расходы, тенге 333 618
- сметная прибыль (8 %), тенге 97 655

Лок смета 2-1-1 Блок 2

Раздел 2 Внутреняя отделка

1	10 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	11	1015,18 764,36	4,09 2,09	11167 8408	45 23	2714 –	6070 1379	18616
2	11 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,3	407,26 323,42	0,96 0,55	2973 2361	7 4	605 –	1703 374	5050
3	12 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,3	206,3 169,86	0,41 0,14	1506 1240	3 1	263 –	894 192	2592
4	13 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	20,1	5374,63 3288,01	25,17 12,84	108030 66089	506 258	41435 –	47770 12464	168264
5	15 1115-0403-0310	Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,4	691,43 500,71	1,43 0,71	968 701	2 1	265 –	505 118	1591
6	17 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	469,86	0,97	3383	7	596	2004	5818

					386,11	0,56	2780	4	–	431	
7	18 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	248,33	0,28	1788	2	259	1100	3119
					212,08	0,14	1527	1	–	231	
	Раздел 3 Полы										
8	23 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (нескользящие) НР = 72 %	м2 покрытия	1,2	5463,33	93,33	6556	112	4499	1440	8636
					1620,83	45,83	1945	55	–	640	
9	24 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	16,8	806,85	2,08	13555	35	6659	4953	19989
					408,39	1,07	6861	18	–	1481	
	Раздел 4 Дверные проемы										
10	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % К=2,000;	м2	3,78	2133,33	96,83	8064	366	2062	4181	13225
					1491,01	45,24	5636	171	–	980	
11	26 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,78	4461		16863		16863	–	18212
					–		–		–	1349	
12	27 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3580		7160		7160	–	7733
					–		–		–	573	

13	28 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	4	463		1852		1852	–	2000
					–		–		–	148	
14	29 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3495		6990		6990	–	7549
					–		–		–	559	
		Итого					**282 394**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 548				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 085				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					536				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					92 222				
		- накладные расходы, тенге					70 620				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					20 919				
		Лок.смета №2-1-1 Блок 3									
		Раздел 1 Перегородки, перемычки									
1	9 1110-0501-0201	Перегородки площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	106	25534,08	222,01	2706612	23533	2543862	108718	3040556
					1313,37	111,13	139217	11780	–	225226	
		Раздел 2 Внутреняя отделка									
2	11 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,7	1015,11	4,09	24058	97	5846	13079	40108
					764,35	2,11	18115	50	–	2971	
3	12 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,8	407,15	0,95	6433	15	1307	3686	10929
					323,48	0,51	5111	8	–	810	

4	13 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,8	206,27	0,38	3259	6	569	1935	5610
					169,87	0,19	2684	3	–	416	
5	16 1115-0403-0310	Откосы. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	691,96	1,79	3875	10	1061	2022	6369
					500,71	0,89	2804	5	–	472	
	Раздел 3 Полы										
6	25 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	66	806,8	2,06	53249	136	26160	19457	78522
					408,38	1,06	26953	70	–	5816	

Итого	**3 182 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	194 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 797
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 578 805
- накладные расходы, тенге	148 897
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 711

Лок.смета 2-1-2 Водоснабжение Блок 1

Раздел 1 Объединенный хозяйственно питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Монтаж

1	5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	15	114,2	1,2	1713	18	6	1216	3163
					112,6	–	1689	–	–	234	

2	6	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	64	114,22 112,61	1,2 –	7310 7207	77 –	26 –	5189 1000	13499
3	10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	130	114,22 112,61	1,21 –	14849 14639	157 –	53 –	10540 2031	27420
4	17	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	27	1266,81 1243,19	0,15 –	34204 33566	4 –	634 –	24168 4670	63042
5	18	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	18	9372 –		168696 –		168696 –	– 13496	182192
			Раздел 3 Горячий водопровод Т3									
			3.1 Монтаж									
7	66	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	50	2032,6 2005,28	19,68 0,2	101630 100264	984 10	382 –	72197 13906	187733
8	67	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	49,5	173 –		8564 –		8564 –	– 685	9249

9	68 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	40	2797,08 2400,8	98,35 17,75	111883 96032	3934 710	11917 –	69654 14523	196060
10	69 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	1037 –		41480 –		41480 –	– 3318	44798
11	70 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	6	14166,67 13533,33	577,17 278,17	85000 81200	3463 1669	337 –	59666 11573	156239
12	71 5104-0106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	шт.	2	31871 –		63742 –		– 63742	– –	63742
13	72 5104-0106-0107(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	шт.	2	85809 –		171618 –		– 171618	– –	171618
14	73 5104-0106-0115(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	шт.	2	102061 –		204122 –		– 204122	– –	204122
15	74 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 72 %	шт.	3	1140,33	35	3421	105	66	2378	6263

						1083,33	17,67	3250	53	–	464	
16	75	2900-0000-0000(пл)	Электрический полотенцесушитель Terminus 375*600	шт	3	13660,7		40982		40982	–	44261
						–		–		–	3279	
17	76	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37	537		19869		19869	–	21459
						–		–		–	1590	
		3.2 Демонтаж										
18	77	1116-0401-0203	Разборка трубопроводов диаметром 25мм НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	50	498,76	23,6	24938	1180	–	17432	45760
						475,16	9,06	23758	453	–	3390	
19	78	1215-0101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Разборка НР = 72 %	шт.	40	2214,48	8,98	88579	359	1334	62691	163372
						2172,15	4,63	86886	185	–	12102	
		Раздел 5 Сантехническое оборудование										
		5.1 Монтаж										
20	99	1328-1202-0201	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	36673	542	36673	542	2678	24193	65735
						33453	148	33453	148	–	4869	
22	101	1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	1	80959	100	80959	100	77289	2602	90246
						3570	44	3570	44	–	6685	
23	103	1328-0102-0302	Установка для приготовления водно-жировых эмульсий, производительность 85 л/ч. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	12524,2	1431,6	62621	7158	63	41776	112749
						11080	524,4	55400	2622	–	8352	
		Раздел 7 Прочие работы										

26	119 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	30	43,13	2,07	1294	62	188	759	2217
					34,8	0,33	1044	10	–	164	
27	120 1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 72 %	м2	15	107,6	2,87	1614	43	914	477	2258
					43,8	0,4	657	6	–	167	
28	121 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми).Прим. НР = 72 %	м3	1,7	54262,35	2381,18	92246	4048	27421	45259	148505
					35751,18	1225,29	60777	2083	–	11000	
29	122 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	68	102		6936		–	–	7491
					–		–		–	555	
30	123 4101-0205-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км	т	68	322		21896		–	–	23648
					–		–		–	1752	

Итого	**2 056 841**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	603 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 234
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	402 899
- оборудование, тенге	439 482
- перевозка грузов, тенге	28 832
- накладные расходы, тенге	440 197

		- сметная прибыль (8 %), тенге									119 805	

Лок.смета 2-1-2 Блок 2

Раздел 1 Объединенный хозяйственно питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Монтаж

1	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	16	114,19	1,19	1827	19	6	1297	3374
						112,63	–	1802	–	–	250	
2	4	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	33	114,21	1,21	3769	40	13	2676	6961
						112,61	–	3716	–	–	516	
3	8	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	57	114,21	1,21	6510	69	23	4621	12021
						112,6	–	6418	–	–	890	

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

2.1 Монтаж

4	33	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	9	338,78	–	3049	–	982	1488	4900
						229,67	–	2067	–	–	363	
5	34	2900-0000-0000(пл)	Кран бытовой с подогревом 2,0квт	шт	9	12749,99		114750		114750	–	123930
						–		–		–	9180	

Раздел 5 Прочие работы

6	50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	28	43,14	2,11	1208	59	175	708	2069

					34,79	0,36	974	10	–	153	
7	51 1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 72 %	м2	14	107,64	2,93	1507	41	853	444	2107
					43,79	0,29	613	4	–	156	
8	52 1126-0101-0501	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми).Прим. НР = 72 %	м3	1,1	54261,82	2380,91	59688	2619	17743	29285	96091
					35750,91	1225,45	39326	1348	–	7118	
9	53 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	38	102		3876		–	–	4186
					–		–		–	310	
10	54 4101-0205-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км	т	38	322		12236		–	–	13215
					–		–		–	979	

Итого	**268 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 362
- материалы, изделия и конструкции, тенге	134 545
- перевозка грузов, тенге	16 112
- накладные расходы, тенге	40 519
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 915

Лок.смета 2-1-2 Блок 3

Раздел 1 Объединенный хозяйственно питьевой противопожарный водопровод В1

1.1 Монтаж

1	3 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	26	114,23	1,19	2970	31	11	2108	5484
					112,62	–	2928	–	–	406	
2	4 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	122	114,22	1,2	13935	147	50	9891	25732
					112,61	–	13738	–	–	1906	
3	8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	365	114,22	1,21	41689	440	148	29593	76985
					112,61	–	41101	–	–	5703	

Итого	**108 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	618
- материалы, изделия и конструкции, тенге	209
- накладные расходы, тенге	41 592
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 015

Итого	**7 216 748**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 467 105**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**63 956**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**26 569**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3 622 289**
- оборудование, тенге	439 482
- перевозка грузов, тенге	46 454
- накладные расходы, тенге	1 075 443
- сметная прибыль (8 %), тенге	502 020
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	81 327

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	150 889
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,	294 301
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	63 072
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	140 552
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.20 г.	7 946 890
Итого с учетом понижающего коэффициента (0,950057308)	7 550 000
Налог на добавленную стоимость (12 %)	906 000
Всего по акту	8 456 000

Всего к оплате 8 456 000 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысячи тенге 00 тиын)

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Кунафиянова Л.Е.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

Кусманов Б.Е.

Заказчик
Директор КГУ "Средняя школа имени Абая"

Ешеева Л.С.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АқжарЖоба"

Кашкынбаев Т.С.