"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Абая"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Байжигит, 65
БИН 001040002602 , ИИК KZ16070103KSN1810000 , РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО "Vostok Engineering UKG"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, М.Горького, 21 офис 406
БИН 110240003241 , ИИК KZKZ86998LTB0000502311 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jýsan Bank»

Авторский надзор: ТОО "АқжарЖоба"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.Сатпаева 64 БЦ «Радуга» офис №501.
БИН 110840010573, ИИК KZ50826F0KZTD2002595 БИК ALMNKZKA, АО "АТФБанк"

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы им.Абая с.Акжар Тарпбагатайского района

Договор № 19 от 29.04.2020г

Акт №3 от 24.08.2020г
выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лок.смета №2-1-1 Блок 1										
		Раздел 1 Отопление										
		1.1 Монтаж										
1	22	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	524	117,83 / 115,98	1,24 / –	61745 / 60772	651 / –	322 / –	43756 / 8440	113941

2	23 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	190	1146,36	1,31	217809	249	24318	139227	385599
					1017,06	0,68	193242	129	–	28563	
3	27 2900-0000-0000(пл)	Защитные экраны для радиаторов	м2	78,8	3370		265556		265556	–	286800
					–		–		–	21244	
25	27 2900-0000-0000(пл) (- с акта №2 от 27.07.2020г., завыш. стоим)	Защитные экраны для радиаторов	м2	-78,8	3700		-291560		-291560	–	-314885
					–		–		–	-23325	

Итого **471 456**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 254 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге -1 364
- накладные расходы, тенге 182 983
- сметная прибыль (8 %), тенге 34 923

Лок.смета №2-1-2 Блок 2

Раздел 1 Отопление

1.1 Монтаж

1	1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	21,12	1501,28	200,8	31707	4241	3681	18710	54450
					1126,18	104,21	23785	2201	–	4033	

2	3 1116-0601-0101										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка клапана RA-G НР = 72 %	шт.	28	2872,04	101,29	80417	2836	8342	50221	141089
				2472,82	18,29	69239	512	–	10451	
3	4 2304-1008-0418									
	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002. прим.	шт.	28	8540		239120		239120	–	258250
				–		–		–	19130	
4	5 1116-0601-0101									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка терморегулятора НР = 72 %	шт.	28	2872,04	101,29	80417	2836	8342	50221	141089
				2472,82	18,29	69239	512	–	10451	
5	6 2305-1207-1922									
	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5 °C до 26°C, типа Danfoss.Прим 2990	шт.	28	5521		154588		154588	–	166955

					–		–		–	12367	
6	7 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	62	254,63	–	15787	–	1120	10560	28455
					236,56	–	14667	–	–	2108	
7	8 2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	287		3444		3444	–	3720
					–		–		–	276	
8	9 2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б19бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	18	674		12132		12132	–	13103
					–		–		–	971	
9	10 2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	5038		161216		161216	–	174113
					–		–		–	12897	
10	11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2907,5	136,75	11630	547	1192	7227	20366
					2472,75	36,5	9891	146	–	1509	
11	12 2304-1006-2104	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32543		65086		65086	–	70293
					–		–		–	5207	

12	13 2304-1009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47241		94482		94482	–	102041
					–		–		–	7559	
13	14 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	16	2872,06	101,31	45953	1621	4767	28698	80623
					2472,81	18,31	39565	293	–	5972	
14	15 2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	33168		265344		265344	–	286572
					–		–		–	21228	
15	16 2304-1006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	18247		145976		145976	–	157654
					–		–		–	11678	
16	17 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	128	2042,95	23,39	261498	2994	188962	50964	337459
					543,3	9,7	69542	1241	–	24997	

17	18 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	1748,75	23,39	209850	2807	141848	47778	278238
					543,29	9,7	65195	1164	–	20610	
18	19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	295	117,83	1,24	34761	366	182	24633	64146
					115,98	–	34213	–	–	4752	
19	20 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	190	1146,36	1,31	217809	249	24318	139227	385599
					1017,06	0,68	193242	129	–	28563	
20	21 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными фольгированными НР = 72 %	м3 изоляции	2	79166,5	2234,5	158333	4469	85597	50789	225852
					34133,5	1136,5	68267	2273	–	16730	
21	22 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,7	537		913		913	–	986
					–		–		–	73	

Итого **2 991 053**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 656 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 471

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 610 652
- накладные расходы, тенге	479 028
- сметная прибыль (8 %), тенге	221 562

Лок.смета №2-1-3 Блок 3

Раздел 1 Отопление

1.1 Монтаж

1	1	1118-0301-0101 *(Тех.решение июнь 2020г)*	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	-4,05	1501,23	200,74	-6080	-813	-706	-3588	-10441
						1126,17	104,2	-4561	-422	–	-773	
2	2	2305-1001-1702 *(Тех.решение июнь 2020г)*	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	-4,05	18570		-75209		-75209	–	-81536
						–		–		–	-6327	
3	21	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	902	117,83	1,24	106284	1120	554	75319	196131
						115,98	–	104610	–	–	14528	
4	22	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	233	118,42	1,24	27592	289	281	19456	50812
						115,97	–	27022	–	–	3764	
5	23	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	407,3	1146,36	1,31	466913	534	52129	298460	826603
						1017,06	0,68	414250	278	–	61230	

Итого	**981 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	541 321
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-22 951
- накладные расходы, тенге	389 647
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 894
Итого по акту	**4 444 078**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 452 180
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 586 337
- накладные расходы, тенге	1 051 658
- сметная прибыль (8 %), тенге	314 379
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	53 329
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	98 943
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	219 800
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия	44 898
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	91 927
Итого по акту в текущих ценах с 01.01.20 г.	4 952 975
Итого с учетом понижающего коэффициента (0,995072803)	4 928 571
Налог на добавленную стоимость (12 %)	591 429
Всего по акту	5 520 000

Всего к оплате 5 520 000 (Пять миллионов пятьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын)

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Заказчик:
Директор КГУ "Средняя школа имени Абая"

_____ Ешеева Л.С.

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

_____ Кусманов Б.Е.

Авторский надзор:
Гип ТОО "АкжарЖоба"

_____ Кашкынбаев Т.С.