Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эркер»
Лицензия № 14010235

Заказ №02 /2017

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО»**

«Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Сметная документация

Том 3

Руководитель организации — Цыплаков В.Н.

Начальник сметного отдела — Савосина Л.П.

г. Уральск 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проектно-сметной документации на: «Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Сметная документация составлена в полном соответствии с «Ресурсной сметно-нормативной базой «РСНБ РК 2015», утвержденным приказом Министра национальной экономики №450 от 24.06.2015 года «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан»

Сметная стоимость строительства определена на основании: Республиканских сборников сметных цен и расценок для 7-го территориального района, рабочего проекта, задания на проектирование.

Сметная стоимость строительства приведена в базисном (постоянном) уровне сметных цен программного комплекса АВС-4 (редакция 5.5.6) от 01.10.2017 года с использованием текущего индекса по состоянию на 2017 год (МРП=2269 тенге), на 2018 год (МРП=2428 тенге)

Директор Цыплаков В.Н.

Начальник сметного отдела Савосина Л.П.

ЖШС ЭРКЕР БИН 030740002492 ТОО

Заказчик:ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО"
(наименование организации)

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме 478 153,733 тысяч тенге
В том числе:
налог на добавленную стоимость 48 988,535 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)
"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 108 МЕСТ В С.ЖУЛДЫЗ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА КАРАСУ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г. с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		2017 год				
1		Проектные работы			16 890,810	16 890,810
2		Изыскательные работы			-	-
3		Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			1 428,000	1 428,000
4		**Итого**	-	-	18 318,810	18 318,810
5		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)			366,376	366,376
6		**Итого**	-	-	18 685,186	18 685,186
7		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			2 242,222	2 242,222
8		**Всего по сводному сметному расчету за 2017 год**	-	-	**20 927,408**	**20 927,408**
		2018 год				-
9		**Сметная стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг**	**324 168,590**	**25 401,790**	**329,610**	**349 899,990**
10		**Оборудование (инженерное, технологическое), мебель и инвентарь поставки заказчика**		**44 220,330**		**44 220,330**
11		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор 1,93*0,7 %			5 324,566	5 324,566

1	2	3	4	5	6	7
12		Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%			788,241	788,241
13		**Итого**	324 168,590	69 622,120	6 442,417	400 233,127
14		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2 %)			8 004,663	8 004,663
15		**Итого**	324 168,590	69 622,120	14 447,080	408 237,790
16		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			48 988,535	48 988,535
17		**Всего по сводному сметному расчету за 2018 год**	**324 168,590**	**69 622,120**	**63 435,615**	**457 226,325**
18		**ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ**	**324 168,590**	**69 622,120**	**84 363,023**	**478 153,733**

Директор _____ **Цыплаков В.Н.**

Начальник сметного отдела _____ **Савосина Л.**

ЖШС «ЭРКЕР» БИН 030740002492 ТОО ГОРОД УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛ.

Заказчик

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 391887,98 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 41988 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"___"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

(наименование стройки)

в ценах 4 квартала 2017 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	смета №1	Вынос проекта в натуру	--	--	310,97	310,97
		Всего по главе	**--**	**--**	**310,97**	**310,97**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Школа	220735,95	6441,00	--	227176,95
		Всего по главе	**220735,95**	**6441**	**--**	**227176,95**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
3	3-1	Блочно-модульная котельная	423,42	11161,20	--	11584,61
		Всего по главе	**423,42**	**11161,2**	**--**	**11584,61**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4-1	Воздушная линия ВЛ-10 кВ	1232,2	108,55	--	1340,75
5	4-2	Трансформаторная подстанция	428,24	1659,96	--	2088,2
6	4-3	Кабельная линия 0,4 кВ, воздушная линия 0,4 кВ (наружное освещение)	5284,06	--	--	5284,06
7	4-4	НАРУЖНЫЕ СИЛОВЫЕ СЕТИ	893,95	--	--	893,95
		Всего по главе	**7838,46**	**1768,51**	**--**	**9606,96**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8	6-1	Теплосеть	6924,9	--	--	6924,9
9	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	3457,14	266,28	--	3723,42
10	6-3	Септик 1,5 м3-2 шт	741,18	--	--	741,18
11	6-4	Резервуар стальной 25 м3	709,69	3186,20	--	3895,89
		Всего по главе	**11832,91**	**3452,48**	**--**	**15285,39**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
12	7-1	Вертикальная планировка	2790,39	--	--	2790,39
13	7-2	Покрытие	32429,1	--	--	32429,1
14	7-3	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	1950	--	--	1950
15	7-4	Ограждение	7034,63	--	--	7034,63
16	7-5	Малые архитектурные формы	5677,25	1142,16	--	6819,41
		Всего по главе	**49881,37**	**1142,16**	**--**	**51023,54**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**290712,11**	**23965,35**	**310,97**	**314988,43**
17		сметная заработная плата	40282,41	--	--	40282,41
18		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	48,57	--	--	48,57
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
19	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	4360,68	--	--	4360,68
		Всего по главе	**4360,68**	**--**	**--**	**4360,68**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**295072,79**	**23965,35**	**310,97**	**319349,11**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
20	9-1	Перевозка грузов	4921,99	--	--	4921,99
21	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9%	5842,44	--	--	5842,44
		Всего по главе	**10764,43**	**--**	**--**	**10764,43**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**305837,22**	**23965,35**	**310,97**	**330113,54**
22		сметная заработная плата	40282,41	--	--	40282,41
23		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	48,57	--	--	48,57

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**305837,22**	**23965,35**	**310,97**	**330113,54**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.	**324168,59**	**25401,79**	**329,61**	**349899,98**
24	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	324168,59	25401,79	329,61	349899,98
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**--**	**--**	**41988**	**41988**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**324168,59**	**25401,79**	**42317,61**	**391887,98**
			324168,59	**25401,79**	**42317,61**	**391887,98**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

«ЭРКЕР» БИН 030740002492 ТОО ГОРОД УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛ.

Приложение №3

Расчет стоимости инженерно-геодезических изыскании согласно «Сборника цен на инженерные изыскания для строительства» СЦИ РК 8.03-04-2016 раздел 1.

Наименование объекта изысканий: "Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района ЗКО"

Стадия проектирования: рабочий проект

Вид изыскательских работ: инженерно-геодезические

Наименование изыскательной организаций: ТОО "Комплексный испытательный центр"

№ п/п	Виды работ, категория, расчет цены, единицы работ	СЦИ РК 8.03-04-2016, №№ таблиц,пункт указаний,измеритель	Расчёт стоимости			Стоимость, тенге
			объём	цена	коэфициент	
1	2	3	4	5	6	7
	Полевые работы					
1	Планово высотная привязка точек	стр.91. т.47, пар 6 п.1, знак	28	2266		63448
2	Определение координат и высот спутниковыми приемниками пунктов съемочного обоснования для создания топографических карт и планов 1:2 000, с высотой сечения рельефа через 5,0 м; 2,0 м; 1,0 м: в режиме быстрой статики - I категория сложности	стр.145. т.80, п.13, пункт	28	5820		162960
	Итого полевых работ:					**226 408,00**
5	**Камеральная обработка материалов**					
	Итого камеральных работ:					**0**
6	Расходы по внутреннему транспорту, %, при стоимости полевых изыскательских работ, млн. тенге.	стр.6 т.3 п.1, в %	226 408,00	8,75%		19 810,70
7	Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, % стоимости полевых работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ,	стр.7 т.4 п.1, в %	226 408,00	19,6%		44 375,97
8	Расходы по организации и ликвидации работ	стр.5 Общие указания п.13, прим.1 в %,	226 408,00	6%	1,5	20 376,72
	ИТОГО ПО СМЕТЕ (без НДС):					**310 971,39**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ (с НДС):			12,0%	37 317	**348 287,95**

Составил: Я. Савоев

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Школа
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд	227176,95	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	39,35	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	31663,38	тыс.тенге

в ценах 4 квартала 2017 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы	181546,11	29,54	--	181575,65	32,79	26119,58	--
2.	2-1-2	Водопровод и канализация	3960,21	396,85	--	4357,07	1,36	1181,03	--
3.	2-1-3	Отопление и вентиляция	13610,95	4626,01	--	18236,95	1,67	1383,56	--
4.	2-1-4	Электроосвещение	13773,57	175,69	--	13949,26	2,15	1814,93	--
5.	2-1-5	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	2039,51	1212,92	--	3252,43	0,57	478,65	--
6.	2-1-6	Пожарная сигнализация	1239,11	--	--	1239,11	0,58	487,2	--
7.	2-1-7	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	4566,49	--	--	4566,49	0,23	198,43	--
8.	2-1-8	Технологическое оборудование	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	**220735,95**	**6441**	--	**227176,95**	**39,35**	**31663,38**	
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	**220735,95**	**6441**	--	**227176,95**	**39,35**	**31663,38**	

Прочие работы и затраты: ----------

		ИТОГО ПРОЧИХ ЗАТРАТ	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО	**220735,95**	**6441**	--	**227176,95**	**39,35**	**31663,38**	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	**220735,95**	**6441**	--	**227176,95**	**39,35**	**31663,38**	
9.	Государственный норматив по определению стоимости строительства в РК, п. 34	Оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика	--	44220,33	--	44220,33	--	--	--

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ЖШС «ЭРКЕР» БИН 030740002492 ТОО ГОРОД УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ.ОБЛ.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта Школа

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы

Основание: АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	181575,649
Сметная заработная плата, тыс. тенге	26119,576
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	32,793

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**800,0000**		**129,44**	**103552,27**	**59,1 17269,05**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	9,2	690,68	6354,26	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	20	1143,29	22865,80	
		Итого оплата труда:				**36,53**	**29220,06**	
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	20	3417,92	68358,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	20	1143,29	22865,80	
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**68358,40**	
		Итого прямые затраты:				**93,39**	**74712,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				114,98	91981,71	
		НР второго уровня	%	4,24		4,88	3900,02	
		Накладные расходы	%	--		26,46	21169,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,59	7670,54	
2	**Е11-010205-0102 11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и**	**м3 грунта**	**28,0000**		**3015,24**	**84426,66**	**59,1 27857,28**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,268	63,504	742,25	47135,84	
		Итого оплата труда:				**1683,42**	**47135,84**	
		Итого прямые затраты:				**1683,42**	**47135,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2678,33	74993,13	
		НР второго уровня	%	4,24		113,56	3179,71	
		Накладные расходы	%	--		1108,46	31036,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		223,35	6253,83	
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**300,0000**		**30,32**	**9097,06**	**59,1 1402,74**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,418	981,60	2373,51	
		Итого оплата труда:				**7,91**	**2373,51**	
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,418	2761,72	6677,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,418	981,60	2373,51	
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**6677,84**	
		Итого прямые затраты:				**22,26**	**6677,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,94	8080,58	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	342,62	
		Накладные расходы	%	--		5,82	1745,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,25	673,86	
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**45,0000**		**1174,76**	**52864,35**	**59,1 17443,03**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	43,74	674,77	29514,44	
		Итого оплата труда:				**655,88**	**29514,44**	
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**29514,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1043,50	46957,47	
		НР второго уровня	%	4,24		44,24	1991,00	
		Накладные расходы	%	--		431,87	19434,03	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		87,02	3915,88	
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ под фундаменты**	**М3**	**112,0000**		**195,81**	**21930,19**	**59,1 6031,7**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	12,096	636,57	7699,95	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,94	852,37	2505,97	
		Итого оплата труда:				**91,12**	**10205,92**	
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,94	1909,23	5613,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,94	852,37	2505,97	
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	11,76	11,48	135,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**5748,14**	
		Итого прямые затраты:				**120,07**	**13448,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,93	19479,79	
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	825,94	
		Накладные расходы	%	--		61,23	6857,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,50	1624,46	
		Фундаменты						
6	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**112,0000**		**3684,68**	**412684,16**	**50,8 46744,77**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	87,36	723,15	63174,38	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	32,48	888,02	28842,88	
		Итого оплата труда:				**821,58**	**92017,26**	
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	23,52	1909,23	44905,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	23,52	852,37	20047,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	47,04	11,48	540,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	8,96	3428,55	30719,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	8,96	981,60	8795,14	
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**76164,92**	
6. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	123,2	1452,32	178925,82	
6. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	16,8	93,00	1562,40	
		Итого материалов:				**1611,50**	**180488,22**	
		Итого прямые затраты:				**2855,60**	**319827,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3272,97	366572,29	
		НР второго уровня	%	4,24		138,77	15542,67	
		Накладные расходы	%	--		556,14	62287,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		272,94	30569,20	
7	**Е11-070101-0101 11-070101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**19,0000**		**1756,41**	**33371,84**	**62,1 8425,81**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,652	12,388	774,71	9597,11	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	4,123	963,14	3971,02	
		Итого оплата труда:				**714,11**	**13568,13**	
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,2014	3422,17	689,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2014	852,37	171,67	
7. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0551	1909,23	105,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0551	852,37	46,97	
7. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	3,534	2893,28	10224,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	3,534	981,60	3468,97	
7. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,2223	11,48	2,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,3325	1799,25	598,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,3325	852,37	283,41	
		Итого эксплуатация машин:				**611,58**	**11620,08**	
7. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	19	--	--	
		Итого материалов:				--	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1116,69**	**21217,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1560,16	29642,99	
		НР второго уровня	%	4,24		66,15	1256,86	
		Накладные расходы	%	--		509,61	9682,67	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		130,10	2471,99	
8	**Е11-070101-0102 11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**193,0000**		**2318,20**	**447412,74**	**62,1 111853,62**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	159,225	784,26	124873,80	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	58,112	950,66	55244,76	
		Итого оплата труда:				**933,26**	**180118,56**	
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	4,671	3422,17	15983,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	4,671	852,37	3981,42	
8. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	1,293	1909,23	2468,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	1,293	852,37	1102,11	
8. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	44,197	2893,28	127874,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	44,197	981,60	43383,78	
8. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	5,172	11,48	59,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	7,952	1799,25	14306,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	7,952	852,37	6778,05	
		Итого эксплуатация машин:				**832,61**	**160693,00**	
8. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	193	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	--	
		Итого прямые затраты:				**1479,62**	**285566,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2059,17	397420,43	
		НР второго уровня	%	4,24		87,31	16850,63	
		Накладные расходы	%	--		666,86	128704,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		171,72	33141,68	
9	**Е11-070101-0103 11-070101-0103**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**31,0000**		**3365,77**	**104338,91**	**62,1 26585,58**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,21	37,51	803,99	30157,66	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4352	13,491	937,89	12653,26	
		Итого оплата труда:				**1381,00**	**42810,92**	
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0367	1,138	3422,17	3893,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	1,138	852,37	970,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0102	0,3162	1909,23	603,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	0,3162	852,37	269,52	
9. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,288	8,928	2893,28	25831,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,288	8,928	981,60	8763,72	
9. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0407	1,262	11,48	14,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1003	3,109	1799,25	5594,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1003	3,109	852,37	2650,02	
		Итого эксплуатация машин:				**1159,26**	**35937,20**	
9. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	31	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**2132,09**	**66094,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2989,69	92680,45	
		НР второго уровня	%	4,24		126,76	3929,65	
		Накладные расходы	%	--		984,36	30515,24	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		249,32	7728,81	
10	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**126,5400**		**51898,40**	**6567224,00**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**46099,46**	**5833425,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		1954,62	247337,25	
		Накладные расходы	%	--		1954,62	247337,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3844,33	486461,03	
11	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость**	**м3**	**126,0000**		**303,96**	**38299,44**	
		Итого прямые затраты:				**270,00**	**34020,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	1442,45	
		Накладные расходы	%	--		11,45	1442,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22,52	2837,00	
12	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Устройство монолитных заделок из бетона В15**	**м3**	**3,0000**		**35058,37**	**105175,10**	**48,5 1581,52**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,05	690,68	2797,25	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,5439	852,37	463,60	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**3260,86**	
12. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,44	11,67	16,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,54	3581,97	1934,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	852,37	460,28	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	1799,25	7,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	852,37	3,32	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**1958,09**	
12. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,75	6598,38	4948,78	
12. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,006	93,00	0,56	
12. 8	279419 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	26842,16	82137,01	
		Итого материалов:				**29028,78**	**87086,35**	
		Итого прямые затраты:				**30613,90**	**91841,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31141,07	93423,21	
		НР второго уровня	%	4,24		1320,38	3961,14	
		Накладные расходы	%	--		1847,55	5542,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2596,92	7790,75	
13	**Е11-070501-0101 11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**191,0000**		**1715,34**	**327629,47**	**62,1 66784,15**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	90,916	774,71	70433,53	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	37,971	977,31	37109,38	
		Итого оплата труда:				**563,05**	**107542,91**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	5,023	3173,59	15941,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	5,023	1143,29	5742,75	
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	25,403	2893,28	73497,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	25,403	981,60	24935,58	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	7,545	1799,25	13574,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	7,545	852,37	6431,13	
		Итого эксплуатация машин:				**539,34**	**103014,33**	
13. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,7831	24139,74	18903,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	2,292	13911,64	31885,48	
13. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	191	--	--	
		Итого материалов:				**265,91**	**50789,31**	
		Итого прямые затраты:				**1174,02**	**224237,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1523,67	291021,32	
		НР второго уровня	%	4,24		64,60	12339,30	
		Накладные расходы	%	--		414,26	79123,45	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		127,06	24268,85	
14	**Е11-070501-0102 11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**202,0000**		**2439,28**	**492733,80**	**62,1 99247,08**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	134,936	774,71	104536,27	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	56,58	977,05	55281,90	
		Итого оплата труда:				**791,18**	**159818,17**	
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	7,918	3173,59	25129,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	7,918	1143,29	9052,57	
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	36,764	2893,28	106368,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	36,764	981,60	36087,54	
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	11,898	1799,25	21407,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	11,898	852,37	10141,50	
		Итого эксплуатация машин:				**756,96**	**152905,42**	
14. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,434	24139,74	34621,22	
14. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	3,333	13911,64	46367,50	
14. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	202	--	--	
		Итого материалов:				**400,93**	**80988,71**	
		Итого прямые затраты:				**1675,40**	**338430,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2166,72	437677,48	
		НР второго уровня	%	4,24		91,87	18557,53	
		Накладные расходы	%	--		583,19	117804,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		180,69	36498,80	
15	**Е11-070501-0103 11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**211,0000**		**3601,96**	**760012,81**	**62,1 154803,73**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	197,707	793,81	156941,79	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	94,57	976,41	92339,58	
		Итого оплата труда:				**1181,43**	**249281,37**	
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	15,297	3173,59	48547,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	15,297	1143,29	17488,91	
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	56,337	2893,28	162998,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	56,337	981,60	55300,40	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	22,936	1799,25	41267,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	22,936	852,37	19549,96	
		Итого эксплуатация машин:				**1198,17**	**252813,77**	
15. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,9917	24139,74	23939,38	
15. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	6,225	13911,64	86593,00	
15. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	211	--	--	
		Итого материалов:				**523,85**	**110532,38**	
		Итого прямые затраты:				**2465,82**	**520287,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3199,49	675091,68	
		НР второго уровня	%	4,24		135,66	28623,89	
		Накладные расходы	%	--		869,33	183427,62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		266,81	56297,25	
16	**Е11-070501-0104 11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**456,0000**		**5046,59**	**2301246,86**	**62,1 455954,5**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,18	538,08	793,81	427133,28	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	315,096	974,60	307092,97	
		Итого оплата труда:				**1610,15**	**734226,25**	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	68,582	3173,59	217652,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	68,582	1143,29	78409,11	
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	143,64	2893,28	415590,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	143,64	981,60	140997,02	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	102,874	1799,25	185095,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	102,874	852,37	87686,71	
		Итого эксплуатация машин:				**1794,60**	**818338,48**	
16. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	3,238	24139,74	78154,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	19,015	13911,64	264532,62	
16. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	456	--	--	
		Итого материалов:				**751,51**	**342687,44**	
		Итого прямые затраты:				**3482,81**	**1588159,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4482,71	2044113,71	
		НР второго уровня	%	4,24		190,07	86670,42	
		Накладные расходы	%	--		1189,97	542624,92	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		373,82	170462,73	
17	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**61,6920**		**34964,32**	**2157018,76**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31057,53**	**1916001,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		1316,84	81238,45	
		Накладные расходы	%	--		1316,84	81238,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2589,95	159779,17	
18	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**28,0210**		**33301,34**	**933136,96**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**29580,37**	**828871,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		1254,21	35144,15	
		Накладные расходы	%	--		1254,21	35144,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2466,77	69121,26	
19	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**426,1010**		**31955,37**	**13616214,90**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**28384,79**	**12094787,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		1203,52	512818,99	
		Накладные расходы	%	--		1203,52	512818,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2367,06	1008608,51	
20	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость**	**м3**	**515,7400**		**303,96**	**156766,31**	
		Итого прямые затраты:				**270,00**	**139249,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	5904,19	
		Накладные расходы	%	--		11,45	5904,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22,52	11612,32	
21	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Устройство монолитных заделок из бетона 7,5**	**м3**	**9,1000**		**31569,50**	**287282,43**	**48,5 4797,27**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	12,285	690,68	8485,00	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,65	852,37	1406,27	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**9891,27**	
21. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,368	11,67	50,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,638	3581,97	5867,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,638	852,37	1396,18	
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01183	1799,25	21,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01183	852,37	10,08	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**5939,53**	
21. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,275	6598,38	15011,31	
21. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0182	93,00	1,69	
21. 8	279359 С (21-020101-2403)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,282	23803,89	220947,71	
		Итого материалов:				**25929,75**	**235960,71**	
		Итого прямые затраты:				**27514,86**	**250385,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28042,03	255182,51	
		НР второго уровня	%	4,24		1188,98	10819,74	
		Накладные расходы	%	--		1716,15	15617,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2338,48	21280,18	
22	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**8,0000**		**443,80**	**3550,43**	**62,1 751,7**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,184	774,71	917,26	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344	852,37	293,22	
		Итого оплата труда:				**151,31**	**1210,47**	
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3296	3581,97	1180,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3296	852,37	280,94	
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0144	1799,25	25,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0144	852,37	12,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**1206,53**	
22. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,02	13911,64	278,23	
22. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--	
		Итого материалов:				**34,78**	**278,23**	
		Итого прямые затраты:				**300,25**	**2402,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				394,21	3153,72	
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	133,72	
		Накладные расходы	%	--		110,68	885,42	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,87	262,99	
23	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3320**		**91417,19**	**30350,51**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**81202,56**	**26959,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		3442,99	1143,07	
		Накладные расходы	%	--		3442,99	1143,07	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6771,64	2248,19	
24	**Е11-060101-0120 11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**13,0900**		**38459,55**	**503435,55**	**48,5 19605,51**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	47,124	784,26	36957,47	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	4,011	864,24	3466,27	
		Итого оплата труда:				**3088,14**	**40423,74**	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035343	3422,17	120,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,035343	852,37	30,13	
24. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,804	36,72	102,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	3,567	3581,97	12776,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	3,567	852,37	3040,40	
24. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,163625	3173,59	519,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,163625	1143,29	187,07	
24. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,106029	56,27	5,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	16,2	163,71	2652,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,244783	1799,25	440,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,244783	852,37	208,65	
		Итого эксплуатация машин:				**1269,57**	**16618,69**	
24.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	3,966	66,30	262,96	
24.11	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,018326	26031,20	477,05	
24.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,061523	26031,20	1601,52	
24.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003272	17400,00	56,94	
24.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,702	196,54	334,45	
24.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,155	6598,38	7618,08	
24.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,017017	200244,36	3407,56	
24.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,037045	93,00	3,45	
24.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,131	702,64	3605,44	
24.19	279419 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,286	26842,16	356634,33	
		Итого материалов:				**28571,56**	**374001,78**	
		Итого прямые затраты:				**32664,47**	**427577,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34162,22	447183,45	
		НР второго уровня	%	4,24		1448,48	18960,58	
		Накладные расходы	%	--		2946,23	38566,09	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2848,86	37291,52	
25	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0886**		**216556,72**	**19191,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**192359,44**	**17046,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		8156,04	722,79	
		Накладные расходы	%	--		8156,04	722,79	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16041,24	1421,57	
26	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,4399**		**205996,38**	**502606,46**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182979,08**	**446447,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		7758,31	18929,35	
		Накладные расходы	%	--		7758,31	18929,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15258,99	37230,11	
27	**Е11-060701-0201 11-060701-0201**	**Устройство монолитного ж/б пояса**	**м3**	**28,7000**		**45899,68**	**1317320,83**	**48,5 99771,15**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	236,775	793,81	187954,36	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	20,753	855,75	17759,34	
		Итого оплата труда:				**7167,72**	**205713,71**	
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07749	3422,17	265,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07749	852,37	66,05	
27. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	14,089	36,72	517,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	20,081	3581,97	71930,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	20,081	852,37	17116,44	
27. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,24108	3173,59	765,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,24108	1143,29	275,62	
27. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	59,768	163,71	9784,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,35301	1799,25	635,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,35301	852,37	300,90	
		Итого эксплуатация машин:				**2923,29**	**83898,28**	
27. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	29,131	25929,15	755329,10	
27.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	71,75	66,30	4757,02	
27.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,23247	26031,20	6051,47	
27.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,01148	17400,00	199,75	
27.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	10,619	196,54	2087,06	
27.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,07175	200244,36	14367,53	
27.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,03444	93,00	3,20	
27.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	22,357	702,64	15709,13	
		Итого материалов:				**27822,45**	**798504,28**	
		Итого прямые затраты:				**37294,67**	**1070356,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40771,01	1170128,07	
		НР второго уровня	%	4,24		1728,69	49613,43	
		Накладные расходы	%	--		5205,04	149384,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3399,98	97579,32	
28	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2317**		**216556,72**	**50167,53**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**192359,44**	**44561,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		8156,04	1889,43	
		Накладные расходы	%	--		8156,04	1889,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16041,24	3716,11	
29	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,3773**		**205996,38**	**1313698,68**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182979,08**	**1166910,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		7758,31	49477,01	
		Накладные расходы	%	--		7758,31	49477,01	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15258,99	97311,01	
30	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Армирование стен фундаментов**	**т металличес**	**1,5738**		**381076,47**	**599738,15**	**50,8 35731,26**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	88,762	784,26	69612,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,849852	852,37	724,39	
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**70337,13**	
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,361974	3581,97	1296,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,361974	852,37	308,54	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,487878	1799,25	877,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,487878	852,37	415,85	
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**2174,39**	
30. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,574	270178,64	425207,14	
		Итого материалов:				**270178,64**	**425207,14**	
		Итого прямые затраты:				**315792,52**	**496994,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338496,34	532725,53	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	22587,56	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	58318,82	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28227,89	44425,05	
31	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,5738**		**226705,13**	**356788,53**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201373,90**	**316922,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		8538,25	13437,50	
		Накладные расходы	%	--		8538,25	13437,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16792,97	26428,78	
32	**Е11-100107-0106 11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1,7100**		**1836,12**	**3139,77**	**59,8 795,08**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	1,668	774,71	1292,03	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,043263	867,67	37,54	
		Итого оплата труда:				**777,53**	**1329,57**	
32. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,269496	10,61	2,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00342	3173,59	10,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00342	1143,29	3,91	
32. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00342	1402,13	4,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00342	754,98	2,58	
32. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,081567	18,64	1,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,036423	1799,25	65,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,036423	852,37	31,05	
32. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,069768	34,46	2,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**87,97**	
32. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00171	21960,38	37,55	
32.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	1,71	--	--	
32.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4104	982,74	403,32	
32.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,181	32,92	170,57	
32.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,012329	196,54	2,42	
		Итого материалов:				**358,98**	**613,86**	
		Итого прямые затраты:				**1166,00**	**1993,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1630,96	2788,94	
		НР второго уровня	%	4,24		69,15	118,25	
		Накладные расходы	%	--		534,11	913,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		136,01	232,58	
33	**С121-090102-0120 21-090102-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДС 19-9ГУ внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,7100**		**14757,42**	**25235,19**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13108,48**	**22415,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		555,80	950,42	
		Накладные расходы	%	--		555,80	950,42	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1093,14	1869,27	
34	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**2629,0000**		**926,86**	**2436721,58**	**50.8 240906,71**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	557,348	842,82	469744,04	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	5,258	852,37	4481,76	
		Итого оплата труда:				**180,38**	**474225,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	51,266	470,55	24122,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	5,258	1799,25	9460,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	5,258	852,37	4481,76	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**33583,44**	
34. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6309,6	212,16	1338644,74	
34. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,42064	117201,80	49299,77	
34. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,63096	51147,90	32272,28	
		Итого материалов:				**540,21**	**1420216,78**	
		Итого прямые затраты:				**731,66**	**1923544,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,30	2164451,00	
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	91772,72	
		Накладные расходы	%	--		126,54	332679,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		68,66	180497,90	
35	**Е11-080101-0301 11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхност**	**523,6000**		**938,65**	**491475,81**	**50,8 77618,68**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,382	200,015	754,98	151007,48	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	2,094	852,37	1785,20	
		Итого оплата труда:				**291,81**	**152792,68**	
35. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	2,094	1799,25	3768,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	2,094	852,37	1784,86	
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**3768,35**	
35. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	16,232	11729,08	190381,73	
35. 5	146546 С (21-130512-0301)	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,2618	52231,66	13674,25	
35. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	1,178	93,00	109,56	
		Итого материалов:				**389,93**	**204165,55**	
		Итого прямые затраты:				**685,53**	**358941,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				833,77	436560,05	
		НР второго уровня	%	4,24		35,35	18510,15	
		Накладные расходы	%	--		183,59	96128,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		69,53	36405,62	
				Фундаменты под перегородки				
36	**Е11-060101-0120 11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**50,0000**		**36332,51**	**1816625,67**	**48,5 74887,36**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	180	784,26	141166,80	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	15,32	864,24	13240,13	
		Итого оплата труда:				**3088,14**	**154406,93**	
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,135	3422,17	461,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,135	852,37	115,07	
36. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	10,71	36,72	393,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	13,625	3581,97	48804,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	13,625	852,37	11613,54	
36. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,625	3173,59	1983,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,625	1143,29	714,56	
36. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,405	56,27	22,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	61,88	163,71	10130,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,935	1799,25	1682,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,935	852,37	796,97	
		Итого эксплуатация машин:				**1269,57**	**63478,56**	
36.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	15,15	66,30	1004,45	
36.11	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,07	26031,20	1822,18	
36.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,235	26031,20	6117,33	
36.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0125	17400,00	217,50	
36.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	6,5	196,54	1277,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	4,41	6598,38	29098,86	
36.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,065	200244,36	13015,88	
36.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,1415	93,00	13,16	
36.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	19,6	702,64	13771,74	
36.19	279399 С (21-020101-2603)	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,75	24980,71	1267771,00	
		Итого материалов:				**26682,19**	**1334109,65**	
		Итого прямые затраты:				**30775,10**	**1538755,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32272,85	1613642,37	
		НР второго уровня	%	4,24		1368,37	68418,44	
		Накладные расходы	%	--		2866,12	143305,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2691,30	134564,86	
37	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0581**		**216556,72**	**12584,11**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**192359,44**	**11178,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		8156,04	473,95	
		Накладные расходы	%	--		8156,04	473,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16041,24	932,16	
38	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7939**		**213154,68**	**169217,10**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189337,53**	**150309,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	6373,12	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	6373,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15789,24	12534,60	
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		Колонны						
39	**Е11-080201-0301 11-080201-0301**	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,2200**		**36501,02**	**81032,27**	**50,8 7456,87**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	7,46	16,561	832,64	13789,52	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47	1,043	852,37	889,36	
		Итого оплата труда:				**6612,11**	**14678,88**	
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	0,9324	3581,97	3339,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,9324	852,37	794,75	
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,111	1799,25	199,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,111	852,37	94,61	
		Итого эксплуатация машин:				**1594,39**	**3539,55**	
39. 5	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	0,4884	15642,70	7639,89	
39. 6	104923 С (21-030102-0104)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,404	0,89688	37400,65	33543,89	
39. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	0,111	93,00	10,32	
39. 8	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	0,0222	270178,64	5997,97	
		Итого материалов:				**21257,69**	**47192,08**	
		Итого прямые затраты:				**29063,58**	**64521,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32422,53	71978,01	
		НР второго уровня	%	4,24		1374,72	3051,87	
		Накладные расходы	%	--		4733,67	10508,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2703,78	6002,39	
40	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0090**		**381076,47**	**3429,69**	**50,8 204,33**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,5076	784,26	398,09	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,00486	852,37	4,14	
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**402,23**	
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00207	3581,97	7,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00207	852,37	1,76	
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,00279	1799,25	5,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,00279	852,37	2,38	
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**12,43**	
40. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,009	270178,64	2431,61	
		Итого материалов:				**270178,64**	**2431,61**	
		Итого прямые затраты:				**315792,52**	**2842,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338496,34	3046,47	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	129,17	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	333,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28227,89	254,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ				
41	**Е11-080201-0501 11-080201-0501**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**750,7000**		**28544,82**	**21428593,93**	**50,8 1589755,79**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	5,07	3806,049	754,98	2873490,87	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	300,28	852,37	255949,66	
		Итого оплата труда:				**4168,70**	**3129440,54**	
41. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	300,28	3581,97	1075594,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	300,28	852,37	255949,66	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**1075594,00**	
41. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	180,168	15642,70	2818314,00	
41. 5	104923 С (21-030102-0104)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	285,266	37400,65	10669133,82	
41. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,37535	17461,64	6554,23	
41. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	15,014	93,00	1396,30	
		Итого материалов:				**17977,09**	**13495398,33**	
		Итого прямые затраты:				**23237,62**	**17444483,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25355,32	19034238,94	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,07	807051,73	
		Накладные расходы	%	--		3192,76	2396807,52	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2114,43	1587303,25	
42	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,3700**		**304164,95**	**416705,98**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**270178,64**	**370144,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		11455,57	15694,14	
		Накладные расходы	%	--		11455,57	15694,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22530,74	30867,11	
43	**Е11-080201-0107 11-080201-0107**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (380мм)**	**м3 кладки**	**317,1000**		**27520,91**	**8726881,63**	**50,8 574129,85**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	1388,898	735,88	1022062,26	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	126,84	852,37	108114,61	
		Итого оплата труда:				**3564,10**	**1130176,87**	
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	126,84	3581,97	454337,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	126,84	852,37	108114,61	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**454337,07**	
43. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	76,104	15642,70	1190472,00	
43. 5	104923 С (21-030102-0104)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	120,498	37400,65	4506703,52	
43. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,15855	17461,64	2768,54	
43. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	13,952	93,00	1297,57	
		Итого материалов:				**17979,32**	**5701241,68**	
		Итого прямые затраты:				**22635,26**	**7177641,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24445,82	7751770,87	
		НР второго уровня	%	4,24		1036,50	328675,08	
		Накладные расходы	%	--		2847,07	902804,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2038,59	646435,68	
44	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0195**		**381076,47**	**7430,99**	**50,8 442,72**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	1,1	784,26	862,53	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,01053	852,37	8,98	
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**871,50**	
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,004485	3581,97	16,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,004485	852,37	3,82	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,006045	1799,25	10,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,006045	852,37	5,15	
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**26,94**	
44. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0195	270178,64	5268,48	
		Итого материалов:				**270178,64**	**5268,48**	
		Итого прямые затраты:				**315792,52**	**6157,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338496,34	6600,68	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	279,87	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	722,59	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28227,89	550,44	
45	**Е11-080401-0303 11-080401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородо**	**423,0000**		**4419,33**	**1869376,39**	**50,8 239722,75**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	604,89	754,98	456679,85	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	17,851	852,37	15215,32	
		Итого оплата труда:				**1115,59**	**471895,17**	
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	17,385	3581,97	62273,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	17,385	852,37	14818,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,4653	1799,25	837,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,4653	852,37	396,61	
		Итого эксплуатация машин:				**149,20**	**63110,81**	
45. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	9,729	14899,04	144952,76	
45. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	21,319	31872,62	679498,76	
45. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,009729	205870,68	2002,92	
45. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,06768	17461,64	1181,80	
45. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	1,269	93,00	118,02	
45.10	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,3807	192359,44	73231,24	
		Итого материалов:				**2129,99**	**900985,50**	
		Итого прямые затраты:				**3358,81**	**1420776,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3925,53	1660498,91	
		НР второго уровня	%	4,24		166,44	70405,15	
		Накладные расходы	%	--		733,16	310127,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		327,36	138472,32	
46	**Е11-080401-0303 11-080401-0303**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородо**	**193,0000**		**5294,69**	**1021874,78**	**50,8 109377,04**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	275,99	754,98	208366,93	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	8,145	852,37	6942,21	
		Итого оплата труда:				**1115,59**	**215309,14**	
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,932	3581,97	28413,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,932	852,37	6761,00	
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,2123	1799,25	381,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2123	852,37	180,96	
		Итого эксплуатация машин:				**149,20**	**28795,24**	
46. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	4,439	14899,04	66136,84	
46. 6	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	9,727	47300,18	460098,31	
46. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004439	205870,68	913,86	
46. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,03088	17461,64	539,22	
46. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,579	93,00	53,85	
46.10	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,1737	192359,44	33412,83	
		Итого материалов:				**2907,54**	**561154,91**	
		Итого прямые затраты:				**4136,36**	**798317,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4703,08	907694,12	
		НР второго уровня	%	4,24		199,41	38486,23	
		Накладные расходы	%	--		766,13	147863,28	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		392,20	75694,43	
47	**Е11-070107-0103 11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0924**		**496714,56**	**45886,49**	**62,1 2264,67**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	3,945	903,94	3565,71	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,095151	852,37	81,10	
		Итого оплата труда:				**39476,18**	**3646,81**	
47. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,963	163,71	321,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,095151	1799,25	171,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,095151	852,37	81,10	
		Итого эксплуатация машин:				**5332,06**	**492,58**	
47. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,09238	364881,42	33707,75	
47. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,003695	197175,18	728,60	
		Итого материалов:				**372768,43**	**34436,35**	
		Итого прямые затраты:				**416698,73**	**38494,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				441213,44	40759,30	
		НР второго уровня	%	4,24		18707,45	1728,19	
		Накладные расходы	%	--		43222,16	3992,86	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		36793,67	3399,00	
48	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1400**		**304164,95**	**42568,49**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**270178,64**	**37812,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		11455,57	1603,23	
		Накладные расходы	%	--		11455,57	1603,23	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22530,74	3153,22	
49	**Е11-090601-0102 11-090601-0102**	**Монтаж сетки в комнате хранения оружия**	**т конструкци**	**0,3980**		**69940,45**	**27836,30**	**60.9 8600,01**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	18,547	754,98	14002,46	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,12338	964,98	119,06	
		Итого оплата труда:				**35481,21**	**14121,52**	
49. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,6965	290,57	202,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,04776	3173,59	151,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,04776	1143,29	54,60	
49. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,16318	23,16	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	3,614	98,45	355,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,05572	163,41	9,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,07562	1799,25	136,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,07562	852,37	64,46	
49. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,74028	17,05	12,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2189,20**	**871,30**	
49.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01194	66,30	0,79	
49.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007443	2742,28	20,41	
49.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,001313	381819,66	501,48	
49.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00398	196,54	0,78	
49.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,597	180,96	108,03	
49.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,1791	91,04	16,31	
49.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004	1774323,66	70,62	
49.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000557	208172,82	115,99	
49.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000123	283474,83	34,98	
49.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000239	444671,26	106,19	
49.20	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,398	--	--	
49.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000772	358261,23	276,62	
		Итого материалов:				**3146,23**	**1252,20**	
		Итого прямые затраты:				**40517,49**	**16125,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62125,55	24725,97	
		НР второго уровня	%	4,24		2634,12	1048,38	
		Накладные расходы	%	--		24242,18	9648,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5180,77	2061,95	
50	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3980**		**239638,76**	**95376,23**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**212862,38**	**84719,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		9025,36	3592,10	
		Накладные расходы	%	--		9025,36	3592,10	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17751,02	7064,91	
				Перегородка по разрезу в-в				
				Стенка перегородки				
51	**Е11-130501-0101 11-130501-0101**	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**14,9600**		**2609,39**	**39036,43**	**54.2 6992,01**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	0,94	14,062	891,20	12532,41	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,4488	819,91	367,97	
		Итого оплата труда:				**862,33**	**12900,39**	
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,1496	3422,17	511,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1496	852,37	127,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,1496	807,63	120,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1496	754,98	112,95	
51. 5	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,1496	35,59	5,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1496	1799,25	269,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1496	852,37	127,51	
		Итого эксплуатация машин:				**60,65**	**907,27**	
51. 7	100393 С (21-010405-0101)	Песок кварцевый	т	0,004	0,05984	726,83	43,49	
51. 8	135531 С (21-100401-0501)	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	17,054	186,66	3183,37	
51. 9	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,002992	45265,56	135,43	
51.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,048321	20254,14	978,70	
51.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,000449	54217,08	24,33	
51.12	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,007	0,10472	94324,10	9877,62	
		Итого материалов:				**952,07**	**14242,95**	
		Итого прямые затраты:				**1850,44**	**27682,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2317,82	34674,64	
		НР второго уровня	%	4,24		98,28	1470,20	
		Накладные расходы	%	--		565,66	8462,21	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		193,29	2891,59	
52	**Е11-100401-0105 11-100401-0105**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных**	**м2 перегородо**	**14,9600**		**6241,21**	**93368,52**	**59,8 20098,16**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	2,84	42,486	784,26	33320,38	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,297704	969,32	288,57	
		Итого оплата труда:				**2246,59**	**33608,96**	
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	0,11968	3173,59	379,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,11968	1143,29	136,83	
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0119	0,178024	1799,25	320,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,178024	852,37	151,74	
		Итого эксплуатация машин:				**46,80**	**700,12**	
52. 5	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,10472	38709,80	4053,69	
52. 6	135862 С (21-100501-1303)	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,71	10,622	483,48	5135,33	
52. 7	135944 С (21-100502-1809)	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	0,20944	1112,82	233,07	
52. 8	135976 С (21-110101-0103)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0515	0,77044	13868,51	10684,85	
52. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,19448	196,54	38,22	
52.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000026	0,000389	187968,66	73,11	
52.11	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,354552	2685,66	952,21	
52.12	147147 С (21-130807-0101)	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	1,885	276,49	521,17	
52.13	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0217	0,324632	1087,32	352,98	
52.14	149136 С (22-030201-0105)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	15,708	402,42	6321,21	
52.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	0,374	93,00	34,78	
52.16	249445 С (22-040301-0201)	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,048	0,71808	580,10	416,56	
		Итого материалов:				**1926,28**	**28817,19**	
		Итого прямые затраты:				**4200,38**	**62837,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5543,84	82935,86	
		НР второго уровня	%	4,24		235,06	3516,48	
		Накладные расходы	%	--		1578,52	23614,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		462,31	6916,19	
				Настил перегородки				
53	**Е11-100104-0203 11-100104-0203**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**4,9500**		**1348,86**	**6676,86**	**59,8 1532,15**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,671	3,321	764,53	2539,35	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,02673	852,37	22,78	
		Итого оплата труда:				**517,60**	**2562,13**	
53. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,033165	15,40	0,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,02673	1799,25	48,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,02673	852,37	22,78	
		Итого эксплуатация машин:				**9,82**	**48,60**	
53. 5	132717 С (21-070507-1402)	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,005198	337149,53	1752,33	
53. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,297	196,54	58,37	
		Итого материалов:				**365,80**	**1810,71**	
		Итого прямые затраты:				**888,62**	**4398,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1198,14	5930,81	
		НР второго уровня	%	4,24		50,80	251,47	
		Накладные расходы	%	--		360,33	1783,62	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		99,92	494,58	
54	**Е11-100104-0201 11-100104-0201**	**Устройство настила перегородки из доски 40 мм**	**м2 потолков**	**4,9500**		**757,62**	**3750,19**	**59,8 1208,25**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,526	2,604	764,53	1990,61	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,03168	943,28	29,88	
		Итого оплата труда:				**408,18**	**2020,49**	
54. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0099	3173,59	31,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0099	1143,29	11,32	
54. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,026235	15,40	0,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,02178	1799,25	39,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,02178	852,37	18,56	
		Итого эксплуатация машин:				**14,35**	**71,01**	
54. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	0,31185	196,54	61,29	
		Итого материалов:				**12,38**	**61,29**	
		Итого прямые затраты:				**428,87**	**2122,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				672,96	3331,16	
		НР второго уровня	%	4,24		28,53	141,24	
		Накладные расходы	%	--		272,63	1349,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		56,12	277,79	
55	**С121-070203-0104 21-070203-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2000**		**53028,33**	**10605,67**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**47103,13**	**9420,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		1997,17	399,43	
		Накладные расходы	%	--		1997,17	399,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3928,02	785,60	
56	**Е11-260201-0301 11-260201-0301**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,2475**		**16819,63**	**4162,86**	**55,3 1261,88**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	10,58	2,619	823,09	2155,30	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	0,1485	852,37	126,58	
		Итого оплата труда:				**9219,71**	**2281,88**	
56. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	0,185625	71,89	13,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	0,1485	1799,25	267,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,1485	852,37	126,58	
		Итого эксплуатация машин:				**1133,47**	**280,53**	
56. 5	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,02	0,25245	--	--	
		Итого материалов:				--	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**9841,76**	**2435,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14940,26	3697,71	
		НР второго уровня	%	4,24		633,47	156,78	
		Накладные расходы	%	--		5731,97	1418,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1245,90	308,36	
57	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,2525**		**15613,06**	**3941,52**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**13868,51**	**3501,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		588,02	148,45	
		Накладные расходы	%	--		588,02	148,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1156,52	291,96	
58	**Е11-130501-0101 11-130501-0101**	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**4,9500**		**2609,39**	**12916,47**	**54,2 2313,53**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	0,94	4,653	891,20	4146,75	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,1485	819,91	121,76	
		Итого оплата труда:				**862,33**	**4268,51**	
58. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0495	3422,17	169,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0495	852,37	42,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,0495	807,63	39,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0495	754,98	37,37	
58. 5	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,0495	35,59	1,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0495	1799,25	89,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0495	852,37	42,19	
		Итого эксплуатация машин:				**60,65**	**300,20**	
58. 7	100393 С (21-010405-0101)	Песок кварцевый	т	0,004	0,0198	726,83	14,39	
58. 8	135531 С (21-100401-0501)	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	5,643	186,66	1053,32	
58. 9	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,00099	45265,56	44,81	
58.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,015989	20254,14	323,83	
58.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,000149	54217,08	8,05	
58.12	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,007	0,03465	94324,10	3268,33	
		Итого материалов:				**952,07**	**4712,74**	
		Итого прямые затраты:				**1850,44**	**9159,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2317,82	11473,23	
		НР второго уровня	%	4,24		98,28	486,46	
		Накладные расходы	%	--		565,66	2800,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		193,29	956,78	
59	**Е11-100104-0201 11-100104-0201**	**Устройство настила перегородки из доски 60 мм**	**м2 потолков**	**4,9500**		**757,62**	**3750,19**	**59,8 1208,25**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,526	2,604	764,53	1990,61	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,03168	943,28	29,88	
		Итого оплата труда:				**408,18**	**2020,49**	
59. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0099	3173,59	31,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0099	1143,29	11,32	
59. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,026235	15,40	0,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,02178	1799,25	39,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,02178	852,37	18,56	
		Итого эксплуатация машин:				**14,35**	**71,01**	
59. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	0,31185	196,54	61,29	
		Итого материалов:				**12,38**	**61,29**	
		Итого прямые затраты:				**428,87**	**2122,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				672,96	3331,16	
		НР второго уровня	%	4,24		28,53	141,24	
		Накладные расходы	%	--		272,63	1349,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		56,12	277,79	
60	**С121-070203-0105 21-070203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,3000**		**50806,90**	**15242,07**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**45129,92**	**13538,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		1913,51	574,05	
		Накладные расходы	%	--		1913,51	574,05	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3763,47	1129,04	
61	**Е11-150108-1605 11-150108-1605**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом**	**м2**	**4,9500**		**10161,87**	**50301,28**	**54,8 12984,99**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	5,929	29,349	803,99	23595,94	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0239	0,118305	839,33	99,30	
		Итого оплата труда:				**4786,92**	**23695,24**	
61. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,264825	10,61	2,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0015	0,007425	15,40	0,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,01584	1402,13	22,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,01584	754,98	11,96	
61. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,102465	1799,25	184,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,102465	852,37	87,34	
		Итого эксплуатация машин:				**42,32**	**209,49**	
61. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,051975	38709,80	2011,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,002579	381819,66	984,69	
61. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	0,20295	196,54	39,89	
61.10	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,000173	67003,80	11,61	
61.11	146856 С (21-130704-2301)	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,001584	328693,16	520,65	
61.12	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,002425	774943,60	1879,63	
61.13	146895 С (21-130704-3602)	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00004	0,000198	547543,55	108,41	
61.14	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0099	84,66	0,84	
61.15	149134 С (22-030201-0103)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	5,099	345,16	1759,80	
61.16	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	0,8415	371,47	312,59	
61.17	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	0,792	132,73	105,12	
61.18	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,000099	1567641,73	155,20	
		Итого материалов:				**1594,01**	**7890,37**	
		Итого прямые затраты:				**6403,19**	**31695,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9026,42	44680,79	
		НР второго уровня	%	4,24		382,72	1894,47	
		Накладные расходы	%	--		3005,95	14879,46	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		752,73	3726,02	
						Вентиляционные каналы		
62	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**Стены вентканалов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**3,4000**		**34657,27**	**117834,73**	**50,8 8092,52**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	20,23	735,88	14886,85	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,224	852,37	1043,30	
		Итого оплата труда:				**4685,34**	**15930,15**	
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	1,224	3581,97	4384,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	1,224	852,37	1043,30	
		Итого эксплуатация машин:				**1289,51**	**4384,33**	
62. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,816	13911,64	11351,90	
62. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,36	47300,18	64328,24	
62. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,00782	205870,68	1609,91	
62. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,1564	93,00	14,55	
		Итого материалов:				**22736,65**	**77304,60**	
		Итого прямые затраты:				**28404,64**	**96575,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30784,79	104668,30	
		НР второго уровня	%	4,24		1305,28	4437,94	
		Накладные расходы	%	--		3685,43	12530,45	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2567,21	8728,50	
63	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0901**		**381076,47**	**34342,61**	**50,8 2046,07**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	5,083	784,26	3986,21	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,048665	852,37	41,48	
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**4027,69**	
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,020728	3581,97	74,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,020728	852,37	17,67	
63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,027937	1799,25	50,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,027937	852,37	23,81	
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**124,51**	
63. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,09012	270178,64	24348,50	
		Итого материалов:				**270178,64**	**24348,50**	
		Итого прямые затраты:				**315792,52**	**28459,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338496,34	30505,29	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	1293,42	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	3339,49	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28227,89	2543,90	
64	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0901**		**239638,76**	**21596,25**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**212862,38**	**19183,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		9025,36	813,37	
		Накладные расходы	%	--		9025,36	813,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17751,02	1599,72	
65	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**1,0000**		**443,80**	**443,80**	**62,1 93,96**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,148	774,71	114,66	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,043	852,37	36,65	
		Итого оплата труда:				**151,31**	**151,31**	
65. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3581,97	147,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	852,37	35,12	
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0018	1799,25	3,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0018	852,37	1,53	
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**150,82**	
65. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0025	13911,64	34,78	
65. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**34,78**	**34,78**	
		Итого прямые затраты:				**300,25**	**300,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				394,21	394,21	
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	16,71	
		Накладные расходы	%	--		110,68	110,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,87	32,87	
66	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0960**		**91417,19**	**8776,05**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**81202,56**	**7795,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		3442,99	330,53	
		Накладные расходы	%	--		3442,99	330,53	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6771,64	650,08	
67	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Укладка опорных плит в вентканалах**	**шт. сборных**	**23,0000**		**443,80**	**10207,49**	**62,1 2161,15**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	3,404	774,71	2637,11	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,989	852,37	842,99	
		Итого оплата труда:				**151,31**	**3480,11**	
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9476	3581,97	3394,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,9476	852,37	807,71	
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0414	1799,25	74,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0414	852,37	35,29	
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**3468,76**	
67. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0575	13911,64	799,92	
67. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	23	--	--	
		Итого материалов:				**34,78**	**799,92**	
		Итого прямые затраты:				**300,25**	**6905,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				394,21	9066,94	
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	384,44	
		Накладные расходы	%	--		110,68	2545,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,87	756,11	
68	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**23,0000**		**2163,24**	**49754,59**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1921,53**	**44195,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		81,47	1873,88	
		Накладные расходы	%	--		81,47	1873,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		160,24	3685,53	
				Утепление тамбура				
69	**Е11-260201-0101 11-260201-0101**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**3,8400**		**34968,10**	**134277,51**	**55,3 37521,81**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	76,954	852,37	65592,94	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	2,65	852,37	2258,44	
		Итого оплата труда:				**17669,63**	**67851,38**	
69. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	2,765	71,89	198,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	2,688	470,55	1264,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	2,65	1799,25	4767,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	2,65	852,37	2258,78	
		Итого эксплуатация машин:				**1622,63**	**6230,89**	
69. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,192	24435,92	4691,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	7,68	298,58	2293,09	
69. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	14,976	196,54	2943,38	
69. 9	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	3,725	--	--	
		Итого материалов:				**2585,46**	**9928,17**	
		Итого прямые затраты:				**21289,59**	**81752,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31060,89	119273,82	
		НР второго уровня	%	4,24		1316,98	5057,21	
		Накладные расходы	%	--		11088,29	42579,02	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2590,23	9946,48	
70	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,8400**		**19006,27**	**72984,09**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16882,58**	**64829,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		715,82	2748,75	
		Накладные расходы	%	--		715,82	2748,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1407,87	5406,23	
71	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0444**		**440895,93**	**19575,78**	**48,5 3435,55**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	8,791	803,99	7068,04	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,015984	973,59	15,56	
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**7083,60**	
71. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00666	3173,59	21,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00666	1143,29	7,61	
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,009324	1799,25	16,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,009324	852,37	7,95	
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**37,91**	
71. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0444	154210,74	6846,96	
		Итого материалов:				**154210,74**	**6846,96**	
		Итого прямые затраты:				**314254,64**	**13952,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				391631,79	17388,45	
		НР второго уровня	%	4,24		16605,19	737,27	
		Накладные расходы	%	--		93982,34	4172,82	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32658,96	1450,06	
72	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0444**		**116457,51**	**5170,71**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103444,96**	**4592,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		4386,07	194,74	
		Накладные расходы	%	--		4386,07	194,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8626,48	383,02	
73	**Е11-150207-0101 11-150207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**48,0000**		**3394,71**	**162945,86**	**54,8 24898,82**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	55,2	813,54	44907,41	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,6912	764,45	528,39	
		Итого оплата труда:				**946,58**	**45435,79**	
73. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0672	3422,17	229,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0672	852,37	57,28	
73. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,624	1402,13	874,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,624	754,98	471,11	
		Итого эксплуатация машин:				**23,02**	**1104,90**	
73. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,488	17223,25	25628,20	
73. 6	128246 С (21-050308-0387)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	51,84	858,77	44518,64	
73. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00624	24100,48	150,39	
73. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,2	314,02	376,82	
73. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	5,76	547,44	3153,25	
73.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0048	93,00	0,45	
		Итого материалов:				**1538,08**	**73827,74**	
		Итого прямые затраты:				**2496,67**	**119840,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3015,39	144738,87	
		НР второго уровня	%	4,24		127,85	6136,93	
		Накладные расходы	%	--		646,58	31035,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		251,46	12070,06	
		План чердока Блок А						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**443,80**	**1331,41**	**62,1 281,89**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,444	774,71	343,97	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	852,37	109,96	
		Итого оплата труда:				**151,31**	**453,93**	
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1236	3581,97	442,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1236	852,37	105,35	
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	1799,25	9,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0054	852,37	4,60	
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**452,45**	
74. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0075	13911,64	104,34	
74. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**34,78**	**104,34**	
		Итого прямые затраты:				**300,25**	**900,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				394,21	1182,64	
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	50,14	
		Накладные расходы	%	--		110,68	332,03	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,87	98,62	
75	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0510**		**91417,19**	**4662,28**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**81202,56**	**4141,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		3442,99	175,59	
		Накладные расходы	%	--		3442,99	175,59	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6771,64	345,35	
76	**Е11-100107-0106 11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1,7100**		**1836,12**	**3139,77**	**59,8 795,08**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	1,668	774,71	1292,03	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,043263	867,67	37,54	
		Итого оплата труда:				**777,53**	**1329,57**	
76. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,269496	10,61	2,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00342	3173,59	10,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00342	1143,29	3,91	
76. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00342	1402,13	4,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00342	754,98	2,58	
76. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,081567	18,64	1,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,036423	1799,25	65,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,036423	852,37	31,05	
76. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,069768	34,46	2,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**87,97**	
76. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00171	21960,38	37,55	
76.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	1,71	--	--	
76.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4104	982,74	403,32	
76.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,181	32,92	170,57	
76.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,012329	196,54	2,42	
		Итого материалов:				**358,98**	**613,86**	
		Итого прямые затраты:				**1166,00**	**1993,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1630,96	2788,94	
		НР второго уровня	%	4,24		69,15	118,25	
		Накладные расходы	%	--		534,11	913,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		136,01	232,58	
77	**С121-090102-0120 21-090102-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДС 19-9ГУ внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,7100**		**14757,42**	**25235,19**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13108,48**	**22415,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		555,80	950,42	
		Накладные расходы	%	--		555,80	950,42	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1093,14	1869,27	
		Перемычки						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**401,0000**		**443,80**	**177965,39**	**62,1 37679,12**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	59,348	774,71	45977,49	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	17,243	852,37	14697,42	
		Итого оплата труда:				**151,31**	**60674,90**	
78. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	16,521	3581,97	59178,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	16,521	852,37	14082,00	
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,7218	1799,25	1298,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,7218	852,37	615,24	
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**60477,14**	
78. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,002	13911,64	13946,42	
78. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	401	--	--	
		Итого материалов:				**34,78**	**13946,42**	
		Итого прямые затраты:				**300,25**	**120401,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				394,21	158080,17	
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	6702,60	
		Накладные расходы	%	--		110,68	44381,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,87	13182,62	
79	**Е11-070104-0301 11-070104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**49,0000**		**2181,04**	**106870,83**	**62,1 24767,72**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	39,837	774,71	30862,12	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	10,584	852,37	9021,48	
		Итого оплата труда:				**813,95**	**39883,61**	
79. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	10,584	3581,97	37911,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	10,584	852,37	9021,48	
		Итого эксплуатация машин:				**773,71**	**37911,57**	
79. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,1127	12316,36	1388,05	
79. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	49	--	--	
		Итого материалов:				**28,33**	**1388,05**	
		Итого прямые затраты:				**1431,87**	**70161,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1937,34	94929,47	
		НР второго уровня	%	4,24		82,14	4025,01	
		Накладные расходы	%	--		587,61	28792,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		161,56	7916,36	
80	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**24,2980**		**91417,19**	**2221254,94**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**81202,56**	**1973059,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		3442,99	83657,74	
		Накладные расходы	%	--		3442,99	83657,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6771,64	164537,40	
81	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Укладка опорных плит в вентканалах**	**шт. сборных**	**20,0000**		**443,80**	**8876,08**	**62,1 1879,26**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	2,96	774,71	2293,14	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,86	852,37	733,04	
		Итого оплата труда:				**151,31**	**3026,18**	
81. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,824	3581,97	2951,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,824	852,37	702,35	
81. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,036	1799,25	64,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,036	852,37	30,69	
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**3016,32**	
81. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,05	13911,64	695,58	
81. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	--	--	
		Итого материалов:				**34,78**	**695,58**	
		Итого прямые затраты:				**300,25**	**6005,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				394,21	7884,30	
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	334,29	
		Накладные расходы	%	--		110,68	2213,55	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,87	657,49	
82	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**14,0000**		**2163,24**	**30285,40**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1921,53**	**26901,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		81,47	1140,62	
		Накладные расходы	%	--		81,47	1140,62	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		160,24	2243,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	**С121-040102-0104 21-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**4069,46**	**8138,91**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3614,75**	**7229,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		153,27	306,53	
		Накладные расходы	%	--		153,27	306,53	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		301,44	602,88	
84	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**5203,83**	**20815,31**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4622,37**	**18489,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		195,99	783,95	
		Накладные расходы	%	--		195,99	783,95	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		385,47	1541,87	
				ПЕРЕКРЫТИЕ				
85	**Е11-070504-0101 11-070504-0101**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных**	**32,0000**		**4078,34**	**130506,74**	**62,1 33299**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,89	60,48	813,54	49202,90	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	5,184	852,37	4418,69	
		Итого оплата труда:				**1675,67**	**53621,59**	
85. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	4,928	3581,97	17651,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	4,928	852,37	4200,48	
85. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1114	3,565	163,71	583,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,256	1799,25	460,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,256	852,37	218,21	
		Итого эксплуатация машин:				**584,25**	**18696,15**	
85. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0209	0,6688	13911,64	9304,10	
85. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	32	--	--	
85. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00036	0,01152	364881,42	4203,43	
85. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0032	197175,18	630,96	
85.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	1,6	367,39	587,82	
		Итого материалов:				**460,20**	**14726,32**	
		Итого прямые затраты:				**2582,04**	**82625,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3622,64	115924,38	
		НР второго уровня	%	4,24		153,60	4915,19	
		Накладные расходы	%	--		1194,19	38214,20	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		302,10	9667,17	
86	**Е11-070504-0102 11-070504-0102**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных**	**173,0000**		**6264,96**	**1083837,89**	**62,1 278493,9**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	503,43	813,54	409560,44	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	45,637	852,37	38899,95	
		Итого оплата труда:				**2592,26**	**448460,39**	
86. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	41,866	3581,97	149962,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	41,866	852,37	35685,32	
86. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	12,041	163,71	1971,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	3,771	1799,25	6785,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	3,771	852,37	3214,29	
		Итого эксплуатация машин:				**917,45**	**158719,65**	
86. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	6,591	13911,64	91695,79	
86. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	173	--	--	
86. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00028	0,04844	364881,42	17674,86	
86. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0173	197175,18	3411,13	
86.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	8,65	367,39	3177,92	
		Итого материалов:				**670,29**	**115959,70**	
		Итого прямые затраты:				**3955,14**	**684239,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5564,93	962733,70	
		НР второго уровня	%	4,24		235,95	40819,91	
		Накладные расходы	%	--		1845,74	319313,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		464,07	80284,29	
87	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1700,7900**		**7595,62**	**12918549,95**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6746,91**	**11475077,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		286,07	486543,27	
		Накладные расходы	%	--		286,07	486543,27	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		562,64	956929,63	
						Монолитные участки УМ-1, УМ-2,УМ-3,УМ-4		
88	**Е11-060801-0101 11-060801-0101**	**Устройство монолитных участков(В15)**	**м3**	**3,4600**		**47871,16**	**165634,22**	**48,5 10791,07**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	27,888	764,53	21320,91	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,078	861,14	928,73	
		Итого оплата труда:				**6430,53**	**22249,63**	
88. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009342	3422,17	31,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009342	852,37	7,96	
88. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,659	11,67	19,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,988176	3581,97	3539,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,988176	852,37	842,29	
88. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,032524	3173,59	103,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,032524	1143,29	37,18	
88. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,15916	56,27	8,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,04844	1799,25	87,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,04844	852,37	41,29	
		Итого эксплуатация машин:				**1095,46**	**3790,28**	
88. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,512	25929,15	91060,58	
88.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,40136	107,10	42,99	
88.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0173	346297,07	5990,94	
88.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,034254	39464,60	1351,82	
88.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,215212	24435,92	5258,90	
88.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,018338	26031,20	477,36	
88.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,090306	26031,20	2350,77	
88.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002976	17400,00	51,78	
88.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,733	196,54	537,22	
88.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,014843	6598,38	97,94	
88.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,09688	19717,62	1910,24	
88.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00257	0,008892	93,00	0,83	
88.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,979	702,64	2093,21	
		Итого материалов:				**32145,83**	**111224,58**	
		Итого прямые затраты:				**39403,40**	**136335,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				42522,21	147126,84	
		НР второго уровня	%	4,24		1802,94	6238,18	
		Накладные расходы	%	--		4921,75	17029,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3546,01	12269,20	
89	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2282**		**22502,54**	**5135,53**	**48,5 1432,11**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	3,852	754,98	2908,45	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,038797	1143,29	44,36	
		Итого оплата труда:				**12938,42**	**2952,81**	
89. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,038797	3173,59	123,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,038797	1143,29	44,36	
89. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009129	23,82	0,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,168883	206,93	34,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**158,29**	
89. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,68466	91,80	62,85	
89. 7	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,22822	--	--	
		Итого материалов:				**275,40**	**62,85**	
		Итого прямые затраты:				**13713,05**	**3129,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19988,19	4561,70	
		НР второго уровня	%	4,24		847,50	193,42	
		Накладные расходы	%	--		7122,63	1625,53	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1666,85	380,41	
90	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1431**		**213154,68**	**30510,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189337,53**	**27101,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	1149,12	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	1149,12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15789,24	2260,07	
91	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0301**		**216556,72**	**6527,02**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**192359,44**	**5797,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		8156,04	245,82	
		Накладные расходы	%	--		8156,04	245,82	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16041,24	483,48	
92	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1194**		**205996,38**	**24587,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182979,08**	**21840,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		7758,31	926,03	
		Накладные расходы	%	--		7758,31	926,03	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15258,99	1821,31	
93	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0381**		**239638,76**	**9130,24**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**212862,38**	**8110,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		9025,36	343,87	
		Накладные расходы	%	--		9025,36	343,87	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17751,02	676,31	
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ						
		ПРОЕМЫ						
		Оконные блоки						
94	**Е11-100501-0101 11-100501-0101**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**1,3452**		**3749,99**	**5044,49**	**59,8 904,21**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,382	1,859	774,71	1440,45	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,088649	807,74	71,61	
		Итого оплата труда:				**1124,03**	**1512,05**	
94. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,040625	1402,13	56,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,040625	754,98	30,67	
94. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,131964	18,64	2,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,048024	1799,25	86,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,048024	852,37	40,93	
94. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,203394	14,28	2,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**110,57**	**148,73**	
94. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	1,345	--	--	
94. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,238	982,74	1216,22	
94. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	4,116	24,49	100,81	
94.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,955092	108,14	103,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	2,879	80,69	232,28	
94.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	10,762	9,87	106,22	
94.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	4,668	48,98	228,63	
		Итого материалов:				**1477,44**	**1987,45**	
		Итого прямые затраты:				**2658,81**	**3576,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3330,98	4480,83	
		НР второго уровня	%	4,24		141,23	189,99	
		Накладные расходы	%	--		813,41	1094,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		277,78	373,67	
95	**Е11-100501-0105 11-100501-0105**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**7,1104**		**3464,49**	**24633,89**	**59,8 3892,89**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,112	7,907	774,71	6126,00	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,475686	806,95	383,85	
		Итого оплата труда:				**915,54**	**6509,86**	
95. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,221844	1402,13	311,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,221844	754,98	167,49	
95. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,395	18,64	26,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,253841	1799,25	456,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,253841	852,37	216,37	
95. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	2,149	14,28	30,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**824,48**	
95. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	7,11	--	--	
95. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	6,542	982,74	6428,66	
95. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	43,516	24,49	1065,70	
95.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	5,048	108,14	545,93	
95.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	15,216	80,69	1227,80	
95.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	56,883	9,87	561,44	
95.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	24,673	48,98	1208,49	
		Итого материалов:				**1552,38**	**11038,02**	
		Итого прямые затраты:				**2529,88**	**17988,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3077,38	21881,39	
		НР второго уровня	%	4,24		130,48	927,77	
		Накладные расходы	%	--		677,97	4820,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		256,63	1824,73	
96	**Е11-100501-0108 11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	**м2 проемов**	**271,8960**		**2935,93**	**798267,14**	**59,8 137798,69**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,023	278,258	774,71	215569,54	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	18,435	806,26	14863,05	
		Итого оплата труда:				**847,50**	**230432,59**	
96. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	8,728	1402,13	12237,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	8,728	754,98	6589,47	
96. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	35,917	18,64	669,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	9,707	1799,25	17464,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	9,707	852,37	8273,96	
96. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	55,331	14,28	790,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**114,61**	**31161,98**	
96. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	271,896	--	--	
96. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	193,046	982,74	189714,18	
96. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1120,212	24,49	27433,98	
96.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	160,419	108,14	17347,67	
96.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	432,315	80,69	34883,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2175,168	9,87	21468,91	
96.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	687,897	48,98	33693,19	
		Итого материалов:				**1193,62**	**324541,40**	
		Итого прямые затраты:				**2101,07**	**571272,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2607,88	709071,61	
		НР второго уровня	%	4,24		110,57	30064,64	
		Накладные расходы	%	--		617,38	167863,32	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		217,48	59130,90	
97	**С121-090201-0401 21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,3452**		**15584,51**	**20964,28**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13843,15**	**18621,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		586,95	789,56	
		Накладные расходы	%	--		586,95	789,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1154,41	1552,91	
98	**С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**7,1104**		**23891,37**	**169877,17**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21221,83**	**150895,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		899,81	6397,98	
		Накладные расходы	%	--		899,81	6397,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1769,73	12583,49	
99	**С121-090201-0602 21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**235,0500**		**19577,17**	**4601614,72**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**17389,69**	**4087446,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		737,32	173307,74	
		Накладные расходы	%	--		737,32	173307,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1450,16	340860,35	
100	**С121-090201-0603 21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**36,8460**		**18044,18**	**664855,96**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**16027,99**	**590567,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		679,59	25040,05	
		Накладные расходы	%	--		679,59	25040,05	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1336,61	49248,59	
		Подоконники						
101	**Е11-100501-0401 11-100501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**138,7000**		**963,19**	**133594,08**	**59,8 13400,27**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2119	29,391	754,98	22189,26	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,26353	831,87	219,22	
		Итого оплата труда:				**161,56**	**22408,48**	
101. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,05548	1402,13	77,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,05548	754,98	41,89	
101. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,20805	1799,25	374,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,20805	852,37	177,34	
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**452,12**	
101. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	78,504	982,74	77149,22	
101. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	554,8	9,87	5475,88	
		Итого материалов:				**595,71**	**82625,09**	
		Итого прямые затраты:				**758,95**	**105266,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				855,56	118666,75	
		НР второго уровня	%	4,24		36,28	5031,47	
		Накладные расходы	%	--		132,89	18431,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		71,35	9895,86	
102	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**138,7000**		**2499,54**	**346686,15**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2220,25**	**307948,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		94,14	13057,02	
		Накладные расходы	%	--		94,14	13057,02	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		185,15	25680,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**162,0000**		**66,74**	**10811,39**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,28**	**9603,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	407,18	
		Накладные расходы	%	--		2,51	407,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,94	800,84	
				Двери наружные				
104	**Е11-100501-0202 11-100501-0202**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2 проемов**	**6,9800**		**2464,69**	**17203,54**	**59,8 2640,91**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7435	5,19	774,71	4020,46	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,49209	804,30	395,79	
		Итого оплата труда:				**632,70**	**4416,24**	
104. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0348	0,242904	1402,13	340,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,242904	754,98	183,39	
104. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	0,695906	18,64	12,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,249186	1799,25	448,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,249186	852,37	212,40	
104. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	1,072	14,28	15,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**117,08**	**817,21**	
104. 7	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	6,98	--	--	
104. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	4,907	982,74	4822,25	
104. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	21,708	24,49	531,62	
104.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	2,792	108,14	301,93	
104.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	10,54	80,69	850,46	
104.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	55,84	9,87	551,14	
104.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,18	15,216	48,98	745,30	
		Итого материалов:				**1117,86**	**7802,69**	
		Итого прямые затраты:				**1810,94**	**12640,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2189,29	15281,28	
		НР второго уровня	%	4,24		92,83	647,93	
		Накладные расходы	%	--		471,18	3288,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		182,57	1274,34	
105	**С121-090304-0207 21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**6,9678**		**84953,04**	**591935,80**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**75460,69**	**525795,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		3199,53	22293,71	
		Накладные расходы	%	--		3199,53	22293,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6292,82	43847,10	
106	**Е11-100107-0101 11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**16,8000**		**2604,29**	**43752,14**	**59,8 8247,33**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	15,103	813,54	12287,06	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,697	886,65	1504,46	
		Итого оплата труда:				**820,92**	**13791,52**	
106. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,163	3581,97	4164,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	1,163	852,37	991,31	
106. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,19992	3173,59	634,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,19992	1143,29	228,57	
106. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,30072	470,55	141,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,33432	1799,25	601,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,33432	852,37	284,96	
		Итого эксплуатация машин:				**329,87**	**5541,75**	
106. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,01764	18694,09	329,76	
106. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,01344	26031,20	349,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	16,8	--	--	
106.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	14,952	215,22	3217,97	
106.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	7,258	982,74	7132,33	
106.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,3528	346,48	122,24	
106.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,69384	196,54	136,37	
106.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	6,3	190,42	1199,65	
106.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,003965	75443,28	299,12	
		Итого материалов:				**761,15**	**12787,30**	
		Итого прямые затраты:				**1822,39**	**30616,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2313,30	38863,43	
		НР второго уровня	%	4,24		98,08	1647,81	
		Накладные расходы	%	--		589,00	9895,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		192,91	3240,90	
107	**Е11-100107-0102 11-100107-0102**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**10,3200**		**2129,92**	**21980,81**	**59,8 4560,16**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,801	8,266	832,64	6882,87	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,836952	887,52	742,82	
		Итого оплата труда:				**738,92**	**7625,68**	
107. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	0,522192	3581,97	1870,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,522192	852,37	445,10	
107. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,101136	3173,59	320,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,101136	1143,29	115,63	
107. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,135192	470,55	63,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,213624	1799,25	384,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,213624	852,37	182,09	
		Итого эксплуатация машин:				**255,76**	**2639,42**	
107. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,007843	18694,09	146,62	
107. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,007224	26031,20	188,05	
107. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	10,32	--	--	
107.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	6,708	215,22	1443,70	
107.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	3,055	982,74	3002,00	
107.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,156864	346,48	54,35	
107.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,173376	196,54	34,08	
107.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,2241	2,313	190,42	440,39	
107.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,001765	75443,28	133,14	
		Итого материалов:				**527,36**	**5442,31**	
		Итого прямые затраты:				**1450,06**	**14964,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1891,93	19524,76	
		НР второго уровня	%	4,24		80,22	827,85	
		Накладные расходы	%	--		522,09	5388,01	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		157,77	1628,21	
108	**С121-090102-0213 21-090102-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП СТ РК 943-92**	**м2**	**7,2000**		**17686,21**	**127340,75**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15710,02**	**113112,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		666,10	4795,95	
		Накладные расходы	%	--		666,10	4795,95	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1310,09	9432,65	
109	**С121-090102-0212 21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 24-13БП СТ РК 943-92**	**м2**	**3,1200**		**17605,21**	**54928,27**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15638,07**	**48790,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		663,05	2068,73	
		Накладные расходы	%	--		663,05	2068,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1304,09	4068,76	
110	**С121-090102-0209 21-090102-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП СТ РК 943-92**	**м2**	**16,8000**		**18149,88**	**304918,04**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**16121,88**	**270847,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		683,57	11483,94	
		Накладные расходы	%	--		683,57	11483,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1344,44	22586,52	
				Двери внутренние				
111	**Е11-100107-0107 11-100107-0107**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**14,4000**		**1556,50**	**22413,57**	**59,8 5849,64**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,8471	12,198	764,53	9325,92	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,5256	867,75	456,09	
		Итого оплата труда:				**679,31**	**9782,01**	
111. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	1,325	10,61	14,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,04176	3173,59	132,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,04176	1143,29	47,74	
111. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,04176	1402,13	58,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,04176	754,98	31,53	
111. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	0,37296	18,64	6,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	0,44208	1799,25	795,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	0,44208	852,37	376,82	
111. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,288	34,46	9,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**70,65**	**1017,43**	
111. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0144	21960,38	316,23	
111.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	14,4	--	--	
111.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	2,592	982,74	2547,26	
111.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	25,488	32,92	839,06	
111.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,069264	196,54	13,61	
		Итого материалов:				**258,07**	**3716,17**	
		Итого прямые затраты:				**976,36**	**14059,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1382,58	19909,16	
		НР второго уровня	%	4,24		58,62	844,15	
		Накладные расходы	%	--		464,85	6693,79	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		115,30	1660,26	
112	**С121-090102-0115 21-090102-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**10,8000**		**11895,55**	**128471,90**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10566,38**	**114116,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		448,01	4838,56	
		Накладные расходы	%	--		448,01	4838,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		881,15	9516,44	
113	**С121-090102-0106 21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3,6000**		**9318,02**	**33544,88**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8276,86**	**29796,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		350,94	1263,38	
		Накладные расходы	%	--		350,94	1263,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		690,22	2484,81	
114	**С121-090404-0102 21-090404-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**3,0000**		**2836,41**	**8509,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2519,48**	**7558,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		106,83	320,48	
		Накладные расходы	%	--		106,83	320,48	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		210,10	630,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	**Е11-100107-0106 11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**130,9500**		**1836,12**	**240440,28**	**59,8 60886,64**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	127,716	774,71	98942,50	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	3,313	867,67	2874,62	
		Итого оплата труда:				**777,53**	**101817,12**	
115. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	20,638	10,61	218,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,2619	3173,59	831,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2619	1143,29	299,43	
115. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2619	1402,13	367,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2619	754,98	197,73	
115. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	6,246	18,64	116,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2,789	1799,25	5018,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	2,789	852,37	2377,26	
115. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	5,343	34,46	184,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**6736,42**	
115. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,13095	21960,38	2875,71	
115.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	130,95	--	--	
115.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	31,428	982,74	30885,55	
115.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	396,779	32,92	13061,95	
115.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,94415	196,54	185,56	
		Итого материалов:				**358,98**	**47008,78**	
		Итого прямые затраты:				**1166,00**	**152687,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1630,96	213574,34	
		НР второго уровня	%	4,24		69,15	9055,55	
		Накладные расходы	%	--		534,11	69942,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		136,01	17810,39	
116	**С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**2,7300**		**8772,96**	**23950,18**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7792,70**	**21274,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		330,41	902,02	
		Накладные расходы	%	--		330,41	902,02	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		649,85	1774,09	
117	**С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**48,0000**		**9316,02**	**447168,91**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8275,08**	**397203,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		350,86	16841,44	
		Накладные расходы	%	--		350,86	16841,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		690,08	33123,62	
118	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**58,8000**		**10074,26**	**592366,62**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8948,60**	**526177,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		379,42	22309,93	
		Накладные расходы	%	--		379,42	22309,93	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		746,24	43879,01	
119	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**21,4200**		**10533,89**	**225635,91**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**9356,87**	**200424,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		396,73	8497,98	
		Накладные расходы	%	--		396,73	8497,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		780,29	16713,77	
120	**Е11-100501-0201 11-100501-0201**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,2200**		**3521,51**	**11339,26**	**59,8 1365,02**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8342	2,686	784,26	2106,62	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,218316	806,26	176,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**708,89**	**2282,64**	
120. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,103362	1402,13	144,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,103362	754,98	78,04	
120. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,673302	18,64	12,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,114954	1799,25	206,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,114954	852,37	97,98	
120. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	1,037	14,28	14,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**117,74**	**379,12**	
120. 7	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	3,22	--	--	
120. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	3,977	982,74	3908,06	
120. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	20,994	24,49	514,15	
120.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	1,385	108,14	149,73	
120.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	9,435	80,69	761,28	
120.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	25,76	9,87	254,25	
120.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	12,944	48,98	634,02	
		Итого материалов:				**1932,14**	**6221,49**	
		Итого прямые затраты:				**2704,11**	**8707,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3128,03	10072,25	
		НР второго уровня	%	4,24		132,63	427,06	
		Накладные расходы	%	--		556,55	1792,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		260,85	839,94	
121	**С121-090202-0502 21-090202-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-8, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,2200**		**28375,97**	**91370,62**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**25205,34**	**81161,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		1068,71	3441,23	
		Накладные расходы	%	--		1068,71	3441,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2101,92	6768,19	
122	**Е11-090601-0101 11-090601-0101**	**Монтаж металлической двери индивидуальной**	**т конструкци**	**0,0470**		**118320,83**	**5555,16**	**60,9 1806,09**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	82,1	3,855	754,98	2910,14	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,057279	969,22	55,52	
		Итого оплата труда:				**63166,30**	**2965,66**	
122. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,035682	290,57	10,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,023005	3173,59	73,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,023005	1143,29	26,30	
122. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,00939	23,16	0,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,002817	163,41	0,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,034273	1799,25	61,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,034273	852,37	29,21	
122. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,032865	17,05	0,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**3115,72**	**146,28**	
122. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001409	66,30	0,09	
122.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000878	2742,28	2,41	
122.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000469	196,54	0,09	
122.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,023475	180,96	4,25	
122.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,007043	91,04	0,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122.14	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	8,33	
122.15	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000033	208172,82	6,84	
122.16	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	283474,83	4,13	
122.17	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000028	444671,26	12,53	
122.18	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,04695	--	--	
122.19	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000091	358261,23	32,63	
		Итого материалов:				**1532,23**	**71,94**	
		Итого прямые затраты:				**66631,81**	**3128,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				105100,08	4934,45	
		НР второго уровня	%	4,24		4456,24	209,22	
		Накладные расходы	%	--		42924,52	2015,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8764,51	411,49	
123	**С121-060405-1201 21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0470**		**153704,99**	**7216,45**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**136530,54**	**6410,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		5788,89	271,79	
		Накладные расходы	%	--		5788,89	271,79	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11385,55	534,55	
124	**Е11-090403-0403 11-090403-0403**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,4839**		**3015,23**	**10504,78**	**60,9 3104,96**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,872	6,52	774,71	5051,47	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,051213	917,54	46,99	
		Итого оплата труда:				**1463,44**	**5098,46**	
124. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	0,293344	10,61	3,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
124. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,017071	3173,59	54,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,017071	1143,29	19,52	
124. 5	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,028568	23,82	0,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
124. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,016723	1402,13	23,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,016723	754,98	12,63	
124. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,01742	1799,25	31,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,01742	852,37	14,85	
124. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,184647	14,28	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**33,12**	**115,40**	
124. 9	131551 С (21-070201-0304)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,001533	24209,48	37,11	
124.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	3,484	--	--	
124.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,627102	982,74	616,28	
124.12	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,359	298,58	405,79	
		Итого материалов:				**304,02**	**1059,18**	
		Итого прямые затраты:				**1787,09**	**6226,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2678,32	9331,01	
		НР второго уровня	%	4,24		113,56	395,63	
		Накладные расходы	%	--		1004,79	3500,60	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		223,35	778,13	
125	**С121-090402-0304 21-090402-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**3,4800**		**41570,67**	**144665,93**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**36925,71**	**128501,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		1565,65	5448,46	
		Накладные расходы	%	--		1565,65	5448,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3079,31	10715,99	
				Решетки для проемов спортзала				
126	**Е11-070107-0103 11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0444**		**496714,56**	**22064,56**	**62,1 1088,97**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	1,897	903,94	1714,57	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,045754	852,37	39,00	
		Итого оплата труда:				**39476,18**	**1753,57**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,943946	163,71	154,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
126. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,045754	1799,25	82,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,045754	852,37	39,00	
		Итого эксплуатация машин:				**5332,06**	**236,86**	
126. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,044421	364881,42	16208,40	
126. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001777	197175,18	350,35	
		Итого материалов:				**372768,43**	**16558,75**	
		Итого прямые затраты:				**416698,73**	**18510,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				441213,44	19599,14	
		НР второго уровня	%	4,24		18707,45	831,00	
		Накладные расходы	%	--		43222,16	1919,97	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		36793,67	1634,41	
127	**Е11-060301-0401 11-060301-0401**	**Анкерные детали. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А1,А2)**	**т**	**0,0142**		**581847,32**	**8268,05**	**48,5 1566,19**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	4,107	784,26	3220,71	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,00881	969,67	8,54	
		Итого оплата труда:				**227252,34**	**3229,26**	
127. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,003553	3173,59	11,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,003553	1143,29	4,06	
127. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,005258	1799,25	9,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,005258	852,37	4,48	
		Итого эксплуатация машин:				**1459,12**	**20,73**	
127. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000142	--	--	
127. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,01421	178506,12	2536,57	
		Итого материалов:				**178506,12**	**2536,57**	
		Итого прямые затраты:				**406616,38**	**5778,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				516833,76	7344,21	
		НР второго уровня	%	4,24		21913,75	311,39	
		Накладные расходы	%	--		132131,14	1877,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		43099,80	612,45	
128	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3553**		**150,95**	**53,62**	**54,2 6,66**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,015134	803,99	12,17	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000142	852,22	0,12	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**12,29**	
128. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000071	3422,17	0,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000071	852,37	0,06	
128. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000071	35,59	0,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000071	1799,25	0,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000071	852,37	0,06	
128. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,004618	46,16	0,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**0,59**	
128. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00001	347224,83	3,45	
128. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000064	387279,40	24,76	
		Итого материалов:				**79,43**	**28,22**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**40,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	47,63	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	2,02	
		Накладные расходы	%	--		24,43	8,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,18	3,97	
				Ограждение радиаторов				
129	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,5160**		**83459,57**	**43065,14**	**59,8 5247,96**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	11,61	742,25	8617,52	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,18576	852,37	158,34	
		Итого оплата труда:				**17007,48**	**8775,86**	
129. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,11868	10,61	1,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,17028	87,26	14,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,18576	1799,25	334,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,18576	852,37	158,34	
		Итого эксплуатация машин:				**678,97**	**350,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,0016	205870,68	329,31	
129. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,47988	38743,46	18592,21	
129. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,06192	32764,22	2028,76	
129. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00516	18561,74	95,78	
129.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,7482	215,22	161,03	
129.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00387	395629,44	1531,09	
129.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,548	196,54	304,24	
129.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001331	75443,28	100,44	
129.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001553	575926,68	894,51	
		Итого материалов:				**46584,03**	**24037,36**	
		Итого прямые затраты:				**63963,62**	**33005,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74134,10	38253,19	
		НР второго уровня	%	4,24		3143,29	1621,94	
		Накладные расходы	%	--		13313,76	6869,90	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6182,19	3190,01	
130	**Е11-100102-0601 11-100102-0601**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2 обшивки**	**30,4810**		**2654,29**	**80905,35**	**59,8 5145,62**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,363	11,065	764,53	8459,22	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,170694	852,37	145,49	
		Итого оплата труда:				**282,30**	**8604,72**	
130. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,109732	15,40	1,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,170694	1799,25	307,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,170694	852,37	145,49	
		Итого эксплуатация машин:				**10,13**	**308,81**	
130. 5	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,042673	31495,34	1344,01	
130. 6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,435878	123121,56	53666,02	
130. 7	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	32,005	71,08	2274,92	
130. 8	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,670582	346,48	232,34	
130. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	2,21	196,54	434,33	
		Итого материалов:				**1901,24**	**57951,62**	
		Итого прямые затраты:				**2188,89**	**66719,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2357,71	71865,27	
		НР второго уровня	%	4,24		99,97	3047,09	
		Накладные расходы	%	--		268,78	8192,71	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		196,61	5992,99	
131	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0,7826**		**7186,24**	**5623,95**	**59,8 286,54**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,610428	764,53	466,69	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,013304	937,94	12,48	
		Итого оплата труда:				**612,28**	**479,17**	
131. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,003913	3173,59	12,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,003913	1143,29	4,47	
131. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,009391	1799,25	16,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,009391	852,37	8,00	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**29,32**	
131. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000783	67003,80	52,44	
131. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00133	70961,02	94,41	
131. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,005243	774943,60	4063,35	
131. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,018	93,00	1,67	
131. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,009391	120,36	1,13	
		Итого материалов:				**5383,34**	**4213,00**	
		Итого прямые затраты:				**6017,14**	**4709,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6383,28	4995,55	
		НР второго уровня	%	4,24		270,65	211,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		636,79	498,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		532,31	416,59	
132	**Е11-150404-0108 11-150404-0108**	**Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашивае**	**51,6572**		**774,01**	**39983,12**	**54,8 3553,93**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,147	7,594	852,37	6472,56	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,015497	819,91	12,71	
		Итого оплата труда:				**125,54**	**6485,27**	
132. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005166	1402,13	7,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005166	754,98	3,90	
132. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,010331	1799,25	18,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,010331	852,37	8,81	
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**25,83**	
132. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,103314	84,66	8,75	
132. 6	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,00031	444671,26	137,82	
132. 7	249517 С (22-040501-1301)	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	11,365	2227,68	25316,66	
		Итого материалов:				**492,93**	**25463,23**	
		Итого прямые затраты:				**618,73**	**31961,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				687,52	35515,55	
		НР второго уровня	%	4,24		29,15	1505,86	
		Накладные расходы	%	--		97,95	5059,79	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		57,33	2961,71	
				ПОЛЫ				
133	**Е11-110101-0803 11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**80,2500**		**13289,67**	**1066496,00**	**60,9 144816,66**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,44	276,06	754,98	208419,78	
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	36,112	813,41	29374,41	
		Итого оплата труда:				**2963,17**	**237794,19**	
133. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	21,668	3422,17	74149,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	21,668	852,37	18469,15	
133. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	14,445	1402,13	20253,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	14,445	754,98	10905,69	
		Итого эксплуатация машин:				**1176,37**	**94403,64**	
133. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	88,275	5660,60	499689,47	
		Итого материалов:				**6226,66**	**499689,46**	
		Итого прямые затраты:				**10000,16**	**802512,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11804,73	947329,54	
		НР второго уровня	%	4,24		500,52	40166,77	
		Накладные расходы	%	--		2305,09	184983,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		984,42	78999,71	
				Покрытие из "Керамогранита" с нескользящей поверхностью -82,64 м2				
134	**Е11-110101-0101 11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади**	**82,6400**		**208,23**	**17207,81**	**60,9 2921,43**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	5,628	742,25	4177,22	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,727232	852,37	619,87	
		Итого оплата труда:				**58,05**	**4797,09**	
134. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,272712	3422,17	933,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,272712	852,37	232,45	
134. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,074376	2539,34	188,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,074376	852,37	63,40	
134. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,380144	1909,23	725,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,380144	852,37	324,02	
134. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,768552	11,48	8,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**1856,74**	
134. 7	100262 С (21-010301-0104)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	4,215	1497,82	6312,77	
134. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,181808	93,00	16,91	
		Итого материалов:				**76,59**	**6329,68**	
		Итого прямые затраты:				**149,61**	**12363,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				184,96	15285,07	
		НР второго уровня	%	4,24		7,84	648,09	
		Накладные расходы	%	--		43,19	3569,52	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15,42	1274,65	
135	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**6,6112**		**33423,19**	**220967,36**	**60,9 10656,32**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	24,197	723,15	17498,05	
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**17498,05**	
135. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,173	11,67	37,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**37,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,049	1452,32	2976,49	
135. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,743	23008,79	155158,03	
135. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006611	14373,62	95,03	
135. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	13,222	729,15	9641,11	
135. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	2,314	93,00	215,19	
		Итого материалов:				**25424,41**	**168085,85**	
		Итого прямые затраты:				**28076,74**	**185620,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29688,60	196277,25	
		НР второго уровня	%	4,24		1258,80	8322,16	
		Накладные расходы	%	--		2870,65	18978,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2475,79	16367,95	
136	**Е11-110101-2707 11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**82,6400**		**4531,69**	**374498,92**	**60,9 36954,67**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	73,921	784,26	57973,66	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	3,206	844,32	2707,25	
		Итого оплата труда:				**734,28**	**60680,91**	
136. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,049	10,61	21,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,049584	3173,59	157,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,049584	1143,29	56,69	
136. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,4132	1402,13	579,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,4132	754,98	311,96	
136. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,364	52,48	124,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	2,744	2302,88	6318,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	2,744	852,37	2338,90	
136. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,727232	148,69	108,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**88,44**	**7308,93**	
136. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,653	84,66	139,93	
136.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,008264	83177,59	687,38	
136.11	150083 С (22-060301-0122)	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	84,293	2068,65	174372,30	
136.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,158669	93,00	14,76	
136.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	632,196	70,42	44519,24	
136.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	61,98	172,36	10682,87	
		Итого материалов:				**2788,20**	**230416,48**	
		Итого прямые затраты:				**3578,16**	**295699,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4025,34	332653,74	
		НР второго уровня	%	4,24		170,67	14104,52	
		Накладные расходы	%	--		617,85	51059,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		335,68	27740,66	
							Покрытие из высококачественного линолеума -955,8 м2	
137	**Е11-110101-0102 11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади**	**955,8000**		**479,41**	**458221,70**	**60,9 33788,75**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	65,09	742,25	48313,04	
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	8,411	852,37	7169,32	
		Итого оплата труда:				**58,05**	**55482,36**	
137. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	3,154	3422,17	10794,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	3,154	852,37	2688,37	
137. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,86022	2539,34	2184,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,86022	852,37	733,23	
137. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	4,397	1909,23	8394,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	4,397	852,37	3747,87	
137. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	8,889	11,48	102,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**21474,71**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	48,746	6221,04	303249,57	
137. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	2,103	93,00	195,56	
		Итого материалов:				**317,48**	**303445,13**	
		Итого прямые затраты:				**390,49**	**373232,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				425,84	407021,63	
		НР второго уровня	%	4,24		18,06	17257,72	
		Накладные расходы	%	--		53,41	51046,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		35,51	33942,35	
138	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**76,4640**		**33423,19**	**2555670,43**	**60,9 123249,11**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	279,858	723,15	202379,49	
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**202379,49**	
138. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	36,703	11,67	428,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**428,32**	
138. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	23,704	1452,32	34425,56	
138. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	77,993	23008,79	1794531,00	
138. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,076464	14373,62	1099,06	
138. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	152,928	729,15	111507,45	
138. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	26,762	93,00	2488,90	
		Итого материалов:				**25424,41**	**1944052,00**	
		Итого прямые затраты:				**28076,74**	**2146859,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29688,60	2270108,89	
		НР второго уровня	%	4,24		1258,80	96252,62	
		Накладные расходы	%	--		2870,65	219501,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2475,79	189308,92	
139	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**955,8000**		**829,53**	**792862,91**	**60,9 151344,73**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	340,265	703,42	239349,07	
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	12,139	754,98	9164,45	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**248513,51**	
139. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	86,691	11,67	1011,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
139. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	12,139	1402,13	17019,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	12,139	754,98	9164,70	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**18031,66**	
139. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	19,498	14997,94	292434,63	
139. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	33,453	93,00	3111,13	
		Итого материалов:				**309,21**	**295545,76**	
		Итого прямые затраты:				**578,50**	**552926,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				736,84	704271,22	
		НР второго уровня	%	4,24		31,24	29861,10	
		Накладные расходы	%	--		189,59	181205,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		61,45	58730,59	
140	**Е11-110101-3601 11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**955,8000**		**3494,45**	**3339999,84**	**60,9 167645,75**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	365,116	735,88	268681,27	
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	8,124	812,27	6599,11	
		Итого оплата труда:				**288,01**	**275280,38**	
140. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	3,345	1402,13	4690,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,345	754,98	2525,41	
140. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	4,779	1799,25	8598,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	4,779	852,37	4073,48	
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**13289,16**	
140. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,4779	192136,51	91822,04	
140. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	4,779	84,66	404,59	
140. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	974,916	2487,35	2424957,31	
		Итого материалов:				**2633,59**	**2517183,94**	
		Итого прямые затраты:				**2928,60**	**2799154,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3104,00	2966800,12	
		НР второго уровня	%	4,24		131,61	125792,33	
		Накладные расходы	%	--		307,01	293438,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		258,85	247407,40	
141	**Е11-110101-4001 11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**690,0000**		**322,93**	**222821,27**	**60,9 32788,61**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,0899	62,031	865,11	53663,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,207	852,37	176,44	
		Итого оплата труда:				**78,03**	**53840,08**	
141. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,207	1799,25	372,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,207	852,37	176,44	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**372,44**	
141. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	35,535	547,74	19463,94	
141. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	696,9	131,49	91635,38	
		Итого материалов:				**161,01**	**111099,32**	
		Итого прямые затраты:				**239,33**	**165135,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				286,85	197924,01	
		НР второго уровня	%	4,24		12,16	8391,98	
		Накладные расходы	%	--		59,68	41180,59	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		23,92	16505,28	
				Покрытие из высококачественной напольной керамической плитки с нескользящей поверхностью -123,64 м2				
142	**Е11-110101-0101 11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади**	**123,6400**		**208,23**	**25745,08**	**60,9 4370,83**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	8,42	742,25	6249,66	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,088	852,37	927,41	
		Итого оплата труда:				**58,05**	**7177,06**	
142. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,408012	3422,17	1396,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,408012	852,37	347,78	
142. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,111276	2539,34	282,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,111276	852,37	94,85	
142. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,568744	1909,23	1085,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,568744	852,37	484,78	
142. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,15	11,48	13,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**2777,92**	
142. 7	100262 С (21-010301-0104)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	6,306	1497,82	9444,71	
142. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,272008	93,00	25,30	
		Итого материалов:				**76,59**	**9470,01**	
		Итого прямые затраты:				**149,61**	**18497,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				184,96	22868,42	
		НР второго уровня	%	4,24		7,84	969,62	
		Накладные расходы	%	--		43,19	5340,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15,42	1907,04	
143	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**9,8912**		**33423,19**	**330595,41**	**60,9 15943,21**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	36,202	723,15	26179,33	
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**26179,33**	
143. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,748	11,67	55,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**55,41**	
143. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,066	1452,32	4453,21	
143. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,089	23008,79	232136,23	
143. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,009891	14373,62	142,17	
143. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	19,782	729,15	14424,34	
143. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	3,462	93,00	321,96	
		Итого материалов:				**25424,41**	**251477,91**	
		Итого прямые затраты:				**28076,74**	**277712,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29688,60	293655,85	
		НР второго уровня	%	4,24		1258,80	12451,01	
		Накладные расходы	%	--		2870,65	28394,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2475,79	24488,55	
144	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**123,6400**		**829,53**	**102562,85**	**60,9 19577,59**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	44,016	703,42	30961,62	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,57	754,98	1185,49	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**32147,11**	
144. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,214	11,67	130,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,57	1402,13	2201,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,57	754,98	1185,32	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**2332,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,522	14997,94	37828,64	
144. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,327	93,00	402,45	
		Итого материалов:				**309,21**	**38231,09**	
		Итого прямые затраты:				**578,50**	**71525,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				736,84	91102,84	
		НР второго уровня	%	4,24		31,24	3862,76	
		Накладные расходы	%	--		189,59	23440,35	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		61,45	7597,25	
145	**Е11-110101-0401 11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**123,6400**		**1499,46**	**185393,80**	**60,9 31845,83**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	51,434	997,51	51306,17	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,212	813,61	985,83	
		Итого оплата труда:				**422,94**	**52292,00**	
145. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	7,418	12,86	95,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	9,953	470,55	4683,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,482196	1402,13	676,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,482196	754,98	364,05	
145. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,729476	1799,25	1312,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,729476	852,37	621,78	
		Итого эксплуатация машин:				**54,73**	**6767,41**	
145. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	138,477	266,81	36947,00	
145. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,427794	58564,32	25053,49	
145. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,01731	31967,82	553,35	
145.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,6182	84,66	52,34	
145.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,285608	20254,14	5784,75	
145.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,117458	54217,08	6368,23	
		Итого материалов:				**604,65**	**74759,15**	
		Итого прямые затраты:				**1074,35**	**132832,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1331,92	164678,55	
		НР второго уровня	%	4,24		56,47	6982,37	
		Накладные расходы	%	--		314,04	38828,20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		111,07	13732,87	
146	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**123,6400**		**829,53**	**102562,85**	**60,9 19577,59**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	44,016	703,42	30961,62	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,57	754,98	1185,49	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**32147,11**	
146. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,214	11,67	130,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,57	1402,13	2201,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,57	754,98	1185,32	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**2332,53**	
146. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,522	14997,94	37828,64	
146. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,327	93,00	402,45	
		Итого материалов:				**309,21**	**38231,09**	
		Итого прямые затраты:				**578,50**	**71525,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				736,84	91102,84	
		НР второго уровня	%	4,24		31,24	3862,76	
		Накладные расходы	%	--		189,59	23440,35	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		61,45	7597,25	
147	**Е11-110101-2702 11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**123,6400**		**1846,15**	**228258,44**	**60,9 63551,39**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	131,058	774,71	101532,25	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,635	776,18	2821,43	
		Итого оплата труда:				**844,01**	**104353,68**	
147. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,445104	3422,17	1523,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,445104	852,37	379,39	
147. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,844	1402,13	3987,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,844	754,98	2147,16	
147. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,346192	1799,25	622,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,346192	852,37	295,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**6133,37**	
147. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,607	13911,64	22360,46	
147. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	3,783	2308,38	8733,49	
147. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	4,76	93,00	442,69	
147. 9	279917 С (22-060301-9900)	Керамические плитки	м2	1,02	126,113	--	--	
		Итого материалов:				**255,07**	**31536,64**	
		Итого прямые затраты:				**1125,87**	**139202,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1639,87	202753,66	
		НР второго уровня	%	4,24		69,53	8596,76	
		Накладные расходы	%	--		583,53	72148,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		136,75	16908,03	
						Покрытие из высококачественной напольной керамической плитки с нескользящей поверхностью -53,04 м2		
148	**Е11-110101-0101 11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади**	**53,0400**		**208,23**	**11044,32**	**60,9 1875,03**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	3,612	742,25	2681,02	
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,466752	852,37	397,85	
		Итого оплата труда:				**58,05**	**3078,87**	
148. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,175032	3422,17	598,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,175032	852,37	149,19	
148. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,047736	2539,34	121,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,047736	852,37	40,69	
148. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,243984	1909,23	465,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,243984	852,37	207,96	
148. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,493272	11,48	5,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**1191,69**	
148. 7	100262 С (21-010301-0104)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,705	1497,82	4051,66	
148. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,116688	93,00	10,85	
		Итого материалов:				**76,59**	**4062,52**	
		Итого прямые затраты:				**149,61**	**7935,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				184,96	9810,26	
		НР второго уровня	%	4,24		7,84	415,96	
		Накладные расходы	%	--		43,19	2290,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15,42	818,10	
149	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**4,2432**		**33423,19**	**141821,26**	**60,9 6839,44**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	15,53	723,15	11230,60	
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**11230,60**	
149. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,037	11,67	23,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**23,77**	
149. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,315	1452,32	1910,37	
149. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,328	23008,79	99583,52	
149. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,004243	14373,62	60,99	
149. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	8,486	729,15	6187,86	
149. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,485	93,00	138,12	
		Итого материалов:				**25424,41**	**107880,85**	
		Итого прямые затраты:				**28076,74**	**119135,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29688,60	125974,66	
		НР второго уровня	%	4,24		1258,80	5341,33	
		Накладные расходы	%	--		2870,65	12180,76	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2475,79	10505,28	
150	**Е11-110101-2702 11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,0400**		**1846,15**	**97919,99**	**60,9 27262,75**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	56,222	774,71	43556,06	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,559	776,18	1210,36	
		Итого оплата труда:				**844,01**	**44766,41**	
150. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,190944	3422,17	653,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,190944	852,37	162,75	
150. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,22	1402,13	1710,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,22	754,98	921,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,148512	1799,25	267,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,148512	852,37	126,59	
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**2631,14**	
150. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,68952	13911,64	9592,35	
150. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	1,623	2308,38	3746,56	
150. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	2,042	93,00	189,91	
150. 9	279917 С (22-060301-9900)	Керамические плитки	м2	1,02	54,101	--	--	
		Итого материалов:				**255,07**	**13528,82**	
		Итого прямые затраты:				**1125,87**	**59716,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1639,87	86978,76	
		НР второго уровня	%	4,24		69,53	3687,90	
		Накладные расходы	%	--		583,53	30950,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		136,75	7253,33	
						Покрытие из высококачественной напольной керамической плитки с нескользящей поверхностью -14,36 м2		
151	**Е11-110101-0901 11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемо**	**14,3600**		**400,33**	**5748,75**	**60,9 1875,99**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	3,705	793,81	2940,97	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,166576	837,26	139,47	
		Итого оплата труда:				**214,52**	**3080,44**	
151. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,025848	1402,13	36,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,025848	754,98	19,51	
151. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,140728	1799,25	253,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,140728	852,37	119,95	
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**289,45**	
		Итого прямые затраты:				**224,96**	**3230,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				355,60	5106,40	
		НР второго уровня	%	4,24		15,08	216,51	
		Накладные расходы	%	--		145,72	2092,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		29,65	425,83	
152	**С121-110401-0303 21-110401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,4360**		**30166,54**	**43319,15**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**26795,84**	**38478,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		1136,14	1631,50	
		Накладные расходы	%	--		1136,14	1631,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2234,56	3208,83	
153	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**14,3600**		**829,53**	**11912,02**	**60,9 2273,81**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	5,112	703,42	3596,00	
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,182372	754,98	137,69	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**3733,68**	
153. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,302	11,67	15,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,182372	1402,13	255,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,182372	754,98	137,69	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**270,91**	
153. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,292944	14997,94	4393,56	
153. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,5026	93,00	46,74	
		Итого материалов:				**309,21**	**4440,30**	
		Итого прямые затраты:				**578,50**	**8307,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				736,84	10581,02	
		НР второго уровня	%	4,24		31,24	448,64	
		Накладные расходы	%	--		189,59	2722,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		61,45	882,37	
154	**Е11-110101-1102 11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**14,3600**		**385,70**	**5538,61**	**60,9 163,73**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,252736	703,42	177,78	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,120624	754,98	91,07	
		Итого оплата труда:				**18,72**	**268,85**	
154. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,333	11,67	15,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,120624	1402,13	169,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,120624	754,98	91,07	
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**184,68**	
154. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,292944	14997,94	4393,56	
		Итого материалов:				**305,96**	**4393,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**331,20**	**4756,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				342,60	4919,75	
		НР второго уровня	%	4,24		14,53	208,60	
		Накладные расходы	%	--		25,93	372,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28,57	410,27	
155	**Е11-110101-0401 11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**14,3600**		**1499,46**	**21532,31**	**60,9 3698,69**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	5,974	997,51	5958,89	
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,140728	813,61	114,50	
		Итого оплата труда:				**422,94**	**6073,38**	
155. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,8616	12,86	11,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,156	470,55	543,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,056004	1402,13	78,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,056004	754,98	42,28	
155. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,084724	1799,25	152,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,084724	852,37	72,22	
		Итого эксплуатация машин:				**54,73**	**785,99**	
155. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	16,083	266,81	4291,16	
155. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,049686	58564,32	2909,80	
155. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00201	31967,82	64,27	
155.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0718	84,66	6,08	
155.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,033172	20254,14	671,86	
155.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,013642	54217,08	739,63	
		Итого материалов:				**604,65**	**8682,80**	
		Итого прямые затраты:				**1074,35**	**15427,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1331,92	19126,37	
		НР второго уровня	%	4,24		56,47	810,96	
		Накладные расходы	%	--		314,04	4509,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		111,07	1594,99	
156	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**14,3600**		**829,53**	**11912,02**	**60,9 2273,81**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	5,112	703,42	3596,00	
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,182372	754,98	137,69	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**3733,68**	
156. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,302	11,67	15,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
156. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,182372	1402,13	255,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,182372	754,98	137,69	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**270,91**	
156. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,292944	14997,94	4393,56	
156. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,5026	93,00	46,74	
		Итого материалов:				**309,21**	**4440,30**	
		Итого прямые затраты:				**578,50**	**8307,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				736,84	10581,02	
		НР второго уровня	%	4,24		31,24	448,64	
		Накладные расходы	%	--		189,59	2722,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		61,45	882,37	
157	**Е11-110101-2702 11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,3600**		**1846,15**	**26510,77**	**60,9 7381,09**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	15,222	774,71	11792,33	
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,422184	776,18	327,69	
		Итого оплата труда:				**844,01**	**12120,02**	
157. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,051696	3422,17	176,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,051696	852,37	44,06	
157. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,33028	1402,13	463,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,33028	754,98	249,35	
157. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,040208	1799,25	72,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,040208	852,37	34,27	
		Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**712,35**	
157. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,18668	13911,64	2597,02	
157. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,439416	2308,38	1014,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,55286	93,00	51,42	
157. 9	279917 С (22-060301-9900)	Керамические плитки	м2	1,02	14,647	--	--	
		Итого материалов:				**255,07**	**3662,78**	
		Итого прямые затраты:				**1125,87**	**16167,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1639,87	23548,55	
		НР второго уровня	%	4,24		69,53	998,46	
		Накладные расходы	%	--		583,53	8379,55	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		136,75	1963,76	
						Покрытие из деревянной рейки-330,26		
158	**Е11-110101-0203 11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**26,4208**		**8024,24**	**212006,77**	**60,9 43613,77**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	81,904	723,15	59229,22	
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	14,531	852,37	12386,16	
		Итого оплата труда:				**2710,57**	**71615,39**	
158. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,378	3422,17	8137,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,378	852,37	2026,94	
158. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	12,154	1909,23	23203,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	12,154	852,37	10359,70	
158. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	24,571	11,48	282,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,92**	**31623,52**	
158. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	33,819	1581,46	53482,80	
158. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	3,963	93,00	368,57	
		Итого материалов:				**2038,22**	**53851,37**	
		Итого прямые затраты:				**5476,90**	**144704,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7127,64	188317,89	
		НР второго уровня	%	4,24		302,21	7984,68	
		Накладные расходы	%	--		1952,95	51598,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		594,39	15704,21	
159	**Е11-110101-1201 11-110101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**330,2600**		**1638,36**	**541086,39**	**60,9 68938,9**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,447	147,626	754,98	111454,84	
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	2,048	852,37	1745,32	
		Итого оплата труда:				**342,76**	**113200,17**	
159. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,462364	3422,17	1582,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,462364	852,37	394,11	
159. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	1,486	15,40	22,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
159. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	1,585	1799,25	2852,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,585	852,37	1351,01	
		Итого эксплуатация машин:				**13,50**	**4457,43**	
159. 6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,924728	11729,08	10846,21	
159. 7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	1,684	47300,18	79668,92	
159. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,792624	26031,20	20632,95	
159. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	5,284	196,54	1038,55	
159.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,011229	187968,66	2110,67	
159.11	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00023	0,07596	77745,42	5905,53	
159.12	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	3,897	45047,15	175551,81	
159.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,231182	93,00	21,50	
		Итого материалов:				**895,59**	**295776,14**	
		Итого прямые затраты:				**1246,56**	**411688,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1455,30	480627,32	
		НР второго уровня	%	4,24		61,70	20378,60	
		Накладные расходы	%	--		270,45	89317,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		121,36	40080,47	
160	**Е11-110101-3502 11-110101-3502**	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**330,2600**		**10446,94**	**3450205,69**	**60,9 96522,9**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,546	180,322	865,11	155998,33	
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	3,071	812,58	2495,76	
		Итого оплата труда:				**479,91**	**158494,09**	
160. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0055	1,816	15,40	27,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	1,255	1402,13	1759,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,255	754,98	947,50	
160. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	1,816	1799,25	3268,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,816	852,37	1547,90	
		Итого эксплуатация машин:				**15,31**	**5055,84**	
160. 6	133147 С (21-070602-0101)	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	1,015	335,214	8337,48	2794839,19	
160. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,059	19,485	196,54	3829,65	
160. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,16513	51147,90	8446,05	
		Итого материалов:				**8499,71**	**2807114,89**	
		Итого прямые затраты:				**8987,37**	**2968169,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9279,63	3064692,00	
		НР второго уровня	%	4,24		393,46	129942,94	
		Накладные расходы	%	--		685,72	226465,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		773,85	255570,79	
							Покрытие из высококачественного линолеума -12,0 м2	
161	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,9600**		**33423,19**	**32086,26**	**60,9 1547,38**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	3,514	723,15	2540,86	
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**2540,86**	
161. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4608	11,67	5,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**5,38**	
161. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2976	1452,32	432,21	
161. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9792	23008,79	22530,21	
161. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00096	14373,62	13,80	
161. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,92	729,15	1399,97	
161. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,336	93,00	31,25	
		Итого материалов:				**25424,41**	**24407,43**	
		Итого прямые затраты:				**28076,74**	**26953,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29688,60	28501,05	
		НР второго уровня	%	4,24		1258,80	1208,44	
		Накладные расходы	%	--		2870,65	2755,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2475,79	2376,76	
162	**Е11-110101-1201 11-110101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**12,0000**		**1638,36**	**19660,38**	**60,9 2504,9**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,447	5,364	754,98	4049,71	
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,0744	852,37	63,42	
		Итого оплата труда:				**342,76**	**4113,13**	
162. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0168	3422,17	57,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0168	852,37	14,32	
162. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,054	15,40	0,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
162. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,0576	1799,25	103,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,0576	852,37	49,10	
		Итого эксплуатация машин:				**13,50**	**161,96**	
162. 6	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,0336	11729,08	394,10	
162. 7	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,0612	47300,18	2894,77	
162. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,0288	26031,20	749,70	
162. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	0,192	196,54	37,74	
162.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,000408	187968,66	76,69	
162.11	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00023	0,00276	77745,42	214,58	
162.12	150050 С (22-060204-0402)	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,1416	45047,15	6378,68	
162.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0007	0,0084	93,00	0,78	
		Итого материалов:				**895,59**	**10747,03**	
		Итого прямые затраты:				**1246,56**	**14958,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1455,30	17463,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		61,70	740,46	
		Накладные расходы	%	--		270,45	3245,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		121,36	1456,32	
163	**Е11-110101-3301 11-110101-3301**	**Покрытия дощатые толщиной 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**4168,29**	**50019,45**	**60,9 3102,34**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,547	6,564	754,98	4955,69	
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,1704	812,59	138,47	
		Итого оплата труда:				**424,51**	**5094,15**	
163. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,324	49,72	16,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	0,0984	15,40	1,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
163. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,0696	1402,13	97,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,0696	754,98	52,55	
163. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,1008	1799,25	181,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,1008	852,37	85,92	
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**296,58**	
163. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	1,476	196,54	290,09	
163. 8	150046 С (22-060204-0301)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	0,3456	103546,74	35785,75	
		Итого материалов:				**3006,32**	**36075,85**	
		Итого прямые затраты:				**3444,01**	**41328,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3702,54	44430,45	
		НР второго уровня	%	4,24		156,99	1883,85	
		Накладные расходы	%	--		415,52	4986,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		308,76	3705,14	
164	**Е11-110101-3601 11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**3494,45**	**41933,46**	**60,9 2104,78**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	4,584	735,88	3373,27	
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,102	812,27	82,85	
		Итого оплата труда:				**288,01**	**3456,13**	
164. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,042	1402,13	58,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,042	754,98	31,71	
164. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,06	1799,25	107,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,06	852,37	51,14	
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**166,84**	
164. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,006	192136,51	1152,82	
164. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,06	84,66	5,08	
164. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	12,24	2487,35	30445,16	
		Итого материалов:				**2633,59**	**31603,06**	
		Итого прямые затраты:				**2928,60**	**35143,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3104,00	37247,96	
		НР второго уровня	%	4,24		131,61	1579,31	
		Накладные расходы	%	--		307,01	3684,09	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		258,85	3106,18	
				Покрытие из бетона-15,15 м2				
165	**Е11-110101-0101 11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади**	**15,1500**		**208,23**	**3154,63**	**60,9 535,57**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	1,032	742,25	765,79	
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,13332	852,37	113,64	
		Итого оплата труда:				**58,05**	**879,43**	
165. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,049995	3422,17	171,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,049995	852,37	42,61	
165. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,013635	2539,34	34,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,013635	852,37	11,62	
165. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,06969	1909,23	133,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,06969	852,37	59,40	
165. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,140895	11,48	1,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**340,39**	
165. 7	100262 С (21-010301-0104)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,77265	1497,82	1157,29	
165. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,03333	93,00	3,10	
		Итого материалов:				**76,59**	**1160,39**	
		Итого прямые затраты:				**149,61**	**2266,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				184,96	2802,14	
		НР второго уровня	%	4,24		7,84	118,81	
		Накладные расходы	%	--		43,19	654,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15,42	233,68	
166	**Е11-110101-0209 11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,2120**		**33423,19**	**40508,90**	**60,9 1953,57**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	4,436	723,15	3207,84	
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**3207,84**	
166. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,58176	11,67	6,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**6,79**	
166. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,37572	1452,32	545,67	
166. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,236	23008,79	28444,39	
166. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001212	14373,62	17,42	
166. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,424	729,15	1767,46	
166. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,4242	93,00	39,45	
		Итого материалов:				**25424,41**	**30814,38**	
		Итого прямые затраты:				**28076,74**	**34029,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29688,60	35982,58	
		НР второго уровня	%	4,24		1258,80	1525,66	
		Накладные расходы	%	--		2870,65	3479,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2475,79	3000,66	
167	**Е11-110101-1501 11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,1500**		**1500,22**	**22728,31**	**60,9 2558,78**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	5,469	703,42	3847,11	
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,43026	823,91	354,49	
		Итого оплата труда:				**277,33**	**4201,60**	
167. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,1818	3422,17	622,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,1818	852,37	154,96	
167. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,59994	11,67	7,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
167. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,122715	1909,23	234,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,122715	852,37	104,60	
167. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,125745	1402,13	176,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,125745	754,98	94,93	
		Итого эксплуатация машин:				**68,63**	**1039,75**	
167. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,46359	1452,32	673,28	
167. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,46359	25929,15	12020,49	
167. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,53025	93,00	49,31	
		Итого материалов:				**841,13**	**12743,09**	
		Итого прямые затраты:				**1163,69**	**17629,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1332,59	20188,73	
		НР второго уровня	%	4,24		56,50	856,00	
		Накладные расходы	%	--		225,40	3414,78	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		111,13	1683,58	
168	**Е11-110101-1502 11-110101-1502**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**15,1500**		**-332,43**	**-5036,28**	**60,9 -161,46**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	0,31512	-703,42	-221,66	
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,05757	-754,98	-43,46	
		Итого оплата труда:				**-17,50**	**-265,13**	
168. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,24543	-11,67	-2,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
168. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,05757	-1402,13	-80,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,05757	-754,98	-43,46	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,52**	**-83,58**	
168. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,15453	-25929,15	-4006,83	
		Итого материалов:				**-264,48**	**-4006,83**	
		Итого прямые затраты:				**-284,63**	**-4312,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-295,28	-4473,54	
		НР второго уровня	%	4,24		-12,52	-189,68	
		Накладные расходы	%	--		-23,18	-351,14	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-24,62	-373,06	
169	**Е11-110101-3905 11-110101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**105,0000**		**2038,73**	**214066,85**	**60,9 11858,72**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,23	24,15	793,81	19170,51	
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,34755	868,73	301,93	
		Итого оплата труда:				**185,45**	**19472,44**	
169. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,2205	10,61	2,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0315	3173,59	99,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0315	1143,29	36,01	
169. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,0357	1402,13	50,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,0357	754,98	26,95	
169. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,05	52,48	55,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
169. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,28035	2302,88	645,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,28035	852,37	238,96	
		Итого эксплуатация машин:				**8,12**	**853,08**	
169. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,0168	93,00	1,56	
169. 9	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	67,2	70,42	4732,22	
169.10	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	6,3	172,36	1085,87	
169.11	279916 С (22-060301-0510)	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	106,05	1437,49	152445,81	
		Итого материалов:				**1507,29**	**158265,47**	
		Итого прямые затраты:				**1697,99**	**178289,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1810,93	190147,78	
		НР второго уровня	%	4,24		76,78	8062,27	
		Накладные расходы	%	--		189,72	19920,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		151,02	15856,80	
170	**Е11-110101-3904 11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**165,0000**		**639,76**	**105559,79**	**60,9 20038,41**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,236	38,94	842,82	32819,41	
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,099	852,37	84,38	
		Итого оплата труда:				**199,42**	**32903,80**	
170. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,099	1799,25	178,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,099	852,37	84,38	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**178,13**	
170. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,264	13911,64	3672,67	
170. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	166,65	222,36	37056,29	
		Итого материалов:				**246,84**	**40728,97**	
		Итого прямые затраты:				**446,83**	**73726,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				568,27	93764,91	
		НР второго уровня	%	4,24		24,09	3975,63	
		Накладные расходы	%	--		145,54	24014,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		47,39	7819,24	
				Полы				
171	**Е11-150403-0902 11-150403-0902**	**Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза (эстрада)**	**м2 отделываем**	**13,5000**		**378,18**	**5105,46**	**54,8 708,7**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,112	1,512	852,37	1288,78	
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0054	828,02	4,47	
		Итого оплата труда:				**95,80**	**1293,25**	
171. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00135	1402,13	1,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00135	754,98	1,02	
171. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00405	1799,25	7,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00405	852,37	3,45	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**9,18**	
171. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,027	84,66	2,29	
171. 6	149370 С (22-040601-0402)	Растворитель, марка РС-2	т	0,000006	0,000081	347285,17	28,13	
171. 7	249523 С (22-040501-1307)	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,208	2,808	889,57	2497,91	
		Итого материалов:				**187,28**	**2528,33**	
		Итого прямые затраты:				**283,43**	**3826,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				335,93	4535,00	
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	192,28	
		Накладные расходы	%	--		66,74	900,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28,01	378,18	
172	**С122-040301-0101 22-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89 для заделки швов**	**кг**	**3,3750**		**847,14**	**2859,08**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**752,48**	**2539,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		31,91	107,68	
		Накладные расходы	%	--		31,91	107,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		62,75	211,78	
173	**Е11-150403-0303 11-150403-0303**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашивае**	**330,2600**		**846,59**	**279593,91**	**54,8 68149,3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,467	154,231	803,99	124000,52	
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,429338	837,39	359,52	
		Итого оплата труда:				**376,55**	**124360,04**	
173. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,066052	1402,13	92,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,066052	754,98	49,87	
173. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,363286	1799,25	653,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,363286	852,37	309,65	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**746,26**	
173. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,007926	1439,12	11,41	
173. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,024	84,66	86,68	
173. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,774	162,18	449,92	
173. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	38,31	371,47	14231,08	
173. 9	249397 С (22-040201-0606)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, зеленая ГОСТ 10503-71	кг	0,25	82,565	312,62	25811,47	
173.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	178,34	83,36	14866,46	
		Итого материалов:				**167,92**	**55457,00**	
		Итого прямые затраты:				**545,64**	**180203,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				751,99	248353,08	
		НР второго уровня	%	4,24		31,88	10530,17	
		Накладные расходы	%	--		238,23	78679,47	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		62,71	20710,66	
				Подпольный канал				
174	**Е11-061301-0103 11-061301-0103**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**2,5500**		**53270,93**	**135840,88**	**48,5 14370,79**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	12,49	31,849	832,64	26519,17	
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	3,178	979,08	3111,34	
		Итого оплата труда:				**11619,81**	**29630,50**	
174. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006885	3422,17	23,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006885	852,37	5,87	
174. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	1,785	36,72	65,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
174. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,03162	3173,59	100,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,03162	1143,29	36,15	
174. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	3,045	2893,28	8809,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	3,045	981,60	2988,97	
174. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,02397	56,27	1,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
174. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	0,20655	163,71	33,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
174. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,094605	1799,25	170,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	0,094605	852,37	80,64	
		Итого эксплуатация машин:				**3609,41**	**9204,01**	
174.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,588	25929,15	67111,12	
174.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,55	66,30	169,06	
174.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,006885	26031,20	179,22	
174.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,02295	26031,20	597,42	
174.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00137	0,003494	17400,00	60,79	
174.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	4,845	196,54	952,24	
174.16	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,000288	197175,18	56,82	
174.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,03315	14279,15	473,35	
174.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00412	0,010506	93,00	0,98	
174.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	1,377	702,64	967,54	
		Итого материалов:				**27673,93**	**70568,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**41683,02**	**106291,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47318,63	120662,50	
		НР второго уровня	%	4,24		2006,31	5116,09	
		Накладные расходы	%	--		7641,92	19486,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3946,00	10062,29	
175	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0074**		**213154,68**	**1573,08**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189337,53**	**1397,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	59,25	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	59,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15789,24	116,52	
176	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1037**		**221902,80**	**23020,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197108,17**	**20448,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		8357,39	867,00	
		Накладные расходы	%	--		8357,39	867,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16437,24	1705,20	
177	**Е11-110101-3302 11-110101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**4986,58**	**49865,81**	**60,9 2855,34**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,601	6,01	754,98	4537,43	
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,186	812,58	151,14	
		Итого оплата труда:				**468,86**	**4688,57**	
177. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,27	49,72	13,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
177. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,09	15,40	1,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
177. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,076	1402,13	106,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,076	754,98	57,38	
177. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,11	1799,25	197,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,11	852,37	93,76	
		Итого эксплуатация машин:				**31,93**	**319,29**	
177. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	2,62	196,54	514,93	
177. 8	150047 С (22-060204-0302)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,371	97215,60	36066,99	
		Итого материалов:				**3658,19**	**36581,92**	
		Итого прямые затраты:				**4143,86**	**41438,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4429,40	44293,98	
		НР второго уровня	%	4,24		187,81	1878,06	
		Накладные расходы	%	--		473,34	4733,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		369,38	3693,76	
178	**Е11-110101-3503 11-110101-3503**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**1367,99**	**13679,86**	**60,9 2336,78**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,497	4,97	764,53	3799,71	
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,046	812,14	37,36	
		Итого оплата труда:				**383,71**	**3837,07**	
178. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0139	0,139	470,55	65,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
178. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005	0,05	15,40	0,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
178. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,019	1402,13	26,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019	754,98	14,34	
178. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027	1799,25	48,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027	852,37	23,01	
		Итого эксплуатация машин:				**14,14**	**141,40**	
178. 7	132711 С (21-070507-1301)	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,0102	456108,05	4652,30	
178. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0013	0,013	58564,32	761,34	
178. 9	146073 С (21-130401-0309)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00013	0,0013	281824,98	366,37	
178.10	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00013	0,0013	71863,08	93,42	
		Итого материалов:				**587,34**	**5873,43**	
		Итого прямые затраты:				**981,45**	**9814,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1215,13	12151,32	
		НР второго уровня	%	4,24		51,52	515,22	
		Накладные расходы	%	--		285,20	2851,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,33	1013,32	
179	**Е11-110101-3601 11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**3494,45**	**34944,55**	**60,9 1753,98**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	3,82	735,88	2811,06	
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,085	812,27	69,04	
		Итого оплата труда:				**288,01**	**2880,10**	
179. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,035	1402,13	49,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,035	754,98	26,42	
179. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,05	1799,25	89,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,05	852,37	42,62	
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**139,04**	
179. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,005	192136,51	960,68	
179. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,05	84,66	4,23	
179. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	10,2	2487,35	25370,97	
		Итого материалов:				**2633,59**	**26335,89**	
		Итого прямые затраты:				**2928,60**	**29285,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3104,00	31039,97	
		НР второго уровня	%	4,24		131,61	1316,09	
		Накладные расходы	%	--		307,01	3070,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		258,85	2588,48	
				Эстрада				
180	**Е11-100110-0101 11-100110-0101**	**Установка каркаса эстрады**	**м3**	**0,9760**		**117356,09**	**114539,54**	**59,8 19889,76**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	39	38,064	865,11	32929,55	
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,3416	968,74	330,92	
		Итого оплата труда:				**34078,35**	**33260,47**	
180. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,13664	3173,59	433,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,13664	1143,29	156,22	
180. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,38064	87,26	33,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
180. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,20496	1799,25	368,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,20496	852,37	174,70	
		Итого эксплуатация машин:				**856,18**	**835,63**	
180. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,03904	205870,68	8037,19	
180. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,54656	38743,46	21175,63	
180. 8	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,47824	39464,60	18873,55	
		Итого материалов:				**49268,82**	**48086,37**	
		Итого прямые затраты:				**83864,29**	**81851,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104243,14	101741,30	
		НР второго уровня	%	4,24		4419,91	4313,83	
		Накладные расходы	%	--		24798,76	24203,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8693,04	8484,41	
181	**Е11-110101-3302 11-110101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,5000**		**4986,58**	**67318,84**	**60,9 3854,71**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,601	8,114	754,98	6125,53	
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,2511	812,58	204,04	
		Итого оплата труда:				**468,86**	**6329,57**	
181. 3	1195 С (31-040402-0101)	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,3645	49,72	18,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
181. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,1215	15,40	1,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
181. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,1026	1402,13	143,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,1026	754,98	77,46	
181. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,1485	1799,25	267,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,1485	852,37	126,58	
		Итого эксплуатация машин:				**31,93**	**431,04**	
181. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	3,537	196,54	695,16	
181. 8	150047 С (22-060204-0302)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,50085	97215,60	48690,43	
		Итого материалов:				**3658,19**	**49385,60**	
		Итого прямые затраты:				**4143,86**	**55942,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4429,40	59796,87	
		НР второго уровня	%	4,24		187,81	2535,39	
		Накладные расходы	%	--		473,34	6390,09	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		369,38	4986,58	
182	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	**м3 древесины**	**1,6600**		**7186,24**	**11929,16**	**59,8 607,8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	1,295	764,53	989,91	
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,02822	937,93	26,47	
		Итого оплата труда:				**612,28**	**1016,38**	
182. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0083	3173,59	26,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0083	1143,29	9,49	
182. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,01992	1799,25	35,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,01992	852,37	16,98	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**62,18**	
182. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00166	67003,80	111,23	
182. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002822	70961,02	200,25	
182. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,011122	774943,60	8618,92	
182. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,03818	93,00	3,55	
182. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,01992	120,36	2,40	
		Итого материалов:				**5383,34**	**8936,35**	
		Итого прямые затраты:				**6017,14**	**9988,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6383,28	10596,24	
		НР второго уровня	%	4,24		270,65	449,28	
		Накладные расходы	%	--		636,79	1057,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		532,31	883,64	
		Внутренняя отделка						
		Потолки						
183	**Е11-150206-0103 11-150206-0103**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываем**	**1588,3900**		**99,61**	**158222,04**	**54,8 41183,09**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,06	95,303	774,71	73832,50	
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,747	754,98	1319,12	
		Итого оплата труда:				**47,31**	**75151,62**	
183. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	1,747	1402,13	2449,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,747	754,98	1318,95	
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**2449,84**	
183. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,953034	17462,95	16642,79	
183. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	11,754	547,44	6434,66	
		Итого материалов:				**14,53**	**23077,44**	
		Итого прямые затраты:				**62,55**	**99359,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88,48	140542,87	
		НР второго уровня	%	4,24		3,75	5959,02	
		Накладные расходы	%	--		29,68	47142,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		7,38	11720,15	
184	**Е11-150403-0706 11-150403-0706**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашивае**	**1573,2400**		**342,34**	**538578,90**	**54,8 109352,79**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,15	235,986	842,82	198893,72	
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,78662	832,89	655,17	
		Итого оплата труда:				**126,84**	**199548,89**	
184. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,157324	1402,13	220,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,157324	754,98	118,78	
184. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,629296	1799,25	1132,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,629296	852,37	536,39	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**1352,85**	
184. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0015	2,36	84,66	199,79	
184. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	69,223	162,18	11226,51	
184. 7	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,2	1887,888	83,36	157374,34	
		Итого материалов:				**107,29**	**168800,64**	
		Итого прямые затраты:				**234,58**	**369047,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				304,09	478400,01	
		НР второго уровня	%	4,24		12,89	20284,16	
		Накладные расходы	%	--		82,40	129636,95	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		25,36	39894,73	
185	**Е11-150405-0104 11-150405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**1573,2400**		**787,70**	**1239247,69**	**54,8 336648,13**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,49	770,888	793,81	611938,29	
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	2,832	841,55	2383,13	
		Итого оплата труда:				**390,48**	**614321,41**	
185. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,314648	1402,13	441,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,314648	754,98	237,55	
185. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	2,517	1799,25	4529,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,517	852,37	2145,42	
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**4970,22**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	4,877	84,66	412,89	
185. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	13,215	162,18	2143,24	
185. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,086	133266,73	144665,78	
		Итого материалов:				**93,58**	**147221,91**	
		Итого прямые затраты:				**485,70**	**764130,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				699,69	1100778,55	
		НР второго уровня	%	4,24		29,67	46673,01	
		Накладные расходы	%	--		243,65	383321,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		58,35	91796,13	
				Стены и перегородки				
186	**Е11-150203-0101 11-150203-0101**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатури**	**3414,4000**		**1407,63**	**4806203,64**	**54,8 912622,81**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,566	1932,55	803,99	1553751,20	
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	147,844	754,98	111618,90	
		Итого оплата труда:				**487,75**	**1665370,10**	
186. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	139,99	904,63	126639,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	139,99	754,98	105689,65	
186. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	7,853	1402,13	11011,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	7,853	754,98	5928,86	
		Итого эксплуатация машин:				**40,31**	**137650,61**	
186. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	1,366	17462,95	23850,20	
186. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	47,802	17223,25	823298,91	
186. 7	128403 С (21-050308-0564)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	90,14	9066,45	817251,25	
186. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	2,39	314,02	750,53	
		Итого материалов:				**487,68**	**1665150,89**	
		Итого прямые затраты:				**983,06**	**3356552,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1250,34	4269175,51	
		НР второго уровня	%	4,24		53,01	181013,04	
		Накладные расходы	%	--		320,30	1093635,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		104,27	356015,08	
187	**Е11-150403-0705 11-150403-0705**	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашивае**	**3414,4000**		**281,86**	**962387,17**	**54,8 172511,97**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,109	372,17	842,82	313671,98	
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	1,366	828,02	1130,88	
		Итого оплата труда:				**92,20**	**314802,86**	
187. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,34144	1402,13	478,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,34144	754,98	257,78	
187. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,024	1799,25	1843,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,024	852,37	872,83	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**2321,75**	
187. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0015	5,122	84,66	433,59	
187. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	150,234	162,18	24364,89	
187. 7	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,2	4097,28	83,36	341549,26	
		Итого материалов:				**107,29**	**366347,74**	
		Итого прямые затраты:				**199,84**	**682341,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				250,37	854853,44	
		НР второго уровня	%	4,24		10,62	36245,79	
		Накладные расходы	%	--		61,14	208757,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,88	71287,94	
188	**Е11-150405-0105 11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**3414,4000**		**418,67**	**1429500,55**	**54,8 344838,33**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,231	788,726	793,81	626098,90	
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	3,756	843,52	3168,11	
		Итого оплата труда:				**184,30**	**629267,02**	
188. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,34144	1402,13	478,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,34144	754,98	257,78	
188. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	3,414	1799,25	6143,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	3,414	852,37	2909,99	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**6622,10**	
188. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	10,585	84,66	896,10	
188. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	28,681	162,18	4651,48	
188. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	2,151	133266,73	286666,33	
		Итого материалов:				**85,58**	**292213,91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**270,89**	**924934,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				371,89	1269773,24	
		НР второго уровня	%	4,24		15,77	53838,39	
		Накладные расходы	%	--		116,76	398676,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		31,01	105888,93	
189	**Е11-150403-0310 11-150403-0310**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашивае**	**263,0000**		**576,45**	**151605,34**	**54,8 35981,04**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,31	81,53	803,99	65549,30	
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,1315	832,89	109,53	
		Итого оплата труда:				**249,65**	**65658,83**	
189. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0263	1402,13	36,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0263	754,98	19,86	
189. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1052	1799,25	189,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1052	852,37	89,67	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**226,16**	
189. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,006312	1439,12	9,08	
189. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,8153	84,66	69,02	
189. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,209	162,18	358,29	
189. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,019725	320874,31	6329,25	
189. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	29,719	371,47	11039,72	
189.10	249397 С (22-040201-0606)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, зеленая ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	48,313	312,62	15103,64	
		Итого материалов:				**125,13**	**32909,00**	
		Итого прямые затраты:				**375,23**	**98684,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				512,04	134665,50	
		НР второго уровня	%	4,24		21,71	5709,82	
		Накладные расходы	%	--		158,52	41690,86	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		42,70	11230,03	
190	**Е11-150401-0201 11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**34,3000**		**122,97**	**4217,74**	**54,8 1255,14**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	3,156	723,15	2281,97	
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01029	819,90	8,44	
		Итого оплата труда:				**66,78**	**2290,41**	
190. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00343	1402,13	4,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00343	754,98	2,59	
190. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00686	1799,25	12,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00686	852,37	5,85	
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**17,15**	
190. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000137	1439,12	0,20	
190. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,005831	17400,00	101,46	
190. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,00343	84,66	0,29	
190. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,2744	162,18	44,50	
190. 9	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,5488	83,36	45,75	
190.10	276161 С (22-040203-9901)	Краски сухие	кг	0,005	0,1715	--	--	
		Итого материалов:				**5,60**	**192,20**	
		Итого прямые затраты:				**72,63**	**2491,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				109,23	3746,47	
		НР второго уровня	%	4,24		4,63	158,85	
		Накладные расходы	%	--		41,22	1413,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,11	312,43	
191	**Е11-150107-0101 11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**326,4000**		**5592,28**	**1825320,49**	**54,8 292201,31**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2	652,8	813,54	531078,91	
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,807	760,64	2135,15	
		Итого оплата труда:				**1633,62**	**533214,07**	
191. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1632	3422,17	558,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1632	852,37	139,11	
191. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,644	1402,13	3707,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,644	754,98	1996,17	
		Итого эксплуатация машин:				**13,07**	**4265,51**	
191. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,896	17591,47	86127,84	
191. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,13056	24100,48	3146,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,632	84,66	138,17	
191. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	326,4	2155,37	703512,77	
191. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,3264	2308,38	753,46	
191.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	1,518	93,00	141,15	
		Итого материалов:				**2432,05**	**793819,94**	
		Итого прямые затраты:				**4072,19**	**1329164,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4967,42	1621365,66	
		НР второго уровня	%	4,24		210,62	68745,90	
		Накладные расходы	%	--		1105,84	360947,21	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		414,24	135208,93	
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ						
		КРОВЛЯ						
192	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**1884,0000**		**710,42**	**1338439,38**	**56,4 139887,58**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	292,02	832,64	243147,53	
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	5,275	925,10	4880,09	
		Итого оплата труда:				**131,65**	**248027,62**	
192. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	2,072	3581,97	7423,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,072	852,37	1766,11	
192. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	1,319	3173,59	4185,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,319	1143,29	1508,00	
192. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	34,1	470,55	16045,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,884	1799,25	3389,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,884	852,37	1605,87	
		Итого эксплуатация машин:				**16,48**	**31044,34**	
192. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	2072,4	153,00	317077,20	
192. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	3692,64	100,83	372328,89	
192. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,471	58564,32	27583,79	
192.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	1,13	51147,90	57817,59	
		Итого материалов:				**411,26**	**774807,47**	
		Итого прямые затраты:				**556,79**	**1048999,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				631,04	1188886,92	
		НР второго уровня	%	4,24		26,76	50408,81	
		Накладные расходы	%	--		101,01	190296,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		52,62	99143,66	
193	**Е11-120101-1303 11-120101-1303**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**1884,0000**		**917,63**	**1728812,69**	**56,4 369046,43**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	759,252	842,82	639912,77	
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	15,637	922,47	14424,87	
		Итого оплата труда:				**347,31**	**654337,64**	
193. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	6,594	3581,97	23619,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	6,594	852,37	5620,53	
193. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	3,768	3173,59	11958,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	3,768	1143,29	4307,92	
193. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	34,666	470,55	16311,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
193. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	5,275	1799,25	9491,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,275	852,37	4496,25	
		Итого эксплуатация машин:				**32,58**	**61380,90**	
193. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	3786,84	100,83	381827,08	
193. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,471	58564,32	27583,79	
193. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	1,093	51147,90	55890,33	
193.10	248659 С (21-110205-9907)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	1940,52	--	--	
		Итого материалов:				**246,98**	**465301,21**	
		Итого прямые затраты:				**619,21**	**1166594,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				815,10	1535641,30	
		НР второго уровня	%	4,24		34,56	65111,19	
		Накладные расходы	%	--		230,44	434157,62	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		67,97	128060,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные "Руф баттс"**	**м3**	**291,0780**		**19006,27**	**5532308,08**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16882,58**	**4914147,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		715,82	208359,86	
		Накладные расходы	%	--		715,82	208359,86	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1407,87	409800,60	
195	**Е11-120101-1501 11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой в прикарнизной части**	**м2 изолируемо**	**349,0000**		**710,42**	**247938,08**	**56,4 25913,36**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	54,095	832,64	45041,66	
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,9772	925,10	904,01	
		Итого оплата труда:				**131,65**	**45945,67**	
195. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,3839	3581,97	1375,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,3839	852,37	327,22	
195. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,2443	3173,59	775,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,2443	1143,29	279,31	
195. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	6,317	470,55	2972,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
195. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,349	1799,25	627,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,349	852,37	297,48	
		Итого эксплуатация машин:				**16,48**	**5750,78**	
195. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	383,9	153,00	58736,70	
195. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	684,04	100,83	68971,75	
195. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,08725	58564,32	5109,74	
195.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,2094	51147,90	10710,37	
		Итого материалов:				**411,26**	**143528,56**	
		Итого прямые затраты:				**556,79**	**194321,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				631,04	220234,36	
		НР второго уровня	%	4,24		26,76	9337,94	
		Накладные расходы	%	--		101,01	35251,29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		52,62	18365,78	
196	**Е11-120101-1701 11-120101-1701**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**1884,0000**		**675,51**	**1272668,83**	**56,4 195908,43**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	457,812	690,68	316201,59	
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	36,55	852,37	31153,78	
		Итого оплата труда:				**184,37**	**347355,37**	
196. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	23,738	3422,17	81236,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	23,738	852,37	20233,56	
196. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	44,462	145,38	6463,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	12,811	3581,97	45889,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	12,811	852,37	10919,71	
		Итого эксплуатация машин:				**70,91**	**133590,12**	
196. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	57,65	1452,32	83726,83	
196. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	28,825	13238,75	381609,62	
196. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	82,896	153,00	12683,09	
196. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	72,534	93,00	6745,66	
		Итого материалов:				**257,31**	**484765,20**	
		Итого прямые затраты:				**496,05**	**934556,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				600,03	1130465,34	
		НР второго уровня	%	4,24		25,44	47931,73	
		Накладные расходы	%	--		129,43	243840,16	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50,04	94271,77	
197	**Е11-120101-1702 11-120101-1702**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**1884,0000**		**264,49**	**498303,07**	**56,4 13983,34**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0135	25,434	690,68	17566,76	
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	8,478	852,37	7226,39	
		Итого оплата труда:				**13,16**	**24793,15**	
197. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	5,652	3422,17	19342,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	5,652	852,37	4817,60	
197. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	2,826	3581,97	10122,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,826	852,37	2408,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**15,64**	**29464,75**	
197. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	28,825	13238,75	381609,62	
		Итого материалов:				**202,55**	**381609,62**	
		Итого прямые затраты:				**227,52**	**428641,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				234,94	442624,46	
		НР второго уровня	%	4,24		9,96	18767,28	
		Накладные расходы	%	--		17,38	32750,61	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,59	36911,34	
198	**Е11-100105-0101 11-100105-0101**	**Установка деревянных конструкций кровли (мауэрлата, стропил,лежень, прогонов, кобылок, стоек, подкосов, затяжек, ветровой связи, карнизного**	**м3 древесины**	**75,0360**		**95100,14**	**7135934,00**	**59,8 745852,87**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	1658,296	735,88	1220306,57	
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	27,763	970,31	26939,04	
		Итого оплата труда:				**16621,96**	**1247245,61**	
198. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	11,255	3173,59	35720,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	11,255	1143,29	12867,73	
198. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	33,016	87,26	2880,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	16,508	1799,25	29701,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	16,508	852,37	14070,92	
		Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**68302,86**	
198. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	2,851	205870,68	587013,07	
198. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	328,658	66,30	21790,00	
198. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	12,006	38709,80	464740,57	
198. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	4,502	38743,46	174429,26	
198.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	62,28	45129,92	2810686,00	
198.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	253,622	215,22	54584,46	
198.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	540,259	196,54	106182,54	
198.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,147071	575926,68	84701,86	
		Итого материалов:				**57360,84**	**4304127,76**	
		Итого прямые затраты:				**74534,05**	**5592737,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84473,99	6338590,06	
		НР второго уровня	%	4,24		3581,70	268756,22	
		Накладные расходы	%	--		13521,63	1014609,09	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		7044,45	528587,70	
199	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**75,0360**		**7186,24**	**539226,93**	**59,8 27473,86**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	58,528	764,53	44746,47	
199. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	1,276	937,93	1196,44	
		Итого оплата труда:				**612,28**	**45942,91**	
199. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,37518	3173,59	1190,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,37518	1143,29	428,94	
199. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,900432	1799,25	1620,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,900432	852,37	767,50	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**2810,77**	
199. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,075036	67003,80	5027,70	
199. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,127561	70961,02	9051,87	
199. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,502741	774943,60	389596,08	
199. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	1,726	93,00	160,50	
199. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,900432	120,36	108,38	
		Итого материалов:				**5383,34**	**403944,52**	
		Итого прямые затраты:				**6017,14**	**451501,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6383,28	478975,63	
		НР второго уровня	%	4,24		270,65	20308,57	
		Накладные расходы	%	--		636,79	47782,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		532,31	39942,74	
200	**Е11-120101-0705 11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**2520,0000**		**3112,63**	**7843836,50**	**56,4 1882927,64**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	4309,2	764,53	3294512,68	
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	49,14	895,64	44011,51	
		Итого оплата труда:				**1324,81**	**3338524,18**	
200. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	30,492	3581,97	109221,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	30,492	852,37	25990,47	
200. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	7,308	3173,59	23192,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	7,308	1143,29	8355,16	
200. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	11,34	1799,25	20403,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	11,34	852,37	9665,88	
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**152817,52**	
200. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,126	205870,68	25939,71	
200. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,252	295123,74	74371,18	
200. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	13,608	38709,80	526762,96	
200. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	12,6	32764,22	412829,17	
200.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,26712	1215531,96	324692,90	
200.11	248491 С (21-100101-9903)	Металлочерепица	м2	1,106	2787,12	--	--	
200.12	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	1,008	270377,30	272540,32	
		Итого материалов:				**649,66**	**1637136,23**	
		Итого прямые затраты:				**2017,65**	**5084466,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2764,84	6967394,07	
		НР второго уровня	%	4,24		117,23	295417,51	
		Накладные расходы	%	--		864,42	2178345,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		230,57	581024,93	
201	**С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**2787,1200**		**1707,34**	**4758568,07**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1516,57**	**4226862,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		64,30	179218,97	
		Накладные расходы	%	--		64,30	179218,97	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		126,47	352486,52	
202	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**2520,0000**		**251,48**	**633723,20**	**59,8 34971,83**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	73,08	774,71	56615,81	
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,991	937,07	1865,52	
		Итого оплата труда:				**23,21**	**58481,32**	
202. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,5796	3173,59	1839,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,5796	1143,29	662,65	
202. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	1,411	1799,25	2539,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	1,411	852,37	1202,69	
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**4378,52**	
202. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,1008	67003,80	6753,98	
202. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,1512	70961,02	10729,31	
202. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,5796	774943,60	449157,31	
202. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	1,991	93,00	185,14	
202. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	1,008	120,36	121,32	
		Итого материалов:				**185,30**	**466947,07**	
		Итого прямые затраты:				**209,50**	**527941,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				223,38	562913,22	
		НР второго уровня	%	4,24		9,47	23867,52	
		Накладные расходы	%	--		23,35	58839,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18,63	46942,46	
203	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**2520,0000**		**102,53**	**258369,81**	**56,4 79165,74**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	174,888	774,71	135487,48	
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	5,292	921,64	4877,30	
		Итого оплата труда:				**55,70**	**140364,78**	
203. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	2,016	3581,97	7221,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	2,016	852,37	1718,38	
203. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,26	3173,59	3998,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,26	1143,29	1440,55	
203. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	2,016	1799,25	3627,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	2,016	852,37	1718,38	
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**14847,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**59,66**	**150334,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,07	229500,48	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	9730,82	
		Накладные расходы	%	--		35,28	88896,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		7,59	19138,50	
204	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**2898,0000**		**110,24**	**319468,43**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**283772,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	12031,94	
		Накладные расходы	%	--		4,15	12031,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8,17	23664,33	
205	**Е11-100102-0401 11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**2,8200**		**83459,57**	**235356,00**	**59,8 28680,73**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	63,45	742,25	47095,76	
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,015	852,37	865,33	
		Итого оплата труда:				**17007,48**	**47961,09**	
205. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,6486	10,61	6,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
205. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,9306	87,26	81,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
205. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	1,015	1799,25	1826,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	1,015	852,37	865,16	
		Итого эксплуатация машин:				**678,97**	**1914,68**	
205. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,008742	205870,68	1799,72	
205. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,623	38743,46	101608,60	
205. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,3384	32764,22	11087,41	
205. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0282	18561,74	523,44	
205.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	4,089	215,22	880,03	
205.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,02115	395629,44	8367,56	
205.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	8,46	196,54	1662,73	
205.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,007276	75443,28	548,90	
205.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,008488	575926,68	4888,58	
		Итого материалов:				**46584,03**	**131366,97**	
		Итого прямые затраты:				**63963,62**	**180377,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74134,10	209058,15	
		НР второго уровня	%	4,24		3143,29	8864,07	
		Накладные расходы	%	--		13313,76	37544,80	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6182,19	17433,78	
206	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные карниза. Огнезащита**	**м3 древесины**	**2,8200**		**7186,24**	**20265,21**	**59,8 1032,52**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	2,2	764,53	1681,66	
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,04794	937,93	44,96	
		Итого оплата труда:				**612,28**	**1726,62**	
206. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0141	3173,59	44,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0141	1143,29	16,12	
206. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,03384	1799,25	60,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,03384	852,37	28,84	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**105,63**	
206. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00282	67003,80	188,95	
206. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004794	70961,02	340,19	
206. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,018894	774943,60	14641,78	
206. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,06486	93,00	6,03	
206. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,03384	120,36	4,07	
		Итого материалов:				**5383,34**	**15181,03**	
		Итого прямые затраты:				**6017,14**	**16968,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6383,28	18000,84	
		НР второго уровня	%	4,24		270,65	763,24	
		Накладные расходы	%	--		636,79	1795,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		532,31	1501,13	
207	**Е11-120101-2002 11-120101-2002**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**340,0000**		**1656,97**	**563371,30**	**56,4 62689,53**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,2278	77,452	803,99	62270,63	
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	42,772	1142,83	48881,02	
		Итого оплата труда:				**326,92**	**111151,65**	
207. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	42,5	5338,25	226875,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	42,5	1143,29	48589,82	
207. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,204	3173,59	647,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,204	1143,29	233,23	
207. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	28,9	18,64	538,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
207. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,068	1799,25	122,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,068	852,37	57,96	
207. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	5,1	180,60	921,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**673,84**	**229105,14**	
207. 8	135510 С (21-100304-0102)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	350,2	391,68	137166,34	
207. 9	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	1,142	5468,58	6247,31	
207.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	3,4	865,66	2943,24	
		Итого материалов:				**430,46**	**146356,89**	
		Итого прямые затраты:				**1287,45**	**437732,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1471,83	500422,19	
		НР второго уровня	%	4,24		62,41	21217,90	
		Накладные расходы	%	--		246,79	83907,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		122,74	41731,21	
208	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**340,0000**		**2344,96**	**797285,44**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2082,94**	**708199,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		88,32	30027,66	
		Накладные расходы	%	--		88,32	30027,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		173,70	59058,18	
209	**Е11-120101-0410 11-120101-0410**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыкани**	**70,0000**		**682,57**	**47779,64**	**56,4 12839,08**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,4025	28,175	803,99	22652,42	
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,105	1065,71	111,90	
		Итого оплата труда:				**325,20**	**22764,32**	
209. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,077	3173,59	244,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,077	1143,29	88,03	
209. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	4,41	23,82	105,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	3,78	18,64	70,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,028	1799,25	50,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,028	852,37	23,87	
209. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,05	180,60	189,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	8,89	14,28	126,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,24**	**786,83**	
209. 9	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	4,9	351,20	1720,88	
209.10	145738 С (21-130207-1009)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	141,4	12,40	1753,36	
209.11	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	0,238	8749,53	2082,39	
209.12	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,7	865,66	605,96	
		Итого материалов:				**88,04**	**6162,59**	
		Итого прямые затраты:				**422,88**	**29601,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				606,30	42440,91	
		НР второго уровня	%	4,24		25,71	1799,49	
		Накладные расходы	%	--		209,12	14638,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50,56	3539,23	
210	**С121-100102-0109 21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**70,0000**		**980,14**	**68609,59**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**870,62**	**60943,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,91	2584,00	
		Накладные расходы	%	--		36,91	2584,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		72,60	5082,19	
211	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,4000**		**3067,17**	**154585,24**	**56,4 20925,28**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	48,989	754,98	36985,56	
211. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,13608	852,37	115,99	
		Итого оплата труда:				**736,14**	**37101,55**	
211. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,1008	3581,97	361,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1008	852,37	85,92	
211. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,03528	1799,25	63,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03528	852,37	30,07	
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**424,54**	
211. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	6,048	99,96	604,56	
211. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,016	346,48	698,50	
211. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,28728	270377,30	77673,99	
		Итого материалов:				**1567,01**	**78977,05**	
		Итого прямые затраты:				**2309,27**	**116387,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2724,45	137312,43	
		НР второго уровня	%	4,24		115,52	5822,05	
		Накладные расходы	%	--		530,70	26747,32	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		227,20	11450,76	
212	**С121-100102-0102 21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**130,0000**		**735,00**	**95549,46**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**652,87**	**84873,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		27,68	3598,62	
		Накладные расходы	%	--		27,68	3598,62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		54,44	7077,74	
213	**С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**130,0000**		**1026,73**	**133475,36**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**912,01**	**118561,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,67	5027,00	
		Накладные расходы	%	--		38,67	5027,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		76,05	9887,06	
214	**Е11-060301-0401 11-060301-0401**	**Анкерные детали. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А1,А2)**	**т**	**0,0832**		**581847,32**	**48409,70**	**48,5 9170,09**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	24,045	784,26	18857,37	
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,051584	969,68	50,02	
		Итого оплата труда:				**227252,34**	**18907,39**	
214. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0208	3173,59	66,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0208	1143,29	23,78	
214. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,030784	1799,25	55,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,030784	852,37	26,24	
		Итого эксплуатация машин:				**1459,12**	**121,40**	
214. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000832	--	--	
214. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0832	178506,12	14851,71	
		Итого материалов:				**178506,12**	**14851,71**	
		Итого прямые затраты:				**406616,38**	**33830,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				516833,76	43000,57	
		НР второго уровня	%	4,24		21913,75	1823,22	
		Накладные расходы	%	--		132131,14	10993,31	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43099,80	3585,90	
215	**Е11-120101-1201 11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**78,0000**		**108,99**	**8500,84**	**56,4 2210,89**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,059	4,602	784,26	3609,16	
215. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,3354	926,79	310,85	
		Итого оплата труда:				**50,26**	**3920,01**	
215. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,1404	3581,97	502,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1404	852,37	119,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0858	3173,59	272,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0858	1143,29	98,09	
215. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	1,474	163,71	241,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
215. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1092	1799,25	196,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1092	852,37	93,08	
		Итого эксплуатация машин:				**15,55**	**1213,02**	
215. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00039	197175,18	76,90	
215. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,4056	1087,32	441,02	
215. 9	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	0,003	0,234	--	--	
		Итого материалов:				**6,64**	**517,92**	
		Итого прямые затраты:				**68,46**	**5340,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				96,81	7550,99	
		НР второго уровня	%	4,24		4,10	320,16	
		Накладные расходы	%	--		32,45	2531,05	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8,07	629,69	
216	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,3627**		**342759,31**	**124318,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304460,60**	**110427,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		12909,13	4682,14	
		Накладные расходы	%	--		12909,13	4682,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		25389,58	9208,80	
217	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133**	**м2**	**9,0675**		**210,38**	**1907,67**	**54,2 170**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,386275	803,99	310,56	
217. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003627	852,36	3,09	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**313,65**	
217. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001814	3422,17	6,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001814	852,37	1,55	
217. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001814	35,59	0,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
217. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001814	1799,25	3,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001814	852,37	1,55	
217. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,117878	46,16	5,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**14,97**	
217. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000254	347224,83	88,16	
217. 8	149535 С (22-040705-0602)	Эмаль пентафталевая ПФ-133 темно-серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00018	0,001632	680584,95	1110,82	
		Итого материалов:				**132,23**	**1198,97**	
		Итого прямые затраты:				**168,13**	**1524,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				186,88	1694,51	
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	71,85	
		Накладные расходы	%	--		26,67	241,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15,58	141,31	
218	**Е11-090304-0101 11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**0,4098**		**76040,49**	**31161,39**	**60,9 7294,88**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	11,843	832,64	9861,14	
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,15	984,89	2117,32	
		Итого оплата труда:				**29230,01**	**11978,46**	
218. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,52	290,57	1022,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,352428	21,63	7,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,049176	3173,59	156,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,049176	1143,29	56,22	
218. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,996	2893,28	5774,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,996	981,60	1959,27	
218. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,027047	5515,91	149,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,027047	1320,89	35,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,118842	23,16	2,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,159822	163,41	26,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,077862	1799,25	140,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,077862	852,37	66,37	
218.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,688464	17,05	11,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**7290,63**	
218.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012294	66,30	0,82	
218.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007663	2742,28	21,01	
218.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00041	327489,06	134,21	
218.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000422	43438,52	18,34	
218.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,005491	381819,66	2096,69	
218.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004098	196,54	0,81	
218.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,561426	180,96	101,60	
218.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,168018	91,04	15,30	
218.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000041	1774323,66	72,71	
218.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001639	208172,82	341,24	
218.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000127	283474,83	36,01	
218.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000246	444671,26	109,34	
218.24	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,4098	--	--	
218.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000795	358261,23	284,82	
		Итого материалов:				**7888,92**	**3232,88**	
		Итого прямые затраты:				**49742,92**	**20384,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				67543,99	27679,53	
		НР второго уровня	%	4,24		2863,87	1173,61	
		Накладные расходы	%	--		20664,94	8468,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5632,63	2308,25	
219	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,4098**		**337679,10**	**138380,90**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**299948,04**	**122918,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	5211,75	
		Накладные расходы	%	--		12717,80	5211,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		25013,27	10250,44	
220	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133**	**м2**	**12,2940**		**210,38**	**2586,47**	**54,2 230,49**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,523724	803,99	421,07	
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004918	852,37	4,19	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**425,26**	
220. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002459	3422,17	8,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002459	852,37	2,10	
220. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002459	35,59	0,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
220. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002459	1799,25	4,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002459	852,37	2,10	
220. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,159822	46,16	7,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**20,30**	
220. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000344	347224,83	119,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
220. 8	149535 С (22-040705-0602)	Эмаль пентафталевая ПФ-133 темно-серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00018	0,002213	680584,95	1506,08	
		Итого материалов:				**132,23**	**1625,61**	
		Итого прямые затраты:				**168,13**	**2066,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				186,88	2297,47	
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	97,41	
		Накладные расходы	%	--		26,67	327,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15,58	191,59	
221	**Е11-120101-1201 11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**31,5000**		**108,99**	**3433,03**	**56,4 892,86**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,059	1,859	784,26	1457,55	
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,13545	926,79	125,53	
		Итого оплата труда:				**50,26**	**1583,08**	
221. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0567	3581,97	203,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0567	852,37	48,33	
221. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,03465	3173,59	109,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03465	1143,29	39,61	
221. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	0,59535	163,71	97,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
221. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0441	1799,25	79,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0441	852,37	37,59	
		Итого эксплуатация машин:				**15,55**	**489,87**	
221. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000158	197175,18	31,06	
221. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,1638	1087,32	178,10	
		Итого материалов:				**6,64**	**209,16**	
		Итого прямые затраты:				**68,46**	**2156,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				96,81	3049,44	
		НР второго уровня	%	4,24		4,10	129,30	
		Накладные расходы	%	--		32,45	1022,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8,07	254,30	
222	**С121-100102-0114 21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**31,5000**		**693,43**	**21843,09**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**615,95**	**19402,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		26,12	822,66	
		Накладные расходы	%	--		26,12	822,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		51,37	1618,01	
223	**Е11-100106-0101 11-100106-0101**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**19,0000**		**14923,77**	**283551,64**	**59,8 54648,96**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,08	115,52	754,98	87215,29	
223. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	4,18	997,83	4170,93	
		Итого оплата труда:				**4809,80**	**91386,22**	
223. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	2,09	3173,59	6632,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,09	1143,29	2389,48	
223. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	3,04	15,40	46,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
223. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	2,09	1799,25	3760,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,09	852,37	1781,45	
		Итого эксплуатация машин:				**549,48**	**10440,05**	
223. 6	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	1,14	13334,63	15201,48	
223. 7	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,14	26031,20	29675,57	
223. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	1,9	26031,20	49459,28	
223. 9	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	9,5	--	--	
223.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	26,6	196,54	5227,96	
		Итого материалов:				**5240,23**	**99564,29**	
		Итого прямые затраты:				**10379,98**	**197219,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13256,24	251868,59	
		НР второго уровня	%	4,24		562,06	10679,23	
		Накладные расходы	%	--		3438,33	65328,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1105,46	21003,83	
224	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Конструкции деревянные слуховых окон.Огнезащита**	**м3 древесины**	**2,3180**		**7186,24**	**16657,71**	**59,8 848,72**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	1,808	764,53	1382,30	
224. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,039406	937,94	36,96	
		Итого оплата труда:				**612,28**	**1419,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,01159	3173,59	36,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,01159	1143,29	13,25	
224. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,027816	1799,25	50,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,027816	852,37	23,71	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**86,83**	
224. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002318	67003,80	155,31	
224. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,003941	70961,02	279,63	
224. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,015531	774943,60	12035,34	
224. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,053314	93,00	4,96	
224. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,027816	120,36	3,35	
		Итого материалов:				**5383,34**	**12478,59**	
		Итого прямые затраты:				**6017,14**	**13947,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6383,28	14796,44	
		НР второго уровня	%	4,24		270,65	627,37	
		Накладные расходы	%	--		636,79	1476,09	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		532,31	1233,90	
225	**Е11-120101-0706 11-120101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**95,0000**		**4226,77**	**401543,47**	**56,4 61561,77**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,48	140,6	764,53	107492,92	
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	1,853	895,64	1659,16	
		Итого оплата труда:				**1148,97**	**109152,08**	
225. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	1,149	3581,97	4117,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	1,149	852,37	979,37	
225. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,2755	3173,59	874,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,2755	1143,29	314,98	
225. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,4275	1799,25	769,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,4275	852,37	364,39	
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**5760,98**	
225. 6	134865 С (21-100101-0301)	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	105,07	1516,57	159346,01	
225. 7	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,01007	1215531,96	12240,41	
225. 8	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,038	270377,30	10274,34	
		Итого материалов:				**1914,32**	**181860,75**	
		Итого прямые затраты:				**3106,47**	**295114,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3754,49	356676,42	
		НР второго уровня	%	4,24		159,19	15123,08	
		Накладные расходы	%	--		807,21	76684,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		313,09	29743,96	
226	**Е11-120101-1503 11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**95,0000**		**102,53**	**9740,13**	**56,4 2984,42**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	6,593	774,71	5107,66	
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1995	921,64	183,87	
		Итого оплата труда:				**55,70**	**5291,53**	
226. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,076	3581,97	272,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,076	852,37	64,78	
226. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0475	3173,59	150,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0475	1143,29	54,31	
226. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,076	1799,25	136,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,076	852,37	64,78	
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**559,72**	
		Итого прямые затраты:				**59,66**	**5667,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				91,07	8651,80	
		НР второго уровня	%	4,24		3,86	366,84	
		Накладные расходы	%	--		35,28	3351,26	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		7,59	721,49	
227	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**109,2500**		**110,24**	**12043,45**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**10697,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	453,59	
		Накладные расходы	%	--		4,15	453,59	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8,17	892,11	
228	**Е11-100115-0201 11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**95,0000**		**251,48**	**23890,36**	**59,8 1318,38**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	2,755	774,71	2134,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,07505	937,07	70,33	
		Итого оплата труда:				**23,21**	**2204,65**	
228. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,02185	3173,59	69,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,02185	1143,29	24,98	
228. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0532	1799,25	95,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,0532	852,37	45,35	
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**165,06**	
228. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0038	67003,80	254,61	
228. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0057	70961,02	404,48	
228. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,02185	774943,60	16932,52	
228. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,07505	93,00	6,98	
228. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,038	120,36	4,57	
		Итого материалов:				**185,30**	**17603,16**	
		Итого прямые затраты:				**209,50**	**19902,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				223,38	21220,93	
		НР второго уровня	%	4,24		9,47	899,77	
		Накладные расходы	%	--		23,35	2218,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18,63	1769,66	
		Чердак						
229	**Е11-070104-0301 11-070104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**3,0000**		**2181,04**	**6543,11**	**62.1 1516,39**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	2,439	774,71	1889,52	
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,648	852,37	552,34	
		Итого оплата труда:				**813,95**	**2441,85**	
229. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,648	3581,97	2321,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,648	852,37	552,34	
		Итого эксплуатация машин:				**773,71**	**2321,12**	
229. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0069	12316,36	84,98	
229. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**28,33**	**84,98**	
		Итого прямые затраты:				**1431,87**	**4295,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1937,34	5812,01	
		НР второго уровня	%	4,24		82,14	246,43	
		Накладные расходы	%	--		587,61	1762,82	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		161,56	484,67	
230	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0510**		**91417,19**	**4662,28**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**81202,56**	**4141,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		3442,99	175,59	
		Накладные расходы	%	--		3442,99	175,59	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6771,64	345,35	
231	**Е11-100107-0106 11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1,7100**		**1836,12**	**3139,77**	**59,8 795,08**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	1,668	774,71	1292,03	
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,043263	867,67	37,54	
		Итого оплата труда:				**777,53**	**1329,57**	
231. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,269496	10,61	2,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
231. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00342	3173,59	10,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00342	1143,29	3,91	
231. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00342	1402,13	4,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00342	754,98	2,58	
231. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,081567	18,64	1,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
231. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,036423	1799,25	65,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,036423	852,37	31,05	
231. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,069768	34,46	2,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,44**	**87,97**	
231. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00171	21960,38	37,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231.10	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	1,71	--	--	
231.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4104	982,74	403,32	
231.12	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,181	32,92	170,57	
231.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,012329	196,54	2,42	
		Итого материалов:				**358,98**	**613,86**	
		Итого прямые затраты:				**1166,00**	**1993,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1630,96	2788,94	
		НР второго уровня	%	4,24		69,15	118,25	
		Накладные расходы	%	--		534,11	913,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,01	232,58	
232	**С121-090102-0120 21-090102-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДС 19-9ГУ внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,7100**		**14757,42**	**25235,19**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13108,48**	**22415,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		555,80	950,42	
		Накладные расходы	%	--		555,80	950,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1093,14	1869,27	
				Крыльцо К1-3 шт				
233	**Е11-080101-0202 11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,4000**		**10691,92**	**57736,38**	**50,8 2977,18**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	4,59	723,15	3319,26	
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,916	871,52	2541,34	
		Итого оплата труда:				**1085,30**	**5860,60**	
233. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,484	1909,23	4742,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,484	852,37	2117,29	
233. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,968	11,48	57,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
233. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,432	3428,55	1481,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,432	981,60	424,05	
		Итого эксплуатация машин:				**1163,09**	**6280,69**	
233. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	6,21	6221,04	38632,66	
233. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,81	93,00	75,33	
		Итого материалов:				**7168,15**	**38707,99**	
		Итого прямые затраты:				**8945,91**	**48307,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9497,25	51285,12	
		НР второго уровня	%	4,24		402,68	2174,49	
		Накладные расходы	%	--		954,01	5151,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		791,99	4276,77	
234	**Е11-080201-0101 11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**3,4800**		**31754,90**	**110507,05**	**50,8 6508,91**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	15,799	735,88	11626,32	
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,392	852,37	1186,50	
		Итого оплата труда:				**3681,84**	**12812,81**	
234. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,392	3581,97	4986,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,392	852,37	1186,50	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**4986,10**	
234. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,8352	14899,04	12443,68	
234. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,322	47300,18	62549,76	
234. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00174	17461,64	30,38	
234. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,15312	93,00	14,24	
		Итого материалов:				**21562,66**	**75038,06**	
		Итого прямые затраты:				**26336,34**	**91650,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28206,72	98159,39	
		НР второго уровня	%	4,24		1195,96	4161,96	
		Накладные расходы	%	--		3066,34	10670,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2352,21	8185,71	
235	**Е11-080201-0701 11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,0653**		**381076,47**	**24865,24**	**50,8 1481,42**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	3,68	784,26	2886,16	
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,035235	852,37	30,03	
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**2916,19**	
235. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,015008	3581,97	53,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,015008	852,37	12,79	
235. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,020227	1799,25	36,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,020227	852,37	17,24	
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**90,15**	
235. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,06525	270178,64	17629,16	
		Итого материалов:				**270178,64**	**17629,16**	
		Итого прямые затраты:				**315792,52**	**20605,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338496,34	22086,89	
		НР второго уровня	%	4,24		14352,24	936,48	
		Накладные расходы	%	--		37056,06	2417,91	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28227,89	1841,87	
236	**Е11-060101-0118 11-060101-0118**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство (Крыльцо)**	**м3**	**6,0000**		**37817,77**	**226906,63**	**48,5 9576,16**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,64	21,84	823,09	17976,29	
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	2,038	867,61	1768,37	
		Итого оплата труда:				**3290,78**	**19744,66**	
236. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0162	3422,17	55,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0162	852,37	13,81	
236. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	1,3	36,72	47,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	1,756	3581,97	6290,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	1,756	852,37	1496,76	
236. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,1068	3173,59	338,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,1068	1143,29	122,10	
236. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,018	56,27	1,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	4,57	163,71	748,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,159	1799,25	286,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,159	852,37	135,53	
		Итого эксплуатация машин:				**1294,66**	**7767,94**	
236.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,852	66,30	56,49	
236.11	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0012	26031,20	31,24	
236.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,0078	26031,20	203,04	
236.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00492	17400,00	85,61	
236.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,54	196,54	106,13	
236.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	1,8	6598,38	11877,08	
236.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0048	200244,36	961,17	
236.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,02544	93,00	2,37	
236.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,858	905,42	776,85	
236.19	279399 С (21-020101-2603)	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,09	24980,71	152132,52	
		Итого материалов:				**27705,42**	**166232,51**	
		Итого прямые затраты:				**31996,12**	**191976,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33592,15	201552,89	
		НР второго уровня	%	4,24		1424,31	8545,84	
		Накладные расходы	%	--		3020,33	18122,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2801,32	16807,90	
237	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0017**		**216556,72**	**363,82**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**192359,44**	**323,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		8156,04	13,70	
		Накладные расходы	%	--		8156,04	13,70	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16041,24	26,95	
238	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0705**		**304164,95**	**21431,22**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**270178,64**	**19036,57**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		11455,57	807,15	
		Накладные расходы	%	--		11455,57	807,15	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22530,74	1587,50	
239	**Е11-080201-0703 11-080201-0703**	**Установка решетки для вытирания ног**	**т металличес**	**0,0455**		**489246,74**	**22265,62**	**50,8 816,02**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	1,925	784,26	1509,76	
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,11332	852,37	96,59	
		Итого оплата труда:				**35296,60**	**1606,35**	
239. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,031402	3581,97	112,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,031402	852,37	26,77	
239. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,081918	1799,25	147,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,081918	852,37	69,82	
		Итого эксплуатация машин:				**5710,21**	**259,87**	
239. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,034133	17591,47	600,44	
239. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,002731	205870,68	562,15	
239. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,04551	346297,07	15759,98	
239. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,22755	1184,41	269,51	
		Итого материалов:				**377764,96**	**17192,08**	
		Итого прямые затраты:				**416649,37**	**18961,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				434580,04	19777,74	
		НР второго уровня	%	4,24		18426,19	838,58	
		Накладные расходы	%	--		36356,87	1654,60	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36240,50	1649,31	
240	**Е11-070107-0103 11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0151**		**496714,56**	**7510,32**	**62,1 370,66**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	0,645624	903,94	583,61	
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,015574	852,37	13,27	
		Итого оплата труда:				**39476,18**	**596,88**	
240. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,3213	163,71	52,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
240. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,015574	1799,25	28,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,015574	852,37	13,27	
		Итого эксплуатация машин:				**5332,06**	**80,62**	
240. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01512	364881,42	5517,01	
240. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000605	197175,18	119,25	
		Итого материалов:				**372768,43**	**5636,26**	
		Итого прямые затраты:				**416698,73**	**6300,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				441213,44	6671,15	
		НР второго уровня	%	4,24		18707,45	282,86	
		Накладные расходы	%	--		43222,16	653,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36793,67	556,32	
241	**Е11-150106-0102 11-150106-0102**	**Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхност**	**30,3000**		**6594,49**	**199812,99**	**54,8 37496,07**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	2,7	81,81	832,64	68118,28	
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,39996	763,10	305,21	
		Итого оплата труда:				**2258,20**	**68423,49**	
241. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,03333	3422,17	114,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03333	852,37	28,41	
241. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,36663	1402,13	514,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,36663	754,98	276,80	
		Итого эксплуатация машин:				**20,73**	**628,12**	
241. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,606	17591,47	10660,43	
241. 6	144533 С (21-130101-1002)	Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,01212	22533,99	273,11	
241. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1515	84,66	12,83	
241. 8	150296 С (22-060301-1211)	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	30,3	1989,56	60283,67	
241. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,1515	93,00	14,09	
		Итого материалов:				**2351,29**	**71244,13**	
		Итого прямые затраты:				**4620,15**	**139990,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5857,64	177486,60	
		НР второго уровня	%	4,24		248,36	7525,43	
		Накладные расходы	%	--		1485,86	45021,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		488,48	14800,96	
242	**Е11-070519-0104 11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**14,4000**		**10152,17**	**146191,19**	**62,1 3284,11**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,415	5,976	832,64	4975,86	
242. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,37296	838,08	312,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**367,25**	**5288,43**	
242. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,05472	1402,13	76,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,05472	754,98	41,31	
242. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,8352	163,71	136,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
242. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,31824	1799,25	572,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,31824	852,37	271,26	
		Итого эксплуатация машин:				**54,59**	**786,05**	
242. 6	130720 С (21-060510-0101)	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,30096	397795,44	119720,52	
242. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0216	24100,48	520,57	
242. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00288	197175,18	567,86	
242. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0144	93,00	1,34	
		Итого материалов:				**8389,60**	**120810,29**	
		Итого прямые затраты:				**8789,74**	**126572,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9017,80	129856,31	
		НР второго уровня	%	4,24		382,35	5505,91	
		Накладные расходы	%	--		610,42	8790,02	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		752,01	10828,98	
243	**С121-060405-1201 21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3651**		**153704,99**	**56122,30**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**136530,54**	**49851,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		5788,89	2113,70	
		Накладные расходы	%	--		5788,89	2113,70	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11385,55	4157,21	
244	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,1283**		**82,91**	**756,78**	**54,2 138,44**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,269283	942,77	253,87	
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001826	852,35	1,56	
		Итого оплата труда:				**27,98**	**255,43**	
244. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000913	3422,17	3,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000913	852,37	0,78	
244. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000913	35,59	0,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
244. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000913	1799,25	1,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000913	852,37	0,78	
244. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,102236	46,16	4,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**9,52**	
244. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000137	273897,54	37,50	
244. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000822	283474,83	232,89	
		Итого материалов:				**29,62**	**270,39**	
		Итого прямые затраты:				**58,48**	**533,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73,64	672,22	
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	28,50	
		Накладные расходы	%	--		18,29	166,94	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,14	56,06	
245	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,1283**		**150,95**	**1377,90**	**54,2 171,14**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,388863	803,99	312,64	
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003651	852,38	3,11	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**315,75**	
245. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001826	3422,17	6,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001826	852,37	1,56	
245. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001826	35,59	0,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
245. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001826	1799,25	3,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001826	852,37	1,56	
245. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,118667	46,16	5,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**15,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
245. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000256	347224,83	88,75	
245. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001643	387279,40	636,33	
		Итого материалов:				**79,43**	**725,08**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**1052,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	1223,94	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	51,89	
		Накладные расходы	%	--		24,43	223,03	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,18	102,07	
		Козырек К1-5 шт						
246	**Е11-090101-0101 11-090101-0101**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без**	**т конструкци**	**0,1880**		**54922,77**	**10325,48**	**60,9 2280,86**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20	3,76	852,37	3204,91	
246. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,73	0,51324	1052,80	540,34	
		Итого оплата труда:				**19921,54**	**3745,25**	
246. 3	375 С (31-060103-0201)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,32	0,06016	1208,32	72,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
246. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,01504	4484,77	67,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01504	981,60	14,76	
246. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,02444	3173,59	77,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,02444	1143,29	27,94	
246. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,26	0,04888	4134,46	202,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,04888	1143,29	55,88	
246. 7	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,07	0,20116	4012,03	807,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,20116	981,60	197,46	
246. 8	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,98	0,18424	5503,62	1013,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,98	0,18424	1143,29	210,64	
246. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0376	23,16	0,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
246.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,03948	1799,25	71,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,03948	852,37	33,65	
246.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,56776	17,05	9,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**12353,36**	**2322,43**	
246.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00564	66,30	0,37	
246.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003516	2742,28	9,64	
246.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00094	327489,06	307,84	
246.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,006956	43438,52	302,16	
246.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,000827	381819,66	315,84	
246.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00188	196,54	0,37	
246.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	0,47	180,96	85,05	
246.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,8	0,1504	91,04	13,69	
246.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1774323,66	33,36	
246.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000489	200244,36	97,88	
246.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000058	283474,83	16,52	
246.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000113	444671,26	50,16	
246.24	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,188	--	--	
246.25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000365	358261,23	130,67	
		Итого материалов:				**7252,92**	**1363,55**	
		Итого прямые затраты:				**36653,67**	**6890,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48785,89	9171,75	
		НР второго уровня	%	4,24		2068,52	388,88	
		Накладные расходы	%	--		14200,74	2669,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4068,35	764,85	
247	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Каркас из уголка (Кр1,Кр2)**	**т**	**0,1880**		**290289,62**	**54574,45**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,69**	**48476,49**	
		НР второго уровня	%	4,24		10933,00	2055,40	
		Накладные расходы	%	--		10933,00	2055,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		21502,93	4042,55	
248	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,7000**		**75,47**	**354,73**	**54,2 44,06**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,10011	803,99	80,49	
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00094	852,34	0,80	
		Итого оплата труда:				**17,30**	**81,29**	
248. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00047	3422,17	1,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00047	852,37	0,40	
248. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00047	35,59	0,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
248. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00047	1799,25	0,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00047	852,37	0,40	
248. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,03055	46,16	1,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**3,88**	
248. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000066	347224,83	22,85	
248. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000423	387279,40	163,82	
		Итого материалов:				**39,72**	**186,67**	
		Итого прямые затраты:				**57,67**	**271,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				67,04	315,09	
		НР второго уровня	%	4,24		2,84	13,36	
		Накладные расходы	%	--		12,22	57,42	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5,59	26,28	
249	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0778**		**440895,93**	**34301,70**	**48,5 6019,94**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	15,404	803,99	12384,98	
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,028008	973,59	27,27	
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**12412,25**	
249. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01167	3173,59	37,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01167	1143,29	13,34	
249. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,016338	1799,25	29,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,016338	852,37	13,93	
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**66,43**	
249. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0778	154210,74	11997,60	
		Итого материалов:				**154210,74**	**11997,60**	
		Итого прямые затраты:				**314254,64**	**24449,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				391631,79	30468,95	
		НР второго уровня	%	4,24		16605,19	1291,88	
		Накладные расходы	%	--		93982,34	7311,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32658,96	2540,87	
250	**Е11-120101-0705 11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**10,6000**		**3112,63**	**32993,92**	**56,4 7920,25**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	18,126	764,53	13857,87	
250. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,2067	895,64	185,13	
		Итого оплата труда:				**1324,81**	**14043,00**	
250. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,12826	3581,97	459,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,12826	852,37	109,32	
250. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,03074	3173,59	97,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,03074	1143,29	35,14	
250. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0477	1799,25	85,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0477	852,37	40,66	
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**642,80**	
250. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00053	205870,68	109,11	
250. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00106	295123,74	312,83	
250. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,05724	38709,80	2215,75	
250. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,053	32764,22	1736,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
250.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001124	1215531,96	1365,77	
250.11	248491 С (21-100101-9903)	Металлочерепица	м2	1,106	11,724	--	--	
250.12	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00424	270377,30	1146,40	
		Итого материалов:				**649,66**	**6886,37**	
		Итого прямые затраты:				**2017,65**	**21387,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2764,84	29307,29	
		НР второго уровня	%	4,24		117,23	1242,63	
		Накладные расходы	%	--		864,42	9162,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		230,57	2443,99	
251	**С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**11,7236**		**1707,34**	**20016,20**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1516,57**	**17779,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		64,30	753,86	
		Накладные расходы	%	--		64,30	753,86	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		126,47	1482,68	
252	**Е11-150108-1604 11-150108-1604**	**Потолки. Облицовка листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**14,4000**		**9883,79**	**142326,52**	**54.8 37636,96**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	5,907	85,061	803,99	68388,03	
252. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	0,34848	839,49	292,55	
		Итого оплата труда:				**4769,48**	**68680,58**	
252. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,7704	10,61	8,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
252. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,02592	15,40	0,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
252. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,04608	1402,13	64,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,04608	754,98	34,79	
252. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,3024	1799,25	544,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,3024	852,37	257,76	
		Итого эксплуатация машин:				**42,87**	**617,28**	
252. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,1512	38709,80	5852,92	
252. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,007502	381819,66	2864,56	
252. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	0,5904	196,54	116,04	
252.10	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,000504	67003,80	33,77	
252.11	146856 С (21-130704-2301)	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,004608	328693,16	1514,62	
252.12	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00049	0,007056	774943,60	5468,00	
252.13	146895 С (21-130704-3602)	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00004	0,000576	547543,55	315,39	
252.14	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0288	84,66	2,44	
252.15	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	2,448	371,47	909,36	
252.16	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	2,304	132,73	305,81	
252.17	248394 С (21-070510-0901)	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1,12	16,128	120,71	1946,81	
252.18	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,000288	1567641,73	451,48	
		Итого материалов:				**1373,69**	**19781,20**	
		Итого прямые затраты:				**6165,73**	**88786,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8779,41	126423,46	
		НР второго уровня	%	4,24		372,25	5360,35	
		Накладные расходы	%	--		2985,92	42997,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		732,13	10542,71	
253	**Т Прайс-лист Уральский Кровельный Центр "АГРАН"2100:1,12:1,06**	**Стоимость сайдинга**	**м2**	**14,8320**		**1991,38**	**29536,11**	
		Итого прямые затраты:				**1768,87**	**26235,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		75,00	1112,40	
		Накладные расходы	%	--		75,00	1112,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		147,51	2187,86	

Крыльцо главного входа и пандус

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,0000**		**3684,68**	**7369,36**	**50,8 834,73**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	1,56	723,15	1128,11	
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,58	888,02	515,05	
		Итого оплата труда:				**821,58**	**1643,17**	
254. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,42	1909,23	801,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,42	852,37	358,00	
254. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,84	11,48	9,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
254. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,16	3428,55	548,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,16	981,60	157,06	
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**1360,09**	
254. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,2	1452,32	3195,10	
254. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,3	93,00	27,90	
		Итого материалов:				**1611,50**	**3223,00**	
		Итого прямые затраты:				**2855,60**	**5711,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3272,97	6545,93	
		НР второго уровня	%	4,24		138,77	277,55	
		Накладные расходы	%	--		556,14	1112,28	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		272,94	545,88	
255	**Е11-070101-0101 11-070101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**47,0000**		**1756,41**	**82551,40**	**62,1 20842,79**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,652	30,644	774,71	23740,21	
255. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	10,199	963,14	9823,05	
		Итого оплата труда:				**714,11**	**33563,26**	
255. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,4982	3422,17	1704,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,4982	852,37	424,65	
255. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,1363	1909,23	260,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,1363	852,37	116,18	
255. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	8,742	2893,28	25293,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	8,742	981,60	8581,15	
255. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,5499	11,48	6,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
255. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,8225	1799,25	1479,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,8225	852,37	701,07	
		Итого эксплуатация машин:				**611,58**	**28744,40**	
255. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	47	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**1116,69**	**52484,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1560,16	73327,40	
		НР второго уровня	%	4,24		66,15	3109,08	
		Накладные расходы	%	--		509,61	23951,87	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		130,10	6114,92	
256	**Е11-070101-0102 11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**73,0000**		**2318,20**	**169228,65**	**62,1 42307,33**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	60,225	784,26	47232,06	
256. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	21,98	950,66	20895,69	
		Итого оплата труда:				**933,26**	**68127,74**	
256. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	1,767	3422,17	6045,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	1,767	852,37	1506,14	
256. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,4891	1909,23	933,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,4891	852,37	416,89	
256. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	16,717	2893,28	48366,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	16,717	981,60	16409,41	
256. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	1,956	11,48	22,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
256. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	3,008	1799,25	5411,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,008	852,37	2563,93	
		Итого эксплуатация машин:				**832,61**	**60780,26**	
256. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	73	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1479,62**	**108012,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2059,17	150319,64	
		НР второго уровня	%	4,24		87,31	6373,55	
		Накладные расходы	%	--		666,86	48680,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		171,72	12535,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**33,3000**		**51898,40**	**1728216,83**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**46099,46**	**1535112,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		1954,62	65088,75	
		Накладные расходы	%	--		1954,62	65088,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3844,33	128016,06	
258	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,1000**		**28776,71**	**204314,64**	**48,5 3742,92**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	9,585	690,68	6620,17	
258. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,287	852,37	1097,20	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**7717,36**	
258. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,408	11,67	39,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
258. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,278	3581,97	4577,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,278	852,37	1089,33	
258. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00923	1799,25	16,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00923	852,37	7,87	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**4634,14**	
258. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,242	21371,80	154774,58	
258. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,775	6598,38	11712,12	
258. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0142	93,00	1,32	
		Итого материалов:				**23449,02**	**166488,02**	
		Итого прямые затраты:				**25034,13**	**177742,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25561,30	181485,25	
		НР второго уровня	%	4,24		1083,80	7694,97	
		Накладные расходы	%	--		1610,97	11437,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2131,61	15134,42	
259	**Е11-060101-0118 11-060101-0118**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство (Крыльцо)**	**м3**	**18,0000**		**39944,81**	**719006,60**	**48,5 28728,48**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,64	65,52	823,09	53928,86	
259. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	6,115	867,61	5305,11	
		Итого оплата труда:				**3290,78**	**59233,97**	
259. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0486	3422,17	166,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0486	852,37	41,43	
259. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	3,899	36,72	143,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
259. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	5,269	3581,97	18871,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	5,269	852,37	4491,14	
259. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,3204	3173,59	1016,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,3204	1143,29	366,31	
259. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,054	56,27	3,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
259. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	13,709	163,71	2244,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
259. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,477	1799,25	858,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,477	852,37	406,58	
		Итого эксплуатация машин:				**1294,66**	**23303,82**	
259.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	2,556	66,30	169,46	
259.11	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0036	26031,20	93,71	
259.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,0234	26031,20	609,13	
259.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,01476	17400,00	256,82	
259.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	1,62	196,54	318,39	
259.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	5,4	6598,38	35631,25	
259.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0144	200244,36	2883,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,07632	93,00	7,10	
259.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	2,574	905,42	2330,55	
259.19	279419 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,27	26842,16	490406,26	
		Итого материалов:				**29594,79**	**532706,21**	
		Итого прямые затраты:				**33885,49**	**609938,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35481,52	638667,35	
		НР второго уровня	%	4,24		1504,42	27079,50	
		Накладные расходы	%	--		3100,44	55807,97	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2958,87	53259,75	
260	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2790**		**226705,13**	**63250,73**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201373,90**	**56183,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		8538,25	2382,17	
		Накладные расходы	%	--		8538,25	2382,17	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16792,97	4685,24	
261	**Е11-070107-0103 11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3751**		**85933,97**	**32236,41**	**62,1 9196,2**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	42,7	16,018	903,94	14479,36	
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,386384	852,37	329,34	
		Итого оплата труда:				**39476,18**	**14808,70**	
261. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	7,972	163,71	1305,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
261. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,386384	1799,25	695,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,386384	852,37	329,34	
		Итого эксплуатация машин:				**5332,06**	**2000,22**	
261. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,015005	197175,18	2958,65	
		Итого материалов:				**7887,01**	**2958,65**	
		Итого прямые затраты:				**51817,31**	**19438,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76332,02	28634,43	
		НР второго уровня	%	4,24		3236,48	1214,10	
		Накладные расходы	%	--		27751,18	10410,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6365,48	2387,88	
262	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3712**		**221902,80**	**82376,98**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197108,17**	**73172,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		8357,39	3102,51	
		Накладные расходы	%	--		8357,39	3102,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16437,24	6102,00	
263	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0579**		**213154,68**	**12341,66**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**189337,53**	**10962,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		8027,91	464,82	
		Накладные расходы	%	--		8027,91	464,82	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15789,24	914,20	
264	**Е11-270701-0301 11-270701-0301**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**79,1000**		**643,61**	**50909,76**	**60,3 16248,73**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,458	36,228	723,15	26198,13	
264. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	0,76727	975,34	748,35	
		Итого оплата труда:				**340,66**	**26946,48**	
264. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,32431	3173,59	1029,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,32431	1143,29	370,78	
264. 4	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	4,849	90,02	436,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
264. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,44296	1799,25	797,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,44296	852,37	377,57	
		Итого эксплуатация машин:				**28,61**	**2262,71**	
264. 6	102639 С (21-020401-2807)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,03955	12938,19	511,71	
		Итого материалов:				**6,47**	**511,71**	
		Итого прямые затраты:				**366,28**	**28972,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				571,70	45221,28	
		НР второго уровня	%	4,24		24,24	1917,38	
		Накладные расходы	%	--		229,66	18166,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		47,68	3771,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 24 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**79,1000**		**2462,42**	**194777,61**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2187,28**	**173013,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		92,74	7335,79	
		Накладные расходы	%	--		92,74	7335,79	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		182,40	14427,97	
266	**Е11-080201-0703 11-080201-0703**	**Установка решетки для вытирания ног**	**т металличес**	**0,0483**		**489246,74**	**23630,62**	**50,8 866,05**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	2,043	784,26	1602,31	
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,120267	852,37	102,51	
		Итого оплата труда:				**35296,60**	**1704,83**	
266. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,033327	3581,97	119,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,033327	852,37	28,41	
266. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,08694	1799,25	156,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,08694	852,37	74,11	
		Итого эксплуатация машин:				**5710,21**	**275,80**	
266. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,036225	17591,47	637,25	
266. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,002898	205870,68	596,61	
266. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0483	346297,07	16726,15	
266. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,2415	1184,41	286,04	
		Итого материалов:				**377764,96**	**18246,05**	
		Итого прямые затраты:				**416649,37**	**20124,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				434580,04	20990,22	
		НР второго уровня	%	4,24		18426,19	889,99	
		Накладные расходы	%	--		36356,87	1756,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		36240,50	1750,42	
				Поручень главного входа				
267	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0208**		**252720,34**	**5266,69**	**48,5 474,86**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	1,209	803,99	971,80	
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007502	973,58	7,30	
		Итого оплата труда:				**46981,91**	**979,10**	
267. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003126	3173,59	9,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003126	1143,29	3,57	
267. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004376	1799,25	7,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004376	852,37	3,73	
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**17,79**	
267. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02084	154210,74	3213,75	
		Итого материалов:				**154210,74**	**3213,75**	
		Итого прямые затраты:				**201696,04**	**4203,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224482,27	4678,21	
		НР второго уровня	%	4,24		9518,05	198,36	
		Накладные расходы	%	--		32304,28	673,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18720,03	390,13	
268	**Е11-070519-0104 11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**33,0000**		**10152,17**	**335021,48**	**62,1 7526,09**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,415	13,695	832,64	11403,00	
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,8547	838,08	716,31	
		Итого оплата труда:				**367,25**	**12119,31**	
268. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,1254	1402,13	175,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,1254	754,98	94,67	
268. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,914	163,71	313,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
268. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,7293	1799,25	1312,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,7293	852,37	621,63	
		Итого эксплуатация машин:				**54,59**	**1801,36**	
268. 6	130720 С (21-060510-0101)	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,6897	397795,44	274359,51	
268. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0495	24100,48	1192,97	
268. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0066	197175,18	1301,36	
268. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,033	93,00	3,07	
		Итого материалов:				**8389,60**	**276856,91**	
		Итого прямые затраты:				**8789,74**	**290061,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9017,80	297587,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		382,35	12617,70	
		Накладные расходы	%	--		610,42	20143,80	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		752,01	24816,41	
269	**С121-060405-1201 21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3501**		**153704,99**	**53809,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**136530,54**	**47796,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		5788,89	2026,58	
		Накладные расходы	%	--		5788,89	2026,58	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11385,55	3985,86	
270	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,5024**		**150,95**	**1585,32**	**54,2 196,9**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,447402	803,99	359,71	
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004201	852,38	3,58	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**363,29**	
270. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0021	3422,17	7,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0021	852,37	1,79	
270. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0021	35,59	0,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
270. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0021	852,37	1,79	
270. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,136531	46,16	6,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**17,34**	
270. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000294	347224,83	102,11	
270. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00189	387279,40	732,13	
		Итого материалов:				**79,43**	**834,23**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**1211,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	1408,19	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	59,71	
		Накладные расходы	%	--		24,43	256,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,18	117,43	
				Козырек главного входа				
271	**Е11-090301-0301 11-090301-0301**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкци**	**0,2920**		**43431,88**	**12682,11**	**60,9 2633,72**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	14,3	4,176	813,54	3397,02	
271. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	0,94608	980,51	927,64	
		Итого оплата труда:				**14810,48**	**4324,66**	
271. 3	375 С (31-060103-0201)	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	0,22192	1208,32	268,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
271. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,02336	4484,77	104,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02336	981,60	22,93	
271. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,04964	3173,59	157,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,04964	1143,29	56,75	
271. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,75	0,803	4012,03	3221,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,75	0,803	981,60	788,22	
271. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,04088	23,16	0,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
271. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,07008	1799,25	126,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,07008	852,37	59,73	
271. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,42632	17,05	7,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13309,65**	**3886,42**	
271.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00876	66,30	0,58	
271.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00546	2742,28	14,97	
271.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,001168	327489,06	382,51	
271.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000301	43438,52	13,06	
271.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,000818	381819,66	312,18	
271.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00292	196,54	0,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
271.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,3212	180,96	58,12	
271.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	0,09636	91,04	8,77	
271.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000029	1774323,66	51,81	
271.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000993	200244,36	198,80	
271.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000091	283474,83	25,66	
271.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000175	444671,26	77,91	
271.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,292	--	--	
271.23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000566	358261,23	202,95	
		Итого материалов:				**4616,10**	**1347,90**	
		Итого прямые затраты:				**29559,37**	**8631,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38578,95	11265,05	
		НР второго уровня	%	4,24		1635,75	477,64	
		Накладные расходы	%	--		10655,33	3111,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3217,18	939,42	
272	**С121-060408-0901 21-060408-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка Б-1**	**т**	**0,2920**		**258025,15**	**75343,35**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**229194,34**	**66924,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		9717,84	2837,61	
		Накладные расходы	%	--		9717,84	2837,61	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19112,97	5580,99	
273	**Е11-090302-0112 11-090302-0112**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,3109**		**25351,40**	**7882,76**	**60,9 1293,62**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	5,88	1,828	793,81	1451,34	
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,687177	979,13	672,83	
		Итого оплата труда:				**6831,47**	**2124,18**	
273. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,027985	290,57	8,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
273. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,273627	4484,77	1227,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,273627	981,60	268,59	
273. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,046641	3173,59	148,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,046641	1143,29	53,32	
273. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,295393	4012,03	1185,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,295393	981,60	289,96	
273. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,071516	1799,25	128,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,071516	852,37	60,96	
273. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,696506	17,05	11,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8712,24**	**2708,98**	
273. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009328	66,30	0,62	
273.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005815	2742,28	15,95	
273.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001555	327489,06	509,15	
273.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00032	43438,52	13,91	
273.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001244	381819,66	474,89	
273.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003109	196,54	0,61	
273.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,606333	180,96	109,72	
273.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,183455	91,04	16,70	
273.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000031	1774323,66	55,17	
273.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000124	200244,36	24,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000096	283474,83	27,32	
273.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000187	444671,26	82,96	
273.21	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,31094	--	--	
273.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000603	358261,23	216,11	
		Итого материалов:				**4978,52**	**1548,02**	
		Итого прямые затраты:				**18358,36**	**5708,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22518,73	7001,97	
		НР второго уровня	%	4,24		954,79	296,88	
		Накладные расходы	%	--		5115,16	1590,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1877,88	583,91	
274	**Е11-090302-0112 11-090302-0112**	**Стойки Ст1-23 шт. Монтаж**	**т конструкци**	**0,3109**		**25351,40**	**7882,76**	**60,9 1293,62**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	5,88	1,828	793,81	1451,34	
274. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,687177	979,13	672,83	
		Итого оплата труда:				**6831,47**	**2124,18**	
274. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,027985	290,57	8,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
274. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,273627	4484,77	1227,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,273627	981,60	268,59	
274. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,046641	3173,59	148,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,046641	1143,29	53,32	
274. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,295393	4012,03	1185,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,295393	981,60	289,96	
274. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,071516	1799,25	128,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,071516	852,37	60,96	
274. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,696506	17,05	11,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8712,24**	**2708,98**	
274. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009328	66,30	0,62	
274.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005815	2742,28	15,95	
274.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001555	327489,06	509,15	
274.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00032	43438,52	13,91	
274.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001244	381819,66	474,89	
274.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003109	196,54	0,61	
274.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,606333	180,96	109,72	
274.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,183455	91,04	16,70	
274.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000031	1774323,66	55,17	
274.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000124	200244,36	24,91	
274.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000096	283474,83	27,32	
274.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000187	444671,26	82,96	
274.21	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,31094	--	--	
274.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000603	358261,23	216,11	
		Итого материалов:				**4978,52**	**1548,02**	
		Итого прямые затраты:				**18358,36**	**5708,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22518,73	7001,97	
		НР второго уровня	%	4,24		954,79	296,88	
		Накладные расходы	%	--		5115,16	1590,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1877,88	583,91	
275	**Е11-090302-0101 11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкци**	**1,0672**		**58404,50**	**62326,95**	**60,9 14745,03**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	23	24,545	793,81	19483,81	
275. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	4,826	979,77	4728,05	
		Итого оплата труда:				**22688,13**	**24211,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,640296	290,57	186,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
275. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,501565	3173,59	1591,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,501565	1143,29	573,43	
275. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	3,543	4012,03	14214,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	3,543	981,60	3477,81	
275. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,023478	5515,91	129,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,023478	1320,89	31,01	
275. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,245447	23,16	5,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
275. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,757684	1799,25	1363,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,757684	852,37	645,83	
275. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,960444	17,05	16,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**16405,36**	**17507,14**	
275.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,032015	66,30	2,12	
275.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019956	2742,28	54,72	
275.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,002134	327489,06	698,97	
275.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001099	43438,52	47,75	
275.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,002028	381819,66	774,18	
275.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010672	196,54	2,10	
275.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	0,768355	180,96	139,04	
275.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,234775	91,04	21,37	
275.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000107	1774323,66	189,35	
275.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,002881	200244,36	576,97	
275.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000331	283474,83	93,78	
275.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00064	444671,26	284,72	
275.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	1,067	--	--	
275.23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00207	358261,23	741,70	
		Итого материалов:				**3398,53**	**3626,78**	
		Итого прямые затраты:				**38061,52**	**40617,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51878,59	55362,76	
		НР второго уровня	%	4,24		2199,65	2347,38	
		Накладные расходы	%	--		16016,72	17092,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4326,26	4616,81	
276	**С121-060402-0101 21-060402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ФЕРМА**	**т**	**1,0672**		**314236,73**	**335340,86**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**279125,03**	**297871,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		11834,90	12629,73	
		Накладные расходы	%	--		11834,90	12629,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		23276,79	24840,06	
277	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**32,0148**		**150,95**	**4832,60**	**54,2 600,22**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	1,364	803,99	1096,51	
277. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,012806	852,37	10,92	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**1107,42**	
277. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006403	3422,17	21,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006403	852,37	5,46	
277. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,006403	35,59	0,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006403	1799,25	11,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006403	852,37	5,46	
277. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,416192	46,16	19,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**52,87**	
277. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000896	347224,83	311,26	
277. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005763	387279,40	2231,76	
		Итого материалов:				**79,43**	**2543,02**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**3692,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	4292,62	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	182,01	
		Накладные расходы	%	--		24,43	782,23	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,18	357,97	
					Детали и изделия кровли			
278	**Е11-090302-0301 11-090302-0301**	**Монтаж металл.конструкций кровли**	**т конструкци**	**0,4000**		**99788,98**	**39915,59**	**60,9 11531,4**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	22,6	774,71	17508,45	
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,443	988,45	1426,53	
		Итого оплата труда:				**47337,43**	**18934,97**	
278. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,04	290,57	11,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
278. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,048	3173,59	152,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,048	1143,29	54,88	
278. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,284	4012,03	5151,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,284	981,60	1260,37	
278. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,0352	5515,91	194,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,0352	1320,89	46,50	
278. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,076	1799,25	136,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,076	852,37	64,78	
278. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,584	17,05	9,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14140,65**	**5656,26**	
278. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012	66,30	0,80	
278.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00748	2742,28	20,51	
278.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00008	327489,06	26,20	
278.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000412	43438,52	17,90	
278.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000176	381819,66	67,20	
278.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004	196,54	0,79	
278.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,48	180,96	86,86	
278.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,144	91,04	13,11	
278.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00004	1774323,66	70,97	
278.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000176	200244,36	35,24	
278.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000124	283474,83	35,15	
278.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00024	444671,26	106,72	
278.21	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,4	--	--	
278.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000776	358261,23	278,01	
		Итого материалов:				**1898,65**	**759,46**	
		Итого прямые затраты:				**59810,42**	**23924,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88638,92	35455,57	
		НР второго уровня	%	4,24		3758,29	1503,32	
		Накладные расходы	%	--		32586,79	13034,72	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7391,78	2956,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	**С121-060801-0203 21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т**	**т**	**0,4000**		**381288,19**	**152515,28**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**338684,40**	**135473,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		14360,22	5744,09	
		Накладные расходы	%	--		14360,22	5744,09	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28243,57	11297,43	
280	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,0000**		**150,95**	**1811,39**	**54,2 224,98**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,5112	803,99	411,00	
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0048	852,38	4,09	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**415,09**	
280. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0024	3422,17	8,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0024	852,37	2,05	
280. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0024	35,59	0,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
280. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0024	1799,25	4,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0024	852,37	2,05	
280. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,156	46,16	7,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**19,82**	
280. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000336	347224,83	116,67	
280. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00216	387279,40	836,52	
		Итого материалов:				**79,43**	**953,19**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**1384,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	1608,99	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	68,22	
		Накладные расходы	%	--		24,43	293,20	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,18	134,18	
				прочие материалы и изделия				
281	**Е11-090401-0201 11-090401-0201**	**Покрытие и облицовка козырька главного входа из профлиста**	**м2 покрытия**	**139,5300**		**686,11**	**95733,07**	**60,9 23390,8**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	44,231	774,71	34266,21	
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	3,73	1110,65	4142,34	
		Итого оплата труда:				**275,27**	**38408,55**	
281. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,223248	290,57	64,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	1,228	21,63	26,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	3,363	10,61	35,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,293013	3173,59	929,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,293013	1143,29	335,00	
281. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	2,944	5503,62	16203,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	2,944	1143,29	3365,85	
281. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,046045	5515,91	253,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,046045	1320,89	60,82	
281. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,027906	163,41	4,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,446496	1799,25	803,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,446496	852,37	380,58	
281.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	2,344	17,05	39,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**131,60**	**18361,99**	
281.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,055812	66,30	3,70	
281.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,022325	2742,28	61,22	
281.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,015348	327489,06	5026,40	
281.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,001814	43438,52	78,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00307	381819,66	1172,06	
281.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	1,953	180,96	353,49	
281.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,586026	91,04	53,35	
281.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000209	1774323,66	371,36	
281.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000851	200244,36	170,43	
281.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000656	283474,83	185,90	
281.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000126	444671,26	55,84	
281.23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,004144	358261,23	1484,65	
		Итого материалов:				**64,63**	**9017,19**	
		Итого прямые затраты:				**441,81**	**61645,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				609,45	85036,19	
		НР второго уровня	%	4,24		25,84	3605,53	
		Накладные расходы	%	--		193,48	26996,34	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		50,82	7091,34	
282	**С121-100104-0913 21-100104-0913 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**58,5000**		**3333,04**	**194982,98**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2960,62**	**173196,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		125,53	7343,52	
		Накладные расходы	%	--		125,53	7343,52	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		246,89	14443,18	
283	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**81,0300**		**2344,96**	**190011,88**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2082,94**	**168780,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		88,32	7156,30	
		Накладные расходы	%	--		88,32	7156,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		173,70	14074,95	
284	**Е11-120101-1001 11-120101-1001**	**Устройство покрытия козырька из тонколистовой стали**	**м2 покрытия**	**30,0000**		**3067,17**	**92015,02**	**56,4 12455,52**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	29,16	754,98	22015,22	
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,081	852,37	69,04	
		Итого оплата труда:				**736,14**	**22084,26**	
284. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,06	3581,97	214,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06	852,37	51,14	
284. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**252,70**	
284. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,6	99,96	359,86	
284. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,2	346,48	415,78	
284. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,171	270377,30	46234,52	
		Итого материалов:				**1567,01**	**47010,15**	
		Итого прямые затраты:				**2309,27**	**69278,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2724,45	81733,59	
		НР второго уровня	%	4,24		115,52	3465,50	
		Накладные расходы	%	--		530,70	15921,03	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		227,20	6815,93	
285	**С121-100105-0306 21-100105-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**30,0000**		**1948,21**	**58446,17**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1730,52**	**51915,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		73,37	2201,22	
		Накладные расходы	%	--		73,37	2201,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		144,31	4329,35	
286	**Е11-100110-0101 11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,2350**		**117356,09**	**27578,68**	**59,8 4789,03**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	39	9,165	865,11	7928,73	
286. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,08225	968,74	79,68	
		Итого оплата труда:				**34078,35**	**8008,41**	
286. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,0329	3173,59	104,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0329	1143,29	37,61	
286. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,09165	87,26	8,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
286. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,04935	1799,25	88,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,04935	852,37	42,06	
		Итого эксплуатация машин:				**856,18**	**201,20**	
286. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0094	205870,68	1935,18	
286. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,1316	38743,46	5098,64	
286. 8	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,11515	39464,60	4544,35	
		Итого материалов:				**49268,82**	**11578,17**	
		Итого прямые затраты:				**83864,29**	**19708,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104243,14	24497,14	
		НР второго уровня	%	4,24		4419,91	1038,68	
		Накладные расходы	%	--		24798,76	5827,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8693,04	2042,87	
287	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3 древесины**	**0,2350**		**7186,24**	**1688,77**	**59,8 86,04**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,1833	764,53	140,14	
287. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,003995	937,92	3,75	
		Итого оплата труда:				**612,28**	**143,89**	
287. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,001175	3173,59	3,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,001175	1143,29	1,34	
287. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00282	1799,25	5,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00282	852,37	2,40	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**8,80**	
287. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000235	67003,80	15,75	
287. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,0004	70961,02	28,35	
287. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001575	774943,60	1220,15	
287. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,005405	93,00	0,50	
287. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00282	120,36	0,34	
		Итого материалов:				**5383,34**	**1265,09**	
		Итого прямые затраты:				**6017,14**	**1414,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6383,28	1500,07	
		НР второго уровня	%	4,24		270,65	63,60	
		Накладные расходы	%	--		636,79	149,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		532,31	125,09	
288	**Е11-100104-0203 11-100104-0203**	**Обшивка фанерой**	**м2**	**25,0000**		**950,32**	**23758,08**	**59,8 7738,16**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,671	16,775	764,53	12824,99	
288. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,135	852,37	115,07	
		Итого оплата труда:				**517,60**	**12940,06**	
288. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,1675	15,40	2,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
288. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,135	1799,25	242,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,135	852,37	115,07	
		Итого эксплуатация машин:				**9,82**	**245,48**	
288. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,5	196,54	294,81	
		Итого материалов:				**11,79**	**294,81**	
		Итого прямые затраты:				**534,61**	**13365,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				844,14	21103,44	
		НР второго уровня	%	4,24		35,79	894,79	
		Накладные расходы	%	--		345,32	8632,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		70,39	1759,86	
289	**С121-070506-0935 21-070506-0935 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, шлифованная, сорт 2/2, толщина 10 мм**	**м2**	**25,0000**		**2100,02**	**52500,47**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1865,37**	**46634,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		79,09	1977,29	
		Накладные расходы	%	--		79,09	1977,29	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		155,56	3888,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	**С121-130816-3301 21-130816-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут**	**шт.**	**4,0000**		**921,81**	**3687,24**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**818,81**	**3275,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		34,72	138,87	
		Накладные расходы	%	--		34,72	138,87	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,28	273,13	
291	**Е11-090501-0301 11-090501-0301**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**20,0000**		**174,09**	**3481,77**	**60,9 1168,43**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	2,38	803,99	1913,50	
291. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,006	852,37	5,11	
		Итого оплата труда:				**95,93**	**1918,61**	
291. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,006	1799,25	10,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006	852,37	5,11	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**10,80**	
		Итого прямые затраты:				**96,21**	**1924,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				154,64	3092,73	
		НР второго уровня	%	4,24		6,56	131,13	
		Накладные расходы	%	--		64,98	1299,57	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12,90	257,91	
292	**С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**20,0000**		**86,20**	**1724,04**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**76,57**	**1531,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,25	64,93	
		Накладные расходы	%	--		3,25	64,93	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,39	127,71	
293	**С121-130204-2301 21-130204-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 70 мм ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**0,0700**		**4831,76**	**338,22**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**4291,88**	**300,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		181,98	12,74	
		Накладные расходы	%	--		181,98	12,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		357,91	25,05	
294	**С121-130211-0602 21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,0х25 мм**	**шт.**	**750,0000**		**2,32**	**1739,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2,06**	**1545,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,09	65,51	
		Накладные расходы	%	--		0,09	65,51	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		0,17	128,84	
295	**С121-130211-0612 21-130211-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шурупы типа LN размерами 3,0 мм х 15 мм**	**шт.**	**200,0000**		**1,08**	**216,15**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**0,96**	**192,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	8,14	
		Накладные расходы	%	--		0,04	8,14	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		0,08	16,01	
296	**С121-130207-0403 21-130207-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 4 мм х 25 мм**	**10 шт.**	**20,0000**		**61,55**	**1230,94**	
		Итого прямые затраты:	**10 шт.**			**54,67**	**1093,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	46,36	
		Накладные расходы	%	--		2,32	46,36	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,56	91,18	
				Вход в подвал				
297	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3**	**1,4700**		**195,81**	**287,83**	**59,1 79,17**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,15876	636,57	101,06	
297. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,038588	852,37	32,89	
		Итого оплата труда:				**91,12**	**133,95**	
297. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,038588	1909,23	73,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,038588	852,37	32,89	
297. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,15435	11,48	1,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**75,44**	
		Итого прямые затраты:				**120,07**	**176,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,93	255,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	10,84	
		Накладные расходы	%	--		61,23	90,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,50	21,32	
298	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4500**		**3684,68**	**1658,11**	**50,8 187,81**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,351	723,15	253,83	
298. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,1305	888,02	115,89	
		Итого оплата труда:				**821,58**	**369,71**	
298. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0945	1909,23	180,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0945	852,37	80,55	
298. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,189	11,48	2,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
298. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,036	3428,55	123,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,036	981,60	35,34	
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**306,02**	
298. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,495	1452,32	718,90	
298. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0675	93,00	6,28	
		Итого материалов:				**1611,50**	**725,18**	
		Итого прямые затраты:				**2855,60**	**1285,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3272,97	1472,84	
		НР второго уровня	%	4,24		138,77	62,45	
		Накладные расходы	%	--		556,14	250,26	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		272,94	122,82	
299	**Е11-070101-0101 11-070101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**7,0000**		**1756,41**	**12294,89**	**62,1 3104,24**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,652	4,564	774,71	3535,78	
299. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	1,519	963,14	1463,01	
		Итого оплата труда:				**714,11**	**4998,78**	
299. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0742	3422,17	253,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0742	852,37	63,25	
299. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0203	1909,23	38,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0203	852,37	17,30	
299. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	1,302	2893,28	3767,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	1,302	981,60	1278,04	
299. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0819	11,48	0,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
299. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,1225	1799,25	220,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,1225	852,37	104,42	
		Итого эксплуатация машин:				**611,58**	**4281,08**	
299. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	--	--	
		Итого материалов:				--	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1116,69**	**7816,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1560,16	10921,10	
		НР второго уровня	%	4,24		66,15	463,05	
		Накладные расходы	%	--		509,61	3567,30	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		130,10	910,73	
300	**Е11-070101-0102 11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**10,0000**		**2318,20**	**23182,01**	**62,1 5795,52**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	8,25	784,26	6470,15	
300. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	3,011	950,66	2862,42	
		Итого оплата труда:				**933,26**	**9332,57**	
300. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,242	3422,17	828,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,242	852,37	206,27	
300. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,067	1909,23	127,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,067	852,37	57,11	
300. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	2,29	2893,28	6625,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	2,29	981,60	2247,86	
300. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,268	11,48	3,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
300. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,412	1799,25	741,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,412	852,37	351,18	
		Итого эксплуатация машин:				**832,61**	**8326,06**	
300. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1479,62**	**14796,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2059,17	20591,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		87,31	873,09	
		Накладные расходы	%	--		666,86	6668,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		171,72	1717,19	
301	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**5,0300**		**51898,40**	**261048,97**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**46099,46**	**231880,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		1954,62	9831,72	
		Накладные расходы	%	--		1954,62	9831,72	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3844,33	19336,96	
302	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,4000**		**829,53**	**1990,87**	**60,9 380,02**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	0,8544	703,42	601,00	
302. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,03048	754,98	23,01	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**624,01**	
302. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,21768	11,67	2,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
302. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,03048	1402,13	42,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,03048	754,98	23,01	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**45,28**	
302. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,04896	14997,94	734,30	
302. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,084	93,00	7,81	
		Итого материалов:				**309,21**	**742,11**	
		Итого прямые затраты:				**578,50**	**1388,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				736,84	1768,41	
		НР второго уровня	%	4,24		31,24	74,98	
		Накладные расходы	%	--		189,59	455,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		61,45	147,47	
303	**Е11-060101-0118 11-060101-0118**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м3**	**1,5000**		**39944,81**	**59917,22**	**48,5 2394,04**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,64	5,46	823,09	4494,07	
303. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	0,50955	867,61	442,09	
		Итого оплата труда:				**3290,78**	**4936,16**	
303. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	3422,17	13,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	852,37	3,45	
303. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,3249	36,72	11,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
303. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	0,43905	3581,97	1572,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	0,43905	852,37	374,23	
303. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,0267	3173,59	84,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,0267	1143,29	30,53	
303. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,0045	56,27	0,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
303. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	1,142	163,71	187,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
303. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,03975	1799,25	71,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,03975	852,37	33,88	
		Итого эксплуатация машин:				**1294,66**	**1941,98**	
303.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,213	66,30	14,12	
303.11	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,0003	26031,20	7,81	
303.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00195	26031,20	50,76	
303.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00123	17400,00	21,40	
303.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,135	196,54	26,53	
303.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,45	6598,38	2969,27	
303.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0012	200244,36	240,29	
303.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,00636	93,00	0,59	
303.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,2145	905,42	194,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303.19	279419 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,522	26842,16	40867,19	
		Итого материалов:				**29594,79**	**44392,18**	
		Итого прямые затраты:				**33885,49**	**50828,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35481,52	53222,28	
		НР второго уровня	%	4,24		1504,42	2256,62	
		Накладные расходы	%	--		3100,44	4650,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2958,87	4438,31	
304	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0216**		**226705,13**	**4890,03**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201373,90**	**4343,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		8538,25	184,17	
		Накладные расходы	%	--		8538,25	184,17	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16792,97	362,22	
305	**Е11-080201-0101 11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**3,3000**		**31251,57**	**103130,20**	**50,8 6172,24**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	14,982	735,88	11024,95	
305. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,32	852,37	1125,13	
		Итого оплата труда:				**3681,84**	**12150,08**	
305. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,32	3581,97	4728,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,32	852,37	1125,13	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**4728,20**	
305. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,792	14579,14	11546,68	
305. 5	104975 С (21-030102-0504)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	1,254	46325,68	58092,40	
305. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00165	17461,64	28,81	
305. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,1452	93,00	13,50	
		Итого материалов:				**21115,57**	**69681,40**	
		Итого прямые затраты:				**25889,26**	**85434,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27759,63	91606,79	
		НР второго уровня	%	4,24		1177,01	3884,13	
		Накладные расходы	%	--		3047,38	10056,37	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2314,93	7639,27	
306	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**443,80**	**1331,41**	**62,1 281,89**
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,444	774,71	343,97	
306. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	852,37	109,96	
		Итого оплата труда:				**151,31**	**453,93**	
306. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1236	3581,97	442,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1236	852,37	105,35	
306. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	1799,25	9,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0054	852,37	4,60	
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**452,45**	
306. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0075	13911,64	104,34	
306. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**34,78**	**104,34**	
		Итого прямые затраты:				**300,25**	**900,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				394,21	1182,64	
		НР второго уровня	%	4,24		16,71	50,14	
		Накладные расходы	%	--		110,68	332,03	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,87	98,62	
307	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0660**		**91417,19**	**6033,53**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**81202,56**	**5359,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		3442,99	227,24	
		Накладные расходы	%	--		3442,99	227,24	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6771,64	446,93	
308	**Е11-100107-0101 11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,7100**		**2604,29**	**4453,34**	**59,8 839,46**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	1,537	813,54	1250,65	
308. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,17271	886,65	153,13	
		Итого оплата труда:				**820,92**	**1403,78**	
308. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,118332	3581,97	423,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,118332	852,37	100,86	
308. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,020349	3173,59	64,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,020349	1143,29	23,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
308. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,030609	470,55	14,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
308. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,034029	1799,25	61,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,034029	852,37	29,01	
		Итого эксплуатация машин:				**329,87**	**564,07**	
308. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,001795	18694,09	33,57	
308. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001368	26031,20	35,61	
308. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	1,71	--	--	
308.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,522	215,22	327,54	
308.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,73872	982,74	725,97	
308.12	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,03591	346,48	12,44	
308.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,070623	196,54	13,88	
308.14	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	0,64125	190,42	122,11	
308.15	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000404	75443,28	30,45	
		Итого материалов:				**761,15**	**1301,56**	
		Итого прямые затраты:				**1822,39**	**3116,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2313,30	3955,74	
		НР второго уровня	%	4,24		98,08	167,72	
		Накладные расходы	%	--		589,00	1007,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		192,91	329,88	
309	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,7100**		**35490,47**	**60688,70**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**31524,89**	**53907,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		1336,66	2285,68	
		Накладные расходы	%	--		1336,66	2285,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2628,92	4495,46	
310	**Е11-100115-0101 11-100115-0101**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3 древесины**	**0,1320**		**7186,24**	**948,58**	**59,8 48,33**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,10296	764,53	78,72	
310. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,002244	937,92	2,10	
		Итого оплата труда:				**612,28**	**80,82**	
310. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00066	3173,59	2,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00066	1143,29	0,75	
310. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,001584	1799,25	2,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,001584	852,37	1,35	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**4,94**	
310. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000132	67003,80	8,84	
310. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000224	70961,02	15,92	
310. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000884	774943,60	685,36	
310. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,003036	93,00	0,28	
310. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,001584	120,36	0,19	
		Итого материалов:				**5383,34**	**710,60**	
		Итого прямые затраты:				**6017,14**	**794,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6383,28	842,59	
		НР второго уровня	%	4,24		270,65	35,73	
		Накладные расходы	%	--		636,79	84,06	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		532,31	70,27	
311	**Е11-120101-0705 11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**10,2000**		**3112,63**	**31748,86**	**56,4 7621,37**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	17,442	764,53	13334,93	
311. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,1989	895,63	178,14	
		Итого оплата труда:				**1324,81**	**13513,07**	
311. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,12342	3581,97	442,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,12342	852,37	105,20	
311. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,02958	3173,59	93,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,02958	1143,29	33,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
311. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0459	1799,25	82,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0459	852,37	39,12	
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**618,55**	
311. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00051	205870,68	104,99	
311. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00102	295123,74	301,03	
311. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,05508	38709,80	2132,14	
311. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,051	32764,22	1670,98	
311.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001081	1215531,96	1314,23	
311.11	248491 С (21-100101-9903)	Металлочерепица	м2	1,106	11,281	--	--	
311.12	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00408	270377,30	1103,14	
		Итого материалов:				**649,66**	**6626,50**	
		Итого прямые затраты:				**2017,65**	**20579,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2764,84	28201,36	
		НР второго уровня	%	4,24		117,23	1195,74	
		Накладные расходы	%	--		864,42	8817,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		230,57	2351,77	
312	**С121-100101-0301 21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**11,2812**		**1707,34**	**19260,87**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1516,57**	**17108,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		64,30	725,41	
		Накладные расходы	%	--		64,30	725,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		126,47	1426,73	
				Ступени (по разрезу 4-4)				
313	**Е11-060201-0105 11-060201-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**0,8100**		**35529,42**	**28778,83**	**48,5 927,63**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,06	2,479	742,25	1839,74	
313. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0923	0,074763	974,96	72,89	
		Итого оплата труда:				**2361,27**	**1912,63**	
313. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002187	3422,17	7,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002187	852,37	1,86	
313. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	0,1053	36,72	3,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
313. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0078	0,006318	3173,59	20,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,006318	1143,29	7,22	
313. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,07	0,0567	2893,28	164,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,0567	981,60	55,66	
313. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00648	56,27	0,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
313. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,243	0,19683	163,71	32,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
313. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0118	0,009558	1799,25	17,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,009558	852,37	8,15	
		Итого эксплуатация машин:				**302,76**	**245,24**	
313.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	0,1458	66,30	9,67	
313.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,000891	24435,92	21,77	
313.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000081	26031,20	2,11	
313.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,002673	26031,20	69,58	
313.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,000186	17400,00	3,24	
313.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,1053	196,54	20,70	
313.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,008019	6598,38	52,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
313.17	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,000251	197175,18	49,51	
313.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,002916	14279,15	41,64	
313.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02868	0,023231	93,00	2,16	
313.20	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	0,23085	905,42	209,02	
313.21	279419 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,82215	26842,16	22068,28	
		Итого материалов:				**27840,23**	**22550,59**	
		Итого прямые затраты:				**30414,27**	**24635,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31559,49	25563,19	
		НР второго уровня	%	4,24		1338,12	1083,88	
		Накладные расходы	%	--		2483,34	2011,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2631,81	2131,77	
314	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0194**		**226705,13**	**4398,08**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201373,90**	**3906,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		8538,25	165,64	
		Накладные расходы	%	--		8538,25	165,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16792,97	325,78	
		ФАСАД						
315	**Е11-150213-0101 11-150213-0101**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**1430,0000**		**6034,04**	**8628675,87**	**54,8 1715022,27**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,252	3221,075	917,30	2954692,10	
315. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	205,205	852,37	174910,59	
		Итого оплата труда:				**2188,53**	**3129602,68**	
315. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	77,935	10,61	826,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
315. 4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	106,678	52,34	5583,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
315. 5	2518 С (31-040202-0101)	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	205,205	997,32	204655,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	205,205	852,37	174910,59	
315. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	400,4	14,28	5717,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**151,60**	**216783,18**	
315. 7	146309 С (21-130503-0101)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	1644,5	363,12	597150,84	
315. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	5,72	162,18	927,67	
315. 9	147713 С (21-130816-2808)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	11611,6	19,40	225265,04	
315.10	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	286	187,87	53730,82	
315.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0047	6,721	93,00	625,05	
315.12	249627 С (22-050102-0105)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	17160	72,40	1242384,00	
315.13	249665 С (22-050104-0501)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	3,5	5005	131,46	657957,30	
		Итого материалов:				**1942,69**	**2778040,72**	
		Итого прямые затраты:				**4160,50**	**5949516,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5359,82	7664538,27	
		НР второго уровня	%	4,24		227,26	324976,42	
		Накладные расходы	%	--		1426,57	2039998,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		446,97	639161,18	
316	**Е11-150213-0501 11-150213-0501**	**Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах**	**м**	**317,1000**		**1585,66**	**502813,81**	**54,8 67311,87**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,4596	145,739	842,82	122831,88	
		Итого оплата труда:				**387,36**	**122831,88**	
316. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0068	2,156	10,61	22,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
316. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,007	2,22	52,34	116,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,44**	**139,06**	
316. 4	135983 С (21-110101-0110)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,022	6,976	28998,36	202298,36	
316. 5	146309 С (21-130503-0101)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,23	72,933	363,12	26483,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0001	0,03171	162,18	5,14	
316. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0004	0,12684	93,00	11,80	
316. 8	249627 С (22-050102-0105)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1,2	380,52	72,40	27549,65	
		Итого материалов:				**808,41**	**256348,38**	
		Итого прямые затраты:				**1196,21**	**379319,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1408,49	446631,18	
		НР второго уровня	%	4,24		59,72	18937,16	
		Накладные расходы	%	--		271,99	86249,03	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		117,46	37245,47	
317	**Е11-150402-0403 11-150402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашивае**	**1386,4200**		**146,77**	**203483,51**	**54,8 38970,39**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0618	85,681	823,09	70522,97	
317. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,69321	852,37	590,87	
		Итого оплата труда:				**51,29**	**71113,84**	
317. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016	2,218	35,59	78,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
317. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,69321	1799,25	1247,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,69321	852,37	590,87	
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**1326,21**	
317. 5	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	526,84	132,73	69927,42	
		Итого материалов:				**50,44**	**69927,42**	
		Итого прямые затраты:				**102,26**	**141776,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				130,37	180746,99	
		НР второго уровня	%	4,24		5,53	7663,67	
		Накладные расходы	%	--		33,64	46634,06	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		10,87	15072,85	
				Отмостка-460,5м2				
318	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**69,0750**		**195,81**	**13525,25**	**59,1 3720**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	7,46	636,57	4748,88	
318. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,813	852,37	1545,53	
		Итого оплата труда:				**91,12**	**6294,41**	
318. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,813	1909,23	3461,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,813	852,37	1545,35	
318. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,253	11,48	83,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**3545,11**	
		Итого прямые затраты:				**120,07**	**8293,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,93	12013,99	
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	509,39	
		Накладные расходы	%	--		61,23	4229,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,50	1001,87	
319	**Е11-060101-0114 11-060101-0114**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**69,0750**		**28816,50**	**1990500,08**	**48,5 30335,79**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,97	67,003	754,98	50585,74	
319. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	13,919	859,44	11962,27	
		Итого оплата труда:				**905,51**	**62548,01**	
319. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,186502	3422,17	638,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,186502	852,37	158,97	
319. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	4,027	36,72	147,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
319. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	12,903	3581,97	46218,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	12,903	852,37	10998,13	
319. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,338467	3173,59	1074,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,338467	1143,29	386,97	
319. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,069075	56,27	3,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
319. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,490432	1799,25	882,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,490432	852,37	418,03	
		Итого эксплуатация машин:				**708,87**	**48965,48**	
319. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	70,456	23008,79	1621118,81	
319.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,02763	26031,20	719,24	
319.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,006907	17400,00	120,19	
319.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,381	196,54	271,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	2,072	6598,38	13673,49	
319.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,504248	93,00	46,90	
319.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,487	905,42	2251,51	
		Итого материалов:				**23716,27**	**1638201,66**	
		Итого прямые затраты:				**25157,48**	**1737752,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25596,65	1768088,67	
		НР второго уровня	%	4,24		1085,30	74966,96	
		Накладные расходы	%	--		1524,47	105302,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2134,56	147444,45	
				Цоколь-297 м2				
320	**Е11-150201-0101 11-150201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатури**	**297,0000**		**1317,33**	**391246,70**	**54,8 87712,07**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,611	181,467	852,37	154677,03	
320. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	7,128	754,98	5381,50	
		Итого оплата труда:				**538,92**	**160058,52**	
320. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,673	52,34	139,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
320. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	7,128	965,17	6879,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	7,128	754,98	5381,50	
		Итого эксплуатация машин:				**23,64**	**7019,64**	
320. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	5,613	17462,95	98024,78	
320. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	1,04	93,00	96,67	
		Итого материалов:				**330,38**	**98121,45**	
		Итого прямые затраты:				**874,81**	**259818,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170,14	347530,19	
		НР второго уровня	%	4,24		49,61	14735,28	
		Накладные расходы	%	--		344,94	102447,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		97,58	28981,24	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:		Тенге		**146767206,13**
в том числе:				
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**24303885,59**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**5549988,19**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**1815690,77**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**116887096,49**
	- перевозка грузов	Тенге		**0,00**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**26235,85**
Накладные расходы I уровня		Тенге		**14519824,54**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге		**161287030,67**
Накладные расходы II уровня		Тенге		**6838570,10**
ИТОГО:		Тенге		**168125600,76**
Сметная прибыль		Тенге		**13450048,06**
ИТОГО по смете:		Тенге		**181575648,82**

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Школа

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2016 года — Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	30762,09622	790,06 --	-- --	-- --	24303885,59
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2031,070219	893,96 --	-- --	-- --	(1815690,77)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**24303885,59**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	104 С	МС231-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	42,5	5338,25 --	-- --	1143,29 48589,82	226875,63
4	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	68,4379558	3422,17 --	-- --	852,37 58334,46	234206,32
5	133 С	МС231-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	44,4624	145,38 --	-- --	-- --	6463,94
6	257 С	МС231-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,418	2761,72 --	-- --	981,6 2373,51	6677,84
7	375 С	МС231-060103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,28208	1208,32 --	-- --	-- --	340,84
8	376 С	МС231-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,2118772	290,57 --	-- --	-- --	1514,42
9	403 С	МС231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	39,0433805	36,72 --	-- --	-- --	1433,67
10	404 С	МС231-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	172,207642	11,67 --	-- --	-- --	2009,66
11	514 С	МС231-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,580292	21,63 --	-- --	-- --	34,18
12	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	110,5907824	10,61 --	-- --	-- --	1173,37
13	620 С	МС232-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	1,107243	2539,34 --	-- --	852,37 943,78	2811,67
14	660 С	МС231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	51,6229312	1909,23 --	-- --	852,37 44001,84	98560,05
15	698 С	МС231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	657,630108	3581,97 --	-- --	852,37 560544,18	2355611,32
16	715 С	МС231-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,5856544	4484,77 --	-- --	981,6 574,88	2626,53
17	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	130,3410702	3173,59 --	-- --	1143,29 149017,64	413649,12
18	776 С	МС231-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,04888	4134,46 --	-- --	1143,29 55,88	202,09
19	783 С	МС231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	352,951126	2893,28 --	-- --	981,6 346456,83	1021186,43
20	786 С	МС231-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	6,4219172	4012,03 --	-- --	981,6 6303,75	25764,92
21	787 С	МС231-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,128323	5503,62 --	-- --	1143,29 3576,58	17217,10
22	976 С	МС231-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	111,5707	52,34 --	-- --	-- --	5839,61
23	1007 С	МС231-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,1991	807,63 --	-- --	754,98 150,32	160,80
24	1010 С	МС231-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	139,9904	904,63 --	-- --	754,98 105689,95	126639,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	1015 С	МС231-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	8,28	12,86 --	-- --	-- --	106,48
26	1023 С	МС231-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1317692	5515,91 --	-- --	1320,89 174,05	726,83
27	1044 С	МС231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,4358273	35,59 --	-- --	-- --	86,69
28	1146 С	МС234-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,4476968	23,82 --	-- --	-- --	105,94
29	1147 С	МС234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6153388	23,16 --	-- --	-- --	14,25
30	1195 С	МС231-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,9585	49,72 --	-- --	-- --	47,66
31	1197 С	МС231-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,950425	71,89 --	-- --	-- --	212,11
32	1198 С	МС231-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,61384	98,45 --	-- --	-- --	355,78
33	1238 С	МС232-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	140,750921	470,55 --	-- --	-- --	66230,35
34	1246 С	МС232-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	4,84883	90,02 --	-- --	-- --	436,49
35	1523 С	МС234-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	7,1527116	15,4 --	-- --	-- --	110,15
36	1569 С	МС231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	65,1162236	1402,13 --	-- --	754,98 49161,45	91301,41
37	1794 С	МС234-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,846214	56,27 --	-- --	-- --	47,62
38	1795 С	МС234-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	34,58901	87,26 --	-- --	-- --	3018,24
39	1866 С	МС234-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	117,72968	11,48 --	-- --	-- --	1351,54
40	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	189,2962978	163,71 --	-- --	-- --	30989,70
41	2216 С	МС234-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	78,3576702	18,64 --	-- --	-- --	1460,59
42	2263 С	МС231-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	20	3417,92 --	-- --	1143,29 22865,8	68358,40
43	2346 С	МС231-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,246265	163,41 --	-- --	-- --	40,24
44	2445 С	МС234-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	3,413504	52,48 --	-- --	-- --	179,14
45	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	263,4945195	1799,25 --	-- --	852,37 224594,82	474092,51
46	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,023998	2302,88 --	-- --	852,37 2577,57	6963,90
47	2515 С	МС231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,242495	46,16 --	-- --	-- --	57,35
48	2518 С	МС231-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	205,205	997,32 --	-- --	852,37 174910,59	204655,05
49	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,7372482	17,05 --	-- --	-- --	131,92
50	2698 С	МС234-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	6,15	180,6 --	-- --	-- --	1110,69
51	2816 С	МС234-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	5,840064	34,46 --	-- --	-- --	201,25
52	2817 С	МС234-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1688828	206,93 --	-- --	-- --	34,95
53	2875 С	МС234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	469,2676409	14,28 --	-- --	-- --	6701,14
54	3007 С	МС231-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	9,588	3428,55 --	-- --	981,6 9411,58	32872,94
55	3008 С	МС234-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,727232	148,69 --	-- --	-- --	108,13
56	3385 С	МС231-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	7,128	965,17 --	-- --	754,98 5381,5	6879,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ВСЕГО	**Тенге**				**1815690,77**	**5549988,19**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
57	100080 С	МС121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,21	6221,04 -- --	5395,14 -- --	-- -- --	38632,66
58	100081 С	МС121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	48,7458	6221,04 -- --	5395,14 -- --	-- -- --	303249,57
59	100261 С	МС121-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,818624	1581,46 -- --	780 -- --	-- -- --	53482,80
60	100262 С	МС121-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	13,99797	1497,82 -- --	698 -- --	-- -- --	20966,44
61	100299 С	МС121-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	88,275	5660,6 -- --	5357 -- --	-- -- --	499689,47
62	100328 С	МС121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	214,817286	1452,32 -- --	669,64 -- --	-- -- --	311983,44
63	100393 С	МС121-010405-0101	Песок кварцевый	т	0,07964	726,83 -- --	260 -- --	-- -- --	57,88
64	100412 С	МС121-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0143754	1439,12 -- --	1265 -- --	-- -- --	20,69
65	100463 С	МС121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,242	21371,8 -- --	17645,26 -- --	-- -- --	154774,58
66	100467 С	МС121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	171,825732	23008,79 -- --	19250,15 -- --	-- -- --	3953502,18
67	100511 С	МС121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,4466	24139,74 -- --	20358,93 -- --	-- -- --	155619,25
68	100533 С	МС121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	35,53971	25929,15 -- --	22113,24 -- --	-- -- --	921514,47
69	102633 С	МС121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	17,189928	11729,08 -- --	8467,23 -- --	-- -- --	201622,04
70	102634 С	МС121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1196	12316,36 -- --	9043 -- --	-- -- --	1473,04
71	102635 С	МС121-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	57,6504	13238,75 -- --	9947,3 -- --	-- -- --	763219,23
72	102636 С	МС121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	42,83582	13911,64 -- --	10607 -- --	-- -- --	595916,51
73	102637 С	МС121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	25,470624	14997,94 -- --	11672 -- --	-- -- --	382006,89
74	102639 С	МС121-020401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,03955	12938,19 -- --	9652,64 -- --	-- -- --	511,71
75	102640 С	МС121-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,792	14579,14 -- --	11261,41 -- --	-- -- --	11546,68
76	102641 С	МС121-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	15,0032	14899,04 -- --	11575,04 -- --	-- -- --	223533,28
77	102643 С	МС121-020401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	256,7604	15642,7 -- --	12304,12 -- --	-- -- --	4016425,91
78	102671 С	МС121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	5,5723575	17591,47 -- --	14056 -- --	-- -- --	98025,96
79	102673 С	МС121-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0272787	18694,09 -- --	15137 -- --	-- -- --	509,95
80	102682 С	МС121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	7,932094	17462,95 -- --	13930 -- --	-- -- --	138517,76
81	102685 С	МС121-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	49,2896	17223,25 -- --	13695 -- --	-- -- --	848927,10
82	102867 С	МС121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,155126	47300,18 -- --	43968 -- --	-- -- --	669540,01
83	104921 С	МС121-030102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	21,3192	31872,62 -- --	28875 -- --	-- -- --	679498,76
84	104923 С	МС121-030102-0104	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	406,66088	37400,65 -- --	34294,64 -- --	-- -- --	15209381,24
85	104975 С	МС121-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,254	46325,68 -- --	42339,29 -- --	-- -- --	58092,40
86	125423 С	С121-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	2156	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
87	126044 С	МС121-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	421,03	2082,94 -- --	2038,11 -- --	-- -- --	876980,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
88	127727 С	МС121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	3,0648062	205870,68 --	201834 --	-- --	630953,74
89	127728 С	МС121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,25408	295123,74 --	289337 --	-- --	74985,04
90	128061 С	МС121-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,648	99,96 --	98 --	-- --	964,41
91	128064 С	МС121-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,40136	107,1 --	105 --	-- --	42,99
92	128065 С	МС121-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,68466	91,8 --	90 --	-- --	62,85
93	128070 С	МС121-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	425,9992757	66,3 --	65 --	-- --	28243,75
94	128246 С	МС121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	51,84	858,77 --	840,83 --	-- --	44518,64
95	128403 С	МС121-050308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	90,14016	9066,45 --	8884 --	-- --	817251,25
96	128849 С	МС121-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0863497	2742,28 --	2688 --	-- --	236,79
97	129995 С	МС121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,76216	136530,54 --	134933 --	-- --	104058,12
98	130010 С	МС121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,211881	364881,42 --	361584 --	-- --	77311,44
99	130720 С	МС121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,99066	397795,44 --	394253 --	-- --	394080,03
100	130722 С	С121-060510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0009741	-- --	-- --	-- --	--
101	131018 С	МС121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11111	346297,07 --	343138 --	-- --	38477,07
102	131019 С	МС121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0231898	327489,06 --	324470 --	-- --	7594,41
103	131502 С	МС121-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	1,14	13334,63 --	12467 --	-- --	15201,48
104	131534 С	МС121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0116445	43438,52 --	42066 --	-- --	505,82
105	131541 С	МС121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	26,033975	38709,8 --	37430 --	-- --	1007770,00
106	131542 С	МС121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,2828	38743,46 --	37463 --	-- --	320904,33
107	131543 С	МС121-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,627644	39464,6 --	38170 --	-- --	24769,72
108	131548 С	МС121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,408103	24435,92 --	23436 --	-- --	9972,37
109	131551 С	МС121-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015329	24209,48 --	23214 --	-- --	37,11
110	131555 С	МС121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,63585	17461,64 --	16607 --	-- --	11102,98
111	131577 С	МС121-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	47103,13 --	45684,52 --	-- --	9420,63
112	131578 С	МС121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	62,57988	45129,92 --	43750 --	-- --	2824225,00
113	131587 С	МС121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0426734	31495,34	30357	--	1344,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
114	131589 С	МС121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,10432	32764,22 --	31601 --	-- --	429352,82
115	131597 С	МС121-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,14	26031,2 --	25000 --	-- --	29675,57
116	131598 С	МС121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,962186	26031,2 --	25000 --	-- --	25046,86
117	131600 С	МС121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,605702	26031,2 --	25000 --	-- --	67829,55
118	131630 С	МС121-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15048	21960,38 --	21009 --	-- --	3304,60
119	131643 С	МС121-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03336	18561,74 --	17677 --	-- --	619,22
120	131654 С	МС121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0993816	14373,62 --	13571 --	-- --	1428,47
121	131813 С	МС121-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,4358783	123121,56 --	120272 --	-- --	53666,02
122	132711 С	МС121-070507-1301	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,0102	456108,05 --	442896 --	-- --	4652,30
123	132717 С	МС121-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,0051975	337149,53 --	326270 --	-- --	1752,33
124	133147 С	МС121-070602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	335,2139	8337,48 --	8174 --	-- --	2794839,19
125	133764 С	МС121-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,73	7792,7 --	7595,33 --	-- --	21274,07
126	133765 С	МС121-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,6	8276,86 --	8070 --	-- --	29796,70
127	133774 С	МС121-090102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,8	10566,38 --	10328 --	-- --	114116,90
128	133828 С	С121-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	9,5 --	-- --	-- --	-- --	--
129	133849 С	МС121-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,3452	13843,15 --	13527 --	-- --	18621,81
130	133852 С	МС121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	7,1104	21221,83 --	20761 --	-- --	150895,70
131	133861 С	МС121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	235,05	17389,69 --	17004 --	-- --	4087446,63
132	133862 С	МС121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	36,846	16027,99 --	15669 --	-- --	590567,32
133	134095 С	МС121-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	138,7	2220,25 --	2172 --	-- --	307948,67
134	134130 С	МС121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	162	59,28 --	58,04 --	-- --	9603,36
135	134848 С	С121-099999-9902	Блоки оконные	м2	280,3516 --	-- --	-- --	-- --	--
136	134849 С	С121-099999-9903	Блоки дверные	м2	192,9939 --	-- --	-- --	-- --	--
137	134865 С	МС121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2915,1948	1516,57 --	1483,42 --	-- --	4421097,00
138	134901 С	МС121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	130	652,87 --	638,39 --	-- --	84873,10
139	134908 С	МС121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	870,62 --	852,68 --	-- --	60943,40
140	134910 С	МС121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	130	912,01 --	892,86 --	-- --	118561,30
141	134913 С	МС121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	615,95 --	602,68 --	-- --	19402,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	135258 С	МС121-100104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	58,5	2960,62 --	2896 --	-- --	173196,27
143	135510 С	МС121-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	350,2	391,68 --	384 --	-- --	137166,34
144	135531 С	МС121-100401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	22,6974	186,66 --	183 --	-- --	4236,70
145	135535 С	МС121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2539,196	153 --	150 --	-- --	388496,99
146	135545 С	МС121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	281,64078	215,22 --	211 --	-- --	60614,73
147	135565 С	МС121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	32,00505	71,08 --	69 --	-- --	2274,92
148	135569 С	МС121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	154,56	266,81 --	261 --	-- --	41238,15
149	135832 С	МС121-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	198,7632	729,15 --	714 --	-- --	144928,19
150	135836 С	МС121-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	8163,52	100,83 --	98 --	-- --	823127,72
151	135861 С	МС121-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	35,535	547,74 --	537 --	-- --	19463,94
152	135862 С	МС121-100501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	10,6216	483,48 --	474 --	-- --	5135,33
153	135867 С	МС121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6309,6	212,16 --	208 --	-- --	1338644,74
154	135878 С	МС121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4,9	351,2 --	344 --	-- --	1720,88
155	135936 С	МС121-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,4889	192136,51 --	187500 --	-- --	93935,54
156	135944 С	МС121-100502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,20944	1112,82 --	1091 --	-- --	233,07
157	135963 С	МС121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	335,142494	982,74 --	963 --	-- --	329357,93
158	135976 С	МС121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	1,02289	13868,51 --	13470,29 --	-- --	14185,96
159	135978 С	МС121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	3,84	16882,58 --	16341,07 --	-- --	64829,11
160	135983 С	МС121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	6,9762	28998,36 --	28093 --	-- --	202298,36
161	139694 С	МС121-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,436	26795,84 --	26211,5 --	-- --	38478,83
162	144476 С	МС121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2079	24100,48 --	22767,86 --	-- --	5010,49
163	144533 С	МС121-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,01212	22533,99 --	21232,09 --	-- --	273,11
164	144600 С	МС121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0675564	17400 --	16369,05 --	-- --	1175,48
165	144636 С	МС121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,42064	117201,8 --	114146 --	-- --	49299,77
166	144669 С	МС121-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,51973	58564,32 --	57416 --	-- --	89001,95
167	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0262917	381819,66 --	374333 --	-- --	10038,67
168	144749 С	МС121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02502	395629,44 --	387872 --	-- --	9898,65
169	144766 С	МС121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	9,0390694	298,58 --	292 --	-- --	2698,89
170	145198 С	МС121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,09741	178506,12 --	175006 --	-- --	17388,28
171	145203 С	МС121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	20	76,57 --	75 --	-- --	1531,40
172	145738 С	МС121-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	141,4	12,4 --	4,1 --	-- --	1753,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	145749 С	МС121-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	437,8104	32,92 --	19,72 --	-- --	14412,72
174	145787 С	МС121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1210,54568	24,49 --	24 --	-- --	29646,26
175	145799 С	МС121-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	1,1424	5468,58 --	5357 --	-- --	6247,31
176	145803 С	МС121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,238	8749,53 --	8571 --	-- --	2082,39
177	145969 С	МС121-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,59008	314,02 --	307,14 --	-- --	1127,36
178	145975 С	МС121-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	4,432156	346,48 --	339 --	-- --	1535,65
179	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	662,2594802	196,54 --	192 --	-- --	130160,48
180	145986 С	МС121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,14304	154210,74 --	151187 --	-- --	22058,30
181	146016 С	МС121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,2793948	1215531,96 --	1191698 --	-- --	339613,31
182	146073 С	МС121-130401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,0013	281824,98 --	276299 --	-- --	366,37
183	146096 С	МС121-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,01932	31967,82 --	31341 --	-- --	617,62
184	146097 С	МС121-130401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,003982	45265,56 --	44378 --	-- --	180,25
185	146309 С	МС121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1717,433	363,12 --	356 --	-- --	623634,27
186	146546 С	МС121-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,2618	52231,66 --	50396 --	-- --	13674,25
187	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,3875422	180,96 --	163,39 --	-- --	1155,89
188	146664 С	МС121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,9326309	91,04 --	88 --	-- --	175,95
189	146741 С	МС121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3,22861	51147,9 --	50145 --	-- --	165136,62
190	146743 С	МС121-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,1882608	67003,8 --	65690 --	-- --	12614,19
191	146856 С	МС121-130704-2301	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,006192	328693,16 --	321428,57 --	-- --	2035,27
192	146857 С	МС121-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,2979721	70961,02 --	68750 --	-- --	21144,41
193	146859 С	МС121-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	1,1669216	774943,6 --	758929 --	-- --	904298,44
194	146883 С	МС121-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001369	273897,54 --	268527 --	-- --	37,50
195	146895 С	МС121-130704-3602	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,000774	547543,55 --	535714 --	-- --	423,80
196	146897 С	МС121-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0120258	187968,66 --	184283 --	-- --	2260,47
197	147027 С	МС121-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,354552	2685,66 --	2633 --	-- --	952,21
198	147047 С	МС121-130803-1001	Ветошь	кг	33,9699944	84,66 --	83 --	-- --	2875,90
199	147049 С	МС121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20,1096504	6598,38 --	6469 --	-- --	132691,12
200	147074 С	МС121-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005517	1774323,66 --	1739533 --	-- --	978,85
201	147090 С	МС121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	17,514086	547,44 --	536 --	-- --	9587,91
202	147147 С	МС121-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	1,88496	276,49 --	269,64 --	-- --	521,17
203	147162 С	МС121-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	170,598716	108,14 --	106 --	-- --	18448,55
204	147163 С	МС121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	470,384024	80,69	79	--	37955,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
205	147200 С	МС121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0787198	77745,42 --	76221 --	-- --	6120,10
206	147202 С	МС121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3007,25	97,92 --	96 --	-- --	294469,92
207	147307 С	МС121-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	272,36183	162,18 --	159 --	-- --	44171,64
208	147337 С	МС121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1798058	200244,36 --	196318 --	-- --	36005,10
209	147347 С	МС121-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022293	208172,82 --	204091 --	-- --	464,07
210	147348 С	МС121-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0521488	197175,18 --	193309 --	-- --	10282,45
211	147444 С	МС121-130814-0401	Ерши металлические	кг	9,253962	190,42 --	186 --	-- --	1762,14
212	147482 С	МС121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,3627	304460,6 --	297801 --	-- --	110427,86
213	147626 С	МС121-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,3830893	20254,14 --	19857 --	-- --	7759,14
214	147674 С	МС121-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,894032	1087,32 --	1066 --	-- --	972,10
215	147697 С	МС121-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,01474	75443,28 --	73964 --	-- --	1112,03
216	147713 С	МС121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	11611,6	19,4 --	19 --	-- --	225265,04
217	147780 С	МС121-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2879,2128	9,87 --	9 --	-- --	28417,83
218	147838 С	МС121-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0013	71863,08 --	70454 --	-- --	93,42
219	149074 С	МС122-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	326,4	2155,37 --	2100 --	-- --	703512,77
220	149134 С	МС122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	5,0985	345,16 --	329,93 --	-- --	1759,80
221	149136 С	МС122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	15,708	402,42 --	383,39 --	-- --	6321,21
222	149219 С	МС122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025387	283474,83 --	276785,71 --	-- --	719,66
223	149237 С	МС122-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,019725	320874,31 --	313393 --	-- --	6329,25
224	149244 С	МС122-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	286	187,87 --	183 --	-- --	53730,82
225	149248 С	МС122-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008264	83177,59 --	80357 --	-- --	687,38
226	149365 С	МС122-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1316973	54217,08 --	53154 --	-- --	7140,24
227	149370 С	МС122-040601-0402	Растворитель, марка РС-2	т	0,000081	347285,17 --	339286 --	-- --	28,13
228	149372 С	МС122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0024559	347224,83 --	339285,71 --	-- --	852,76
229	149375 С	МС122-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0024898	444671,26 --	434821,43 --	-- --	1107,14
230	149388 С	МС122-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	71,31866	371,47 --	363 --	-- --	26492,74
231	149529 С	МС122-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0119431	387279,4 --	378120,54 --	-- --	4625,33
232	149535 С	МС122-040705-0602	Эмаль пентафталевая ПФ-133 темно-серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0038451	680584,95 --	665675 --	-- --	2616,90
233	149589 С	МС122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,2366076	133266,73 --	129464 --	-- --	431332,11
234	149611 С	МС122-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	526,8396	132,73 --	129 --	-- --	69927,42
235	149612 С	МС122-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Г СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,096	132,73 --	129 --	-- --	410,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	149999 С	МС122-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	997,356	2487,35 -- --	2436 -- --	-- -- --	2480773,45
237	150046 С	МС122-060204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,3456	103546,74 -- --	101081 -- --	-- -- --	35785,75
238	150047 С	МС122-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,87185	97215,6 -- --	94874 -- --	-- -- --	84757,42
239	150050 С	МС122-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	4,038668	45047,15 -- --	43750 -- --	-- -- --	181930,48
240	150083 С	МС122-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	84,2928	2068,65 -- --	2008,93 -- --	-- -- --	174372,30
241	150296 С	МС122-060301-1211	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	30,3	1989,56 -- --	1931 -- --	-- -- --	60283,67
242	245729 С	МС121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	24,894	81202,56 -- --	78007,2 -- --	-- -- --	2021456,53
243	247669 С	МС121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	61,692	31057,53 -- --	28909,54 -- --	-- -- --	1916001,14
244	247673 С	МС121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	28,021	29580,37 -- --	27461,34 -- --	-- -- --	828871,55
245	247677 С	МС121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	426,101	28384,79 -- --	26289,2 -- --	-- -- --	12094787,40
246	247819 С	МС121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	164,87	46099,46 -- --	43592,4 -- --	-- -- --	7600418,00
247	248298 С	С121-060405-9901	Конструкции стальные	т	3,65779	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
248	248314 С	МС121-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036066	14279,15 -- --	13393 -- --	-- -- --	514,99
249	248387 С	МС121-070510-0501	Опилки древесные	м3	6,172224	2308,38 -- --	2018 -- --	-- -- --	14247,84
250	248391 С	МС121-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,09688	19717,62 -- --	19331 -- --	-- -- --	1910,24
251	248394 С	МС121-070510-0901	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	16,128	120,71 -- --	118 -- --	-- -- --	1946,81
252	248491 С	С121-100101-9903	Металлочерепица	м2	2810,1248	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
253	248659 С	С121-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1940,52	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
254	248665 С	С121-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	3,97725	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
255	249073 С	МС121-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,13937	94324,1 -- --	91737 -- --	-- -- --	13145,95
256	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	230,8839888	93 -- --	93 -- --	-- -- --	21472,21
257	249186 С	МС121-130809-9901	Лента бутиловая	м	745,398612	48,98 -- --	48 -- --	-- -- --	36509,62
258	249209 С	МС121-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,1571119	575926,68 -- --	564634 -- --	-- -- --	90484,95
259	249302 С	МС122-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	166,65	222,36 -- --	218 -- --	-- -- --	37056,29
260	249372 С	МС122-040201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,000387	1567641,73 -- --	1535714 -- --	-- -- --	606,68
261	249397 С	МС122-040201-0606	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, зеленая ГОСТ 10503-71	кг	130,8781	312,62 -- --	305,36 -- --	-- -- --	40915,11
262	249431 С	МС122-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	10,25	367,39 -- --	359 -- --	-- -- --	3765,75
263	249436 С	МС122-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,1	865,66 -- --	848,21 -- --	-- -- --	3549,21
264	249440 С	МС122-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,0418032	120,36 -- --	118 -- --	-- -- --	245,75
265	249445 С	МС122-040301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,71808	580,1 -- --	568 -- --	-- -- --	416,56
266	249453 С	МС122-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6164,0572	83,36	81	--	513835,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
267	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,46905	1184,41 --	1160 --	-- --	555,55
268	249517 С	МС122-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,364584	2227,68 --	2184 --	-- --	25316,66
269	249523 С	МС122-040501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	2,808	889,57 --	871 --	-- --	2497,91
270	249624 С	МС122-050102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	699,396	70,42 --	68,28 --	-- --	49251,47
271	249627 С	МС122-050102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	17540,52	72,4 --	70,22 --	-- --	1269933,65
272	249665 С	МС122-050104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	5005	131,46 --	128,13 --	-- --	657957,30
273	249697 С	МС122-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	68,28	172,36 --	168,22 --	-- --	11768,74
274	249765 С	МС122-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	696,9	131,49 --	128,57 --	-- --	91635,38
275	269376 С	МС121-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	37	1921,53 --	1851,79 --	-- --	71096,61
276	269379 С	МС121-040102-0104	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3614,75 --	3486,16 --	-- --	7229,50
277	269380 С	МС121-040102-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	4	4622,37 --	4441,96 --	-- --	18489,48
278	269505 С	МС121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1700,79	6746,91 --	6425,45 --	-- --	11475077,06
279	269563 С	МС121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0444	103444,96 --	100792 --	-- --	4592,96
280	269620 С	МС121-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	2519,48 --	2500 --	-- --	7558,44
281	271947 С	МС121-090402-0304	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,48	36925,71 --	36619 --	-- --	128501,47
282	271977 С	МС121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	30	1730,52 --	1693,18 --	-- --	51915,60
283	274377 С	С121-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,22822	-- --	-- --	-- --	--
284	274568 С	МС121-060801-0203	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,4	338684,4 --	335582 --	-- --	135473,76
285	274603 С	МС121-070506-0935	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, шлифованная, сорт 2/2, толщина 10 мм	м2	25	1865,37 --	1824 --	-- --	46634,25
286	274653 С	МС121-090304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	6,9678	75460,69 --	74880 --	-- --	525795,00
287	275940 С	МС127-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	51,44464	702,64 --	669,64 --	-- --	36147,06
288	275941 С	МС127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	6,36405	905,42 --	857,14 --	-- --	5762,14
289	276161 С	С122-040203-9901	Краски сухие	кг	0,1715	-- --	-- --	-- --	--
290	279359 С	МС121-020101-2403	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,282	23803,89 --	20029,66 --	-- --	220947,71
291	279399 С	МС121-020101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	56,84	24980,71 --	21183,4 --	-- --	1419903,56
292	279419 С	МС121-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	36,961	26842,16 --	23008,36 --	-- --	992113,08
293	279796 С	МС121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,5126	270377,3 --	264434,52 --	-- --	408972,70
294	279805 С	МС121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,47497	197108,17 --	192602,04 --	-- --	93620,47
295	279826 С	МС121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0107862	358261,23 --	350595,24 --	-- --	3864,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,96461	192359,44 --	187946,42 --	-- --	185551,84
297	279851 С	МС121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,00229	189337,53 --	184983,77 --	-- --	189771,11
298	279852 С	МС121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,93653	182979,08 --	178750 --	-- --	1635198,00
299	279860 С	МС121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,3602812	270178,64 --	264126,59 --	-- --	907876,20
300	279861 С	МС121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52622	212862,38 --	207934,19 --	-- --	112012,44
301	279862 С	МС121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,89377	201373,9 --	196670,97 --	-- --	381355,85
302	279916 С	МС122-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	106,05	1437,49 --	1407,88 --	-- --	152445,81
303	279917 С	С122-060301-9900	Керамические плитки	м2	194,8608	-- --	-- --	-- --	--
304		С ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	641,74	270 --	-- --	-- --	173269,80
305		С121-040509-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 24 мм ГОСТ 17608-91	м2	79,1	2187,28 --	2098,22 --	-- --	173013,85
306		С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4098	299948,04 --	297134 --	-- --	122918,71
307		С121-060402-0101 в ценах IV квартала 2017 года	ФЕРМА	т	1,06716	279125,03 --	276466 --	-- --	297871,07
308		С121-060408-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Балка Б-1	т	0,292	229194,34 --	226907 --	-- --	66924,75
309		С121-060510-1601 в ценах IV квартала 2017 года	Каркас из уголка (Кр1,Кр2)	т	0,188	257853,69 --	255353 --	-- --	48476,49
310		С121-090102-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	21,42	9356,87 --	9128,83 --	-- --	200424,16
311		С121-090102-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	58,8	8948,6 --	8729,46 --	-- --	526177,68
312		С121-090102-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	48	8275,08 --	8070,04 --	-- --	397203,84
313		С121-090102-0120 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДС 19-9ГУ внутренние СТ РК 943-92	м2	5,13	13108,48 --	12798,86 --	-- --	67246,50
314		С121-090102-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП СТ РК 943-92	м2	16,8	16121,88 --	15771 --	-- --	270847,58
315		С121-090102-0212 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 24-13БП СТ РК 943-92	м2	3,12	15638,07 --	15294 --	-- --	48790,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316		С121-090102-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП СТ РК 943-92	м2	7,2	15710,02 --	15369 --	-- --	113112,14
317		С121-090102-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,71	31524,89 --	30839 --	-- --	53907,56
318		С121-090202-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-8, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,22	25205,34 --	24690 --	-- --	81161,19
319		С121-110101-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные "Руф баттс"	м3	291,078	16882,58 --	16341,07 --	-- --	4914147,62
320		С121-130204-2301 в ценах IV квартала 2017 года	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 70 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,07	4291,88 --	4204 --	-- --	300,43
321		С121-130207-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 4 мм х 25 мм	10 шт.	20	54,67 --	53,57 --	-- --	1093,40
322		С121-130211-0602 в ценах IV квартала 2017 года	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,0х25 мм	шт.	750	2,06 --	2 --	-- --	1545,00
323		С121-130211-0612 в ценах IV квартала 2017 года	Шурупы типа LN размерами 3,0 мм х 15 мм	шт.	200	0,96 --	0,94 --	-- --	192,00
324		С121-130816-3301 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут	шт.	4	818,81 --	802 --	-- --	3275,24
325		С122-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89 для заделки швов	кг	3,375	752,48 --	737 --	-- --	2539,62
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**116887096,49**
			ОБОРУДОВАНИЕ						
326		С Прайс-лист Уральский Кровельный Центр "АГРАН"2100: 1,12:1,06	Стоимость сайдинга	м2	14,832	1768,87 --	1768,87 --	-- --	26235,88
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**26235,88**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Наименование объекта Школа

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на Водопровод и канализация

Основание: ВК.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	4357,066
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1181,026
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,361

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование						
1	**Е11-170101-0106 11-170101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**34,0000**		**3340,10**	**113563,26**	**60,4 34719,98**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	66,3	852,37	56512,13	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,19	816,20	971,27	
		Итого оплата труда:				**1690,69**	**57483,40**	
1. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,68	10,61	7,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,442	1402,13	619,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,442	754,98	333,70	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,748	1799,25	1345,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,748	852,37	637,57	
		Итого эксплуатация машин:				**58,02**	**1972,80**	
1. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01224	205870,68	2519,86	
1. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	6,8	339,66	2309,69	
1. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	13,6	138,79	1887,54	
1. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	1,02	304,79	310,89	
1.10	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,68	448,92	305,27	
1.11	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	34	--	--	
1.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,36	247,03	335,96	
		Итого материалов:				**225,56**	**7669,20**	
		Итого прямые затраты:				**1945,71**	**66154,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2966,89	100874,10	
		НР второго уровня	%	4,24		125,80	4277,06	
		Накладные расходы	%	--		1146,97	38997,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		247,41	8412,09	
2	**С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**34,0000**		**9255,10**	**314673,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8220,97**	**279512,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		348,57	11851,35	
		Накладные расходы	%	--		348,57	11851,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		685,56	23309,15	
3	**С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**34,0000**		**4307,90**	**146468,58**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3826,55**	**130102,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		162,25	5516,35	
		Накладные расходы	%	--		162,25	5516,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		319,10	10849,52	
4	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**34,0000**		**1025,79**	**34876,79**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,17**	**30979,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	1313,54	
		Накладные расходы	%	--		38,63	1313,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		75,98	2583,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**Е11-170301-0101 11-170301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**14,0000**		**4115,81**	**57621,28**	**60,4 16307,08**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,22	31,08	842,82	26194,85	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,994	808,48	803,63	
		Итого оплата труда:				**1928,46**	**26998,47**	
5. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,28	10,61	2,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,448	1402,13	628,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,448	754,98	338,23	
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,546	1799,25	982,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,546	852,37	465,39	
		Итого эксплуатация машин:				**115,25**	**1613,52**	
5. 6	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,4	5,6	339,66	1902,10	
5. 7	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00112	1120908,60	1255,42	
5. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	5,6	138,79	777,22	
5. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,056	304,79	17,07	
5.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0001	0,0014	1083772,12	1517,28	
5.11	147640 С (21-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,12	1191,36	1334,32	
5.12	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,28	448,92	125,70	
5.13	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	14	--	--	
5.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,56	247,03	138,34	
		Итого материалов:				**504,82**	**7067,44**	
		Итого прямые затраты:				**2491,13**	**34875,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3655,92	51182,88	
		НР второго уровня	%	4,24		155,01	2170,15	
		Накладные расходы	%	--		1319,80	18477,23	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		304,87	4268,24	
6	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**14,0000**		**15858,14**	**222014,00**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**14086,21**	**197206,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		597,26	8361,57	
		Накладные расходы	%	--		597,26	8361,57	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1174,68	16445,48	
7	**Е11-170101-0110 11-170101-0110**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**1962,93**	**7851,72**	**60,4 2208,36**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,99	3,96	852,37	3375,39	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,34	826,02	280,85	
		Итого оплата труда:				**914,06**	**3656,23**	
7. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,092	1402,13	129,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,092	754,98	69,46	
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,248	1799,25	446,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062	0,248	852,37	211,39	
		Итого эксплуатация машин:				**143,80**	**575,21**	
7. 5	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0008	196476,17	157,18	
7. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00004	381819,66	15,27	
7. 7	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,24	304,79	73,15	
7. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00007	0,00028	1083772,12	303,46	
7. 9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000012	195385,08	2,34	
7.10	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,28	448,92	125,70	
7.11	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	4	--	--	
7.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,56	247,03	138,34	
		Итого материалов:				**203,86**	**815,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1191,51**	**4766,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1743,60	6974,40	
		НР второго уровня	%	4,24		73,93	295,71	
		Накладные расходы	%	--		626,02	2504,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,40	581,61	
8	**С123-030102-0205 23-030102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4,0000**		**7953,27**	**31813,08**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7064,60**	**28258,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		299,54	1198,16	
		Накладные расходы	%	--		299,54	1198,16	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		589,13	2356,52	
9	**Е11-170201-0103 11-170201-0103**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1112,22**	**4448,90**	**60,4 1441,53**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	2,8	852,37	2386,64	
		Итого оплата труда:				**596,66**	**2386,64**	
9. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,04	10,61	0,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**0,42**	
9. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,8	72,90	58,32	
9. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,052	304,79	15,85	
9. 5	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	448,92	23,34	
9. 6	187843 С (23-030102-1200)	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	4	--	--	
9. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,104	247,03	25,69	
		Итого материалов:				**30,80**	**123,20**	
		Итого прямые затраты:				**627,57**	**2510,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				987,95	3951,79	
		НР второго уровня	%	4,24		41,89	167,56	
		Накладные расходы	%	--		402,27	1609,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		82,39	329,55	
10	**С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4,0000**		**8101,21**	**32404,84**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7196,01**	**28784,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		305,11	1220,44	
		Накладные расходы	%	--		305,11	1220,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		600,09	2400,36	
11	**С123-030102-1306 23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4,0000**		**1025,79**	**4103,15**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,17**	**3644,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	154,53	
		Накладные расходы	%	--		38,63	154,53	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		75,98	303,94	
12	**Е11-170501-0102 11-170501-0102**	**Мойки на два отделения. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**4083,19**	**4083,19**	**60,4 1212,78**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,26	2,26	852,37	1926,36	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103	0,103	791,86	81,56	
		Итого оплата труда:				**2007,92**	**2007,92**	
12. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	10,61	0,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,064	1402,13	89,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,064	754,98	48,32	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	1799,25	70,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039	852,37	33,24	
		Итого эксплуатация машин:				**160,12**	**160,12**	
12. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	12316,36	12,32	
12. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	339,66	67,93	
12. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	138,79	55,52	
12. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,07	0,07	304,79	21,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00014	0,00014	1083772,12	151,73	
12.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	448,92	8,98	
12.12	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--	
12.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	247,03	9,88	
		Итого материалов:				**327,69**	**327,69**	
		Итого прямые затраты:				**2414,16**	**2414,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3626,94	3626,94	
		НР второго уровня	%	4,24		153,78	153,78	
		Накладные расходы	%	--		1366,56	1366,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		302,46	302,46	
13	**Т Ценовое предложение ТОО "Алькамед"172 500:1,12:1,06**	**Мойка 2-х секционная**	**шт**	**1,0000**		**163577,43**	**163577,43**	
		Итого прямые затраты:				**145299,87**	**145299,87**	
		НР второго уровня	%	4,24		6160,71	6160,71	
		Накладные расходы	%	--		6160,71	6160,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		12116,85	12116,85	
14	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**1025,79**	**1025,79**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,17**	**911,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	38,63	
		Накладные расходы	%	--		38,63	38,63	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		75,98	75,98	
15	**Е11-170501-0101 11-170501-0101**	**Ванна на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2807,23**	**2807,23**	**60,4 816,27**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,56	1,56	852,37	1329,70	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,027	805,48	21,75	
		Итого оплата труда:				**1351,45**	**1351,45**	
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	10,61	0,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013	1402,13	18,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,013	754,98	9,81	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,014	1799,25	25,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,014	852,37	11,93	
		Итого эксплуатация машин:				**43,63**	**43,63**	
15. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	12316,36	12,32	
15. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	339,66	67,93	
15. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	138,79	55,52	
15. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	304,79	3,96	
15.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00014	0,00014	1083772,12	151,73	
15.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	448,92	5,84	
15.12	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--	
15.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,027	247,03	6,67	
		Итого материалов:				**303,96**	**303,96**	
		Итого прямые затраты:				**1677,29**	**1677,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2493,56	2493,56	
		НР второго уровня	%	4,24		105,73	105,73	
		Накладные расходы	%	--		922,00	922,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		207,94	207,94	
16	**С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ванна на одно отделение**	**шт.**	**1,0000**		**4258,98**	**4258,98**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3783,10**	**3783,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		160,40	160,40	
		Накладные расходы	%	--		160,40	160,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		315,48	315,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**1025,79**	**1025,79**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,17**	**911,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	38,63	
		Накладные расходы	%	--		38,63	38,63	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		75,98	75,98	
18	**Е11-170501-0102 11-170501-0102**	**Мойки на три отделения. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**4083,19**	**4083,19**	**60,4 1212,78**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,26	2,26	852,37	1926,36	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103	0,103	791,86	81,56	
		Итого оплата труда:				**2007,92**	**2007,92**	
18. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	10,61	0,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,064	1402,13	89,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,064	754,98	48,32	
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	1799,25	70,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039	852,37	33,24	
		Итого эксплуатация машин:				**160,12**	**160,12**	
18. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	12316,36	12,32	
18. 7	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	339,66	67,93	
18. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	138,79	55,52	
18. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,07	0,07	304,79	21,34	
18.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00014	0,00014	1083772,12	151,73	
18.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	448,92	8,98	
18.12	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--	
18.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	247,03	9,88	
		Итого материалов:				**327,69**	**327,69**	
		Итого прямые затраты:				**2414,16**	**2414,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3626,94	3626,94	
		НР второго уровня	%	4,24		153,78	153,78	
		Накладные расходы	%	--		1366,56	1366,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		302,46	302,46	
19	**Т Ценовое предложение ТОО "Алькамед"246 000:1.12:1.06**	**Мойка 3-х секционная**	**шт**	**1,0000**		**233275,63**	**233275,63**	
		Итого прямые затраты:				**207210,24**	**207210,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		8785,71	8785,71	
		Накладные расходы	%	--		8785,71	8785,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17279,68	17279,68	
20	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**6,0000**		**1025,79**	**6154,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,17**	**5467,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	231,80	
		Накладные расходы	%	--		38,63	231,80	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		75,98	455,91	
21	**Е11-170201-0103 11-170201-0103**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1112,22**	**1112,22**	**60,4 360,38**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	0,7	852,37	596,66	
		Итого оплата труда:				**596,66**	**596,66**	
21. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,01	10,61	0,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**0,11**	
21. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,2	72,90	14,58	
21. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	304,79	3,96	
21. 5	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	448,92	5,84	
21. 6	187843 С (23-030102-1200)	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	1	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	247,03	6,42	
		Итого материалов:				**30,80**	**30,80**	
		Итого прямые затраты:				**627,57**	**627,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				987,95	987,95	
		НР второго уровня	%	4,24		41,89	41,89	
		Накладные расходы	%	--		402,27	402,27	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		82,39	82,39	
22	**С123-030102-1227 23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**7076,13**	**7076,13**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6285,47**	**6285,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		266,50	266,50	
		Накладные расходы	%	--		266,50	266,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		524,16	524,16	
23	**С123-030102-1205 23-030102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**5,0000**		**2554,67**	**12773,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2269,22**	**11346,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		96,21	481,07	
		Накладные расходы	%	--		96,21	481,07	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		189,23	946,17	
24	**Е11-170101-0108 11-170101-0108**	**Биде. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**4708,12**	**9416,24**	**60,4 2877,41**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,75	5,5	852,37	4688,03	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	0,092	824,85	75,89	
		Итого оплата труда:				**2381,96**	**4763,92**	
24. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,04	10,61	0,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,026	1402,13	36,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,026	754,98	19,63	
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,033	0,066	1799,25	118,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,066	852,37	56,26	
		Итого эксплуатация машин:				**77,82**	**155,63**	
24. 6	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	339,66	271,73	
24. 7	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	196476,17	78,59	
24. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	138,79	111,03	
24. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,024	304,79	7,31	
24.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00007	0,00014	1083772,12	151,73	
24.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	448,92	10,77	
24.12	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	2	--	--	
24.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,048	247,03	11,86	
		Итого материалов:				**321,51**	**643,03**	
		Итого прямые затраты:				**2743,35**	**5486,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4182,05	8364,10	
		НР второго уровня	%	4,24		177,32	354,64	
		Накладные расходы	%	--		1616,02	3232,05	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		348,75	697,50	
25	**С123-030102-0701 23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**11812,68**	**23625,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10492,77**	**20985,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		444,89	889,79	
		Накладные расходы	%	--		444,89	889,79	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		875,01	1750,03	
26	**Е11-170401-0101 11-170401-0101**	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**1713,69**	**1713,69**	**60,4 479,99**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,93	0,93	832,64	774,36	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,025	813,41	20,34	
		Итого оплата труда:				**794,69**	**794,69**	
26. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	10,61	0,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,01	1402,13	14,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	754,98	7,55	
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,015	1799,25	26,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,015	852,37	12,79	
		Итого эксплуатация машин:				**41,22**	**41,22**	
26. 6	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,08	0,08	339,66	27,17	
26. 7	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00016	196476,17	31,44	
26. 8	145636 С (21-130207-0409)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	138,79	55,52	
26. 9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,012	304,79	3,66	
26.10	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00009	0,00009	1083772,12	97,54	
26.11	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	448,92	5,39	
26.12	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--	
26.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	247,03	5,93	
		Итого материалов:				**226,64**	**226,64**	
		Итого прямые затраты:				**1042,22**	**1042,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1522,21	1522,21	
		НР второго уровня	%	4,24		64,54	64,54	
		Накладные расходы	%	--		544,53	544,53	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		126,94	126,94	
27	**С123-030102-0803 23-030102-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**10164,49**	**10164,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9028,75**	**9028,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		382,82	382,82	
		Накладные расходы	%	--		382,82	382,82	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		752,93	752,93	
28	**Е11-170101-0111 11-170101-0111**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**5,0000**		**4612,33**	**23061,66**	**60,4 1216,69**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,46	2,3	852,37	1960,45	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,065	829,90	53,94	
		Итого оплата труда:				**402,88**	**2014,39**	
28. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,015	1402,13	21,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,015	754,98	11,32	
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	1799,25	89,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	852,37	42,62	
		Итого эксплуатация машин:				**22,20**	**110,99**	
28. 5	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,001	196476,17	196,48	
28. 6	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00007	0,00035	1083772,12	379,32	
28. 7	245424 С (23-030102-2202)	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	5	3324,18	16620,90	
		Итого материалов:				**3439,34**	**17196,70**	
		Итого прямые затраты:				**3853,63**	**19268,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4096,97	20484,84	
		НР второго уровня	%	4,24		173,71	868,56	
		Накладные расходы	%	--		417,05	2085,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		341,65	1708,27	
29	**Е11-170101-0112 11-170101-0112**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**9306,32**	**27918,95**	**60,4 1263,18**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,79	2,37	852,37	2020,12	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,087	818,79	71,23	
		Итого оплата труда:				**697,12**	**2091,35**	
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,03	1402,13	42,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	754,98	22,65	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,057	1799,25	102,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	852,37	48,59	
		Итого эксплуатация машин:				**48,21**	**144,62**	
29. 5	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	0,00096	196476,17	188,62	
29. 6	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00012	0,00036	1083772,12	390,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 7	245423 С (23-030102-2201)	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	3	6930,90	20792,70	
		Итого материалов:				**7123,83**	**21371,48**	
		Итого прямые затраты:				**7845,40**	**23536,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8266,46	24799,39	
		НР второго уровня	%	4,24		350,50	1051,49	
		Накладные расходы	%	--		771,56	2314,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		689,36	2068,07	
30	**Е11-170201-0103 11-170201-0103**	**Смесители для комнат уборочного инвентаря. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1112,22**	**2224,45**	**60,4 720,76**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	1,4	852,37	1193,32	
		Итого оплата труда:				**596,66**	**1193,32**	
30. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,02	10,61	0,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**0,21**	
30. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	72,90	29,16	
30. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	304,79	7,92	
30. 5	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	448,92	11,67	
30. 6	187843 С (23-030102-1200)	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	2	--	--	
30. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	247,03	12,85	
		Итого материалов:				**30,80**	**61,60**	
		Итого прямые затраты:				**627,57**	**1255,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				987,95	1975,90	
		НР второго уровня	%	4,24		41,89	83,78	
		Накладные расходы	%	--		402,27	804,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		82,39	164,77	
31	**С123-030102-1250 23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**8101,21**	**16202,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7196,01**	**14392,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		305,11	610,22	
		Накладные расходы	%	--		305,11	610,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		600,09	1200,18	
32	**Е11-170201-0102 11-170201-0102**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**23558,33**	**47116,65**	**60,4 2563,86**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2,48	4,96	852,37	4227,76	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
		Итого оплата труда:				**2122,40**	**4244,80**	
32. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	10,61	0,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1799,25	35,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
		Итого эксплуатация машин:				**18,42**	**36,83**	
32. 5	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	1,6	72,90	116,64	
32. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6,10	
32. 7	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	448,92	8,98	
32. 8	187915 С (23-030102-1602)	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	2	17440,98	34881,96	
32. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,03	9,88	
		Итого материалов:				**17511,78**	**35023,56**	
		Итого прямые затраты:				**19644,07**	**39288,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20926,00	41852,01	
		НР второго уровня	%	4,24		887,26	1774,53	
		Накладные расходы	%	--		2169,19	4338,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1745,06	3490,12	
				Водопровод				
				В1				
33	**Е11-160501-0207 11-160501-0207**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**3,0000**		**2704,40**	**8113,19**	**60,4 2376,88**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,4	4,2	842,82	3539,84	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1736	0,5208	759,18	395,38	
		Итого оплата труда:				**1311,74**	**3935,23**	
33. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1682	0,5046	2326,30	1173,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1682	0,5046	754,98	380,96	
33. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3581,97	8,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	852,37	2,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3173,59	6,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1143,29	2,40	
33. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,0117	1799,25	21,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0117	852,37	9,97	
		Итого эксплуатация машин:				**403,39**	**1210,16**	
33. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0064	0,0192	941,46	18,08	
33. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00075	0,00225	3716,46	8,36	
33. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0662	0,1986	268,51	53,33	
33.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,974	2,922	--	--	
		Итого материалов:				**26,59**	**79,76**	
		Итого прямые затраты:				**1609,92**	**4829,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2402,22	7206,65	
		НР второго уровня	%	4,24		101,85	305,56	
		Накладные расходы	%	--		894,15	2682,44	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		200,33	600,98	
34	**С123-010501-1203 23-010501-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,9220**		**329,38**	**962,46**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**292,58**	**854,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,41	36,25	
		Накладные расходы	%	--		12,41	36,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24,40	71,29	
35	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**Упор из бетона**	**м3**	**0,2500**		**35221,87**	**8805,47**	**48,5 433,85**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	1,103	754,98	832,37	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,072625	856,08	62,17	
		Итого оплата труда:				**3578,15**	**894,54**	
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000675	3422,17	2,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000675	852,37	0,58	
35. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,06575	36,72	2,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,069625	3581,97	249,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,069625	852,37	59,35	
35. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,000925	3173,59	2,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,000925	1143,29	1,06	
35. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0021	56,27	0,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0014	1799,25	2,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0014	852,37	1,19	
		Итого эксплуатация машин:				**1038,77**	**259,69**	
35. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	23008,79	5867,24	
35.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,09375	66,30	6,22	
35.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0017	26031,20	44,25	
35.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000068	17400,00	1,17	
35.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0595	196,54	11,69	
35.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03825	6598,38	252,39	
35.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,001102	93,00	0,10	
35.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,16025	702,64	112,60	
		Итого материалов:				**25182,67**	**6295,67**	
		Итого прямые затраты:				**29550,90**	**7387,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31286,30	7821,58	
		НР второго уровня	%	4,24		1326,54	331,63	
		Накладные расходы	%	--		3061,94	765,49	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2609,03	652,26	
36	**Е11-160401-0206 11-160401-0206**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**0,7000**		**4498,72**	**3149,11**	**60,4 378,75**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,04	0,728	842,82	613,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,01547	872,11	13,49	
		Итого оплата труда:				**895,81**	**627,06**	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,0035	3581,97	12,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0035	852,37	2,98	
36. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,00105	3173,59	3,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00105	1143,29	1,20	
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,01092	1799,25	19,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,01092	852,37	9,31	
36. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	0,34594	17,05	5,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**59,16**	**41,42**	
36. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,000798	13911,64	11,10	
36. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,0049	515,75	2,53	
36. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,00637	4812,69	30,66	
36.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,007	180,96	1,27	
36.11	150609 С (23-010201-0186)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	0,7	2408,11	1685,68	
36.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1717	0,12019	268,51	32,27	
		Итого материалов:				**2519,29**	**1763,50**	
		Итого прямые затраты:				**3454,99**	**2418,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3996,05	2797,24	
		НР второго уровня	%	4,24		169,43	118,60	
		Накладные расходы	%	--		710,50	497,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		333,24	233,27	
37	**Е11-220601-0303 11-220601-0303**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**0,0007**		**1580819,59**	**1106,57**	**62,1 74,42**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	205	0,1435	832,64	119,48	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,000345	1036,61	0,36	
		Итого оплата труда:				**171201,70**	**119,84**	
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,000126	3422,17	0,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,000126	852,37	0,11	
37. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,021868	834,09	18,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,0002187	1143,00	0,25	
37. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,04837	38,81	1,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**29354,73**	**20,55**	
37. 6	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	2,324	250,77	582,79	
37. 7	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,0574	2778,53	159,49	
37. 8	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,000497	16137,42	8,02	
37. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000217	6598,38	1,43	
37.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,000039	365439,27	14,07	
37.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,000175	14279,15	2,50	
37.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00084	211,97	0,18	
		Итого материалов:				**1097822,24**	**768,48**	
		Итого прямые затраты:				**1297868,17**	**908,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1404184,43	982,93	
		НР второго уровня	%	4,24		59537,42	41,68	
		Накладные расходы	%	--		165853,68	116,10	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		117097,75	81,97	
38	**Е11-160501-0201 11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**159,0000**		**3043,36**	**483894,53**	**60,4 148284,34**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	260,76	878,47	229069,84	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	21,688	757,76	16434,04	
		Итого оплата труда:				**1544,05**	**245503,87**	
38. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	21,211	2326,30	49342,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	21,211	754,98	16013,88	
38. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0795	3581,97	284,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0795	852,37	67,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0477	3173,59	151,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0477	1143,29	54,53	
38. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,3498	1799,25	629,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,3498	852,37	298,16	
		Итого эксплуатация машин:				**317,03**	**50407,74**	
38. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	1,352	941,46	1272,38	
38. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,159	3716,46	590,92	
38. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,7473	268,51	200,66	
38.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,899	142,941	--	--	
		Итого материалов:				**12,98**	**2063,96**	
		Итого прямые затраты:				**1770,70**	**281541,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2703,31	429825,88	
		НР второго уровня	%	4,24		114,62	18224,62	
		Накладные расходы	%	--		1047,23	166508,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,43	35844,04	
39	**С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**95,2940**		**156,29**	**14893,85**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**138,83**	**13229,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		5,89	560,94	
		Накладные расходы	%	--		5,89	560,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,58	1103,25	
40	**С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**47,6470**		**156,29**	**7446,93**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**138,83**	**6614,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		5,89	280,47	
		Накладные расходы	%	--		5,89	280,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,58	551,62	
41	**Е11-160501-0202 11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**57,0000**		**2321,41**	**132320,31**	**60,4 41216,34**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	73,53	878,47	64593,90	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	4,799	759,49	3645,08	
		Итого оплата труда:				**1197,18**	**68238,98**	
41. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	4,628	2326,30	10767,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	4,628	754,98	3494,05	
41. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0285	3581,97	102,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0285	852,37	24,29	
41. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0171	3173,59	54,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0171	1143,29	19,55	
41. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1254	1799,25	225,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1254	852,37	106,89	
		Итого эксплуатация машин:				**195,60**	**11149,03**	
41. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,3363	941,46	316,61	
41. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,03933	3716,46	146,17	
41. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,4218	268,51	113,26	
41.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	52,953	--	--	
		Итого материалов:				**10,11**	**576,04**	
		Итого прямые затраты:				**1338,93**	**76318,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2062,02	117535,31	
		НР второго уровня	%	4,24		87,43	4983,50	
		Накладные расходы	%	--		810,52	46199,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		171,96	9801,50	
42	**С123-010601-0303 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**52,9530**		**228,70**	**12110,60**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**203,15**	**10757,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,61	456,11	
		Накладные расходы	%	--		8,61	456,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16,94	897,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	**Е11-160501-0203 11-160501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**13,0000**		**1831,89**	**23814,51**	**60,4 7538,46**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,05	13,65	878,47	11991,12	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,6422	762,66	489,78	
		Итого оплата труда:				**960,07**	**12480,90**	
43. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,6032	2326,30	1403,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,6032	754,98	455,40	
43. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0065	3581,97	23,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0065	852,37	5,54	
43. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0039	3173,59	12,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0039	1143,29	4,46	
43. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0286	1799,25	51,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0286	852,37	24,38	
		Итого эксплуатация машин:				**114,64**	**1490,34**	
43. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,0663	941,46	62,42	
43. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,0078	3716,46	28,99	
43. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,1573	268,51	42,24	
43.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,938	12,194	--	--	
		Итого материалов:				**10,28**	**133,64**	
		Итого прямые затраты:				**1047,32**	**13615,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1627,20	21153,56	
		НР второго уровня	%	4,24		68,99	896,91	
		Накладные расходы	%	--		648,87	8435,37	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		135,70	1764,04	
44	**С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**12,0770**		**376,95**	**4552,41**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**334,83**	**4043,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,20	171,45	
		Накладные расходы	%	--		14,20	171,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		27,92	337,22	
45	**Е11-160501-0204 11-160501-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**22,0000**		**2433,99**	**53547,85**	**60,4 16965,41**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	30,8	878,47	27056,88	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	1,353	762,41	1031,55	
		Итого оплата труда:				**1276,75**	**28088,42**	
45. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	1,276	2326,30	2968,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	1,276	754,98	963,35	
45. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0088	3173,59	27,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0088	1143,29	10,06	
45. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,0682	1799,25	122,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,0682	852,37	58,13	
		Итого эксплуатация машин:				**141,77**	**3119,00**	
45. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,2266	941,46	213,33	
45. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,02662	3716,46	98,93	
45. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	0,4136	268,51	111,06	
45. 9	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,937	20,614	--	--	
		Итого материалов:				**19,24**	**423,32**	
		Итого прямые затраты:				**1390,87**	**30599,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2162,03	47564,60	
		НР второго уровня	%	4,24		91,67	2016,74	
		Накладные расходы	%	--		862,82	18982,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		180,30	3966,51	
46	**С123-010601-0305 23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**20,6140**		**598,74**	**12342,45**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**531,84**	**10963,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		22,55	464,85	
		Накладные расходы	%	--		22,55	464,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		44,35	914,26	
47	**Е11-160501-0205 11-160501-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**30,0000**		**2384,26**	**71527,82**	**60,4 21307,62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,22	36,6	878,47	32152,00	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	4,119	758,81	3125,52	
		Итого оплата труда:				**1175,92**	**35277,52**	
47. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	4,002	2326,30	9309,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	4,002	754,98	3021,43	
47. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,015	3173,59	47,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,015	1143,29	17,15	
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,102	1799,25	183,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,102	852,37	86,94	
		Итого эксплуатация машин:				**318,03**	**9540,98**	
47. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,216	941,46	203,36	
47. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,0255	3716,46	94,77	
47. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0294	0,882	268,51	236,83	
47. 9	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	28,38	--	--	
		Итого материалов:				**17,83**	**534,95**	
		Итого прямые затраты:				**1407,60**	**42227,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2117,85	63535,56	
		НР второго уровня	%	4,24		89,80	2693,91	
		Накладные расходы	%	--		800,05	24001,53	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		176,61	5298,36	
48	**С123-010601-0306 23-010601-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**28,3800**		**927,42**	**26320,07**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**823,79**	**23379,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	991,28	
		Накладные расходы	%	--		34,93	991,28	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		68,70	1949,63	
49	**С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**14,0000**		**861,64**	**12062,91**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**765,36**	**10715,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	454,32	
		Накладные расходы	%	--		32,45	454,32	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		63,82	893,55	
50	**С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**1129,29**	**7905,05**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1003,11**	**7021,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		42,53	297,72	
		Накладные расходы	%	--		42,53	297,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		83,65	585,56	
51	**С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**1645,25**	**8226,27**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1461,42**	**7307,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	309,82	
		Накладные расходы	%	--		61,96	309,82	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		121,87	609,35	
52	**С123-040702-0104 23-040702-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2730,73**	**2730,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2425,61**	**2425,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		102,85	102,85	
		Накладные расходы	%	--		102,85	102,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		202,28	202,28	
53	**Ц13-080208-0204 13-080208-0204**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**15,0000**		**365,68**	**5485,24**	**42,8 862,05**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,15	2,25	832,64	1873,44	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,141	997,83	140,69	
		Итого оплата труда:				**134,28**	**2014,13**	
53. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0705	3360,99	236,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0705	1143,29	80,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	1,079	163,71	176,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,0705	2302,88	162,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0705	852,37	60,09	
		Итого эксплуатация машин:				**38,39**	**575,86**	
53. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,075	331,13	24,83	
53. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,00012	222237,60	26,67	
53. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,3	1184,41	355,32	
53. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,006	192359,44	1154,16	
		Итого материалов:				**104,07**	**1560,98**	
		Итого прямые затраты:				**267,35**	**4010,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				324,82	4872,34	
		НР второго уровня	%	4,24		13,77	206,59	
		Накладные расходы	%	--		71,24	1068,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		27,09	406,31	
54	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50,0000**		**575,30**	**28765,11**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**25551,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	1083,36	
		Накладные расходы	%	--		21,67	1083,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		42,61	2130,75	
55	**Е11-260101-1002 11-260101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**1,5600**		**39691,17**	**61918,23**	**55,3 14369,48**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	29,406	865,11	25439,42	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,6396	852,37	545,18	
		Итого оплата труда:				**16656,80**	**25984,60**	
55. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,9828	8,04	7,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,6396	1799,25	1150,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,6396	852,37	545,18	
		Итого эксплуатация машин:				**742,76**	**1158,70**	
55. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,014976	125938,20	1886,05	
55. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,8736	670,77	585,98	
55. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	1,56	150,96	235,50	
55. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	1,919	125,46	240,73	
55. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000062	1215531,96	75,85	
55.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,65	2,574	--	--	
55.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,04134	266279,09	11007,98	
		Итого материалов:				**8994,93**	**14032,09**	
		Итого прямые затраты:				**26045,01**	**40630,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35256,22	54999,70	
		НР второго уровня	%	4,24		1494,86	2331,99	
		Накладные расходы	%	--		10706,07	16701,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2940,09	4586,54	
56	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм**	**м3**	**1,5600**		**10586,32**	**16514,66**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**14669,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	621,98	
		Накладные расходы	%	--		398,71	621,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	1223,31	
57	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**Упор из бетона**	**м3**	**0,2500**		**35221,87**	**8805,47**	**48,5 433,85**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	1,103	754,98	832,37	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,072625	856,08	62,17	
		Итого оплата труда:				**3578,15**	**894,54**	
57. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000675	3422,17	2,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000675	852,37	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,06575	36,72	2,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,069625	3581,97	249,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,069625	852,37	59,35	
57. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,000925	3173,59	2,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,000925	1143,29	1,06	
57. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,0021	56,27	0,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0014	1799,25	2,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0014	852,37	1,19	
		Итого эксплуатация машин:				**1038,77**	**259,69**	
57. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	23008,79	5867,24	
57.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,09375	66,30	6,22	
57.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,0017	26031,20	44,25	
57.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000068	17400,00	1,17	
57.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,0595	196,54	11,69	
57.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03825	6598,38	252,39	
57.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,001102	93,00	0,10	
57.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,16025	702,64	112,60	
		Итого материалов:				**25182,67**	**6295,67**	
		Итого прямые затраты:				**29550,90**	**7387,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31286,30	7821,58	
		НР второго уровня	%	4,24		1326,54	331,63	
		Накладные расходы	%	--		3061,94	765,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2609,03	652,26	
					Поливочный кран (внутренний)			
58	**Е11-160701-0102 11-160701-0102**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**670,14**	**670,14**	**60,4 154,45**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,3	0,3	852,37	255,71	
		Итого оплата труда:				**255,71**	**255,71**	
58. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3,05	
58. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	3,71	
58. 4	187935 С (23-030103-0301)	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	2	86,70	173,40	
58. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	4,94	
		Итого материалов:				**185,10**	**185,10**	
		Итого прямые затраты:				**440,81**	**440,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				595,26	595,26	
		НР второго уровня	%	4,24		25,24	25,24	
		Накладные расходы	%	--		179,69	179,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		49,64	49,64	
59	**С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**861,64**	**1723,27**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**765,36**	**1530,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	64,90	
		Накладные расходы	%	--		32,45	64,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		63,82	127,65	
60	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рукав резиновый диам.15 мм**	**м**	**5,0000**		**25,31**	**126,54**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**22,48**	**112,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	4,77	
		Накладные расходы	%	--		0,95	4,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1,87	9,37	
					Водомерный узел			
61	**Е11-160901-0501 11-160901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**655,69**	**655,69**	**60,4 211,34**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41	0,41	832,64	341,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52	
		Итого оплата труда:				**349,91**	**349,91**	
61. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1799,25	17,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52	
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**17,99**	
61. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3,05	
61. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	3,71	
61. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	4,94	
61. 7	251572 С (23-030301-9900)	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**11,70**	**11,70**	
		Итого прямые затраты:				**371,08**	**371,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				582,42	582,42	
		НР второго уровня	%	4,24		24,69	24,69	
		Накладные расходы	%	--		236,04	236,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		48,57	48,57	
62	**С123-030301-0205 23-030301-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	**шт.**	**1,0000**		**5504,73**	**5504,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4889,65**	**4889,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		207,32	207,32	
		Накладные расходы	%	--		207,32	207,32	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		407,76	407,76	
63	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2570,00**	**7710,00**	**60,4 2172,43**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	4,41	803,99	3545,60	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	852,37	51,14	
		Итого оплата труда:				**1198,91**	**3596,74**	
63. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	163,71	171,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	1799,25	107,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	852,37	51,14	
		Итого эксплуатация машин:				**93,28**	**279,85**	
63. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	178001,92	587,41	
63. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	195385,08	82,06	
63. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	30195,06	181,17	
63. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--	
63. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**283,55**	**850,64**	
		Итого прямые затраты:				**1558,69**	**4676,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2282,84	6848,51	
		НР второго уровня	%	4,24		96,79	290,38	
		Накладные расходы	%	--		820,94	2462,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		190,37	571,11	
64	**С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**25640,21**	**76920,62**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22775,26**	**68325,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		965,67	2897,01	
		Накладные расходы	%	--		965,67	2897,01	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1899,27	5697,82	
65	**С123-020103-1607 23-020103-1607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**8965,40**	**53792,41**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7963,64**	**47781,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		337,66	2025,95	
		Накладные расходы	%	--		337,66	2025,95	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		664,10	3984,62	
66	**Е11-160601-0101 11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2543,95**	**2543,95**	**60,4 718,99**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	1,47	803,99	1181,87	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52	
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**1190,39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	163,71	57,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1799,25	17,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52	
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**75,29**	
66. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178001,92	195,80	
66. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27,35	
66. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60,39	
66. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--	
66. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**283,55**	**283,55**	
		Итого прямые затраты:				**1540,70**	**1540,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2259,70	2259,70	
		НР второго уровня	%	4,24		95,81	95,81	
		Накладные расходы	%	--		814,81	814,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		188,44	188,44	
67	**С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**379,72**	**379,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**337,29**	**337,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,30	14,30	
		Накладные расходы	%	--		14,30	14,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28,13	28,13	
68	**Е11-181101-0103 11-181101-0103**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3088,79**	**3088,79**	**60,4 166,84**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,3193	0,3193	865,11	276,23	
		Итого оплата труда:				**276,23**	**276,23**	
68. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3,05	
68. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	3,71	
68. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	4,94	
68. 5	262754 С (23-051501-0101)	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	1	2288,88	2288,88	
		Итого материалов:				**2300,58**	**2300,58**	
		Итого прямые затраты:				**2576,81**	**2576,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2743,66	2743,66	
		НР второго уровня	%	4,24		116,33	116,33	
		Накладные расходы	%	--		283,17	283,17	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		228,80	228,80	
69	**Е11-181001-0101 11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**14802,31**	**14802,31**	**60,4 407,77**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	0,7725	832,64	643,21	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	860,45	31,91	
		Итого оплата труда:				**675,12**	**675,12**	
69. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	3173,59	3,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1143,29	1,18	
69. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	163,71	46,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	1799,25	64,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	852,37	30,73	
		Итого эксплуатация машин:				**115,01**	**115,01**	
69. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	13,68	
69. 7	262174 С	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=15 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	11968,68	11968,68	
		Итого материалов:				**11982,36**	**11982,36**	
		Итого прямые затраты:				**12740,58**	**12740,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13148,35	13148,35	
		НР второго уровня	%	4,24		557,49	557,49	
		Накладные расходы	%	--		965,26	965,26	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1096,47	1096,47	
70	**Е11-160301-0204 11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**7,0000**		**2258,38**	**15808,68**	**60,4 1236,61**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	2,359	852,37	2010,74	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0413	886,89	36,63	
		Итого оплата труда:				**292,48**	**2047,37**	
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	3581,97	20,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0056	852,37	4,77	
70. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	3173,59	15,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	1143,29	5,60	
70. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0308	1799,25	55,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0308	852,37	26,25	
70. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0973	17,05	1,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**92,69**	
70. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,028	515,75	14,44	
70. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000013	592737,09	7,88	
70. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02394	180,96	4,33	
70.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0042	304,79	1,28	
70.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0371	371,47	13,78	
70.12	157969 С (23-011306-0204)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	7	1518,81	10631,67	
70.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,0791	268,51	21,24	
70.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0308	247,03	7,61	
		Итого материалов:				**1528,89**	**10702,24**	
		Итого прямые затраты:				**1829,38**	**12805,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2006,04	14042,27	
		НР второго уровня	%	4,24		85,06	595,39	
		Накладные расходы	%	--		261,71	1832,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		167,29	1171,01	
71	**Е11-160301-0202 11-160301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**0,8000**		**1729,31**	**1383,45**	**60.4 141,33**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	0,2696	852,37	229,80	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00472	886,89	4,19	
		Итого оплата труда:				**292,48**	**233,99**	
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00064	3581,97	2,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00064	852,37	0,55	
71. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00056	3173,59	1,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00056	1143,29	0,64	
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,00352	1799,25	6,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,00352	852,37	3,00	
71. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,01112	17,05	0,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**10,59**	
71. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0032	515,75	1,65	
71. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000002	592737,09	0,90	
71. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,002736	180,96	0,50	
71.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00048	304,79	0,15	
71.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00424	371,47	1,58	
71.12	157967 С (23-011306-0202)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	0,8	1050,71	840,57	
71.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,00352	268,51	0,95	
71.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00352	247,03	0,87	
		Итого материалов:				**1058,94**	**847,15**	
		Итого прямые затраты:				**1359,43**	**1087,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1536,09	1228,87	
		НР второго уровня	%	4,24		65,13	52,10	
		Накладные расходы	%	--		241,79	193,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		128,10	102,48	
72	**Е11-160301-0201 11-160301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**0,2000**		**1651,52**	**330,30**	**60.4 35,33**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	0,0674	852,37	57,45	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00118	886,86	1,05	
		Итого оплата труда:				**292,48**	**58,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00016	3581,97	0,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00016	852,37	0,14	
72. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00014	3173,59	0,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00014	1143,29	0,16	
72. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,00088	1799,25	1,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,00088	852,37	0,75	
72. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,00278	17,05	0,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**2,65**	
72. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0008	515,75	0,41	
72. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0	592737,09	0,23	
72. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,000684	180,96	0,12	
72.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00012	304,79	0,04	
72.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00106	371,47	0,39	
72.12	157966 С (23-011306-0201)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,2	982,12	196,42	
72.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0005	268,51	0,13	
72.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00088	247,03	0,22	
		Итого материалов:				**989,84**	**197,97**	
		Итого прямые затраты:				**1290,33**	**258,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1466,99	293,40	
		НР второго уровня	%	4,24		62,20	12,44	
		Накладные расходы	%	--		238,86	47,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		122,33	24,47	
73	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальная опора**	**т**	**0,0094**		**389858,47**	**3656,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,07**	**3248,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		14683,00	137,73	
		Накладные расходы	%	--		14683,00	137,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28878,41	270,88	
74	**Е11-150403-1003 11-150403-1003**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**0,9500**		**618,93**	**587,99**	**54,8 150,83**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,369	0,35055	784,26	274,92	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00038	827,89	0,31	
		Итого оплата труда:				**289,72**	**275,24**	
74. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000095	1402,13	0,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000095	754,98	0,07	
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000285	1799,25	0,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000285	852,37	0,24	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**0,65**	
74. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,00285	84,66	0,24	
74. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,02565	381,67	9,79	
74. 7	278579 С (22-040201-0616)	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,2337	367,39	85,86	
		Итого материалов:				**100,94**	**95,89**	
		Итого прямые затраты:				**391,01**	**371,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				549,78	522,29	
		НР второго уровня	%	4,24		23,31	22,15	
		Накладные расходы	%	--		182,08	172,97	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		45,85	43,55	
				Т3,Т4				
75	**Е11-160501-0201 11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**211,0000**		**3043,36**	**642149,35**	**60,4 196779,85**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,64	346,04	878,47	303985,76	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	28,78	757,76	21808,69	
		Итого оплата труда:				**1544,05**	**325794,45**	
75. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	28,147	2326,30	65479,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	28,147	754,98	21250,42	
75. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,1055	3581,97	377,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1055	852,37	89,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0633	3173,59	200,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0633	1143,29	72,37	
75. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,4642	1799,25	835,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,4642	852,37	395,67	
		Итого эксплуатация машин:				**317,03**	**66893,29**	
75. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	1,793	941,46	1688,51	
75. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,211	3716,46	784,17	
75. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,9917	268,51	266,28	
75.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,899	189,689	--	--	
		Итого материалов:				**12,98**	**2738,96**	
		Итого прямые затраты:				**1770,70**	**373618,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2703,31	570397,86	
		НР второго уровня	%	4,24		114,62	24184,87	
		Накладные расходы	%	--		1047,23	220964,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,43	47566,62	
76	**С123-010602-0102 23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**116,8700**		**148,90**	**17401,62**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**132,26**	**15457,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	655,39	
		Накладные расходы	%	--		5,61	655,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,03	1289,01	
77	**С123-010602-0102 23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**72,8190**		**148,90**	**10842,55**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**132,26**	**9631,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	408,36	
		Накладные расходы	%	--		5,61	408,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,03	803,15	
78	**Е11-160501-0202 11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**85,0000**		**2321,41**	**197319,76**	**60,4 61462,97**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,29	109,65	878,47	96324,24	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	7,157	759,49	5435,64	
		Итого оплата труда:				**1197,18**	**101759,88**	
78. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	6,902	2326,30	16056,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	6,902	754,98	5210,87	
78. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0425	3581,97	152,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0425	852,37	36,23	
78. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0255	3173,59	80,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0255	1143,29	29,15	
78. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,187	1799,25	336,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,187	852,37	159,39	
		Итого эксплуатация машин:				**195,60**	**16625,74**	
78. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,5015	941,46	472,14	
78. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,05865	3716,46	217,97	
78. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,629	268,51	168,89	
78.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	78,965	--	--	
		Итого материалов:				**10,11**	**859,01**	
		Итого прямые затраты:				**1338,93**	**113808,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2062,02	175271,95	
		НР второго уровня	%	4,24		87,43	7431,53	
		Накладные расходы	%	--		810,52	68894,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		171,96	14616,28	
79	**С123-010602-0103 23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**78,9650**		**238,23**	**18811,74**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**211,61**	**16709,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,97	708,49	
		Накладные расходы	%	--		8,97	708,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,65	1393,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	**Е11-160501-0203 11-160501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**60,0000**		**1831,89**	**109913,13**	**60,4 34792,9**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,05	63	878,47	55343,61	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	2,964	762,66	2260,53	
		Итого оплата труда:				**960,07**	**57604,14**	
80. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	2,784	2326,30	6476,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	2,784	754,98	2101,86	
80. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,03	3581,97	107,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,03	852,37	25,57	
80. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,018	3173,59	57,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,018	1143,29	20,58	
80. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,132	1799,25	237,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,132	852,37	112,51	
		Итого эксплуатация машин:				**114,64**	**6878,50**	
80. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,306	941,46	288,09	
80. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,036	3716,46	133,79	
80. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,726	268,51	194,94	
80.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,938	56,28	--	--	
		Итого материалов:				**10,28**	**616,82**	
		Итого прямые затраты:				**1047,32**	**62838,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1627,20	97631,83	
		НР второго уровня	%	4,24		68,99	4139,59	
		Накладные расходы	%	--		648,87	38932,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		135,70	8141,71	
81	**С123-010602-0104 23-010602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**56,2800**		**376,88**	**21210,88**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**334,77**	**18840,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,19	798,85	
		Накладные расходы	%	--		14,19	798,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		27,92	1571,18	
82	**С123-040702-0501 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**758,93**	**3035,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**674,13**	**2696,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		28,58	114,33	
		Накладные расходы	%	--		28,58	114,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		56,22	224,87	
83	**С123-040702-0502 23-040702-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**984,57**	**6892,01**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**874,56**	**6121,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,08	259,57	
		Накладные расходы	%	--		37,08	259,57	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		72,93	510,52	
84	**С123-040702-0503 23-040702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1517,84**	**6071,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1348,24**	**5392,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		57,17	228,66	
		Накладные расходы	%	--		57,17	228,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		112,43	449,73	
85	**С123-040702-0504 23-040702-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2584,37**	**5168,74**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2295,60**	**4591,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		97,33	194,67	
		Накладные расходы	%	--		97,33	194,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		191,43	382,87	
86	**Е11-181101-0105 11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**312,53**	**625,07**	**60,4 134,97**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	0,2472	903,94	223,45	
		Итого оплата труда:				**111,73**	**223,45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6,10	
86. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,47	7,43	
86. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,03	9,88	
86. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2	86,70	173,40	
		Итого материалов:				**98,40**	**196,81**	
		Итого прямые затраты:				**210,13**	**420,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				277,61	555,23	
		НР второго уровня	%	4,24		11,77	23,54	
		Накладные расходы	%	--		79,25	158,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,15	46,30	
87	**Е11-260101-1002 11-260101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**2,1000**		**39691,17**	**83351,46**	**55.3 19343,54**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	39,585	865,11	34245,38	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,861	852,37	733,89	
		Итого оплата труда:				**16656,80**	**34979,27**	
87. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	1,323	8,04	10,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,861	1799,25	1549,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,861	852,37	733,89	
		Итого эксплуатация машин:				**742,76**	**1559,79**	
87. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,02016	125938,20	2538,91	
87. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	1,176	670,77	788,83	
87. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	2,1	150,96	317,02	
87. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	2,583	125,46	324,06	
87. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000084	1215531,96	102,10	
87.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,65	3,465	--	--	
87.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,05565	266279,09	14818,43	
		Итого материалов:				**8994,93**	**18889,35**	
		Итого прямые затраты:				**26045,01**	**54694,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35256,22	74038,06	
		НР второго уровня	%	4,24		1494,86	3139,21	
		Накладные расходы	%	--		10706,07	22482,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2940,09	6174,18	
88	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм**	**м3**	**2,1000**		**10586,32**	**22231,27**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**19747,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	837,28	
		Накладные расходы	%	--		398,71	837,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		784,17	1646,76	
				Канализация К1				
89	**Е11-160501-0101 11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**88,0000**		**929,99**	**81839,09**	**60.4 27283,52**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	51,392	878,47	45146,33	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0264	949,34	25,06	
		Итого оплата труда:				**513,31**	**45171,39**	
89. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0088	3581,97	31,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0088	852,37	7,50	
89. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0088	3173,59	27,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0088	1143,29	10,06	
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0088	1799,25	15,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0088	852,37	7,50	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**75,28**	
89. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,001056	179492,14	189,54	
89. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	87,824	--	--	
89. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0039	0,3432	--	--	
		Итого материалов:				**2,15**	**189,54**	
		Итого прямые затраты:				**516,04**	**45411,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				826,08	72694,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		35,03	3082,25	
		Накладные расходы	%	--		345,07	30365,78	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		68,89	6062,15	
90	**С123-010801-0102 23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**87,8240**		**247,48**	**21734,93**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**219,83**	**19306,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,32	818,59	
		Накладные расходы	%	--		9,32	818,59	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18,33	1610,00	
91	**Е11-160501-0102 11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**108,0000**		**896,49**	**96820,52**	**60,4 32133,16**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	60,48	878,47	53129,87	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0756	935,49	70,72	
		Итого оплата труда:				**492,60**	**53200,59**	
91. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0324	3581,97	116,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0324	852,37	27,62	
91. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0216	3173,59	68,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0216	1143,29	24,70	
91. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0216	1799,25	38,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0216	852,37	18,41	
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**223,47**	
91. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,002873	179492,14	515,65	
91. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	107,784	--	--	
91. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0157	1,696	--	--	
		Итого материалов:				**4,77**	**515,65**	
		Итого прямые затраты:				**498,79**	**53868,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				796,32	86002,14	
		НР второго уровня	%	4,24		33,76	3646,49	
		Накладные расходы	%	--		331,29	35779,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		66,41	7171,89	
92	**С123-010801-0108 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**107,7840**		**894,66**	**96429,56**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**794,69**	**85654,87**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,69	3631,77	
		Накладные расходы	%	--		33,69	3631,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		66,27	7142,93	
93	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**806,90**	**1613,80**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**716,74**	**1433,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		30,39	60,78	
		Накладные расходы	%	--		30,39	60,78	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		59,77	119,54	
94	**С123-020601-1401 23-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**17,0000**		**676,60**	**11502,22**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**601,00**	**10217,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,48	433,20	
		Накладные расходы	%	--		25,48	433,20	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		50,12	852,02	
95	**С123-020601-1403 23-020601-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**16,0000**		**1317,59**	**21081,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1170,37**	**18725,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		49,62	793,98	
		Накладные расходы	%	--		49,62	793,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		97,60	1561,59	
96	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,0000**		**575,30**	**2876,51**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**2555,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	108,34	
		Накладные расходы	%	--		21,67	108,34	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		42,61	213,07	
97	**Е11-160401-0208 11-160401-0208**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**3,0000**		**12238,12**	**36714,36**	**60,4 2571,3**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,66	4,98	842,82	4197,24	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,0681	879,28	59,88	
		Итого оплата труда:				**1419,04**	**4257,12**	
97. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,0246	3581,97	88,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,0246	852,37	20,97	
97. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0063	3173,59	19,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0063	1143,29	7,20	
97. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	0,8142	163,71	133,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
97. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,0372	1799,25	66,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,0372	852,37	31,71	
		Итого эксплуатация машин:				**102,78**	**308,33**	
97. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,00378	13911,64	52,59	
97. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00012	195385,08	23,45	
97. 9	150651 С (23-010201-0232)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	2,79	8058,22	22482,43	
97.10	158158 С (23-020101-0260)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,13	0,39	6724,55	2622,57	
97.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4396	1,319	268,51	354,11	
		Итого материалов:				**8511,72**	**25535,15**	
		Итого прямые затраты:				**10013,58**	**30040,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10870,68	32612,03	
		НР второго уровня	%	4,24		460,92	1382,75	
		Накладные расходы	%	--		1318,02	3954,05	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		906,53	2719,58	
98	**Е11-220601-0106 11-220601-0106**	**Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**0,0030**		**1715088,84**	**5145,27**	**62,1 257,6**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	150	0,45	832,64	374,69	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,75	0,035248	1138,58	40,13	
		Итого оплата труда:				**138273,71**	**414,82**	
98. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	0,00057	3422,17	1,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00057	852,37	0,49	
98. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,2	0,0336	3939,38	132,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,2	0,0336	1143,29	38,41	
98. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	35,95	0,10785	834,09	89,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3595	0,0010785	1143,00	1,23	
98. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	24,9	0,0747	38,81	2,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**75723,17**	**227,17**	
98. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	2,61	266,81	696,37	
98. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2920	8,76	250,77	2196,75	
98. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,243	2778,53	675,18	
98.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00093	6598,38	6,14	
98.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000342	365439,27	124,98	
98.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00075	14279,15	10,71	
98.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0036	211,97	0,76	
		Итого материалов:				**1236963,76**	**3710,89**	
		Итого прямые затраты:				**1437582,93**	**4312,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1523450,90	4570,35	
		НР второго уровня	%	4,24		64594,32	193,78	
		Накладные расходы	%	--		150462,29	451,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		127043,62	381,13	
				Канализация КЗ				
99	**Е11-160501-0101 11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**6,0000**		**929,99**	**5579,94**	**60,4 1860,24**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,584	3,504	878,47	3078,16	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0018	949,33	1,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**513,31**	**3079,87**	
99. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	3581,97	2,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	852,37	0,51	
99. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	3173,59	1,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1143,29	0,69	
99. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	1799,25	1,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	852,37	0,51	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**5,13**	
99. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000072	179492,14	12,92	
99. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	5,988	--	--	
99. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0039	0,0234	--	--	
		Итого материалов:				**2,15**	**12,92**	
		Итого прямые затраты:				**516,04**	**3096,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				826,08	4956,46	
		НР второго уровня	%	4,24		35,03	210,15	
		Накладные расходы	%	--		345,07	2070,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		68,89	413,33	
100	**С123-010801-0102 23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**5,9880**		**247,48**	**1481,93**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**219,83**	**1316,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,32	55,81	
		Накладные расходы	%	--		9,32	55,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18,33	109,77	
101	**Е11-160501-0102 11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**17,0000**		**896,49**	**15240,27**	**60,4 5058**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	9,52	878,47	8363,03	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0119	935,49	11,13	
		Итого оплата труда:				**492,60**	**8374,17**	
101. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0051	3581,97	18,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0051	852,37	4,35	
101. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0034	3173,59	10,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0034	1143,29	3,89	
101. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0034	1799,25	6,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0034	852,37	2,90	
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**35,18**	
101. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000452	179492,14	81,17	
101. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	16,966	--	--	
101. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0157	0,2669	--	--	
		Итого материалов:				**4,77**	**81,17**	
		Итого прямые затраты:				**498,79**	**8479,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				796,32	13537,37	
		НР второго уровня	%	4,24		33,76	573,98	
		Накладные расходы	%	--		331,29	5631,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		66,41	1128,91	
102	**С123-010801-0108 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**16,9660**		**894,66**	**15178,73**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**794,69**	**13482,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,69	571,67	
		Накладные расходы	%	--		33,69	571,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		66,27	1124,35	
103	**С123-020601-1401 23-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**676,60**	**1353,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**601,00**	**1202,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,48	50,96	
		Накладные расходы	%	--		25,48	50,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		50,12	100,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	**С123-020601-1403 23-020601-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**3,0000**		**1317,59**	**3952,78**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1170,37**	**3511,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		49,62	148,87	
		Накладные расходы	%	--		49,62	148,87	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		97,60	292,80	
105	**Е11-160401-0208 11-160401-0208**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**1,0000**		**12238,12**	**12238,12**	**60,4 857,1**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,66	1,66	842,82	1399,08	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,0227	879,28	19,96	
		Итого оплата труда:				**1419,04**	**1419,04**	
105. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,0082	3581,97	29,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,0082	852,37	6,99	
105. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	3173,59	6,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	1143,29	2,40	
105. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	0,2714	163,71	44,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,0124	1799,25	22,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,0124	852,37	10,57	
		Итого эксплуатация машин:				**102,78**	**102,78**	
105. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,00126	13911,64	17,53	
105. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
105. 9	150651 С (23-010201-0232)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,93	8058,22	7494,14	
105.10	158158 С (23-020101-0260)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,13	0,13	6724,55	874,19	
105.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4396	0,4396	268,51	118,04	
		Итого материалов:				**8511,72**	**8511,72**	
		Итого прямые затраты:				**10013,58**	**10013,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10870,68	10870,68	
		НР второго уровня	%	4,24		460,92	460,92	
		Накладные расходы	%	--		1318,02	1318,02	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		906,53	906,53	
106	**Е11-220601-0106 11-220601-0106**	**Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**0,0010**		**1715088,84**	**1715,09**	**62,1 85,87**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	150	0,15	832,64	124,90	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,749	0,011749	1138,58	13,38	
		Итого оплата труда:				**138273,71**	**138,27**	
106. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	0,00019	3422,17	0,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00019	852,37	0,16	
106. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,2	0,0112	3939,38	44,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,2	0,0112	1143,29	12,80	
106. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	35,95	0,03595	834,09	29,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3595	0,0003595	1143,00	0,41	
106. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	24,9	0,0249	38,81	0,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**75723,17**	**75,72**	
106. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	0,87	266,81	232,12	
106. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2920	2,92	250,77	732,25	
106. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,081	2778,53	225,06	
106.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6598,38	2,05	
106.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000114	365439,27	41,66	
106.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	14279,15	3,57	
106.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	211,97	0,25	
		Итого материалов:				**1236963,76**	**1236,96**	
		Итого прямые затраты:				**1437582,93**	**1437,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1523450,90	1523,45	
		НР второго уровня	%	4,24		64594,32	64,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		150462,29	150,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		127043,62	127,04	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3160563,77**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1121978,97**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**177853,71**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**59047,47**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1508220,98**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**352510,11**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**709659,45**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3870223,22**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**164097,46**	
	ИТОГО:		Тенге				**4034320,69**	
	Сметная прибыль		Тенге				**322745,66**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4357066,34**	

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Школа

Основание: ВК.С

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1284,03905	873,79 --	-- --	-- --	1121979,00
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	77,2902227	763,97 --	-- --	-- --	(59047,47)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1121979,00**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002236	3422,17 --	-- --	852,37 1,91	7,65
4	116 С	МС231-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	70,0582	2326,3 --	-- --	754,98 52892,54	162976,39
5	403 С	МС231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1315	36,72 --	-- --	-- --	4,83
6	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,23	10,61 --	-- --	-- --	13,05
7	698 С	МС231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,52375	3581,97 --	-- --	852,37 446,43	1876,06
8	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25373	3173,59 --	-- --	1143,29 290,09	805,23
9	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0705	3360,99 --	-- --	1143,29 80,6	236,95
10	846 С	МС232-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0448	3939,38 --	-- --	1143,29 51,22	176,48
11	863 С	МС232-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,165668	834,09 --	-- --	11,43 1,89	138,18
12	1042 С	МС231-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,14797	38,81 --	-- --	-- --	5,74
13	1444 С	МС232-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,3058	8,04 --	-- --	-- --	18,54
14	1569 С	МС231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,204095	1402,13 --	-- --	754,98 909,07	1688,30
15	1794 С	МС234-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0042	56,27 --	-- --	-- --	0,24
16	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,85044	163,71 --	-- --	-- --	630,36
17	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,060755	1799,25 --	-- --	852,37 4313,64	9105,56
18	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0705	2302,88 --	-- --	852,37 60,09	162,35
19	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,45714	17,05 --	-- --	-- --	7,79
			ВСЕГО	**Тенге**				**59047,47**	**177853,71**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
20	100467 С	МС121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	23008,79 --	19250,15 --	-- --	11734,48
21	102634 С	МС121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,003	12316,36 --	9043 --	-- --	36,95
22	102636 С	МС121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,005838	13911,64 --	10607 --	-- --	81,22
23	125919 С	МС121-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,035136	125938,2 --	122855 --	-- --	4424,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	126235 С	МС121-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,0496	670,77 --	657 --	--	1374,81
25	127727 С	МС121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01224	205870,68 --	201834 --	--	2519,86
26	127927 С	МС121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,075	331,13 --	324 --	--	24,83
27	127966 С	МС121-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0369	515,75 --	505 --	--	19,03
28	128059 С	МС121-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,66	150,96 --	148 --	--	552,51
29	128060 С	МС121-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5018	125,46 --	123 --	--	564,80
30	128070 С	МС121-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,1875	66,3 --	65 --	--	12,43
31	131600 С	МС121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0034	26031,2 --	25000 --	--	88,51
32	135569 С	МС121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,48	266,81 --	261 --	--	928,50
33	135874 С	МС121-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	14,004	250,77 --	245 --	--	3511,78
34	135925 С	МС121-100502-1301	Замазка защитная	кг	13,88	339,66 --	333 --	--	4714,48
35	135947 С	МС121-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00112	1120908,6 --	1098930 --	--	1255,42
36	136328 С	МС121-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,3814	2778,53 --	2723 --	--	1059,73
37	144572 С	МС121-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00332	196476,17 --	191763,64 --	--	652,30
38	144600 С	МС121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000135	17400 --	16369,05 --	--	2,35
39	144730 С	МС121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	178001,92 --	173786 --	--	783,21
40	144732 С	МС121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004453	179492,14 --	175247 --	--	799,28
41	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	381819,66 --	374333 --	--	15,27
42	145632 С	МС121-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	3	72,9 --	71,43 --	--	218,70
43	145636 С	МС121-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	21,6	138,79 --	136 --	--	2997,86
44	145663 С	МС121-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	4,8169	941,46 --	923 --	--	4534,92
45	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,119	196,54 --	192 --	--	23,39
46	146016 С	МС121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001464	1215531,96 --	1191698 --	--	177,95
47	146643 С	МС121-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000152	592737,09 --	579984 --	--	9,01
48	146645 С	МС121-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00637	4812,69 --	4717 --	--	30,66
49	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03436	180,96 --	163,39 --	--	6,22
50	146945 С	МС121-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,000497	16137,42 --	15821 --	--	8,02
51	147045 С	МС121-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,6708	304,79 --	298 --	--	509,24
52	147047 С	МС121-130803-1001	Ветошь	кг	0,00285	84,66 --	83 --	--	0,24
53	147049 С	МС121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,077957	6598,38 --	6469 --	--	514,39
54	147076 С	МС121-130804-0401	Каболка	т	0,00304	1083772,12 --	1061796 --	--	3294,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
55	147245 С	МС121-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,56615	3716,46 --	3636 --	-- --	2104,07
56	147338 С	МС121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	222237,6 --	217880 --	-- --	26,67
57	147341 С	МС121-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000802	195385,08 --	191554 --	-- --	156,70
58	147640 С	МС121-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,12	1191,36 --	1168 --	-- --	1334,32
59	149239 С	МС122-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004945	365439,27 --	357143 --	-- --	180,71
60	149389 С	МС122-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0924	371,47 --	363 --	-- --	34,32
61	149394 С	МС122-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02565	381,67 --	373 --	-- --	9,79
62	149395 С	МС122-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,44	448,92 --	438,99 --	-- --	646,44
63	150609 С	МС123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	2408,11 --	2354,31 --	-- --	1685,68
64	150651 С	МС123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,72	8058,22 --	7880 --	-- --	29976,58
65	154232 С	МС123-010501-1203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,922	292,58 --	286,37 --	-- --	854,92
66	154875 С	МС123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	47,647	138,83 --	136 --	-- --	6614,83
67	154876 С	МС123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52,953	203,15 --	199 --	-- --	10757,40
68	154877 С	МС123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,077	334,83 --	328 --	-- --	4043,74
69	154878 С	МС123-010601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20,614	531,84 --	521 --	-- --	10963,35
70	154879 С	МС123-010601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,38	823,79 --	807 --	-- --	23379,16
71	154898 С	МС123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	72,819	132,26 --	129,46 --	-- --	9631,04
72	154899 С	МС123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	78,965	211,61 --	207,14 --	-- --	16709,78
73	154900 С	МС123-010602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	56,28	334,77 --	327,68 --	-- --	18840,86
74	155040 С	МС123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	93,812	219,83 --	215,18 --	-- --	20622,69
75	155046 С	МС123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	124,75	794,69 --	778 --	-- --	99137,58
76	157966 С	МС123-011306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы / для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,2	982,12 --	962 --	-- --	196,42
77	157967 С	МС123-011306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы / для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,8	1050,71 --	1029 --	-- --	840,57
78	157969 С	МС123-011306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы / для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	7	1518,81 --	1487 --	-- --	10631,67
79	158158 С	МС123-020101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,52	6724,55 --	6580,36 --	-- --	3496,77
80	159219 С	МС123-020103-1607	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7963,64 --	7806 --	-- --	47781,84
81	182903 С	МС123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	716,74 --	702 --	-- --	1433,48
82	187338 С	МС123-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	30195,06 --	29603 --	-- --	241,56
83	187490 С	МС123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	511,02 --	501 --	-- --	28106,10
84	187703 С	МС123-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	7064,6 --	6919,64 --	-- --	28258,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	187710 С	МС123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14	14086,21 --	13786,83 --	--	197206,94
86	187760 С	МС123-030102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	10492,77 --	10267,86 --	--	20985,54
87	187812 С	МС123-030102-0936	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	34	8220,97 --	8035,71 --	--	279512,98
88	187843 С	С123-030102-1200	Смесители и краны водоразборные	шт.	7	-- --	-- --	-- --	--
89	187848 С	МС123-030102-1205	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5	2269,22 --	2223,21 --	--	11346,10
90	187864 С	МС123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	34	3826,55 --	3750 --	--	130102,70
91	187870 С	МС123-030102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	6285,47 --	6160,71 --	--	6285,47
92	187893 С	МС123-030102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	7196,01 --	7053,57 --	--	43176,06
93	187898 С	МС123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	41	911,17 --	892,86 --	--	37357,97
94	187902 С	МС123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	911,17 --	892,86 --	--	911,17
95	187903 С	МС123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	4	911,17 --	892,86 --	--	3644,68
96	187915 С	МС123-030102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	2	17440,98 --	17099 --	--	34881,96
97	187928 С	С123-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	58	-- --	-- --	-- --	--
98	187935 С	МС123-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	86,7 --	85 --	--	173,40
99	245423 С	МС123-030102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	3	6930,9 --	6795 --	--	20792,70
100	245424 С	МС123-030102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	5	3324,18 --	3259 --	--	16620,90
101	248314 С	МС121-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,001175	14279,15 --	13393 --	--	16,78
102	248665 С	С121-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	6,039	-- --	-- --	-- --	--
103	249131 С	МС121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,12901	268,51 --	268,51 --	--	1914,21
104	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002205	93 --	93 --	--	0,21
105	249178 С	МС121-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,00564	211,97 --	207 --	--	1,20
106	249409 С	МС122-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,0162	247,03 --	241 --	--	745,09
107	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1184,41 --	1160 --	--	355,32
108	250404 С	С123-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	584,938	-- --	-- --	-- --	--
109	250407 С	С123-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	218,562	-- --	-- --	-- --	--
110	251472 С	С123-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	8	-- --	-- --	-- --	--
111	251568 С	МС123-030301-0205	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	1	4889,65 --	4790 --	--	4889,65
112	251572 С	С123-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	-- --	-- --	-- --	--
113	251841 С	МС123-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22775,26 --	22321,43 --	--	68325,78
114	252405 С	МС123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	337,29 --	330 --	--	337,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	252941 С	МС123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	765,36 --	750 --	-- --	12245,76
116	252942 С	МС123-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1003,11 --	983 --	-- --	7021,77
117	252943 С	МС123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1461,42 --	1432 --	-- --	7307,10
118	252944 С	МС123-040702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2425,61 --	2377 --	-- --	2425,61
119	252967 С	МС123-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	674,13 --	660,71 --	-- --	2696,52
120	252968 С	МС123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	874,56 --	857,14 --	-- --	6121,92
121	252969 С	МС123-040702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1348,24 --	1321,43 --	-- --	5392,96
122	252970 С	МС123-040702-0504	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2295,6 --	2250 --	-- --	4591,20
123	254404 С	МС123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	86,7 --	85 --	-- --	173,40
124	262174 С	М	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=15 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	11968,68 И	11734 --	-- --	11968,68
125	262754 С	МС123-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	2288,88 --	2244 --	-- --	2288,88
126	274662 С	С121-130703-1407	Вода	м3	2,3291	-- --	-- --	-- --	--
127	275096 С	МС123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	9028,75 --	8839,29 --	-- --	9028,75
128	275940 С	МС127-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,3205	702,64 --	669,64 --	-- --	225,20
129	278579 С	МС122-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,2337	367,39 --	359 --	-- --	85,86
130	279797 С	МС121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09699	266279,09 --	260416,67 --	-- --	25826,41
131	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	192359,44 --	187946,42 --	-- --	1154,16
132	404186 С	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	4	-- --	-- --	-- --	--
133		С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Стальная опора	т	0,00938	346297,07 --	343138 --	-- --	3248,27
134		С121-110101-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм	м3	3,66	9403,44 --	9134,86 --	-- --	34416,59
135		С123-010504-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Рукав резиновый диам.15 мм	м	5	22,48 --	22 --	-- --	112,40
136		С123-010601-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	95,294	138,83 --	136 --	-- --	13229,67
137		С123-010602-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	116,87	132,26 --	129,46 --	-- --	15457,23
138		С123-020601-1401 в ценах IV квартала 2017 года	Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19	601 --	589 --	-- --	11419,00
139		С123-020601-1403 в ценах IV квартала 2017 года	Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	19	1170,37 --	1147 --	-- --	22237,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140		С123-030102-1104 в ценах IV квартала 2017 года	Ванна на одно отделение	шт.	1	3783,1 --	3705,36 --	-- --	3783,10
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1508221,00**
				ОБОРУДОВАНИЕ					
141		С Ценовое предложение ТОО "Алькамед"172500:1,12:1,06	Мойка 2-х секционная	шт	1	145299,87 --	145299,87 --	-- --	145299,87
142		С Ценовое предложение ТОО "Алькамед"246000:1,12:1,06	Мойка 3-х секционная	шт	1	207210,24 --	207210,24 --	-- --	207210,24
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**352510,11**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта Школа

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

Основание: ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	18236,951
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1383,56
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,668

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		Теплоснабжение калориферов						
1	**Е11-160401-0201 11-160401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**300,0000**		**1531,68**	**459503,73**	**60,4 88361,2**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	165,9	865,11	143521,75	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	3,18	871,58	2771,63	
		Итого оплата труда:				**487,64**	**146293,38**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,36	3581,97	1289,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,36	852,37	306,85	
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,21	3173,59	666,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,21	1143,29	240,09	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	2,61	1799,25	4696,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	2,61	852,37	2224,69	
1. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	55,32	17,05	943,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**7595,21**	
1. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,024	13911,64	333,88	
1. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,6	515,75	309,45	
1. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,96	4812,69	4620,18	
1.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	1,05	180,96	190,01	
1.11	150548 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	300	539,37	161811,00	
1.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	5,28	268,51	1417,73	
		Итого материалов:				**562,27**	**168682,25**	
		Итого прямые затраты:				**1066,00**	**319799,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1360,53	408160,41	
		НР второго уровня	%	4,24		57,69	17306,00	
		Накладные расходы	%	--		352,22	105667,20	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		113,46	34037,31	
2	**Е11-160301-0101 11-160301-0101**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**5,0000**		**1321,51**	**6607,57**	**60,4 778,01**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	1,485	852,37	1265,77	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,025	893,10	22,33	
		Итого оплата труда:				**257,62**	**1288,10**	
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	3581,97	14,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	852,37	3,41	
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	3173,59	11,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1143,29	4,00	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0175	1799,25	31,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0175	852,37	14,92	
2. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0575	17,05	0,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**57,90**	
2. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0085	515,75	4,38	
2. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000006	592737,09	3,85	
2. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01405	180,96	2,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	304,79	0,91	
2.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0265	371,47	9,84	
2.12	157960 С (23-011306-0101)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	5	747,45	3737,25	
2.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0125	268,51	3,36	
2.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,022	247,03	5,43	
		Итого материалов:				**753,52**	**3767,58**	
		Итого прямые затраты:				**1018,25**	**5091,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1173,85	5869,26	
		НР второго уровня	%	4,24		49,77	248,86	
		Накладные расходы	%	--		205,37	1026,87	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		97,89	489,45	
3	**С123-040702-0501 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровый 15Б27п1 PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**758,93**	**3035,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**674,13**	**2696,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		28,58	114,33	
		Накладные расходы	%	--		28,58	114,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		56,22	224,87	
				Смесительный узел приточки П1 учтен в стоимости комплектов приточки				
4	**Е11-130301-1421 11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**42,0000**		**205,39**	**8626,18**	**54,2 597,31**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,032	1,344	803,99	1080,56	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0252	852,37	21,48	
		Итого оплата труда:				**26,24**	**1102,04**	
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0084	3422,17	28,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0084	852,37	7,16	
4. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0084	35,59	0,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0168	1799,25	30,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0168	852,37	14,32	
4. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	1,176	46,16	54,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,70**	**113,56**	
4. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,001092	273897,54	299,10	
4. 8	249439 С (22-040201-9908)	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	7,56	737,01	5571,80	
		Итого материалов:				**139,78**	**5870,89**	
		Итого прямые затраты:				**168,21**	**7065,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				182,44	7662,32	
		НР второго уровня	%	4,24		7,74	324,88	
		Накладные расходы	%	--		21,96	922,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15,21	638,98	
5	**Е11-260101-1002 11-260101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**5,0000**		**39691,17**	**198455,85**	**55,3 46056,04**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	94,25	865,11	81536,62	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	2,05	852,37	1747,36	
		Итого оплата труда:				**16656,80**	**83283,98**	
5. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	3,15	8,04	25,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	2,05	1799,25	3688,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	2,05	852,37	1747,36	
		Итого эксплуатация машин:				**742,76**	**3713,79**	
5. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,048	125938,20	6045,03	
5. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	2,8	670,77	1878,16	
5. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	5	150,96	754,80	
5. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	6,15	125,46	771,58	
5. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,0002	1215531,96	243,11	
5.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,65	8,25	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,1325	266279,09	35281,98	
		Итого материалов:				**8994,93**	**44974,65**	
		Итого прямые затраты:				**26045,01**	**130225,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35256,22	176281,10	
		НР второго уровня	%	4,24		1494,86	7474,32	
		Накладные расходы	%	--		10706,07	53530,36	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2940,09	14700,43	
6	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм**	**м3**	**5,0000**		**10586,32**	**52931,59**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**47017,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	1993,53	
		Накладные расходы	%	--		398,71	1993,53	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		784,17	3920,86	
7	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления труб**	**кг**	**2,0000**		**575,30**	**1150,60**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**1022,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	43,33	
		Накладные расходы	%	--		21,67	43,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,61	85,23	
			П1					
8	**Е11-202501-0101 11-202501-0101**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**69530,91**	**69530,91**	**60,4 21027,38**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	42,105	42,105	813,54	34254,10	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775	968,74	559,45	
		Итого оплата труда:				**34813,55**	**34813,55**	
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	3173,59	733,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1143,29	264,10	
8. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,24	65,54	867,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	163,71	288,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	1799,25	623,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	852,37	295,35	
		Итого эксплуатация машин:				**2513,11**	**2513,11**	
8. 7	102722 С (21-020499-9901)	Растворы	м3	0,009	0,009	--	--	
8. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	381819,66	1603,64	
8. 9	144748 С (21-130201-0903)	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	501632,62	481,57	
8.10	147001 С (21-130802-1002)	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	417623,70	158,70	
8.11	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	304,79	45,72	
8.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	195385,08	66,43	
8.13	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	424,32	1154,15	
8.14	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	448,92	62,85	
8.15	249083 С (21-130203-9901)	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	81355,22	14,64	
8.16	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	347,23	100,70	
8.17	251491 С (23-021199-9931)	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	92,93	278,79	
8.18	422541 С (51-050601-9910)	Камеры приточные	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**3967,19**	**3967,19**	
		Итого прямые затраты:				**40734,39**	**40734,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				61761,78	61761,78	
		НР второго уровня	%	4,24		2618,70	2618,70	
		Накладные расходы	%	--		23646,08	23646,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5150,44	5150,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Т Коммерческое предложение DOSPEL PrOfEssiOnAl RUSSIA4530.401 54:1.06**	**Приточная установка в комплекте с автоматикой ERATO 0/16/...P1**		**1,0000**		**1931876,28**	**1931876,28**	
		Итого прямые затраты:				**1716015,28**	**1716015,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		72759,05	72759,05	
		Накладные расходы	%	--		72759,05	72759,05	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		143101,95	143101,95	
10	**Е11-200401-0115 11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**6815,07**	**6815,07**	**60,4 2055,17**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	4,221	4,221	803,99	3393,64	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**3402,59**	**3402,59**	
10. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,061	1,061	65,54	69,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**88,40**	**88,40**	
10. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
10. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00013	0,00013	1827177,70	237,53	
10. 7	147520 С (21-130814-3001)	Трос	м	9,3	9,3	--	--	
10. 8	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,16	424,32	67,89	
10. 9	150364 С (23-010101-0105)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	0,39	364,68	142,23	
10.10	188148 С (23-050301-0101)	Блочки	шт.	2	2	--	--	
10.11	410385 С (51-019999-9902)	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**516,38**	**516,38**	
		Итого прямые затраты:				**3998,42**	**3998,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6053,58	6053,58	
		НР второго уровня	%	4,24		256,67	256,67	
		Накладные расходы	%	--		2311,84	2311,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		504,82	504,82	
11	**С123-050308-0545 23-050308-0545 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1М, размерами 500 мм х 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**78948,79**	**78948,79**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**70127,33**	**70127,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		2973,40	2973,40	
		Накладные расходы	%	--		2973,40	2973,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5848,06	5848,06	
12	**Е11-200301-0101 11-200301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**3390,63**	**3390,63**	**60,4 544,08**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
12. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
12. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	13911,64	4,17	
12. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	195385,08	21,49	
12. 8	188218 С (23-050301-1101)	Решетки жалюзийные	шт.	1	1	1424,94	1424,94	
12. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**1533,32**	**1533,32**	
		Итого прямые затраты:				**2467,69**	**2467,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3011,77	3011,77	
		НР второго уровня	%	4,24		127,70	127,70	
		Накладные расходы	%	--		671,78	671,78	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		251,16	251,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**Е11-200301-0205 11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**2307,97**	**2307,97**	**60,4 544,08**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
13. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
13. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	364,84	29,19	
13. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
13. 8	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,01	0,01	45777,60	457,78	
13. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**571,63**	**571,63**	
		Итого прямые затраты:				**1506,00**	**1506,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2050,09	2050,09	
		НР второго уровня	%	4,24		86,92	86,92	
		Накладные расходы	%	--		631,00	631,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		170,96	170,96	
14	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**7,0000**		**1965,89**	**13761,25**	**60,4 3808,56**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,124	7,865	793,81	6242,92	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0735	852,37	62,65	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**6305,57**	
14. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,984	10,61	21,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0735	1799,25	132,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0735	852,37	62,65	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**153,30**	
14. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,07	364,84	25,54	
14. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,14	10102,08	1414,29	
14. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00301	192359,44	579,00	
		Итого материалов:				**288,40**	**2018,83**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**8415,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	12223,61	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	518,28	
		Накладные расходы	%	--		618,12	4326,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	1019,35	
15	**Е11-200301-0208 11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**3921,77**	**15687,07**	**60,4 2176,32**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	4,494	793,81	3567,38	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**3603,18**	
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	10,61	12,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	163,71	82,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1799,25	75,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**170,11**	
15. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	364,84	116,75	
15. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00012	195385,08	23,45	
15. 8	188229 С (23-050301-1404)	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х300 мм	м2	0,06	0,24	31455,78	7549,39	
15. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	192359,44	330,86	
		Итого материалов:				**2005,11**	**8020,44**	
		Итого прямые затраты:				**2939,48**	**11757,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3483,56	13934,25	
		НР второго уровня	%	4,24		147,70	590,81	
		Накладные расходы	%	--		691,78	2767,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		290,50	1162,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**Е11-200101-0311 11-200101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. (Переход из листовой стали 660х660 на**	**м2 поверхност**	**0,6200**		**4162,47**	**2580,73**	**60,4 283,26**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,597618	774,71	462,98	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,006185	968,74	5,99	
		Итого оплата труда:				**756,41**	**468,97**	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,002474	3173,59	7,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,002474	1143,29	2,83	
16. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002539	71,89	0,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,010025	163,71	1,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,003711	1799,25	6,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,003711	852,37	3,16	
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**16,35**	
16. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,016678	322,32	5,38	
16. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00005	381819,66	18,94	
16. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000007	1827177,70	12,46	
16.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,40	
16.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,061442	424,32	26,07	
16.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,62	2365,38	1466,54	
		Итого материалов:				**2467,39**	**1529,78**	
		Итого прямые затраты:				**3240,51**	**2009,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3697,37	2292,37	
		НР второго уровня	%	4,24		156,77	97,20	
		Накладные расходы	%	--		613,64	380,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		308,33	191,17	
17	**Е11-200101-0310 11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**20,3000**		**4614,10**	**93666,30**	**60,4 12295,35**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	26,004	774,71	20145,79	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,217413	969,31	210,74	
		Итого оплата труда:				**1002,78**	**20356,53**	
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,087392	3173,59	277,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,087392	1143,29	99,91	
17. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,083128	71,89	5,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,345303	163,71	56,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,130022	1799,25	233,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,130022	852,37	110,83	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**573,79**	
17. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	1,041	322,32	335,66	
17. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,002233	381819,66	852,60	
17. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000171	1827177,70	311,57	
17.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000079	195385,08	15,47	
17.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,539	424,32	652,92	
17.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	20,3	2365,38	48017,21	
		Итого материалов:				**2472,19**	**50185,44**	
		Итого прямые затраты:				**3492,86**	**70905,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4098,54	83200,36	
		НР второго уровня	%	4,24		173,78	3527,70	
		Накладные расходы	%	--		779,46	15823,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		341,79	6938,24	
18	**Е11-200101-0309 11-200101-0309**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм.Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,0000**		**4918,94**	**9837,87**	**60,4 1396,04**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,961	774,71	2293,92	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008925	0,01785	975,59	17,41	
		Итого оплата труда:				**1155,67**	**2311,33**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,00756	3173,59	23,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	0,00756	1143,29	8,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	0,33159	65,54	21,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,0042	71,89	0,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,02751	163,71	4,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005145	0,01029	1799,25	18,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005145	0,01029	852,37	8,77	
		Итого эксплуатация машин:				**34,52**	**69,04**	
18. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32,30	
18. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0003	381819,66	114,55	
18.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	32,52	
18.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000008	195385,08	1,60	
18.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	67,89	
18.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2	2365,38	4730,76	
		Итого материалов:				**2489,81**	**4979,62**	
		Итого прямые затраты:				**3671,29**	**7342,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4369,31	8738,62	
		НР второго уровня	%	4,24		185,26	370,52	
		Накладные расходы	%	--		883,28	1766,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		364,37	728,73	
19	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,0000**		**4723,56**	**9447,12**	**60,4 1398,07**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,961	774,71	2293,92	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,02142	969,31	20,76	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**2314,68**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,00861	3173,59	27,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,00861	1143,29	9,84	
19. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	71,89	0,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,03402	163,71	5,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,01281	1799,25	23,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,01281	852,37	10,92	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**56,53**	
19. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32,30	
19. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0003	381819,66	114,55	
19. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	32,52	
19.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000008	195385,08	1,60	
19.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	67,89	
19.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2	2197,08	4394,16	
		Итого материалов:				**2321,51**	**4643,02**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**6993,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	8391,53	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	355,80	
		Накладные расходы	%	--		876,93	1753,87	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	699,79	
20	**Е11-200101-0310 11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**5,0000**		**4614,10**	**23070,52**	**60,4 3028,41**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	6,405	774,71	4962,02	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,05355	969,31	51,91	
		Итого оплата труда:				**1002,78**	**5013,92**	
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,021525	3173,59	68,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,021525	1143,29	24,61	
20. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,020475	71,89	1,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,08505	163,71	13,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,032025	1799,25	57,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,032025	852,37	27,30	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**141,33**	
20. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,2565	322,32	82,68	
20. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00055	381819,66	210,00	
20. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000042	1827177,70	76,74	
20.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000019	195385,08	3,81	
20.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,379	424,32	160,82	
20.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5	2365,38	11826,90	
		Итого материалов:				**2472,19**	**12360,94**	
		Итого прямые затраты:				**3492,86**	**17464,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4098,54	20492,70	
		НР второго уровня	%	4,24		173,78	868,89	
		Накладные расходы	%	--		779,46	3897,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		341,79	1708,93	
21	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,8200**		**24825,47**	**20356,89**	**55,3 5721,05**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	12,136	823,09	9989,02	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,4182	852,37	356,46	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**10345,48**	
21. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,164	8,04	1,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,4182	1799,25	752,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,4182	852,37	356,46	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**753,76**	
21. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,005953	125938,20	749,74	
21. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,41	259,73	106,49	
21. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	1,148	251,10	288,26	
21. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,64	150,96	247,57	
21. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,46	86,70	213,28	
21.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	1,017	--	--	
21.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000049	266279,09	13,10	
		Итого материалов:				**1973,71**	**1618,44**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**12361,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	18082,28	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	766,69	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	6487,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	1507,92	
22	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**1,0168**		**10586,32**	**10764,17**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**9561,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	405,40	
		Накладные расходы	%	--		398,71	405,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	797,35	
23	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**40,0000**		**267,56**	**10702,23**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**9506,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	403,07	
		Накладные расходы	%	--		10,08	403,07	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	792,76	
24	**Е11-200101-0112 11-200101-0112**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,6600**		**7323,34**	**4833,40**	**60,4 243,7**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7791	0,514206	774,71	398,36	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00798	0,005267	971,03	5,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**611,33**	**403,47**	
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003255	0,002148	3173,59	6,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003255	0,002148	1143,29	2,46	
24. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,069647	65,54	4,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,001386	71,89	0,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,009078	163,71	1,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004725	0,003119	1799,25	5,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	0,003119	852,37	2,66	
		Итого эксплуатация машин:				**28,15**	**18,58**	
24. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,01584	322,32	5,11	
24. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00004	381819,66	15,12	
24.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000007	1827177,70	13,27	
24.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,43	
24.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,059994	424,32	25,46	
24.13	188065 С (23-050102-0106)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,66	5414,13	3573,33	
		Итого материалов:				**5504,09**	**3632,70**	
		Итого прямые затраты:				**6135,82**	**4049,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6505,06	4293,34	
		НР второго уровня	%	4,24		275,81	182,04	
		Накладные расходы	%	--		645,05	425,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		542,47	358,03	
25	**Е11-200101-0112 11-200101-0112**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка патрубка (800х500)**	**м2 поверхност**	**0,8000**		**7323,34**	**5858,67**	**60,4 295,39**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,7791	0,62328	774,71	482,86	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00798	0,006384	971,04	6,20	
		Итого оплата труда:				**611,33**	**489,06**	
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003255	0,002604	3173,59	8,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003255	0,002604	1143,29	2,98	
25. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,08442	65,54	5,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,00168	71,89	0,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,011004	163,71	1,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004725	0,00378	1799,25	6,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004725	0,00378	852,37	3,22	
		Итого эксплуатация машин:				**28,15**	**22,52**	
25. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,0192	322,32	6,19	
25. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000048	381819,66	18,33	
25.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000009	1827177,70	16,08	
25.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	195385,08	0,52	
25.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,07272	424,32	30,86	
25.13	188065 С (23-050102-0106)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,8	5414,13	4331,30	
		Итого материалов:				**5504,09**	**4403,27**	
		Итого прямые затраты:				**6135,82**	**4908,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6505,06	5204,05	
		НР второго уровня	%	4,24		275,81	220,65	
		Накладные расходы	%	--		645,05	516,04	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		542,47	433,98	
				П2				
26	**Е11-202501-0101 11-202501-0101**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**69530,91**	**69530,91**	**60,4 21027,38**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	42,105	42,105	813,54	34254,10	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775	968,74	559,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**34813,55**	**34813,55**	
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	3173,59	733,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1143,29	264,10	
26. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,24	65,54	867,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	163,71	288,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	1799,25	623,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	852,37	295,35	
		Итого эксплуатация машин:				**2513,11**	**2513,11**	
26. 7	102722 С (21-020499-9901)	Растворы	м3	0,009	0,009	--	--	
26. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	381819,66	1603,64	
26. 9	144748 С (21-130201-0903)	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	501632,62	481,57	
26.10	147001 С (21-130802-1002)	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	417623,70	158,70	
26.11	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	304,79	45,72	
26.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	195385,08	66,43	
26.13	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	424,32	1154,15	
26.14	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	448,92	62,85	
26.15	249083 С (21-130203-9901)	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	81355,22	14,64	
26.16	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	347,23	100,70	
26.17	251491 С (23-021199-9931)	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	92,93	278,79	
26.18	422541 С (51-050601-9910)	Камеры приточные	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**3967,19**	**3967,19**	
		Итого прямые затраты:				**40734,39**	**40734,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				61761,78	61761,78	
		НР второго уровня	%	4,24		2618,70	2618,70	
		Накладные расходы	%	--		23646,08	23646,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5150,44	5150,44	
27	**Т Коммерческое предложение DOSPEL PrOfEssiOnAl RUSSIA3981.401 54:1.06**	**Приточная установка в комплекте с автоматикой ERATO 0/16/...Р1**		**1,0000**		**1697748,23**	**1697748,23**	
		Итого прямые затраты:				**1508047,87**	**1508047,87**	
		НР второго уровня	%	4,24		63941,23	63941,23	
		Накладные расходы	%	--		63941,23	63941,23	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		125759,13	125759,13	
28	**С123-050308-0437 23-050308-0437 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие КПУ-1М, размерами 300 мм х 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**48793,90**	**48793,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**43341,84**	**43341,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		1837,69	1837,69	
		Накладные расходы	%	--		1837,69	1837,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3614,36	3614,36	
29	**Е11-200301-0101 11-200301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**3390,63**	**3390,63**	**60,4 544,08**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
29. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	13911,64	4,17	
29. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	195385,08	21,49	
29. 8	188218 С (23-050301-1101)	Решетки жалюзийные	шт.	1	1	1424,94	1424,94	
29. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**1533,32**	**1533,32**	
		Итого прямые затраты:				**2467,69**	**2467,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3011,77	3011,77	
		НР второго уровня	%	4,24		127,70	127,70	
		Накладные расходы	%	--		671,78	671,78	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		251,16	251,16	
30	**Е11-200301-0208 11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**3921,77**	**3921,77**	**60,4 544,08**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
30. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
30. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	364,84	29,19	
30. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00003	195385,08	5,86	
30. 8	188229 С (23-050301-1404)	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х300 мм	м2	0,06	0,06	31455,78	1887,35	
30. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**2005,11**	**2005,11**	
		Итого прямые затраты:				**2939,48**	**2939,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3483,56	3483,56	
		НР второго уровня	%	4,24		147,70	147,70	
		Накладные расходы	%	--		691,78	691,78	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		290,50	290,50	
31	**Е11-200101-0311 11-200101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. (Переход из листовой стали 715х416 на**	**м2 поверхност**	**0,2200**		**4162,47**	**915,74**	**60,4 100,51**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,212058	774,71	164,28	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,002195	968,74	2,13	
		Итого оплата труда:				**756,41**	**166,41**	
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,000878	3173,59	2,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,000878	1143,29	1,00	
31. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000901	71,89	0,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,003557	163,71	0,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,001317	1799,25	2,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,001317	852,37	1,12	
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**5,80**	
31. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,005918	322,32	1,91	
31. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000018	381819,66	6,72	
31. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000002	1827177,70	4,42	
31.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000001	195385,08	0,14	
31.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,021802	424,32	9,25	
31.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,22	2365,38	520,38	
		Итого материалов:				**2467,39**	**542,83**	
		Итого прямые затраты:				**3240,51**	**712,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3697,37	813,42	
		НР второго уровня	%	4,24		156,77	34,49	
		Накладные расходы	%	--		613,64	135,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		308,33	67,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**Е11-200101-0311 11-200101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.**	**м2 поверхност**	**4,3000**		**4162,47**	**17898,64**	**60,4 1964,54**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	4,145	774,71	3210,99	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,042893	968,74	41,55	
		Итого оплата труда:				**756,41**	**3252,55**	
32. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,017157	3173,59	54,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,017157	1143,29	19,62	
32. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,017608	71,89	1,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,069531	163,71	11,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,025736	1799,25	46,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,025736	852,37	21,94	
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**113,40**	
32. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,11567	322,32	37,28	
32. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000344	381819,66	131,35	
32. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000047	1827177,70	86,43	
32.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000014	195385,08	2,77	
32.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,42613	424,32	180,82	
32.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4,3	2365,38	10171,13	
		Итого материалов:				**2467,39**	**10609,78**	
		Итого прямые затраты:				**3240,51**	**13934,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3697,37	15898,71	
		НР второго уровня	%	4,24		156,77	674,11	
		Накладные расходы	%	--		613,64	2638,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		308,33	1325,83	
33	**Е11-200101-0310 11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,5000**		**4614,10**	**11535,26**	**60,4 1514,21**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	3,203	774,71	2481,01	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,026775	969,31	25,95	
		Итого оплата труда:				**1002,78**	**2506,96**	
33. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,010762	3173,59	34,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,010762	1143,29	12,30	
33. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010238	71,89	0,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,042525	163,71	6,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,016012	1799,25	28,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,016012	852,37	13,65	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**70,66**	
33. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,12825	322,32	41,34	
33. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000275	381819,66	105,00	
33. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000021	1827177,70	38,37	
33.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00001	195385,08	1,91	
33.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,1895	424,32	80,41	
33.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,5	2365,38	5913,45	
		Итого материалов:				**2472,19**	**6180,47**	
		Итого прямые затраты:				**3492,86**	**8732,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4098,54	10246,35	
		НР второго уровня	%	4,24		173,78	434,45	
		Накладные расходы	%	--		779,46	1948,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		341,79	854,46	
34	**Е11-200101-0311 11-200101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. (Патрубок 600х350)**	**м2 поверхност**	**0,8000**		**4162,47**	**3329,98**	**60,4 365,5**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,77112	774,71	597,39	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,00798	968,73	7,73	
		Итого оплата труда:				**756,41**	**605,12**	
34. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,003192	3173,59	10,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,003192	1143,29	3,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003276	71,89	0,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,012936	163,71	2,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,004788	1799,25	8,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,004788	852,37	4,08	
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**21,10**	
34. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,02152	322,32	6,94	
34. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000064	381819,66	24,44	
34. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000009	1827177,70	16,08	
34.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	195385,08	0,52	
34.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,07928	424,32	33,64	
34.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,8	2365,38	1892,30	
		Итого материалов:				**2467,39**	**1973,91**	
		Итого прямые затраты:				**3240,51**	**2592,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3697,37	2957,90	
		НР второго уровня	%	4,24		156,77	125,41	
		Накладные расходы	%	--		613,64	490,91	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		308,33	246,67	
35	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**8,0000**		**267,56**	**2140,45**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**1901,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	80,61	
		Накладные расходы	%	--		10,08	80,61	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	158,55	
			В1					
36	**Е11-201601-0101 11-201601-0101**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**11029,04**	**11029,04**	**60.4 2890,74**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	5,281	5,281	852,37	4501,79	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,294	0,294	966,66	284,20	
		Итого оплата труда:				**4785,99**	**4785,99**	
36. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1155	0,1155	3173,59	366,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1155	0,1155	1143,29	132,05	
36. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,165	1,165	65,54	76,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1785	0,1785	1799,25	321,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1785	0,1785	852,37	152,15	
		Итого эксплуатация машин:				**764,10**	**764,10**	
36. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,00007	381819,66	26,73	
36. 7	144748 С (21-130201-0903)	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	501632,62	1404,57	
36. 8	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	0,492	424,32	208,77	
36. 9	259879 С (23-050411-0100)	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	комплект	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**1640,06**	**1640,06**	
		Итого прямые затраты:				**6905,96**	**6905,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9796,70	9796,70	
		НР второго уровня	%	4,24		415,38	415,38	
		Накладные расходы	%	--		3306,12	3306,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		816,97	816,97	
37	**С123-050411-0115 23-050411-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1,0000**		**213274,81**	**213274,81**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**189444,24**	**189444,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		8032,44	8032,44	
		Накладные расходы	%	--		8032,44	8032,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15798,13	15798,13	
38	**Ц13-110501-0101 13-110501-0101**	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1896,01**	**1896,01**	**44 272,93**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,5	0,5	754,98	377,49	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,25	971,26	242,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**620,31**	**620,31**	
38. 3	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,23	0,23	3512,11	807,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	981,60	225,77	
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1799,25	35,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	852,37	17,05	
		Итого эксплуатация машин:				**843,77**	**843,77**	
38. 5	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,32	0,32	593,64	189,96	
		Итого материалов:				**189,96**	**189,96**	
		Итого прямые затраты:				**1411,23**	**1411,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1684,16	1684,16	
		НР второго уровня	%	4,24		71,41	71,41	
		Накладные расходы	%	--		344,34	344,34	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		140,45	140,45	
39	**Т ИП "Жавнерик И.А.ВЕНТ"4650 0:1.06:1.12**	**Регулятор скорости VRS 2.5U**	**шт**	**1,0000**		**44094,78**	**44094,78**	
		Итого прямые затраты:				**39167,79**	**39167,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		1660,71	1660,71	
		Накладные расходы	%	--		1660,71	1660,71	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3266,28	3266,28	
40	**Е11-201001-0210 11-201001-0210**	**Установка монтажного стакана со встроенным шумоглушителем**	**глушитель шума**	**1,0000**		**3063,72**	**3063,72**	**60,4 916,04**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,911	1,911	784,26	1498,72	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**1516,62**	**1516,62**	
40. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,483	0,483	65,54	31,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**69,44**	**69,44**	
40. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00011	381819,66	42,00	
40. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,46	0,46	424,32	195,19	
		Итого материалов:				**237,19**	**237,19**	
		Итого прямые затраты:				**1805,35**	**1805,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2721,39	2721,39	
		НР второго уровня	%	4,24		115,39	115,39	
		Накладные расходы	%	--		1031,43	1031,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		226,94	226,94	
41	**Т ИП "Жавнерик И.А.ВЕНТ"2600 00:1.06:1.12**	**Монтажный стакан со встроенным шумоглушителем МСП-Ш-660а**	**шт**	**1,0000**		**246551,48**	**246551,48**	
		Итого прямые затраты:				**219002,70**	**219002,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		9285,71	9285,71	
		Накладные расходы	%	--		9285,71	9285,71	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18263,07	18263,07	
42	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2066,67**	**4133,34**	**60,4 1088,16**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
42. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
42. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
42. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
42. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**377,92**	**755,84**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**2583,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	3671,49	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	155,67	
		Накладные расходы	%	--		621,92	1243,83	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		153,09	306,17	
43	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1965,89**	**1965,89**	**60,4 544,08**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
43. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
43. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
43. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
43. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**288,40**	**288,40**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**1202,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	1746,23	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74,04	
		Накладные расходы	%	--		618,12	618,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	145,62	
44	**Е11-200301-0205 11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установк1**	**решетка**	**2,0000**		**2823,33**	**5646,66**	**60,4 1088,16**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
44. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	163,71	41,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**85,06**	
44. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	364,84	58,37	
44. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00002	195385,08	3,91	
44. 8	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,02	0,04	45777,60	1831,10	
44. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**1029,41**	**2058,82**	
		Итого прямые затраты:				**1963,78**	**3927,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2507,86	5015,72	
		НР второго уровня	%	4,24		106,33	212,67	
		Накладные расходы	%	--		650,41	1300,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		209,14	418,27	
45	**Е11-200501-0102 11-200501-0102**	**Клапан, диаметр до 355 мм. Установка**	**шт**	**1,0000**		**2285,19**	**2285,19**	**60,4 599,46**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,239	1,239	793,81	983,53	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**992,48**	**992,48**	
45. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,315	0,315	65,54	20,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**39,54**	**39,54**	
45. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	114,55	
45. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	0,69	424,32	292,78	
		Итого материалов:				**407,33**	**407,33**	
		Итого прямые затраты:				**1430,39**	**1430,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2029,85	2029,85	
		НР второго уровня	%	4,24		86,07	86,07	
		Накладные расходы	%	--		685,52	685,52	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		169,27	169,27	
46	**С123-050302-1907 23-050302-1907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан воздушный КВК, диаметром 315 мм**	**шт.**	**1,0000**		**3846,03**	**3846,03**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3416,29**	**3416,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		144,85	144,85	
		Накладные расходы	%	--		144,85	144,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		284,89	284,89	
47	**Е11-200601-0101 11-200601-0101**	**Отсосы от оборудования. Установка**	**кг отсосов**	**55,0000**		**68,17**	**3749,47**	**60,4 1182,75**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,041685	2,293	832,64	1908,97	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00105	0,05775	852,37	49,22	
		Итого оплата труда:				**35,60**	**1958,20**	
47. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00105	0,05775	1799,25	103,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00105	0,05775	852,37	49,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**103,91**	
47. 4	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000002	0,000121	381819,66	46,20	
47. 5	147466 С (21-130814-1301)	Отсосы	кг	1	55	--	--	
47. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0038	0,209	424,32	88,68	
		Итого материалов:				**2,45**	**134,88**	
		Итого прямые затраты:				**39,05**	**2147,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				60,55	3330,51	
		НР второго уровня	%	4,24		2,57	141,21	
		Накладные расходы	%	--		24,07	1323,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5,05	277,74	
48	**Т ИП "Жавнерик И.А.ВЕНТ"205000:1.06:1.12**	**Вытяжной вентиляционный отсос МВО-1,0МСВ-0,3х1,3**	**шт**	**1,0000**		**194396,36**	**194396,36**	
		Итого прямые затраты:				**172675,20**	**172675,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		7321,43	7321,43	
		Накладные расходы	%	--		7321,43	7321,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14399,73	14399,73	
49	**Е11-200101-0311 11-200101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм.(Переход 645х645-400х300 длиной 300 мм)**	**м2 поверхност**	**0,6000**		**4162,47**	**2497,48**	**60,4 274,12**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,57834	774,71	448,05	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,005985	968,74	5,80	
		Итого оплата труда:				**756,41**	**453,84**	
49. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,002394	3173,59	7,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,002394	1143,29	2,74	
49. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002457	71,89	0,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,009702	163,71	1,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,003591	1799,25	6,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,003591	852,37	3,06	
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**15,82**	
49. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,01614	322,32	5,20	
49. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000048	381819,66	18,33	
49. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000007	1827177,70	12,06	
49.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000002	195385,08	0,39	
49.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,05946	424,32	25,23	
49.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,6	2365,38	1419,23	
		Итого материалов:				**2467,39**	**1480,43**	
		Итого прямые затраты:				**3240,51**	**1944,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3697,37	2218,42	
		НР второго уровня	%	4,24		156,77	94,06	
		Накладные расходы	%	--		613,64	368,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		308,33	185,00	
50	**Е11-200101-0306 11-200101-0306**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**4,5500**		**4609,19**	**20971,80**	**60,4 2753,88**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	5,829	774,71	4515,44	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,045386	968,74	43,97	
		Итого оплата труда:				**1002,07**	**4559,40**	
50. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,018155	3173,59	57,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,018155	1143,29	20,76	
50. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,018632	71,89	1,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,073574	163,71	12,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,027232	1799,25	49,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,027232	852,37	23,21	
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**120,00**	
50. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,233415	322,32	75,23	
50. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,0005	381819,66	191,10	
50. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000038	1827177,70	69,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000018	195385,08	3,47	
50.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,34489	424,32	146,34	
50.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	4,55	2363,34	10753,20	
		Итого материалов:				**2470,15**	**11239,18**	
		Итого прямые затраты:				**3488,93**	**15874,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4094,17	18628,49	
		НР второго уровня	%	4,24		173,59	789,85	
		Накладные расходы	%	--		778,84	3543,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		341,42	1553,47	
51	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,0800**		**4723,56**	**377,88**	**60,4 55,92**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	0,11844	774,71	91,76	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,000857	969,30	0,83	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**92,59**	
51. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,000344	3173,59	1,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,000344	1143,29	0,39	
51. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000328	71,89	0,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,001361	163,71	0,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,000512	1799,25	0,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,000512	852,37	0,44	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**2,26**	
51. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,004008	322,32	1,29	
51. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000012	381819,66	4,58	
51. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000001	1827177,70	1,30	
51.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0	195385,08	0,06	
51.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0064	424,32	2,72	
51.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,08	2197,08	175,77	
		Итого материалов:				**2321,51**	**185,72**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**279,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	335,66	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	14,23	
		Накладные расходы	%	--		876,93	70,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	27,99	
52	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,0000**		**4924,61**	**9849,22**	**60,4 1529,24**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	3,234	774,71	2505,41	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,0273	968,74	26,45	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**2531,86**	
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01092	3173,59	34,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01092	1143,29	12,48	
52. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	71,89	0,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03759	163,71	6,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,01638	1799,25	29,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,01638	852,37	13,96	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**70,87**	
52. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32,30	
52. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0003	381819,66	114,55	
52. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	32,52	
52.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	195385,08	1,76	
52.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	67,89	
52.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2	2197,08	4394,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2321,59**	**4643,18**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**7219,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	8748,70	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	370,94	
		Накладные расходы	%	--		950,09	1900,19	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		364,79	729,57	
53	**Е11-200101-0311 11-200101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,3000**		**4162,47**	**5411,22**	**60,4 593,93**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	1,253	774,71	970,77	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,012967	968,74	12,56	
		Итого оплата труда:				**756,41**	**983,33**	
53. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,005187	3173,59	16,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,005187	1143,29	5,93	
53. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,005324	71,89	0,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,021021	163,71	3,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,007781	1799,25	14,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,007781	852,37	6,63	
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**34,28**	
53. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,03497	322,32	11,27	
53. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000104	381819,66	39,71	
53. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000014	1827177,70	26,13	
53.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000004	195385,08	0,84	
53.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,12883	424,32	54,67	
53.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1,3	2365,38	3074,99	
		Итого материалов:				**2467,39**	**3207,61**	
		Итого прямые затраты:				**3240,51**	**4212,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3697,37	4806,59	
		НР второго уровня	%	4,24		156,77	203,80	
		Накладные расходы	%	--		613,64	797,73	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		308,33	400,83	
54	**Е11-200101-0305 11-200101-0305**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,5000**		**4894,73**	**17131,55**	**60,4 2447,31**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	5,182	774,71	4014,35	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,038588	971,51	37,49	
		Итого оплата труда:				**1157,67**	**4051,84**	
54. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,015803	3173,59	50,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,015803	1143,29	18,07	
54. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,014332	71,89	1,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,059535	163,71	9,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,022785	1799,25	41,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,022785	852,37	19,42	
		Итого эксплуатация машин:				**29,12**	**101,92**	
54. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,17535	322,32	56,52	
54. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000385	381819,66	147,00	
54. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000031	1827177,70	56,92	
54.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000014	195385,08	2,80	
54.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,28	424,32	118,81	
54.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,5	2363,34	8271,69	
		Итого материалов:				**2472,50**	**8653,74**	
		Итого прямые затраты:				**3648,58**	**12770,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4347,81	15217,33	
		НР второго уровня	%	4,24		184,35	645,21	
		Накладные расходы	%	--		883,58	3092,53	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		362,57	1269,00	
55	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,3000**		**24825,47**	**7447,64**	**55,3 2093,07**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	4,44	823,09	3654,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,153	852,37	130,41	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**3784,93**	
55. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,06	8,04	0,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,153	1799,25	275,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,153	852,37	130,41	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**275,77**	
55. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002178	125938,20	274,29	
55. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,15	259,73	38,96	
55. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,42	251,10	105,46	
55. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,6	150,96	90,58	
55. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9	86,70	78,03	
55.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,372	--	--	
55.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000018	266279,09	4,79	
		Итого материалов:				**1973,71**	**592,11**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**4522,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	6615,47	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	280,50	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	2373,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	551,68	
56	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,3720**		**10586,32**	**3938,11**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**3498,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	148,32	
		Накладные расходы	%	--		398,71	148,32	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	291,71	
57	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**14,0000**		**267,56**	**3745,78**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**3327,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	141,07	
		Накладные расходы	%	--		10,08	141,07	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	277,47	
				В2				
58	**Е11-200301-0205 11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установк1**	**решетка**	**6,0000**		**2823,33**	**16939,98**	**60,4 3264,48**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,124	6,741	793,81	5351,07	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,063	852,37	53,70	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**5404,77**	
58. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,701	10,61	18,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,756	163,71	123,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,063	1799,25	113,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,063	852,37	53,70	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**255,17**	
58. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,48	364,84	175,12	
58. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00006	195385,08	11,72	
58. 8	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,02	0,12	45777,60	5493,31	
58. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00258	192359,44	496,29	
		Итого материалов:				**1029,41**	**6176,45**	
		Итого прямые затраты:				**1963,78**	**11782,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2507,86	15047,17	
		НР второго уровня	%	4,24		106,33	638,00	
		Накладные расходы	%	--		650,41	3902,48	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		209,14	1254,81	
59	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
59. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
59. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
59. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
60	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
60. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
60. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
60. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
60. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
60. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
60. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
60.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
61	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 160 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
62	**Е11-200101-0304 11-200101-0304**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,2000**		**5112,33**	**11247,13**	**60,4 1682,4**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	3,557	774,71	2755,95	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,030492	966,97	29,48	
		Итого оплата труда:				**1266,11**	**2785,44**	
62. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,012012	3173,59	38,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,012012	1143,29	13,73	
62. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009009	71,89	0,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,041349	163,71	6,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01848	1799,25	33,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01848	852,37	15,75	
		Итого эксплуатация машин:				**35,81**	**78,79**	
62. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,11022	322,32	35,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00033	381819,66	126,00	
62. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00002	1827177,70	35,78	
62.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00001	195385,08	1,93	
62.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,176	424,32	74,68	
62.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2,2	2363,34	5199,35	
		Итого материалов:				**2487,85**	**5473,27**	
		Итого прямые затраты:				**3776,37**	**8308,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4541,10	9990,41	
		НР второго уровня	%	4,24		192,54	423,59	
		Накладные расходы	%	--		957,27	2106,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		378,69	833,12	
63	**Е11-200101-0308 11-200101-0308**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,7000**		**8743,72**	**32351,75**	**60,4 3614,68**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	3,566	774,71	2762,95	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8925	3,302	975,58	3221,62	
		Итого оплата труда:				**1617,45**	**5984,57**	
63. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,378	1,399	3173,59	4438,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,378	1,399	1143,29	1599,46	
63. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,579	61,344	65,54	4020,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,21	0,777	71,89	55,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,376	5,089	163,71	833,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5145	1,904	1799,25	3425,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5145	1,904	852,37	1622,91	
		Итого эксплуатация машин:				**3452,23**	**12773,26**	
63. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,09953	322,32	32,08	
63. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000296	381819,66	113,02	
63.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000041	1827177,70	74,37	
63.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000012	195385,08	2,39	
63.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,36667	424,32	155,59	
63.13	188078 С (23-050104-0103)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	3,7	2488,80	9208,56	
		Итого материалов:				**2590,81**	**9586,00**	
		Итого прямые затраты:				**6789,78**	**25122,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7766,72	28736,88	
		НР второго уровня	%	4,24		329,31	1218,44	
		Накладные расходы	%	--		1306,25	4833,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		647,68	2396,43	
64	**Е11-200101-0308 11-200101-0308**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. (Переход 150х150 на диам.160 мм)**	**м2 поверхност**	**0,3300**		**8743,72**	**2885,43**	**60,4 322,39**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,318087	774,71	246,43	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8925	0,294525	975,58	287,33	
		Итого оплата труда:				**1617,45**	**533,76**	
64. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,378	0,12474	3173,59	395,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,378	0,12474	1143,29	142,61	
64. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,579	5,471	65,54	358,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,21	0,0693	71,89	4,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,376	0,453915	163,71	74,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5145	0,169785	1799,25	305,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5145	0,169785	852,37	144,72	
		Итого эксплуатация машин:				**3452,23**	**1139,24**	
64. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,008877	322,32	2,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000026	381819,66	10,08	
64.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000004	1827177,70	6,63	
64.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000001	195385,08	0,21	
64.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,032703	424,32	13,88	
64.13	188078 С (23-050104-0103)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	0,33	2488,80	821,30	
		Итого материалов:				**2590,81**	**854,97**	
		Итого прямые затраты:				**6789,78**	**2240,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7766,72	2563,02	
		НР второго уровня	%	4,24		329,31	108,67	
		Накладные расходы	%	--		1306,25	431,06	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		647,68	213,74	
65	**Е11-201501-0101 11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6171,33**	**6171,33**	**60,4 2001,97**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,833	3,833	852,37	3266,71	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	910,55	47,80	
		Итого оплата труда:				**3314,51**	**3314,51**	
65. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3173,59	33,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1143,29	12,00	
65. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	65,54	62,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	1799,25	75,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	852,37	35,80	
		Итого эксплуатация машин:				**171,51**	**171,51**	
65. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	381819,66	7,64	
65. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	33,95	
65. 8	259204 С (23-050403-0100)	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**41,58**	**41,58**	
		Итого прямые затраты:				**3479,80**	**3479,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5481,77	5481,77	
		НР второго уровня	%	4,24		232,43	232,43	
		Накладные расходы	%	--		2234,39	2234,39	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		457,14	457,14	
66	**С123-050401-0114 23-050401-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**23035,92**	**23035,92**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**20461,97**	**20461,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		867,59	867,59	
		Накладные расходы	%	--		867,59	867,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1706,36	1706,36	
67	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,0800**		**24825,47**	**1986,04**	**55,3 558,15**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	1,184	823,09	974,54	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0408	852,37	34,78	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**1009,32**	
67. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,016	8,04	0,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0408	1799,25	73,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0408	852,37	34,78	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**73,54**	
67. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000581	125938,20	73,14	
67. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,04	259,73	10,39	
67. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,112	251,10	28,12	
67. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,16	150,96	24,15	
67. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,24	86,70	20,81	
67.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,0992	--	--	
67.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000005	266279,09	1,28	
		Итого материалов:				**1973,71**	**157,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**1205,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	1764,12	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	74,80	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	632,95	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	147,11	
68	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,0992**		**10586,32**	**1050,16**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**932,82**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	39,55	
		Накладные расходы	%	--		398,71	39,55	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	77,79	
69	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**10,0000**		**267,56**	**2675,56**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2376,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	100,77	
		Накладные расходы	%	--		10,08	100,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	198,19	
				В3				
70	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1965,89**	**3931,78**	**60,4 1088,16**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
70. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
70. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
70. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,04	10102,08	404,08	
70. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**288,40**	**576,81**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**2404,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	3492,46	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	148,08	
		Накладные расходы	%	--		618,12	1236,24	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	291,24	
71	**Е11-200301-0205 11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установк1**	**решетка**	**4,0000**		**2823,33**	**11293,32**	**60,4 2176,32**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	4,494	793,81	3567,38	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**3603,18**	
71. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	10,61	12,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	163,71	82,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1799,25	75,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**170,11**	
71. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	364,84	116,75	
71. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	195385,08	7,82	
71. 8	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,02	0,08	45777,60	3662,21	
71. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	192359,44	330,86	
		Итого материалов:				**1029,41**	**4117,63**	
		Итого прямые затраты:				**1963,78**	**7855,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2507,86	10031,44	
		НР второго уровня	%	4,24		106,33	425,33	
		Накладные расходы	%	--		650,41	2601,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		209,14	836,54	
72	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
72. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
72. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
72. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
72. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
73	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
73. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
73. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
73. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
73. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
73. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
73. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
73.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
74	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 160 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
75	**Е11-200101-0304 11-200101-0304**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,0000**		**5112,33**	**10224,66**	**60,4 1529,46**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	3,234	774,71	2505,41	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,02772	966,97	26,80	
		Итого оплата труда:				**1266,11**	**2532,22**	
75. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01092	3173,59	34,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01092	1143,29	12,48	
75. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	71,89	0,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03759	163,71	6,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,0168	1799,25	30,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,0168	852,37	14,32	
		Итого эксплуатация машин:				**35,81**	**71,63**	
75. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32,30	
75. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0003	381819,66	114,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	32,52	
75.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	195385,08	1,76	
75.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	67,89	
75.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2	2363,34	4726,68	
		Итого материалов:				**2487,85**	**4975,70**	
		Итого прямые затраты:				**3776,37**	**7552,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4541,10	9082,19	
		НР второго уровня	%	4,24		192,54	385,08	
		Накладные расходы	%	--		957,27	1914,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		378,69	757,38	
76	**Е11-200101-0308 11-200101-0308**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм.Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,8000**		**8743,72**	**33226,12**	**60,4 3712,37**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	3,663	774,71	2837,62	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8925	3,391	975,58	3308,69	
		Итого оплата труда:				**1617,45**	**6146,31**	
76. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,378	1,436	3173,59	4558,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,378	1,436	1143,29	1641,76	
76. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,579	63,002	65,54	4129,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,21	0,798	71,89	57,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,376	5,227	163,71	855,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5145	1,955	1799,25	3517,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5145	1,955	852,37	1666,38	
		Итого эксплуатация машин:				**3452,23**	**13118,48**	
76. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,10222	322,32	32,95	
76. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000304	381819,66	116,07	
76.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000042	1827177,70	76,38	
76.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000013	195385,08	2,45	
76.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,37658	424,32	159,79	
76.13	188078 С (23-050104-0103)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	3,8	2488,80	9457,44	
		Итого материалов:				**2590,81**	**9845,08**	
		Итого прямые затраты:				**6789,78**	**25801,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7766,72	29513,55	
		НР второго уровня	%	4,24		329,31	1251,37	
		Накладные расходы	%	--		1306,25	4963,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		647,68	2461,19	
77	**Е11-200101-0308 11-200101-0308**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм.(Переход 200х200 на 160 диам.)**	**м2 поверхност**	**0,4000**		**8743,72**	**3497,49**	**60,4 390,78**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9639	0,38556	774,71	298,70	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8925	0,357	975,58	348,28	
		Итого оплата труда:				**1617,45**	**646,98**	
77. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,378	0,1512	3173,59	479,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,378	0,1512	1143,29	172,87	
77. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,579	6,632	65,54	434,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,21	0,084	71,89	6,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,376	0,5502	163,71	90,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5145	0,2058	1799,25	370,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5145	0,2058	852,37	175,42	
		Итого эксплуатация машин:				**3452,23**	**1380,89**	
77. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,01076	322,32	3,47	
77. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,000032	381819,66	12,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000004	1827177,70	8,04	
77.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000001	195385,08	0,26	
77.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	0,03964	424,32	16,82	
77.13	188078 С (23-050104-0103)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	0,4	2488,80	995,52	
		Итого материалов:				**2590,81**	**1036,32**	
		Итого прямые затраты:				**6789,78**	**2715,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7766,72	3106,69	
		НР второго уровня	%	4,24		329,31	131,72	
		Накладные расходы	%	--		1306,25	522,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		647,68	259,07	
78	**Е11-201501-0101 11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6171,33**	**6171,33**	**60,4 2001,97**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,833	3,833	852,37	3266,71	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	910,55	47,80	
		Итого оплата труда:				**3314,51**	**3314,51**	
78. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3173,59	33,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1143,29	12,00	
78. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	65,54	62,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	1799,25	75,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	852,37	35,80	
		Итого эксплуатация машин:				**171,51**	**171,51**	
78. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	381819,66	7,64	
78. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	33,95	
78. 8	259204 С (23-050403-0100)	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**41,58**	**41,58**	
		Итого прямые затраты:				**3479,80**	**3479,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5481,77	5481,77	
		НР второго уровня	%	4,24		232,43	232,43	
		Накладные расходы	%	--		2234,39	2234,39	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		457,14	457,14	
79	**С123-050401-0114 23-050401-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**23035,92**	**23035,92**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**20461,97**	**20461,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		867,59	867,59	
		Накладные расходы	%	--		867,59	867,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1706,36	1706,36	
80	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,1200**		**24825,47**	**2979,06**	**55,3 837,23**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	1,776	823,09	1461,81	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0612	852,37	52,16	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**1513,97**	
80. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,024	8,04	0,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0612	1799,25	110,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0612	852,37	52,17	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**110,31**	
80. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000871	125938,20	109,72	
80. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,06	259,73	15,58	
80. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,168	251,10	42,18	
80. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,24	150,96	36,23	
80. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,36	86,70	31,21	
80.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,1488	--	--	
80.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000007	266279,09	1,92	
		Итого материалов:				**1973,71**	**236,85**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**1808,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	2646,19	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	112,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		7911,88	949,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1838,92	220,67	
81	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,1488**		**10586,32**	**1575,24**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**1399,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	59,33	
		Накладные расходы	%	--		398,71	59,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		784,17	116,68	
82	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**6,0000**		**267,56**	**1605,33**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**1425,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	60,46	
		Накладные расходы	%	--		10,08	60,46	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,82	118,91	
				В4				
83	**Е11-201501-0101 11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**6171,33**	**6171,33**	**60,4 2001,97**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3,833	3,833	852,37	3266,71	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	910,55	47,80	
		Итого оплата труда:				**3314,51**	**3314,51**	
83. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3173,59	33,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1143,29	12,00	
83. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	65,54	62,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	1799,25	75,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	852,37	35,80	
		Итого эксплуатация машин:				**171,51**	**171,51**	
83. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	381819,66	7,64	
83. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	33,95	
83. 8	259204 С (23-050403-0100)	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**41,58**	**41,58**	
		Итого прямые затраты:				**3479,80**	**3479,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5481,77	5481,77	
		НР второго уровня	%	4,24		232,43	232,43	
		Накладные расходы	%	--		2234,39	2234,39	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		457,14	457,14	
84	**С123-050403-0103 23-050403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е (220В), Р 0,9 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч ГОСТ 11442-90**	**комплект**	**1,0000**		**23741,12**	**23741,12**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**21088,37**	**21088,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		894,15	894,15	
		Накладные расходы	%	--		894,15	894,15	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1758,60	1758,60	
85	**Е11-200301-0101 11-200301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**3390,63**	**3390,63**	**60,4 544,08**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
85. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
85. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	13911,64	4,17	
85. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	195385,08	21,49	
85. 8	188218 С (23-050301-1101)	Решетки жалюзийные	шт.	1	1	1424,94	1424,94	
85. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1533,32**	**1533,32**	
		Итого прямые затраты:				**2467,69**	**2467,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3011,77	3011,77	
		НР второго уровня	%	4,24		127,70	127,70	
		Накладные расходы	%	--		671,78	671,78	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		251,16	251,16	
				В5				
86	**Е11-201601-0101 11-201601-0101**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**11029,04**	**11029,04**	**60,4 2890,74**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	5,281	5,281	852,37	4501,79	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,294	0,294	966,66	284,20	
		Итого оплата труда:				**4785,99**	**4785,99**	
86. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1155	0,1155	3173,59	366,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1155	0,1155	1143,29	132,05	
86. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,165	1,165	65,54	76,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1785	0,1785	1799,25	321,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1785	0,1785	852,37	152,15	
		Итого эксплуатация машин:				**764,10**	**764,10**	
86. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,00007	381819,66	26,73	
86. 7	144748 С (21-130201-0903)	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	501632,62	1404,57	
86. 8	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	0,492	424,32	208,77	
86. 9	259879 С (23-050411-0100)	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	комплект	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**1640,06**	**1640,06**	
		Итого прямые затраты:				**6905,96**	**6905,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9796,70	9796,70	
		НР второго уровня	%	4,24		415,38	415,38	
		Накладные расходы	%	--		3306,12	3306,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		816,97	816,97	
87	**С123-050411-0115 23-050411-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комплект**	**1,0000**		**213274,81**	**213274,81**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**189444,24**	**189444,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		8032,44	8032,44	
		Накладные расходы	%	--		8032,44	8032,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15798,13	15798,13	
88	**Ц13-110501-0101 13-110501-0101**	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1896,01**	**1896,01**	**44 272,93**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,5	0,5	754,98	377,49	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,25	971,26	242,82	
		Итого оплата труда:				**620,31**	**620,31**	
88. 3	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,23	0,23	3512,11	807,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	981,60	225,77	
88. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1799,25	35,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	852,37	17,05	
		Итого эксплуатация машин:				**843,77**	**843,77**	
88. 5	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,32	0,32	593,64	189,96	
		Итого материалов:				**189,96**	**189,96**	
		Итого прямые затраты:				**1411,23**	**1411,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1684,16	1684,16	
		НР второго уровня	%	4,24		71,41	71,41	
		Накладные расходы	%	--		344,34	344,34	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		140,45	140,45	
89	**Т ИП "Жавнерик И.А.ВЕНТ"46500:1,06:1,12**	**Регулятор скорости VRS 2.5U**	**шт**	**1,0000**		**44094,78**	**44094,78**	
		Итого прямые затраты:				**39167,79**	**39167,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		1660,71	1660,71	
		Накладные расходы	%	--		1660,71	1660,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3266,28	3266,28	
90	**Е11-201001-0210 11-201001-0210**	**Установка монтажного стакана со встроенным шумоглушителем**	**глушитель шума**	**1,0000**		**3063,72**	**3063,72**	**60,4 916,04**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,911	1,911	784,26	1498,72	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**1516,62**	**1516,62**	
90. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,483	0,483	65,54	31,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**69,44**	**69,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00011	381819,66	42,00	
90. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,46	0,46	424,32	195,19	
		Итого материалов:				**237,19**	**237,19**	
		Итого прямые затраты:				**1805,35**	**1805,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2721,39	2721,39	
		НР второго уровня	%	4,24		115,39	115,39	
		Накладные расходы	%	--		1031,43	1031,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		226,94	226,94	
91	**Т ИП "Жавнерик И.А.ВЕНТ"1920 00:1.06:1.12**	**Монтажный стакан со встроенным шумоглушителем МСП-Ш-560в**	**шт**	**1,0000**		**182068,79**	**182068,79**	
		Итого прямые затраты:				**161725,07**	**161725,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		6857,14	6857,14	
		Накладные расходы	%	--		6857,14	6857,14	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13486,58	13486,58	
92	**Е11-200301-0208 11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**3921,77**	**15687,07**	**60,4 2176,32**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	4,494	793,81	3567,38	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**3603,18**	
92. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	10,61	12,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	163,71	82,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1799,25	75,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**170,11**	
92. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	364,84	116,75	
92. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00012	195385,08	23,45	
92. 8	188229 С (23-050301-1404)	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х300 мм	м2	0,06	0,24	31455,78	7549,39	
92. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	192359,44	330,86	
		Итого материалов:				**2005,11**	**8020,44**	
		Итого прямые затраты:				**2939,48**	**11757,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3483,56	13934,25	
		НР второго уровня	%	4,24		147,70	590,81	
		Накладные расходы	%	--		691,78	2767,13	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		290,50	1162,01	
93	**Е11-200101-0110 11-200101-0110**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**7,5000**		**8043,74**	**60328,07**	**60,4 4539,36**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	9,607	774,71	7443,03	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,074813	968,74	72,47	
		Итого оплата труда:				**1002,07**	**7515,50**	
93. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,029925	3173,59	94,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,029925	1143,29	34,21	
93. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,030713	71,89	2,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,121275	163,71	19,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
93. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,044887	1799,25	80,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,044887	852,37	38,26	
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**197,80**	
93. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,38475	322,32	124,01	
93. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000825	381819,66	315,00	
93. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000063	1827177,70	115,11	
93.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000029	195385,08	5,72	
93.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,5685	424,32	241,23	
93.12	188065 С (23-050102-0106)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	7,5	5414,13	40605,97	
		Итого материалов:				**5520,94**	**41407,04**	
		Итого прямые затраты:				**6539,72**	**49047,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7144,96	53587,23	
		НР второго уровня	%	4,24		302,95	2272,10	
		Накладные расходы	%	--		908,19	6811,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		595,83	4468,75	
94	**Е11-200101-0103 11-200101-0103**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,2000**		**5846,79**	**18709,71**	**60,4 2236,91**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	4,738	774,71	3670,27	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,034272	969,31	33,22	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**3703,49**	
94. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,013776	3173,59	43,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,013776	1143,29	15,75	
94. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,013104	71,89	0,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,054432	163,71	8,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,020496	1799,25	36,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,020496	852,37	17,47	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**90,45**	
94. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,16032	322,32	51,67	
94. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00048	381819,66	183,27	
94. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000028	1827177,70	52,04	
94.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000013	195385,08	2,56	
94.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,256	424,32	108,63	
94.12	188064 С (23-050102-0105)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,55 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,2	3194,80	10223,36	
		Итого материалов:				**3319,23**	**10621,54**	
		Итого прямые затраты:				**4494,45**	**14382,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5193,49	16619,16	
		НР второго уровня	%	4,24		220,20	704,65	
		Накладные расходы	%	--		919,24	2941,56	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		433,10	1385,90	
95	**Е11-260101-1002 11-260101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,2900**		**39691,17**	**11510,44**	**55,3 2671,25**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	5,466	865,11	4729,12	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,1189	852,37	101,35	
		Итого оплата труда:				**16656,80**	**4830,47**	
95. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,1827	8,04	1,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,1189	1799,25	213,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,1189	852,37	101,35	
		Итого эксплуатация машин:				**742,76**	**215,40**	
95. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,002784	125938,20	350,61	
95. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,1624	670,77	108,93	
95. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	0,29	150,96	43,78	
95. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	0,3567	125,46	44,75	
95. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000012	1215531,96	14,10	
95.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,65	0,4785	--	--	
95.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,007685	266279,09	2046,35	
		Итого материалов:				**8994,93**	**2608,53**	
		Итого прямые затраты:				**26045,01**	**7553,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35256,22	10224,30	
		НР второго уровня	%	4,24		1494,86	433,51	
		Накладные расходы	%	--		10706,07	3104,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2940,09	852,63	
96	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,2900**		**10586,32**	**3070,03**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**2727,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	115,62	
		Накладные расходы	%	--		398,71	115,62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		784,17	227,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**11,0000**		**267,56**	**2943,11**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2614,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	110,84	
		Накладные расходы	%	--		10,08	110,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	218,01	
				ВЕ-1				
98	**Е11-200301-0205 11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установк1**	**решетка**	**1,0000**		**2823,33**	**2823,33**	**60,4 544,08**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
98. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
98. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	364,84	29,19	
98. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
98. 8	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,02	0,02	45777,60	915,55	
98. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**1029,41**	**1029,41**	
		Итого прямые затраты:				**1963,78**	**1963,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2507,86	2507,86	
		НР второго уровня	%	4,24		106,33	106,33	
		Накладные расходы	%	--		650,41	650,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		209,14	209,14	
99	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2066,67**	**4133,34**	**60,4 1088,16**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
99. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
99. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
99. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
99. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
99. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**377,92**	**755,84**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**2583,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	3671,49	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	155,67	
		Накладные расходы	%	--		621,92	1243,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,09	306,17	
100	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
100. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
100. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
100. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
101	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
101. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
101. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
101. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
101. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
101. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
101. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
101. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
101.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
102	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
103	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,5000**		**4872,93**	**12182,34**	**60,4 1911,55**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,043	774,71	3131,77	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,034125	968,74	33,06	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**3164,82**	
103. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01365	3173,59	43,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01365	1143,29	15,61	
103. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010238	71,89	0,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,046988	163,71	7,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,020475	1799,25	36,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,020475	852,37	17,45	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**88,59**	
103. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12525	322,32	40,37	
103. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000375	381819,66	143,18	
103. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000022	1827177,70	40,65	
103.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	195385,08	2,20	
103.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,2	424,32	84,86	
103.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,5	2151,18	5377,95	
		Итого материалов:				**2275,69**	**5689,22**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**8909,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	10821,13	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	458,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		948,15	2370,37	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		360,96	902,40	
104	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,3000**		**4723,56**	**6140,63**	**60,4 908,74**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	1,925	774,71	1491,05	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,013923	969,31	13,50	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**1504,54**	
104. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,005596	3173,59	17,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,005596	1143,29	6,40	
104. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,005324	71,89	0,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,022113	163,71	3,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,008327	1799,25	14,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,008327	852,37	7,10	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**36,75**	
104. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,06513	322,32	20,99	
104. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000195	381819,66	74,45	
104. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000012	1827177,70	21,14	
104.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000005	195385,08	1,04	
104.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,104	424,32	44,13	
104.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,3	2197,08	2856,20	
		Итого материалов:				**2321,51**	**3017,96**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**4545,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	5454,50	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	231,27	
		Накладные расходы	%	--		876,93	1140,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		349,89	454,86	
105	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,4000**		**4924,61**	**1969,84**	**60,4 305,85**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	0,6468	774,71	501,08	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,00546	968,74	5,29	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**506,37**	
105. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,002184	3173,59	6,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,002184	1143,29	2,50	
105. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001638	71,89	0,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,007518	163,71	1,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,003276	1799,25	5,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,003276	852,37	2,79	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**14,17**	
105. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,02004	322,32	6,46	
105. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00006	381819,66	22,91	
105. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000004	1827177,70	6,50	
105.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000002	195385,08	0,35	
105.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,032	424,32	13,58	
105.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,4	2197,08	878,83	
		Итого материалов:				**2321,59**	**928,64**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**1443,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	1749,74	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	74,19	
		Накладные расходы	%	--		950,09	380,04	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		364,79	145,91	
106	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,2000**		**24825,47**	**4965,09**	**55,3 1395,38**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	2,96	823,09	2436,35	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,102	852,37	86,94	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**2523,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,04	8,04	0,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,102	1799,25	183,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,102	852,37	86,94	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**183,85**	
106. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001452	125938,20	182,86	
106. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,1	259,73	25,97	
106. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,28	251,10	70,31	
106. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,4	150,96	60,38	
106. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,6	86,70	52,02	
106.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,248	--	--	
106.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000012	266279,09	3,20	
		Итого материалов:				**1973,71**	**394,74**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**3014,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	4410,31	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	187,00	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	1582,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	367,78	
107	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,2480**		**10586,32**	**2625,41**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**2332,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	98,88	
		Накладные расходы	%	--		398,71	98,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	194,47	
108	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4,0000**		**267,56**	**1070,22**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**950,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	40,31	
		Накладные расходы	%	--		10,08	40,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	79,28	
					BE-2			
109	**Е11-200301-0205 11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установк1**	**решетка**	**1,0000**		**2823,33**	**2823,33**	**60,4 544,08**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
109. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
109. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
109. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
109. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	364,84	29,19	
109. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
109. 8	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,02	0,02	45777,60	915,55	
109. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**1029,41**	**1029,41**	
		Итого прямые затраты:				**1963,78**	**1963,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2507,86	2507,86	
		НР второго уровня	%	4,24		106,33	106,33	
		Накладные расходы	%	--		650,41	650,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		209,14	209,14	
110	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
110. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
110. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
110. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
111	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
111. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
111. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
111. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
111. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
111. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
111. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
111.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
112	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 125 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
113	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,0000**		**4872,93**	**4872,93**	**60,4 764,62**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,617	774,71	1252,71	
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01365	968,74	13,22	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**1265,93**	
113. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00546	3173,59	17,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,00546	1143,29	6,24	
113. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004095	71,89	0,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
113. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,018795	163,71	3,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
113. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,00819	1799,25	14,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,00819	852,37	6,98	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**35,44**	
113. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,0501	322,32	16,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00015	381819,66	57,27	
113. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000009	1827177,70	16,26	
113.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000005	195385,08	0,88	
113.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	33,95	
113.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1	2151,18	2151,18	
		Итого материалов:				**2275,69**	**2275,69**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**3563,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	4328,45	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	183,53	
		Накладные расходы	%	--		948,15	948,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		360,96	360,96	
114	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,5000**		**4924,61**	**2462,30**	**60,4 382,31**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	0,8085	774,71	626,35	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,006825	968,73	6,61	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**632,96**	
114. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00273	3173,59	8,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,00273	1143,29	3,12	
114. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002047	71,89	0,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,009397	163,71	1,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,004095	1799,25	7,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,004095	852,37	3,49	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**17,72**	
114. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,02505	322,32	8,07	
114. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000075	381819,66	28,64	
114. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000004	1827177,70	8,13	
114.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000002	195385,08	0,44	
114.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,04	424,32	16,97	
114.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,5	2197,08	1098,54	
		Итого материалов:				**2321,59**	**1160,79**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**1804,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	2187,18	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	92,74	
		Накладные расходы	%	--		950,09	475,05	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		364,79	182,39	
115	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,0700**		**24825,47**	**1737,78**	**55,3 488,38**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	1,036	823,09	852,72	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0357	852,37	30,43	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**883,15**	
115. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,014	8,04	0,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0357	1799,25	64,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0357	852,37	30,43	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**64,35**	
115. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000508	125938,20	64,00	
115. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,035	259,73	9,09	
115. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,098	251,10	24,61	
115. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,14	150,96	21,13	
115. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,21	86,70	18,21	
115.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,0868	--	--	
115.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000004	266279,09	1,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1973,71**	**138,16**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**1055,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	1543,61	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	65,45	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	553,83	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1838,92	128,72	
116	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,0868**		**10586,32**	**918,89**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**816,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	34,61	
		Накладные расходы	%	--		398,71	34,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		784,17	68,07	
117	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**1,6000**		**267,56**	**428,09**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**380,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	16,12	
		Накладные расходы	%	--		10,08	16,12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,82	31,71	
				ВЕ-3				
118	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1965,89**	**1965,89**	**60,4 544,08**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
118. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
118. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
118. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
118. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**288,40**	**288,40**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**1202,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	1746,23	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74,04	
		Накладные расходы	%	--		618,12	618,12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		145,62	145,62	
119	**Е11-200701-0101 11-200701-0101**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2741,26**	**2741,26**	**60,4 191,15**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
119. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
119. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
119. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
119. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
119. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
119. 8	188174 С (23-050301-0703)	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК100 для вентиляционных шахт, d=100 мм	шт.	1	1	1826,07	1826,07	
		Итого материалов:				**1902,61**	**1902,61**	
		Итого прямые затраты:				**2243,81**	**2243,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2434,96	2434,96	
		НР второго уровня	%	4,24		103,24	103,24	
		Накладные расходы	%	--		294,39	294,39	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		203,06	203,06	
120	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
120. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
120. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
120. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
120. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
120. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
120. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
120.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		286,71	286,71	
121	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 100 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1387,23	1387,23	
122	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,4000**		**4872,93**	**6822,11**	**60,4 1070,47**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	2,264	774,71	1753,79	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01911	968,74	18,51	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**1772,30**	
122. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,007644	3173,59	24,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,007644	1143,29	8,74	
122. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,005733	71,89	0,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,026313	163,71	4,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,011466	1799,25	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,011466	852,37	9,77	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**49,61**	
122. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,07014	322,32	22,61	
122. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00021	381819,66	80,18	
122. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000012	1827177,70	22,77	
122.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000006	195385,08	1,23	
122.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,112	424,32	47,52	
122.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1,4	2151,18	3011,65	
		Итого материалов:				**2275,69**	**3185,96**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**4989,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	6059,83	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	256,94	
		Накладные расходы	%	--		948,15	1327,41	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		360,96	505,34	
123	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,1100**		**24825,47**	**2730,80**	**55,3 767,46**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	1,628	823,09	1339,99	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0561	852,37	47,82	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**1387,81**	
123. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,022	8,04	0,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
123. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0561	1799,25	100,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0561	852,37	47,82	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**101,11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000799	125938,20	100,57	
123. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,055	259,73	14,29	
123. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,154	251,10	38,67	
123. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,22	150,96	33,21	
123. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,33	86,70	28,61	
123.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,1364	--	--	
123.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000007	266279,09	1,76	
		Итого материалов:				**1973,71**	**217,11**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**1658,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	2425,67	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	102,85	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	870,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	202,28	
124	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,1364**		**10586,32**	**1443,97**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**1282,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	54,38	
		Накладные расходы	%	--		398,71	54,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	106,96	
125	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**1,4000**		**267,56**	**374,58**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**332,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	14,11	
		Накладные расходы	%	--		10,08	14,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	27,75	
				ВЕ-4				
126	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**2066,67**	**2066,67**	**60,4 544,08**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
126. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
126. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
126. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
126. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	7288,92	291,56	
126. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**377,92**	**377,92**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**1291,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	1835,75	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	77,84	
		Накладные расходы	%	--		621,92	621,92	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,09	153,09	
127	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
127. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
127. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
127. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
127. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
127. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
128	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
128. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
128. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
128. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
128. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
128. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
128. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
128.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
129	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
130	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,5000**		**4872,93**	**17055,27**	**60,4 2676,17**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	5,66	774,71	4384,47	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,047775	968,74	46,28	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**4430,75**	
130. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01911	3173,59	60,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01911	1143,29	21,85	
130. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,014332	71,89	1,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,065782	163,71	10,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,028665	1799,25	51,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,028665	852,37	24,43	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**124,02**	
130. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,17535	322,32	56,52	
130. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000525	381819,66	200,46	
130. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000031	1827177,70	56,92	
130.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000016	195385,08	3,08	
130.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,28	424,32	118,81	
130.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	3,5	2151,18	7529,13	
		Итого материалов:				**2275,69**	**7964,91**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**12473,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	15149,58	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	642,34	
		Накладные расходы	%	--		948,15	3318,52	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		360,96	1263,35	
131	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,1900**		**24825,47**	**4716,84**	**55,3 1325,61**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	2,812	823,09	2314,53	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0969	852,37	82,59	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**2397,12**	
131. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,038	8,04	0,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0969	1799,25	174,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0969	852,37	82,59	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**174,65**	
131. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001379	125938,20	173,72	
131. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,095	259,73	24,67	
131. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,266	251,10	66,79	
131. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,38	150,96	57,36	
131. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,57	86,70	49,42	
131.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,2356	--	--	
131.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000011	266279,09	3,04	
		Итого материалов:				**1973,71**	**375,01**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**2864,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	4189,80	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	177,65	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	1503,26	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	349,40	
132	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,2356**		**10586,32**	**2494,14**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**2215,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	93,94	
		Накладные расходы	%	--		398,71	93,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	184,75	
133	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**3,5000**		**267,56**	**936,45**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**831,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	35,27	
		Накладные расходы	%	--		10,08	35,27	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	69,37	
				BE-5				
134	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1965,89**	**1965,89**	**60,4 544,08**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
134. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
134. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
134. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
134. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
134. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**288,40**	**288,40**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**1202,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	1746,23	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74,04	
		Накладные расходы	%	--		618,12	618,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	145,62	
135	**Е11-200301-0205 11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**2823,33**	**2823,33**	**60,4 544,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
135. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
135. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	364,84	29,19	
135. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
135. 8	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,02	0,02	45777,60	915,55	
135. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**1029,41**	**1029,41**	
		Итого прямые затраты:				**1963,78**	**1963,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2507,86	2507,86	
		НР второго уровня	%	4,24		106,33	106,33	
		Накладные расходы	%	--		650,41	650,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		209,14	209,14	
136	**Е11-200301-0207 11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**3093,96**	**6187,93**	**60,4 1088,16**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
136. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	163,71	41,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**85,06**	
136. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	364,84	58,37	
136. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00002	195385,08	3,91	
136. 8	188228 С (23-050301-1403)	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х300 мм	м2	0,04	0,08	28898,64	2311,89	
136. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**1269,80**	**2539,60**	
		Итого прямые затраты:				**2204,17**	**4408,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2748,25	5496,51	
		НР второго уровня	%	4,24		116,53	233,05	
		Накладные расходы	%	--		660,61	1321,21	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		229,18	458,36	
137	**Е11-200701-0302 11-200701-0302**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**4229,61**	**4229,61**	**60,4 191,15**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
137. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
137. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
137. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
137. 8	188187 С (23-050301-0804)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	1	3148,12	3148,12	
		Итого материалов:				**3224,66**	**3224,66**	
		Итого прямые затраты:				**3565,86**	**3565,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3757,01	3757,01	
		НР второго уровня	%	4,24		159,30	159,30	
		Накладные расходы	%	--		350,44	350,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		313,30	313,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
138. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
138. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
138. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
138. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
138. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
138. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
138.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
139	**С123-050310-0102 23-050310-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18934,89**	**18934,89**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16819,17**	**16819,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		713,13	713,13	
		Накладные расходы	%	--		713,13	713,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1402,58	1402,58	
140	**Е11-200101-0304 11-200101-0304**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,2000**		**5112,33**	**16359,46**	**60,4 2447,13**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	5,174	774,71	4008,66	
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,044352	966,98	42,89	
		Итого оплата труда:				**1266,11**	**4051,55**	
140. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,017472	3173,59	55,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,017472	1143,29	19,98	
140. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,013104	71,89	0,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,060144	163,71	9,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,02688	1799,25	48,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,02688	852,37	22,91	
		Итого эксплуатация машин:				**35,81**	**114,60**	
140. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,16032	322,32	51,67	
140. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00048	381819,66	183,27	
140. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000028	1827177,70	52,04	
140.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000014	195385,08	2,81	
140.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,256	424,32	108,63	
140.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,2	2363,34	7562,69	
		Итого материалов:				**2487,85**	**7961,11**	
		Итого прямые затраты:				**3776,37**	**12084,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4541,10	14531,51	
		НР второго уровня	%	4,24		192,54	616,14	
		Накладные расходы	%	--		957,27	3063,27	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		378,69	1211,81	
141	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**6,3000**		**4723,56**	**29758,43**	**60,4 4403,91**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	9,327	774,71	7225,84	
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,067473	969,31	65,40	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**7291,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,027121	3173,59	86,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,027121	1143,29	31,01	
141. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,025798	71,89	1,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,107163	163,71	17,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,040351	1799,25	72,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,040351	852,37	34,39	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**178,07**	
141. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,31563	322,32	101,73	
141. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000945	381819,66	360,82	
141. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000056	1827177,70	102,45	
141.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000026	195385,08	5,05	
141.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,504	424,32	213,86	
141.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,3	2197,08	13841,60	
		Итого материалов:				**2321,51**	**14625,51**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**22029,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	26433,33	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	1120,77	
		Накладные расходы	%	--		876,93	5524,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	2204,33	
142	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. (Переход 150х150 на 250х250 длиной 300**	**м2 поверхност**	**0,2400**		**4723,56**	**1133,65**	**60,4 167,77**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	0,35532	774,71	275,27	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,00257	969,30	2,49	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**277,76**	
142. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001033	3173,59	3,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,001033	1143,29	1,18	
142. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000983	71,89	0,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,004082	163,71	0,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,001537	1799,25	2,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,001537	852,37	1,31	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**6,78**	
142. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,012024	322,32	3,88	
142. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000036	381819,66	13,75	
142. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	1827177,70	3,90	
142.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,19	
142.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0192	424,32	8,15	
142.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,24	2197,08	527,30	
		Итого материалов:				**2321,51**	**557,16**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**839,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	1006,98	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	42,70	
		Накладные расходы	%	--		876,93	210,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	83,97	
143	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**24825,47**	**14895,28**	**55,3 4186,14**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	8,88	823,09	7309,04	
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,306	852,37	260,83	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**7569,86**	
143. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,12	8,04	0,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
143. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,306	1799,25	550,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,306	852,37	260,83	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**551,54**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,004356	125938,20	548,59	
143. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,3	259,73	77,92	
143. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,84	251,10	210,92	
143. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,2	150,96	181,15	
143. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,8	86,70	156,06	
143.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,744	--	--	
143.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000036	266279,09	9,59	
		Итого материалов:				**1973,71**	**1184,23**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**9044,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	13230,94	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	560,99	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	4747,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	1103,35	
144	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,7440**		**10586,32**	**7876,22**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**6996,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	296,64	
		Накладные расходы	%	--		398,71	296,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	583,42	
145	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**10,0000**		**267,56**	**2675,56**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2376,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	100,77	
		Накладные расходы	%	--		10,08	100,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	198,19	
				ВЕ-6				
146	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2066,67**	**4133,34**	**60,4 1088,16**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
146. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
146. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
146. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
146. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**377,92**	**755,84**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**2583,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	3671,49	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	155,67	
		Накладные расходы	%	--		621,92	1243,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,09	306,17	
147	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
147. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
147. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
147. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
148	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
148. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
148. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
148. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
148. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
148. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
148. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
148. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
148.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
149	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
150	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,0000**		**4872,93**	**9745,87**	**60,4 1529,24**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	3,234	774,71	2505,41	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,0273	968,74	26,45	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**2531,86**	
150. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01092	3173,59	34,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01092	1143,29	12,48	
150. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	71,89	0,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03759	163,71	6,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,01638	1799,25	29,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,01638	852,37	13,96	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**70,87**	
150. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32,30	
150. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0003	381819,66	114,55	
150. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	32,52	
150.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	195385,08	1,76	
150.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	67,89	
150.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2	2151,18	4302,36	
		Итого материалов:				**2275,69**	**4551,38**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**7127,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	8656,90	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	367,05	
		Накладные расходы	%	--		948,15	1896,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		360,96	721,92	
151	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,0000**		**4723,56**	**9447,12**	**60,4 1398,07**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,961	774,71	2293,92	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,02142	969,31	20,76	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**2314,68**	
151. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,00861	3173,59	27,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,00861	1143,29	9,84	
151. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	71,89	0,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
151. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,03402	163,71	5,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
151. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,01281	1799,25	23,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,01281	852,37	10,92	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**56,53**	
151. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32,30	
151. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0003	381819,66	114,55	
151. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	32,52	
151.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000008	195385,08	1,60	
151.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	67,89	
151.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2	2197,08	4394,16	
		Итого материалов:				**2321,51**	**4643,02**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**6993,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	8391,53	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	355,80	
		Накладные расходы	%	--		876,93	1753,87	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	699,79	
152	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,1300**		**24825,47**	**3227,31**	**55,3 907**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	1,924	823,09	1583,63	
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0663	852,37	56,51	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**1640,14**	
152. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,026	8,04	0,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
152. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0663	1799,25	119,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0663	852,37	56,51	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**119,50**	
152. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000944	125938,20	118,86	
152. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,065	259,73	16,88	
152. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,182	251,10	45,70	
152. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,26	150,96	39,25	
152. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,39	86,70	33,81	
152.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,1612	--	--	
152.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000008	266279,09	2,08	
		Итого материалов:				**1973,71**	**256,58**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**1959,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	2866,70	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	121,55	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	1028,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	239,06	
153	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,1612**		**10586,32**	**1706,51**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**1515,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	64,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		398,71	64,27	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	126,41	
154	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4,0000**		**267,56**	**1070,22**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**950,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	40,31	
		Накладные расходы	%	--		10,08	40,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	79,28	
				ВЕ-7				
155	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2066,67**	**4133,34**	**60,4 1088,16**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
155. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
155. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
155. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
155. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**377,92**	**755,84**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**2583,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	3671,49	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	155,67	
		Накладные расходы	%	--		621,92	1243,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,09	306,17	
156	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
156. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
156. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
156. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
156. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
156. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
156. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
157	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
157. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
157. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
157. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
157. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
157. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
157. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
157.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
158	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
159	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,5000**		**4872,93**	**12182,34**	**60,4 1911,55**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,043	774,71	3131,77	
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,034125	968,74	33,06	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**3164,82**	
159. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01365	3173,59	43,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01365	1143,29	15,61	
159. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,010238	71,89	0,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
159. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,046988	163,71	7,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
159. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,020475	1799,25	36,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,020475	852,37	17,45	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**88,59**	
159. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,12525	322,32	40,37	
159. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000375	381819,66	143,18	
159. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000022	1827177,70	40,65	
159.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	195385,08	2,20	
159.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,2	424,32	84,86	
159.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,5	2151,18	5377,95	
		Итого материалов:				**2275,69**	**5689,22**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**8909,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	10821,13	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	458,82	
		Накладные расходы	%	--		948,15	2370,37	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		360,96	902,40	
160	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,1200**		**4723,56**	**5290,39**	**60,4 782,92**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	1,658	774,71	1284,59	
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,011995	969,30	11,63	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**1296,22**	
160. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,004822	3173,59	15,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,004822	1143,29	5,51	
160. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004586	71,89	0,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
160. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,019051	163,71	3,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
160. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,007174	1799,25	12,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,007174	852,37	6,11	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**31,66**	
160. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,056112	322,32	18,09	
160. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000168	381819,66	64,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00001	1827177,70	18,21	
160.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000005	195385,08	0,90	
160.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0896	424,32	38,02	
160.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,12	2197,08	2460,73	
		Итого материалов:				**2321,51**	**2600,09**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**3916,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	4699,26	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	199,25	
		Накладные расходы	%	--		876,93	982,17	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	391,88	
161	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,2000**		**24825,47**	**4965,09**	**55,3 1395,38**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	2,96	823,09	2436,35	
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,102	852,37	86,94	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**2523,29**	
161. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,04	8,04	0,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,102	1799,25	183,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,102	852,37	86,94	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**183,85**	
161. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001452	125938,20	182,86	
161. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,1	259,73	25,97	
161. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,28	251,10	70,31	
161. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,4	150,96	60,38	
161. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,6	86,70	52,02	
161.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,248	--	--	
161.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000012	266279,09	3,20	
		Итого материалов:				**1973,71**	**394,74**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**3014,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	4410,31	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	187,00	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	1582,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	367,78	
162	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,2480**		**10586,32**	**2625,41**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**2332,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	98,88	
		Накладные расходы	%	--		398,71	98,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	194,47	
163	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**3,9000**		**267,56**	**1043,47**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**926,87**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	39,30	
		Накладные расходы	%	--		10,08	39,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	77,29	
				ВЕ-8				
164	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**2066,67**	**2066,67**	**60,4 544,08**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
164. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
164. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
164. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	7288,92	291,56	
164. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**377,92**	**377,92**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**1291,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	1835,75	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	77,84	
		Накладные расходы	%	--		621,92	621,92	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,09	153,09	
165	**Е11-200301-0207 11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х300 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**3744,64**	**3744,64**	**60,4 544,08**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
165. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
165. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
165. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
165. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	364,84	29,19	
165. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
165. 8	188228 С (23-050301-1403)	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х300 мм	м2	0,06	0,06	28898,64	1733,92	
165. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**1847,77**	**1847,77**	
		Итого прямые затраты:				**2782,15**	**2782,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3326,23	3326,23	
		НР второго уровня	%	4,24		141,03	141,03	
		Накладные расходы	%	--		685,11	685,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		277,38	277,38	
166	**Е11-200701-0302 11-200701-0302**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**4229,61**	**4229,61**	**60,4 191,15**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
166. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
166. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
166. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
166. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
166. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
166. 8	188187 С (23-050301-0804)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	1	3148,12	3148,12	
		Итого материалов:				**3224,66**	**3224,66**	
		Итого прямые затраты:				**3565,86**	**3565,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3757,01	3757,01	
		НР второго уровня	%	4,24		159,30	159,30	
		Накладные расходы	%	--		350,44	350,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		313,30	313,30	
167	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
167. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
167. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
167. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
167. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
167. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
167. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
167.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
168	**С123-050310-0102 23-050310-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18934,89**	**18934,89**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16819,17**	**16819,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		713,13	713,13	
		Накладные расходы	%	--		713,13	713,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1402,58	1402,58	
169	**Е11-200101-0304 11-200101-0304**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,7000**		**5112,33**	**8690,96**	**60,4 1300,04**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	2,749	774,71	2129,60	
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,023562	966,98	22,78	
		Итого оплата труда:				**1266,11**	**2152,38**	
169. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,009282	3173,59	29,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,009282	1143,29	10,61	
169. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006962	71,89	0,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
169. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,031952	163,71	5,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
169. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01428	1799,25	25,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01428	852,37	12,17	
		Итого эксплуатация машин:				**35,81**	**60,88**	
169. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,08517	322,32	27,45	
169. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000255	381819,66	97,36	
169. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000015	1827177,70	27,65	
169.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000008	195385,08	1,49	
169.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,136	424,32	57,71	
169.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	1,7	2363,34	4017,68	
		Итого материалов:				**2487,85**	**4229,34**	
		Итого прямые затраты:				**3776,37**	**6419,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4541,10	7719,86	
		НР второго уровня	%	4,24		192,54	327,32	
		Накладные расходы	%	--		957,27	1627,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		378,69	643,77	
170	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,7000**		**4723,56**	**8030,05**	**60,4 1188,36**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	2,517	774,71	1949,83	
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,018207	969,31	17,65	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**1967,48**	
170. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,007319	3173,59	23,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,007319	1143,29	8,37	
170. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006962	71,89	0,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
170. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,028917	163,71	4,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
170. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,010889	1799,25	19,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,010889	852,37	9,28	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**48,05**	
170. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,08517	322,32	27,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000255	381819,66	97,36	
170. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000015	1827177,70	27,65	
170.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000007	195385,08	1,36	
170.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,136	424,32	57,71	
170.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,7	2197,08	3735,04	
		Итого материалов:				**2321,51**	**3946,57**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**5944,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	7132,80	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	302,43	
		Накладные расходы	%	--		876,93	1490,79	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	594,82	
171	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,2000**		**24825,47**	**4965,09**	**55,3 1395,38**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	2,96	823,09	2436,35	
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,102	852,37	86,94	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**2523,29**	
171. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,04	8,04	0,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
171. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,102	1799,25	183,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,102	852,37	86,94	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**183,85**	
171. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001452	125938,20	182,86	
171. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,1	259,73	25,97	
171. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,28	251,10	70,31	
171. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,4	150,96	60,38	
171. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,6	86,70	52,02	
171.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,248	--	--	
171.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000012	266279,09	3,20	
		Итого материалов:				**1973,71**	**394,74**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**3014,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	4410,31	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	187,00	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	1582,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	367,78	
172	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,2480**		**10586,32**	**2625,41**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**2332,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	98,88	
		Накладные расходы	%	--		398,71	98,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	194,47	
173	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**3,4000**		**267,56**	**909,69**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**808,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	34,26	
		Накладные расходы	%	--		10,08	34,26	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	67,38	
		ВЕ-9						
174	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1965,89**	**1965,89**	**60,4 544,08**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
174. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
174. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
174. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
174. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**288,40**	**288,40**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**1202,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	1746,23	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74,04	
		Накладные расходы	%	--		618,12	618,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	145,62	
175	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
175. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
175. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
175. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
175. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
175. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
175. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
176	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
176. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
176. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
176. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
176. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
176. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
176. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
176. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
176.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
177	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 125 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
178	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,9000**		**4872,93**	**4385,64**	**60,4 688,16**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,455	774,71	1127,44	
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,012285	968,73	11,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**1139,34**	
178. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,004914	3173,59	15,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,004914	1143,29	5,62	
178. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003685	71,89	0,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
178. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,016916	163,71	2,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
178. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,007371	1799,25	13,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,007371	852,37	6,28	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**31,89**	
178. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,04509	322,32	14,53	
178. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000135	381819,66	51,55	
178. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000008	1827177,70	14,64	
178.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	195385,08	0,79	
178.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,072	424,32	30,55	
178.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,9	2151,18	1936,06	
		Итого материалов:				**2275,69**	**2048,12**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**3207,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	3895,61	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	165,17	
		Накладные расходы	%	--		948,15	853,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		360,96	324,86	
179	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,0500**		**24825,47**	**1241,27**	**55,3 348,84**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	0,74	823,09	609,09	
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0255	852,37	21,74	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**630,82**	
179. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,01	8,04	0,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
179. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0255	1799,25	45,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0255	852,37	21,74	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**45,96**	
179. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000363	125938,20	45,72	
179. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,025	259,73	6,49	
179. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,07	251,10	17,58	
179. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,1	150,96	15,10	
179. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,15	86,70	13,01	
179.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,062	--	--	
179.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000003	266279,09	0,80	
		Итого материалов:				**1973,71**	**98,69**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**753,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	1102,58	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	46,75	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	395,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1838,92	91,95	
180	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,0620**		**10586,32**	**656,35**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**583,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	24,72	
		Накладные расходы	%	--		398,71	24,72	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		784,17	48,62	
181	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**1,0000**		**267,56**	**267,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**237,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	10,08	
		Накладные расходы	%	--		10,08	10,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	19,82	
				ВЕ-10				
182	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1965,89**	**3931,78**	**60,4 1088,16**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
182. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
182. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
182. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
182. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,04	10102,08	404,08	
182. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**288,40**	**576,81**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**2404,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	3492,46	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	148,08	
		Накладные расходы	%	--		618,12	1236,24	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	291,24	
183	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**3,0000**		**2066,67**	**6200,00**	**60,4 1632,24**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,124	3,371	793,81	2675,54	
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	852,37	26,85	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**2702,39**	
183. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,8505	10,61	9,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
183. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1799,25	56,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	852,37	26,85	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**65,70**	
183. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03	364,84	10,95	
183. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,12	7288,92	874,67	
183. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	192359,44	248,14	
		Итого материалов:				**377,92**	**1133,76**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**3875,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	5507,24	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	233,51	
		Накладные расходы	%	--		621,92	1865,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,09	459,26	
184	**Е11-200701-0103 11-200701-0103**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**4221,65**	**4221,65**	**60,4 258,22**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,5145	0,5145	813,54	418,57	
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**427,52**	**427,52**	
184. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,126	65,54	8,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
184. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,063	163,71	10,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
184. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**37,46**	
184. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
184. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	195385,08	9,77	
184. 8	188176 С (23-050301-0705)	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	1	2922,83	2922,83	
		Итого материалов:				**3035,69**	**3035,69**	
		Итого прямые затраты:				**3491,72**	**3491,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3749,94	3749,94	
		НР второго уровня	%	4,24		159,00	159,00	
		Накладные расходы	%	--		417,22	417,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		312,72	312,72	
185	**Е11-200901-0102 11-200901-0102**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**4238,06**	**4238,06**	**60,4 1351,32**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,961	2,961	754,98	2235,50	
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2237,29**	**2237,29**	
185. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0483	0,0483	71,89	3,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
185. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**7,25**	**7,25**	
185. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
185. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
185. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	424,32	93,35	
185. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
185. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
185.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**170,44**	**170,44**	
		Итого прямые затраты:				**2413,19**	**2413,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3764,51	3764,51	
		НР второго уровня	%	4,24		159,62	159,62	
		Накладные расходы	%	--		1510,94	1510,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		313,93	313,93	
186	**С123-050310-0103 23-050310-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм**	**шт.**	**1,0000**		**22438,18**	**22438,18**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19931,02**	**19931,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		845,08	845,08	
		Накладные расходы	%	--		845,08	845,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1662,09	1662,09	
187	**Е11-200101-0305 11-200101-0305**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,9000**		**4894,73**	**19089,44**	**60,4 2727,01**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	5,774	774,71	4473,14	
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,042998	971,51	41,77	
		Итого оплата труда:				**1157,67**	**4514,91**	
187. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,017608	3173,59	55,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,017608	1143,29	20,13	
187. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,015971	71,89	1,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
187. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,066339	163,71	10,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
187. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,025389	1799,25	45,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,025389	852,37	21,64	
		Итого эксплуатация машин:				**29,12**	**113,57**	
187. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,19539	322,32	62,98	
187. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000429	381819,66	163,80	
187. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000035	1827177,70	63,42	
187.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000016	195385,08	3,12	
187.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,312	424,32	132,39	
187.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,9	2363,34	9217,03	
		Итого материалов:				**2472,50**	**9642,74**	
		Итого прямые затраты:				**3648,58**	**14229,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4347,81	16956,45	
		НР второго уровня	%	4,24		184,35	718,95	
		Накладные расходы	%	--		883,58	3445,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		362,57	1414,03	
188	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**4,3200**		**4924,61**	**21274,31**	**60,4 3303,16**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	6,985	774,71	5411,69	
188. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,058968	968,74	57,12	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**5468,81**	
188. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,023587	3173,59	74,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,023587	1143,29	26,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01769	71,89	1,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
188. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,081194	163,71	13,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
188. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,035381	1799,25	63,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,035381	852,37	30,16	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**153,08**	
188. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,216432	322,32	69,76	
188. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000648	381819,66	247,42	
188. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000038	1827177,70	70,25	
188.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000019	195385,08	3,80	
188.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,3456	424,32	146,64	
188.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,32	2197,08	9491,39	
		Итого материалов:				**2321,59**	**10029,26**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**15594,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	18897,19	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	801,24	
		Накладные расходы	%	--		950,09	4104,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		364,79	1575,87	
189	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**5,1200**		**4723,56**	**24184,63**	**60,4 3579,05**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	7,58	774,71	5872,43	
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,054835	969,31	53,15	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**5925,58**	
189. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,022042	3173,59	69,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,022042	1143,29	25,20	
189. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,020966	71,89	1,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,087091	163,71	14,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,032794	1799,25	59,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,032794	852,37	27,95	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**144,72**	
189. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,256512	322,32	82,68	
189. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000768	381819,66	293,24	
189. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000046	1827177,70	83,26	
189.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000021	195385,08	4,10	
189.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,4096	424,32	173,80	
189.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	5,12	2197,08	11249,05	
		Итого материалов:				**2321,51**	**11886,13**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**17903,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	21482,32	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	910,85	
		Накладные расходы	%	--		876,93	4489,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	1791,45	
190	**Е11-200101-0310 11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,8000**		**4614,10**	**12919,49**	**60,4 1695,91**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	3,587	774,71	2778,73	
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,029988	969,31	29,07	
		Итого оплата труда:				**1002,78**	**2807,80**	
190. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,012054	3173,59	38,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,012054	1143,29	13,78	
190. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,011466	71,89	0,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
190. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,047628	163,71	7,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,017934	1799,25	32,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,017934	852,37	15,29	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**79,14**	
190. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,14364	322,32	46,30	
190. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000308	381819,66	117,60	
190. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000024	1827177,70	42,98	
190.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000011	195385,08	2,13	
190.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,21224	424,32	90,06	
190.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,8	2365,38	6623,06	
		Итого материалов:				**2472,19**	**6922,13**	
		Итого прямые затраты:				**3492,86**	**9780,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4098,54	11475,91	
		НР второго уровня	%	4,24		173,78	486,58	
		Накладные расходы	%	--		779,46	2182,49	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		341,79	957,00	
191	**Е11-200101-0309 11-200101-0309**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. (Переход 200х200 на 300х250) длиной 300 мм**	**м2 поверхност**	**0,3000**		**4918,94**	**1475,68**	**60,4 209,41**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	0,44415	774,71	344,09	
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008925	0,002677	975,57	2,61	
		Итого оплата труда:				**1155,67**	**346,70**	
191. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00378	0,001134	3173,59	3,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00378	0,001134	1143,29	1,30	
191. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,165795	0,049738	65,54	3,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,00063	71,89	0,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,004126	163,71	0,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005145	0,001543	1799,25	2,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005145	0,001543	852,37	1,32	
		Итого эксплуатация машин:				**34,52**	**10,36**	
191. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,01503	322,32	4,84	
191. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000045	381819,66	17,18	
191.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000003	1827177,70	4,88	
191.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,24	
191.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,024	424,32	10,18	
191.13	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,3	2365,38	709,61	
		Итого материалов:				**2489,81**	**746,94**	
		Итого прямые затраты:				**3671,29**	**1101,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4369,31	1310,79	
		НР второго уровня	%	4,24		185,26	55,58	
		Накладные расходы	%	--		883,28	264,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		364,37	109,31	
192	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**1,3000**		**24825,47**	**32273,11**	**55,3 9069,96**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	19,24	823,09	15836,25	
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,663	852,37	565,12	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**16401,37**	
192. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,26	8,04	2,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,663	1799,25	1192,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,663	852,37	565,12	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**1194,99**	
192. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,009438	125938,20	1188,60	
192. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,65	259,73	168,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	1,82	251,10	457,00	
192. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	2,6	150,96	392,50	
192. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,9	86,70	338,13	
192.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	1,612	--	--	
192.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000078	266279,09	20,77	
		Итого материалов:				**1973,71**	**2565,83**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**19597,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	28667,03	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	1215,48	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	10285,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	2390,60	
193	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**1,6120**		**10586,32**	**17065,14**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**15158,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	642,71	
		Накладные расходы	%	--		398,71	642,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	1264,08	
194	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**17,8000**		**267,56**	**4762,49**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**4230,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	179,37	
		Накладные расходы	%	--		10,08	179,37	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	352,78	
				ВЕ-11				
195	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1965,89**	**1965,89**	**60,4 544,08**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
195. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
195. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
195. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
195. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
195. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**288,40**	**288,40**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**1202,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	1746,23	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74,04	
		Накладные расходы	%	--		618,12	618,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	145,62	
196	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**3,0000**		**2066,67**	**6200,00**	**60,4 1632,24**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,124	3,371	793,81	2675,54	
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	852,37	26,85	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**2702,39**	
196. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,8505	10,61	9,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
196. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1799,25	56,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	852,37	26,85	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**65,70**	
196. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03	364,84	10,95	
196. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,12	7288,92	874,67	
196. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	192359,44	248,14	
		Итого материалов:				**377,92**	**1133,76**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**3875,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	5507,24	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	233,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		621,92	1865,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,09	459,26	
197	**Е11-200701-0103 11-200701-0103**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**4221,65**	**4221,65**	**60,4 258,22**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,5145	0,5145	813,54	418,57	
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**427,52**	**427,52**	
197. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,126	65,54	8,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
197. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,063	163,71	10,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
197. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**37,46**	
197. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
197. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	195385,08	9,77	
197. 8	188176 С (23-050301-0705)	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	1	2922,83	2922,83	
		Итого материалов:				**3035,69**	**3035,69**	
		Итого прямые затраты:				**3491,72**	**3491,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3749,94	3749,94	
		НР второго уровня	%	4,24		159,00	159,00	
		Накладные расходы	%	--		417,22	417,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		312,72	312,72	
198	**Е11-200901-0102 11-200901-0102**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**4238,06**	**4238,06**	**60,4 1351,32**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,961	2,961	754,98	2235,50	
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2237,29**	**2237,29**	
198. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0483	0,0483	71,89	3,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**7,25**	**7,25**	
198. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76,36	
198. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
198. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	424,32	93,35	
198. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
198. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
198.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**170,44**	**170,44**	
		Итого прямые затраты:				**2413,19**	**2413,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3764,51	3764,51	
		НР второго уровня	%	4,24		159,62	159,62	
		Накладные расходы	%	--		1510,94	1510,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		313,93	313,93	
199	**С123-050310-0103 23-050310-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм**	**шт.**	**1,0000**		**22438,18**	**22438,18**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19931,02**	**19931,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		845,08	845,08	
		Накладные расходы	%	--		845,08	845,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1662,09	1662,09	
200	**Е11-200101-0305 11-200101-0305**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,9000**		**4894,73**	**19089,44**	**60,4 2727,01**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	5,774	774,71	4473,14	
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,042998	971,51	41,77	
		Итого оплата труда:				**1157,67**	**4514,91**	
200. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,017608	3173,59	55,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,017608	1143,29	20,13	
200. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,015971	71,89	1,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
200. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,066339	163,71	10,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
200. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,025389	1799,25	45,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,025389	852,37	21,64	
		Итого эксплуатация машин:				**29,12**	**113,57**	
200. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,19539	322,32	62,98	
200. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000429	381819,66	163,80	
200. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000035	1827177,70	63,42	
200.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000016	195385,08	3,12	
200.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,312	424,32	132,39	
200.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	3,9	2363,34	9217,03	
		Итого материалов:				**2472,50**	**9642,74**	
		Итого прямые затраты:				**3648,58**	**14229,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4347,81	16956,45	
		НР второго уровня	%	4,24		184,35	718,95	
		Накладные расходы	%	--		883,58	3445,96	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		362,57	1414,03	
201	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,2000**		**4924,61**	**10834,14**	**60,4 1682,17**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	3,557	774,71	2755,95	
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,03003	968,74	29,09	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**2785,04**	
201. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,012012	3173,59	38,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,012012	1143,29	13,73	
201. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009009	71,89	0,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,041349	163,71	6,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,018018	1799,25	32,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,018018	852,37	15,36	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**77,96**	
201. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,11022	322,32	35,53	
201. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00033	381819,66	126,00	
201. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00002	1827177,70	35,78	
201.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00001	195385,08	1,93	
201.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,176	424,32	74,68	
201.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,2	2197,08	4833,58	
		Итого материалов:				**2321,59**	**5107,49**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**7941,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	9623,57	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	408,04	
		Накладные расходы	%	--		950,09	2090,21	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		364,79	802,53	
202	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,4000**		**4723,56**	**16060,11**	**60,4 2376,71**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	5,034	774,71	3899,66	
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,036414	969,31	35,30	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**3934,95**	
202. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,014637	3173,59	46,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,014637	1143,29	16,73	
202. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,013923	71,89	1,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
202. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,057834	163,71	9,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
202. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,021777	1799,25	39,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,021777	852,37	18,56	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**96,10**	
202. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,17034	322,32	54,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00051	381819,66	194,73	
202. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,00003	1827177,70	55,29	
202.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000014	195385,08	2,72	
202.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,272	424,32	115,42	
202.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,4	2197,08	7470,07	
		Итого материалов:				**2321,51**	**7893,13**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**11888,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	14265,61	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	604,86	
		Накладные расходы	%	--		876,93	2981,57	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	1189,64	
203	**Е11-200101-0310 11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,1000**		**4614,10**	**14303,72**	**60,4 1877,61**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	3,971	774,71	3076,45	
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,033201	969,31	32,18	
		Итого оплата труда:				**1002,78**	**3108,63**	
203. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,013345	3173,59	42,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,013345	1143,29	15,26	
203. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,012694	71,89	0,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
203. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,052731	163,71	8,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
203. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,019855	1799,25	35,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,019855	852,37	16,92	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**87,62**	
203. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,15903	322,32	51,26	
203. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000341	381819,66	130,20	
203. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000026	1827177,70	47,58	
203.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000012	195385,08	2,36	
203.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,23498	424,32	99,71	
203.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	3,1	2365,38	7332,68	
		Итого материалов:				**2472,19**	**7663,79**	
		Итого прямые затраты:				**3492,86**	**10827,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4098,54	12705,47	
		НР второго уровня	%	4,24		173,78	538,71	
		Накладные расходы	%	--		779,46	2416,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		341,79	1059,53	
204	**Е11-200101-0310 11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. (Переход 300х200 на 100х100 длиной**	**м2 поверхност**	**0,2100**		**4614,10**	**968,96**	**60,4 127,19**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	0,26901	774,71	208,40	
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,002249	969,32	2,18	
		Итого оплата труда:				**1002,78**	**210,58**	
204. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,000904	3173,59	2,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,000904	1143,29	1,03	
204. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00086	71,89	0,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
204. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,003572	163,71	0,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
204. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,001345	1799,25	2,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,001345	852,37	1,15	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**5,94**	
204. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,010773	322,32	3,47	
204. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000023	381819,66	8,82	
204. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000002	1827177,70	3,22	
204.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000001	195385,08	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,015918	424,32	6,75	
204.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,21	2365,38	496,73	
		Итого материалов:				**2472,19**	**519,16**	
		Итого прямые затраты:				**3492,86**	**733,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4098,54	860,69	
		НР второго уровня	%	4,24		173,78	36,49	
		Накладные расходы	%	--		779,46	163,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		341,79	71,77	
205	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**1,1000**		**24825,47**	**27308,02**	**55.3 7674,58**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	16,28	823,09	13399,91	
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,561	852,37	478,18	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**13878,08**	
205. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,22	8,04	1,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
205. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,561	1799,25	1009,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,561	852,37	478,18	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**1011,15**	
205. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,007986	125938,20	1005,74	
205. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,55	259,73	142,85	
205. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	1,54	251,10	386,69	
205. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	2,2	150,96	332,11	
205. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,3	86,70	286,11	
205.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	1,364	--	--	
205.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000066	266279,09	17,57	
		Итого материалов:				**1973,71**	**2171,08**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**16582,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	24256,72	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	1028,48	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	8703,07	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	2022,82	
206	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**1,3640**		**10586,32**	**14439,74**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**12826,29**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	543,83	
		Накладные расходы	%	--		398,71	543,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	1069,61	
207	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**15,1000**		**267,56**	**4040,09**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**3588,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	152,16	
		Накладные расходы	%	--		10,08	152,16	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	299,27	
				ВЕ-12				
208	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1965,89**	**3931,78**	**60.4 1088,16**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
208. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
208. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
208. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
208. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,04	10102,08	404,08	
208. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**288,40**	**576,81**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**2404,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	3492,46	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	148,08	
		Накладные расходы	%	--		618,12	1236,24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		145,62	291,24	
209	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
209. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
209. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
209. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
209. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
209. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		225,85	225,85	
210	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
210. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
210. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
210. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
210. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
210. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
210. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
210. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
210. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
210.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		286,71	286,71	
211	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 160 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1387,23	1387,23	
212	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,0000**		**4872,93**	**9745,87**	**60,4 1529,24**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	3,234	774,71	2505,41	
212. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,0273	968,74	26,45	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**2531,86**	
212. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,01092	3173,59	34,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,01092	1143,29	12,48	
212. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	71,89	0,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03759	163,71	6,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
212. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,01638	1799,25	29,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,01638	852,37	13,96	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**70,87**	
212. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32,30	
212. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0003	381819,66	114,55	
212. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	32,52	
212.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	195385,08	1,76	
212.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	67,89	
212.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2	2151,18	4302,36	
		Итого материалов:				**2275,69**	**4551,38**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**7127,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	8656,90	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	367,05	
		Накладные расходы	%	--		948,15	1896,30	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		360,96	721,92	
213	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,4300**		**4723,56**	**2031,13**	**60,4 300,58**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	0,636615	774,71	493,19	
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,004605	969,32	4,46	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**497,66**	
213. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,001851	3173,59	5,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,001851	1143,29	2,12	
213. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001761	71,89	0,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,007314	163,71	1,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,002754	1799,25	4,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,002754	852,37	2,35	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**12,15**	
213. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,021543	322,32	6,94	
213. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000064	381819,66	24,63	
213. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000004	1827177,70	6,99	
213.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000002	195385,08	0,34	
213.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0344	424,32	14,60	
213.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,43	2197,08	944,74	
		Итого материалов:				**2321,51**	**998,25**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**1503,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	1804,18	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	76,50	
		Накладные расходы	%	--		876,93	377,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		349,89	150,45	
214	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,1400**		**24825,47**	**3475,57**	**55,3 976,76**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	2,072	823,09	1705,44	
214. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0714	852,37	60,86	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**1766,30**	
214. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,028	8,04	0,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
214. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0714	1799,25	128,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0714	852,37	60,86	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**128,69**	
214. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001016	125938,20	128,00	
214. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,07	259,73	18,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,196	251,10	49,22	
214. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,28	150,96	42,27	
214. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,42	86,70	36,41	
214.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,1736	--	--	
214.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000008	266279,09	2,24	
		Итого материалов:				**1973,71**	**276,32**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**2110,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	3087,22	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	130,90	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	1107,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	257,45	
215	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,1736**		**10586,32**	**1837,78**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**1632,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	69,22	
		Накладные расходы	%	--		398,71	69,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	136,13	
216	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**2,6000**		**267,56**	**695,64**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**617,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	26,20	
		Накладные расходы	%	--		10,08	26,20	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	51,53	
				ВЕ-13				
217	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2066,67**	**4133,34**	**60,4 1088,16**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
217. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
217. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
217. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
217. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
217. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
217. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**377,92**	**755,84**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**2583,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	3671,49	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	155,67	
		Накладные расходы	%	--		621,92	1243,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,09	306,17	
218	**Е11-200701-0302 11-200701-0302**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**4229,61**	**4229,61**	**60,4 191,15**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
218. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
218. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
218. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
218. 8	188187 С (23-050301-0804)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	1	3148,12	3148,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**3224,66**	**3224,66**	
		Итого прямые затраты:				**3565,86**	**3565,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3757,01	3757,01	
		НР второго уровня	%	4,24		159,30	159,30	
		Накладные расходы	%	--		350,44	350,44	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		313,30	313,30	
219	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
219. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
219. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
219. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
219. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
219. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
219. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
219. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
219. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
219.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		286,71	286,71	
220	**С123-050310-0102 23-050310-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18934,89**	**18934,89**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16819,17**	**16819,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		713,13	713,13	
		Накладные расходы	%	--		713,13	713,13	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1402,58	1402,58	
221	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,2000**		**4924,61**	**15758,75**	**60,4 2446,79**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	5,174	774,71	4008,66	
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,04368	968,74	42,31	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**4050,97**	
221. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,017472	3173,59	55,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,017472	1143,29	19,98	
221. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,013104	71,89	0,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
221. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,060144	163,71	9,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
221. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,026208	1799,25	47,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,026208	852,37	22,34	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**113,39**	
221. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,16032	322,32	51,67	
221. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00048	381819,66	183,27	
221. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000028	1827177,70	52,04	
221.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000014	195385,08	2,81	
221.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,256	424,32	108,63	
221.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,2	2197,08	7030,66	
		Итого материалов:				**2321,59**	**7429,08**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**11551,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	13997,92	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	593,51	
		Накладные расходы	%	--		950,09	3040,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		364,79	1167,31	
222	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**4,7000**		**4723,56**	**22200,73**	**60,4 3285,46**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	6,958	774,71	5390,70	
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,050337	969,31	48,79	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**5439,50**	
222. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,020234	3173,59	64,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,020234	1143,29	23,13	
222. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,019246	71,89	1,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
222. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,079947	163,71	13,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
222. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,030103	1799,25	54,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,030103	852,37	25,66	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**132,85**	
222. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,23547	322,32	75,90	
222. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000705	381819,66	269,18	
222. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000042	1827177,70	76,43	
222.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000019	195385,08	3,77	
222.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,376	424,32	159,54	
222.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,7	2197,08	10326,28	
		Итого материалов:				**2321,51**	**10911,10**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**16434,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	19720,10	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	836,13	
		Накладные расходы	%	--		876,93	4121,59	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	1644,50	
223	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**24825,47**	**14895,28**	**55,3 4186,14**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	8,88	823,09	7309,04	
223. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,306	852,37	260,83	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**7569,86**	
223. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,12	8,04	0,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
223. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,306	1799,25	550,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,306	852,37	260,83	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**551,54**	
223. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,004356	125938,20	548,59	
223. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,3	259,73	77,92	
223. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,84	251,10	210,92	
223. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,2	150,96	181,15	
223. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,8	86,70	156,06	
223.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,744	--	--	
223.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000036	266279,09	9,59	
		Итого материалов:				**1973,71**	**1184,23**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**9044,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	13230,94	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	560,99	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	4747,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	1103,35	
224	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,7440**		**10586,32**	**7876,22**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**6996,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	296,64	
		Накладные расходы	%	--		398,71	296,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	583,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**8,6000**		**267,56**	**2300,98**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2043,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	86,66	
		Накладные расходы	%	--		10,08	86,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	170,44	
				ВЕ-14				
226	**Е11-200301-0211 11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм (АМН 200х200). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**2066,67**	**4133,34**	**60,4 1088,16**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
226. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
226. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
226. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
226. 6	188233 С (23-050301-1502)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	7288,92	583,11	
226. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**377,92**	**755,84**	
		Итого прямые затраты:				**1291,67**	**2583,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1835,75	3671,49	
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	155,67	
		Накладные расходы	%	--		621,92	1243,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,09	306,17	
227	**Е11-200701-0302 11-200701-0302**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**4229,61**	**4229,61**	**60,4 191,15**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
227. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
227. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
227. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
227. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
227. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
227. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
227. 8	188187 С (23-050301-0804)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	1	3148,12	3148,12	
		Итого материалов:				**3224,66**	**3224,66**	
		Итого прямые затраты:				**3565,86**	**3565,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3757,01	3757,01	
		НР второго уровня	%	4,24		159,30	159,30	
		Накладные расходы	%	--		350,44	350,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		313,30	313,30	
228	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
228. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
228. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
228. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
228. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
228. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
228. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
228. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
228.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
229	**С123-050310-0102 23-050310-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18934,89**	**18934,89**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16819,17**	**16819,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		713,13	713,13	
		Накладные расходы	%	--		713,13	713,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1402,58	1402,58	
230	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,2000**		**4924,61**	**15758,75**	**60,4 2446,79**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	5,174	774,71	4008,66	
230. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,04368	968,74	42,31	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**4050,97**	
230. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,017472	3173,59	55,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,017472	1143,29	19,98	
230. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,013104	71,89	0,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
230. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,060144	163,71	9,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
230. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,026208	1799,25	47,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,026208	852,37	22,34	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**113,39**	
230. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,16032	322,32	51,67	
230. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00048	381819,66	183,27	
230. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000028	1827177,70	52,04	
230.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000014	195385,08	2,81	
230.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,256	424,32	108,63	
230.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,2	2197,08	7030,66	
		Итого материалов:				**2321,59**	**7429,08**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**11551,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	13997,92	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	593,51	
		Накладные расходы	%	--		950,09	3040,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		364,79	1167,31	
231	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**4,4000**		**4723,56**	**20783,67**	**60,4 3075,75**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	6,514	774,71	5046,62	
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,047124	969,31	45,68	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**5092,29**	
231. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,018942	3173,59	60,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,018942	1143,29	21,66	
231. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,018018	71,89	1,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
231. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,074844	163,71	12,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
231. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,028182	1799,25	50,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,028182	852,37	24,02	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**124,37**	
231. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,22044	322,32	71,05	
231. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00066	381819,66	252,00	
231. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000039	1827177,70	71,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000018	195385,08	3,52	
231.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,352	424,32	149,36	
231.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,4	2197,08	9667,15	
		Итого материалов:				**2321,51**	**10214,64**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**15385,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	18461,37	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	782,76	
		Накладные расходы	%	--		876,93	3858,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	1539,53	
232	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**24825,47**	**14895,28**	**55,3 4186,14**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	8,88	823,09	7309,04	
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,306	852,37	260,83	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**7569,86**	
232. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,12	8,04	0,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
232. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,306	1799,25	550,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,306	852,37	260,83	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**551,54**	
232. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,004356	125938,20	548,59	
232. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,3	259,73	77,92	
232. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,84	251,10	210,92	
232. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,2	150,96	181,15	
232. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,8	86,70	156,06	
232.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,744	--	--	
232.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000036	266279,09	9,59	
		Итого материалов:				**1973,71**	**1184,23**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**9044,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	13230,94	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	560,99	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	4747,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	1103,35	
233	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,7440**		**10586,32**	**7876,22**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**6996,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	296,64	
		Накладные расходы	%	--		398,71	296,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	583,42	
234	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**8,3000**		**267,56**	**2220,71**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**1972,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	83,64	
		Накладные расходы	%	--		10,08	83,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	164,50	
				ВЕ-15				
235	**Е11-200301-0207 11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х300 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**3744,64**	**3744,64**	**60,4 544,08**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
235. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
235. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
235. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
235. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	364,84	29,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
235. 8	188228 С (23-050301-1403)	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х300 мм	м2	0,06	0,06	28898,64	1733,92	
235. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**1847,77**	**1847,77**	
		Итого прямые затраты:				**2782,15**	**2782,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3326,23	3326,23	
		НР второго уровня	%	4,24		141,03	141,03	
		Накладные расходы	%	--		685,11	685,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		277,38	277,38	
236	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
236. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
236. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
236. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
236. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
236. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
237	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
237. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
237. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
237. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
237. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
237. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
237. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
237. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
237.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
238	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
239	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,8400**		**4872,93**	**13839,13**	**60,4 2171,52**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	4,592	774,71	3557,69	
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,038766	968,74	37,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**3595,24**	
239. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,015506	3173,59	49,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,015506	1143,29	17,73	
239. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01163	71,89	0,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
239. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,053378	163,71	8,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
239. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,02326	1799,25	41,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,02326	852,37	19,83	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**100,64**	
239. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,142284	322,32	45,86	
239. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000426	381819,66	162,66	
239. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000025	1827177,70	46,18	
239.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000013	195385,08	2,50	
239.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,2272	424,32	96,41	
239.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,84	2151,18	6109,35	
		Итого материалов:				**2275,69**	**6462,95**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**10121,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	12292,80	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	521,21	
		Накладные расходы	%	--		948,15	2692,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		360,96	1025,12	
240	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,3000**		**24825,47**	**7447,64**	**55,3 2093,07**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	4,44	823,09	3654,52	
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,153	852,37	130,41	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**3784,93**	
240. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,06	8,04	0,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
240. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,153	1799,25	275,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,153	852,37	130,41	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**275,77**	
240. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002178	125938,20	274,29	
240. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,15	259,73	38,96	
240. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,42	251,10	105,46	
240. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,6	150,96	90,58	
240. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9	86,70	78,03	
240.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,372	--	--	
240.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000018	266279,09	4,79	
		Итого материалов:				**1973,71**	**592,11**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**4522,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	6615,47	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	280,50	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	2373,56	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1838,92	551,68	
241	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,3720**		**10586,32**	**3938,11**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**3498,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	148,32	
		Накладные расходы	%	--		398,71	148,32	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		784,17	291,71	
242	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**3,1000**		**267,56**	**829,42**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**736,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	31,24	
		Накладные расходы	%	--		10,08	31,24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,82	61,44	
				ВЕ-16				
243	**Е11-200301-0207 11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х300 мм. Установка**	**решетка**	**4,0000**		**3744,64**	**14978,56**	**60,4 2176,32**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	4,494	793,81	3567,38	
243. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**3603,18**	
243. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	10,61	12,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
243. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	163,71	82,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
243. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1799,25	75,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**170,11**	
243. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	364,84	116,75	
243. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	195385,08	7,82	
243. 8	188228 С (23-050301-1403)	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х300 мм	м2	0,06	0,24	28898,64	6935,67	
243. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	192359,44	330,86	
		Итого материалов:				**1847,77**	**7391,10**	
		Итого прямые затраты:				**2782,15**	**11128,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3326,23	13304,91	
		НР второго уровня	%	4,24		141,03	564,13	
		Накладные расходы	%	--		685,11	2740,45	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		277,38	1109,52	
244	**Е11-200701-0104 11-200701-0104**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**4667,01**	**4667,01**	**60,4 299,5**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,5985	0,5985	813,54	486,90	
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**495,85**	**495,85**	
244. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,147	0,147	65,54	9,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
244. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0735	0,0735	163,71	12,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
244. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**40,56**	**40,56**	
244. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	381819,66	103,09	
244. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00006	195385,08	11,72	
244. 8	188177 С (23-050301-0706)	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК400 для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	1	1	3203,76	3203,76	
		Итого материалов:				**3318,57**	**3318,57**	
		Итого прямые затраты:				**3846,04**	**3846,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4145,53	4145,53	
		НР второго уровня	%	4,24		175,77	175,77	
		Накладные расходы	%	--		475,27	475,27	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		345,70	345,70	
245	**Е11-200901-0103 11-200901-0103**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**5065,78**	**5065,78**	**60,4 1601,92**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,507	3,507	754,98	2647,71	
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00525	0,00525	852,36	4,47	
		Итого оплата труда:				**2652,19**	**2652,19**	
245. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1092	0,1092	71,89	7,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
245. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00525	0,00525	1799,25	9,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00525	0,00525	852,37	4,47	
		Итого эксплуатация машин:				**17,30**	**17,30**	
245. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00023	0,00023	381819,66	87,82	
245. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
245. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	0,34	424,32	144,27	
245. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
245. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
245.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**232,82**	**232,82**	
		Итого прямые затраты:				**2897,83**	**2897,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4499,75	4499,75	
		НР второго уровня	%	4,24		190,79	190,79	
		Накладные расходы	%	--		1792,71	1792,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		375,24	375,24	
246	**С123-050310-0104 23-050310-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм**	**шт.**	**1,0000**		**37830,19**	**37830,19**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**33603,18**	**33603,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		1424,77	1424,77	
		Накладные расходы	%	--		1424,77	1424,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2802,24	2802,24	
247	**Е11-200101-0306 11-200101-0306**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**5,2000**		**4609,19**	**23967,78**	**60,4 3147,29**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	6,661	774,71	5160,50	
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,05187	968,74	50,25	
		Итого оплата труда:				**1002,07**	**5210,75**	
247. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,020748	3173,59	65,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,020748	1143,29	23,72	
247. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,021294	71,89	1,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
247. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,084084	163,71	13,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
247. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,031122	1799,25	56,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,031122	852,37	26,53	
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**137,14**	
247. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,26676	322,32	85,98	
247. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000572	381819,66	218,40	
247. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000044	1827177,70	79,81	
247.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00002	195385,08	3,96	
247.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,39416	424,32	167,25	
247.12	188077 С (23-050104-0102)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	5,2	2363,34	12289,37	
		Итого материалов:				**2470,15**	**12844,77**	
		Итого прямые затраты:				**3488,93**	**18142,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4094,17	21289,70	
		НР второго уровня	%	4,24		173,59	902,68	
		Накладные расходы	%	--		778,84	4049,97	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		341,42	1775,39	
248	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**3,2000**		**4723,56**	**15115,39**	**60,4 2236,91**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	4,738	774,71	3670,27	
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,034272	969,31	33,22	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**3703,49**	
248. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,013776	3173,59	43,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,013776	1143,29	15,75	
248. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,013104	71,89	0,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
248. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,054432	163,71	8,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
248. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,020496	1799,25	36,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,020496	852,37	17,47	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**90,45**	
248. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,16032	322,32	51,67	
248. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00048	381819,66	183,27	
248. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000028	1827177,70	52,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
248.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000013	195385,08	2,56	
248.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,256	424,32	108,63	
248.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,2	2197,08	7030,66	
		Итого материалов:				**2321,51**	**7428,83**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**11189,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	13426,45	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	569,28	
		Накладные расходы	%	--		876,93	2806,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	1119,66	
249	**Е11-200101-0310 11-200101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**2,4000**		**4614,10**	**11073,85**	**60,4 1453,64**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	3,074	774,71	2381,77	
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,025704	969,31	24,92	
		Итого оплата труда:				**1002,78**	**2406,68**	
249. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,010332	3173,59	32,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,010332	1143,29	11,81	
249. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009828	71,89	0,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
249. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,040824	163,71	6,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
249. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,015372	1799,25	27,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,015372	852,37	13,10	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**67,84**	
249. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,12312	322,32	39,68	
249. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000264	381819,66	100,80	
249. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,00002	1827177,70	36,84	
249.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000009	195385,08	1,83	
249.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,18192	424,32	77,19	
249.12	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	2,4	2365,38	5676,91	
		Итого материалов:				**2472,19**	**5933,25**	
		Итого прямые затраты:				**3492,86**	**8382,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4098,54	9836,50	
		НР второго уровня	%	4,24		173,78	417,07	
		Накладные расходы	%	--		779,46	1870,70	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		341,79	820,29	
250	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,7000**		**24825,47**	**17377,83**	**55,3 4883,82**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	10,36	823,09	8527,21	
250. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,357	852,37	304,30	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**8831,51**	
250. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,14	8,04	1,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
250. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,357	1799,25	642,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,357	852,37	304,30	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**643,46**	
250. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,005082	125938,20	640,02	
250. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,35	259,73	90,91	
250. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,98	251,10	246,08	
250. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,4	150,96	211,34	
250. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,1	86,70	182,07	
250.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,868	--	--	
250.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000042	266279,09	11,18	
		Итого материалов:				**1973,71**	**1381,60**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**10552,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	15436,09	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	654,49	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	5538,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1838,92	1287,25	
251	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,8680**		**10586,32**	**9188,92**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**8162,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	346,08	
		Накладные расходы	%	--		398,71	346,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		784,17	680,66	
252	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**11,5200**		**267,56**	**3082,24**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**2737,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	116,08	
		Накладные расходы	%	--		10,08	116,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,82	228,31	
				ВЕ-17				
253	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1965,89**	**1965,89**	**60,4 544,08**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
253. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
253. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
253. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
253. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
253. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
253. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**288,40**	**288,40**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**1202,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	1746,23	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74,04	
		Накладные расходы	%	--		618,12	618,12	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		145,62	145,62	
254	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
254. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
254. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
254. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
254. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
254. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
254. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
254. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
254.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		286,71	286,71	
255	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 100 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
256	**Е11-200101-0307 11-200101-0307**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 100 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,8000**		**4755,15**	**8559,27**	**60.4 1086,65**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	2,306	774,71	1786,33	
256. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00735	0,01323	964,58	12,76	
		Итого оплата труда:				**999,49**	**1799,09**	
256. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002835	0,005103	3173,59	16,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002835	0,005103	1143,29	5,83	
256. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,185325	0,333585	65,54	21,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
256. 5	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,002835	0,005103	71,89	0,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
256. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,029106	163,71	4,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
256. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,008127	1799,25	14,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,008127	852,37	6,93	
		Итого эксплуатация машин:				**32,12**	**57,81**	
256. 8	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,09234	322,32	29,76	
256. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000198	381819,66	75,60	
256.10	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000015	1827177,70	27,63	
256.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000007	195385,08	1,37	
256.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,13644	424,32	57,89	
256.13	188078 С (23-050104-0103)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	1,8	2488,80	4479,84	
		Итого материалов:				**2595,61**	**4672,10**	
		Итого прямые затраты:				**3620,13**	**6516,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4223,82	7602,88	
		НР второго уровня	%	4,24		179,09	322,36	
		Накладные расходы	%	--		782,78	1409,01	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		352,23	634,02	
257	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,1400**		**24825,47**	**3475,57**	**55.3 976,76**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	2,072	823,09	1705,44	
257. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0714	852,37	60,86	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**1766,30**	
257. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,028	8,04	0,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
257. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0714	1799,25	128,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0714	852,37	60,86	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**128,69**	
257. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001016	125938,20	128,00	
257. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,07	259,73	18,18	
257. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,196	251,10	49,22	
257. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,28	150,96	42,27	
257. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,42	86,70	36,41	
257.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,1736	--	--	
257.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000008	266279,09	2,24	
		Итого материалов:				**1973,71**	**276,32**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**2110,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	3087,22	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	130,90	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	1107,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	257,45	
258	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,1736**		**10586,32**	**1837,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**1632,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	69,22	
		Накладные расходы	%	--		398,71	69,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	136,13	
259	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**2,0000**		**267,56**	**535,11**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**475,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	20,15	
		Накладные расходы	%	--		10,08	20,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	39,64	
				ВЕ-18				
260	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1965,89**	**1965,89**	**60,4 544,08**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
260. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
260. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
260. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
260. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
260. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**288,40**	**288,40**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**1202,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	1746,23	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74,04	
		Накладные расходы	%	--		618,12	618,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	145,62	
261	**Е11-200301-0205 11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установк1**	**решетка**	**1,0000**		**2823,33**	**2823,33**	**60,4 544,08**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
261. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
261. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
261. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**42,53**	
261. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	364,84	29,19	
261. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00001	195385,08	1,95	
261. 8	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,02	0,02	45777,60	915,55	
261. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**1029,41**	**1029,41**	
		Итого прямые затраты:				**1963,78**	**1963,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2507,86	2507,86	
		НР второго уровня	%	4,24		106,33	106,33	
		Накладные расходы	%	--		650,41	650,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		209,14	209,14	
262	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
262. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
262. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
262. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
262. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
262. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
262. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
263	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
263. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
263. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
263. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
263. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
263. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
263. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
263. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
263. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
263.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
264	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 125 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
265	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,9750**		**4872,93**	**4751,11**	**60,4 745,51**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,577	774,71	1221,39	
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,013309	968,74	12,89	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**1234,28**	
265. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,005324	3173,59	16,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,005324	1143,29	6,09	
265. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003993	71,89	0,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
265. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,018325	163,71	3,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
265. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,007985	1799,25	14,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,007985	852,37	6,81	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**34,55**	
265. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,048848	322,32	15,74	
265. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000146	381819,66	55,84	
265. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000009	1827177,70	15,86	
265.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	195385,08	0,86	
265.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,078	424,32	33,10	
265.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,975	2151,18	2097,40	
		Итого материалов:				**2275,69**	**2218,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**3474,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	4220,24	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	178,94	
		Накладные расходы	%	--		948,15	924,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,96	351,93	
266	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода 150х150 на 125 мм**	**м2 поверхност**	**1,0000**		**4723,56**	**4723,56**	**60,4 699,03**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	1,481	774,71	1146,96	
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,01071	969,31	10,38	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**1157,34**	
266. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,004305	3173,59	13,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,004305	1143,29	4,92	
266. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004095	71,89	0,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
266. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,01701	163,71	2,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
266. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,006405	1799,25	11,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,006405	852,37	5,46	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**28,27**	
266. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,0501	322,32	16,15	
266. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00015	381819,66	57,27	
266. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000009	1827177,70	16,26	
266.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000004	195385,08	0,80	
266.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	33,95	
266.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1	2197,08	2197,08	
		Итого материалов:				**2321,51**	**2321,51**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**3496,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	4195,77	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	177,90	
		Накладные расходы	%	--		876,93	876,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,89	349,89	
267	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,6000**		**4924,61**	**2954,77**	**60,4 458,77**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	0,9702	774,71	751,62	
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,00819	968,74	7,93	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**759,56**	
267. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,003276	3173,59	10,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,003276	1143,29	3,75	
267. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,002457	71,89	0,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
267. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,011277	163,71	1,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
267. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,004914	1799,25	8,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,004914	852,37	4,19	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**21,26**	
267. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,03006	322,32	9,69	
267. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00009	381819,66	34,36	
267. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000005	1827177,70	9,76	
267.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000003	195385,08	0,53	
267.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,048	424,32	20,37	
267.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,6	2197,08	1318,25	
		Итого материалов:				**2321,59**	**1392,95**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**2165,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	2624,61	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	111,28	
		Накладные расходы	%	--		950,09	570,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,79	218,87	
268	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,9600**		**24825,47**	**23832,45**	**55,3 6697,82**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	14,208	823,09	11694,46	
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,4896	852,37	417,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**12111,78**	
268. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,192	8,04	1,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
268. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,4896	1799,25	880,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,4896	852,37	417,32	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**882,46**	
268. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,00697	125938,20	877,74	
268. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,48	259,73	124,67	
268. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	1,344	251,10	337,48	
268. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,92	150,96	289,84	
268. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,88	86,70	249,70	
268.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	1,19	--	--	
268.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000058	266279,09	15,34	
		Итого материалов:				**1973,71**	**1894,76**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**14471,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	21169,50	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	897,59	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	7595,40	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1838,92	1765,37	
269	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**1,1904**		**10586,32**	**12601,95**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**11193,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	474,62	
		Накладные расходы	%	--		398,71	474,62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		784,17	933,48	
270	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**4,0000**		**267,56**	**1070,22**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**950,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	40,31	
		Накладные расходы	%	--		10,08	40,31	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,82	79,28	
				ВЕ-19				
271	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1965,89**	**7863,57**	**60,4 2176,32**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	4,494	793,81	3567,38	
271. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**3603,18**	
271. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	10,61	12,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
271. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1799,25	75,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	852,37	35,80	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**87,60**	
271. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,04	364,84	14,59	
271. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,08	10102,08	808,17	
271. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	192359,44	330,86	
		Итого материалов:				**288,40**	**1153,62**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**4808,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	6984,92	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	296,16	
		Накладные расходы	%	--		618,12	2472,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		145,62	582,49	
272	**Е11-200701-0302 11-200701-0302**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**4229,61**	**4229,61**	**60,4 191,15**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
272. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
272. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
272. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
272. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
272. 8	188187 С (23-050301-0804)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	1	3148,12	3148,12	
		Итого материалов:				**3224,66**	**3224,66**	
		Итого прямые затраты:				**3565,86**	**3565,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3757,01	3757,01	
		НР второго уровня	%	4,24		159,30	159,30	
		Накладные расходы	%	--		350,44	350,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		313,30	313,30	
273	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
273. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
273. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
273. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
273. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
273. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
273. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
273. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
273.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
274	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
275	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм.(Переход 200х200 на диам.200) длиной 300 мм**	**м2 поверхност**	**1,4300**		**4924,61**	**7042,19**	**60,4 1093,41**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	2,312	774,71	1791,37	
275. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01952	968,74	18,91	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**1810,28**	
275. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,007808	3173,59	24,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,007808	1143,29	8,93	
275. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,005856	71,89	0,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
275. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,026877	163,71	4,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
275. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,011712	1799,25	21,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,011712	852,37	9,98	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**50,67**	
275. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,071643	322,32	23,09	
275. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000215	381819,66	81,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000013	1827177,70	23,25	
275.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000006	195385,08	1,26	
275.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,1144	424,32	48,54	
275.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,43	2197,08	3141,82	
		Итого материалов:				**2321,59**	**3319,87**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**5161,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	6255,32	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	265,23	
		Накладные расходы	%	--		950,09	1358,63	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		364,79	521,64	
276	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,9500**		**4872,93**	**4629,29**	**60,4 726,39**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,536	774,71	1190,07	
276. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,012967	968,74	12,56	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**1202,63**	
276. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,005187	3173,59	16,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,005187	1143,29	5,93	
276. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00389	71,89	0,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
276. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,017855	163,71	2,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
276. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,007781	1799,25	14,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,007781	852,37	6,63	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**33,66**	
276. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,047595	322,32	15,34	
276. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000142	381819,66	54,41	
276. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000008	1827177,70	15,45	
276.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	195385,08	0,84	
276.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,076	424,32	32,25	
276.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,95	2151,18	2043,62	
		Итого материалов:				**2275,69**	**2161,90**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**3385,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	4112,03	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	174,35	
		Накладные расходы	%	--		948,15	900,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		360,96	342,91	
277	**Е11-200101-0303 11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**5,2000**		**4723,56**	**24562,51**	**60,4 3634,97**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	7,699	774,71	5964,18	
277. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,055692	969,31	53,98	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**6018,17**	
277. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,022386	3173,59	71,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,022386	1143,29	25,59	
277. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,021294	71,89	1,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
277. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,088452	163,71	14,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
277. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,033306	1799,25	59,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,033306	852,37	28,39	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**146,98**	
277. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,26052	322,32	83,97	
277. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00078	381819,66	297,82	
277. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000046	1827177,70	84,56	
277.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000021	195385,08	4,17	
277.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,416	424,32	176,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	5,2	2197,08	11424,82	
		Итого материалов:				**2321,51**	**12071,85**	
		Итого прямые затраты:				**3496,73**	**18183,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4195,77	21817,99	
		НР второго уровня	%	4,24		177,90	925,08	
		Накладные расходы	%	--		876,93	4560,05	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		349,89	1819,45	
278	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,1600**		**24825,47**	**3972,08**	**55,3 1116,3**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	2,368	823,09	1949,08	
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0816	852,37	69,55	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**2018,63**	
278. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,032	8,04	0,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
278. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0816	1799,25	146,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0816	852,37	69,55	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**147,08**	
278. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001162	125938,20	146,29	
278. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,08	259,73	20,78	
278. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,224	251,10	56,25	
278. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,32	150,96	48,31	
278. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,48	86,70	41,62	
278.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,1984	--	--	
278.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,00001	266279,09	2,56	
		Итого материалов:				**1973,71**	**315,79**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**2411,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	3528,25	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	149,60	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	1265,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	294,23	
279	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,1984**		**10586,32**	**2100,33**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**1865,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	79,10	
		Накладные расходы	%	--		398,71	79,10	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	155,58	
280	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**7,5000**		**267,56**	**2006,67**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**1782,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	75,58	
		Накладные расходы	%	--		10,08	75,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	148,64	
				BE-20				
281	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1965,89**	**3931,78**	**60,4 1088,16**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	2,247	793,81	1783,69	
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**1801,59**	
281. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	10,61	6,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
281. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**43,80**	
281. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	364,84	7,30	
281. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,04	10102,08	404,08	
281. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	192359,44	165,43	
		Итого материалов:				**288,40**	**576,81**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**2404,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	3492,46	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	148,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		618,12	1236,24	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	291,24	
282	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
282. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
282. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
282. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
282. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
282. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
282. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
282. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	
283	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
283. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
283. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
283. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
283. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
283. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
283. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
283. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
283. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
283.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
284	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 160 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
285	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,0000**		**4872,93**	**4872,93**	**60,4 764,62**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,617	774,71	1252,71	
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01365	968,74	13,22	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**1265,93**	
285. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00546	3173,59	17,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,00546	1143,29	6,24	
285. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004095	71,89	0,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
285. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,018795	163,71	3,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,00819	1799,25	14,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,00819	852,37	6,98	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**35,44**	
285. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,0501	322,32	16,15	
285. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00015	381819,66	57,27	
285. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000009	1827177,70	16,26	
285.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000005	195385,08	0,88	
285.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	424,32	33,95	
285.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1	2151,18	2151,18	
		Итого материалов:				**2275,69**	**2275,69**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**3563,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	4328,45	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	183,53	
		Накладные расходы	%	--		948,15	948,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		360,96	360,96	
286	**Е11-200101-0302 11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,9000**		**4924,61**	**4432,15**	**60,4 688,16**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	1,455	774,71	1127,44	
286. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,012285	968,73	11,90	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**1139,34**	
286. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,004914	3173,59	15,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,004914	1143,29	5,62	
286. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003685	71,89	0,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
286. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,016916	163,71	2,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
286. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,007371	1799,25	13,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,007371	852,37	6,28	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**31,89**	
286. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,04509	322,32	14,53	
286. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000135	381819,66	51,55	
286. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000008	1827177,70	14,64	
286.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	195385,08	0,79	
286.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,072	424,32	30,55	
286.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,9	2197,08	1977,37	
		Итого материалов:				**2321,59**	**2089,43**	
		Итого прямые затраты:				**3609,73**	**3248,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4374,35	3936,92	
		НР второго уровня	%	4,24		185,47	166,93	
		Накладные расходы	%	--		950,09	855,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		364,79	328,31	
287	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,1200**		**24825,47**	**2979,06**	**55,3 837,23**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	1,776	823,09	1461,81	
287. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0612	852,37	52,16	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**1513,97**	
287. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,024	8,04	0,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
287. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0612	1799,25	110,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0612	852,37	52,17	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**110,31**	
287. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000871	125938,20	109,72	
287. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,06	259,73	15,58	
287. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,168	251,10	42,18	
287. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,24	150,96	36,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,36	86,70	31,21	
287.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,1488	--	--	
287.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000007	266279,09	1,92	
		Итого материалов:				**1973,71**	**236,85**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**1808,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	2646,19	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	112,20	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	949,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	220,67	
288	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,1488**		**10586,32**	**1575,24**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**1399,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	59,33	
		Накладные расходы	%	--		398,71	59,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	116,68	
289	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**3,0000**		**267,56**	**802,67**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**712,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	30,23	
		Накладные расходы	%	--		10,08	30,23	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	59,46	
				ВЕ-21				
290	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм (АМН 150х150). Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1965,89**	**1965,89**	**60,4 544,08**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
290. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
290. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
290. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
290. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
290. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
290. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**288,40**	**288,40**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**1202,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	1746,23	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74,04	
		Накладные расходы	%	--		618,12	618,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	145,62	
291	**Е11-200701-0301 11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3049,00**	**3049,00**	**60,4 191,15**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,378	813,54	307,52	
291. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**316,47**	
291. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
291. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	163,71	8,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
291. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**33,68**	
291. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
291. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	7,82	
291. 8	188186 С	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	1	1	2099,43	2099,43	
		Итого материалов:				**2175,97**	**2175,97**	
		Итого прямые затраты:				**2517,17**	**2517,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2708,32	2708,32	
		НР второго уровня	%	4,24		114,83	114,83	
		Накладные расходы	%	--		305,98	305,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		225,85	225,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	**Е11-200901-0101 11-200901-0101**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**3870,64**	**3870,64**	**60,4 1236,41**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,709	2,709	754,98	2045,24	
292. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	852,38	1,79	
		Итого оплата труда:				**2047,03**	**2047,03**	
292. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	71,89	2,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
292. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1799,25	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	852,37	1,79	
		Итого эксплуатация машин:				**6,42**	**6,42**	
292. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	68,73	
292. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0,00	
292. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	424,32	80,62	
292. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0,38	
292. 9	188270 С (23-059999-9901)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--	
292.10	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0,35	
		Итого материалов:				**150,08**	**150,08**	
		Итого прямые затраты:				**2201,74**	**2201,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3438,15	3438,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,78	145,78	
		Накладные расходы	%	--		1382,18	1382,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		286,71	286,71	
293	**С123-050310-0101 23-050310-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 125 мм**	**шт.**	**1,0000**		**18727,65**	**18727,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16635,09**	**16635,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		705,33	705,33	
		Накладные расходы	%	--		705,33	705,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1387,23	1387,23	
294	**Е11-200101-0301 11-200101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**1,6000**		**4872,93**	**7796,70**	**60,4 1223,39**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	2,587	774,71	2004,33	
294. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,02184	968,74	21,16	
		Итого оплата труда:				**1265,93**	**2025,49**	
294. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,008736	3173,59	27,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,008736	1143,29	9,99	
294. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006552	71,89	0,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
294. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,030072	163,71	4,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
294. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,013104	1799,25	23,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,013104	852,37	11,17	
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**56,70**	
294. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,08016	322,32	25,84	
294. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00024	381819,66	91,64	
294. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000014	1827177,70	26,02	
294.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000007	195385,08	1,41	
294.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,128	424,32	54,31	
294.12	188076 С (23-050104-0101)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1,6	2151,18	3441,89	
		Итого материалов:				**2275,69**	**3641,10**	
		Итого прямые затраты:				**3563,83**	**5702,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4328,45	6925,52	
		НР второго уровня	%	4,24		183,53	293,64	
		Накладные расходы	%	--		948,15	1517,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		360,96	577,53	
295	**Е11-260101-1101 11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**0,1600**		**24825,47**	**3972,08**	**55,3 1116,3**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	2,368	823,09	1949,08	
295. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,0816	852,37	69,55	
		Итого оплата труда:				**12616,44**	**2018,63**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,032	8,04	0,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
295. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,0816	1799,25	146,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,0816	852,37	69,55	
		Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**147,08**	
295. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001162	125938,20	146,29	
295. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,08	259,73	20,78	
295. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,224	251,10	56,25	
295. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,32	150,96	48,31	
295. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,48	86,70	41,62	
295.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,1984	--	--	
295.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,00001	266279,09	2,56	
		Итого материалов:				**1973,71**	**315,79**	
		Итого прямые затраты:				**15074,67**	**2411,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22051,56	3528,25	
		НР второго уровня	%	4,24		934,99	149,60	
		Накладные расходы	%	--		7911,88	1265,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1838,92	294,23	
296	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм**	**м3**	**0,1984**		**10586,32**	**2100,33**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**1865,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	79,10	
		Накладные расходы	%	--		398,71	79,10	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	155,58	
297	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**2,0000**		**267,56**	**535,11**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**475,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	20,15	
		Накладные расходы	%	--		10,08	20,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	39,64	
				BE-22				
298	**Е11-200701-0204 11-200701-0204**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**6743,79**	**6743,79**	**60,4 462,99**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,966	0,966	784,26	757,60	
298. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**766,55**	**766,55**	
298. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2415	0,2415	65,54	15,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
298. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	163,71	20,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
298. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**55,35**	**55,35**	
298. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206,18	
298. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	195385,08	19,54	
298. 8	188200 С (23-050301-0905)	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП600Х400 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	1	4488,61	4488,61	
		Итого материалов:				**4714,33**	**4714,33**	
		Итого прямые затраты:				**5527,27**	**5527,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5990,27	5990,27	
		НР второго уровня	%	4,24		253,99	253,99	
		Накладные расходы	%	--		716,98	716,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		499,54	499,54	
299	**Е11-200101-0103 11-200101-0103**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,55 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**0,0078**		**5846,79**	**45,60**	**60,4 5,45**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,48	0,011548	774,71	8,95	
299. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,000084	969,62	0,08	
		Итого оплата труда:				**1157,34**	**9,03**	
299. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,000034	3173,59	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,000034	1143,29	0,04	
299. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000032	71,89	0,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
299. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,000133	163,71	0,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
299. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,00005	1799,25	0,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,00005	852,37	0,04	
		Итого эксплуатация машин:				**28,27**	**0,22**	
299. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,000391	322,32	0,13	
299. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000001	381819,66	0,45	
299. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0	1827177,70	0,13	
299.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0	195385,08	0,01	
299.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,000624	424,32	0,26	
299.12	188064 С (23-050102-0105)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,55 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,0078	3194,80	24,92	
		Итого материалов:				**3319,23**	**25,89**	
		Итого прямые затраты:				**4494,45**	**35,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5193,49	40,51	
		НР второго уровня	%	4,24		220,20	1,72	
		Накладные расходы	%	--		919,24	7,17	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		433,10	3,38	
300	**Е11-200301-0210 11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1965,89**	**1965,89**	**60,4 544,08**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	1,123	793,81	891,85	
300. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого оплата труда:				**900,80**	**900,80**	
300. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	10,61	3,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
300. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1799,25	18,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**21,90**	
300. 5	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	364,84	3,65	
300. 6	188232 С (23-050301-1501)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10102,08	202,04	
300. 7	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	192359,44	82,71	
		Итого материалов:				**288,40**	**288,40**	
		Итого прямые затраты:				**1202,15**	**1202,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1746,23	1746,23	
		НР второго уровня	%	4,24		74,04	74,04	
		Накладные расходы	%	--		618,12	618,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		145,62	145,62	
301	**С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**3,0000**		**267,56**	**802,67**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**237,66**	**712,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,08	30,23	
		Накладные расходы	%	--		10,08	30,23	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,82	59,46	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6734536,92**	**469875,71**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**3855801,70**	
Накладные расходы -			Тенге				**163485,99**	
Сметная прибыль -			Тенге				**321543,02**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**4340830,70**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2822,45**	
Материалы -			Тенге				**379,93**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1240,61**	
Накладные расходы -			Тенге				**688,69**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**545,87**	**545,87**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**142,82**	
Сметная прибыль -			Тенге				**280,89**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3792,03**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1,50**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1240,61**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1462951,78**	
Материалы -			Тенге				**71908,29**	
Всего заработная плата -			Тенге				**207180,21**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1177160,48**	
Накладные расходы -			Тенге				**181444,97**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**114558,53**	**114558,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**66886,44**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**131551,74**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1775948,49**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**246,40**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**207180,21**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1412961,00**	
		Материалы -	Тенге				**788037,37**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**587369,51**	
		Сдача и испытание -	Тенге				**22499,19**	
		Накладные расходы -	Тенге				**429723,03**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**354771,19**	**354771,19**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**74951,84**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**147414,72**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1990098,76**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**727,24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**587369,51**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8110670,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**975,15**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**795790,33**	
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ						
			ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
302	**Е11-160601-0103 11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**4591,43**	**27548,61**	**60,4 7709,62**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,6	15,6	803,99	12542,24	
302. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,24	925,10	222,02	
		Итого оплата труда:				**2127,38**	**12764,27**	
302. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,06	3581,97	214,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	852,37	51,14	
302. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,06	3173,59	190,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1143,29	68,60	
302. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	3,78	163,71	618,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
302. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	1799,25	215,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	852,37	102,28	
		Итого эксплуатация машин:				**206,68**	**1240,07**	
302. 7	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01242	179492,14	2229,29	
302. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00198	195385,08	386,86	
302. 9	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362,34	
302.10	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--	
302.11	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--	
		Итого материалов:				**496,42**	**2978,50**	
		Итого прямые затраты:				**2793,47**	**16760,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4078,40	24470,42	
		НР второго уровня	%	4,24		172,92	1037,55	
		Накладные расходы	%	--		1457,86	8747,16	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		340,11	2040,64	
303	**С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**38962,34**	**77924,69**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34608,83**	**69217,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		1467,41	2934,83	
		Накладные расходы	%	--		1467,41	2934,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2886,10	5772,20	
304	**С123-040101-0302 23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**12282,65**	**49130,60**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10910,23**	**43640,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		462,59	1850,38	
		Накладные расходы	%	--		462,59	1850,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		909,83	3639,30	
305	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2570,00**	**15420,01**	**60,4 4344,86**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	8,82	803,99	7091,19	
305. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	852,37	102,28	
		Итого оплата труда:				**1198,91**	**7193,48**	
305. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	163,71	343,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
305. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	1799,25	215,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	852,37	102,28	
		Итого эксплуатация машин:				**93,28**	**559,70**	
305. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	178001,92	1174,81	
305. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	164,12	
305. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362,34	
305. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--	
305. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--	
		Итого материалов:				**283,55**	**1701,28**	
		Итого прямые затраты:				**1558,69**	**9352,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2282,84	13697,03	
		НР второго уровня	%	4,24		96,79	580,75	
		Накладные расходы	%	--		820,94	4925,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		190,37	1142,22	
306	**С123-040502-0807 23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2629,76**	**5259,52**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2335,92**	**4671,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		99,04	198,09	
		Накладные расходы	%	--		99,04	198,09	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		194,80	389,59	
307	**С123-040502-0808 23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**3287,09**	**13148,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2919,80**	**11679,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		123,80	495,20	
		Накладные расходы	%	--		123,80	495,20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		243,49	973,95	
308	**Е11-160601-0101 11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**2543,95**	**55966,88**	**60,4 15817,89**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	32,34	803,99	26001,04	
308. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,22	852,37	187,52	
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**26188,56**	
308. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	7,7	163,71	1260,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
308. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,22	1799,25	395,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,22	852,37	187,52	
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**1656,40**	
308. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0242	178001,92	4307,65	
308. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00308	195385,08	601,79	
308. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,044	30195,06	1328,58	
308. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	44	--	--	
308. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	22	--	--	
		Итого материалов:				**283,55**	**6238,02**	
		Итого прямые затраты:				**1540,70**	**33895,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2259,70	49713,34	
		НР второго уровня	%	4,24		95,81	2107,85	
		Накладные расходы	%	--		814,81	17925,73	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		188,44	4145,70	
309	**С123-040702-0203 23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1538,37**	**12306,98**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1366,48**	**10931,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		57,94	463,51	
		Накладные расходы	%	--		57,94	463,51	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		113,95	911,63	
310	**С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1251,15**	**7506,89**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1111,35**	**6668,10**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		47,12	282,73	
		Накладные расходы	%	--		47,12	282,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		92,68	556,07	
311	**Е11-181001-0106 11-181001-0106**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**25134,99**	**50269,98**	**60,4 1500,79**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,421	2,843	823,09	2339,88	
311. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07725	0,1545	937,71	144,88	
		Итого оплата труда:				**1242,38**	**2484,76**	
311. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02266	0,04532	3173,59	143,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02266	0,04532	1143,29	51,81	
311. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,75293	1,506	163,71	246,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
311. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05459	0,10918	1799,25	196,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05459	0,10918	852,37	93,06	
		Итого эксплуатация машин:				**293,40**	**586,79**	
311. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00038	195385,08	74,25	
311. 7	262179 С (23-051208-0106)	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2	20075,64	40151,28	
		Итого материалов:				**20112,76**	**40225,53**	
		Итого прямые затраты:				**21576,10**	**43152,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22326,50	44652,99	
		НР второго уровня	%	4,24		946,64	1893,29	
		Накладные расходы	%	--		1697,04	3394,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1861,85	3723,70	
312	**Е11-181101-0103 11-181101-0103**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**3088,79**	**24710,28**	**60,4 1334,74**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,3193	2,554	865,11	2209,84	
		Итого оплата труда:				**276,23**	**2209,84**	
312. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,08	304,79	24,38	
312. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,08	371,47	29,72	
312. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	247,03	39,52	
312. 5	262754 С (23-051501-0101)	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	8	2288,88	18311,04	
		Итого материалов:				**2300,58**	**18404,67**	
		Итого прямые затраты:				**2576,81**	**20614,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2743,66	21949,24	
		НР второго уровня	%	4,24		116,33	930,65	
		Накладные расходы	%	--		283,17	2265,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		228,80	1830,39	
313	**Е11-181101-0104 11-181101-0104**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**7,0000**		**520,65**	**3644,54**	**60,4 1124,06**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,3193	2,235	832,64	1861,03	
		Итого оплата труда:				**265,86**	**1861,03**	
313. 2	146678 С (21-130702-0401)	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00077	221161,00	170,29	
313. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,07	304,79	21,34	
313. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,07	371,47	26,00	
313. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,14	247,03	34,58	
313. 6	262826 С (23-051501-9901)	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	7	--	--	
		Итого материалов:				**36,03**	**252,22**	
		Итого прямые затраты:				**301,89**	**2113,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				462,47	3237,31	
		НР второго уровня	%	4,24		19,61	137,26	
		Накладные расходы	%	--		180,19	1261,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		38,57	269,97	
314	**С123-051501-0303 23-051501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С**	**шт.**	**7,0000**		**509,03**	**3563,19**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**452,15**	**3165,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		19,17	134,20	
		Накладные расходы	%	--		19,17	134,20	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		37,71	263,94	
315	**Е11-160601-0103 11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**4591,43**	**4591,43**	**60,4 1284,94**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,6	2,6	803,99	2090,37	
315. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	925,10	37,00	
		Итого оплата труда:				**2127,38**	**2127,38**	
315. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3581,97	35,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
315. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3173,59	31,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1143,29	11,43	
315. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	163,71	103,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
315. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1799,25	35,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	852,37	17,05	
		Итого эксплуатация машин:				**206,68**	**206,68**	
315. 7	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	179492,14	371,55	
315. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	195385,08	64,48	
315. 9	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60,39	
315.10	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--	
315.11	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**496,42**	**496,42**	
		Итого прямые затраты:				**2793,47**	**2793,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4078,40	4078,40	
		НР второго уровня	%	4,24		172,92	172,92	
		Накладные расходы	%	--		1457,86	1457,86	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		340,11	340,11	
316	**С123-041001-6604 23-041001-6604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**23334,65**	**23334,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20727,32**	**20727,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		878,84	878,84	
		Накладные расходы	%	--		878,84	878,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1728,49	1728,49	
317	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2570,00**	**5140,00**	**60,4 1448,29**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	2,94	803,99	2363,73	
317. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	852,37	34,09	
		Итого оплата труда:				**1198,91**	**2397,83**	
317. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	163,71	114,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
317. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1799,25	71,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	852,37	34,09	
		Итого эксплуатация машин:				**93,28**	**186,57**	
317. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	178001,92	391,60	
317. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71	
317. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	120,78	
317. 8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--	
317. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**283,55**	**567,09**	
		Итого прямые затраты:				**1558,69**	**3117,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2282,84	4565,68	
		НР второго уровня	%	4,24		96,79	193,58	
		Накладные расходы	%	--		820,94	1641,87	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		190,37	380,74	
318	**С123-041001-6602 23-041001-6602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**8574,61**	**17149,21**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7616,51**	**15233,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		322,94	645,88	
		Накладные расходы	%	--		322,94	645,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		635,16	1270,31	
319	**Ц13-110204-0103 13-110204-0103**	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3484,71**	**3484,71**	**44 557,4**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,12	1,12	774,71	867,68	
319. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,4	997,83	399,13	
		Итого оплата труда:				**1266,81**	**1266,81**	
319. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2	0,2	3360,99	672,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2	1143,29	228,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	1799,25	359,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2	852,37	170,47	
		Итого эксплуатация машин:				**1032,05**	**1032,05**	
319. 5	127765 С (21-050304-0125)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0032	0,0032	158179,67	506,17	
319. 6	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	0,201	593,64	119,32	
319. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	0,03	424,32	12,73	
		Итого материалов:				**638,23**	**638,23**	
		Итого прямые затраты:				**2537,95**	**2537,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3095,34	3095,34	
		НР второго уровня	%	4,24		131,24	131,24	
		Накладные расходы	%	--		688,64	688,64	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		258,13	258,13	
320	**С123-041005-1510 23-041005-1510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**154188,08**	**154188,08**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**136959,65**	**136959,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		5807,09	5807,09	
		Накладные расходы	%	--		5807,09	5807,09	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11421,34	11421,34	
321	**С123-051207-2005 23-051207-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**215616,86**	**215616,86**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**191524,60**	**191524,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		8120,64	8120,64	
		Накладные расходы	%	--		8120,64	8120,64	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15971,62	15971,62	
322	**Ц13-110203-0103 13-110203-0103**	**Регуляторы, датчик температуры наружного воздуха,датчик температуры теплоносителя диаметр условного прохода до 32 мм.**	**шт.**	**4,0000**		**1459,28**	**5837,14**	**44 1363,49**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1	4	774,71	3098,84	
		Итого оплата труда:				**774,71**	**3098,84**	
322. 2	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,302	1,208	593,64	717,12	
322. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,002	0,008	683,84	5,47	
		Итого материалов:				**180,65**	**722,59**	
		Итого прямые затраты:				**955,36**	**3821,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1296,23	5184,92	
		НР второго уровня	%	4,24		54,96	219,84	
		Накладные расходы	%	--		395,83	1583,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108,10	432,38	
323	**Е11-160602-0302 11-160602-0302**	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1,0000**		**873,63**	**873,63**	**60,4 255,31**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,4672	0,4672	903,94	422,32	
323. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,00044	852,27	0,38	
		Итого оплата труда:				**422,70**	**422,70**	
323. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,00044	1799,25	0,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,00044	852,37	0,38	
323. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	0,058	14,28	0,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**1,62**	
323. 5	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,01	428,96	4,29	
323. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,02	304,79	6,10	
323. 7	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	371,47	7,43	
323. 8	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,14	511,02	71,54	
323. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	247,03	7,41	
323.10	279928 С (23-020401-1000)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1	--	--	
323.11	279938 С (23-051310-0100)	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**96,77**	**96,77**	
		Итого прямые затраты:				**520,71**	**520,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				776,02	776,02	
		НР второго уровня	%	4,24		32,90	32,90	
		Накладные расходы	%	--		288,21	288,21	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		64,71	64,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	**С123-051401-0202 23-051401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**150764,23**	**150764,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**133918,37**	**133918,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		5678,14	5678,14	
		Накладные расходы	%	--		5678,14	5678,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11167,72	11167,72	
325	**С123-051401-0405 23-051401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ключ программирования A 260, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**77901,35**	**77901,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**69196,93**	**69196,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		2933,95	2933,95	
		Накладные расходы	%	--		2933,95	2933,95	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5770,47	5770,47	
326	**С123-051401-0701 23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**25793,37**	**25793,37**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22911,31**	**22911,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		971,44	971,44	
		Накладные расходы	%	--		971,44	971,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1910,62	1910,62	
327	**С123-051401-0703 23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**29625,23**	**59250,46**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26315,01**	**52630,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		1115,76	2231,51	
		Накладные расходы	%	--		1115,76	2231,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2194,46	4388,92	
328	**С123-041010-0809 23-041010-0809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**806790,20**	**806790,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**716642,33**	**716642,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		30385,63	30385,63	
		Накладные расходы	%	--		30385,63	30385,63	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		59762,24	59762,24	
329	**С123-041010-2201 23-041010-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубка импульсная AV с одним резьбовым штуцером G1/8, с двумя втулками, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**17495,00**	**17495,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15540,17**	**15540,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		658,90	658,90	
		Накладные расходы	%	--		658,90	658,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1295,93	1295,93	
330	**Е11-180501-0101 11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**23103,30**	**46206,59**	**60,4 13416,52**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,39	26,78	823,09	22042,35	
330. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1034,19	170,44	
		Итого оплата труда:				**11106,39**	**22212,79**	
330. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	3173,59	326,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1143,29	117,76	
330. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	163,71	175,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
330. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	1799,25	111,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	852,37	52,68	
		Итого эксплуатация машин:				**306,72**	**613,44**	
330. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	12316,36	344,86	
330. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	236303,40	600,21	
330. 8	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	178506,12	785,43	
330. 9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	195385,08	152,40	
330.10	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	424,32	59,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330.11	158883 С (23-020103-0206)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	638,70	1277,40	
330.12	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	875,81	1751,62	
330.13	421290 С (51-020299-9901)	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**2485,66**	**4971,32**	
		Итого прямые затраты:				**13813,56**	**27627,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20521,82	41043,63	
		НР второго уровня	%	4,24		870,13	1740,25	
		Накладные расходы	%	--		7578,39	15156,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1711,36	3422,71	
331	**51-020604-0204 51-020604-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos**	**шт.**	**2,0000**		**142587,19**	**285174,37**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**126655,00**	**253310,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		5370,17	10740,34	
		Накладные расходы	%	--		5370,17	10740,34	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		10562,01	21124,03	
332	**Е11-160401-0203 11-160401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**7,0000**		**2752,61**	**19268,26**	**60,4 2445,11**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,656	4,592	865,11	3972,59	
332. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,0868	871,14	75,61	
		Итого оплата труда:				**578,31**	**4048,20**	
332. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0105	3581,97	37,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0105	852,37	8,95	
332. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0056	3173,59	17,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0056	1143,29	6,40	
332. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,0707	1799,25	127,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,0707	852,37	60,26	
332. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	1,746	17,05	29,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**30,34**	**212,36**	
332. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00084	13911,64	11,69	
332. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,021	515,75	10,83	
332. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0287	4812,69	138,12	
332.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,0315	180,96	5,70	
332.11	150583 С (23-010201-0160)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7	1461,67	10231,69	
332.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,3248	268,51	87,21	
		Итого материалов:				**1497,89**	**10485,24**	
		Итого прямые затраты:				**2095,74**	**14670,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2445,04	17115,30	
		НР второго уровня	%	4,24		103,67	725,69	
		Накладные расходы	%	--		452,97	3170,80	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		203,90	1427,28	
333	**Е11-160401-0201 11-160401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**3,0000**		**1565,86**	**4697,57**	**60,4 883,61**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	1,659	865,11	1435,22	
333. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0318	871,58	27,72	
		Итого оплата труда:				**487,64**	**1462,93**	
333. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0036	3581,97	12,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0036	852,37	3,07	
333. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021	3173,59	6,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021	1143,29	2,40	
333. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0261	1799,25	46,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0261	852,37	22,25	
333. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,5532	17,05	9,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**75,95**	
333. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00024	13911,64	3,34	
333. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,006	515,75	3,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0096	4812,69	46,20	
333.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0105	180,96	1,90	
333.11	150554 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3	569,73	1709,19	
333.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0528	268,51	14,18	
		Итого материалов:				**592,63**	**1777,90**	
		Итого прямые затраты:				**1096,36**	**3289,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1390,89	4172,68	
		НР второго уровня	%	4,24		58,97	176,92	
		Накладные расходы	%	--		353,51	1060,53	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		115,99	347,97	
334	**Е11-160401-0201 11-160401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**1,0000**		**1531,68**	**1531,68**	**60,4 294,54**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	0,553	865,11	478,41	
334. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0106	871,58	9,24	
		Итого оплата труда:				**487,64**	**487,64**	
334. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0012	3581,97	4,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0012	852,37	1,02	
334. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0007	3173,59	2,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0007	1143,29	0,80	
334. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0087	1799,25	15,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0087	852,37	7,42	
334. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,1844	17,05	3,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**25,32**	
334. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00008	13911,64	1,11	
334. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,002	515,75	1,03	
334. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0032	4812,69	15,40	
334.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0035	180,96	0,63	
334.11	150548 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1	539,37	539,37	
334.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0176	268,51	4,73	
		Итого материалов:				**562,27**	**562,27**	
		Итого прямые затраты:				**1066,00**	**1066,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1360,53	1360,53	
		НР второго уровня	%	4,24		57,69	57,69	
		Накладные расходы	%	--		352,22	352,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		113,46	113,46	
335	**Е11-160301-0103 11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**5,0000**		**1439,68**	**7198,39**	**60,4 778,01**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	1,485	852,37	1265,77	
335. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,025	893,10	22,33	
		Итого оплата труда:				**257,62**	**1288,10**	
335. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	3581,97	14,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	852,37	3,41	
335. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	3173,59	11,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1143,29	4,00	
335. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0175	1799,25	31,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0175	852,37	14,92	
335. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0575	17,05	0,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**57,90**	
335. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0085	515,75	4,38	
335. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000006	592737,09	3,85	
335. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01405	180,96	2,54	
335.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	304,79	0,91	
335.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0265	371,47	9,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335.12	157962 С (23-011306-0103)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	5	851,23	4256,15	
335.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0345	268,51	9,26	
335.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,022	247,03	5,43	
		Итого материалов:				**858,48**	**4292,39**	
		Итого прямые затраты:				**1123,21**	**5616,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278,81	6394,07	
		НР второго уровня	%	4,24		54,22	271,11	
		Накладные расходы	%	--		209,82	1049,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		106,64	533,21	
336	**Е11-130301-1420 11-130301-1420**	**Поверхности металлические огрунтованные**	**м2**	**4,9000**		**41,10**	**201,38**	**54,2 60,29**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0276	0,13524	803,99	108,73	
336. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00294	852,38	2,51	
		Итого оплата труда:				**22,70**	**111,24**	
336. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00098	3422,17	3,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00098	852,37	0,84	
336. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00098	35,59	0,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
336. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00196	1799,25	3,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00196	852,37	1,67	
336. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0637	46,16	2,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**9,86**	
		Итого прямые затраты:				**24,20**	**118,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36,51	178,88	
		НР второго уровня	%	4,24		1,55	7,58	
		Накладные расходы	%	--		13,85	67,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,04	14,92	
337	**С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50**	**кг**	**3,1360**		**238,85**	**749,03**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**212,16**	**665,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,00	28,21	
		Накладные расходы	%	--		9,00	28,21	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,69	55,48	
338	**Е11-260101-1002 11-260101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,5700**		**39691,17**	**22623,97**	**55,3 5250,39**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	18,85	10,745	865,11	9295,17	
338. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,2337	852,37	199,20	
		Итого оплата труда:				**16656,80**	**9494,37**	
338. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,3591	8,04	2,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
338. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,2337	1799,25	420,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,2337	852,37	199,20	
		Итого эксплуатация машин:				**742,76**	**423,37**	
338. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,005472	125938,20	689,13	
338. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,3192	670,77	214,11	
338. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	0,57	150,96	86,05	
338. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	0,7011	125,46	87,96	
338. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000023	1215531,96	27,71	
338.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,65	0,9405	--	--	
338.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,015105	266279,09	4022,15	
		Итого материалов:				**8994,93**	**5127,11**	
		Итого прямые затраты:				**26045,01**	**14845,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35256,22	20096,05	
		НР второго уровня	%	4,24		1494,86	852,07	
		Накладные расходы	%	--		10706,07	6102,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2940,09	1675,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм**	**м3**	**0,9405**		**10586,32**	**9956,43**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**8843,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	374,98	
		Накладные расходы	%	--		398,71	374,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	737,51	
340	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления труб**	**кг**	**30,0000**		**575,30**	**17259,07**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**15330,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	650,02	
		Накладные расходы	%	--		21,67	650,02	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		42,61	1278,45	
		ОТОПЛЕНИЕ						
341	**Е11-160401-0203 11-160401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**80,0000**		**2752,61**	**220208,73**	**60,4 27944,15**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,656	52,48	865,11	45400,97	
341. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,992	871,14	864,17	
		Итого оплата труда:				**578,31**	**46265,14**	
341. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,12	3581,97	429,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,12	852,37	102,28	
341. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,064	3173,59	203,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,064	1143,29	73,17	
341. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,808	1799,25	1453,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,808	852,37	688,71	
341. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	19,952	17,05	340,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**30,34**	**2426,92**	
341. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,0096	13911,64	133,55	
341. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,24	515,75	123,78	
341. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,328	4812,69	1578,56	
341.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,36	180,96	65,15	
341.11	150583 С (23-010201-0160)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	80	1461,67	116933,60	
341.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	3,712	268,51	996,71	
		Итого материалов:				**1497,89**	**119831,35**	
		Итого прямые затраты:				**2095,74**	**167659,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2445,04	195603,39	
		НР второго уровня	%	4,24		103,67	8293,58	
		Накладные расходы	%	--		452,97	36237,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		203,90	16311,76	
342	**Е11-160301-0306 11-160301-0306**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**14,0000**		**2588,34**	**36236,75**	**60,4 2644,04**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,356	4,984	852,37	4248,21	
342. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,1484	871,58	129,34	
		Итого оплата труда:				**312,68**	**4377,55**	
342. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0168	3581,97	60,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0168	852,37	14,32	
342. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0098	3173,59	31,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0098	1143,29	11,20	
342. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1218	1799,25	219,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1218	852,37	103,82	
342. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1021	1,429	17,05	24,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**23,91**	**334,80**	
342. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,026	0,364	515,75	187,73	
342. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000062	592737,09	36,51	
342. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0044	0,0616	180,96	11,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
342.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0868	371,47	32,24	
342.11	157983 С (23-011306-0306)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	14	1755,05	24570,70	
342.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,385	268,51	103,38	
342.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,077	247,03	19,02	
		Итого материалов:				**1782,91**	**24960,73**	
		Итого прямые затраты:				**2110,27**	**29543,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2299,13	32187,79	
		НР второго уровня	%	4,24		97,48	1364,76	
		Накладные расходы	%	--		286,34	4008,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		191,73	2684,20	
343	**Е11-160301-0305 11-160301-0305**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**48,0000**		**2178,78**	**104581,48**	**60,4 7095,75**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	13,488	852,37	11496,77	
343. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2832	886,89	251,17	
		Итого оплата труда:				**244,75**	**11747,93**	
343. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0384	3581,97	137,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0384	852,37	32,73	
343. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0336	3173,59	106,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0336	1143,29	38,41	
343. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2112	1799,25	380,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2112	852,37	180,02	
343. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	2,006	17,05	34,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**658,39**	
343. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,48	515,75	247,56	
343. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000091	592737,09	54,06	
343. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,0864	180,96	15,63	
343.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2544	371,47	94,50	
343.11	157982 С (23-011306-0305)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	48	1519,88	72954,24	
343.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,8448	268,51	226,84	
343.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2112	247,03	52,17	
		Итого материалов:				**1534,27**	**73645,00**	
		Итого прямые затраты:				**1787,50**	**85800,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1935,33	92895,91	
		НР второго уровня	%	4,24		82,06	3938,79	
		Накладные расходы	%	--		229,89	11034,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		161,39	7746,78	
344	**Е11-160301-0304 11-160301-0304**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**156,0000**		**2075,41**	**323763,76**	**60,4 23061,19**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	43,836	852,37	37364,49	
344. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,9204	886,89	816,29	
		Итого оплата труда:				**244,75**	**38180,78**	
344. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1248	3581,97	447,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1248	852,37	106,38	
344. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1092	3173,59	346,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1092	1143,29	124,85	
344. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,6864	1799,25	1235,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,6864	852,37	585,07	
344. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	6,521	17,05	111,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**2139,77**	
344. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,56	515,75	804,57	
344. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000296	592737,09	175,69	
344. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,2808	180,96	50,81	
344.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,8268	371,47	307,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
344.11	157981 С (23-011306-0304)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	156	1429,75	223041,00	
344.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	1,763	268,51	473,33	
344.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,6864	247,03	169,56	
		Итого материалов:				**1442,45**	**225022,09**	
		Итого прямые затраты:				**1695,68**	**264526,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1843,51	287587,55	
		НР второго уровня	%	4,24		78,16	12193,71	
		Накладные расходы	%	--		225,99	35254,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		153,73	23982,50	
345	**Е11-160301-0303 11-160301-0303**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**280,0000**		**1647,66**	**461345,48**	**60,4 41391,88**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	78,68	852,37	67064,47	
345. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,652	886,89	1465,14	
		Итого оплата труда:				**244,75**	**68529,61**	
345. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,224	3581,97	802,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,224	852,37	190,93	
345. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,196	3173,59	622,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,196	1143,29	224,08	
345. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,232	1799,25	2216,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,232	852,37	1050,12	
345. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	11,704	17,05	199,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**3840,61**	
345. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	2,8	515,75	1444,10	
345. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000532	592737,09	315,34	
345. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,504	180,96	91,20	
345.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,484	371,47	551,26	
345.11	157980 С (23-011306-0303)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	280	1050,98	294274,40	
345.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,932	268,51	518,76	
345.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,232	247,03	304,34	
		Итого материалов:				**1062,50**	**297499,40**	
		Итого прямые затраты:				**1315,73**	**368404,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1463,56	409796,37	
		НР второго уровня	%	4,24		62,05	17375,37	
		Накладные расходы	%	--		209,88	58767,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		122,05	34173,74	
346	**Е11-160301-0302 11-160301-0302**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**220,0000**		**1562,66**	**343786,01**	**60,4 32522,19**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	61,82	852,37	52693,51	
346. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,298	886,89	1151,18	
		Итого оплата труда:				**244,75**	**53844,69**	
346. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,176	3581,97	630,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,176	852,37	150,02	
346. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,154	3173,59	488,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,154	1143,29	176,07	
346. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,968	1799,25	1741,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,968	852,37	825,09	
346. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	9,196	17,05	156,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**3017,63**	
346. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	2,2	515,75	1134,65	
346. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000418	592737,09	247,76	
346. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,396	180,96	71,66	
346.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,166	371,47	433,13	
346.11	157979 С (23-011306-0302)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	220	976,15	214753,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,968	268,51	259,92	
346.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,968	247,03	239,13	
		Итого материалов:				**987,00**	**217139,25**	
		Итого прямые затраты:				**1240,23**	**272850,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1388,06	305372,58	
		НР второго уровня	%	4,24		58,85	12947,80	
		Накладные расходы	%	--		206,68	45469,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		115,75	25465,63	
347	**Е11-160301-0301 11-160301-0301**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**203,0000**		**1510,18**	**306566,35**	**60,4 30009,12**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,281	57,043	852,37	48621,74	
347. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,198	886,89	1062,22	
		Итого оплата труда:				**244,75**	**49683,97**	
347. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,1624	3581,97	581,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1624	852,37	138,42	
347. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1421	3173,59	450,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1421	1143,29	162,46	
347. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,8932	1799,25	1607,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,8932	852,37	761,34	
347. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	8,485	17,05	144,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**2784,45**	
347. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	2,03	515,75	1046,97	
347. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000386	592737,09	228,62	
347. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,3654	180,96	66,12	
347.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,076	371,47	399,66	
347.11	157978 С (23-011306-0301)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	203	930,04	188798,12	
347.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,5075	268,51	136,27	
347.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,8932	247,03	220,65	
		Итого материалов:				**940,38**	**190896,41**	
		Итого прямые затраты:				**1193,61**	**242302,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1341,44	272311,72	
		НР второго уровня	%	4,24		56,88	11546,02	
		Накладные расходы	%	--		204,71	41555,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		111,87	22708,62	
348	**Е11-160602-0102 11-160602-0102**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**100,0000**		**529,43**	**52942,54**	**60,4 16265,78**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=6)	чел-ч	0,2354	23,54	1143,29	26913,05	
348. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02	852,37	17,05	
		Итого оплата труда:				**269,30**	**26930,09**	
348. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02	1799,25	35,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02	852,37	17,05	
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**35,98**	
348. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	1	304,79	304,79	
348. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1	371,47	371,47	
348. 6	249373 С (22-040201-0102)	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,02	2	1567,93	3135,86	
348. 7	279939 С (23-051314-0100)	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	1	100	--	--	
		Итого материалов:				**38,12**	**3812,12**	
		Итого прямые затраты:				**307,61**	**30761,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				470,27	47026,93	
		НР второго уровня	%	4,24		19,94	1993,94	
		Накладные расходы	%	--		182,60	18259,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		39,22	3921,67	
349	**С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2000 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**100,0000**		**6245,80**	**624580,40**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5547,92**	**554792,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		235,23	23523,18	
		Накладные расходы	%	--		235,23	23523,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		462,65	46265,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	**С123-041008-0502 23-041008-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**100,0000**		**8192,30**	**819229,83**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7276,92**	**727692,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		308,54	30854,14	
		Накладные расходы	%	--		308,54	30854,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		606,84	60683,69	
351	**Е11-181101-0105 11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**107,0000**		**312,53**	**33441,22**	**60,4 7220,69**
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	13,225	903,94	11954,79	
		Итого оплата труда:				**111,73**	**11954,79**	
351. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	1,07	304,79	326,13	
351. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,07	371,47	397,47	
351. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2,14	247,03	528,64	
351. 5	254404 С (23-040905-1804)	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	107	86,70	9276,90	
		Итого материалов:				**98,40**	**10529,14**	
		Итого прямые затраты:				**210,13**	**22483,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				277,61	29704,62	
		НР второго уровня	%	4,24		11,77	1259,48	
		Накладные расходы	%	--		79,25	8480,17	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		23,15	2477,13	
352	**С123-040902-3211 23-040902-3211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**107,0000**		**1627,42**	**174134,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1445,58**	**154677,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,29	6558,31	
		Накладные расходы	%	--		61,29	6558,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		120,55	12898,83	
353	**Е11-160602-0202 11-160602-0202**	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**4,0000**		**794,79**	**3179,18**	**60,4 915,75**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,4189	1,676	903,94	1514,64	
353. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,00176	852,39	1,50	
		Итого оплата труда:				**379,04**	**1516,14**	
353. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,00176	1799,25	3,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,00176	852,37	1,50	
353. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	0,232	14,28	3,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**6,48**	
353. 5	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,04	428,96	17,16	
353. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,08	304,79	24,38	
353. 7	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,08	371,47	29,72	
353. 8	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,56	511,02	286,17	
353. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,12	247,03	29,64	
353.10	279928 С (23-020401-1000)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4	--	--	
353.11	279937 С (23-051309-0100)	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4	--	--	
		Итого материалов:				**96,77**	**387,07**	
		Итого прямые затраты:				**477,05**	**1908,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				705,99	2823,95	
		НР второго уровня	%	4,24		29,93	119,74	
		Накладные расходы	%	--		258,87	1035,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		58,87	235,49	
354	**Е11-160602-0201 11-160602-0201**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**2,0000**		**679,41**	**1358,81**	**60,4 406,88**
354. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,3722	0,7444	903,94	672,89	
354. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00044	0,00088	852,39	0,75	
		Итого оплата труда:				**336,82**	**673,64**	
354. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00044	0,00088	1799,25	1,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00044	0,00088	852,37	0,75	
354. 4	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,058	0,116	14,28	1,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**3,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
354. 5	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,02	428,96	8,58	
354. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	6,10	
354. 7	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,47	7,43	
354. 8	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,18	511,02	91,98	
354. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,03	9,88	
354.10	279928 С (23-020401-1000)	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2	--	--	
354.11	279937 С (23-051309-0100)	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**61,98**	**123,97**	
		Итого прямые затраты:				**400,05**	**800,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				603,49	1206,98	
		НР второго уровня	%	4,24		25,59	51,18	
		Накладные расходы	%	--		229,03	458,06	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		50,33	100,65	
355	**С123-041009-0104 23-041009-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**94145,21**	**376580,85**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**83625,76**	**334503,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		3545,73	14182,93	
		Накладные расходы	%	--		3545,73	14182,93	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6973,72	27894,88	
356	**С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**72903,43**	**145806,86**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**64757,46**	**129514,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		2745,72	5491,43	
		Накладные расходы	%	--		2745,72	5491,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5400,25	10800,51	
357	**С123-041006-2104 23-041006-2104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**31819,81**	**127279,25**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**28264,38**	**113057,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		1198,41	4793,64	
		Накладные расходы	%	--		1198,41	4793,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2357,02	9428,09	
358	**С123-041006-2103 23-041006-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**21106,74**	**42213,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18748,35**	**37496,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		794,93	1589,86	
		Накладные расходы	%	--		794,93	1589,86	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1563,46	3126,92	
359	**С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**564,07**	**5640,67**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**501,04**	**5010,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,24	212,44	
		Накладные расходы	%	--		21,24	212,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		41,78	417,83	
360	**С123-020101-0603 23-020101-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**482,06**	**1928,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,20**	**1712,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	72,62	
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,62	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		35,71	142,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	**С123-020101-0601 23-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**246,19**	**492,38**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**218,68**	**437,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,27	18,54	
		Накладные расходы	%	--		9,27	18,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18,24	36,47	
362	**Е11-180301-0101 11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**188,1000**		**17757,70**	**3340223,12**	**60,4 69150,69**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,70246	132,133	793,81	104888,28	
362. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	11,741	817,63	9599,63	
		Итого оплата труда:				**608,65**	**114487,91**	
362. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,40686	10,61	4,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
362. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,27124	3173,59	860,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,27124	1143,29	310,11	
362. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	4,999	1402,13	7008,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	4,999	754,98	3774,15	
362. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	6,471	1799,25	11642,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	6,471	852,37	5515,69	
		Итого эксплуатация машин:				**103,76**	**19516,74**	
362. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,094991	12316,36	1169,94	
362. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	11,888	933,30	11095,00	
362. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	1,467	5319,30	7804,37	
362.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	1,448	5524,32	8001,26	
362.11	261295 С (23-051001-1701)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	188,1	14595,28	2745372,17	
		Итого материалов:				**14744,51**	**2773442,73**	
		Итого прямые затраты:				**15405,89**	**2897847,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15773,52	2966998,45	
		НР второго уровня	%	4,24		668,80	125800,73	
		Накладные расходы	%	--		1036,42	194951,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1315,39	247423,93	
363	**Е11-180301-0404 11-180301-0404**	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка**	**м труб нитки**	**2,6000**		**1188,25**	**3089,45**	**60,4 201,27**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,15347	0,399022	803,99	320,81	
363. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005253	0,013658	909,41	12,42	
		Итого оплата труда:				**128,17**	**333,23**	
363. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,006901	0,017943	10,61	0,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
363. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000103	0,000268	3581,97	0,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000268	852,37	0,23	
363. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,002678	3173,59	8,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,002678	1143,29	3,06	
363. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00412	0,010712	1799,25	19,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00412	0,010712	852,37	9,13	
		Итого эксплуатация машин:				**11,12**	**28,92**	
363. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000044	0,000114	12316,36	1,41	
363. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,0715	933,30	66,73	
363. 9	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0011	0,00286	371,47	1,06	
363.10	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0022	0,00572	5319,30	30,43	
363.11	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0022	0,00572	5524,32	31,60	
363.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0022	0,00572	247,03	1,41	
363.13	261376 С (23-051003-0104)	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 40 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	2,6	792,54	2060,60	
		Итого материалов:				**843,56**	**2193,24**	
		Итого прямые затраты:				**978,07**	**2542,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1055,48	2744,25	
		НР второго уровня	%	4,24		44,75	116,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		122,16	317,63	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		88,02	228,85	
364	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**337,0000**		**75,47**	**25434,87**	**54,2 3159,09**
364. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	7,178	803,99	5771,12	
364. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0674	852,37	57,45	
		Итого оплата труда:				**17,30**	**5828,57**	
364. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0337	3422,17	115,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0337	852,37	28,72	
364. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0337	35,59	1,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
364. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0337	1799,25	60,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0337	852,37	28,72	
364. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	2,191	46,16	101,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**278,27**	
364. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,004718	347224,83	1638,21	
364. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,03033	387279,40	11746,18	
		Итого материалов:				**39,72**	**13384,39**	
		Итого прямые затраты:				**57,67**	**19433,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				67,04	22592,87	
		НР второго уровня	%	4,24		2,84	957,94	
		Накладные расходы	%	--		12,22	4117,02	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5,59	1884,06	
365	**Е11-130301-1420 11-130301-1420**	**Поверхности металлические огрунтованные**	**м2**	**29,0000**		**41,10**	**1191,84**	**54,2 356,82**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0276	0,8004	803,99	643,51	
365. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0174	852,37	14,83	
		Итого оплата труда:				**22,70**	**658,34**	
365. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0058	3422,17	19,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0058	852,37	4,94	
365. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0058	35,59	0,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
365. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0116	1799,25	20,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0116	852,37	9,89	
365. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,377	46,16	17,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**58,33**	
		Итого прямые затраты:				**24,20**	**701,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36,51	1058,67	
		НР второго уровня	%	4,24		1,55	44,89	
		Накладные расходы	%	--		13,85	401,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,04	88,28	
366	**С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50**	**кг**	**18,5600**		**238,85**	**4433,02**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**212,16**	**3937,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,00	166,96	
		Накладные расходы	%	--		9,00	166,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,69	328,37	
367	**Е11-260101-1002 11-260101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**3,1000**		**39691,17**	**123042,63**	**55,3 28554,74**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	18,85	58,435	865,11	50552,70	
367. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	1,271	852,37	1083,36	
		Итого оплата труда:				**16656,80**	**51636,07**	
367. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	1,953	8,04	15,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
367. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	1,271	1799,25	2286,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	1,271	852,37	1083,36	
		Итого эксплуатация машин:				**742,76**	**2302,55**	
367. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,02976	125938,20	3747,92	
367. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	1,736	670,77	1164,46	
367. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	3,1	150,96	467,98	
367. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	3,813	125,46	478,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
367. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000124	1215531,96	150,73	
367.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,65	5,115	--	--	
367.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,08215	266279,09	21874,83	
		Итого материалов:				**8994,93**	**27884,29**	
		Итого прямые затраты:				**26045,01**	**80739,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35256,22	109294,28	
		НР второго уровня	%	4,24		1494,86	4634,08	
		Накладные расходы	%	--		10706,07	33188,82	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2940,09	9114,27	
368	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм**	**м3**	**5,0840**		**10586,32**	**53820,84**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9403,44**	**47807,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		398,71	2027,02	
		Накладные расходы	%	--		398,71	2027,02	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		784,17	3986,73	
369	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления труб**	**кг**	**70,0000**		**575,30**	**40271,16**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**35771,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	1516,71	
		Накладные расходы	%	--		21,67	1516,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		42,61	2983,05	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8644036,43**	**350769,89**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**253310,00**	
Накладные расходы -			Тенге				**10740,34**	
Сметная прибыль -			Тенге				**21124,03**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**285174,37**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6359,38**	
Материалы -			Тенге				**1360,81**	
Всего заработная плата -			Тенге				**4365,65**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2271,97**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1920,88**	**1920,88**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**351,09**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**690,51**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**9321,85**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,52**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4365,65**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3812347,59**	
Материалы -			Тенге				**46395,79**	
Всего заработная плата -			Тенге				**67728,59**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3696508,18**	
		Накладные расходы -	Тенге				**200609,84**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**37381,33**	**37381,33**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**163228,51**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**321036,59**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4333994,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78,89**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67728,59**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4572019,46**	
Материалы -			Тенге				**4032532,13**	
Всего заработная плата -			Тенге				**515674,97**	
Сдача и испытание -			Тенге				**4845,52**	
		Накладные расходы -	Тенге				**518527,53**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**311467,68**	**311467,68**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**207059,85**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**407243,76**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5497790,76**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**608,92**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515674,97**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10126281,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**693,32**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**587769,20**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**15378573,35**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1344142,37**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**111036,30**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**39417,16**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9814282,98**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**4109111,70**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**820645,48**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**16199218,84**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**686846,88**	
ИТОГО:			Тенге				**16886065,72**	
Сметная прибыль			Тенге				**1350885,26**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**18236950,97**	

Составил Савосина Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

Наименование объекта - Школа

Основание: ОВ.С

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года — Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1623,86338	827,74 --	-- --	-- --	1344142,37
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	44,6083984	883,63 --	-- --	-- --	(39417,16)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1344142,37**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04888	3422,17 --	-- --	852,37 41,66	167,28
4	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	24,5223029	10,61 --	-- --	-- --	260,18
5	698 С	МС231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,3159678	3581,97 --	-- --	852,37 1121,69	4713,76
6	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,0617501	3173,59 --	-- --	1143,29 6930,34	19237,51
7	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2	3360,99 --	-- --	1143,29 228,66	672,20
8	969 С	МС231-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	173,774265	65,54 --	-- --	-- --	11389,17
9	1044 С	МС231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04888	35,59 --	-- --	-- --	1,74
10	1197 С	МС231-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,3746159	71,89 --	-- --	-- --	242,60
11	1444 С	МС232-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	7,5148	8,04 --	-- --	-- --	60,42
12	1569 С	МС231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,9985694	1402,13 --	-- --	754,98 3773,82	7008,64
13	1947 С	МС231-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,46	3512,11 --	-- --	981,6 451,54	1615,57
14	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	41,3478447	163,71 --	-- --	-- --	6769,06
15	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	31,5232312	1799,25 --	-- --	852,37 26869,46	56718,17
16	2515 С	МС231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,8072	46,16 --	-- --	-- --	175,74
17	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	117,2124	17,05 --	-- --	-- --	1998,47
18	2875 С	МС234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,406	14,28 --	-- --	-- --	5,80
			ВСЕГО	**Тенге**				**39417,16**	**111036,30**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
19	102634 С	МС121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1231049	12316,36 --	9043 --	-- --	1516,20
20	102636 С	МС121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03566	13911,64 --	10607 --	-- --	496,09
21	102722 С	С121-020499-9901	Растворы	м3	0,018	-- --	-- --	-- --	--
22	125919 С	МС121-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,153897	125938,2 --	122855 --	-- --	19381,51
23	126235 С	МС121-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	5,0176	670,77 --	657 --	-- --	3365,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	127765 С	МС121-050304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0032	158179,67 --	154464,29 --	-- --	506,17
25	127905 С	МС121-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,675	259,73 --	254 --	-- --	1214,24
26	127911 С	МС121-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,09	251,1 --	245,54 --	-- --	3286,90
27	127966 С	МС121-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	10,32	515,75 --	505 --	-- --	5322,54
28	128059 С	МС121-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,66	150,96 --	148 --	-- --	4175,55
29	128060 С	МС121-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,0208	125,46 --	123 --	-- --	1382,67
30	128062 С	МС121-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	28,05	86,7 --	85 --	-- --	2431,93
31	135857 С	МС121-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	8,8189323	322,32 --	316 --	-- --	2842,52
32	144710 С	МС121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,049	593,64 --	582 --	-- --	1216,37
33	144730 С	МС121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,033	178001,92 --	173786 --	-- --	5874,06
34	144732 С	МС121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01449	179492,14 --	175247 --	-- --	2600,84
35	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0419337	381819,66 --	374333 --	-- --	16011,12
36	144748 С	МС121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00752	501632,62 --	491071 --	-- --	3772,28
37	144763 С	МС121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	236303,4 --	231670 --	-- --	600,21
38	145198 С	МС121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	178506,12 --	175006 --	-- --	785,43
39	145664 С	МС121-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	11,95942	933,3 --	915 --	-- --	11161,73
40	145785 С	МС121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,07	428,96 --	420 --	-- --	30,03
41	145978 С	МС121-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	3,2	364,84 --	357 --	-- --	1167,49
42	146016 С	МС121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003584	1215531,96 --	1191698 --	-- --	435,65
43	146125 С	МС121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001767	1827177,7 --	1790625 --	-- --	3228,56
44	146643 С	МС121-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0017979	592737,09 --	579984 --	-- --	1065,68
45	146645 С	МС121-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,3295	4812,69 --	4717 --	-- --	6398,47
46	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,1778	180,96 --	163,39 --	-- --	575,05
47	146678 С	МС121-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00077	221161 --	216013 --	-- --	170,29
48	146883 С	МС121-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001092	273897,54 --	268527 --	-- --	299,10
49	147001 С	МС121-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	417623,7 --	409435 --	-- --	317,39
50	147045 С	МС121-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,646023	304,79 --	298 --	-- --	806,48
51	147341 С	МС121-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0109652	195385,08 --	191554 --	-- --	2142,44
52	147466 С	С121-130814-1301	Отсосы	кг	55	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	147520 С	С121-130814-3001	Трос	м	9,3	--	--	--	--
54	147667 С	МС121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	28,115563	424,32	416	--	11930,00
55	149372 С	МС122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,004718	347224,83	339285,71	--	1638,21
56	149389 С	МС122-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	7,28976	371,47	363	--	2707,93
57	149394 С	МС122-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,023	381,67	373	--	8,78
58	149395 С	МС122-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,28	448,92	438,99	--	125,70
59	149529 С	МС122-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,03033	387279,4	378120,54	--	11746,18
60	150364 С	МС123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,39	364,68	356,55	--	142,23
61	150548 С	М	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	301	539,37 И	527,31	--	162350,37
62	150554 С	М	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	569,73 И	556,99	--	1709,19
63	150583 С	МС123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	87	1461,67	1428,99	--	127165,29
64	157960 С	МС123-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	5	747,45	732	--	3737,25
65	157962 С	МС123-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	5	851,23	833	--	4256,15
66	157978 С	МС123-011306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	203	930,04	911	--	188798,12
67	157979 С	МС123-011306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	220	976,15	956	--	214753,00
68	157980 С	МС123-011306-0303	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	280	1050,98	1029	--	294274,40
69	157981 С	МС123-011306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	156	1429,75	1400	--	223041,00
70	157982 С	МС123-011306-0305	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	48	1519,88	1488	--	72954,24
71	157983 С	МС123-011306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	14	1755,05	1718	--	24570,70
72	158883 С	МС123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	638,7	625	--	1277,40
73	158884 С	МС123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	875,81	857,14	--	1751,62
74	187338 С	МС123-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,074	30195,06	29603	--	2234,43
75	187347 С	МС123-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,008	683,84	669,64	--	5,47
76	187487 С	МС123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,4729	5319,3	5215	--	7834,80
77	187488 С	МС123-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,45409	5524,32	5416	--	8032,86
78	187490 С	МС123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,88	511,02	501	--	449,70
79	188048 С	МС123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	10910,23	10677	--	43640,92
80	188064 С	М23-050102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,55 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3,2078	3194,8 И	3124,13	--	10248,28
81	188065 С	М23-050102-0106	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	8,96	5414,13	5297	--	48510,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						И	--	--	
82	188076 С	МС123-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	23,165	2151,18 --	2109 --	-- --	49832,08
83	188077 С	МС123-050104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	30,15	2363,34 --	2317 --	-- --	71254,70
84	188078 С	МС123-050104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	10,03	2488,8 --	2440 --	-- --	24962,66
85	188081 С	МС123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	60,94	2197,08 --	2154 --	-- --	133890,06
86	188082 С	М	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	46,45	2365,38 И	2319 --	-- --	109871,90
87	188148 С	С123-050301-0101	Блочки	шт.	2	-- --	-- --	-- --	--
88	188174 С	М23-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК100 для вентиляционных шахт, d=100 мм	шт.	1	1826,07 И	1786 --	-- --	1826,07
89	188176 С	МС123-050301-0705	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	2	2922,83 --	2857 --	-- --	5845,66
90	188177 С	МС123-050301-0706	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК400 для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	1	3203,76 --	3125 --	-- --	3203,76
91	188186 С	М	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=160мм	шт.	13	2099,43 И	2054 --	-- --	27292,59
92	188187 С	МС123-050301-0804	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК250Ц для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	5	3148,12 --	3080 --	-- --	15740,60
93	188200 С	М23-050301-0905	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП600Х400 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	4488,61 И	4375 --	-- --	4488,61
94	188218 С	МС123-050301-1101	Решетки жалюзийные	шт.	3	1424,94 --	1397 --	-- --	4274,82
95	188226 С	М	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х100 мм	м2	0,33	45777,6 И	44880 --	-- --	15106,61
96	188228 С	М23-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х300 мм	м2	0,44	28898,64 И	28332 --	-- --	12715,40
97	188229 С	М23-050301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х300 мм	м2	0,54	31455,78 И	30839 --	-- --	16986,12
98	188232 С	МС123-050301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,56	10102,08 --	9904 --	-- --	5657,16
99	188233 С	МС123-050301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,8	7288,92 --	7146 --	-- --	5831,14
100	188270 С	С123-059999-9901	Узлы прохода	шт.	23	-- --	-- --	-- --	--
101	248665 С	С121-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	26,378	-- --	-- --	-- --	--
102	249083 С	МС121-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00036	81355,22 --	79760 --	-- --	29,29
103	249131 С	МС121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,8343	268,51 --	268,51 --	-- --	4251,67
104	249373 С	МС122-040201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	2	1567,93 --	1536 --	-- --	3135,86
105	249394 С	МС122-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,603	347,23 --	339,29 --	-- --	209,38
106	249409 С	МС122-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	6,74752	247,03 --	241 --	-- --	1666,84
107	249439 С	МС122-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	7,56	737,01 --	721,43 --	-- --	5571,80
108	251472 С	С123-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	74	-- --	-- --	-- --	--
109	251491 С	МС123-021199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	92,93 --	90 --	-- --	557,58
110	252290 С	МС123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	34608,83 --	33907 --	-- --	69217,66
111	252538 С	МС123-040502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2335,92 --	2286 --	-- --	4671,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	252539 С	МС123-040502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2919,8 --	2857 --	-- --	11679,20
113	252950 С	МС123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1366,48 --	1339 --	-- --	10931,84
114	254260 С	МС123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	501,04 --	491,07 --	-- --	5010,40
115	254404 С	МС123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	107	86,7 --	85 --	-- --	9276,90
116	254406 С	МС123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1111,35 --	1089,29 --	-- --	6668,10
117	255459 С	МС123-041001-6602	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7616,51 --	7460 --	-- --	15233,02
118	255461 С	МС123-041001-6604	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	1	20727,32 --	20304 --	-- --	20727,32
119	255605 С	МС123-041005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	136959,65 --	134267 --	-- --	136959,65
120	255887 С	МС123-041006-2103	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	18748,35 --	18380 --	-- --	37496,70
121	255888 С	МС123-041006-2104	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	28264,38 --	27709 --	-- --	113057,52
122	255992 С	МС123-041008-0502	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	100	7276,92 --	7134 --	-- --	727692,00
123	256003 С	МС123-041009-0103	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	64757,46 --	63486 --	-- --	129514,92
124	256004 С	МС123-041009-0104	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	83625,76 --	81983 --	-- --	334503,04
125	256188 С	МС123-041010-0809	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	716642,33 --	702583 --	-- --	716642,33
126	259138 С	МС123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов , общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	20461,97 --	20057,14 --	-- --	40923,94
127	259204 С	С123-050403-0100	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	3	-- --	-- --	-- --	--
128	259207 С	МС123-050403-0103	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е (220В), Р 0,9 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	21088,37 --	20670 --	-- --	21088,37
129	259879 С	С123-050411-0100	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР ГОСТ 24814-81	комплект	2	-- --	-- --	-- --	--
130	259894 С	МС123-050411-0115	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	2	189444,24 --	185500 --	-- --	378888,48
131	261295 С	МС123-051001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	188,1	14595,28 --	14275 --	-- --	2745372,17
132	261376 С	МС123-051003-0104	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 40 мм ГОСТ 31311-2005	м	2,6	792,54 --	777 --	-- --	2060,60
133	261995 С	МС123-051207-2005	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	191524,6 --	187768 --	-- --	191524,60
134	262179 С	МС123-051208-0106	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20075,64 --	19682 --	-- --	40151,28
135	262663 С	МС123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	133918,37 --	131292 --	-- --	133918,37
136	262674 С	МС123-051401-0405	Ключ программирования А 260, типа Danfoss	шт.	1	69196,93 --	67840 --	-- --	69196,93
137	262685 С	МС123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	22911,31 --	22462 --	-- --	22911,31
138	262687 С	МС123-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	26315,01 --	25799 --	-- --	52630,02
139	262754 С	МС123-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	8	2288,88 --	2244 --	-- --	18311,04
140	262826 С	С123-051501-9901	Контрольно-измерительные приборы	комплект	7	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
141	271309 С	МС123-051501-0303	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	7	452,15 --	443 --	-- --	3165,05
142	273947 С	М	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 160 мм	шт.	14	16635,09 И	16250 --	-- --	232891,26
143	275244 С	МС123-040902-3211	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	107	1445,58 --	1417 --	-- --	154677,06
144	277952 С	МС123-050310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	4	16819,17 --	16429 --	-- --	67276,68
145	277953 С	МС123-050310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	2	19931,02 --	19464 --	-- --	39862,04
146	277954 С	МС123-050310-0104	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	33603,18 --	32857 --	-- --	33603,18
147	279797 С	МС121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,238001	266279,09 --	260416,67 --	-- --	63374,69
148	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03655	192359,44 --	187946,42 --	-- --	7030,74
149	279928 С	С123-020401-1000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	-- --	-- --	-- --	--
150	279937 С	С123-051309-0100	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	6	-- --	-- --	-- --	--
151	279938 С	С123-051310-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	1	-- --	-- --	-- --	--
152	279939 С	С123-051314-0100	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	100	-- --	-- --	-- --	--
153	404186 С	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	37	-- --	-- --	-- --	--
154	410385 С	51-019999-9902	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	-- --	-- --	-- --	--
155	421290 С	51-020299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	2	-- --	-- --	-- --	--
156	422541 С	51-050601-9910	Камеры приточные	шт.	2	-- --	-- --	-- --	--
157		С121-100501-1404 в ценах IV квартала 2017 года	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	21,696	212,16 --	208 --	-- --	4603,02
158		С121-110101-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты ISOVER KK-ALC толщ.50 мм	м3	11,0245	9403,44 --	9134,86 --	-- --	103668,22
159		С121-110101-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем ISOVER KIM-AL, 50 мм	м3	11,884	9403,44 --	9134,86 --	-- --	111750,48
160		С123-020101-0601 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	218,68 --	214,29 --	-- --	437,36
161		С123-020101-0603 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	428,2 --	419,64 --	-- --	1712,80
162		С123-021104-0405 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления труб	кг	102	511,02 --	501 --	-- --	52124,04
163		С123-040702-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый 15Б27п1 PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	674,13 --	660,71 --	-- --	2696,52
164		С123-041010-2201 в ценах IV квартала 2017 года	Трубка импульсная AV с одним резьбовым штуцером G1/8, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	1	15540,17 --	15235 --	-- --	15540,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165		С123-050301-1801 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов : кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	210,32	237,66 --	233 --	-- --	49984,65
166		С123-050302-1907 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан воздушный КВК, диаметром 315 мм	шт.	1	3416,29 --	3342,86 --	-- --	3416,29
167		С123-050308-0437 в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие КПУ-1М, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	43341,84 --	42485 --	-- --	43341,84
168		С123-050308-0545 в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1М, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	70127,33 --	68743 --	-- --	70127,33
169		С123-050310-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 160 мм	шт.	2	16635,09 --	16250 --	-- --	33270,18
170		С123-051207-1901 в ценах IV квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2000 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	100	5547,92 --	5439 --	-- --	554792,00
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**9814283,00**
			ОБОРУДОВАНИЕ						
171		С Коммерческое предложение DOSPEL PrOfEssiOnAl RUSSIA4530.401,54:1,06	Приточная установка в комплекте с автоматикой ERATO 0/16/...P1		1	1716015,28 --	1716015,28 --	-- --	1716015,28
172		С ИП "Жавнерик И.А.ВЕНТ"192000:1,06:1,12	Монтажный стакан со встроенным шумоглушителем МСП-Ш-560в	шт	1	161725,07 --	161725,07 --	-- --	161725,07
173		С ИП "Жавнерик И.А.ВЕНТ"205000:1,06:1,12	Вытяжной вентиляционный отсос МВО-1,0МСВ-0,3х1,3	шт	1	172675,2 --	172675,2 --	-- --	172675,20
174		С ИП "Жавнерик И.А.ВЕНТ"260000:1,06:1,12	Монтажный стакан со встроенным шумоглушителем МСП-Ш-660а	шт	1	219002,7 --	219002,7 --	-- --	219002,70
175		С ИП "Жавнерик И.А.ВЕНТ"46500:1,06:1,12	Регулятор скорости VRS 2.5U	шт	2	39167,79 --	39167,79 --	-- --	78335,58
176		С Коммерческое предложение DOSPEL PrOfEssiOnAl RUSSIA3981.401,54:1,06	Приточная установка в комплекте с автоматикой ERATO 0/16/...P1		1	1508047,87 --	1508047,87 --	-- --	1508047,87
177		51-020604-0204 в ценах IV квартала 2017 года	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	2	126655 --	126655 --	-- --	253310,00
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**4109111,70**

Составил Савосина Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта Школа

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Электроосвещение

Основание: ЭО

Сметная стоимость, тыс. тенге	13949,261
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1814,93
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,149

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Электросиловое оборудование						
1	**Ц13-080303-0419 13-080303-0419**	**Монтаж вводной панели ВРУ-1-25-65**	**шт.**	**1,0000**		**16029,87**	**16029,87**	**42,8 3127,55**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	8	8	878,47	7027,76	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,27	1035,54	279,60	
		Итого оплата труда:				**7307,36**	**7307,36**	
1. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13	10,61	1,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,17	0,17	3360,99	571,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17	1143,29	194,36	
1. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	0,36	163,71	58,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2302,88	230,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	852,37	85,24	
1. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,5	0,5	27,15	13,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**875,55**	**875,55**	
1. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,019	0,019	136530,54	2594,08	
1. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000554	0,000554	381819,66	211,53	
1.10	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,96	8,58	
1.11	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,064	0,064	743,06	47,56	
1.12	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	0,011	289,46	3,18	
1.13	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	0,006	1023,76	6,14	
1.14	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,096	0,096	620,99	59,62	
1.15	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	222237,60	44,45	
1.16	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,041	0,041	2673,62	109,62	
1.17	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28	
1.18	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,038	0,038	180,73	6,87	
		Итого материалов:				**3207,90**	**3207,90**	
		Итого прямые затраты:				**11111,20**	**11111,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14238,75	14238,75	
		НР второго уровня	%	4,24		603,72	603,72	
		Накладные расходы	%	--		3731,27	3731,27	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1187,40	1187,40	
2	**51-080401-0402 51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А**	**шт.**	**1,0000**		**175689,97**	**175689,97**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**156059,00**	**156059,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		6616,90	6616,90	
		Накладные расходы	%	--		6616,90	6616,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		13014,07	13014,07	
3	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт**	**6,0000**		**6116,40**	**36698,37**	**42,8 5024,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	12	878,47	10541,64	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,2	997,83	1197,40	
		Итого оплата труда:				**1956,51**	**11739,04**	
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,6	3360,99	2016,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,6	1143,29	685,97	
3. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	4,62	163,71	756,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,6	2302,88	1381,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,6	852,37	511,42	
		Итого эксплуатация машин:				**692,44**	**4154,66**	
3. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,09	136530,54	12287,75	
3. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00102	381819,66	389,46	
3. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0009	222237,60	200,01	
		Итого материалов:				**2146,20**	**12877,22**	
		Итого прямые затраты:				**4595,59**	**27573,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5432,97	32597,83	
		НР второго уровня	%	4,24		230,36	1382,15	
		Накладные расходы	%	--		1067,74	6406,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		453,07	2718,40	
4	**С123-070201-0208 23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**6115,83**	**18347,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5432,47**	**16297,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		230,34	691,01	
		Накладные расходы	%	--		230,34	691,01	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		453,02	1359,07	
5	**С123-070201-0109 23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3609,48**	**3609,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3206,17**	**3206,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		135,94	135,94	
		Накладные расходы	%	--		135,94	135,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		267,37	267,37	
6	**С123-070201-0203 23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**4299,14**	**8598,28**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3818,77**	**7637,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		161,92	323,83	
		Накладные расходы	%	--		161,92	323,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		318,45	636,91	
7	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11,0000**		**2407,86**	**26486,44**	**42,8 3968**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	11	842,82	9271,02	
		Итого оплата труда:				**842,82**	**9271,02**	
7. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,44	10,61	4,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,43	163,71	234,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**238,77**	
7. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,011	136530,54	1501,84	
7. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000539	381819,66	205,80	
7. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	13,42	182,65	2451,16	
7. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,154	428,96	66,06	
7. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,066	743,06	49,04	
7. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,011	289,46	3,18	
7.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,011	1023,76	11,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,132	620,99	81,97	
7.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	13,42	270,38	3628,50	
7.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00077	222237,60	171,12	
7.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,22	2673,62	588,20	
7.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	11	116,28	1279,08	
7.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,066	180,73	11,93	
		Итого материалов:				**913,56**	**10049,14**	
		Итого прямые затраты:				**1778,09**	**19558,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2138,81	23526,94	
		НР второго уровня	%	4,24		90,69	997,54	
		Накладные расходы	%	--		451,41	4965,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		178,36	1961,96	
8	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**39,0000**		**4161,32**	**162291,67**	**42,8 28469,82**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	78	842,82	65739,96	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,78	997,83	778,31	
		Итого оплата труда:				**1705,60**	**66518,27**	
8. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,56	10,61	16,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,39	3360,99	1310,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,39	1143,29	445,88	
8. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	5,07	163,71	830,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,39	2302,88	898,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,39	852,37	332,42	
8. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	7,8	27,15	211,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**83,78**	**3267,24**	
8. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,078	136530,54	10649,38	
8. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,01482	381819,66	5658,57	
8.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	47,58	182,65	8690,49	
8.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,546	428,96	234,21	
8.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,351	743,06	260,81	
8.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,156	289,46	45,16	
8.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,078	1023,76	79,85	
8.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	1,404	620,99	871,87	
8.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	47,58	270,38	12864,68	
8.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00273	222237,60	606,71	
8.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,78	2673,62	2085,42	
8.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	39	116,28	4534,92	
8.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,546	180,73	98,68	
		Итого материалов:				**1196,94**	**46680,75**	
		Итого прямые затраты:				**2966,36**	**115687,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3696,35	144157,77	
		НР второго уровня	%	4,24		156,73	6112,29	
		Накладные расходы	%	--		886,72	34582,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		308,25	12021,60	
9	**С123-070204-1325 23-070204-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1663,73**	**1663,73**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1477,83**	**1477,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		62,66	62,66	
		Накладные расходы	%	--		62,66	62,66	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		123,24	123,24	
10	**С123-070204-1323 23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1403,06**	**2806,13**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1246,29**	**2492,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		52,84	105,69	
		Накладные расходы	%	--		52,84	105,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		103,93	207,86	
11	**С123-070204-1322 23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1335,31**	**4005,94**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**3558,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	150,87	
		Накладные расходы	%	--		50,29	150,87	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		98,91	296,74	
12	**С123-070204-1319 23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**1335,31**	**10682,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**9488,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	402,33	
		Накладные расходы	%	--		50,29	402,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		98,91	791,30	
13	**С123-070204-1321 23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1335,31**	**4005,94**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**3558,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	150,87	
		Накладные расходы	%	--		50,29	150,87	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		98,91	296,74	
14	**С123-070204-1323 23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1403,06**	**2806,13**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1246,29**	**2492,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		52,84	105,69	
		Накладные расходы	%	--		52,84	105,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		103,93	207,86	
15	**С123-070204-1611 23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**31,0000**		**3364,14**	**104288,24**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2988,24**	**92635,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		126,70	3927,74	
		Накладные расходы	%	--		126,70	3927,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		249,20	7725,05	
16	**Ц13-080303-0401 13-080303-0401**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками**	**шт.**	**1,0000**		**4828,81**	**4828,81**	**42,8 760,51**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	878,47	1756,94	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	997,83	19,96	
		Итого оплата труда:				**1776,90**	**1776,90**	
16. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23	10,61	2,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3360,99	33,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1143,29	11,43	
16. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14	163,71	22,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2302,88	23,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52	
16. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14	27,15	3,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**85,80**	**85,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136530,54	1365,31	
16. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	381819,66	103,47	
16.10	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,96	8,58	
16.11	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	743,06	5,20	
16.12	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	0,58	
16.13	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,76	1,02	
16.14	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	14,90	
16.15	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	15,56	
16.16	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47	
16.17	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28	
16.18	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	180,73	1,63	
		Итого материалов:				**1686,00**	**1686,00**	
		Итого прямые затраты:				**3528,74**	**3528,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,25	4289,25	
		НР второго уровня	%	4,24		181,86	181,86	
		Накладные расходы	%	--		942,38	942,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		357,69	357,69	
17	**С123-070203-0801 23-070203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик ЯВП-60**	**шт.**	**1,0000**		**9933,18**	**9933,18**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8823,28**	**8823,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		374,11	374,11	
		Накладные расходы	%	--		374,11	374,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		735,79	735,79	
18	**Ц13-080303-1011 13-080303-1011**	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне**	**пускатель**	**3,0000**		**4651,93**	**13955,79**	**42,8 2214,51**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	6	852,37	5114,22	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	997,83	59,87	
		Итого оплата труда:				**1724,70**	**5174,09**	
18. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,05	0,15	10,61	1,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	3360,99	100,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1143,29	34,30	
18. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,42	163,71	68,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2302,88	69,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	852,37	25,57	
		Итого эксплуатация машин:				**80,09**	**240,27**	
18. 7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,012	136530,54	1638,37	
18. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,001119	381819,66	427,26	
18. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,65	668,50	
18.10	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,015	0,045	428,96	19,30	
18.11	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,012	0,036	743,06	26,75	
18.12	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,006	289,46	1,74	
18.13	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1023,76	3,07	
18.14	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,072	620,99	44,71	
18.15	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	989,59	
18.16	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,60	46,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.17	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,093	2673,62	248,65	
18.18	147569 С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,183	1953,42	357,48	
18.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	348,84	
18.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,036	180,73	6,51	
		Итого материалов:				**1609,14**	**4827,42**	
		Итого прямые затраты:				**3393,97**	**10181,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4132,14	12396,42	
		НР второго уровня	%	4,24		175,20	525,61	
		Накладные расходы	%	--		913,37	2740,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		344,59	1033,76	
19	**С123-070208-0102 23-070208-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**магнитный пускатель 1,3 А**	**шт.**	**1,0000**		**2451,05**	**2451,05**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2177,18**	**2177,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		92,31	92,31	
		Накладные расходы	%	--		92,31	92,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		181,56	181,56	
20	**С123-070208-0102 23-070208-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**магнитный пускатель 2 А**	**шт.**	**2,0000**		**2451,05**	**4902,10**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2177,18**	**4354,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		92,31	184,62	
		Накладные расходы	%	--		92,31	184,62	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		181,56	363,12	
21	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**1420,85**	**7104,26**	**42,8 1879,93**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	5	878,47	4392,35	
		Итого оплата труда:				**878,47**	**4392,35**	
21. 2	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0001	381819,66	38,18	
		Итого материалов:				**7,64**	**38,18**	
		Итого прямые затраты:				**886,11**	**4430,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1262,09	6310,46	
		НР второго уровня	%	4,24		53,51	267,56	
		Накладные расходы	%	--		429,50	2147,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		105,25	526,24	
22	**С123-070204-1901 23-070204-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**4195,97**	**20979,87**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3727,13**	**18635,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		158,03	790,15	
		Накладные расходы	%	--		158,03	790,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		310,81	1554,06	
23	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1354,96**	**1354,96**	**42,8 317,87**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,82	0,82	878,47	720,35	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0224	997,83	22,35	
		Итого оплата труда:				**742,70**	**742,70**	
23. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	3360,99	37,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0112	1143,29	12,80	
23. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,256	163,71	41,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0112	2302,88	25,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0112	852,37	9,55	
		Итого эксплуатация машин:				**105,35**	**105,35**	
23. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0408	428,96	17,50	
23. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0021	620,99	1,30	
23. 8	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00044	93617,21	41,19	
		Итого материалов:				**60,00**	**60,00**	
		Итого прямые затраты:				**885,69**	**885,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1203,56	1203,56	
		НР второго уровня	%	4,24		51,03	51,03	
		Накладные расходы	%	--		368,91	368,91	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		100,37	100,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**857,90**	**857,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**762,04**	**762,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		32,31	32,31	
		Накладные расходы	%	--		32,31	32,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		63,55	63,55	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
25	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**145,0000**		**506,07**	**73380,86**	**42,8 18585,61**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,34	49,3	878,47	43308,57	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,116	997,83	115,75	
		Итого оплата труда:				**299,48**	**43424,32**	
25. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,058	3360,99	194,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,058	1143,29	66,31	
25. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,058	2302,88	133,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,058	852,37	49,44	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**328,50**	
25. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004567	19874,45	90,78	
25. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,002175	381819,66	830,46	
25. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,609	620,99	378,18	
25. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	147,9	11,22	1659,44	
		Итого материалов:				**20,41**	**2958,86**	
		Итого прямые затраты:				**321,35**	**46595,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				449,53	65181,54	
		НР второго уровня	%	4,24		19,06	2763,70	
		Накладные расходы	%	--		147,24	21349,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		37,49	5435,62	
26	**С123-070220-0804 23-070220-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**6,0000**		**1247,26**	**7483,59**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1107,90**	**6647,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		46,97	281,85	
		Накладные расходы	%	--		46,97	281,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		92,39	554,34	
27	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**135,0000**		**383,59**	**51784,80**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**340,73**	**45998,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,45	1950,34	
		Накладные расходы	%	--		14,45	1950,34	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28,41	3835,91	
28	**С123-070220-0804 23-070220-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 (с вилкой)**	**шт.**	**4,0000**		**1247,26**	**4989,06**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1107,90**	**4431,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		46,97	187,90	
		Накладные расходы	%	--		46,97	187,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		92,39	369,56	
29	**С123-070202-0707 23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**54,0000**		**117,18**	**6327,92**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**104,09**	**5620,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,41	238,32	
		Накладные расходы	%	--		4,41	238,32	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8,68	468,73	
30	**С123-070202-0705 23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**141,0000**		**31,03**	**4374,78**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27,56**	**3885,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,17	164,76	
		Накладные расходы	%	--		1,17	164,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,30	324,06	
31	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**6,0000**		**426,08**	**2556,47**	**42,8 656,26**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	1,74	878,47	1528,54	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	997,83	4,79	
		Итого оплата труда:				**255,55**	**1533,33**	
31. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	3360,99	8,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1143,29	2,74	
31. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	2302,88	5,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	852,37	2,05	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**13,59**	
31. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	19874,45	3,76	
31. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	6,12	11,22	68,67	
		Итого материалов:				**12,07**	**72,42**	
		Итого прямые затраты:				**269,09**	**1614,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				378,47	2270,82	
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	96,28	
		Накладные расходы	%	--		125,42	752,55	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		31,56	189,37	
32	**С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухполюсной 6А**	**шт.**	**6,0000**		**291,82**	**1750,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**259,21**	**1555,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	65,94	
		Накладные расходы	%	--		10,99	65,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		21,62	129,70	
33	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка КУБ-2603**	**шт.**	**2,0000**		**3814,76**	**7629,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3388,51**	**6777,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	287,35	
		Накладные расходы	%	--		143,67	287,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		282,57	565,15	
				Кабели, провода, трубы				
34	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**340,0000**		**380,69**	**129433,15**	**42,8 19473,65**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	54,4	832,64	45295,62	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,204	997,83	203,56	
		Итого оплата труда:				**133,82**	**45499,17**	
34. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,102	3360,99	342,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,102	1143,29	116,62	
34. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,102	2302,88	234,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,102	852,37	86,94	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**577,71**	
34. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	8,5	331,13	2814,61	
34. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,034	19874,45	675,73	
34. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,00612	--	--	
34. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	4,42	173,08	765,01	
34. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	1,054	2673,62	2818,00	
34.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	2,822	357,84	1009,82	
34.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	40,8	32,64	1331,71	
34.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	95,2	216,24	20586,05	
34.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	10,2	1699,32	17333,06	
34.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,408	905,76	369,55	
34.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	16,66	115,26	1920,23	
		Итого материалов:				**145,95**	**49623,78**	
		Итого прямые затраты:				**280,87**	**95497,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,15	114970,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		14,34	4874,76	
		Накладные расходы	%	--		71,61	24348,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28,20	9587,64	
35	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**75,0000**		**452,12**	**33908,82**	**42,8 7250,3**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,26	19,5	832,64	16236,48	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,705	997,83	703,47	
		Итого оплата труда:				**225,87**	**16939,95**	
35. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,3525	3360,99	1184,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,3525	1143,29	403,01	
35. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	4,815	163,71	788,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,3525	2302,88	811,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,3525	852,37	300,46	
35. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	4,635	14,28	66,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**38,01**	**2850,97**	
35. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,575	331,13	521,53	
35. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,615	428,96	263,81	
35. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000788	222237,60	175,01	
35.10	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0225	4645,78	104,53	
35.11	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	3,075	216,24	664,94	
35.12	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,06	7780,56	466,83	
35.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,765	150,96	115,48	
35.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	6	116,28	697,68	
35.15	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,4875	1584,43	772,41	
		Итого материалов:				**50,43**	**3782,23**	
		Итого прямые затраты:				**304,93**	**22869,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				401,60	30119,97	
		НР второго уровня	%	4,24		17,03	1277,09	
		Накладные расходы	%	--		113,70	8527,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		33,49	2511,76	
36	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001**	**Труба полиэтиленовая и гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка.**	**м**	**825,0000**		**278,46**	**229730,43**	**42,8 41935,86**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	115,5	832,64	96169,92	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,815	997,83	1811,06	
		Итого оплата труда:				**118,76**	**97980,98**	
36. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,9075	3360,99	3050,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,9075	1143,29	1037,54	
36. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,9075	2302,88	2089,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,9075	852,37	773,53	
36. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	6,683	14,28	95,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**5235,39**	
36. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,17325	15615,04	2705,31	
36. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	17,325	331,13	5736,83	
36. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	1,65	223,10	368,12	
36. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	100,65	182,65	18383,72	
36.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	100,65	270,38	27213,75	
36.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	4,125	510,25	2104,78	
36.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	264	11,22	2962,08	
36.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	8,25	150,96	1245,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.14	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	2,475	--	--	
		Итого материалов:				**73,60**	**60720,00**	
		Итого прямые затраты:				**196,52**	**162125,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,35	204061,17	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	8652,19	
		Накладные расходы	%	--		61,32	50588,05	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,63	17017,07	
37	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**365,0000**		**307,97**	**112410,28**	**42,8 21248,47**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	58,4	832,64	48626,18	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,022	997,83	1019,78	
		Итого оплата труда:				**136,02**	**49645,96**	
37. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,511	3360,99	1717,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,511	1143,29	584,22	
37. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,511	2302,88	1176,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,511	852,37	435,56	
37. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	3,796	14,28	54,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8,08**	**2948,44**	
37. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,07665	15615,04	1196,89	
37. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	7,665	331,13	2538,11	
37. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	1,46	223,10	325,73	
37. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	44,53	182,65	8133,40	
37.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	44,53	270,38	12040,02	
37.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,825	510,25	931,21	
37.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	116,8	11,22	1310,50	
37.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	3,65	150,96	551,00	
37.14	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	1,095	--	--	
		Итого материалов:				**74,05**	**27026,86**	
		Итого прямые затраты:				**215,35**	**78601,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				273,56	99849,95	
		НР второго уровня	%	4,24		11,60	4233,64	
		Накладные расходы	%	--		69,81	25482,11	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,81	8326,69	
38	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1605,0000**		**279,08**	**447925,29**	**42,8 79457,99**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	160,5	852,37	136805,39	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	60,669	805,09	48844,12	
		Итого оплата труда:				**115,67**	**185649,51**	
38. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	6,26	3360,99	21038,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	6,26	1143,29	7157,00	
38. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	48,15	2247,48	108216,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	48,15	754,98	36352,29	
38. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	48,15	11,60	558,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	6,26	2302,88	14414,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	6,26	852,37	5335,84	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**144227,70**	
38. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,642	331,13	212,59	
38. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,01284	281414,94	3613,37	
38. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,15408	1671,43	257,53	
38.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,065805	2673,62	175,94	
38.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,008025	3979614,44	31936,41	
38.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,133536	361,08	48,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,963	1184,41	1140,59	
		Итого материалов:				**23,29**	**37384,63**	
		Итого прямые затраты:				**198,39**	**318417,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,90	397875,70	
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	16869,93	
		Накладные расходы	%	--		60,02	96327,92	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,67	33179,65	
39	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,8400**		**252977,62**	**212501,20**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**224710,80**	**188757,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		9527,74	8003,30	
		Накладные расходы	%	--		9527,74	8003,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18739,08	15740,83	
40	**С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1200**		**444201,55**	**53304,19**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**394568,05**	**47348,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		16729,69	2007,56	
		Накладные расходы	%	--		16729,69	2007,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32903,82	3948,46	
41	**С123-060144-0905 23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3200**		**1569279,91**	**502169,57**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**1393934,15**	**446058,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		59102,81	18912,90	
		Накладные расходы	%	--		59102,81	18912,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		116242,96	37197,75	
42	**С123-060144-0907 23-060144-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0700**		**4351439,69**	**304600,78**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**3865225,27**	**270565,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		163885,55	11471,99	
		Накладные расходы	%	--		163885,55	11471,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		322328,87	22563,02	
43	**С123-060144-0901 23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1050**		**289434,39**	**30390,61**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**257094,02**	**26994,87**	
		НР второго уровня	%	4,24		10900,79	1144,58	
		Накладные расходы	%	--		10900,79	1144,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		21439,58	2251,16	
44	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые экранированные, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0900**		**252977,62**	**22767,99**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**224710,80**	**20223,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		9527,74	857,50	
		Накладные расходы	%	--		9527,74	857,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18739,08	1686,52	
45	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**760,0000**		**28,78**	**21869,19**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**25,56**	**19425,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	823,65	
		Накладные расходы	%	--		1,08	823,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,13	1619,94	
46	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**65,0000**		**44,87**	**2916,81**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**39,86**	**2590,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	109,85	
		Накладные расходы	%	--		1,69	109,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,32	216,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	**С123-010504-0104 23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**300,0000**		**66,74**	**20021,08**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**59,28**	**17784,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	754,04	
		Накладные расходы	%	--		2,51	754,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,94	1483,04	
48	**С123-010504-0105 23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**65,0000**		**84,00**	**5459,70**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**74,61**	**4849,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		3,16	205,63	
		Накладные расходы	%	--		3,16	205,63	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6,22	404,42	
49	**С123-010101-0202 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**75,0000**		**450,54**	**33790,65**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**400,20**	**30015,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,97	1272,64	
		Накладные расходы	%	--		16,97	1272,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		33,37	2503,01	
50	**С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**148142,42**	**8888,55**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**131589,51**	**7895,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		5579,40	334,76	
		Накладные расходы	%	--		5579,40	334,76	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		10973,51	658,41	
						ЗАЗЕМЛЕНИЕ и МОЛНИЕЗАЩИТА ШКОЛЫ		
51	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**4233,41**	**12700,23**	**42,8 1010,88**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,9	2,7	832,64	2248,13	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114	997,83	113,75	
		Итого оплата труда:				**787,29**	**2361,88**	
51. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057	3360,99	191,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1143,29	65,17	
51. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525	163,71	85,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057	2302,88	131,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	852,37	48,59	
		Итого эксплуатация машин:				**136,26**	**408,79**	
51. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	222237,60	43,34	
51. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1184,41	710,65	
51. 8	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	197108,17	6859,36	
		Итого материалов:				**2537,78**	**7613,35**	
		Итого прямые затраты:				**3423,42**	**10270,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3760,38	11281,15	
		НР второго уровня	%	4,24		159,44	478,32	
		Накладные расходы	%	--		496,40	1489,21	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		313,59	940,76	
52	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**300,0000**		**565,42**	**169624,83**	**42,8 15531,27**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	42	832,64	34970,88	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,32	997,83	1317,14	
		Итого оплата труда:				**120,96**	**36288,02**	
52. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,66	3360,99	2218,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,66	1143,29	754,57	
52. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	9,39	163,71	1537,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,66	2302,88	1519,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,66	852,37	562,56	
		Итого эксплуатация машин:				**17,58**	**5275,39**	
52. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,0027	222237,60	600,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	11,1	1184,41	13146,95	
52. 8	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,39	208069,27	81147,02	
		Итого материалов:				**316,31**	**94894,01**	
		Итого прямые затраты:				**450,47**	**135140,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				502,24	150671,55	
		НР второго уровня	%	4,24		21,29	6388,47	
		Накладные расходы	%	--		73,07	21919,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,88	12564,80	
53	**Ц13-080208-0204 13-080208-0204**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**100,0000**		**365,68**	**36568,25**	**42,8 5747**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,15	15	832,64	12489,60	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,94	997,83	937,96	
		Итого оплата труда:				**134,28**	**13427,56**	
53. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,47	3360,99	1579,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,47	1143,29	537,35	
53. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	7,19	163,71	1177,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,47	2302,88	1082,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,47	852,37	400,61	
		Итого эксплуатация машин:				**38,39**	**3839,09**	
53. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,5	331,13	165,56	
53. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,0008	222237,60	177,79	
53. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	2	1184,41	2368,82	
53. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,04	192359,44	7694,38	
		Итого материалов:				**104,07**	**10406,55**	
		Итого прямые затраты:				**267,35**	**26735,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				324,82	32482,24	
		НР второго уровня	%	4,24		13,77	1377,25	
		Накладные расходы	%	--		71,24	7124,24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27,09	2708,76	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
54	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт**	**4,0000**		**6116,40**	**24465,58**	**42,8 3349,54**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	8	878,47	7027,76	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,8	997,83	798,26	
		Итого оплата труда:				**1956,51**	**7826,02**	
54. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,4	3360,99	1344,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,4	1143,29	457,32	
54. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	3,08	163,71	504,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,4	2302,88	921,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,4	852,37	340,95	
		Итого эксплуатация машин:				**692,44**	**2769,77**	
54. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,06	136530,54	8191,83	
54. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00068	381819,66	259,64	
54. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0006	222237,60	133,34	
		Итого материалов:				**2146,20**	**8584,81**	
		Итого прямые затраты:				**4595,59**	**18382,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5432,97	21731,89	
		НР второго уровня	%	4,24		230,36	921,43	
		Накладные расходы	%	--		1067,74	4270,97	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		453,07	1812,27	
55	**С123-070201-0208 23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**6115,83**	**18347,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5432,47**	**16297,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		230,34	691,01	
		Накладные расходы	%	--		230,34	691,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		453,02	1359,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	**С123-070201-0109 23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3609,48**	**3609,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3206,17**	**3206,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		135,94	135,94	
		Накладные расходы	%	--		135,94	135,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		267,37	267,37	
57	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**49,0000**		**2407,86**	**117985,03**	**42,8 17675,62**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	49	842,82	41298,18	
		Итого оплата труда:				**842,82**	**41298,18**	
57. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,96	10,61	20,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	6,37	163,71	1042,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**1063,63**	
57. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,049	136530,54	6690,00	
57. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,002401	381819,66	916,75	
57. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	59,78	182,65	10918,82	
57. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,686	428,96	294,27	
57. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,294	743,06	218,46	
57. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,049	289,46	14,18	
57.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,049	1023,76	50,16	
57.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,588	620,99	365,14	
57.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	59,78	270,38	16163,32	
57.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00343	222237,60	762,27	
57.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,98	2673,62	2620,15	
57.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	49	116,28	5697,72	
57.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,294	180,73	53,13	
		Итого материалов:				**913,56**	**44764,37**	
		Итого прямые затраты:				**1778,09**	**87126,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2138,81	104801,80	
		НР второго уровня	%	4,24		90,69	4443,60	
		Накладные расходы	%	--		451,41	22119,22	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		178,36	8739,63	
58	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**4161,32**	**8322,65**	**42,8 1459,99**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	4	842,82	3371,28	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	997,83	39,91	
		Итого оплата труда:				**1705,60**	**3411,19**	
58. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	10,61	0,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3360,99	67,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1143,29	22,87	
58. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	163,71	42,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2302,88	46,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
58. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	27,15	10,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**83,78**	**167,55**	
58. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,004	136530,54	546,12	
58. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	381819,66	290,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	182,65	445,67	
58.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	428,96	12,01	
58.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	743,06	13,38	
58.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	289,46	2,32	
58.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1023,76	4,10	
58.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	620,99	44,71	
58.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	270,38	659,73	
58.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	222237,60	31,11	
58.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	106,94	
58.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	232,56	
58.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,028	180,73	5,06	
		Итого материалов:				**1196,94**	**2393,88**	
		Итого прямые затраты:				**2966,36**	**5932,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3696,35	7392,71	
		НР второго уровня	%	4,24		156,73	313,45	
		Накладные расходы	%	--		886,72	1773,44	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		308,25	616,49	
59	**С123-070204-1322 23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1335,31**	**2670,63**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**2372,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	100,58	
		Накладные расходы	%	--		50,29	100,58	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		98,91	197,82	
60	**С123-070204-1321 23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1335,31**	**2670,63**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1186,11**	**2372,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,29	100,58	
		Накладные расходы	%	--		50,29	100,58	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		98,91	197,82	
61	**С123-070204-1302 23-070204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**39,0000**		**430,45**	**16787,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**382,35**	**14911,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,21	632,25	
		Накладные расходы	%	--		16,21	632,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		31,88	1243,51	
62	**С123-070204-1611 23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8,0000**		**3364,14**	**26913,09**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2988,24**	**23905,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		126,70	1013,61	
		Накладные расходы	%	--		126,70	1013,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		249,20	1993,56	
63	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1581,44**	**1581,44**	**42,8 393,07**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	1	878,47	878,47	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	997,83	39,91	
		Итого оплата труда:				**918,38**	**918,38**	
63. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	10,61	2,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3360,99	67,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1143,29	22,87	
63. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2302,88	46,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	852,37	17,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**116,04**	**116,04**	
63. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17,16	
		Итого материалов:				**17,16**	**17,16**	
		Итого прямые затраты:				**1011,66**	**1011,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1404,73	1404,73	
		НР второго уровня	%	4,24		59,56	59,56	
		Накладные расходы	%	--		452,63	452,63	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		117,14	117,14	
64	**С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7682,24**	**7682,24**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6823,85**	**6823,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		289,33	289,33	
		Накладные расходы	%	--		289,33	289,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		569,05	569,05	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ						
65	**Ц13-080305-0409 13-080305-0409**	**Светильник для внутреннего освещения и школьных досок. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**30,0000**		**4964,78**	**148943,28**	**42,8 22478,13**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,5	45	878,47	39531,15	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5614	16,842	771,16	12987,85	
		Итого оплата труда:				**1750,63**	**52519,00**	
65. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0187	0,561	3360,99	1885,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,561	1143,29	641,39	
65. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,524	15,72	1059,44	16654,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,524	15,72	754,98	11868,29	
65. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0187	0,561	2302,88	1291,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,561	852,37	478,18	
		Итого эксплуатация машин:				**661,06**	**19831,83**	
65. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000945	19874,45	18,78	
65. 7	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,927	355,80	329,83	
65. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	2,04	61,2	818,81	50111,17	
		Итого материалов:				**1681,99**	**50459,78**	
		Итого прямые затраты:				**3660,76**	**109822,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4410,03	132300,89	
		НР второго уровня	%	4,24		186,99	5609,56	
		Накладные расходы	%	--		936,26	28087,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		367,76	11032,84	
66	**С123-070106-1202 23-070106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные (ВАРТОН)**	**шт.**	**30,0000**		**18826,46**	**564793,86**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16722,86**	**501685,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		709,05	21271,48	
		Накладные расходы	%	--		709,05	21271,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1394,55	41836,58	
67	**Ц13-080305-0411 13-080305-0411**	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**74,0000**		**7543,54**	**558221,82**	**42,8 106896,89**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3,17	234,58	878,47	206071,49	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,772	57,128	764,73	43687,60	
		Итого оплата труда:				**3375,12**	**249759,09**	
67. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	1,147	3360,99	3855,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,147	1143,29	1311,35	
67. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,741	54,834	1059,44	58093,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,741	54,834	754,98	41398,57	
67. 5	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0109	0,8066	48,81	39,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0178	1,317	163,71	215,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	1,147	2302,88	2641,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,147	852,37	977,67	
		Итого эксплуатация машин:				**876,28**	**64844,80**	
67. 8	127749 С (21-050304-0109)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0056	0,4144	158179,67	65549,66	
67. 9	131306 С (21-060902-1201)	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1,2	88,8	491,91	43681,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000104	0,007696	381819,66	2938,48	
67.11	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,153	11,322	182,65	2067,96	
67.12	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,3108	620,99	193,00	
67.13	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,001	0,074	1671,43	123,69	
67.14	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,153	11,322	270,38	3061,24	
67.15	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,001554	222237,60	345,36	
67.16	147684 С (21-130816-2501)	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,00005	0,0037	16148,42	59,75	
67.17	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00053	0,03922	361,08	14,16	
		Итого материалов:				**1595,07**	**118034,91**	
		Итого прямые затраты:				**5256,10**	**388951,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6700,65	495848,09	
		НР второго уровня	%	4,24		284,11	21023,96	
		Накладные расходы	%	--		1728,66	127920,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		558,78	41349,76	
68	**С123-070106-0801 23-070106-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм**	**шт.**	**74,0000**		**19626,18**	**1452337,29**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17433,22**	**1290058,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		739,17	54698,47	
		Накладные расходы	%	--		739,17	54698,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1453,79	107580,54	
69	**Ц13-080305-0305 13-080305-0305**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или**	**шт.**	**241,0000**		**1920,34**	**462801,61**	**42,8 104380,47**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,79	190,39	878,47	167251,90	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,416	100,256	764,32	76627,70	
		Итого оплата труда:				**1011,95**	**243879,61**	
69. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	61,696	10,61	654,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	1,928	3360,99	6479,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,928	1143,29	2204,26	
69. 5	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,4	96,4	1059,44	102130,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	96,4	754,98	72780,07	
69. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	1,928	2302,88	4439,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,928	852,37	1643,37	
		Итого эксплуатация машин:				**471,80**	**113704,55**	
69. 7	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,007375	183487,58	1353,15	
69. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	9,833	428,96	4217,88	
69. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,7471	620,99	463,94	
69.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	4,916	4010,64	19717,91	
		Итого материалов:				**106,86**	**25752,88**	
		Итого прямые затраты:				**1272,65**	**306709,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1705,77	411089,80	
		НР второго уровня	%	4,24		72,32	17430,21	
		Накладные расходы	%	--		505,44	121810,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		142,25	34281,60	
70	**С123-070106-0809 23-070106-0809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм**	**шт.**	**186,0000**		**19626,18**	**3650469,41**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17433,22**	**3242578,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		739,17	137485,35	
		Накладные расходы	%	--		739,17	137485,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1453,79	270405,14	
71	**С123-070106-0812 23-070106-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10B, мощность 13 Вт, световой поток 1620 лм**	**шт.**	**55,0000**		**13278,00**	**730289,79**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11794,36**	**648689,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		500,08	27504,45	
		Накладные расходы	%	--		500,08	27504,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		983,56	54095,54	
72	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**54,0000**		**1420,85**	**76726,04**	**42,8 20303,2**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	54	878,47	47437,38	
		Итого оплата труда:				**878,47**	**47437,38**	
72. 2	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00108	381819,66	412,37	
		Итого материалов:				**7,64**	**412,37**	
		Итого прямые затраты:				**886,11**	**47849,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1262,09	68152,94	
		НР второго уровня	%	4,24		53,51	2889,68	
		Накладные расходы	%	--		429,50	23192,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		105,25	5683,41	
73	**С123-080306-0307 23-080306-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок аварийного питания БАП-1,0**	**шт.**	**54,0000**		**7464,07**	**403059,70**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6630,06**	**358023,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		281,11	15180,19	
		Накладные расходы	%	--		281,11	15180,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		552,89	29856,27	
74	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**1354,96**	**16259,52**	**42,8 3814,49**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,82	9,84	878,47	8644,14	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,2688	997,83	268,22	
		Итого оплата труда:				**742,70**	**8912,36**	
74. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,1344	3360,99	451,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,1344	1143,29	153,66	
74. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	3,072	163,71	502,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,1344	2302,88	309,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,1344	852,37	114,56	
		Итого эксплуатация машин:				**105,35**	**1264,14**	
74. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,4896	428,96	210,02	
74. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0252	620,99	15,65	
74. 8	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00528	93617,21	494,30	
		Итого материалов:				**60,00**	**719,97**	
		Итого прямые затраты:				**885,69**	**10628,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1203,56	14442,74	
		НР второго уровня	%	4,24		51,03	612,37	
		Накладные расходы	%	--		368,91	4426,86	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		100,37	1204,41	
75	**С123-080304-0701 23-080304-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**12,0000**		**25121,70**	**301460,39**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22314,69**	**267776,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		946,14	11353,71	
		Накладные расходы	%	--		946,14	11353,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1860,87	22330,40	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
76	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**96,0000**		**426,08**	**40903,50**	**42,8 10500,23**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	27,84	878,47	24456,60	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0768	997,83	76,63	
		Итого оплата труда:				**255,55**	**24533,24**	
76. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0384	3360,99	129,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0384	1143,29	43,90	
76. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0384	2302,88	88,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0384	852,37	32,73	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**217,49**	
76. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,003024	19874,45	60,10	
76. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	97,92	11,22	1098,66	
		Итого материалов:				**12,07**	**1158,76**	
		Итого прямые затраты:				**269,09**	**25832,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				378,47	36333,09	
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	1540,52	
		Накладные расходы	%	--		125,42	12040,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		31,56	3029,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	**С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**96,0000**		**278,05**	**26692,62**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**246,98**	**23710,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,47	1005,31	
		Накладные расходы	%	--		10,47	1005,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,60	1977,23	
78	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105**	**Выключатель двухклавишный, утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**34,0000**		**426,08**	**14486,66**	**42,8 3718,83**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,29	9,86	878,47	8661,71	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0272	997,83	27,14	
		Итого оплата труда:				**255,55**	**8688,86**	
78. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0136	3360,99	45,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0136	1143,29	15,55	
78. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0136	2302,88	31,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0136	852,37	11,59	
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**77,03**	
78. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001071	19874,45	21,29	
78. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	34,68	11,22	389,11	
		Итого материалов:				**12,07**	**410,40**	
		Итого прямые затраты:				**269,09**	**9149,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				378,47	12867,97	
		НР второго уровня	%	4,24		16,05	545,60	
		Накладные расходы	%	--		125,42	4264,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		31,56	1073,09	
79	**С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**34,0000**		**291,82**	**9921,76**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**259,21**	**8813,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	373,68	
		Накладные расходы	%	--		10,99	373,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		21,62	734,95	
80	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**1110,07**	**17761,18**	**42,8 4104,38**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,68	10,88	878,47	9557,75	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,032	997,83	31,93	
		Итого оплата труда:				**599,36**	**9589,68**	
80. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,016	3360,99	53,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1143,29	18,29	
80. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,7424	163,71	121,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,016	2302,88	36,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	852,37	13,64	
		Итого эксплуатация машин:				**13,26**	**212,16**	
80. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	0,000566	381819,66	216,26	
80. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0976	1,562	182,65	285,23	
80. 8	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,0976	1,562	270,38	422,23	
80. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0	0,000004	222237,60	0,85	
80.10	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,027	0,432	1184,41	511,67	
80.11	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00014	0,00224	208069,05	466,07	
		Итого материалов:				**118,89**	**1902,31**	
		Итого прямые затраты:				**729,51**	**11672,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				986,04	15776,61	
		НР второго уровня	%	4,24		41,81	668,93	
		Накладные расходы	%	--		298,33	4773,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		82,23	1315,64	
81	**С123-070218-1801 23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (брызгозащищенный)**	**шт.**	**16,0000**		**692,49**	**11079,77**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**615,11**	**9841,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		26,08	417,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		26,08	417,29	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		51,30	820,72	
82	**С123-070202-0703 23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**146,0000**		**27,57**	**4025,31**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24,49**	**3575,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,04	151,60	
		Накладные расходы	%	--		1,04	151,60	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,04	298,17	
83	**С123-070202-0529 23-070202-0529 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки разветвительные с крышкой**	**шт.**	**250,0000**		**206,74**	**51685,11**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**183,64**	**45910,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		7,79	1946,58	
		Накладные расходы	%	--		7,79	1946,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15,31	3828,53	
84	**С123-070108-0101 23-070108-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Решетка для светильника модели RTX Sport 236**	**шт.**	**20,0000**		**4658,47**	**93169,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4137,95**	**82759,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		175,45	3508,98	
		Накладные расходы	%	--		175,45	3508,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		345,07	6901,44	
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ТРУБЫ						
85	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1950,0000**		**380,69**	**742337,20**	**42,8 111687,09**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	312	832,64	259783,68	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,17	997,83	1167,46	
		Итого оплата труда:				**133,82**	**260951,14**	
85. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,585	3360,99	1966,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,585	1143,29	668,82	
85. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,585	2302,88	1347,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,585	852,37	498,64	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**3313,36**	
85. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	48,75	331,13	16142,59	
85. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,195	19874,45	3875,52	
85. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,0351	--	--	
85. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	25,35	173,08	4387,58	
85. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	6,045	2673,62	16162,03	
85.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	16,185	357,84	5791,64	
85.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	234	32,64	7637,76	
85.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	546	216,24	118067,04	
85.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	58,5	1699,32	99410,22	
85.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	2,34	905,76	2119,48	
85.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	95,55	115,26	11013,09	
		Итого материалов:				**145,95**	**284606,95**	
		Итого прямые затраты:				**280,87**	**547703,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,15	659391,08	
		НР второго уровня	%	4,24		14,34	27958,18	
		Накладные расходы	%	--		71,61	139645,27	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28,20	54987,94	
86	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1090,0000**		**279,08**	**304198,48**	**42,8 53962,12**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	109	852,37	92908,33	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	41,202	805,09	33171,40	
		Итого оплата труда:				**115,67**	**126079,73**	
86. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	4,251	3360,99	14287,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	4,251	1143,29	4860,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	32,7	2247,48	73492,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	32,7	754,98	24687,85	
86. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	32,7	11,60	379,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	4,251	2302,88	9789,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	4,251	852,37	3623,42	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**97949,03**	
86. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,436	331,13	144,37	
86. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00872	281414,94	2453,94	
86. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,10464	1671,43	174,90	
86.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,04469	2673,62	119,48	
86.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00545	3979614,44	21688,90	
86.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,090688	361,08	32,75	
86.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,654	1184,41	774,60	
		Итого материалов:				**23,29**	**25388,94**	
		Итого прямые затраты:				**198,39**	**216246,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,90	270208,42	
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	11456,84	
		Накладные расходы	%	--		60,02	65418,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,67	22533,22	
87	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2900**		**252977,62**	**73363,51**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**224710,80**	**65166,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		9527,74	2763,04	
		Накладные расходы	%	--		9527,74	2763,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18739,08	5434,33	
88	**С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,7500**		**157350,10**	**432712,78**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**139768,36**	**384362,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		5926,18	16296,99	
		Накладные расходы	%	--		5926,18	16296,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11655,56	32052,80	
89	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001**	**Труба полиэтиленовая и гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка.**	**м**	**1090,0000**		**278,46**	**303522,63**	**42,8 55406,17**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	152,6	832,64	127060,86	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,398	997,83	2392,80	
		Итого оплата труда:				**118,76**	**129453,66**	
89. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,199	3360,99	4029,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,199	1143,29	1370,80	
89. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,199	2302,88	2761,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,199	852,37	1021,99	
89. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	8,829	14,28	126,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**6917,06**	
89. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,2289	15615,04	3574,28	
89. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	22,89	331,13	7579,57	
89. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	2,18	223,10	486,36	
89. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	132,98	182,65	24288,80	
89.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	132,98	270,38	35955,13	
89.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	5,45	510,25	2780,86	
89.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	348,8	11,22	3913,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	10,9	150,96	1645,46	
89.14	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	3,27	--	--	
		Итого материалов:				**73,60**	**80224,00**	
		Итого прямые затраты:				**196,52**	**214201,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,35	269608,09	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	11431,38	
		Накладные расходы	%	--		61,32	66837,55	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,63	22483,16	
90	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**1090,0000**		**28,78**	**31365,02**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**25,56**	**27860,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	1181,28	
		Накладные расходы	%	--		1,08	1181,28	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,13	2323,33	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11613830,03**	**776790,01**
			В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**156059,00**	
Накладные расходы -			Тенге				**6616,90**	
Сметная прибыль -			Тенге				**13014,07**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**175689,97**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3092046,68**	
Материалы -			Тенге				**1018740,78**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1814929,91**	
		Накладные расходы -	Тенге				**940828,68**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**776790,00**	**776790,00**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**164038,68**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**322630,03**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4355505,38**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2149,39**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1814929,91**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8365724,35**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8365724,35**	
		Накладные расходы -	Тенге				**354706,71**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**697634,49**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9418065,55**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13949260,90**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2149,39**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1814929,91**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**11613830,03**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1586184,24**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**487121,66**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**228745,67**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9384465,13**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**156059,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**776790,00**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**12390620,03**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**525362,29**	
ИТОГО:			Тенге				**12915982,32**	
Сметная прибыль			Тенге				**1033278,59**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**13949260,90**	

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-4

на Электроосвещение

Наименование объекта - Школа

Основание: ЭО

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2016 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1859,85	852,86	--	--	1586184,24
						--	--	--	
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	289,543	790,02	--	--	(228745,67)
						--	--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1586184,24**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	66,506	10,61	--	--	705,63
						--	--	--	
4	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	20,9045	3360,99	--	1143,29	70259,82
						--	--	23899,91	
5	983 С	МС231-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	80,85	2247,48	--	754,98	181708,76
						--	--	61040,13	
6	1039 С	МС231-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	80,85	11,6	--	--	937,86
						--	--	--	
7	1488 С	МС231-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	166,954	1059,44	--	754,98	176877,75
						--	--	126046,93	
8	1695 С	МС234-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,8066	48,81	--	--	39,37
						--	--	--	
9	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	49,0576	163,71	--	--	8031,22
						--	--	--	
10	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	20,8345	2302,88	--	852,37	47979,35
						--	--	17758,7	
11	2647 С	МС234-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	8,84	27,15	--	--	240,01
						--	--	--	
12	2875 С	МС234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,9425	14,28	--	--	341,90
						--	--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**				**228745,67**	**487121,66**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	102638 С	МС121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,4788	15615,04	12277	--	7476,48
						--	--	--	
14	127749 С	МС121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,4144	158179,67	154464,29	--	65549,66
						--	--	--	
15	127927 С	МС121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	108,283	331,13	324	--	35855,75
						--	--	--	
16	129039 С	МС121-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,02156	281414,94	275897	--	6067,31
						--	--	--	
17	129995 С	МС121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,333	136530,54	134933	--	45464,67
						--	--	--	
18	131306 С	МС121-060902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	88,8	491,91	486	--	43681,61
						--	--	--	
19	135958 С	МС121-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	5,29	223,1	218	--	1180,20
						--	--	--	
20	144613 С	МС121-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,2387965	19874,45	18631	--	4745,95
						--	--	--	
21	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0337814	381819,66	374333	--	12898,40
						--	--	--	
22	145001 С	МС121-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0073746	183487,58	179200	--	1353,15
						--	--	--	
23	145782 С	МС121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	417,9236	182,65	179	--	76333,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
24	145785 С	МС121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	12,5172	428,96 --	420 --	-- --	5369,38
25	145786 С	С121-130207-9900	Дюбели	т	0,04122	-- --	-- --	-- --	--
26	145981 С	МС121-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	29,77	173,08 --	169 --	-- --	5152,59
27	146716 С	МС121-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,836	743,06 --	727,68 --	-- --	621,20
28	147084 С	МС121-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,243	289,46 --	283 --	-- --	70,34
29	147096 С	МС121-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,152	1023,76 --	1003 --	-- --	155,61
30	147172 С	МС121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	4,0822	620,99 --	608 --	-- --	2535,01
31	147184 С	МС121-130809-1301	Лента К226	100 м	0,33272	1671,43 --	1637 --	-- --	556,12
32	147246 С	МС121-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	417,9236	270,38 --	265 --	-- --	112998,18
33	147338 С	МС121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0150903	222237,6 --	217880 --	-- --	3353,64
34	147560 С	МС121-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	11,4	510,25 --	498 --	-- --	5816,85
35	147568 С	МС121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	9,383495	2673,62 --	2621 --	-- --	25087,90
36	147569 С	МС121-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,183	1953,42 --	1915 --	-- --	357,48
37	147614 С	МС121-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0225	4645,78 --	4554 --	-- --	104,53
38	147653 С	МС121-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,013475	3979614,44 --	3900893 --	-- --	53625,30
39	147684 С	МС121-130816-2501	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0,0037	16148,42 --	15142 --	-- --	59,75
40	147732 С	МС121-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	19,007	357,84 --	350 --	-- --	6801,46
41	147733 С	МС121-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,927	355,8 --	348 --	-- --	329,83
42	147763 С	МС121-130816-3301	Хомутик	шт.	61,2	818,81 --	802 --	-- --	50111,17
43	150376 С	МС123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	75	400,2 --	391,29 --	-- --	30015,00
44	154779 С	МС123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1850	25,56 --	25 --	-- --	47286,00
45	154780 С	МС123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	65	39,86 --	39 --	-- --	2590,90
46	154781 С	МС123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	300	59,28 --	58 --	-- --	17784,00
47	154782 С	МС123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	65	74,61 --	73 --	-- --	4849,65
48	196832 С	МС123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,75	139768,36 --	136920,98 --	-- --	384362,99
49	196833 С	МС123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,13	224710,8 --	220145,71 --	-- --	253923,20
50	197101 С	МС123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	257094,02 --	251870,36 --	-- --	26994,87
51	197102 С	МС123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	394568,05 --	386574,29 --	-- --	47348,17
52	197105 С	МС123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32	1393934,15 --	1365830,71 --	-- --	446058,93
53	197107 С	МС123-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	3865225,27 --	3787536 --	-- --	270565,77
54	237068 С	МС123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	131589,51 --	128932 --	-- --	7895,37
55	237217 С	МС123-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00572	93617,21	91742	--	535,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
56	238444 С	МС123-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	274,8	32,64 --	32 --	-- --	8969,47
57	241448 С	МС124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	644,275	216,24 --	212 --	-- --	139318,03
58	242691 С	МС124-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1016,22	11,22 --	11 --	-- --	11401,99
59	242695 С	МС124-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	7780,56 --	7628 --	-- --	466,83
60	242706 С	МС124-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	68,7	1699,32 --	1666 --	-- --	116743,28
61	242794 С	МС124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4,9164	4010,64 --	3932 --	-- --	19717,91
62	242795 С	МС124-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,748	905,76 --	888 --	-- --	2489,03
63	242809 С	МС124-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	112,21	115,26 --	113 --	-- --	12933,32
64	242921 С	МС124-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	23,565	150,96 --	148 --	-- --	3557,37
65	242938 С	МС124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,263444	361,08 --	354 --	-- --	95,12
66	242966 С	МС124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	112	116,28 --	114 --	-- --	13023,36
67	249081 С	МС121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,4875	1584,43 --	1553 --	-- --	772,41
68	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	15,749	1184,41 --	1160 --	-- --	18653,27
69	249530 С	МС122-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,017	180,73 --	176 --	-- --	183,80
70	250404 С	С123-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	6,84 --	-- --	-- --	-- --	--
71	264300 С	МС123-070106-0801	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	шт.	74	17433,22 --	17088 --	-- --	1290058,28
72	264308 С	МС123-070106-0809	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	шт.	186	17433,22 --	17088 --	-- --	3242578,92
73	264311 С	МС123-070106-0812	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10B, мощность 13 Вт, световой поток 1620 лм	шт.	55	11794,36 --	11560 --	-- --	648689,80
74	264327 С	МС123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3206,17 --	3141 --	-- --	6412,34
75	264337 С	МС123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3818,77 --	3741 --	-- --	7637,54
76	264342 С	МС123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5432,47 --	5322 --	-- --	32594,82
77	264508 С	МС123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	146	24,49 --	24 --	-- --	3575,54
78	264510 С	МС123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	141	27,56 --	27 --	-- --	3885,96
79	264512 С	МС123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	54	104,09 --	102 --	-- --	5620,86
80	264672 С	МС123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	6823,85 --	6684 --	-- --	6823,85
81	265121 С	МС123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	39	382,35 --	374 --	-- --	14911,65
82	265138 С	МС123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1186,11 --	1162 --	-- --	9488,88
83	265140 С	МС123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1186,11 --	1162 --	-- --	5930,55
84	265141 С	МС123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1186,11 --	1162 --	-- --	5930,55
85	265142 С	МС123-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1246,29 --	1221 --	-- --	4985,16
86	265144 С	МС123-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3P 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1477,83 --	1448 --	-- --	1477,83
87	265248 С	МС123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2P 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	39	2988,24	2929	--	116541,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
88	265354 С	М	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ 2 А	шт.	2	2177,18 И	2134 --	-- --	4354,36
89	269306 С	МС123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	762,04 --	747 --	-- --	762,04
90	271510 С	МС123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	22314,69 --	21876 --	-- --	267776,28
91	274079 С	МС123-070108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	20	4137,95 --	4054 --	-- --	82759,00
92	274110 С	МС123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3727,13 --	3654 --	-- --	18635,65
93	275794 С	МС123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	96	246,98 --	242 --	-- --	23710,08
94	275796 С	МС123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	259,21 --	254 --	-- --	8813,14
95	275818 С	МС123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	135	340,73 --	334 --	-- --	45998,55
96	275841 С	МС123-070220-0804	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6	1107,9 --	1086 --	-- --	6647,40
97	279800 С	МС121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39	208069,27 --	203348,22 --	-- --	81147,02
98	279801 С	МС121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00224	208069,05 --	203348 --	-- --	466,07
99	279805 С	МС121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0348	197108,17 --	192602,04 --	-- --	6859,36
100	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	192359,44 --	187946,42 --	-- --	7694,38
101		С123-060144-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые экранированные, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	224710,8 --	220145,71 --	-- --	20223,97
102		С123-070106-1202 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники светодиодные (ВАРТОН)	шт.	30	16722,86 --	16393 --	-- --	501685,80
103		С123-070202-0529 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки разветвительные с крышкой	шт.	250	183,64 --	180 --	-- --	45910,00
104		С123-070202-1301 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка КУБ-2603	шт.	2	3388,51 --	3320 --	-- --	6777,02
105		С123-070203-0801 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик ЯВП-60	шт.	1	8823,28 --	8643 --	-- --	8823,28
106		С123-070208-0102 в ценах IV квартала 2017 года	магнитный пускатель 1,3 А	шт.	1	2177,18 --	2134 --	-- --	2177,18
107		С123-070218-1504 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухполюсной 6А	шт.	6	259,21 --	254 --	-- --	1555,26
108		С123-070218-1801 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (брызгозащищенный)	шт.	16	615,11 --	603 --	-- --	9841,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109		С123-070220-0804 в ценах IV квартала 2017 года	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 (с вилкой)	шт.	4	1107,9 --	1086 --	-- --	4431,60
110		С123-080306-0307 в ценах IV квартала 2017 года	Блок аварийного питания БАП-1,0	шт.	54	6630,06 --	6500 --	-- --	358023,24
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**9384465,14**
			ОБОРУДОВАНИЕ						
111		51-080401-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А	шт.	1	156059 --	156059	-- --	156059,00
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**156059,00**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта: Школа

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Основание: СС

Сметная стоимость, тыс. тенге	3252,431
Сметная заработная плата, тыс. тенге	478,653
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,568

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗВУКОФИКАЦИЯ					
			Монтажные работы					
1	**Ц13-100408-0402 13-100408-0402**	**Музыкальный центр с колонками и усилителем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**22324,22**	**44648,44**	**40,6 10174,43**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	13	26	917,30	23849,80	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,71	1,42	852,37	1210,37	
		Итого оплата труда:				**12530,08**	**25060,17**	
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,71	1,42	3422,17	4859,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	1,42	852,37	1210,37	
		Итого эксплуатация машин:				**2429,74**	**4859,48**	
1. 4	147094 С (21-130804-1203)	Нитки суровые	кг	0,03	0,06	1030,90	61,85	
1. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,03	620,99	18,63	
1. 6	147570 С (21-130816-0204)	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,15	0,3	265,40	79,62	
1. 7	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,00006	3979614,44	238,78	
1. 8	147734 С (21-130816-3009)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,18	0,36	584,28	210,34	
1. 9	147816 С (21-130816-3514)	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	0,3	529,06	158,72	
1.10	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	0,02	0,04	17,60	0,70	
1.11	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,04	180,73	7,23	
		Итого материалов:				**387,94**	**775,87**	
		Итого прямые затраты:				**14742,58**	**29485,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19829,79	39659,58	
		НР второго уровня	%	4,24		840,78	1681,57	
		Накладные расходы	%	--		5928,00	11855,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1653,65	3307,29	
2	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**100,0000**		**239,34**	**23933,58**	**42,8 5879,47**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	16,29	842,82	13729,54	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01	754,98	7,55	
		Итого оплата труда:				**137,37**	**13737,09**	
2. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,01	952,37	9,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	754,98	7,55	
2. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	6,08	18,64	113,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	6,08	14,28	86,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**209,68**	
2. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	200	6,05	1210,00	
2. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,001	230636,06	230,64	
		Итого материалов:				**14,41**	**1440,64**	
		Итого прямые затраты:				**153,80**	**15379,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,59	21259,32	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	901,40	
		Накладные расходы	%	--		67,81	6780,87	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,73	1772,86	
3	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные короба**	**м**	**110,0000**		**86,59**	**9525,37**	**42,8 1969,43**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	5,5	832,64	4579,52	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,022	997,83	21,95	
		Итого оплата труда:				**41,83**	**4601,47**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,011	3360,99	36,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011	1143,29	12,58	
3. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,011	2302,88	25,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011	852,37	9,38	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**62,30**	
3. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,176	620,99	109,29	
3. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,022	2673,62	58,82	
3. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000473	71863,08	33,99	
3. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	5,5	5,10	28,05	
3. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	13,42	11,22	150,57	
3.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,341	4010,64	1367,63	
3.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,88	115,26	101,43	
		Итого материалов:				**16,82**	**1849,78**	
		Итого прямые затраты:				**59,01**	**6491,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,92	8461,04	
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	358,75	
		Накладные расходы	%	--		21,17	2328,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,41	705,58	
					Оборудование и материалы			
4	**Т ТОО "КазМузТорг"1 23900:1,06:1,12**	**Микшер-усилитель SYS-2240M**	**шт**	**2,0000**		**117491,26**	**234982,53**	
		Итого прямые затраты:				**104363,21**	**208726,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		4425,00	8850,00	
		Накладные расходы	%	--		4425,00	8850,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8703,06	17406,11	
5	**Т ИП "Когут И.Н." 64400:1,06:1,12**	**Колонка звуковая SWS-03/10**	**шт**	**8,0000**		**61068,91**	**488551,25**	
		Итого прямые затраты:				**54245,28**	**433962,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		2300,00	18400,00	
		Накладные расходы	%	--		2300,00	18400,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4523,62	36188,98	
6	**Т магазин "Технодом" 39990:1,06:1,12**	**Музыкальный центр "PANASONIC"**	**шт**	**2,0000**		**37921,51**	**75843,03**	
		Итого прямые затраты:				**33684,30**	**67368,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		1428,21	2856,43	
		Накладные расходы	%	--		1428,21	2856,43	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2809,00	5618,00	
7	**С123-061113-0101 23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода монтажные РВШЭ 1х2х0,5**	**1000 м**	**0,1100**		**26547,73**	**2920,25**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м**			**23581,38**	**2593,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		999,85	109,98	
		Накладные расходы	%	--		999,85	109,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1966,50	216,31	
8	**С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**8,0000**		**66,75**	**533,99**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,29**	**474,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	20,11	
		Накладные расходы	%	--		2,51	20,11	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,94	39,55	
9	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм**	**м**	**100,0000**		**42,63**	**4263,37**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**37,87**	**3787,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,61	160,57	
		Накладные расходы	%	--		1,61	160,57	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,16	315,81	
					ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ			
					Монтажные работы			
10	**Ц13-100702-0101 13-100702-0101**	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4423,99**	**4423,99**	**40,6 1132,79**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	3	3	930,04	2790,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2790,12**	**2790,12**	
10. 2	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0001	19874,45	1,99	
10. 3	146051 С (21-130211-0607)	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00002	0,00002	238670,60	4,77	
		Итого материалов:				**6,76**	**6,76**	
		Итого прямые затраты:				**2796,88**	**2796,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3929,67	3929,67	
		НР второго уровня	%	4,24		166,62	166,62	
		Накладные расходы	%	--		1299,41	1299,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		327,70	327,70	
11	**Ц13-100702-0201 13-100702-0201**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**6,0000**		**2554,24**	**15325,42**	**40,6 3917,04**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2	12	803,99	9647,88	
		Итого оплата труда:				**1607,98**	**9647,88**	
11. 2	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,06	125,46	7,53	
11. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0006	19874,45	11,92	
11. 4	146051 С (21-130211-0607)	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00002	0,00012	238670,60	28,64	
		Итого материалов:				**8,02**	**48,09**	
		Итого прямые затраты:				**1616,00**	**9695,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2268,84	13613,01	
		НР второго уровня	%	4,24		96,20	577,19	
		Накладные расходы	%	--		749,04	4494,23	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		189,20	1135,22	
12	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**150,0000**		**239,34**	**35900,37**	**42,8 8819,21**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	24,435	842,82	20594,31	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,015	754,98	11,32	
		Итого оплата труда:				**137,37**	**20605,63**	
12. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,015	952,37	14,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	754,98	11,32	
12. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	9,12	18,64	170,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	9,12	14,28	130,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**314,52**	
12. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	300	6,05	1815,00	
12. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0015	230636,06	345,95	
		Итого материалов:				**14,41**	**2160,95**	
		Итого прямые затраты:				**153,80**	**23069,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,59	31888,99	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	1352,09	
		Накладные расходы	%	--		67,81	10171,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,73	2659,29	
13	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**150,0000**		**86,59**	**12989,14**	**42,8 2685,59**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	7,5	832,64	6244,80	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03	997,83	29,93	
		Итого оплата труда:				**41,83**	**6274,73**	
13. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,015	3360,99	50,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1143,29	17,15	
13. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,015	2302,88	34,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	852,37	12,79	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**84,96**	
13. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,24	620,99	149,04	
13. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,03	2673,62	80,21	
13. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000645	71863,08	46,35	
13. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7,5	5,10	38,25	
13. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	18,3	11,22	205,33	
13.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,465	4010,64	1864,95	
13.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,2	115,26	138,31	
		Итого материалов:				**16,82**	**2522,43**	
		Итого прямые затраты:				**59,01**	**8852,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,92	11537,78	
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	489,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		21,17	3174,79	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6,41	962,16	
14	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	**м кабеля**	**180,0000**		**894,55**	**161018,48**	**42,8 28608,86**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	79,2	832,64	65945,09	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,9	997,83	898,05	
		Итого оплата труда:				**371,35**	**66843,14**	
14. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,45	3360,99	1512,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,45	1143,29	514,48	
14. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	4,446	163,71	727,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,45	2302,88	1036,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,45	852,37	383,57	
14. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	10,854	14,28	155,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**19,06**	**3431,59**	
14. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	8,1	182,65	1479,46	
14. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	4,5	428,96	1930,32	
14. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000007	0,00117	230636,06	269,84	
14.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0003	0,054	1671,43	90,26	
14.11	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	8,1	270,38	2190,08	
14.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00315	222237,60	700,05	
14.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,738	2673,62	1973,13	
14.14	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	29,7	216,24	6422,33	
14.15	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	43,92	11,22	492,78	
14.16	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	1,494	1723,80	2575,36	
14.17	242708 С (24-040207-1304)	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	61,2	332,89	20372,87	
14.18	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,003672	361,08	1,33	
14.19	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,0198	208069,05	4119,77	
14.20	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,0126	192359,44	2423,73	
		Итого материалов:				**250,23**	**45041,30**	
		Итого прямые затраты:				**635,66**	**114417,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				794,59	143026,84	
		НР второго уровня	%	4,24		33,69	6064,34	
		Накладные расходы	%	--		192,63	34673,20	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		66,26	11927,29	
				Оборудование и материалы				
15	**Т ТОО "Батыс спецавтоматика" 107000:1,06:1,12**	**Часы первичные Standing**	**шт**	**1,0000**		**101465,42**	**101465,42**	
		Итого прямые затраты:				**90128,03**	**90128,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		3821,43	3821,43	
		Накладные расходы	%	--		3821,43	3821,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		7515,96	7515,96	
16	**Т ТОО "Батыс спецавтоматика" 43300:1,06:1,12**	**Часы вторичные Standing**	**шт**	**6,0000**		**41060,30**	**246361,83**	
		Итого прямые затраты:				**36472,37**	**218834,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		1546,43	9278,57	
		Накладные расходы	%	--		1546,43	9278,57	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3041,50	18249,02	
17	**Т ТОО "Батыс спецавтоматика" 6200:1,06:1,12**	**Блок гальванической развязки**	**шт**	**6,0000**		**5879,30**	**35275,83**	
		Итого прямые затраты:				**5222,37**	**31334,23**	
		НР второго уровня	%	4,24		221,43	1328,57	
		Накладные расходы	%	--		221,43	1328,57	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		435,50	2613,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**9,0000**		**66,75**	**600,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,29**	**533,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	22,63	
		Накладные расходы	%	--		2,51	22,63	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,94	44,50	
19	**С123-060408-0501 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,1650**		**10263,89**	**1693,54**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**9117,04**	**1504,31**	
		НР второго уровня	%	4,24		386,56	63,78	
		Накладные расходы	%	--		386,56	63,78	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		760,29	125,45	
20	**С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1650**		**119054,70**	**19644,03**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**105751,95**	**17449,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		4483,88	739,84	
		Накладные расходы	%	--		4483,88	739,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8818,87	1455,11	
21	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**150,0000**		**63,30**	**9495,49**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**56,23**	**8434,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	357,62	
		Накладные расходы	%	--		2,38	357,62	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,69	703,37	
				ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
22	**Ц13-100408-0505 13-100408-0505**	**Звонок. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1295,97**	**3887,91**	**40,6 979,26**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1	3	803,99	2411,97	
		Итого оплата труда:				**803,99**	**2411,97**	
22. 2	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,002	0,006	620,99	3,73	
22. 3	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000012	4877578,58	58,53	
		Итого материалов:				**20,75**	**62,26**	
		Итого прямые затраты:				**824,74**	**2474,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1151,16	3453,49	
		НР второго уровня	%	4,24		48,81	146,43	
		Накладные расходы	%	--		375,23	1125,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		96,00	287,99	
23	**Ц13-100104-0206 13-100104-0206**	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2390,06**	**2390,06**	**40,6 613,04**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2	2	754,98	1509,96	
		Итого оплата труда:				**1509,96**	**1509,96**	
		Итого прямые затраты:				**1509,96**	**1509,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2123,00	2123,00	
		НР второго уровня	%	4,24		90,02	90,02	
		Накладные расходы	%	--		703,06	703,06	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		177,04	177,04	
24	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**4,0000**		**688,39**	**2753,57**	**40,6 702,47**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5	2	865,11	1730,22	
		Итого оплата труда:				**432,56**	**1730,22**	
24. 2	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00004	125,46	0,01	
24. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0002	19874,45	3,97	
24. 4	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00004	230636,06	9,23	
		Итого материалов:				**3,30**	**13,21**	
		Итого прямые затраты:				**435,86**	**1743,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				611,47	2445,89	
		НР второго уровня	%	4,24		25,93	103,71	
		Накладные расходы	%	--		201,54	806,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		50,99	203,97	
25	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**95,0000**		**239,34**	**22736,90**	**42,8 5585,5**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	15,476	842,82	13043,06	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0095	754,98	7,17	
		Итого оплата труда:				**137,37**	**13050,23**	
25. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0095	952,37	9,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0095	754,98	7,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	5,776	18,64	107,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	5,776	14,28	82,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**199,19**	
25. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	190	6,05	1149,50	
25. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00095	230636,06	219,10	
		Итого материалов:				**14,41**	**1368,60**	
		Итого прямые затраты:				**153,80**	**14610,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,59	20196,36	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	856,33	
		Накладные расходы	%	--		67,81	6441,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,73	1684,21	
26	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**95,0000**		**86,59**	**8226,45**	**42,8 1700,87**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	4,75	832,64	3955,04	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,019	997,83	18,96	
		Итого оплата труда:				**41,83**	**3974,00**	
26. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0095	3360,99	31,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0095	1143,29	10,86	
26. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0095	2302,88	21,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0095	852,37	8,10	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**53,81**	
26. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,152	620,99	94,39	
26. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,019	2673,62	50,80	
26. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000408	71863,08	29,36	
26. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	4,75	5,10	24,23	
26. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	11,59	11,22	130,04	
26.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,2945	4010,64	1181,13	
26.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,76	115,26	87,60	
		Итого материалов:				**16,82**	**1597,54**	
		Итого прямые затраты:				**59,01**	**5606,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,92	7307,26	
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	309,83	
		Накладные расходы	%	--		21,17	2010,70	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6,41	609,37	
27	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	**м кабеля**	**10,0000**		**894,55**	**8945,47**	**42,8 1589,38**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	4,4	832,64	3663,62	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,05	997,83	49,89	
		Итого оплата труда:				**371,35**	**3713,51**	
27. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,025	3360,99	84,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,025	1143,29	28,58	
27. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	0,247	163,71	40,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,025	2302,88	57,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,025	852,37	21,31	
27. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	0,603	14,28	8,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**19,06**	**190,64**	
27. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	0,45	182,65	82,19	
27. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	0,25	428,96	107,24	
27. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000065	230636,06	14,99	
27.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0003	0,003	1671,43	5,01	
27.11	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	0,45	270,38	121,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,000175	222237,60	38,89	
27.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,041	2673,62	109,62	
27.14	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	1,65	216,24	356,80	
27.15	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	2,44	11,22	27,38	
27.16	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	0,083	1723,80	143,08	
27.17	242708 С (24-040207-1304)	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	3,4	332,89	1131,83	
27.18	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,000204	361,08	0,07	
27.19	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,0011	208069,05	228,88	
27.20	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,0007	192359,44	134,65	
		Итого материалов:				**250,23**	**2502,29**	
		Итого прямые затраты:				**635,66**	**6356,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				794,59	7945,94	
		НР второго уровня	%	4,24		33,69	336,91	
		Накладные расходы	%	--		192,63	1926,29	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		66,26	662,63	
				Оборудование и материалы				
28	**С123-070210-0101 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пост кнопочный ПКЕ 212, степень защиты IP 54**	**шт.**	**1,0000**		**1614,68**	**1614,68**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1434,26**	**1434,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,81	60,81	
		Накладные расходы	%	--		60,81	60,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		119,61	119,61	
29	**Т ТОО "Батыс спецавтоматика " 5700:1,06:1,12**	**Звонок громкого боя МЗМ**	**шт**	**3,0000**		**5405,17**	**16215,50**	
		Итого прямые затраты:				**4801,21**	**14403,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		203,57	610,71	
		Накладные расходы	%	--		203,57	610,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		400,38	1201,15	
30	**С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**4,0000**		**66,75**	**266,99**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,29**	**237,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	10,06	
		Накладные расходы	%	--		2,51	10,06	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,94	19,78	
31	**С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1050**		**119054,70**	**12500,74**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**105751,95**	**11103,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		4483,88	470,81	
		Накладные расходы	%	--		4483,88	470,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8818,87	925,98	
32	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**95,0000**		**63,30**	**6013,81**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**56,23**	**5341,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	226,49	
		Накладные расходы	%	--		2,38	226,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,69	445,47	
				ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
33	**Ц13-080303-0401 13-080303-0401**	**Шкаф слаботочный**	**шт.**	**1,0000**		**4828,81**	**4828,81**	**42,8 760,51**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2	2	878,47	1756,94	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	997,83	19,96	
		Итого оплата труда:				**1776,90**	**1776,90**	
33. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23	10,61	2,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3360,99	33,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1143,29	11,43	
33. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14	163,71	22,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2302,88	23,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52	
33. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14	27,15	3,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**85,80**	**85,80**	
33. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	136530,54	1365,31	
33. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	381819,66	103,47	
33.10	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	428,96	8,58	
33.11	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	743,06	5,20	
33.12	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	0,58	
33.13	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,76	1,02	
33.14	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	14,90	
33.15	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	15,56	
33.16	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47	
33.17	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28	
33.18	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	180,73	1,63	
		Итого материалов:				**1686,00**	**1686,00**	
		Итого прямые затраты:				**3528,74**	**3528,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4289,25	4289,25	
		НР второго уровня	%	4,24		181,86	181,86	
		Накладные расходы	%	--		942,38	942,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		357,69	357,69	
34	**Е11-340207-0101 11-340207-0101**	**Установка телевизионной антенны**	**стойка**	**1,0000**		**16891,34**	**16891,34**	**62,1 3456,47**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6,53	6,53	852,37	5565,98	
		Итого оплата труда:				**5565,98**	**5565,98**	
34. 2	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2	1,2	86,70	104,04	
34. 3	135925 С (21-100502-1301)	Замазка защитная	кг	0,5	0,5	339,66	169,83	
34. 4	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,0008	0,0008	382842,72	306,27	
34. 5	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	0,17	448,92	76,32	
34. 6	242598 С (24-040207-0207)	Стойки для линий сети проводного вещания РС-11-1.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	3938,22	3938,22	
34. 7	242752 С (24-040207-1908)	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	1355,58	1355,58	
34. 8	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,09	0,09	347,23	31,25	
		Итого материалов:				**5981,51**	**5981,51**	
		Итого прямые затраты:				**11547,49**	**11547,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15003,96	15003,96	
		НР второго уровня	%	4,24		636,17	636,17	
		Накладные расходы	%	--		4092,64	4092,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1251,21	1251,21	
35	**Ц13-100411-0204 13-100411-0204**	**Установка усилителя**	**шт.**	**1,0000**		**755,02**	**755,02**	**40,6 152,27**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,44	0,44	852,37	375,04	
		Итого оплата труда:				**375,04**	**375,04**	
35. 2	145990 С (21-130211-0101)	Глухари	100 шт.	0,011	0,011	4065,97	44,73	
35. 3	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,001	620,99	0,62	
35. 4	238259 С (23-061601-0501)	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,002	0,002	48997,74	98,00	
		Итого материалов:				**143,34**	**143,34**	
		Итого прямые затраты:				**518,38**	**518,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				670,65	670,65	
		НР второго уровня	%	4,24		28,44	28,44	
		Накладные расходы	%	--		180,70	180,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		55,93	55,93	
36	**Ц13-080305-0909 13-080305-0909**	**Ящик металлический**	**шт.**	**1,0000**		**5040,49**	**5040,49**	**42,8 1136,5**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	3	3	878,47	2635,41	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	997,83	19,96	
		Итого оплата труда:				**2655,37**	**2655,37**	
36. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3360,99	33,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1143,29	11,43	
36. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2302,88	23,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52	
36. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	14,28	7,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**63,92**	**63,92**	
36. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,96	17,59	
36. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	620,99	9,94	
36. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47	
36. 9	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,80	44,12	
36.10	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	235,62	
36.11	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164,44	
36.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28	
		Итого материалов:				**641,45**	**641,45**	
		Итого прямые затраты:				**3340,78**	**3340,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4477,28	4477,28	
		НР второго уровня	%	4,24		189,84	189,84	
		Накладные расходы	%	--		1326,33	1326,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		373,37	373,37	
37	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**17,0000**		**519,11**	**8824,84**	**42,8 2306,84**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,36	6,12	878,47	5376,24	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0136	997,83	13,57	
		Итого оплата труда:				**317,05**	**5389,81**	
37. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,088	10,61	11,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0068	3360,99	22,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0068	1143,29	7,77	
37. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0068	2302,88	15,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0068	852,37	5,80	
		Итого эксплуатация машин:				**2,94**	**50,06**	
37. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1734	428,96	74,38	
37. 7	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000027	290156,12	7,89	
37. 8	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000051	230636,06	11,76	
37. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0187	620,99	11,61	
		Итого материалов:				**6,21**	**105,65**	
		Итого прямые затраты:				**325,41**	**5531,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				461,10	7838,78	
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	332,36	
		Накладные расходы	%	--		155,25	2639,20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38,45	653,69	
38	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**175,0000**		**239,34**	**41883,76**	**42,8 10289,08**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	28,508	842,82	24026,69	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0175	754,98	13,21	
		Итого оплата труда:				**137,37**	**24039,90**	
38. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0175	952,37	16,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0175	754,98	13,21	
38. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	10,64	18,64	198,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	10,64	14,28	151,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**366,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	350	6,05	2117,50	
38. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00175	230636,06	403,61	
		Итого материалов:				**14,41**	**2521,11**	
		Итого прямые затраты:				**153,80**	**26914,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,59	37203,82	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	1577,44	
		Накладные расходы	%	--		67,81	11866,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,73	3102,50	
39	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**181,0000**		**279,08**	**50513,69**	**42,8 8960,68**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	18,1	852,37	15427,90	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	6,842	805,09	5508,28	
		Итого оплата труда:				**115,67**	**20936,17**	
39. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,7059	3360,99	2372,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7059	1143,29	807,05	
39. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,43	2247,48	12203,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	5,43	754,98	4099,54	
39. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,43	11,60	62,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,7059	2302,88	1625,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7059	852,37	601,69	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**16264,93**	
39. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0724	331,13	23,97	
39. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001448	281414,94	407,49	
39. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,017376	1671,43	29,04	
39.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,007421	2673,62	19,84	
39.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000905	3979614,44	3601,55	
39.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,015059	361,08	5,44	
39.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1086	1184,41	128,63	
		Итого материалов:				**23,29**	**4215,96**	
		Итого прямые затраты:				**198,39**	**35908,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,90	44869,47	
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	1902,47	
		Накладные расходы	%	--		60,02	10863,15	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,67	3741,76	
40	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	**м кабеля**	**114,0000**		**894,55**	**101978,37**	**42,8 18118,95**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	50,16	832,64	41765,22	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,57	997,83	568,76	
		Итого оплата труда:				**371,35**	**42333,99**	
40. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,285	3360,99	957,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,285	1143,29	325,84	
40. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	2,816	163,71	460,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,285	2302,88	656,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,285	852,37	242,93	
40. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	6,874	14,28	98,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**19,06**	**2173,34**	
40. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	5,13	182,65	936,99	
40. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	2,85	428,96	1222,54	
40. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000741	230636,06	170,90	
40.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0003	0,0342	1671,43	57,16	
40.11	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	5,13	270,38	1387,05	
40.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,001995	222237,60	443,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,4674	2673,62	1249,65	
40.14	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	18,81	216,24	4067,47	
40.15	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	27,816	11,22	312,10	
40.16	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	0,9462	1723,80	1631,06	
40.17	242708 С (24-040207-1304)	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	38,76	332,89	12902,82	
40.18	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,002326	361,08	0,84	
40.19	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,01254	208069,05	2609,19	
40.20	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,00798	192359,44	1535,03	
		Итого материалов:				**250,23**	**28526,16**	
		Итого прямые затраты:				**635,66**	**72464,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				794,59	90583,67	
		НР второго уровня	%	4,24		33,69	3840,75	
		Накладные расходы	%	--		192,63	21959,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		66,26	7553,95	
41	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001**	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**6,0000**		**278,46**	**1670,77**	**42,8 304,99**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	0,84	832,64	699,42	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0132	997,83	13,17	
		Итого оплата труда:				**118,76**	**712,59**	
41. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0066	3360,99	22,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0066	1143,29	7,55	
41. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0066	2302,88	15,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0066	852,37	5,63	
41. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,0486	14,28	0,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**38,08**	
41. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00126	15615,04	19,67	
41. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,126	331,13	41,72	
41. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,012	223,10	2,68	
41. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,732	182,65	133,70	
41.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,732	270,38	197,92	
41.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,03	510,25	15,31	
41.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	1,92	11,22	21,54	
41.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,06	150,96	9,06	
		Итого материалов:				**73,60**	**441,60**	
		Итого прямые затраты:				**196,52**	**1179,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,35	1484,08	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	62,93	
		Накладные расходы	%	--		61,32	367,91	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,63	123,76	
					Оборудование и материалы			
42	**С123-061708-0119 23-061708-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/400-К**	**шт.**	**1,0000**		**172796,09**	**172796,09**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**153488,47**	**153488,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		6507,91	6507,91	
		Накладные расходы	%	--		6507,91	6507,91	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		12799,71	12799,71	
43	**С123-080101-0102 23-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Антенна телевизионная "Классик" с усилителем, с сумматором**	**шт.**	**1,0000**		**5949,27**	**5949,27**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5284,52**	**5284,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		224,06	224,06	
		Накладные расходы	%	--		224,06	224,06	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		440,69	440,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	**С123-070201-1002 23-070201-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик металлический 500х500х150 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1010,97**	**1010,97**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**898,01**	**898,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,08	38,08	
		Накладные расходы	%	--		38,08	38,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		74,89	74,89	
45	**С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка антенная**	**шт.**	**17,0000**		**241,20**	**4100,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**214,25**	**3642,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	154,43	
		Накладные расходы	%	--		9,08	154,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,87	303,73	
46	**С123-080504-1103 23-080504-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвитель телевизионный антенный**	**шт.**	**5,0000**		**2338,02**	**11690,11**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2076,78**	**10383,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		88,06	440,28	
		Накладные расходы	%	--		88,06	440,28	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		173,19	865,93	
47	**С123-060407-0601 23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные РК75-4-15**	**км**	**0,2950**		**72862,98**	**21494,58**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**64721,53**	**19092,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		2744,19	809,54	
		Накладные расходы	%	--		2744,19	809,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5397,26	1592,19	
48	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**175,0000**		**63,30**	**11078,07**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**56,23**	**9840,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	417,23	
		Накладные расходы	%	--		2,38	417,23	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,69	820,60	
49	**С123-010501-1601 23-010501-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба ПВХ диам.15 мм**	**м**	**6,0000**		**64,94**	**389,61**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**57,68**	**346,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,45	14,67	
		Накладные расходы	%	--		2,45	14,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,81	28,86	
50	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0013**		**231423,21**	**305,48**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**205564,80**	**271,35**	
		НР второго уровня	%	4,24		8715,95	11,51	
		Накладные расходы	%	--		8715,95	11,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17142,46	22,63	
51	**С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъем 75 ОМ**	**шт.**	**38,0000**		**1046,12**	**39752,55**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**929,23**	**35310,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		39,40	1497,18	
		Накладные расходы	%	--		39,40	1497,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		77,49	2944,63	
52	**С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Талрепы металлические,**	**т**	**0,0010**		**200960,76**	**200,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178506,12**	**178,51**	
		НР второго уровня	%	4,24		7568,66	7,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		7568,66	7,57	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14885,98	14,89	
				РАДИОФИКАЦИЯ				
53	**Ц13-100301-0101 13-100301-0101**	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**12317,14**	**12317,14**	**40,6 2576,76**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	8	8	754,98	6039,84	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	852,37	306,85	
		Итого оплата труда:				**6346,69**	**6346,69**	
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,36	0,36	3422,17	1231,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,36	852,37	306,85	
53. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,45	1,45	35,59	51,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1283,59**	**1283,59**	
53. 5	131844 С (21-070506-0102)	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0,008	0,008	123538,22	988,31	
53. 6	135946 С (21-100502-1811)	Клей столярный сухой	кг	0,025	0,025	921,87	23,05	
53. 7	147067 С (21-130803-1801)	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0,45	0,45	65,18	29,33	
		Итого материалов:				**1040,68**	**1040,68**	
		Итого прямые затраты:				**8364,11**	**8364,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10940,87	10940,87	
		НР второго уровня	%	4,24		463,89	463,89	
		Накладные расходы	%	--		3040,65	3040,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		912,38	912,38	
54	**Ц13-100411-0205 13-100411-0205**	**Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке**	**шт.**	**1,0000**		**2724,83**	**2724,83**	**40,6 657,52**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,9	1,9	852,37	1619,50	
		Итого оплата труда:				**1619,50**	**1619,50**	
54. 2	145990 С (21-130211-0101)	Глухари	100 шт.	0,011	0,011	4065,97	44,73	
54. 3	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,001	620,99	0,62	
54. 4	238259 С (23-061601-0501)	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,002	0,002	48997,74	98,00	
		Итого материалов:				**143,34**	**143,34**	
		Итого прямые затраты:				**1762,85**	**1762,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2420,36	2420,36	
		НР второго уровня	%	4,24		102,62	102,62	
		Накладные расходы	%	--		760,14	760,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		201,84	201,84	
55	**Ц13-100411-0207 13-100411-0207**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**6,0000**		**2757,59**	**16545,56**	**40,6 3917,04**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2	12	803,99	9647,88	
		Итого оплата труда:				**1607,98**	**9647,88**	
55. 2	145990 С (21-130211-0101)	Глухари	100 шт.	0,011	0,066	4065,97	268,35	
55. 3	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,09	620,99	55,89	
55. 4	238263 С (23-061601-0701)	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,03	26921,88	807,66	
		Итого материалов:				**188,65**	**1131,90**	
		Итого прямые затраты:				**1796,63**	**10779,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2449,47	14696,82	
		НР второго уровня	%	4,24		103,86	623,15	
		Накладные расходы	%	--		756,70	4540,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		204,27	1225,60	
56	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**9,0000**		**688,39**	**6195,53**	**40,6 1580,56**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5	4,5	865,11	3892,99	
		Итого оплата труда:				**432,56**	**3892,99**	
56. 2	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00009	125,46	0,01	
56. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00045	19874,45	8,94	
56. 4	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00009	230636,06	20,76	
		Итого материалов:				**3,30**	**29,71**	
		Итого прямые затраты:				**435,86**	**3922,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				611,47	5503,26	
		НР второго уровня	%	4,24		25,93	233,34	
		Накладные расходы	%	--		201,54	1813,89	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		50,99	458,93	
57	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**6,0000**		**519,11**	**3114,65**	**42,8 814,18**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,36	2,16	878,47	1897,50	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	997,83	4,79	
		Итого оплата труда:				**317,05**	**1902,28**	
57. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,384	10,61	4,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	3360,99	8,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1143,29	2,74	
57. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	2302,88	5,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	852,37	2,05	
		Итого эксплуатация машин:				**2,94**	**17,67**	
57. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0612	428,96	26,25	
57. 7	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,00001	290156,12	2,79	
57. 8	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000018	230636,06	4,15	
57. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0066	620,99	4,10	
		Итого материалов:				**6,21**	**37,29**	
		Итого прямые затраты:				**325,41**	**1952,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				461,10	2766,63	
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	117,31	
		Накладные расходы	%	--		155,25	931,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38,45	230,71	
58	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**125,0000**		**239,34**	**29916,97**	**42,8 7349,34**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	20,363	842,82	17161,92	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0125	754,98	9,44	
		Итого оплата труда:				**137,37**	**17171,36**	
58. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0125	952,37	11,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0125	754,98	9,44	
58. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	7,6	18,64	141,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	7,6	14,28	108,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**262,10**	
58. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	250	6,05	1512,50	
58. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00125	230636,06	288,30	
		Итого материалов:				**14,41**	**1800,80**	
		Итого прямые затраты:				**153,80**	**19224,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,59	26574,16	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	1126,74	
		Накладные расходы	%	--		67,81	8476,09	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,73	2216,07	
59	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**125,0000**		**86,59**	**10824,28**	**42,8 2237,99**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	6,25	832,64	5204,00	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,025	997,83	24,95	
		Итого оплата труда:				**41,83**	**5228,95**	
59. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0125	3360,99	42,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0125	1143,29	14,29	
59. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0125	2302,88	28,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0125	852,37	10,65	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**70,80**	
59. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,2	620,99	124,20	
59. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,025	2673,62	66,84	
59. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000538	71863,08	38,63	
59. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	6,25	5,10	31,88	
59. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	15,25	11,22	171,10	
59.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3875	4010,64	1554,12	
59.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1	115,26	115,26	
		Итого материалов:				**16,82**	**2102,03**	
		Итого прямые затраты:				**59,01**	**7376,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,92	9614,82	
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	407,67	
		Накладные расходы	%	--		21,17	2645,66	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,41	801,80	
60	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	**м кабеля**	**15,0000**		**894,55**	**13418,21**	**42,8 2384,07**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	6,6	832,64	5495,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,075	997,83	74,84	
		Итого оплата труда:				**371,35**	**5570,26**	
60. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0375	3360,99	126,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0375	1143,29	42,87	
60. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	0,3705	163,71	60,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0375	2302,88	86,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0375	852,37	31,96	
60. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	0,9045	14,28	12,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**19,06**	**285,97**	
60. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	0,675	182,65	123,29	
60. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	0,375	428,96	160,86	
60. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000097	230636,06	22,49	
60.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0003	0,0045	1671,43	7,52	
60.11	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	0,675	270,38	182,51	
60.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,000262	222237,60	58,34	
60.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,0615	2673,62	164,43	
60.14	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	2,475	216,24	535,19	
60.15	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	3,66	11,22	41,07	
60.16	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	0,1245	1723,80	214,61	
60.17	242708 С (24-040207-1304)	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	5,1	332,89	1697,74	
60.18	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,000306	361,08	0,11	
60.19	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,00165	208069,05	343,31	
60.20	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,00105	192359,44	201,98	
		Итого материалов:				**250,23**	**3753,44**	
		Итого прямые затраты:				**635,66**	**9534,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				794,59	11918,90	
		НР второго уровня	%	4,24		33,69	505,36	
		Накладные расходы	%	--		192,63	2889,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		66,26	993,94	
					Оборудование и материалы			
61	**С123-080101-0301 23-080101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиостойка РС-1900**	**шт.**	**1,0000**		**22568,36**	**22568,36**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20046,65**	**20046,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		849,98	849,98	
		Накладные расходы	%	--		849,98	849,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1671,73	1671,73	
62	**С123-080101-0402 23-080101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25**	**шт.**	**1,0000**		**11330,00**	**11330,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10064,03**	**10064,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		426,71	426,71	
		Накладные расходы	%	--		426,71	426,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		839,26	839,26	
63	**Т ТОО "Батыс спецавтоматика " 2500:1,06:1,12**	**Громкоговоритель "Россия"**	**шт**	**6,0000**		**2370,69**	**14224,12**	
		Итого прямые затраты:				**2105,80**	**12634,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		89,29	535,71	
		Накладные расходы	%	--		89,29	535,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		175,61	1053,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	**С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**9,0000**		**66,75**	**600,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,29**	**533,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	22,63	
		Накладные расходы	%	--		2,51	22,63	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,94	44,50	
65	**С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиорозетка**	**шт.**	**6,0000**		**66,75**	**400,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,29**	**355,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	15,08	
		Накладные расходы	%	--		2,51	15,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,94	29,67	
66	**С123-061601-0901 23-061601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2**	**1000 м**	**0,1400**		**26910,59**	**3767,48**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м**			**23903,70**	**3346,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		1013,52	141,89	
		Накладные расходы	%	--		1013,52	141,89	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1993,38	279,07	
67	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм**	**м**	**125,0000**		**42,63**	**5329,22**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**37,87**	**4733,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,61	200,71	
		Накладные расходы	%	--		1,61	200,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,16	394,76	
				Заземление антенн				
68	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**18,0000**		**565,42**	**10177,49**	**42,8 931,88**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	2,52	832,64	2098,25	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0792	997,83	79,03	
		Итого оплата труда:				**120,96**	**2177,28**	
68. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0396	3360,99	133,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0396	1143,29	45,27	
68. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,5634	163,71	92,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0396	2302,88	91,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0396	852,37	33,75	
		Итого эксплуатация машин:				**17,58**	**316,52**	
68. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000162	222237,60	36,00	
68. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,666	1184,41	788,82	
68. 8	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0234	208069,27	4868,82	
		Итого материалов:				**316,31**	**5693,64**	
		Итого прямые затраты:				**450,47**	**8108,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				502,24	9040,29	
		НР второго уровня	%	4,24		21,29	383,31	
		Накладные расходы	%	--		73,07	1315,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		41,88	753,89	
69	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**4233,41**	**12700,23**	**42,8 1010,88**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,9	2,7	832,64	2248,13	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114	997,83	113,75	
		Итого оплата труда:				**787,29**	**2361,88**	
69. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057	3360,99	191,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	1143,29	65,17	
69. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525	163,71	85,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057	2302,88	131,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,057	852,37	48,59	
		Итого эксплуатация машин:				**136,26**	**408,79**	
69. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	222237,60	43,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1184,41	710,65	
69. 8	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	197108,17	6859,36	
		Итого материалов:				**2537,78**	**7613,35**	
		Итого прямые затраты:				**3423,42**	**10270,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3760,38	11281,15	
		НР второго уровня	%	4,24		159,44	478,32	
		Накладные расходы	%	--		496,40	1489,21	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		313,59	940,76	
70	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**60,0000**		**454,31**	**27258,85**	**42,8 3492,9**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	9,6	832,64	7993,34	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,168	997,83	167,64	
		Итого оплата труда:				**136,02**	**8160,98**	
70. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,084	3360,99	282,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,084	1143,29	96,04	
70. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,878	163,71	307,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,084	2302,88	193,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,084	852,37	71,60	
		Итого эксплуатация машин:				**13,05**	**783,21**	
70. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00036	222237,60	80,01	
70. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	1,2	1184,41	1421,29	
70. 8	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0552	189171,94	10442,29	
		Итого материалов:				**199,06**	**11943,59**	
		Итого прямые затраты:				**345,34**	**20720,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				403,55	24213,04	
		НР второго уровня	%	4,24		17,11	1026,63	
		Накладные расходы	%	--		75,33	4519,53	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33,65	2019,17	
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ						
		Монтажные работы						
71	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**1226,81**	**3680,42**	**40,6 747,49**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,72	2,16	852,37	1841,12	
		Итого оплата труда:				**613,71**	**1841,12**	
71. 2	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003	18561,74	55,69	
71. 3	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	0,6	276,58	165,95	
71. 4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00003	2129883,61	63,90	
71. 5	147183 С (21-130809-1202)	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,03	558,77	16,76	
71. 6	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00003	4877578,58	146,33	
71. 7	241456 С (24-040201-0654)	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	0,6	386,58	231,95	
		Итого материалов:				**226,86**	**680,57**	
		Итого прямые затраты:				**840,56**	**2521,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1089,73	3269,18	
		НР второго уровня	%	4,24		46,20	138,61	
		Накладные расходы	%	--		295,37	886,11	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		90,87	272,62	
72	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**519,11**	**1557,32**	**42,8 407,09**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,36	1,08	878,47	948,75	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024	997,83	2,39	
		Итого оплата труда:				**317,05**	**951,14**	
72. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,192	10,61	2,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	3360,99	4,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1143,29	1,37	
72. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	2302,88	2,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	852,37	1,02	
		Итого эксплуатация машин:				**2,94**	**8,83**	
72. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0306	428,96	13,13	
72. 7	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000005	290156,12	1,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 8	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000009	230636,06	2,08	
72. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0033	620,99	2,05	
		Итого материалов:				**6,21**	**18,64**	
		Итого прямые затраты:				**325,41**	**976,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				461,10	1383,31	
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	58,65	
		Накладные расходы	%	--		155,25	465,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		38,45	115,36	
73	**Ц13-080206-0102 13-080206-0102**	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**60,0000**		**274,90**	**16493,83**	**42,8 3982,2**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1839	11,034	842,82	9299,68	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,006	754,98	4,53	
		Итого оплата труда:				**155,07**	**9304,21**	
73. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,006	952,37	5,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006	754,98	4,53	
73. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0688	4,128	18,64	76,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0688	4,128	14,28	58,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**141,61**	
73. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	3	180	6,05	1089,00	
73. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0006	230636,06	138,38	
		Итого материалов:				**20,46**	**1227,38**	
		Итого прямые затраты:				**177,81**	**10668,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				244,18	14650,87	
		НР второго уровня	%	4,24		10,35	621,20	
		Накладные расходы	%	--		76,72	4603,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,36	1221,76	
74	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**85,0000**		**239,34**	**20343,54**	**42,8 4997,55**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	13,847	842,82	11670,11	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0085	754,98	6,42	
		Итого оплата труда:				**137,37**	**11676,52**	
74. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0085	952,37	8,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0085	754,98	6,42	
74. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	5,168	18,64	96,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	5,168	14,28	73,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**178,23**	
74. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	170	6,05	1028,50	
74. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00085	230636,06	196,04	
		Итого материалов:				**14,41**	**1224,54**	
		Итого прямые затраты:				**153,80**	**13072,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,59	18070,43	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	766,19	
		Накладные расходы	%	--		67,81	5763,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,73	1506,93	
75	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501**	**Коробка под плинтус**	**шт.**	**1,0000**		**688,39**	**688,39**	**40.6 175,62**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5	0,5	865,11	432,56	
		Итого оплата труда:				**432,56**	**432,56**	
75. 2	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00001	125,46	0,00	
75. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00005	19874,45	0,99	
75. 4	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00001	230636,06	2,31	
		Итого материалов:				**3,30**	**3,30**	
		Итого прямые затраты:				**435,86**	**435,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				611,47	611,47	
		НР второго уровня	%	4,24		25,93	25,93	
		Накладные расходы	%	--		201,54	201,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		50,99	50,99	
76	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**145,0000**		**86,59**	**12556,17**	**42,8 2596,07**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	7,25	832,64	6036,64	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,029	997,83	28,94	
		Итого оплата труда:				**41,83**	**6065,58**	
76. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0145	3360,99	48,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0145	1143,29	16,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0145	2302,88	33,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0145	852,37	12,36	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**82,13**	
76. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,232	620,99	144,07	
76. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,029	2673,62	77,53	
76. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000624	71863,08	44,81	
76. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	7,25	5,10	36,98	
76. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	17,69	11,22	198,48	
76.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,4495	4010,64	1802,78	
76.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	1,16	115,26	133,70	
		Итого материалов:				**16,82**	**2438,35**	
		Итого прямые затраты:				**59,01**	**8557,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,92	11153,19	
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	472,90	
		Накладные расходы	%	--		21,17	3068,96	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,41	930,09	
77	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	**м кабеля**	**95,0000**		**894,55**	**84981,97**	**42,8 15099,12**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,44	41,8	832,64	34804,35	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,475	997,83	473,97	
		Итого оплата труда:				**371,35**	**35278,32**	
77. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,2375	3360,99	798,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2375	1143,29	271,53	
77. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	2,347	163,71	384,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,2375	2302,88	546,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2375	852,37	202,44	
77. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	5,729	14,28	81,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**19,06**	**1811,12**	
77. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	4,275	182,65	780,83	
77. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	2,375	428,96	1018,78	
77. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000617	230636,06	142,42	
77.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0003	0,0285	1671,43	47,64	
77.11	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	4,275	270,38	1155,87	
77.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,001663	222237,60	369,47	
77.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,3895	2673,62	1041,37	
77.14	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	15,675	216,24	3389,56	
77.15	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	23,18	11,22	260,08	
77.16	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	0,7885	1723,80	1359,22	
77.17	242708 С (24-040207-1304)	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	32,3	332,89	10752,35	
77.18	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,001938	361,08	0,70	
77.19	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,01045	208069,05	2174,32	
77.20	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00007	0,00665	192359,44	1279,19	
		Итого материалов:				**250,23**	**23771,80**	
		Итого прямые затраты:				**635,66**	**60387,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				794,59	75486,39	
		НР второго уровня	%	4,24		33,69	3200,62	
		Накладные расходы	%	--		192,63	18299,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		66,26	6294,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Оборудование и материалы				
78	**С123-080201-0201 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**2,0000**		**3066,47**	**6132,93**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2723,83**	**5447,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		115,49	230,98	
		Накладные расходы	%	--		115,49	230,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		227,15	454,29	
79	**С123-080201-0201 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic факс**	**шт.**	**1,0000**		**39402,72**	**39402,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**35000,00**	**35000,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		1484,00	1484,00	
		Накладные расходы	%	--		1484,00	1484,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2918,72	2918,72	
80	**С123-070202-0105 23-070202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка КРТМ 10х2**	**шт.**	**1,0000**		**661,52**	**661,52**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**587,60**	**587,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		24,91	24,91	
		Накладные расходы	%	--		24,91	24,91	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		49,00	49,00	
81	**С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка оптическая абонентская**	**шт.**	**3,0000**		**241,20**	**723,60**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**214,25**	**642,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,08	27,25	
		Накладные расходы	%	--		9,08	27,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,87	53,60	
82	**С123-060401-0541 23-060401-0541 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели телефонные ТППэп3Т 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0600**		**251794,50**	**15107,67**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**223659,88**	**13419,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		9483,18	568,99	
		Накладные расходы	%	--		9483,18	568,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18651,44	1119,09	
83	**С123-060410-0101 23-060410-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КРВПМ 2х0,50**	**км**	**0,1800**		**19489,77**	**3508,16**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**17312,05**	**3116,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		734,03	132,13	
		Накладные расходы	%	--		734,03	132,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1443,69	259,86	
84	**С123-061710-0108 23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 50 мм х 25 мм**	**м**	**60,0000**		**152,87**	**9172,28**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**135,79**	**8147,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		5,76	345,45	
		Накладные расходы	%	--		5,76	345,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,32	679,43	
85	**С123-061710-0103 23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**85,0000**		**42,63**	**3623,87**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**37,87**	**3218,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,61	136,48	
		Накладные расходы	%	--		1,61	136,48	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,16	268,43	
				ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ				
				Монтажные работы				
86	**Ц13-100202-0201 13-100202-0201**	**Коммутатор. Монтаж оборудования**	**номер**	**3,0000**		**4737,61**	**14212,83**	**40,6 2484,61**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	2	6	981,60	5889,60	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,27	852,37	230,14	
		Итого оплата труда:				**2039,91**	**6119,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,27	3422,17	923,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,27	852,37	230,14	
		Итого эксплуатация машин:				**308,00**	**923,99**	
86. 4	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0003	19874,45	5,96	
86. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00059	0,00177	381819,66	675,82	
86. 6	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,5	1,5	276,58	414,87	
86. 7	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,01	0,03	743,06	22,29	
86. 8	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000001	0,000002	297425,88	0,71	
86. 9	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00003	2129883,61	63,90	
86.10	147001 С (21-130802-1002)	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00002	0,00006	417623,70	25,06	
86.11	147020 С (21-130802-9902)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,5	1,5	423,40	635,10	
86.12	147105 С (21-130805-0101)	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00001	0,00003	500994,42	15,03	
86.13	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,06	620,99	37,26	
86.14	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,004	0,012	3716,46	44,60	
86.15	147495 С (21-130814-2204)	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	3	365,17	1095,51	
86.16	147570 С (21-130816-0204)	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	0,15	265,40	39,81	
86.17	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00003	4877578,58	146,33	
86.18	147734 С (21-130816-3009)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,03	584,28	17,53	
86.19	147760 С (21-130816-3207)	Флюс ФКДТ	кг	0,01	0,03	2607,95	78,24	
86.20	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00003	133266,73	4,00	
86.21	242797 С (24-040207-2601)	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,01	0,03	150,96	4,53	
		Итого материалов:				**1108,85**	**3326,54**	
		Итого прямые затраты:				**3380,04**	**10140,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4208,25	12624,74	
		НР второго уровня	%	4,24		178,43	535,29	
		Накладные расходы	%	--		1006,63	3019,90	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		350,93	1052,80	
87	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108**	**Розетка компьютерная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**22,0000**		**519,11**	**11420,38**	**42,8 2985,32**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,36	7,92	878,47	6957,48	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0176	997,83	17,56	
		Итого оплата труда:				**317,05**	**6975,04**	
87. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,408	10,61	14,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0088	3360,99	29,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0088	1143,29	10,06	
87. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0088	2302,88	20,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0088	852,37	7,50	
		Итого эксплуатация машин:				**2,94**	**64,78**	
87. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,2244	428,96	96,26	
87. 7	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000035	290156,12	10,21	
87. 8	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000066	230636,06	15,22	
87. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0242	620,99	15,03	
		Итого материалов:				**6,21**	**136,72**	
		Итого прямые затраты:				**325,41**	**7158,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				461,10	10144,30	
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	430,12	
		Накладные расходы	%	--		155,25	3415,44	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38,45	845,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**180,0000**		**307,97**	**55435,21**	**42,8 10478,7**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	28,8	832,64	23980,03	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,504	997,83	502,91	
		Итого оплата труда:				**136,02**	**24482,94**	
88. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,252	3360,99	846,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,252	1143,29	288,11	
88. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,252	2302,88	580,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,252	852,37	214,80	
88. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	1,872	14,28	26,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8,08**	**1454,03**	
88. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0378	15615,04	590,25	
88. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,78	331,13	1251,67	
88. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,72	223,10	160,63	
88. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	21,96	182,65	4010,99	
88.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	21,96	270,38	5937,54	
88.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,9	510,25	459,23	
88.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	57,6	11,22	646,27	
88.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,8	150,96	271,73	
		Итого материалов:				**74,05**	**13328,32**	
		Итого прямые затраты:				**215,35**	**38762,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				273,56	49241,07	
		НР второго уровня	%	4,24		11,60	2087,82	
		Накладные расходы	%	--		69,81	12566,52	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22,81	4106,31	
89	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**120,0000**		**239,34**	**28720,29**	**42,8 7055,37**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	19,548	842,82	16475,45	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,012	754,98	9,06	
		Итого оплата труда:				**137,37**	**16484,51**	
89. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,012	952,37	11,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012	754,98	9,06	
89. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	7,296	18,64	136,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	7,296	14,28	104,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**251,61**	
89. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	240	6,05	1452,00	
89. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0012	230636,06	276,76	
		Итого материалов:				**14,41**	**1728,76**	
		Итого прямые затраты:				**153,80**	**18455,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,59	25511,19	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	1081,67	
		Накладные расходы	%	--		67,81	8137,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,73	2127,43	
90	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**300,0000**		**86,59**	**25978,28**	**42,8 5371,17**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	15	832,64	12489,60	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,06	997,83	59,87	
		Итого оплата труда:				**41,83**	**12549,47**	
90. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,03	3360,99	100,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03	1143,29	34,30	
90. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,03	2302,88	69,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03	852,37	25,57	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**169,92**	
90. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,48	620,99	298,08	
90. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,06	2673,62	160,42	
90. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,00129	71863,08	92,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	15	5,10	76,50	
90. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	36,6	11,22	410,65	
90.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,93	4010,64	3729,90	
90.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,4	115,26	276,62	
		Итого материалов:				**16,82**	**5044,87**	
		Итого прямые затраты:				**59,01**	**17704,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,92	23075,56	
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	978,40	
		Накладные расходы	%	--		21,17	6349,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6,41	1924,32	
91	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**20,0000**		**380,69**	**7613,71**	**42,8 1145,51**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	3,2	832,64	2664,45	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,012	997,83	11,97	
		Итого оплата труда:				**133,82**	**2676,42**	
91. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,006	3360,99	20,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006	1143,29	6,86	
91. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,006	2302,88	13,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006	852,37	5,11	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**33,98**	
91. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,5	331,13	165,56	
91. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,002	19874,45	39,75	
91. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,00036	--	--	
91. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,26	173,08	45,00	
91. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,062	2673,62	165,76	
91.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,166	357,84	59,40	
91.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	2,4	32,64	78,34	
91.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	5,6	216,24	1210,94	
91.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,6	1699,32	1019,59	
91.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,024	905,76	21,74	
91.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	0,98	115,26	112,95	
		Итого материалов:				**145,95**	**2919,05**	
		Итого прямые затраты:				**280,87**	**5617,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,15	6762,99	
		НР второго уровня	%	4,24		14,34	286,75	
		Накладные расходы	%	--		71,61	1432,26	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28,20	563,98	
				Оборудование и материалы				
92	**С123-080102-0404 23-080102-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ethernet-коммутатор доступа - MES2124MB: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC**	**шт.**	**3,0000**		**159200,89**	**477602,68**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**141412,35**	**424237,05**	
		НР второго уровня	%	4,24		5995,88	17987,65	
		Накладные расходы	%	--		5995,88	17987,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11792,66	35377,98	
93	**С123-070220-0707 23-070220-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**22,0000**		**621,27**	**13667,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**551,85**	**12140,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,40	514,77	
		Накладные расходы	%	--		23,40	514,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		46,02	1012,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	**С123-070207-0303 23-070207-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коннектор RJ-45**	**шт.**	**50,0000**		**51,67**	**2583,69**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**45,90**	**2295,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,95	97,31	
		Накладные расходы	%	--		1,95	97,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,83	191,38	
95	**С123-060409-0102 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,3200**		**76941,23**	**24621,19**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**68344,09**	**21870,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		2897,79	927,29	
		Накладные расходы	%	--		2897,79	927,29	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5699,35	1823,79	
96	**С123-010501-1604 23-010501-1604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба пластмассовая диам.32 мм**	**м**	**180,0000**		**249,04**	**44826,56**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**221,21**	**39817,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,38	1688,27	
		Накладные расходы	%	--		9,38	1688,27	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18,45	3320,49	
97	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**120,0000**		**63,30**	**7596,39**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**56,23**	**6747,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	286,10	
		Накладные расходы	%	--		2,38	286,10	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,69	562,70	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**2684693,34**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**468112,34**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**36998,09**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**10541,14**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**1102190,72**
- перевозка грузов	Тенге			**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**1077392,18**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**204322,56**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**2889015,89**
Накладные расходы II уровня	Тенге			**122494,27**
ИТОГО:	Тенге			**3011510,17**
Сметная прибыль	Тенге			**240920,81**
ИТОГО по смете:	Тенге			**3252430,98**

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-5

на СЛАБОТОЧНЫЕСЕТИ

Наименование объекта - Школа

Основание: СС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года — Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	555,979	841,96 --	-- --	-- --	468112,34
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,2066	863,56 --	-- --	-- --	(10541,14)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**468112,34**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕМАШИНЫИМЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯМАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,05	3422,17 --	-- --	852,37 1747,36	7015,45
4	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	3,302	10,61 --	-- --	-- --	35,03
5	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,3178	3360,99 --	-- --	1143,29 2649,92	7790,10
6	983 С	МС231-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,43	2247,48 --	-- --	754,98 4099,54	12203,82
7	1039 С	МС231-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	5,43	11,6 --	-- --	-- --	62,99
8	1044 С	МС231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,45	35,59 --	-- --	-- --	51,61
9	1208 С	МС231-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,091	952,37 --	-- --	754,98 68,7	86,67
10	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,3322	163,71 --	-- --	-- --	2182,61
11	2216 С	МС234-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	55,808	18,64 --	-- --	-- --	1040,26
12	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,3178	2302,88 --	-- --	852,37 1975,62	5337,62
13	2647 С	МС234-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	27,15 --	-- --	-- --	3,80
14	2875 С	МС234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	83,2028	14,28 --	-- --	-- --	1188,14
			ВСЕГО	**Тенге**				**10541,14**	**36998,09**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫИКОНСТРУКЦИИ						
15	102638 С	МС121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,03906	15615,04 --	12277 --	-- --	609,92
16	127927 С	МС121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4784	331,13 --	324 --	-- --	1482,93
17	128060 С	МС121-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06014	125,46 --	123 --	-- --	7,55
18	128062 С	МС121-050307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2	86,7 --	85 --	-- --	104,04
19	129039 С	МС121-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,001448	281414,94 --	275897 --	-- --	407,49
20	129995 С	МС121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	136530,54 --	134933 --	-- --	1365,31
21	131643 С	МС121-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	18561,74 --	17677 --	-- --	55,69
22	131844 С	МС121-070506-0102	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм ГОСТ 9620-94	м3	0,008	123538,22 --	120535,94 --	-- --	988,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	135925 С	МС121-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	339,66 --	333 --	-- --	169,83
24	135946 С	МС121-100502-1811	Клей столярный сухой	кг	0,025	921,87 --	903 --	-- --	23,05
25	135958 С	МС121-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,732	223,1 --	218 --	-- --	163,31
26	144613 С	МС121-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0037	19874,45 --	18631 --	-- --	73,54
27	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002041	381819,66 --	374333 --	-- --	779,29
28	145656 С	МС121-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	2,1	276,58 --	271 --	-- --	580,82
29	145735 С	МС121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1880	6,05 --	2,88 --	-- --	11374,00
30	145782 С	МС121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	41,322	182,65 --	179 --	-- --	7547,46
31	145785 С	МС121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	10,9006	428,96 --	420 --	-- --	4675,92
32	145786 С	С121-130207-9900	Дюбели	т	0,00036	-- --	-- --	-- --	--
33	145981 С	МС121-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,26	173,08 --	169 --	-- --	45,00
34	145990 С	МС121-130211-0101	Глухари	100 шт.	0,088	4065,97 --	3977 --	-- --	357,81
35	146047 С	МС121-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000768	290156,12 --	283777 --	-- --	22,28
36	146050 С	МС121-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,012075	230636,06 --	225424 --	-- --	2784,93
37	146051 С	МС121-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00014	238670,6 --	233301 --	-- --	33,41
38	146716 С	МС121-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,037	743,06 --	727,68 --	-- --	27,49
39	146760 С	МС121-130703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000024	297425,88 --	291594 --	-- --	0,71
40	146848 С	МС121-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00006	2129883,61 --	2087054 --	-- --	127,79
41	147001 С	МС121-130802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00006	417623,7 --	409435 --	-- --	25,06
42	147020 С	МС121-130802-9902	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	1,5	423,4 --	415 --	-- --	635,10
43	147067 С	МС121-130803-1801	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0,45	65,18 --	61 --	-- --	29,33
44	147084 С	МС121-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	289,46 --	283 --	-- --	0,58
45	147094 С	МС121-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,06	1030,9 --	1010 --	-- --	61,85
46	147096 С	МС121-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1023,76 --	1003 --	-- --	1,02
47	147105 С	МС121-130805-0101	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00003	500994,42 --	491171 --	-- --	15,03
48	147109 С	МС121-130805-0201	Войлок строительный	т	0,0008	382842,72 --	375336 --	-- --	306,27
49	147172 С	МС121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,7608	620,99 --	608 --	-- --	1093,44
50	147183 С	МС121-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,03	558,77 --	547 --	-- --	16,76
51	147184 С	МС121-130809-1301	Лента К226	100 м	0,141576	1671,43 --	1637 --	-- --	236,63
52	147245 С	МС121-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,012	3716,46 --	3636 --	-- --	44,60
53	147246 С	МС121-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	41,322	270,38 --	265 --	-- --	11172,64
54	147338 С	МС121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,008032	222237,6 --	217880 --	-- --	1785,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	147495 С	МС121-130814-2204	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	3	365,17 --	358 --	-- --	1095,51
56	147560 С	МС121-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,93	510,25 --	498 --	-- --	474,53
57	147568 С	МС121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,991821	2673,62 --	2621 --	-- --	5325,37
58	147570 С	МС121-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,45	265,4 --	260 --	-- --	119,43
59	147652 С	МС121-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000072	4877578,58 --	4781250 --	-- --	351,19
60	147653 С	МС121-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000965	3979614,44 --	3900893 --	-- --	3840,33
61	147732 С	МС121-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,166	357,84 --	350 --	-- --	59,40
62	147733 С	МС121-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	355,8 --	348 --	-- --	44,12
63	147734 С	МС121-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,39	584,28 --	572 --	-- --	227,87
64	147760 С	МС121-130816-3207	Флюс ФКДТ	кг	0,03	2607,95 --	2556 --	-- --	78,24
65	147816 С	МС121-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,3	529,06 --	518 --	-- --	158,72
66	147838 С	МС121-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0039775	71863,08 --	70454 --	-- --	285,84
67	149395 С	МС122-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	448,92 --	438,99 --	-- --	76,32
68	149589 С	МС122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00003	133266,73 --	129464 --	-- --	4,00
69	237149 С	МС123-060903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,27	105751,95 --	103607 --	-- --	28553,03
70	238259 С	МС123-061601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,004	48997,74 --	48037 --	-- --	195,99
71	238263 С	МС123-061601-0701	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,03	26921,88 --	26394 --	-- --	807,66
72	238442 С	МС123-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	46,25	5,1 --	5 --	-- --	235,87
73	238444 С	МС123-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	2,4	32,64 --	32 --	-- --	78,34
74	239265 С	МС123-061708-0119	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/400-К	шт.	1	153488,47 --	150281 --	-- --	153488,47
75	241448 С	МС124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	73,91	216,24 --	212 --	-- --	15982,30
76	241456 С	МС124-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,6	386,58 --	379 --	-- --	231,95
77	242598 С	МС124-040207-0207	Стойки для линий сети проводного вещания РС-11-1.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3938,22 --	3861 --	-- --	3938,22
78	242691 С	МС124-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	294,386	11,22 --	11 --	-- --	3303,01
79	242706 С	МС124-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,6	1699,32 --	1666 --	-- --	1019,59
80	242707 С	МС124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	3,4362	1723,8 --	1690 --	-- --	5923,32
81	242708 С	МС124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	140,76	332,89 --	326 --	-- --	46857,60
82	242752 С	МС124-040207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1355,58 --	1329 --	-- --	1355,58
83	242794 С	МС124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,9085	4010,64 --	3932 --	-- --	11664,95
84	242795 С	МС124-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,024	905,76 --	888 --	-- --	21,74
85	242797 С	МС124-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,03	150,96 --	148 --	-- --	4,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	242809 С	МС124-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	8,38	115,26 --	113 --	-- --	965,88
87	242921 С	МС124-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,86	150,96 --	148 --	-- --	280,79
88	242938 С	МС124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0235048	361,08 --	354 --	-- --	8,49
89	242966 С	МС124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	116,28 --	114 --	-- --	232,56
90	244589 С	МС126-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,04	17,6 --	17,6 --	-- --	0,70
91	249394 С	МС122-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,09	347,23 --	339,29 --	-- --	31,25
92	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5746	1184,41 --	1160 --	-- --	3049,38
93	249530 С	МС122-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,049	180,73 --	176 --	-- --	8,86
94	271346 С	МС123-060409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,32	68344,09 --	66964 --	-- --	21870,11
95	271490 С	МС123-080101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	10064,03 --	9866 --	-- --	10064,03
96	271521 С	МС123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	30	59,29 --	58 --	-- --	1778,70
97	273991 С	МС123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	85	37,87 --	36 --	-- --	3218,95
98	273992 С	МС123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	540	56,23 --	54 --	-- --	30364,20
99	274165 С	МС123-080101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	20046,65 --	19643 --	-- --	20046,65
100	274167 С	МС123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	2723,83 --	2670 --	-- --	5447,66
101	275838 С	МС123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	22	551,85 --	541 --	-- --	12140,70
102	277044 С	МС123-080102-0404	Ethernet-коммутатор доступа - MES2124MB: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	3	141412,35 --	138638 --	-- --	424237,05
103	279800 С	МС121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0234	208069,27 --	203348,22 --	-- --	4868,82
104	279801 С	МС121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04554	208069,05 --	203348 --	-- --	9475,46
105	279805 С	МС121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0348	197108,17 --	192602,04 --	-- --	6859,36
106	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02898	192359,44 --	187946,42 --	-- --	5574,58
107	279846 С	МС121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0552	189171,94 --	184821,43 --	-- --	10442,29
108	279857 С	МС121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00132	205564,8 --	200892,86 --	-- --	271,35
109		С121-130205-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Талрепы металлические,	т	0,001	178506,12 --	175006 --	-- --	178,51
110		С123-010501-1601 в ценах IV квартала 2017 года	Труба ПВХ диам.15 мм	м	6	57,68 --	56,45 --	-- --	346,08
111		С123-010501-1604 в ценах IV квартала 2017 года	Труба пластмассовая диам.32 мм	м	180	221,21 --	216,52 --	-- --	39817,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112		С123-060401-0541 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэп3Т 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,06	223659,88 --	219124 --	-- --	13419,59
113		С123-060407-0601 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели коаксиальные РК75-4-15	км	0,295	64721,53 --	63393 --	-- --	19092,85
114		С123-060408-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,165	9117,04 --	8929 --	-- --	1504,31
115		С123-060410-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КРВПМ 2х0,50	км	0,18	17312,05 --	16964 --	-- --	3116,17
116		С123-061113-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Провода монтажные РВШЭ 1х2х0,5	1000 м	0,11	23581,38 --	23119 --	-- --	2593,95
117		С123-061601-0901 в ценах IV квартала 2017 года	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,14	23903,7 --	23435 --	-- --	3346,52
118		С123-061709-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Разъем 75 ОМ	шт.	38	929,23 --	911 --	-- --	35310,74
119		С123-061710-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм	м	225	37,87 --	36 --	-- --	8520,75
120		С123-061710-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 50 мм х 25 мм	м	60	135,79 --	132 --	-- --	8147,40
121		С123-070201-1002 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик металлический 500х500х150 мм	шт.	1	898,01 --	880 --	-- --	898,01
122		С123-070202-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка КРТМ 10х2	шт.	1	587,6 --	576 --	-- --	587,60
123		С123-070207-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Коннектор RJ-45	шт.	50	45,9 --	45 --	-- --	2295,00
124		С123-070210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКЕ 212, степень защиты IP 54	шт.	1	1434,26 --	1406 --	-- --	1434,26
125		С123-070217-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка антенная	шт.	17	214,25 --	210 --	-- --	3642,25
126		С123-070217-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка оптическая абонентская	шт.	3	214,25 --	210 --	-- --	642,75
127		С123-080101-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Антенна телевизионная "Классик" с усилителем, с сумматором	шт.	1	5284,52 --	5179 --	-- --	5284,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128		С123-080201-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Аппарат телефонный, модели Panasonic факс	шт.	1	35000 --	-- --	-- --	35000,00
129		С123-080306-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Радиорозетка	шт.	6	59,29 --	58 --	-- --	355,74
130		С123-080504-1103 в ценах IV квартала 2017 года	Разветвитель телевизионный антенный	шт.	5	2076,78 --	2036 --	-- --	10383,90
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1102190,72**
			ОБОРУДОВАНИЕ						
131		С ТОО "КазМузТорг" 123900:1,06:1,12	Микшер-усилитель SYS-2240M	шт	2	104363,21 --	104363,21 --	-- --	208726,42
132		С ТОО "Батыс спецавтоматика" 107000:1,06:1,12	Часы первичные Standing	шт	1	90128,03 --	90128,03 --	-- --	90128,03
133		С ТОО "Батыс спецавтоматика" 5700:1,06:1,12	Звонок громкого боя МЗМ	шт	3	4801,21 --	4801,21 --	-- --	14403,63
134		С ТОО "Батыс спецавтоматика" 2500:1,06:1,12	Громкоговоритель "Россия"	шт	6	2105,8 --	2105,8 --	-- --	12634,80
135		С ТОО "Батыс спецавтоматика" 6200:1,06:1,12	Блок гальванической развязки	шт	6	5222,37 --	5222,37 --	-- --	31334,22
136		С ТОО "Батыс спецавтоматика" 43300:1,06:1,12	Часы вторичные Standing	шт	6	36472,37 --	36472,37 --	-- --	218834,22
137		С магазин "Технодом" 39990:1,06:1,12	Музыкальный центр "PANASONIC"	шт	2	33684,3 --	33684,3 --	-- --	67368,60
138		С ИП "Когут И.Н." 64400:1,06:1,12	Колонка звуковая SWS-03/10	шт	8	54245,28 --	54245,28 --	-- --	433962,24
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1077392,16**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Наименование объекта Школа

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Пожарная сигнализация

Основание: ПС

Сметная стоимость, тыс. тенге	1239,109
Сметная заработная плата, тыс. тенге	487,2
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,577

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажные работы						
1	**Ц13-100701-0102 13-100701-0102**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (ВЭРС-ПК-16)**	**шт**	**1,0000**		**54304,18**	**54304,18**	**40,6 13749,43**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	38	38	891,20	33865,60	
		Итого оплата труда:				**33865,60**	**33865,60**	
1. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16	10,61	1,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**1,70**	
1. 3	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	276,58	110,63	
1. 4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2129883,61	21,30	
1. 5	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	0,0001	4877578,58	487,76	
		Итого материалов:				**619,69**	**619,69**	
		Итого прямые затраты:				**34486,99**	**34486,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48236,42	48236,42	
		НР второго уровня	%	4,24		2045,22	2045,22	
		Накладные расходы	%	--		15794,66	15794,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4022,53	4022,53	
2	**Ц13-110301-0101 13-110301-0101**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах(СКАТ-1200М)**	**шт.**	**1,0000**		**720,53**	**720,53**	**44 193,26**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,5	0,5	878,47	439,24	
		Итого оплата труда:				**439,24**	**439,24**	
2. 2	144707 С (21-130201-0301)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,035	214,94	7,52	
		Итого материалов:				**7,52**	**7,52**	
		Итого прямые затраты:				**446,76**	**446,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				640,02	640,02	
		НР второго уровня	%	4,24		27,14	27,14	
		Накладные расходы	%	--		220,40	220,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		53,37	53,37	
3	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования(ОПОП 2-35)**	**шт.**	**31,0000**		**322,30**	**9991,35**	**42,8 2393,28**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,23	7,13	784,26	5591,77	
		Итого оплата труда:				**180,38**	**5591,77**	
3. 2	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	6,2	72,90	451,98	
3. 3	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000062	821095,71	50,91	
3. 4	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00186	208069,05	387,01	
		Итого материалов:				**28,71**	**889,90**	
		Итого прямые затраты:				**209,09**	**6481,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				286,29	8874,95	
		НР второго уровня	%	4,24		12,14	376,30	
		Накладные расходы	%	--		89,34	2769,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		23,87	740,10	
4	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**17,0000**		**2807,00**	**47719,05**	**40,6 11766,12**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	34	852,37	28980,58	
		Итого оплата труда:				**1704,74**	**28980,58**	
4. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	2,72	10,61	28,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**28,86**	
4. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00017	19874,45	3,38	
4. 4	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	4,25	276,58	1175,46	
4. 5	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000008	2129883,61	18,10	
4. 6	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000085	4877578,58	414,59	
		Итого материалов:				**94,80**	**1611,54**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1801,23**	**30620,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2493,36	42387,10	
		НР второго уровня	%	4,24		105,72	1797,21	
		Накладные расходы	%	--		797,84	13563,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		207,93	3534,74	
5	**Ц13-100701-0201 13-100701-0201**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт**	**70,0000**		**1402,34**	**98163,83**	**40,6 24224,36**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	70	852,37	59665,90	
		Итого оплата труда:				**852,37**	**59665,90**	
5. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	4,2	10,61	44,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**44,56**	
5. 3	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,35	1708,23	597,88	
5. 4	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,0007	19874,45	13,91	
5. 5	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,1	7	276,58	1936,06	
5. 6	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000014	2129883,61	29,82	
5. 7	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,00014	4877578,58	682,86	
		Итого материалов:				**46,58**	**3260,53**	
		Итого прямые затраты:				**899,59**	**62970,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1245,65	87195,35	
		НР второго уровня	%	4,24		52,82	3697,08	
		Накладные расходы	%	--		398,88	27921,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		103,88	7271,39	
6	**Ц13-080303-1204 13-080303-1204**	**Ручной оповещатель**	**шт**	**6,0000**		**4018,48**	**24110,90**	**42,8 4328,72**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2	12	842,82	10113,84	
		Итого оплата труда:				**1685,64**	**10113,84**	
6. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	10,61	2,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	163,71	127,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**130,24**	
6. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,012	136530,54	1638,37	
6. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,0003	381819,66	114,55	
6. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	182,65	1337,00	
6. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	428,96	36,03	
6. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	743,06	26,75	
6. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	289,46	1,74	
6.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1023,76	6,14	
6.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	620,99	44,71	
6.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	270,38	1979,18	
6.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00036	222237,60	80,01	
6.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,06	2673,62	160,42	
6.15	147569 С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,366	1953,42	714,95	
6.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	697,68	
6.17	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	180,73	6,51	
		Итого материалов:				**1140,67**	**6844,03**	
		Итого прямые затраты:				**2848,02**	**17088,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3569,47	21416,83	
		НР второго уровня	%	4,24		151,35	908,07	
		Накладные расходы	%	--		872,80	5236,80	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		297,67	1785,99	
7	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж**	**шт.**	**1,0000**		**2807,00**	**2807,00**	**40,6 692,12**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	2	852,37	1704,74	
		Итого оплата труда:				**1704,74**	**1704,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16	10,61	1,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**1,70**	
7. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00001	19874,45	0,20	
7. 4	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	0,25	276,58	69,14	
7. 5	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	2129883,61	1,06	
7. 6	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000005	4877578,58	24,39	
		Итого материалов:				**94,80**	**94,80**	
		Итого прямые затраты:				**1801,23**	**1801,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2493,36	2493,36	
		НР второго уровня	%	4,24		105,72	105,72	
		Накладные расходы	%	--		797,84	797,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		207,93	207,93	
8	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310**	**Световые настенные указатели**	**шт**	**15,0000**		**1354,96**	**20324,41**	**42,8 4768,11**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,82	12,3	878,47	10805,18	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,336	997,83	335,27	
		Итого оплата труда:				**742,70**	**11140,45**	
8. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,168	3360,99	564,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,168	1143,29	192,07	
8. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	3,84	163,71	628,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,168	2302,88	386,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,168	852,37	143,20	
		Итого эксплуатация машин:				**105,35**	**1580,18**	
8. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,612	428,96	262,52	
8. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0315	620,99	19,56	
8. 8	237217 С (23-061001-0101)	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,0066	93617,21	617,87	
		Итого материалов:				**60,00**	**899,96**	
		Итого прямые затраты:				**885,69**	**13285,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1203,56	18053,43	
		НР второго уровня	%	4,24		51,03	765,47	
		Накладные расходы	%	--		368,91	5533,58	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		100,37	1505,51	
9	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (с блоком)**	**шт**	**1,0000**		**2407,86**	**2407,86**	**42,8 360,73**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	1	842,82	842,82	
		Итого оплата труда:				**842,82**	**842,82**	
9. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,61	0,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	163,71	21,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**21,71**	
9. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	136530,54	136,53	
9. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	18,71	
9. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	222,83	
9. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6,01	
9. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,06	4,46	
9. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	289,46	0,29	
9.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,76	1,02	
9.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,99	7,45	
9.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	329,86	
9.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	15,56	
9.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28	
9.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	180,73	1,08	
		Итого материалов:				**913,56**	**913,56**	
		Итого прямые затраты:				**1778,09**	**1778,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2138,81	2138,81	
		НР второго уровня	%	4,24		90,69	90,69	
		Накладные расходы	%	--		451,41	451,41	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		178,36	178,36	
10	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601**	**Микровыключатель**	**шт**	**6,0000**		**2407,86**	**14447,15**	**42,8 2164,36**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1	6	842,82	5056,92	
		Итого оплата труда:				**842,82**	**5056,92**	
10. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	10,61	2,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	163,71	127,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**130,24**	
10. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	136530,54	819,18	
10. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	381819,66	112,25	
10. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	182,65	1337,00	
10. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	428,96	36,03	
10. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	743,06	26,75	
10. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	289,46	1,74	
10.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1023,76	6,14	
10.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	620,99	44,71	
10.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	270,38	1979,18	
10.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	222237,60	93,34	
10.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2673,62	320,83	
10.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116,28	697,68	
10.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	180,73	6,51	
		Итого материалов:				**913,56**	**5481,35**	
		Итого прямые затраты:				**1778,09**	**10668,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2138,81	12832,87	
		НР второго уровня	%	4,24		90,69	544,11	
		Накладные расходы	%	--		451,41	2708,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		178,36	1070,16	
11	**Ц13-100701-0304 13-100701-0304**	**Радиопередатчик.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**6881,46**	**6881,46**	**40,6 1730,31**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	5	5	852,37	4261,85	
		Итого оплата труда:				**4261,85**	**4261,85**	
11. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13	10,61	1,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**1,38**	
11. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	19874,45	0,40	
11. 4	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	276,58	82,97	
11. 5	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000001	2129883,61	1,49	
11. 6	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000007	0,000007	4877578,58	34,14	
		Итого материалов:				**119,01**	**119,01**	
		Итого прямые затраты:				**4382,23**	**4382,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6112,55	6112,55	
		НР второго уровня	%	4,24		259,17	259,17	
		Накладные расходы	%	--		1989,48	1989,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		509,74	509,74	
12	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Затягивание кабеля в кембрик и лотки**	**м**	**580,0000**		**279,08**	**161867,08**	**42,8 28713,79**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	58	852,37	49437,46	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	21,924	805,09	17650,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**115,67**	**67088,29**	
12. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	2,262	3360,99	7602,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,262	1143,29	2586,12	
12. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	17,4	2247,48	39106,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	17,4	754,98	13136,65	
12. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	17,4	11,60	201,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	2,262	2302,88	5209,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,262	852,37	1928,06	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**52119,67**	
12. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,232	331,13	76,82	
12. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00464	281414,94	1305,77	
12. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,05568	1671,43	93,07	
12.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,02378	2673,62	63,58	
12.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0029	3979614,44	11540,88	
12.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,048256	361,08	17,42	
12.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,348	1184,41	412,17	
		Итого материалов:				**23,29**	**13509,71**	
		Итого прямые затраты:				**198,39**	**115066,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,90	143780,63	
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	6096,30	
		Накладные расходы	%	--		60,02	34810,09	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,67	11990,15	
13	**Ц13-100701-0502 13-100701-0502**	**Провод двух- и четырехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	**м**	**770,0000**		**569,34**	**438389,95**	**40,6 72883,98**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,28	215,6	832,64	179517,18	
		Итого оплата труда:				**233,14**	**179517,18**	
13. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0576	44,352	10,61	470,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,61**	**470,57**	
13. 3	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,01008	7,762	1708,23	13258,60	
13. 4	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000012	0,00924	19874,45	183,64	
13. 5	145656 С (21-130207-0429)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,24	184,8	276,58	51111,98	
13. 6	147734 С (21-130816-3009)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0012	0,924	584,28	539,87	
13. 7	241456 С (24-040201-0654)	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,24	184,8	386,58	71439,98	
		Итого материалов:				**177,32**	**136534,08**	
		Итого прямые затраты:				**411,07**	**316521,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				505,72	389405,82	
		НР второго уровня	%	4,24		21,44	16510,81	
		Накладные расходы	%	--		116,10	89394,78	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,17	32473,33	
14	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм (кембрик)**	**м**	**40,0000**		**278,46**	**11138,45**	**42,8 2033,25**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	5,6	832,64	4662,78	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,088	997,83	87,81	
		Итого оплата труда:				**118,76**	**4750,59**	
14. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,044	3360,99	147,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,044	1143,29	50,30	
14. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,044	2302,88	101,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,044	852,37	37,50	
14. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,324	14,28	4,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**253,84**	
14. 6	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0084	15615,04	131,17	
14. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,84	331,13	278,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,08	223,10	17,85	
14. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	4,88	182,65	891,33	
14.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	4,88	270,38	1319,45	
14.11	147560 С (21-130815-0308)	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,2	510,25	102,05	
14.12	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	12,8	11,22	143,62	
14.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,4	150,96	60,38	
		Итого материалов:				**73,60**	**2944,00**	
		Итого прямые затраты:				**196,52**	**7860,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,35	9893,87	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	419,50	
		Накладные расходы	%	--		61,32	2452,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,63	825,07	
15	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**540,0000**		**239,34**	**129241,32**	**42,8 31749,16**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	87,966	842,82	74139,50	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,054	754,98	40,77	
		Итого оплата труда:				**137,37**	**74180,27**	
15. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,054	952,37	51,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,054	754,98	40,77	
15. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	32,832	18,64	611,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	32,832	14,28	468,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**1132,26**	
15. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	1080	6,05	6534,00	
15. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0054	230636,06	1245,43	
		Итого материалов:				**14,41**	**7779,43**	
		Итого прямые затраты:				**153,80**	**83051,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,59	114800,35	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	4867,53	
		Накладные расходы	%	--		67,81	36616,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,73	9573,43	
						Материалы и оборудование		
16	**С123-080303-0106 23-080303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1,0000**		**19993,55**	**19993,55**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17759,54**	**17759,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		753,00	753,00	
		Накладные расходы	%	--		753,00	753,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1481,00	1481,00	
17	**С123-080306-0306 23-080306-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок питания Скат 1200 А**	**шт.**	**1,0000**		**8797,25**	**8797,25**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7814,28**	**7814,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		331,33	331,33	
		Накладные расходы	%	--		331,33	331,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		651,65	651,65	
18	**С123-080304-0501 23-080304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**31,0000**		**923,36**	**28624,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**820,19**	**25425,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	1078,06	
		Накладные расходы	%	--		34,78	1078,06	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		68,40	2120,32	
19	**С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**70,0000**		**245,92**	**17214,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**218,44**	**15290,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,26	648,33	
		Накладные расходы	%	--		9,26	648,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		18,22	1275,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**С123-080302-0302 23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**17,0000**		**861,41**	**14643,99**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**765,16**	**13007,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		32,44	551,53	
		Накладные расходы	%	--		32,44	551,53	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		63,81	1084,74	
21	**С123-080302-0604 23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**6,0000**		**1537,67**	**9226,05**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1365,86**	**8195,16**	
		НР второго уровня	%	4,24		57,91	347,47	
		Накладные расходы	%	--		57,91	347,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		113,90	683,41	
22	**С123-080304-0312 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**990,11**	**990,11**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**879,48**	**879,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,29	37,29	
		Накладные расходы	%	--		37,29	37,29	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		73,34	73,34	
23	**С123-080306-0102 23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-4П**	**шт.**	**55,0000**		**112,68**	**6197,43**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**100,09**	**5504,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	233,41	
		Накладные расходы	%	--		4,24	233,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8,35	459,07	
24	**С123-080304-0110 23-080304-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**15,0000**		**1281,78**	**19226,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1138,56**	**17078,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		48,27	724,12	
		Накладные расходы	%	--		48,27	724,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		94,95	1424,20	
25	**С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок для однополюсного выключателя с выключателем ВА-66-29**	**шт.**	**1,0000**		**1497,58**	**1497,58**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1330,25**	**1330,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		56,40	56,40	
		Накладные расходы	%	--		56,40	56,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		110,93	110,93	
26	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Микровыключатель**	**шт.**	**6,0000**		**226,34**	**1358,04**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**201,05**	**1206,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	51,15	
		Накладные расходы	%	--		8,52	51,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16,77	100,60	
27	**С123-080303-0602 23-080303-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиопередатчик RR701TS**	**шт.**	**1,0000**		**18967,86**	**18967,86**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16848,46**	**16848,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		714,37	714,37	
		Накладные расходы	%	--		714,37	714,37	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1405,03	1405,03	
28	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,8300**		**15391,63**	**12775,05**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**13671,82**	**11347,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		579,69	481,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		579,69	481,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1140,12	946,30	
29	**С123-060410-0101 23-060410-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,2700**		**19489,77**	**5262,24**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**17312,05**	**4674,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		734,03	198,19	
		Накладные расходы	%	--		734,03	198,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1443,69	389,80	
30	**С123-060410-0112 23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х5**	**км**	**0,2000**		**88220,37**	**17644,07**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**78362,94**	**15672,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		3322,59	664,52	
		Накладные расходы	%	--		3322,59	664,52	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6534,84	1306,97	
31	**С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**157350,10**	**7867,51**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**139768,36**	**6988,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		5926,18	296,31	
		Накладные расходы	%	--		5926,18	296,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11655,56	582,78	
32	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы из ПВХ диаметром 16 мм (кембрик)**	**м**	**40,0000**		**25,31**	**1012,31**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**22,48**	**899,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	38,13	
		Накладные расходы	%	--		0,95	38,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1,87	74,99	
33	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм**	**м**	**430,0000**		**42,63**	**18332,51**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**37,87**	**16284,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		1,61	690,45	
		Накладные расходы	%	--		1,61	690,45	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,16	1357,96	
34	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**110,0000**		**63,30**	**6963,36**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**56,23**	**6185,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	262,26	
		Накладные расходы	%	--		2,38	262,26	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,69	515,80	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**898904,07**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**469085,37**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**55916,89**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**18114,68**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**373901,81**
- перевозка грузов	Тенге		**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**201750,99**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**1100655,06**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**46667,77**
ИТОГО:	Тенге		**1147322,83**
Сметная прибыль	Тенге		**91785,83**
ИТОГО по смете:	Тенге		**1239108,66**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-6

на Пожарная сигнализация

Наименование объекта - Школа

Основание: ПС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	555,096	845,05 --	-- --	-- --	469085,37
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,402	808,62 --	-- --	-- --	(18114,68)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**469085,37**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	52,242	10,61 --	-- --	-- --	554,29
4	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,474	3360,99 --	-- --	1143,29 2828,5	8315,09
5	983 С	МС231-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	17,4	2247,48 --	-- --	754,98 13136,65	39106,15
6	1039 С	МС231-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	17,4	11,6 --	-- --	-- --	201,84
7	1208 С	МС231-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,054	952,37 --	-- --	754,98 40,77	51,43
8	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,53	163,71 --	-- --	-- --	905,32
9	2216 С	МС234-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	32,832	18,64 --	-- --	-- --	611,99
10	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,474	2302,88 --	-- --	852,37 2108,76	5697,33
11	2875 С	МС234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,156	14,28 --	-- --	-- --	473,47
			ВСЕГО	**Тенге**				**18114,68**	**55916,89**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	102638 С	МС121-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0084	15615,04 --	12277 --	-- --	131,17
13	127927 С	МС121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,072	331,13 --	324 --	-- --	354,97
14	129039 С	МС121-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00464	281414,94 --	275897 --	-- --	1305,77
15	129995 С	МС121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,019	136530,54 --	134933 --	-- --	2594,08
16	135937 С	МС121-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	8,1116	1708,23 --	1674 --	-- --	13856,48
17	135958 С	МС121-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,08	223,1 --	218 --	-- --	17,85
18	144613 С	МС121-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,01014	19874,45 --	18631 --	-- --	201,53
19	144707 С	МС121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	214,94 --	210 --	-- --	7,52
20	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000643	381819,66 --	374333 --	-- --	245,51
21	145632 С	МС121-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	6,2	72,9 --	71,43 --	-- --	451,98
22	145656 С	МС121-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	197	276,58 --	271 --	-- --	54486,26
23	145735 С	МС121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1080	6,05 --	2,88 --	-- --	6534,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	145782 С	МС121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	20,74	182,65 --	179 --	--	3788,16
25	145785 С	МС121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,794	428,96 --	420 --	--	340,59
26	146050 С	МС121-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0054	230636,06 --	225424 --	--	1245,43
27	146716 С	МС121-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,078	743,06 --	727,68 --	--	57,96
28	146848 С	МС121-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000337	2129883,61 --	2087054 --	--	71,78
29	147084 С	МС121-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,013	289,46 --	283 --	--	3,76
30	147096 С	МС121-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,013	1023,76 --	1003 --	--	13,31
31	147172 С	МС121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1875	620,99 --	608 --	--	116,44
32	147184 С	МС121-130809-1301	Лента К226	100 м	0,05568	1671,43 --	1637 --	--	93,07
33	147246 С	МС121-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	20,74	270,38 --	265 --	--	5607,68
34	147338 С	МС121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00085	222237,6 --	217880 --	--	188,90
35	147560 С	МС121-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,2	510,25 --	498 --	--	102,05
36	147568 С	МС121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,22378	2673,62 --	2621 --	--	598,30
37	147569 С	МС121-130816-0203	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,366	1953,42 --	1915 --	--	714,95
38	147652 С	МС121-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000337	4877578,58 --	4781250 --	--	1643,74
39	147653 С	МС121-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0029	3979614,44 --	3900893 --	--	11540,88
40	147734 С	МС121-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,924	584,28 --	572 --	--	539,87
41	149506 С	МС122-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000062	821095,71 --	803571 --	--	50,91
42	196832 С	МС123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	139768,36 --	136920,98 --	--	6988,42
43	237217 С	МС123-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0066	93617,21 --	91742 --	--	617,87
44	241456 С	МС124-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	184,8	386,58 --	379 --	--	71439,98
45	242691 С	МС124-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,8	11,22 --	11 --	--	143,62
46	242921 С	МС124-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,4	150,96 --	148 --	--	60,38
47	242938 С	МС124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,048256	361,08 --	354 --	--	17,42
48	242966 С	МС124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	116,28 --	114 --	--	1511,64
49	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,348	1184,41 --	1160 --	--	412,17
50	249530 С	МС122-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,078	180,73 --	176 --	--	14,10
51	266950 С	МС123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	70	218,44 --	214 --	--	15290,80
52	266958 С	МС123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	17	765,16 --	750 --	--	13007,72
53	266980 С	МС123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1365,86 --	1339 --	--	8195,16
54	267001 С	МС123-080303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	17759,54 --	17411 --	--	17759,54
55	267016 С	МС123-080304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15	1138,56 --	1116 --	--	17078,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	267049 С	МС123-080304-0501	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	31	820,19 --	804 --	--	25425,89
57	271330 С	МС123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,83	13671,82 --	13393 --	--	11347,61
58	271522 С	МС123-080306-0102	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	55	100,09 --	98 --	--	5504,95
59	271541 С	МС123-080306-0306	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	7814,28 --	7661 --	--	7814,28
60	273980 С	МС123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,27	17312,05 --	16964 --	--	4674,25
61	273992 С	МС123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	110	56,23 --	54 --	--	6185,30
62	274177 С	МС123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	879,48 --	862 --	--	879,48
63	279801 С	МС121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00186	208069,05 --	203348 --	--	387,01
64		С123-010504-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы из ПВХ диаметром 16 мм (кембрик)	м	40	22,48 --	22 --	--	899,20
65		С123-060410-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х5	км	0,2	78362,94 --	76786 --	--	15672,59
66		С123-061710-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм	м	430	37,87 --	36 --	--	16284,10
67		С123-070218-1401 в ценах IV квартала 2017 года	Блок для однополюсного выключателя с выключателем ВА-66-29	шт.	1	1330,25 --	1304 --	--	1330,25
68		С123-070218-1501 в ценах IV квартала 2017 года	Микровыключатель	шт.	6	201,05 --	197 --	--	1206,30
69		С123-080303-0602 в ценах IV квартала 2017 года	Радиопередатчик RR701TS	шт.	1	16848,46 --	16518 --	--	16848,46
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**373901,81**

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта Школа

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Основание: ВН.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	4566,486
Сметная заработная плата, тыс. тенге	198,43
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,227

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажные работы						
1	**Ц13-100408-0623 13-100408-0623**	**УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ(ВИДЕОРЕГИСТРАТОР)**	**ШТ.**	**2,0000**		**3149,90**	**6299,80**	**40,6 1601,04**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	2	4	981,60	3926,40	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
		Итого оплата труда:				**1971,72**	**3943,45**	
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	3422,17	68,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
		Итого эксплуатация машин:				**34,22**	**68,44**	
		Итого прямые затраты:				**1997,42**	**3994,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2797,94	5595,88	
		НР второго уровня	%	4,24		118,63	237,27	
		Накладные расходы	%	--		919,15	1838,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		233,33	466,65	
2	**Ц13-100302-0105 13-100302-0105**	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**9645,28**	**19290,56**	**40,6 4339,62**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6	12	852,37	10228,44	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,54	852,37	460,28	
		Итого оплата труда:				**5344,36**	**10688,72**	
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	3422,17	1847,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	852,37	460,28	
		Итого эксплуатация машин:				**923,99**	**1847,97**	
2. 4	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0011	0,0022	230636,06	507,40	
2. 5	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000006	4877578,58	29,27	
2. 6	238257 С (23-061601-0301)	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	0,0014	130291,74	182,41	
		Итого материалов:				**359,54**	**719,07**	
		Итого прямые затраты:				**6397,74**	**12795,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8567,55	17135,11	
		НР второго уровня	%	4,24		363,26	726,53	
		Накладные расходы	%	--		2533,07	5066,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		714,47	1428,93	
3	**Ц13-100408-0623 13-100408-0623**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования(Жесткий диск)**	**шт.**	**4,0000**		**3149,90**	**12599,60**	**40,6 3202,08**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	2	8	981,60	7852,80	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	852,37	34,09	
		Итого оплата труда:				**1971,72**	**7886,89**	
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	3422,17	136,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	852,37	34,09	
		Итого эксплуатация машин:				**34,22**	**136,89**	
		Итого прямые затраты:				**1997,42**	**7989,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2797,94	11191,77	
		НР второго уровня	%	4,24		118,63	474,53	
		Накладные расходы	%	--		919,15	3676,61	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		233,33	933,30	
4	**Ц13-110401-0201 13-110401-0201**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе(монитор)**	**шт.**	**2,0000**		**1615,58**	**3231,15**	**44 784,4**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1	2	754,98	1509,96	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,32	852,37	272,76	
		Итого оплата труда:				**891,36**	**1782,72**	
4. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,32	1799,25	575,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,32	852,37	272,76	
		Итого эксплуатация машин:				**287,88**	**575,76**	
		Итого прямые затраты:				**1042,86**	**2085,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1435,06	2870,12	
		НР второго уровня	%	4,24		60,85	121,69	
		Накладные расходы	%	--		453,04	906,09	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		119,67	239,34	
5	**Ц13-100408-0623 13-100408-0623**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**23,0000**		**3149,90**	**72447,70**	**40,6 18411,96**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	2	46	981,60	45153,60	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,23	852,37	196,05	
		Итого оплата труда:				**1971,72**	**45349,65**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,23	3422,17	787,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,23	852,37	196,05	
		Итого эксплуатация машин:				**34,22**	**787,10**	
		Итого прямые затраты:				**1997,42**	**45940,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2797,94	64352,66	
		НР второго уровня	%	4,24		118,63	2728,55	
		Накладные расходы	%	--		919,15	21140,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		233,33	5366,50	
6	**Ц13-110301-0101 13-110301-0101**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (Блок питания)**	**шт.**	**1,0000**		**720,53**	**720,53**	**44 193,26**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,5	0,5	878,47	439,24	
		Итого оплата труда:				**439,24**	**439,24**	
6. 2	144707 С (21-130201-0301)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,035	214,94	7,52	
		Итого материалов:				**7,52**	**7,52**	
		Итого прямые затраты:				**446,76**	**446,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				640,02	640,02	
		НР второго уровня	%	4,24		27,14	27,14	
		Накладные расходы	%	--		220,40	220,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		53,37	53,37	
7	**Ц13-080105-0101 13-080105-0101**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2996,10**	**8988,31**	**42,8 2188,89**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	6	852,37	5114,22	
		Итого оплата труда:				**1704,74**	**5114,22**	
7. 2	128921 С (21-050401-0303)	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00009	236284,02	21,27	
7. 3	146773 С (21-130703-1402)	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	8,4	43,08	361,87	
7. 4	146784 С (21-130703-1607)	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,003	65077,88	195,23	
7. 5	146823 С (21-130704-0801)	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00033	310626,45	102,51	
		Итого материалов:				**226,96**	**680,88**	
		Итого прямые затраты:				**1931,70**	**5795,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2661,33	7983,98	
		НР второго уровня	%	4,24		112,84	338,52	
		Накладные расходы	%	--		842,47	2527,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		221,93	665,80	
8	**Ц13-110101-0102 13-110101-0102**	**Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования (Универсальный монтажный бокс)**	**шт.**	**1,0000**		**1485,42**	**1485,42**	**44 192,94**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,5	0,5	774,71	387,36	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	852,37	51,14	
		Итого оплата труда:				**438,50**	**438,50**	
8. 3	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,03	0,03	261,20	7,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,03	0,03	48,81	1,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,09	163,71	14,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,04	0,04	46,16	1,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 7	2648 С (34-010303-0101)	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,03	0,03	1347,18	40,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	852,37	25,57	
8. 8	2652 С (34-010302-0101)	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,03	0,03	976,40	29,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	852,37	25,57	
8. 9	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,7	0,7	14,28	10,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**105,58**	**105,58**	
8.10	131298 С (21-060902-0902)	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0,95	0,95	234,43	222,71	
8.11	131301 С (21-060902-1001)	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,53	0,53	180,18	95,50	
8.12	144707 С (21-130201-0301)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,01	0,01	214,94	2,15	
8.13	145784 С (21-130207-1203)	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,3	0,3	99,01	29,70	
8.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	200244,36	16,02	
8.15	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004	0,00004	283474,83	11,34	
8.16	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	0,00001	347224,83	3,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.17	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00003	0,00003	444671,26	13,34	
8.18	149398 С (22-040701-0102)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00005	0,00005	761975,67	38,10	
8.19	279787 С (21-050101-0403)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	0,001	201238,91	201,24	
		Итого материалов:				**633,56**	**633,56**	
		Итого прямые затраты:				**1126,50**	**1126,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1319,44	1319,44	
		НР второго уровня	%	4,24		55,94	55,94	
		Накладные расходы	%	--		248,88	248,88	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		110,03	110,03	
9	**Ц13-080206-0102 13-080206-0102**	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**274,90**	**5497,94**	**42,8 1327,4**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1839	3,678	842,82	3099,89	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,002	755,00	1,51	
		Итого оплата труда:				**155,07**	**3101,40**	
9. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,002	952,37	1,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	754,98	1,51	
9. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0688	1,376	18,64	25,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0688	1,376	14,28	19,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**47,20**	
9. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	3	60	6,05	363,00	
9. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0002	230636,06	46,13	
		Итого материалов:				**20,46**	**409,13**	
		Итого прямые затраты:				**177,81**	**3556,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				244,18	4883,62	
		НР второго уровня	%	4,24		10,35	207,07	
		Накладные расходы	%	--		76,72	1534,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,36	407,25	
10	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**200,0000**		**239,34**	**47867,16**	**42,8 11758,95**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1629	32,58	842,82	27459,08	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,02	754,98	15,10	
		Итого оплата труда:				**137,37**	**27474,18**	
10. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,02	952,37	19,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02	754,98	15,10	
10. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	12,16	18,64	226,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	12,16	14,28	173,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,10**	**419,35**	
10. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	400	6,05	2420,00	
10. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,002	230636,06	461,27	
		Итого материалов:				**14,41**	**2881,27**	
		Итого прямые затраты:				**153,80**	**30759,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,59	42518,65	
		НР второго уровня	%	4,24		9,01	1802,79	
		Накладные расходы	%	--		67,81	13561,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		17,73	3545,72	
11	**Ц13-080206-0103 13-080206-0103**	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**80,0000**		**309,31**	**24744,85**	**42,8 5869,45**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,2033	16,264	842,82	13707,62	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,008	754,97	6,04	
		Итого оплата труда:				**171,42**	**13713,66**	
11. 3	1208 С (31-050602-0505)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,008	952,37	7,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008	754,98	6,04	
11. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0763	6,104	18,64	113,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0763	6,104	14,28	87,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,61**	**208,56**	
11. 6	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	4	320	6,05	1936,00	
11. 7	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000014	0,00112	230636,06	258,31	
		Итого материалов:				**27,43**	**2194,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**201,38**	**16110,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				274,75	21979,95	
		НР второго уровня	%	4,24		11,65	931,95	
		Накладные расходы	%	--		85,02	6801,40	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,91	1832,95	
12	**Ц13-080206-0201 13-080206-0201**	**Провод двух-трехжильный. Прокладка.**	**м провода**	**850,0000**		**276,11**	**234689,30**	**42,8 30364,05**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,1	85	832,64	70774,40	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,17	997,83	169,63	
		Итого оплата труда:				**83,46**	**70944,03**	
12. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,085	3360,99	285,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,085	1143,29	97,18	
12. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,085	2302,88	195,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,085	852,37	72,45	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**481,43**	
12. 5	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,005	4,25	173,08	735,59	
12. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0055	4,675	196,54	918,82	
12. 7	146122 С (21-130405-0101)	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0001	0,085	398722,78	33891,44	
12. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00306	2,601	2673,62	6954,09	
12. 9	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,49	416,5	32,64	13594,56	
12.10	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	212,5	216,24	45951,00	
12.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	41,65	115,26	4800,58	
		Итого материалов:				**125,70**	**106846,08**	
		Итого прямые затраты:				**209,53**	**178101,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245,25	208465,95	
		НР второго уровня	%	4,24		10,40	8838,96	
		Накладные расходы	%	--		46,12	39203,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,45	17384,39	
13	**Ц13-080206-0901 13-080206-0901**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**300,0000**		**50,60**	**15180,65**	**42,8 3232,95**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,03	9	832,64	7493,76	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,06	997,83	59,87	
		Итого оплата труда:				**25,18**	**7553,63**	
13. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,03	3360,99	100,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03	1143,29	34,30	
13. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,03	2302,88	69,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03	852,37	25,57	
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**169,92**	
13. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,48	620,99	298,08	
13. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0005	0,15	1671,43	250,71	
13. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,15	2673,62	401,04	
13. 8	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,78	1723,80	1344,56	
13. 9	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,3	905,76	271,73	
13.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,06	361,08	21,66	
		Итого материалов:				**8,63**	**2587,79**	
		Итого прямые затраты:				**34,17**	**10251,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				44,95	13484,42	
		НР второго уровня	%	4,24		1,91	571,74	
		Накладные расходы	%	--		12,68	3804,69	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,75	1124,49	
				Материалы и оборудование				
14	**С123-080502-0316 23-080502-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**IP видеорегистратор 16-канальный модели DS-7716NI-E4/16P, типа Hikvision**	**шт.**	**2,0000**		**144687,15**	**289374,30**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**128520,32**	**257040,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		5449,26	10898,52	
		Накладные расходы	%	--		5449,26	10898,52	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10717,57	21435,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**С123-080102-0405 23-080102-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ethernet-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC**	**шт.**	**2,0000**		**228984,43**	**457968,85**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**203398,52**	**406797,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		8624,10	17248,19	
		Накладные расходы	%	--		8624,10	17248,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16961,81	33923,62	
16	**С123-080505-0703 23-080505-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Диск жесткий HDD 2Tb SATA3**	**шт.**	**4,0000**		**31681,10**	**126724,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**28141,17**	**112564,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		1193,19	4772,74	
		Накладные расходы	%	--		1193,19	4772,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2346,75	9386,99	
17	**С123-080306-0207 23-080306-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Удлинитель 3м**	**шт.**	**2,0000**		**2040,69**	**4081,38**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1812,67**	**3625,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		76,86	153,71	
		Накладные расходы	%	--		76,86	153,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		151,16	302,32	
18	**С123-080505-1001 23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**2,0000**		**64390,08**	**128780,16**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**57195,36**	**114390,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		2425,08	4850,17	
		Накладные расходы	%	--		2425,08	4850,17	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4769,64	9539,27	
19	**С123-080505-0612 23-080505-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъем RG-45**	**шт.**	**50,0000**		**109,27**	**5463,47**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**97,06**	**4853,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,12	205,77	
		Накладные расходы	%	--		4,12	205,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8,09	404,70	
20	**С123-080501-2133 23-080501-2133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**IP видеокамера модели EZN3340, типа EverFocus**	**шт.**	**13,0000**		**130661,72**	**1698602,31**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**116062,04**	**1508806,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		4921,03	63973,40	
		Накладные расходы	%	--		4921,03	63973,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9678,65	125822,39	
21	**С123-080501-1910 23-080501-1910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**IP видеокамера модели DS-2CD754F-E, типа Hikvision**	**шт.**	**10,0000**		**117004,89**	**1170048,91**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**103931,18**	**1039311,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		4406,68	44066,82	
		Накладные расходы	%	--		4406,68	44066,82	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8667,03	86670,29	
22	**С123-080306-0107 23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44**	**шт.**	**23,0000**		**487,19**	**11205,29**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**432,75**	**9953,25**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,35	422,02	
		Накладные расходы	%	--		18,35	422,02	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		36,09	830,02	
23	**С123-080306-0306 23-080306-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок питания 1200 М**	**шт.**	**1,0000**		**8797,25**	**8797,25**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7814,28**	**7814,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		331,33	331,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		331,33	331,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		651,65	651,65	
24	**С123-080505-0511 23-080505-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения**	**шт.**	**3,0000**		**21429,45**	**64288,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19035,00**	**57105,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		807,08	2421,25	
		Накладные расходы	%	--		807,08	2421,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1587,37	4762,10	
25	**С123-080504-0501 23-080504-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бокс монтажный универсальный УМБ-3/100**	**шт.**	**1,0000**		**5979,13**	**5979,13**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5311,04**	**5311,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		225,19	225,19	
		Накладные расходы	%	--		225,19	225,19	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		442,90	442,90	
26	**С123-060409-0102 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабель Cat5e 2x0,75**	**км**	**1,1500**		**76941,23**	**88482,41**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**68344,09**	**78595,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		2897,79	3332,46	
		Накладные расходы	%	--		2897,79	3332,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5699,35	6554,25	
27	**С123-061710-0114 23-061710-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 100 мм х 50 мм**	**м**	**80,0000**		**407,80**	**32623,65**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**362,23**	**28978,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		15,36	1228,68	
		Накладные расходы	%	--		15,36	1228,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		30,21	2416,57	
28	**С123-061710-0110 23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**20,0000**		**283,78**	**5675,57**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**252,07**	**5041,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,69	213,76	
		Накладные расходы	%	--		10,69	213,76	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		21,02	420,41	
29	**С123-061710-0108 23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**30,0000**		**152,87**	**4586,14**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**135,79**	**4073,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		5,76	172,72	
		Накладные расходы	%	--		5,76	172,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,32	339,71	
30	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 20 мм**	**м**	**170,0000**		**63,30**	**10761,56**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**56,23**	**9559,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	405,31	
		Накладные расходы	%	--		2,38	405,31	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,69	797,15	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3972776,20**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**197146,76**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4848,21**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1283,52**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3770781,23**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**83466,97**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4056243,17**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**171984,71**	
	ИТОГО:		Тенге				**4228227,89**	
	Сметная прибыль		Тенге				**338258,23**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4566486,12**	

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-7

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Наименование объекта - Школа

Основание: ВН.С

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года — Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	225,522	874,18 --	-- --	-- --	197146,76
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,47	873,14 --	-- --	-- --	(1283,52)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**197146,76**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,83	3422,17 --	-- --	852,37 707,47	2840,40
4	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,115	3360,99 --	-- --	1143,29 131,48	386,51
5	1208 С	МС231-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	952,37 --	-- --	754,98 22,65	28,57
6	1319 С	МС234-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,03	261,2 --	-- --	-- --	7,84
7	1695 С	МС234-010102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,03	48,81 --	-- --	-- --	1,46
8	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	163,71 --	-- --	-- --	14,73
9	2216 С	МС234-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	19,64	18,64 --	-- --	-- --	366,09
10	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,32	1799,25 --	-- --	852,37 272,76	575,76
11	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,115	2302,88 --	-- --	852,37 98,02	264,83
12	2515 С	МС231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,04	46,16 --	-- --	-- --	1,85
13	2648 С	МС234-010303-0101	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,03	1347,18 --	-- --	852,37 25,57	40,42
14	2652 С	МС234-010302-0101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,03	976,4 --	-- --	852,37 25,57	29,29
15	2875 С	МС234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,34	14,28 --	-- --	-- --	290,46
			ВСЕГО	**Тенге**				**1283,52**	**4848,21**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
16	128921 С	МС121-050401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00009	236284,02 --	231651 --	-- --	21,27
17	131298 С	МС121-060902-0902	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0,95	234,43 --	232 --	-- --	222,71
18	131301 С	МС121-060902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,53	180,18 --	178 --	-- --	95,50
19	144707 С	МС121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,045	214,94 --	210 --	-- --	9,67
20	145735 С	МС121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	780	6,05 --	2,88 --	-- --	4719,00
21	145784 С	МС121-130207-1203	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,3	99,01 --	97 --	-- --	29,70
22	145981 С	МС121-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	4,25	173,08 --	169 --	-- --	735,59
23	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,675	196,54 --	192 --	-- --	918,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	146050 С	МС121-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00552	230636,06 --	225424 --	--	1273,11
25	146122 С	МС121-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,085	398722,78 --	390179 --	--	33891,44
26	146773 С	МС121-130703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	8,4	43,08 --	43,08 --	--	361,87
27	146784 С	МС121-130703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,003	65077,88 --	62544 --	--	195,23
28	146823 С	МС121-130704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00033	310626,45 --	303571 --	--	102,51
29	147172 С	МС121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,48	620,99 --	608 --	--	298,08
30	147184 С	МС121-130809-1301	Лента К226	100 м	0,15	1671,43 --	1637 --	--	250,71
31	147337 С	МС121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	200244,36 --	196318 --	--	16,02
32	147568 С	МС121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	2,751	2673,62 --	2621 --	--	7355,13
33	147652 С	МС121-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	4877578,58 --	4781250 --	--	29,27
34	149219 С	МС122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00004	283474,83 --	276785,71 --	--	11,34
35	149372 С	МС122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	347224,83 --	339285,71 --	--	3,47
36	149375 С	МС122-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00003	444671,26 --	434821,43 --	--	13,34
37	149398 С	МС122-040701-0102	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00005	761975,67 --	745536 --	--	38,10
38	238257 С	МС123-061601-0301	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	130291,74 --	127737 --	--	182,41
39	238444 С	МС123-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	416,5	32,64 --	32 --	--	13594,56
40	241448 С	МС124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	212,5	216,24 --	212 --	--	45951,00
41	242707 С	МС124-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,78	1723,8 --	1690 --	--	1344,56
42	242795 С	МС124-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3	905,76 --	888 --	--	271,73
43	242809 С	МС124-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	41,65	115,26 --	113 --	--	4800,58
44	242938 С	МС124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,06	361,08 --	354 --	--	21,66
45	271596 С	МС123-080501-1910	IP видеокамера модели DS-2CD754F-E, типа Hikvision	шт.	10	103931,18 --	101893 --	--	1039311,80
46	271662 С	МС123-080501-2133	IP видеокамера модели EZN3340, типа EverFocus	шт.	13	116062,04 --	113786 --	--	1508806,52
47	273996 С	МС123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	30	135,79 --	132 --	--	4073,70
48	273998 С	МС123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	20	252,07 --	246 --	--	5041,40
49	274194 С	МС123-080306-0107	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	23	432,75 --	424 --	--	9953,25
50	274206 С	МС123-080502-0316	IP видеорегистратор 16-канальный модели DS-7716NI-E4/16P, типа Hikvision	шт.	2	128520,32 --	126000 --	--	257040,64
51	274211 С	МС123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	2	57195,36 --	56071 --	--	114390,72
52	277045 С	МС123-080102-0405	Ethernet-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	2	203398,52 --	199409 --	--	406797,04
53	279787 С	МС121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	201238,91 --	196651,79 --	--	201,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54		С123-060409-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель Cat5e 2x0,75	км	1,15	68344,09 --	66964 --	-- --	78595,70
55		С123-061710-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 20 мм	м	170	56,23 --	54 --	-- --	9559,10
56		С123-061710-0114 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 100 мм х 50 мм	м	80	362,23 --	354 --	-- --	28978,40
57		С123-080306-0207 в ценах IV квартала 2017 года	Удлинитель 3м	шт.	2	1812,67 --	1777 --	-- --	3625,34
58		С123-080306-0306 в ценах IV квартала 2017 года	Блок питания 1200 М	шт.	1	7814,28 --	7661 --	-- --	7814,28
59		С123-080504-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Бокс монтажный универсальный УМБ-3/100	шт.	1	5311,04 --	5205 --	-- --	5311,04
60		С123-080505-0511 в ценах IV квартала 2017 года	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	3	19035 --	18661 --	-- --	57105,00
61		С123-080505-0612 в ценах IV квартала 2017 года	Разъем RG-45	шт.	50	97,06 --	95 --	-- --	4853,00
62		С123-080505-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Диск жесткий HDD 2Tb SATA3	шт.	4	28141,17 --	27589 --	-- --	112564,68
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**3770781,23**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта Блочно-модульная котельная

Объект номер - 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3-1

на Блочно-модульная котельная БМК-В-0,23 МВт

Основание: АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	11584,613
Сметная заработная плата, тыс. тенге	155,402
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,181

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-250130-0101 11-250130-**	**Здания из многобоксовых блоков. Установка**	**т блок-боксов**	**8,0000**		**52927,15**	**423417,21**	**58,7 91220,92**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	16,9	135,2	852,37	115240,42	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,761	46,088	871,41	40161,48	
		Итого оплата труда:				**19425,24**	**155401,90**	
1. 3	125 С (31-060201-0401)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	3,2	25,6	2826,48	72357,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,2	25,6	754,98	19327,49	
1. 4	512 С (31-050401-0102)	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,209	1,672	8,75	14,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,209	1,672	1909,23	3192,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	1,672	852,37	1425,16	
1. 6	773 С (31-050102-0402)	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	0,893	7,144	3465,40	24756,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,893	7,144	1143,29	8167,66	
1. 7	796 С (31-050104-0402)	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,58	4,64	7460,34	34615,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,87	6,96	981,60	6831,94	
1. 8	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,418	3,344	16,80	56,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 9	1514 С (33-020101-0101)	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,38	3,04	60,25	183,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.10	1907 С (33-040101-0302)	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,38	3,04	3100,90	9426,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	3,04	981,60	2984,06	
1.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,209	1,672	1799,25	3008,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	1,672	852,37	1425,16	
1.12	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,013	0,104	17,05	1,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18451,72**	**147613,74**	
1.13	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,032	32588,78	1042,84	
1.14	135414 С (21-100202-0201)	Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	0,0007	0,0056	582,08	3,26	
1.15	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006	0,048	117201,80	5625,69	
1.16	145970 С (21-130209-0102)	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,06	0,48	249,36	119,69	
1.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,012	0,096	180,96	17,37	
1.18	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,024	195385,08	4689,24	
1.19	147575 С (21-130816-0303)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0003	0,0024	6469,86	15,53	
1.20	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,48	371,47	178,31	
1.21	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00007	0,00056	1567641,73	877,88	
1.22	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	0,048	197108,17	9461,19	
		Итого материалов:				**2753,87**	**22031,00**	
		Итого прямые затраты:				**35610,65**	**284885,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47013,26	376106,08	
		НР второго уровня	%	4,24		1993,36	15946,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		13395,98	107167,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3920,53	31364,24	
2	**Т Коммерческое предложение ГРУППА КОМПАНИЙ "AQUAGAS"1 1770000:1,12:1, 06**	**Стоимость блочно-модульной котельной БМК-В-0,23 МВт**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**11161195,96**	**11161195,96**	
		Итого прямые затраты:				**9914083,56**	**9914083,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		420357,14	420357,14	
		Накладные расходы	%	--		420357,14	420357,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		826755,26	826755,26	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10198968,72**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**115240,42**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**147613,74**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**40161,48**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22031,00**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**9914083,56**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**91220,92**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10290189,64**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**436304,04**	
	ИТОГО:		Тенге				**10726493,68**	
	Сметная прибыль		Тенге				**858119,49**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11584613,17**	

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 3-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 3-1

на Блочно-модульная котельная БМК-В-0,23 МВт

Наименование объекта - Блочно-модульная котельная

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2016 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	135,2	852,37 --	-- --	-- --	115240,42
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	46,088	871,41 --	-- --	-- --	(40161,48)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**115240,42**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	125 С	МС231-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	25,6	2826,48 --	-- --	754,98 19327,49	72357,89
4	512 С	МС231-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	1,672	8,75 --	-- --	-- --	14,63
5	660 С	МС231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,672	1909,23 --	-- --	852,37 1425,16	3192,23
6	773 С	МС231-050102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов , 10 т	маш.-ч	7,144	3465,4 --	-- --	1143,29 8167,66	24756,82
7	796 С	МС231-050104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов , 25 т	маш.-ч	4,64	7460,34 --	-- --	1472,4 6831,94	34615,98
8	1159 С	МС234-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,344	16,8 --	-- --	-- --	56,18
9	1514 С	МС233-020101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	3,04	60,25 --	-- --	-- --	183,16
10	1907 С	МС233-040101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов , 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,04	3100,9 --	-- --	981,6 2984,06	9426,74
11	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,672	1799,25 --	-- --	852,37 1425,16	3008,35
12	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,104	17,05 --	-- --	-- --	1,77
			ВСЕГО	**Тенге**				**40161,48**	**147613,74**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	131588 С	МС121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	32588,78 --	31429 --	-- --	1042,84
14	135414 С	МС121-100202-0201	Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	0,0056	582,08 --	560 --	-- --	3,26
15	144636 С	МС121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,048	117201,8 --	114146 --	-- --	5625,69
16	145970 С	МС121-130209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,48	249,36 --	243,75 --	-- --	119,69
17	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,096	180,96 --	163,39 --	-- --	17,37
18	147341 С	МС121-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,024	195385,08 --	191554 --	-- --	4689,24
19	147575 С	МС121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0024	6469,86 --	6343 --	-- --	15,53
20	149388 С	МС122-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,48	371,47 --	363 --	-- --	178,31
21	249372 С	МС122-040201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00056	1567641,73 --	1535714 --	-- --	877,88
22	279805 С	МС121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,048	197108,17 --	192602,04 --	-- --	9461,19
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**22031,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
23		С Коммерческое предложение ГРУППА КОМПАНИЙ "AQUAGAS"1770000:1,12:1,06	Стоимость блочно-модульной котельной БМК-В-0,23 МВт	КОМПЛЕКТ	1	9914083,56 --	9914083,56 --	-- --	9914083,56
			ВСЕГО	**Тенге**				**--**	**9914083,56**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу, Казталовского района, ЗКО
Наименование объекта - Воздушная линия ВЛ-10 кВ

Объект номер - 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1

на Воздушная линия ВЛ-10 кВ

Основание: ЭС

Сметная стоимость, тыс. тенге	1340,752
Сметная заработная плата, тыс. тенге	53,551
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,063

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Монтажные работы					
1	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**6,0000**		**5971,25**	**35828**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	3,06	18,36	774,71	14224
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	5,22	1079,76	5636
		Итого оплата труда:				**3310,00**	**19860**
1. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	4,08	3944,78	16095
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,08	1143,29	4665
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,14	1799,25	2051
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,14	852,37	972
		Итого эксплуатация машин:				**3024,31**	**18146**
1. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	168399,16	30
1. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,6	1336,01	802
1. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,12	84,66	10
1. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	36	42,84	1542
1. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	367,39	882
1.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	319,90	192
		Итого материалов:				**576,33**	**3458**
		НР первого уровня	%	61,7		2042,27	12254
		НР второго уровня	%	4,24		339,77	2039
		Накладные расходы	%	--		2382,04	14292
		Сметная прибыль	%	8		668,26	4010
		Сметная стоимость:				**9021,56**	**54129**
2	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	**шт**	**4,0000**		**1614,99**	**6460**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,91	3,64	803,99	2927
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,2	1094,80	1314
		Итого оплата труда:				**1060,07**	**4240**
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	1	3173,59	3174
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	1	1143,29	1143
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,2	1799,25	360
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,2	852,37	170
		Итого эксплуатация машин:				**883,36**	**3533**
		НР первого уровня	%	61,7		654,06	2616
		НР второго уровня	%	4,24		96,21	385
		Накладные расходы	%	--		750,27	3001
		Сметная прибыль	%	8		189,22	757
		Сметная стоимость:				**2554,48**	**10218**
3	**11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2**	**1км**	**0,1740**		**93281,29**	**16231**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	48	8,352	832,64	6954
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,96	3,473	852,37	2960
		Итого оплата труда:				**56980,03**	**9915**
3. 3	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	10,4	1,81	3004,00	5436
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,4	1,81	852,37	1543
3. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	1,195	2126,36	2542
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	1,195	852,37	1019
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,69	0,46806	1799,25	842
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,69	0,46806	852,37	399
		Итого эксплуатация машин:				**50689,68**	**8820**
3. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0174	1336,01	23
3. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,0087	84,66	1
3. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00001	54217,08	1
3. 9	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000038	347224,83	13
3.10	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	0,5916	402,90	238
3.11	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,000348	518779,78	181
		Итого материалов:				**2624,90**	**457**
		НР первого уровня	%	61,7		35156,68	6117
		НР второго уровня	%	4,24		5445,77	948
		Накладные расходы	%	--		40602,45	7065
		Сметная прибыль	%	8		10710,70	1864
		Сметная стоимость:				**144594,44**	**25159**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**13-080103-0401 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1008,28**	**2017**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	1	2	852,37	1705
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	997,83	40
		Итого оплата труда:				**872,33**	**1745**
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3360,99	67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1143,29	23
4. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2302,88	46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	852,37	17
		Итого эксплуатация машин:				**56,64**	**113**
4. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00026	0,00052	381819,66	199
		Итого материалов:				**99,27**	**199**
		НР первого уровня	%	42,8		373,36	747
		НР второго уровня	%	4,24		58,58	117
		Накладные расходы	%	--		431,94	864
		Сметная прибыль	%	8		115,22	230
		Сметная стоимость:				**1555,44**	**3111**
5	**13-080103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**4480,39**	**8961**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	4	8	852,37	6819
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	852,12	85
		Итого оплата труда:				**3452,09**	**6904**
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3360,99	67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1143,29	23
5. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,06	2247,48	135
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	754,98	45
5. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2302,88	46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	852,37	17
		Итого эксплуатация машин:				**124,06**	**248**
5. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00068	0,00136	381819,66	519
5. 7	21-130203-0401	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	0,08	2360,60	189
5. 8	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,06	--	--
5. 9	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,002	208069,05	416
5.10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,004	192359,44	769
		Итого материалов:				**946,85**	**1894**
		НР первого уровня	%	42,8		1477,49	2955
		НР второго уровня	%	4,24		252,61	505
		Накладные расходы	%	--		1730,11	3460
		Сметная прибыль	%	8		496,84	994
		Сметная стоимость:				**6707,34**	**13415**
6	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**2,0000**		**3441,51**	**6883**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	3	6	852,37	5114
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	997,83	439
		Итого оплата труда:				**2776,63**	**5553**
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22	3360,99	739
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1143,29	252
6. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,11	0,22	2302,88	507
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	852,37	188
		Итого эксплуатация машин:				**623,03**	**1246**
6. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	381819,66	290
6. 6	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233
		Итого материалов:				**261,37**	**523**
		НР первого уровня	%	42,8		1188,40	2377
		НР второго уровня	%	4,24		196,31	393
		Накладные расходы	%	--		1384,71	2769
		Сметная прибыль	%	8		386,10	772
		Сметная стоимость:				**5212,31**	**10425**
						Материалы и оборудование	
						Железобетолнные элементы	
7	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**41705,16**	**250231**
		НР второго уровня	%	4,24		1768,30	10610
		Накладные расходы	%	--		1768,30	10610
		Сметная прибыль	%	8		3477,88	20867
		Сметная стоимость:				**46951,34**	**281708**
8	**21-040408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**3951,96**	**15808**
		НР второго уровня	%	4,24		167,56	670
		Накладные расходы	%	--		167,56	670
		Сметная прибыль	%	8		329,56	1318
		Сметная стоимость:				**4449,08**	**17796**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**24-040207-1908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1355,58**	**1356**
		НР второго уровня	%	4,24		57,48	57
		Накладные расходы	%	--		57,48	57
		Сметная прибыль	%	8		113,04	113
		Сметная стоимость:				**1526,10**	**1526**
10	**24-040207-1909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1393,32**	**2787**
		НР второго уровня	%	4,24		59,08	118
		Накладные расходы	%	--		59,08	118
		Сметная прибыль	%	8		116,19	232
		Сметная стоимость:				**1568,59**	**3137**
11	**24-040207-1910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2107,32**	**4215**
		НР второго уровня	%	4,24		89,35	179
		Накладные расходы	%	--		89,35	179
		Сметная прибыль	%	8		175,73	351
		Сметная стоимость:				**2372,40**	**4745**
12	**24-040207-3944 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Накладка предохранительная КС-126 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1059,84**	**6359**
		НР второго уровня	%	4,24		44,94	270
		Накладные расходы	%	--		44,94	270
		Сметная прибыль	%	8		88,38	530
		Сметная стоимость:				**1193,16**	**7159**
13	**24-040207-4015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажим хомутовый КС-039 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**621,74**	**3109**
		НР второго уровня	%	4,24		26,36	132
		Накладные расходы	%	--		26,36	132
		Сметная прибыль	%	8		51,85	259
		Сметная стоимость:				**699,95**	**3500**
14	**24-040207-4943 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болт проходной SOT4.5 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2314,90**	**4630**
		НР второго уровня	%	4,24		98,15	196
		Накладные расходы	%	--		98,15	196
		Сметная прибыль	%	8		193,04	386
		Сметная стоимость:				**2606,10**	**5212**
15	**24-040207-2310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1530,10**	**3060**
		НР второго уровня	%	4,24		64,88	130
		Накладные расходы	%	--		64,88	130
		Сметная прибыль	%	8		127,60	255
		Сметная стоимость:				**1722,57**	**3445**
16	**24-040207-0721 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стяжной хомут KR3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**40,88**	**164**
		НР второго уровня	%	4,24		1,73	7
		Накладные расходы	%	--		1,73	7
		Сметная прибыль	%	8		3,41	14
		Сметная стоимость:				**46,02**	**184**
17	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проводник ЗП1**	**т**	**0,0054**		**198735,60**	**1073**
		НР второго уровня	%	4,24		8426,39	46
		Накладные расходы	%	--		8426,39	46
		Сметная прибыль	%	8		16572,96	89
		Сметная стоимость:				**223734,95**	**1208**

Изоляторы. Линейная арматура и электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**16,0000**		**1505,51**	**24088**
		НР второго уровня	%	4,24		63,83	1021
		Накладные расходы	%	--		63,83	1021
		Сметная прибыль	%	8		125,55	2009
		Сметная стоимость:				**1694,89**	**27118**
19	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**16,0000**		**43,41**	**695**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	29
		Накладные расходы	%	--		1,84	29
		Сметная прибыль	%	8		3,62	58
		Сметная стоимость:				**48,87**	**782**
20	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**397,96**	**2388**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	101
		Накладные расходы	%	--		16,87	101
		Сметная прибыль	%	8		33,19	199
		Сметная стоимость:				**448,02**	**2688**
21	**24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**281,72**	**6761**
		НР второго уровня	%	4,24		11,94	287
		Накладные расходы	%	--		11,94	287
		Сметная прибыль	%	8		23,49	564
		Сметная стоимость:				**317,16**	**7612**
22	**51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2,0000**		**48210,00**	**96420**
		НР второго уровня	%	4,24		2044,10	4088
		Накладные расходы	%	--		2044,10	4088
		Сметная прибыль	%	8		4020,33	8041
		Сметная стоимость:				**54274,43**	**108549**
23	**24-040207-4715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Привод ПРНЗ-10У/1**	**комплект**	**2,0000**		**14116,22**	**28232**
		НР второго уровня	%	4,24		598,53	1197
		Накладные расходы	%	--		598,53	1197
		Сметная прибыль	%	8		1177,18	2354
		Сметная стоимость:				**15891,93**	**31784**
24	**24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**736,50**	**13257**
		НР второго уровня	%	4,24		31,23	562
		Накладные расходы	%	--		31,23	562
		Сметная прибыль	%	8		61,42	1106
		Сметная стоимость:				**829,15**	**14925**
25	**24-040106-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**24,0000**		**3372,05**	**80929**
		НР второго уровня	%	4,24		142,97	3431
		Накладные расходы	%	--		142,97	3431
		Сметная прибыль	%	8		281,20	6749
		Сметная стоимость:				**3796,23**	**91109**
26	**24-040207-4008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажим с ушком (тип ЗУ) 040 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**482,46**	**5790**
		НР второго уровня	%	4,24		20,46	245
		Накладные расходы	%	--		20,46	245
		Сметная прибыль	%	8		40,23	483
		Сметная стоимость:				**543,15**	**6518**
27	**24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**444,10**	**5329**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	226
		Накладные расходы	%	--		18,83	226
		Сметная прибыль	%	8		37,03	444
		Сметная стоимость:				**499,96**	**6000**
28	**23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,6000**		**856553,70**	**513932**
		НР второго уровня	%	4,24		36317,88	21791
		Накладные расходы	%	--		36317,88	21791
		Сметная прибыль	%	8		71429,73	42858
		Сметная стоимость:				**964301,30**	**578581**
						Заземление опор ВЛ-10Кв	
29	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**1652,58**	**13221**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,7	5,6	832,64	4663
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,128	997,83	128
		Итого оплата труда:				**598,81**	**4791**
29. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,064	3360,99	215
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,064	1143,29	73
29. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	2,032	163,71	333
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,064	2302,88	147
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,064	852,37	55
		Итого эксплуатация машин:				**86,89**	**695**
29. 6	21-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0047	0,0376	157876,10	5936
29. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,000568	222237,60	126
29. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	1,52	1184,41	1800
		Итого материалов:				**982,83**	**7863**
		НР первого уровня	%	42,8		256,29	2050
		НР второго уровня	%	4,24		80,94	647
		Накладные расходы	%	--		337,23	2698
		Сметная прибыль	%	8		159,18	1273
		Сметная стоимость:				**2148,99**	**17192**
30	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**4,0000**		**345,34**	**1381**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,16	0,64	832,64	533
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0112	997,83	11
		Итого оплата труда:				**136,02**	**544**
30. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0056	3360,99	19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0056	1143,29	6
30. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,1252	163,71	20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0056	2302,88	13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0056	852,37	5
		Итого эксплуатация машин:				**13,05**	**52**
30. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000024	222237,60	5
30. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,08	1184,41	95
30. 8	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,00368	189171,94	696
		Итого материалов:				**199,06**	**796**
		НР первого уровня	%	42,8		58,21	233
		НР второго уровня	%	4,24		17,11	68
		Накладные расходы	%	--		75,33	301
		Сметная прибыль	%	8		33,65	135
		Сметная стоимость:				**454,31**	**1817**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:		Тенге		**1161592**
в том числе:				
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**42938**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**32854**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**10613**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**989380**
	- перевозка грузов	Тенге		**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**96420**
Накладные расходы I уровня		Тенге		**29349**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге		**1190941**
Накладные расходы II уровня		Тенге		**50496**
ИТОГО:		Тенге		**1241437**
Сметная прибыль		Тенге		**99315**
ИТОГО по смете:		Тенге		**1340752**

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу, Казталовского района, ЗКО

Объект номер - 4-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Воздушная линия ВЛ-10 кВ

Наименование объекта - Воздушная линия ВЛ-10 кВ

Основание: ЭС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	52,592	816,44 --	-- --	-- --	42938
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,61224	1000,07 --	-- --	-- --	(10613)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**42938**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	102 С	МС231-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,8096	3004 --	-- --	852,37 1542,45	5436
4	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1	3173,59 --	-- --	1143,29 1143,29	3174
5	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,3296	3360,99 --	-- --	1143,29 376,83	1108
6	983 С	МС231-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,06	2247,48 --	-- --	754,98 45,3	135
7	1070 С	МС231-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	4,08	3944,78 --	-- --	1143,29 4664,62	16095
8	1853 С	МС233-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,19538	2126,36 --	-- --	852,37 1018,91	2542
9	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1572	163,71 --	-- --	-- --	353
10	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,80806	1799,25 --	-- --	852,37 1541,14	3253
11	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,3296	2302,88 --	-- --	852,37 280,94	759
			ВСЕГО	**Тенге**				**10613,47**	**32854**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	127751 С	МС121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0376	157876,1 --	154166,67 --	-- --	5936
13	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00264	381819,66 --	374333 --	-- --	1008
14	144902 С	МС121-130203-0401	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,08	2360,6 --	2249 --	-- --	189
15	146692 С	МС121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00018	168399,16 --	164285,71 --	-- --	30
16	146693 С	МС121-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,6174	1336,01 --	1309 --	-- --	825
17	147047 С	МС121-130803-1001	Ветошь	кг	0,1287	84,66 --	83 --	-- --	11
18	147338 С	МС121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000592	222237,6 --	217880 --	-- --	132
19	149365 С	МС122-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000104	54217,08 --	53154 --	-- --	0,57
20	149372 С	МС122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000383	347224,83 --	339285,71 --	-- --	13
21	237298 С	МС123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,6	856553,7 --	838446,79 --	-- --	513932
22	240898 С	МС124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3372,05 --	3302 --	-- --	80929
23	241154 С	МС124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16	43,41	42	--	695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
24	241518 С	МС124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	444,1 --	435 --	-- --	5329
25	241928 С	МС124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	397,96 --	390 --	-- --	2388
26	241932 С	МС124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	281,72 --	276 --	-- --	6761
27	242436 С	МС124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	736,5 --	722 --	-- --	13257
28	242752 С	МС124-040207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1355,58 --	1329 --	-- --	1356
29	242753 С	МС124-040207-1909	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1393,32 --	1366 --	-- --	2787
30	242754 С	МС124-040207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2107,32 --	2066 --	-- --	4215
31	242810 С	МС124-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	42,84 --	42 --	-- --	1542
32	242950 С	МС124-040207-3944	Накладка предохранительная КС-126 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1059,84 --	1037,13 --	-- --	6359
33	242966 С	МС124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	116,28 --	114 --	-- --	233
34	242985 С	МС124-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5916	402,9 --	395 --	-- --	238
35	243013 С	МС124-040207-4008	Зажим с ушком (тип ЗУ) 040 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	482,46 --	473 --	-- --	5790
36	243020 С	МС124-040207-4015	Зажим хомутовый КС-039 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	621,74 --	608,44 --	-- --	3109
37	244660 С	МС121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000348	518779,78 --	507983 --	-- --	181
38	249408 С	МС122-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	367,39 --	359 --	-- --	882
39	249432 С	С122-040201-9901	Краска	кг	0,06 --	-- --	-- --	-- --	--
40	249502 С	МС122-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	319,9 --	312,5 --	-- --	192
41	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,6	1184,41 --	1160 --	-- --	1895
42	267902 С	МС124-040207-0721	Стяжной хомут KR3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	40,88 --	40 --	-- --	164
43	271824 С	МС121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	41705,16 --	40133,93 --	-- --	250231
44	277265 С	МС124-040207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1530,1 --	1500 --	-- --	3060
45	277283 С	МС124-040207-4943	Болт проходной SOT4.5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2314,9 --	2269 --	-- --	4630
46	279801 С	МС121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	208069,05 --	203348 --	-- --	416
47	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	192359,44 --	187946,42 --	-- --	769
48	279846 С	МС121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00368	189171,94 --	184821,43 --	-- --	696
49		С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	3951,96 --	-- --	-- --	15808
50		С121-060805-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Проводник ЗП1	т	0,0054	198735,6 --	196675 --	-- --	1073
51		С124-040102-0224 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	16	1505,51 --	1473 --	-- --	24088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52		С124-040207-4715 в ценах IV квартала 2017 года	Привод ПРНЗ-10У/1	комплект	2	14116,22 --	13839 --	-- --	28232
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**989380**
			ОБОРУДОВАНИЕ						
53		51-080301-1103 в ценах IV квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	48210 --	48210	-- --	96420
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**96420**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу, Казталовского района, ЗКО
Наименование объекта - Трансформаторная подстанция

Объект номер - 4-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-2

на Трансформаторная подстанция

Основание: ЭС

Сметная стоимость, тыс. тенге	2088,199
Сметная заработная плата, тыс. тенге	67,83
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,078

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Монтажные работы					
1	**13-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторная подстанция.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**31315,62**	**31316**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	20	20	852,37	17047
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,3	4,3	1076,31	4628
		Итого оплата труда:				**21675,54**	**21676**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,31	3,31	3360,99	11125
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,31	3,31	1143,29	3784
1. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,99	0,99	2302,88	2280
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,99	0,99	852,37	844
		Итого эксплуатация машин:				**13404,73**	**13405**
1. 5	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	0,03	223,10	7
1. 6	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00005	0,00005	521405,14	26
1. 7	21-130802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,2	0,2	287,32	57
1. 8	21-130803-0102	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,21	0,21	3682,20	773
		Итого материалов:				**863,49**	**863**
		НР первого уровня	%	42,8		9277,13	9277
		НР второго уровня	%	4,24		1721,13	1721
		Накладные расходы	%	--		10998,26	10998
		Сметная прибыль	%	8		3385,11	3385
		Сметная стоимость:				**45698,99**	**45699**
2	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,6000**		**29580,37**	**47329**
		НР второго уровня	%	4,24		1254,21	2007
		Накладные расходы	%	--		1254,21	2007
		Сметная прибыль	%	8		2466,77	3947
		Сметная стоимость:				**33301,34**	**53282**
		Материалы и оборудование					
3	**51-080102-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПНГ-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**939038,00**	**939038**
		НР второго уровня	%	4,24		39815,21	39815
		Накладные расходы	%	--		39815,21	39815
		Сметная прибыль	%	8		78308,26	78308
		Сметная стоимость:				**1057161,47**	**1057161**
4	**51-080101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**535441,00**	**535441**
		НР второго уровня	%	4,24		22702,70	22703
		Накладные расходы	%	--		22702,70	22703
		Сметная прибыль	%	8		44651,50	44651
		Сметная стоимость:				**602795,19**	**602795**
5	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1116,69**	**4467**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,652	2,608	774,71	2020
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	0,868	963,14	836
		Итого оплата труда:				**714,11**	**2856**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0424	3422,17	145
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0424	852,37	36
5. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0116	1909,23	22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0116	852,37	10
5. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	0,744	2893,28	2153
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	0,744	981,60	730
5. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0468	11,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,07	1799,25	126
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,07	852,37	60
		Итого эксплуатация машин:				**611,58**	**2446**
5. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	62,1		443,46	1774
		НР второго уровня	%	4,24		66,15	265
		Накладные расходы	%	--		509,61	2038
		Сметная прибыль	%	8		130,10	520
		Сметная стоимость:				**1756,41**	**7026**
				Ограда 5х5 м			
6	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**18,5950**		**2247,49**	**41792**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	1,42	26,405	842,82	22255
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2128	3,957	1135,36	4493
		Итого оплата труда:				**1438,41**	**26747**
6. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	1,404	411,95	578
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	3,849	3173,59	12216
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	3,849	1143,29	4401
6. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,096694	212,32	21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,107851	1799,25	194
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,107851	852,37	92
		Итого эксплуатация машин:				**699,58**	**13009**
6. 7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	0,256611	23008,79	5904
6. 8	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,003905	47300,18	185
6. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,002231	197175,18	440
		Итого материалов:				**351,12**	**6529**
		НР первого уровня	%	62,1		893,25	16610
		НР второго уровня	%	4,24		133,17	2476
		Накладные расходы	%	--		1026,42	19086
		Сметная прибыль	%	8		261,91	4870
		Сметная стоимость:				**3535,83**	**65749**
7	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**8180,69**	**8181**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	7,85	7,85	878,47	6896
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	855,79	26
		Итого оплата труда:				**6921,83**	**6922**
7. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	36,72	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	163,71	19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	2598,09	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	981,60	1
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	1799,25	53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294	852,37	25
		Итого эксплуатация машин:				**75,56**	**76**
7. 7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	23008,79	1150
7. 8	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	11729,08	2
7. 9	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	47300,18	18
7.10	21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	--	--
7.11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
7.12	24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**1209,13**	**1209**
		НР первого уровня	%	62,1		4298,46	4298
		НР второго уровня	%	4,24		529,12	529
		Накладные расходы	%	--		4827,58	4828
		Сметная прибыль	%	8		1040,66	1041
		Сметная стоимость:				**14048,92**	**14049**
8	**21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,3606**		**136530,54**	**185766**
		НР второго уровня	%	4,24		5788,89	7876
		Накладные расходы	%	--		5788,89	7876
		Сметная прибыль	%	8		11385,55	15491
		Сметная стоимость:				**153704,99**	**209134**
9	**11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,6217**		**100,03**	**4764**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,111	5,286	784,26	4146
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,019049	828,02	16
		Итого оплата труда:				**87,38**	**4161**
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004762	1402,13	7
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004762	754,98	4
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,014287	1799,25	26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,014287	852,37	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**32**
9. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,047622	84,66	4
9. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	1,524	381,67	582
9. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,273	13,001	--	--
		Итого материалов:				**12,30**	**586**
		НР первого уровня	%	54,8		47,89	2280
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	299
		Накладные расходы	%	--		54,16	2579
		Сметная прибыль	%	8		12,34	587
		Сметная стоимость:				**166,52**	**7930**
				Заземление КТП			
10	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**25,0000**		**450,47**	**11262**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,14	3,5	832,64	2914
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,11	997,83	110
		Итого оплата труда:				**120,96**	**3024**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,055	3360,99	185
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,055	1143,29	63
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,7825	163,71	128
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,055	2302,88	127
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,055	852,37	47
		Итого эксплуатация машин:				**17,58**	**440**
10. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000225	222237,60	50
10. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,925	1184,41	1096
10. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0325	208069,27	6762
		Итого материалов:				**316,31**	**7908**
		НР первого уровня	%	42,8		51,77	1294
		НР второго уровня	%	4,24		21,29	532
		Накладные расходы	%	--		73,07	1827
		Сметная прибыль	%	8		41,88	1047
		Сметная стоимость:				**565,42**	**14135**
11	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**2234,28**	**8937**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,7	2,8	832,64	2331
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,112	997,83	112
		Итого оплата труда:				**610,79**	**2443**
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,056	3360,99	188
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056	1143,29	64
11. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,016	163,71	166
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,056	2302,88	129
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,056	852,37	48
		Итого эксплуатация машин:				**120,88**	**484**
11. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0324	157572,53	5105
11. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000312	222237,60	69
11. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,8	1184,41	948
		Итого материалов:				**1530,55**	**6122**
		НР первого уровня	%	42,8		261,42	1046
		НР второго уровня	%	4,24		105,82	423
		Накладные расходы	%	--		367,23	1469
		Сметная прибыль	%	8		208,12	832
		Сметная стоимость:				**2809,63**	**11239**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1818291**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**57610**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**29891**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10220**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**256312**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1474479**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**36580**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1854871**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**78647**
	ИТОГО:		Тенге				**1933518**
	Сметная прибыль		Тенге				**154681**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2088199**

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу, Казталовского района, ЗКО

Объект номер - 4-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-2

на Трансформаторная подстанция

Наименование объекта - Трансформаторная подстанция

Основание: ЭС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	68,4489087	841,65 --	-- --	-- --	57610
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,3962647	1087,67 --	-- --	-- --	(10220)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**57610**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0424	3422,17 --	-- --	852,37 36,14	145
4	127 С	МС231-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	1,4039225	411,95 --	-- --	-- --	578
5	403 С	МС231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	36,72 --	-- --	-- --	2
6	660 С	МС231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0116	1909,23 --	-- --	852,37 9,89	22
7	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,849165	3173,59 --	-- --	1143,29 4400,71	12216
8	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,421	3360,99 --	-- --	1143,29 3911,2	11498
9	783 С	МС231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,744	2893,28 --	-- --	981,6 730,31	2153
10	1569 С	МС231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0047622	1402,13 --	-- --	754,98 3,6	7
11	1866 С	МС234-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0468	11,48 --	-- --	-- --	0,54
12	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9145	163,71 --	-- --	-- --	313
13	2288 С	МС231-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	2598,09 --	-- --	981,6 0,7853	2
14	2400 С	МС232-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,096694	212,32 --	-- --	-- --	21
15	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2215375	1799,25 --	-- --	852,37 188,83	399
16	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,101	2302,88 --	-- --	852,37 938,46	2535
			ВСЕГО	**Тенге**				**10219,92**	**29891**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17	100467 С	МС121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,306611	23008,79 --	19250,15 --	-- --	7055
18	102633 С	МС121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	11729,08 --	8467,23 --	-- --	2
19	102867 С	МС121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,004275	47300,18 --	43968 --	-- --	202
20	125423 С	С121-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	4	-- --	-- --	-- --	--
21	127755 С	МС121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0324	157572,53 --	153869,05 --	-- --	5105
22	134846 С	С121-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	-- --	-- --	-- --	--
23	135958 С	МС121-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	223,1 --	218 --	-- --	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	146704 С	МС121-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конста лин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00005	521405,14 --	510370 --	-- --	26
25	147019 С	МС121-130802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,2	287,32 --	281 --	-- --	57
26	147023 С	МС121-130803-0102	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,21	3682,2 --	3610 --	-- --	773
27	147047 С	МС121-130803-1001	Ветошь	кг	0,0476217	84,66 --	83 --	-- --	4
28	147338 С	МС121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000537	222237,6 --	217880 --	-- --	119
29	147348 С	МС121-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024314	197175,18 --	193309 --	-- --	479
30	149394 С	МС122-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,5238944	381,67 --	373 --	-- --	582
31	242591 С	С124-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	-- --	-- --	-- --	--
32	247673 С	МС121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6	29580,37 --	27461,34 --	-- --	47329
33	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,725	1184,41 --	1160 --	-- --	2043
34	276160 С	С122-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	13,0007241	-- --	-- --	-- --	--
35	279800 С	МС121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0325	208069,27 --	203348,22 --	-- --	6762
36		С121-060405-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,36062	136530,54 --	134933 --	-- --	185766
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**256312**
			ОБОРУДОВАНИЕ						
37		51-080101-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535441 --	535441	-- --	535441
38		51-080102-0407 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПНГ-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	939038 --	939038	-- --	939038
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1474479**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу, Казталовского района, ЗКО
Наименование объекта - Кабельная линия 0,4 кВ, воздушная линия 0,4 кВ (наружное освещение)

Объект номер - 4-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-3

на Кабельная линия 0,4 кВ, воздушная линия 0,4 кВ (наружное освещение)

Основание: ЭС

Сметная стоимость, тыс. тенге	5284,06
Сметная заработная плата, тыс. тенге	768,014
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,876

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**714,0000**		**93,39**	**66681**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,0115	8,211	690,68	5671
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	17,85	1143,29	20408
		Итого оплата труда:				**36,53**	**26079**
1. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	17,85	3417,92	61010
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	17,85	1143,29	20408
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**61010**
		НР первого уровня	%	59,1		21,59	15413
		НР второго уровня	%	4,24		4,88	3481
		Накладные расходы	%	--		26,46	18893
		Сметная прибыль	%	8		9,59	6846
		Сметная стоимость:				**129,44**	**92420**
2	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**714,0000**		**22,26**	**15893**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	5,755	981,60	5649
		Итого оплата труда:				**7,91**	**5649**
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,755	2761,72	15893
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	5,755	981,60	5649
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**15893**
		НР первого уровня	%	59,1		4,68	3339
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	815
		Накладные расходы	%	--		5,82	4154
		Сметная прибыль	%	8		2,25	1604
		Сметная стоимость:				**30,32**	**21651**
		Монтажные работы					
3	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**559,0000**		**333,77**	**186577**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,06	33,54	852,37	28588
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	55,788	997,83	55667
		Итого оплата труда:				**150,73**	**84256**
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	27,894	3360,99	93752
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	27,894	1143,29	31891
3. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	27,894	2302,88	64237
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	27,894	852,37	23776
		Итого эксплуатация машин:				**282,63**	**157989**
		НР первого уровня	%	42,8		64,51	36061
		НР второго уровня	%	4,24		16,89	9440
		Накладные расходы	%	--		81,40	45501
		Сметная прибыль	%	8		33,21	18566
		Сметная стоимость:				**448,38**	**250645**
4	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**16,7700**		**1452,32**	**24355**
		НР второго уровня	%	4,24		61,58	1033
		Накладные расходы	%	--		61,58	1033
		Сметная прибыль	%	8		121,11	2031
		Сметная стоимость:				**1635,01**	**27419**
5	**13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**714,0000**		**267,47**	**190971**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,12	85,68	852,37	73031
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	39,698	857,19	34029
		Итого оплата труда:				**149,94**	**107060**
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0117	8,354	3360,99	28077
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	8,354	1143,29	9551
5. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	22,991	2247,48	51671
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	22,991	754,98	17358

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	22,991	11,60	267
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0117	8,354	2302,88	19238
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	8,354	852,37	7121
		Итого эксплуатация машин:				**139,01**	**99253**
5. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,2856	331,13	95
5. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,005712	281414,94	1607
5. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,068544	1671,43	115
5.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,29274	2673,62	783
5.11	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,059405	361,08	21
5.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	1,785	--	--
5.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,4284	1184,41	507
5.14	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00714	208069,05	1486
5.15	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0714	197108,17	14074
		Итого материалов:				**26,17**	**18687**
		НР первого уровня	%	42,8		64,18	45822
		НР второго уровня	%	4,24		14,06	10040
		Накладные расходы	%	--		78,24	55862
		Сметная прибыль	%	8		27,66	19747
		Сметная стоимость:				**373,36**	**266580**
6	**13-080201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**16528,17**	**528902**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	6	192	852,37	163655
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18	101,76	982,21	99950
		Итого оплата труда:				**8237,66**	**263605**
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	1,92	3360,99	6453
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	1,92	1143,29	2195
6. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,06	97,92	3512,11	343906
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,06	97,92	981,60	96118
6. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06	1,92	2302,88	4422
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	1,92	852,37	1637
		Итого эксплуатация машин:				**11086,89**	**354780**
6. 6	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3	96	91,04	8740
6. 7	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00032	911584,97	292
6. 8	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0768	1671,43	128
6. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,32	2673,62	856
6.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,06528	361,08	24
6.11	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0064	66718,72	427
		Итого материалов:				**327,06**	**10466**
		НР первого уровня	%	42,8		3525,72	112823
		НР второго уровня	%	4,24		850,28	27209
		Накладные расходы	%	--		4376,00	140032
		Сметная прибыль	%	8		1672,33	53515
		Сметная стоимость:				**22576,51**	**722448**
7	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0460**		**100967,66**	**4645**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	133	6,118	748,61	4580
		Итого оплата труда:				**99565,13**	**4580**
7. 2	21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00368	16013,78	59
7. 3	26-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0368	151,79	6
7. 4	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1000	46	--	--
		Итого материалов:				**1402,53**	**65**
		НР первого уровня	%	62,1		61829,95	2844
		НР второго уровня	%	4,24		6902,62	318
		Накладные расходы	%	--		68732,56	3162
		Сметная прибыль	%	8		13576,02	624
		Сметная стоимость:				**183276,25**	**8431**
8	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,6000**		**18076,61**	**10846**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=891,2)	чел-ч	6,3	3,78	891,20	3369
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	5,424	298,19	1617
		Итого оплата труда:				**8310,20**	**4986**
8. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,792	6035,46	4780
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,792	1143,29	905
8. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,8352	2687,12	2244
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,8352	852,37	712
8. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,8352	542,22	453
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12462,05**	**7477**
		НР первого уровня	%	42,8		3556,77	2134
		НР второго уровня	%	4,24		917,26	550
		Накладные расходы	%	--		4474,02	2684
		Сметная прибыль	%	8		1804,05	1082
		Сметная стоимость:				**24354,68**	**14613**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Оборудование и материалы			
9	**23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3000**		**531140,00**	**159342**
		НР второго уровня	%	4,24		22520,34	6756
		Накладные расходы	%	--		22520,34	6756
		Сметная прибыль	%	8		44292,83	13288
		Сметная стоимость:				**597953,16**	**179386**
10	**23-060137-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4500**		**396042,80**	**178219**
		НР второго уровня	%	4,24		16792,21	7556
		Накладные расходы	%	--		16792,21	7556
		Сметная прибыль	%	8		33026,80	14862
		Сметная стоимость:				**445861,82**	**200638**
11	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевые термоусаживаемая 1 КнТ-4-16-СЛ-М**	**шт.**	**32,0000**		**7152,55**	**228882**
		НР второго уровня	%	4,24		303,27	9705
		Накладные расходы	%	--		303,27	9705
		Сметная прибыль	%	8		596,47	19087
		Сметная стоимость:				**8052,28**	**257673**
12	**21-130809-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента "сигнальная"**	**м**	**600,0000**		**48,98**	**29388**
		НР второго уровня	%	4,24		2,08	1246
		Накладные расходы	%	--		2,08	1246
		Сметная прибыль	%	8		4,08	2451
		Сметная стоимость:				**55,14**	**33085**
13	**23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба ПНД-100**	**м**	**46,0000**		**559,96**	**25758**
		НР второго уровня	%	4,24		23,74	1092
		Накладные расходы	%	--		23,74	1092
		Сметная прибыль	%	8		46,70	2148
		Сметная стоимость:				**630,40**	**28998**
				ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ (наружное освещение)			
				Монтажные работы			
14	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка стоек**	**опора**	**9,0000**		**5971,25**	**53741**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	3,06	27,54	774,71	21336
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	7,83	1079,76	8454
		Итого оплата труда:				**3310,00**	**29790**
14. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	6,12	3944,78	24142
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,12	1143,29	6997
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,71	1799,25	3077
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,71	852,37	1458
		Итого эксплуатация машин:				**3024,31**	**27219**
14. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00027	168399,16	45
14. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,9	1336,01	1202
14. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,18	84,66	15
14. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	54	42,84	2313
14. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	367,39	1323
14.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,9	319,90	288
		Итого материалов:				**576,33**	**5187**
		НР первого уровня	%	61,7		2042,27	18380
		НР второго уровня	%	4,24		339,77	3058
		Накладные расходы	%	--		2382,04	21438
		Сметная прибыль	%	8		668,26	6014
		Сметная стоимость:				**9021,56**	**81194**
15	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	**шт**	**8,0000**		**1614,99**	**12920**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,91	7,28	803,99	5853
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	2,4	1094,80	2628
		Итого оплата труда:				**1060,07**	**8481**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	2	3173,59	6347
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	2	1143,29	2287
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,4	1799,25	720
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,4	852,37	341
		Итого эксплуатация машин:				**883,36**	**7067**
		НР первого уровня	%	61,7		654,06	5233
		НР второго уровня	%	4,24		96,21	770
		Накладные расходы	%	--		750,27	6002

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		189,22	1514
		Сметная стоимость:				**2554,48**	**20436**
16	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**1652,58**	**8263**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,7	3,5	832,64	2914
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,08	997,83	80
		Итого оплата труда:				**598,81**	**2994**
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,04	3360,99	134
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,04	1143,29	46
16. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,27	163,71	208
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,04	2302,88	92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,04	852,37	34
		Итого эксплуатация машин:				**86,89**	**434**
16. 6	21-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0047	0,0235	157876,10	3710
16. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,000355	222237,60	79
16. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	0,95	1184,41	1125
		Итого материалов:				**982,83**	**4914**
		НР первого уровня	%	42,8		256,29	1281
		НР второго уровня	%	4,24		80,94	405
		Накладные расходы	%	--		337,23	1686
		Сметная прибыль	%	8		159,18	796
		Сметная стоимость:				**2148,99**	**10745**
17	**11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,1800**		**23002,42**	**4140**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	24,4	4,392	803,99	3531
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,2196	852,37	187
		Итого оплата труда:				**20657,25**	**3718**
17. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,22	0,2196	1799,25	395
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,22	0,2196	852,37	187
		Итого эксплуатация машин:				**2195,09**	**395**
17. 4	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,018	1336,01	24
17. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,0036	84,66	0
17. 6	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000004	54217,08	0
17. 7	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,378	402,90	152
17. 8	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000072	518779,78	37
		Итого материалов:				**1189,98**	**214**
		НР первого уровня	%	61,7		12745,52	2294
		НР второго уровня	%	4,24		1515,71	273
		Накладные расходы	%	--		14261,23	2567
		Сметная прибыль	%	8		2981,09	537
		Сметная стоимость:				**40244,75**	**7244**
				Оборудование и материалы			
18	**21-040405-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**9,0000**		**31872,86**	**286856**
		НР второго уровня	%	4,24		1351,41	12163
		Накладные расходы	%	--		1351,41	12163
		Сметная прибыль	%	8		2657,94	23921
		Сметная стоимость:				**35882,21**	**322940**
19	**21-040408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**		**3951,96**	**31616**
		НР второго уровня	%	4,24		167,56	1341
		Накладные расходы	%	--		167,56	1341
		Сметная прибыль	%	8		329,56	2636
		Сметная стоимость:				**4449,08**	**35593**
20	**24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи В16/240 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**210,12**	**840**
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	36
		Накладные расходы	%	--		8,91	36
		Сметная прибыль	%	8		17,52	70
		Сметная стоимость:				**236,55**	**946**
21	**24-040207-4937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк петля СF16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**2344,73**	**11724**
		НР второго уровня	%	4,24		99,42	497
		Накладные расходы	%	--		99,42	497
		Сметная прибыль	%	8		195,53	978
		Сметная стоимость:				**2639,68**	**13198**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**15,0000**		**46,28**	**694**
		НР второго уровня	%	4,24		1,96	29
		Накладные расходы	%	--		1,96	29
		Сметная прибыль	%	8		3,86	58
		Сметная стоимость:				**52,10**	**782**
23	**24-040207-2604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**13,27**	**173**
		НР второго уровня	%	4,24		0,56	7
		Накладные расходы	%	--		0,56	7
		Сметная прибыль	%	8		1,11	14
		Сметная стоимость:				**14,94**	**194**
24	**24-040202-0832 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие RSC 25-120 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**14235,56**	**42707**
		НР второго уровня	%	4,24		603,59	1811
		Накладные расходы	%	--		603,59	1811
		Сметная прибыль	%	8		1187,13	3561
		Сметная стоимость:				**16026,28**	**48079**
25	**24-040207-3113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Р71 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1001,81**	**6011**
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	255
		Накладные расходы	%	--		42,48	255
		Сметная прибыль	%	8		83,54	501
		Сметная стоимость:				**1127,83**	**6767**
26	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**410,15**	**2051**
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	87
		Накладные расходы	%	--		17,39	87
		Сметная прибыль	%	8		34,20	171
		Сметная стоимость:				**461,74**	**2309**
27	**24-040204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные овальные СД-35-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,0000**		**774,25**	**5420**
		НР второго уровня	%	4,24		32,83	230
		Накладные расходы	%	--		32,83	230
		Сметная прибыль	%	8		64,57	452
		Сметная стоимость:				**871,64**	**6102**
28	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн**	**шт.**	**5,0000**		**395,76**	**1979**
		НР второго уровня	%	4,24		16,78	84
		Накладные расходы	%	--		16,78	84
		Сметная прибыль	%	8		33,00	165
		Сметная стоимость:				**445,54**	**2228**
29	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проводник ЗП6**	**т**	**0,0025**		**198735,60**	**497**
		НР второго уровня	%	4,24		8426,39	21
		Накладные расходы	%	--		8426,39	21
		Сметная прибыль	%	8		16572,96	41
		Сметная стоимость:				**223734,95**	**559**
30	**24-040207-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**174,42**	**2093**
		НР второго уровня	%	4,24		7,40	89
		Накладные расходы	%	--		7,40	89
		Сметная прибыль	%	8		14,55	175
		Сметная стоимость:				**196,36**	**2356**
31	**23-061003-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0003**		**975895,75**	**244**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		41377,98	10
		Накладные расходы	%	--		41377,98	10
		Сметная прибыль	%	8		81381,90	20
		Сметная стоимость:				**1098655,63**	**275**
32	**23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1800**		**1316378,41**	**236948**
		НР второго уровня	%	4,24		55814,44	10047
		Накладные расходы	%	--		55814,44	10047
		Сметная прибыль	%	8		109775,43	19760
		Сметная стоимость:				**1481968,28**	**266754**
33	**24-040207-5309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фиксаторы дистанционные 15/50**	**шт.**	**3,0000**		**264,22**	**793**
		НР второго уровня	%	4,24		11,20	34
		Накладные расходы	%	--		11,20	34
		Сметная прибыль	%	8		22,03	66
		Сметная стоимость:				**297,46**	**892**
				Линейная арматура			
34	**21-060802-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлические элементы линейной арматуры**	**т**	**0,0024**		**179588,06**	**431**
		НР второго уровня	%	4,24		7614,53	18
		Накладные расходы	%	--		7614,53	18
		Сметная прибыль	%	8		14976,21	36
		Сметная стоимость:				**202178,80**	**485**
35	**23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба ПВХ диам.25 мм**	**м**	**0,6000**		**136,70**	**82**
		НР второго уровня	%	4,24		5,80	3
		Накладные расходы	%	--		5,80	3
		Сметная прибыль	%	8		11,40	7
		Сметная стоимость:				**153,90**	**92**
36	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**207,35**	**124**
		НР второго уровня	%	4,24		8,79	5
		Накладные расходы	%	--		8,79	5
		Сметная прибыль	%	8		17,29	10
		Сметная стоимость:				**233,43**	**140**
				Освещение			
37	**11-330304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**14,0000**		**35695,20**	**499733**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	2,21	30,94	754,98	23359
		Итого оплата труда:				**1668,51**	**23359**
37. 2	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,28	25929,15	370268
37. 3	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	0,5516	192359,44	106105
		Итого материалов:				**34026,69**	**476374**
		НР первого уровня	%	61,7		1029,47	14413
		НР второго уровня	%	4,24		1557,13	21800
		Накладные расходы	%	--		2586,59	36212
		Сметная прибыль	%	8		3062,54	42876
		Сметная стоимость:				**41344,34**	**578821**
38	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**4,5000**		**101,93**	**459**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=930,04)	чел-ч	0,0413	0,18585	930,04	173
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0009	852,33	1
		Итого оплата труда:				**38,58**	**174**
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00045	3422,17	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00045	852,37	0
38. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00045	35,59	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00045	1799,25	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00045	852,37	0
38. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0504	46,16	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**5**
38. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,000742	347224,83	258
38. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000055	0,000247	94324,10	23
		Итого материалов:				**62,48**	**281**
		НР первого уровня	%	54,2		20,91	94
		НР второго уровня	%	4,24		5,21	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,12	118
		Сметная прибыль	%	8		10,24	46
		Сметная стоимость:				**138,30**	**622**
39	**11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**4,5000**		**77,65**	**349**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=930,04)	чел-ч	0,0413	0,18585	930,04	173
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0009	852,33	1
		Итого оплата труда:				**38,58**	**174**
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00045	3422,17	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00045	852,37	0
39. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00045	35,59	0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00045	1799,25	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00045	852,37	0
39. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0504	46,16	2
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**5**
39. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000087	0,000389	347224,83	135
39. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000087	0,000389	94324,10	37
		Итого материалов:				**38,19**	**172**
		НР первого уровня	%	54,2		20,91	94
		НР второго уровня	%	4,24		4,18	19
		Накладные расходы	%	--		25,09	113
		Сметная прибыль	%	8		8,22	37
		Сметная стоимость:				**110,96**	**499**
40	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**4,5000**		**731,66**	**3292**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,212	0,954	842,82	804
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,009	852,37	8
		Итого оплата труда:				**180,38**	**812**
40. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,08775	470,55	41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009	1799,25	16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009	852,37	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**57**
40. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,8	212,16	2291
40. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00072	117201,80	84
40. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00108	51147,90	55
		Итого материалов:				**540,21**	**2431**
		НР первого уровня	%	50,8		91,63	412
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	157
		Накладные расходы	%	--		126,54	569
		Сметная прибыль	%	8		68,66	309
		Сметная стоимость:				**926,86**	**4171**
41	**11-090603-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,1420**		**78421,34**	**167979**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	35,3	75,613	865,11	65413
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,82	16,75	1116,00	18693
		Итого оплата труда:				**39265,50**	**84107**
41. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,57	1,221	290,57	355
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,81	1,735	10,61	18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	31-060102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	0,94	2,013	3788,21	7627
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,94	2,013	981,60	1976
41. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,23562	3173,59	748
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,23562	1143,29	269
41. 7	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	6,51	13,944	4493,38	62658
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,51	13,944	1143,29	15942
41. 8	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,23562	2965,74	699
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,23562	981,60	231
41. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,3213	1799,25	578
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,3213	852,37	274
41.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,87	1,864	17,05	32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33947,09**	**72715**
41.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,06426	66,30	4
41.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,040055	2742,28	110
41.13	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02	0,04284	346297,07	14835
41.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000857	43438,52	37
41.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013	0,027846	381819,66	10632
41.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02142	196,54	4
41.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	1,499	180,96	271
41.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,44982	91,04	41

1	2	3	4	5	6	7	8
41.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000214	1774323,66	380
41.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,006426	200244,36	1287
41.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000664	283474,83	188
41.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001285	444671,26	571
41.23	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	2,142	--	--
41.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004155	358261,23	1489
		Итого материалов:				**13935,87**	**29851**
		НР первого уровня	%	60,9		23912,69	51221
		НР второго уровня	%	4,24		4338,96	9294
		Накладные расходы	%	--		28251,65	60515
		Сметная прибыль	%	8		8533,84	18279
		Сметная стоимость:				**115206,83**	**246773**
42	**21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлические опоры ОТЗ-7,0-2,0**	**т**	**2,1420**		**361298,75**	**773902**
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	32813
		Накладные расходы	%	--		15319,07	32813
		Сметная прибыль	%	8		30129,43	64537
		Сметная стоимость:				**406747,24**	**871253**
43	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн КР-2**	**шт.**	**14,0000**		**395,76**	**5541**
		НР второго уровня	%	4,24		16,78	235
		Накладные расходы	%	--		16,78	235
		Сметная прибыль	%	8		33,00	462
		Сметная стоимость:				**445,54**	**6238**
44	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн КР-2**	**шт.**	**2,0000**		**395,76**	**792**
		НР второго уровня	%	4,24		16,78	34
		Накладные расходы	%	--		16,78	34
		Сметная прибыль	%	8		33,00	66
		Сметная стоимость:				**445,54**	**891**
45	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**26,0000**		**3636,05**	**94537**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	2,01	52,26	784,26	40985
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	21,06	852,37	17951
		Итого оплата труда:				**2266,78**	**58936**
45. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	18,2	2635,94	47974
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	18,2	852,37	15513
45. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	2,86	1799,25	5146
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,86	852,37	2438
		Итого эксплуатация машин:				**2043,08**	**53120**
45. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,26	1336,01	347
45. 6	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00156	54217,08	85
		Итого материалов:				**16,61**	**432**
		НР первого уровня	%	61,7		1398,60	36364
		НР второго уровня	%	4,24		213,47	5550
		Накладные расходы	%	--		1612,07	41914
		Сметная прибыль	%	8		419,85	10916
		Сметная стоимость:				**5667,98**	**147367**
46	**23-070103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 06-125-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**26,0000**		**5027,83**	**130724**
		НР второго уровня	%	4,24		213,18	5543
		Накладные расходы	%	--		213,18	5543
		Сметная прибыль	%	8		419,28	10901
		Сметная стоимость:				**5660,29**	**147168**
47	**23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы ртутные ДРЛ-125**	**шт.**	**26,0000**		**645,70**	**16788**
		НР второго уровня	%	4,24		27,38	712
		Накладные расходы	%	--		27,38	712
		Сметная прибыль	%	8		53,85	1400
		Сметная стоимость:				**726,92**	**18900**
48	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки распаечные**	**шт.**	**14,0000**		**2218,25**	**31056**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	2	28	878,47	24597
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,28	997,83	279
		Итого оплата труда:				**1776,90**	**24877**
48. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,14	3360,99	471
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,14	1143,29	160

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,14	2302,88	322
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,14	852,37	119
48. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	3,22	14,28	46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**59,92**	**839**
48. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,56	428,96	240
48. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,224	620,99	139
48. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,28	2673,62	749
48. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	1,736	355,80	618
48.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,56	4010,64	2246
48.11	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14	116,28	1628
48.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	2,8	--	--
		Итого материалов:				**401,39**	**5619**
		НР первого уровня	%	42,8		760,51	10647
		НР второго уровня	%	4,24		126,30	1768
		Накладные расходы	%	--		886,81	12415
		Сметная прибыль	%	8		248,41	3478
		Сметная стоимость:				**3353,47**	**46949**
49	**23-070201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиток распаечный NTB-1**	**шт.**	**14,0000**		**8246,34**	**115449**
		НР второго уровня	%	4,24		349,64	4895
		Накладные расходы	%	--		349,64	4895
		Сметная прибыль	%	8		687,68	9628
		Сметная стоимость:				**9283,66**	**129971**
50	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**312,0000**		**187,82**	**58601**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,1	31,2	852,37	26594
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	9,89	787,16	7785
		Итого оплата труда:				**110,19**	**34379**
50. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,6552	3360,99	2202
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,6552	1143,29	749
50. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	8,58	2247,48	19283
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	8,58	754,98	6478
50. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	8,58	11,60	100
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,6552	2302,88	1509
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,6552	852,37	558
		Итого эксплуатация машин:				**74,02**	**23094**
50. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,312	331,13	103
50. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,001934	281414,94	544
50. 9	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000343	230636,06	79
50.10	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,07644	1671,43	128
50.11	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,312	2673,62	834
50.12	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000811	3979614,44	3228
50.13	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	5,616	233,58	1312
50.14	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,064896	361,08	23
50.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	2,246	1184,41	2661
		Итого материалов:				**28,57**	**8913**
		НР первого уровня	%	42,8		47,16	14714
		НР второго уровня	%	4,24		9,96	3109
		Накладные расходы	%	--		57,12	17823
		Сметная прибыль	%	8		19,60	6114
		Сметная стоимость:				**264,54**	**82537**
51	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3120**		**192465,93**	**60049**
		НР второго уровня	%	4,24		8160,56	2546
		Накладные расходы	%	--		8160,56	2546
		Сметная прибыль	%	8		16050,12	5008
		Сметная стоимость:				**216676,60**	**67603**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4320054**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**494627**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**881352**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**273387**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2944075**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**373583**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4693637**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**199010**
	ИТОГО:		Тенге				**4892648**
	Сметная прибыль		Тенге				**391412**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5284060**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Составил		Савосина Л.				

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу, Казталовского района, ЗКО

Объект номер - 4-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-3

на Кабельная линия 0,4 кВ, воздушная линия 0,4 кВ (наружное освещение)

Наименование объекта - Кабельная линия 0,4 кВ, воздушная линия 0,4 кВ (наружное освещение)

Основание: ЭС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года — Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	591,3793	836,4 --	-- --	-- --	494627
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	284,79668	959,94 --	-- --	-- --	(273387)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**494627**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	101 С	МС231-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	18,2	2635,94 --	-- --	852,37 15513,13	47974
4	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	3422,17 --	-- --	852,37 0,7671	3
5	242 С	МС232-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,792	6035,46 --	-- --	1143,29 905,49	4780
6	257 С	МС231-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	5,75484	2761,72 --	-- --	981,6 5648,95	15893
7	376 С	МС231-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,22094	290,57 --	-- --	-- --	355
8	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,73502	10,61 --	-- --	-- --	18
9	642 С	МС232-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,8352	2687,12 --	-- --	852,37 711,9	2244
10	661 С	МС231-060102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	2,01348	3788,21 --	-- --	981,6 1976,43	7627
11	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,23562	3173,59 --	-- --	1143,29 2555,96	7095
12	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	39,0031	3360,99 --	-- --	1143,29 44591,85	131089
13	768 С	МС231-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	13,94442	4493,38 --	-- --	1143,29 15942,52	62658
14	983 С	МС231-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	31,5708	2247,48 --	-- --	754,98 23835,32	70955
15	1039 С	МС231-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	31,5708	11,6 --	-- --	-- --	366
16	1044 С	МС231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0009	35,59 --	-- --	-- --	0,03
17	1070 С	МС231-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	6,12	3944,78 --	-- --	1143,29 6996,93	24142
18	1238 С	МС232-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08775	470,55 --	-- --	-- --	41
19	1835 С	МС233-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,23562	2965,74 --	-- --	981,6 231,28	699
20	1868 С	МС232-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,8352	542,22 --	-- --	-- --	453
21	1947 С	МС231-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	97,92	3512,11 --	-- --	981,6 96118,27	343906
22	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,27	163,71 --	-- --	-- --	208
23	2263 С	МС231-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	17,85	3417,92 --	-- --	1143,29 20407,73	61010
24	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,5208	1799,25 --	-- --	852,37 4705,76	9933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	39,0031	2302,88 --	-- --	852,37 33245,07	89819
26	2515 С	МС231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1008	46,16 --	-- --	-- --	5
27	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86354	17,05 --	-- --	-- --	32
28	2875 С	МС234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,22	14,28 --	-- --	-- --	46
			ВСЕГО	**Тенге**				**273387,38**	**881352**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
29	100328 С	МС121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,77	1452,32 --	669,64 --	-- --	24355
30	100533 С	МС121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14,28	25929,15 --	22113,24 --	-- --	370268
31	127751 С	МС121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0235	157876,1 --	154166,67 --	-- --	3710
32	127927 С	МС121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5976	331,13 --	324 --	-- --	198
33	128070 С	МС121-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,06426	66,3 --	65 --	-- --	4
34	128849 С	МС121-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0400554	2742,28 --	2688 --	-- --	110
35	129039 С	МС121-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0076464	281414,94 --	275897 --	-- --	2152
36	131018 С	МС121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04284	346297,07 --	343138 --	-- --	14835
37	131534 С	МС121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008568	43438,52 --	42066 --	-- --	37
38	131568 С	МС121-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00368	16013,78 --	15179 --	-- --	59
39	135867 С	МС121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10,8	212,16 --	208 --	-- --	2291
40	144636 С	МС121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00072	117201,8 --	114146 --	-- --	84
41	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027846	381819,66 --	374333 --	-- --	10632
42	145785 С	МС121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,56	428,96 --	420 --	-- --	240
43	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02142	196,54 --	192 --	-- --	4
44	146050 С	МС121-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003432	230636,06 --	225424 --	-- --	79
45	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4994	180,96 --	163,39 --	-- --	271
46	146664 С	МС121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	96,44982	91,04 --	88 --	-- --	8781
47	146692 С	МС121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00027	168399,16 --	164285,71 --	-- --	45
48	146693 С	МС121-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,178	1336,01 --	1309 --	-- --	1574
49	146714 С	МС121-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00032	911584,97 --	892857 --	-- --	292
50	146741 С	МС121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00108	51147,9 --	50145 --	-- --	55
51	147047 С	МС121-130803-1001	Ветошь	кг	0,1836	84,66 --	83 --	-- --	16
52	147074 С	МС121-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002142	1774323,66 --	1739533 --	-- --	380
53	147172 С	МС121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,224	620,99 --	608 --	-- --	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	147184 С	МС121-130809-1301	Лента К226	100 м	0,221784	1671,43 --	1637 --	-- --	371
55	147337 С	МС121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006426	200244,36 --	196318 --	-- --	1287
56	147338 С	МС121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000355	222237,6 --	217880 --	-- --	79
57	147568 С	МС121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	1,20474	2673,62 --	2621 --	-- --	3221
58	147653 С	МС121-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0008112	3979614,44 --	3900893 --	-- --	3228
59	147733 С	МС121-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,736	355,8 --	348 --	-- --	618
60	149219 С	МС122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000664	283474,83 --	276785,71 --	-- --	188
61	149365 С	МС122-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0015636	54217,08 --	53154 --	-- --	85
62	149372 С	МС122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0011317	347224,83 --	339285,71 --	-- --	393
63	149375 С	МС122-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0012852	444671,26 --	434821,43 --	-- --	571
64	150530 С	МС123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	207,35 --	202,71 --	-- --	124
65	190615 С	МС123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,312	192465,93 --	188541 --	-- --	60049
66	193943 С	МС123-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,45	396042,8 --	387563 --	-- --	178219
67	193944 С	МС123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	531140 --	519851 --	-- --	159342
68	237257 С	МС123-061003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00025	975895,75 --	955534 --	-- --	244
69	237879 С	МС123-061201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,18	1316378,41 --	1288910 --	-- --	236948
70	241447 С	МС124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,616	233,58 --	229 --	-- --	1312
71	241927 С	МС124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	410,15 --	402 --	-- --	2051
72	242794 С	МС124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,56	4010,64 --	3932 --	-- --	2246
73	242810 С	МС124-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	42,84 --	42 --	-- --	2313
74	242811 С	МС124-040207-2806	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	174,42 --	171 --	-- --	2093
75	242938 С	МС124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,1895808	361,08 --	354 --	-- --	68
76	242966 С	МС124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	116,28 --	114 --	-- --	1628
77	242985 С	МС124-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,378	402,9 --	395 --	-- --	152
78	244581 С	МС126-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,0368	151,79 --	148,21 --	-- --	6
79	244584 С	МС126-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0064	66718,72 --	64599 --	-- --	427
80	244660 С	МС121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000072	518779,78 --	507983 --	-- --	37
81	248298 С	С121-060405-9901	Конструкции стальные	т	2,142 --	-- --	-- --	-- --	--
82	249073 С	МС121-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,0006367	94324,1 --	91737 --	-- --	60
83	249408 С	МС122-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	367,39 --	359 --	-- --	1323
84	249432 С	С122-040201-9901	Краска	кг	4,585 --	-- --	-- --	-- --	--
85	249502 С	МС122-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,9	319,9 --	312,5 --	-- --	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,6248	1184,41 --	1160 --	-- --	4293
87	250407 С	С123-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	46	-- --	-- --	-- --	--
88	267949 С	МС124-040207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	13,27 --	13 --	-- --	173
89	268075 С	МС124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	15	46,28 --	45 --	-- --	694
90	278098 С	МС124-040202-0832	Зажимы поддерживающие RSC 25-120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14235,56 --	13956 --	-- --	42707
91	279801 С	МС121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00714	208069,05 --	203348 --	-- --	1486
92	279805 С	МС121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0714	197108,17 --	192602,04 --	-- --	14074
93	279826 С	МС121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0041555	358261,23 --	350595,24 --	-- --	1489
94	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5516	192359,44 --	187946,42 --	-- --	106105
95		С121-040405-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 ГОСТ 13015-2012	шт.	9	31872,86 --	30766,96 --	-- --	286856
96		С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	8	3951,96 --	-- --	-- --	31616
97		С121-060405-2601 в ценах IV квартала 2017 года	Металлические опоры ОТЗ-7,0-2,0	т	2,142	361298,75 --	358028 --	-- --	773902
98		С121-060802-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Металлические элементы линейной арматуры	т	0,0024	179588,06 --	177670 --	-- --	431
99		С121-060805-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Проводник ЗП6	т	0,0025	198735,6 --	196675 --	-- --	497
100		С121-130809-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Лента "сигнальная"	м	600	48,98 --	48 --	-- --	29388
101		С123-010501-0804 в ценах IV квартала 2017 года	Труба ПНД-100	м	46	559,96 --	547,99 --	-- --	25758
102		С123-010501-1603 в ценах IV квартала 2017 года	Труба ПВХ диам.25 мм	м	0,6	136,7 --	133,81 --	-- --	82
103		С123-021104-0407 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн	шт.	5	395,76 --	388 --	-- --	1979
104		С123-021104-0407 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн КР-2	шт.	16	395,76 --	388 --	-- --	6332
105		С123-061703-1601 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые термоусаживаемая 1 КнТ-4-16-СЛ-М	шт.	32	7152,55 --	7011 --	-- --	228882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106		С123-070103-0309 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип РКУ 06-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	26	5027,83 --	4920 --	-- --	130724
107		С123-070104-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные ДРЛ-125	шт.	26	645,7 --	633 --	-- --	16788
108		С123-070201-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Щиток распаечный NTB-1	шт.	14	8246,34 --	8080 --	-- --	115449
109		С124-040204-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные овальные СД-35-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	774,25 --	759 --	-- --	5420
110		С124-040207-3113 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1001,81 --	982 --	-- --	6011
111		С124-040207-3934 в ценах IV квартала 2017 года	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи В16/240 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	210,12 --	206 --	-- --	840
112		С124-040207-4937 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк петля CF16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2344,73 --	2298 --	-- --	11724
113		С124-040207-5309 в ценах IV квартала 2017 года	Фиксаторы дистанционные 15/50	шт.	3	264,22 --	259 --	-- --	793
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**2944075**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта НАРУЖНЫЕ СИЛОВЫЕ СЕТИ

Объект номер - 4-4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-4

на НАРУЖНЫЕ СИЛОВЫЕ СЕТИ

Основание: ЭС

Сметная стоимость, тыс. тенге	893,953
Сметная заработная плата, тыс. тенге	174,633
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,201

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажные работы						
1	**Е11-330102-0102 11-330102-0102**	**Опоры промежуточные П-образные, объем до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован**	**м3**	**0,8300**		**54656,75**	**45365,10**	**61,7 3318,26**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	7,05	5,851	754,98	4417,77	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	1,021	940,62	960,28	
		Итого оплата труда:				**6479,58**	**5378,05**	
1. 3	821 С (31-050308-0101)	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,48	0,3984	3616,83	1440,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	0,3984	981,60	391,07	
1. 4	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,36	0,2988	4222,71	1261,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,2988	981,60	293,30	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,39	0,3237	1799,25	582,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,3237	852,37	275,91	
		Итого эксплуатация машин:				**3957,96**	**3285,11**	
1. 6	131528 С (21-070104-0105)	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м3	1	0,83	35207,15	29221,93	
1. 7	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,166	319,90	53,10	
		Итого материалов:				**35271,13**	**29275,04**	
		Итого прямые затраты:				**44551,70**	**36977,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48549,60	40296,17	
		НР второго уровня	%	4,24		2058,50	1708,56	
		Накладные расходы	%	--		6056,40	5026,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4048,65	3360,38	
2	**Е11-330302-0802 11-330302-0802**	**Подкосы деревянные. Установка к опорам**	**подкос**	**2,0000**		**18007,97**	**36015,94**	**61,7 8613,29**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	5,82	11,64	823,09	9580,77	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08	4,16	1052,69	4379,18	
		Итого оплата труда:				**6979,97**	**13959,94**	
2. 3	102 С (31-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,19	0,38	3004,00	1141,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,38	852,37	323,90	
2. 4	243 С (31-010101-0701)	Бульдозеры на базе трактора при сооружении линий электропередач, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,03	0,06	4991,21	299,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1143,29	68,60	
2. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,37	2,74	3173,59	8695,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	2,74	1143,29	3132,61	
2. 6	1769 С (33-020103-0101)	Прицепы автомобильные до 5т	маш.-ч	0,03	0,06	195,05	11,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 7	1840 С (33-040101-0402)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,05	0,1	4184,83	418,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	981,60	98,16	
2. 8	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,02	4238,44	84,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1143,29	22,87	
2. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8	1799,25	1439,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8	852,37	681,90	
2.10	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,06	2302,88	138,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	852,37	51,14	
		Итого эксплуатация машин:				**6114,58**	**12229,16**	
2.11	100056 С (21-010201-0304)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	0,24	4759,89	1142,37	
2.12	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0122	0,0244	17461,64	426,06	
		Итого материалов:				**784,22**	**1568,44**	
		Итого прямые затраты:				**11689,18**	**23378,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15995,82	31991,65	
		НР второго уровня	%	4,24		678,22	1356,45	
		Накладные расходы	%	--		4984,87	9969,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1333,92	2667,85	
3	**Е11-330101-0102 11-330101-0102**	**Установка приставки для опор связи**	**м3**	**9,1200**		**9957,41**	**90811,54**	**61,7 22456,47**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	3,49	31,829	803,99	25590,04	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1	10,032	1077,17	10806,19	
		Итого оплата труда:				**3990,81**	**36396,22**	
3. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1	0,912	450,08	410,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,85	7,752	3173,59	24601,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	7,752	1143,29	8862,78	
3. 5	1774 С (33-050102-0201)	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,25	2,28	2486,40	5668,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	2,28	852,37	1943,40	
		Итого эксплуатация машин:				**3364,16**	**30681,13**	
3. 6	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	9,12	--	--	
3. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,000912	200244,36	182,62	
3. 8	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,00912	192359,44	1754,32	
		Итого материалов:				**212,38**	**1936,94**	
		Итого прямые затраты:				**6382,47**	**58208,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8844,80	80664,58	
		НР второго уровня	%	4,24		375,02	3420,18	
		Накладные расходы	%	--		2837,35	25876,65	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		737,59	6726,78	
4	**С121-040406-0103 21-040406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) ПР-0,8**	**шт.**	**12,0000**		**11244,59**	**134935,09**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9988,16**	**119857,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		423,50	5081,98	
		Накладные расходы	%	--		423,50	5081,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		832,93	9995,19	
5	**Ц13-080206-1716 13-080206-1716**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям**	**м**	**2,0000**		**904,47**	**1808,94**	**42,8 213,23**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,28	0,56	832,64	466,28	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,032	997,83	31,93	
		Итого оплата труда:				**249,10**	**498,21**	
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,016	3360,99	53,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,016	1143,29	18,29	
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0913	0,1826	163,71	29,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,016	2302,88	36,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,016	852,37	13,64	
		Итого эксплуатация машин:				**60,26**	**120,52**	
5. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,042	331,13	13,91	
5. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000019	0,000038	381819,66	14,51	
5. 8	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	0,09	182,65	16,44	
5. 9	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	0,09	270,38	24,33	
5.10	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000032	222237,60	7,11	
5.11	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,00064	4645,78	2,97	
5.12	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	0,4	0,8	818,81	655,05	
5.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,082	216,24	17,73	
5.14	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0016	7780,56	12,45	
5.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0204	150,96	3,08	
5.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,16	116,28	18,60	
5.17	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,013	1584,43	20,60	
		Итого материалов:				**403,39**	**806,78**	
		Итого прямые затраты:				**696,79**	**1393,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				803,41	1606,81	
		НР второго уровня	%	4,24		34,06	68,13	
		Накладные расходы	%	--		140,68	281,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		67,00	134,00	
6	**С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**478,42**	**956,83**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**424,96**	**849,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,02	36,04	
		Накладные расходы	%	--		18,02	36,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		35,44	70,88	
7	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**20,0000**		**279,08**	**5581,62**	**42,8 990,13**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	2	852,37	1704,74	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,756	805,09	608,65	
		Итого оплата труда:				**115,67**	**2313,39**	
7. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,078	3360,99	262,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,078	1143,29	89,18	
7. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,6	2247,48	1348,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,6	754,98	452,99	
7. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,6	11,60	6,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,078	2302,88	179,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,078	852,37	66,48	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**1797,23**	
7. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,008	331,13	2,65	
7. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00016	281414,94	45,03	
7. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,00192	1671,43	3,21	
7.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00082	2673,62	2,19	
7.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0001	3979614,44	397,96	
7.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,001664	361,08	0,60	
7.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,012	1184,41	14,21	
		Итого материалов:				**23,29**	**465,85**	
		Итого прямые затраты:				**198,39**	**3967,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,90	4957,95	
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	210,22	
		Накладные расходы	%	--		60,02	1200,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20,67	413,45	
8	**Ц13-080201-1001 13-080201-1001**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**м кабеля**	**50,0000**		**1041,06**	**52052,94**	**42,8 5958,39**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,14	7	852,37	5966,59	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1683	8,415	945,32	7954,89	
		Итого оплата труда:				**278,43**	**13921,48**	
8. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,195	3360,99	655,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,195	1143,29	222,94	
8. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	1,375	2247,48	3090,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	1,375	754,98	1038,10	
8. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	1,375	11,60	15,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,133	6,65	3512,11	23355,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	6,65	981,60	6527,64	
8. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,195	2302,88	449,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,195	852,37	166,21	
		Итого эксплуатация машин:				**551,32**	**27566,22**	
8. 8	135553 С (21-100401-1101)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0021	0,105	276,42	29,02	
8. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000048	0,0024	1671,43	4,01	
8.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,01	2673,62	26,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11	242675 С (24-040207-0809)	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	4	1111,80	4447,20	
8.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000042	0,00208	361,08	0,75	
8.13	267831 С (24-040201-0905)	Серьги ГОСТ 51177-98	шт.	0,08	4	272,00	1088,00	
8.14	267832 С (24-040201-0906)	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,0008	0,04	28745,00	1149,80	
8.15	268253 С (24-040207-9903)	Зажимы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,04	--	--	
		Итого материалов:				**134,91**	**6745,52**	
		Итого прямые затраты:				**805,57**	**40278,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				924,73	46236,73	
		НР второго уровня	%	4,24		39,21	1960,44	
		Накладные расходы	%	--		158,38	7918,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		77,12	3855,77	
9	**Ц13-080201-0801 13-080201-0801**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**200,0000**		**264,54**	**52908,64**	**42,8 9432,25**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	20	852,37	17047,40	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	6,34	787,16	4990,57	
		Итого оплата труда:				**110,19**	**22037,97**	
9. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,42	3360,99	1411,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,42	1143,29	480,18	
9. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	5,5	2247,48	12361,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	5,5	754,98	4152,39	
9. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	5,5	11,60	63,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,42	2302,88	967,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,42	852,37	358,00	
		Итого эксплуатация машин:				**74,02**	**14803,77**	
9. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,2	331,13	66,23	
9. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,00124	281414,94	348,95	
9. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,00022	230636,06	50,74	
9.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,049	1671,43	81,90	
9.11	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,2	2673,62	534,72	
9.12	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00052	3979614,44	2069,40	
9.13	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	3,6	233,58	840,89	
9.14	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,0416	361,08	15,02	
9.15	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	1,44	1184,41	1705,55	
		Итого материалов:				**28,57**	**5713,40**	
		Итого прямые затраты:				**187,82**	**37564,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				234,98	46996,82	
		НР второго уровня	%	4,24		9,96	1992,67	
		Накладные расходы	%	--		57,12	11424,92	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,60	3919,16	
10	**Е11-330105-0101 11-330105-0101**	**Провода напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	**км линии**	**0,9170**		**225910,40**	**207159,84**	**61,7 49438,64**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	82,6	75,744	842,82	63838,73	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,808	15,413	1056,82	16288,73	
		Итого оплата труда:				**87379,99**	**80127,45**	
10. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	9,8	8,987	5338,25	47972,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,8	8,987	1143,29	10274,75	
10. 4	1880 С (32-040203-0601)	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,94	0,86198	447,09	385,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,2 чел.	чел-ч	0,188	0,172396	852,35	146,94	
10. 5	1881 С (33-040101-0401)	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,53	4,154	4222,71	17541,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,53	4,154	981,60	4077,57	
10. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,29	2,1	2302,88	4835,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,29	2,1	852,37	1789,98	
		Итого эксплуатация машин:				**77137,59**	**70735,17**	
		Итого прямые затраты:				**146754,52**	**134573,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				200667,97	184012,53	
		НР второго уровня	%	4,24		8508,32	7802,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		62421,78	57240,77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16734,10	15345,17	
11	**С123-060401-0524 23-060401-0524 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**1,2000**		**184625,33**	**221550,39**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**163995,95**	**196795,14**	
		НР второго уровня	%	4,24		6953,43	8344,11	
		Накладные расходы	%	--		6953,43	8344,11	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13675,95	16411,14	
12	**С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Глухарь столбовая**	**т**	**0,0024**		**200960,76**	**482,31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178506,12**	**428,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		7568,66	18,16	
		Накладные расходы	%	--		7568,66	18,16	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14885,98	35,73	
13	**С124-010202-0304 24-010202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Консоль столбовая КСК-4**	**шт.**	**5,0000**		**2835,61**	**14178,06**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2518,77**	**12593,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		106,80	533,98	
		Накладные расходы	%	--		106,80	533,98	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		210,05	1050,23	
14	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0723**		**216556,72**	**15661,38**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**192359,44**	**13911,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		8156,04	589,84	
		Накладные расходы	%	--		8156,04	589,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16041,24	1160,10	
15	**С124-040207-4937 24-040207-4937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**2639,68**	**13198,39**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2344,73**	**11723,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		99,42	497,08	
		Накладные расходы	%	--		99,42	497,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		195,53	977,66	
16	**С124-040101-0521 24-040101-0521 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ16 (без колпачка) ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**5,0000**		**62,29**	**311,45**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**55,33**	**276,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,35	11,73	
		Накладные расходы	%	--		2,35	11,73	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,61	23,07	
17	**С121-060601-0801 21-060601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Консоль чугунная ККЧ-1**	**т**	**0,0016**		**297347,97**	**475,76**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**264123,36**	**422,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		11198,83	17,92	
		Накладные расходы	%	--		11198,83	17,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22025,78	35,24	
18	**С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болт фундаментный**	**т**	**0,0025**		**200960,76**	**498,38**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178506,12**	**442,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		7568,66	18,77	
		Накладные расходы	%	--		7568,66	18,77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14885,98	36,92	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**693644,85**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**128612,30**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**161218,30**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**46020,41**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**403814,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**100420,66**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**794065,51**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**33668,38**	
	ИТОГО:		Тенге				**827733,89**	
	Сметная прибыль		Тенге				**66218,71**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**893952,60**	

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 4-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-4

на НАРУЖНЫЕ СИЛОВЫЕ СЕТИ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СИЛОВЫЕ СЕТИ

Основание: ЭС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года — Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	154,6245	831,77 --	-- --	-- --	128612,30
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	46,168836	996,79 --	-- --	-- --	(46020,41)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**128612,30**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	102 С	МС231-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,38	3004 --	-- --	852,37 323,9	1141,52
4	104 С	МС231-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	8,9866	5338,25 --	-- --	1143,29 10274,29	47972,72
5	128 С	МС231-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,912	450,08 --	-- --	-- --	410,47
6	243 С	МС231-010101-0701	Бульдозеры на базе трактора при сооружении линий электропередач, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,06	4991,21 --	-- --	1143,29 68,6	299,47
7	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,492	3173,59 --	-- --	1143,29 11995,4	33297,31
8	766 С	МС231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,709	3360,99 --	-- --	1143,29 810,59	2382,94
9	821 С	МС231-050308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,3984	3616,83 --	-- --	981,6 391,07	1440,95
10	983 С	МС231-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,475	2247,48 --	-- --	754,98 5643,48	16799,91
11	1039 С	МС231-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	7,475	11,6 --	-- --	-- --	86,71
12	1769 С	МС233-020103-0101	Прицепы автомобильные до 5т	маш.-ч	0,06	195,05 --	-- --	-- --	11,70
13	1774 С	МС233-050102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	2,28	2486,4 --	-- --	852,37 1943,4	5668,99
14	1840 С	МС233-040101-0402	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,1	4184,83 --	-- --	981,6 98,16	418,48
15	1880 С	МС232-040203-0601	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	0,86198	447,09 --	-- --	170,47 146,94	385,38
16	1881 С	МС233-040101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	4,45281	4222,71 --	-- --	981,6 4370,88	18802,93
17	1947 С	МС231-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	6,65	3512,11 --	-- --	981,6 6527,64	23355,53
18	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1826	163,71 --	-- --	-- --	29,89
19	2264 С	МС231-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	4238,44 --	-- --	1143,29 22,87	84,77
20	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1237	1799,25 --	-- --	852,37 957,81	2021,82
21	2510 С	МС233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,86893	2302,88 --	-- --	852,37 2445,39	6606,80
			ВСЕГО	**Тенге**				**46020,41**	**161218,30**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100056 С	МС121-010201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,24	4759,89 --	3962,64 --	-- --	1142,37
23	125425 С	С121-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	9,12	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	127927 С	МС121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,25	331,13 --	324 --	-- --	82,78
25	129039 С	МС121-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0014	281414,94 --	275897 --	-- --	393,98
26	131528 С	МС121-070104-0105	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м3	0,83	35207,15 --	33929 --	-- --	29221,93
27	131555 С	МС121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0244	17461,64 --	16607 --	-- --	426,06
28	135553 С	МС121-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,105	276,42 --	271 --	-- --	29,02
29	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000038	381819,66 --	374333 --	-- --	14,51
30	145782 С	МС121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,09	182,65 --	179 --	-- --	16,44
31	146050 С	МС121-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00022	230636,06 --	225424 --	-- --	50,74
32	147184 С	МС121-130809-1301	Лента К226	100 м	0,05332	1671,43 --	1637 --	-- --	89,12
33	147246 С	МС121-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,09	270,38 --	265 --	-- --	24,33
34	147337 С	МС121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000912	200244,36 --	196318 --	-- --	182,62
35	147338 С	МС121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000032	222237,6 --	217880 --	-- --	7,11
36	147568 С	МС121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,21082	2673,62 --	2621 --	-- --	563,65
37	147614 С	МС121-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00064	4645,78 --	4554 --	-- --	2,97
38	147653 С	МС121-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00062	3979614,44 --	3900893 --	-- --	2467,36
39	147763 С	МС121-130816-3301	Хомутик	шт.	0,8	818,81 --	802 --	-- --	655,05
40	150541 С	МС123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	424,96 --	415,46 --	-- --	849,92
41	204962 С	МС123-060401-0524	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1,2	163995,95 --	160665 --	-- --	196795,14
42	239993 С	МС124-040101-0521	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ16 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	5	55,33 --	54 --	-- --	276,65
43	241447 С	МС124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,6	233,58 --	229 --	-- --	840,89
44	241448 С	МС124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,082	216,24 --	212 --	-- --	17,73
45	242675 С	МС124-040207-0809	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1111,8 --	1090 --	-- --	4447,20
46	242695 С	МС124-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	7780,56 --	7628 --	-- --	12,45
47	242921 С	МС124-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0204	150,96 --	148 --	-- --	3,08
48	242938 С	МС124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,045344	361,08 --	354 --	-- --	16,37
49	242966 С	МС124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,16	116,28 --	114 --	-- --	18,60
50	249081 С	МС121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,013	1584,43 --	1553 --	-- --	20,60
51	249502 С	МС122-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,166	319,9 --	312,5 --	-- --	53,10
52	249504 С	МС122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,452	1184,41 --	1160 --	-- --	1719,76
53	267831 С	МС124-040201-0905	Серьги ГОСТ 51177-98	шт.	4	272 --	267 --	-- --	1088,00
54	267832 С	МС124-040201-0906	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,04	28745	28181	--	1149,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
55	268151 С	МС124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2344,73 --	2298 --	-- --	11723,65
56	268253 С	С124-040207-9903	Зажимы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	-- --	-- --	-- --	--
57	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08144	192359,44 --	187946,42 --	-- --	15665,75
58		С121-040406-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) ПР-0,8	шт.	12	9988,16 --	9632 --	-- --	119857,92
59		С121-060601-0801 в ценах IV квартала 2017 года	Консоль чугунная ККЧ-1	т	0,0016	264123,36 --	261576 --	-- --	422,60
60		С121-130205-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Глухарь столбовая	т	0,0024	178506,12 --	175006 --	-- --	428,41
61		С121-130205-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Болт фундаментный	т	0,00248	178506,12 --	175006 --	-- --	442,70
62		С124-010202-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Консоль столбовая КСК-4	шт.	5	2518,77 --	2467 --	-- --	12593,85
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**403814,25**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта Теплосеть

Объект номер - 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

на Теплосеть

Основание: ТС

Сметная стоимость, тыс. тенге	6924,903
Сметная заработная плата, тыс. тенге	879,564
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,038

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**275,7436**		**129,44**	**35692,35**	**59,1 5952,29**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	3,171	690,68	2190,18	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	6,894	1143,29	7881,37	
		Итого оплата труда:				**36,53**	**10071,55**	
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	6,894	3417,92	23561,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	6,894	1143,29	7881,84	
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**23561,74**	
		Итого прямые затраты:				**93,39**	**25751,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				114,98	31704,21	
		НР второго уровня	%	4,24		4,88	1344,26	
		Накладные расходы	%	--		26,46	7296,55	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,59	2643,88	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**20,7549**		**2456,86**	**50991,88**	**59,1 16825,2**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	38,355	742,25	28469,03	
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**28469,03**	
		Итого прямые затраты:				**1371,68**	**28469,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2182,34	45294,23	
		НР второго уровня	%	4,24		92,53	1920,48	
		Накладные расходы	%	--		903,19	18745,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		181,99	3777,18	
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**16,2650**		**1174,76**	**19107,57**	**59,1 6304,7**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	15,81	674,77	10667,85	
		Итого оплата труда:				**655,88**	**10667,85**	
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**10667,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1043,50	16972,56	
		НР второго уровня	%	4,24		44,24	719,64	
		Накладные расходы	%	--		431,87	7024,34	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		87,02	1415,38	
4	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**216,0926**		**30,32**	**6552,69**	**59,1 1010,41**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,742	981,60	1709,66	
		Итого оплата труда:				**7,91**	**1709,66**	
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,742	2761,72	4810,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,742	981,60	1709,95	
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**4810,11**	
		Итого прямые затраты:				**22,26**	**4810,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,94	5820,51	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	246,79	
		Накладные расходы	%	--		5,82	1257,20	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,25	485,38	
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**232,3577**		**195,81**	**45496,86**	**59,1 12513,49**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	25,095	636,57	15974,49	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	6,099	852,37	5198,94	
		Итого оплата труда:				**91,12**	**21173,42**	
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	6,099	1909,23	11645,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	6,099	852,37	5198,60	
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	24,398	11,48	280,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**11925,22**	
		Итого прямые затраты:				**120,07**	**27899,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,93	40413,20	
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	1713,52	
		Накладные расходы	%	--		61,23	14227,01	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,50	3370,14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**97598,62**	**42606,09**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**97598,62**	
Всего заработная плата -			Тенге				**72091,52**	
Накладные расходы -			Тенге				**48550,77**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**42606,09**	**42606,09**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**5944,68**	
Сметная прибыль -			Тенге				**11691,95**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**157841,34**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**97,17**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72091,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**157841,34**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97,17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72091,52**	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод						
6	**Е11-240106-0101 11-240106-0101**	**Вентиль диаметром 25 мм. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**5140,34**	**20561,35**	**62,1 4980,77**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,73	6,92	878,47	6079,01	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,8	1078,64	1941,55	
		Итого оплата труда:				**2005,14**	**8020,57**	
6. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38	1,52	450,08	684,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	3173,59	126,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1143,29	45,73	
6. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,34	1,36	3939,38	5357,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	1,36	1143,29	1554,87	
6. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,64	23,16	14,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,08	0,32	1198,95	383,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,32	852,37	272,76	
6. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1799,25	143,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	852,37	68,19	
6. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08	0,32	17,05	5,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1679,13**	**6716,50**	
6.10	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,064	4812,69	308,01	
6.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,06	0,24	180,96	43,43	
6.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00068	200244,36	136,17	
6.13	423524 С (51-019999-9911)	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4	--	--	
		Итого материалов:				**121,90**	**487,61**	
		Итого прямые затраты:				**3320,78**	**13283,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4565,97	18263,90	
		НР второго уровня	%	4,24		193,60	774,39	
		Накладные расходы	%	--		1438,79	5755,16	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		380,77	1523,06	
7	**С123-040601-1203 23-040601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили запорные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**28602,27**	**114409,06**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25406,35**	**101625,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		1077,23	4308,92	
		Накладные расходы	%	--		1077,23	4308,92	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2118,69	8474,75	
8	**С123-020103-0204 23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**513,34**	**4106,71**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**455,98**	**3647,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		19,33	154,67	
		Накладные расходы	%	--		19,33	154,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		38,03	304,20	
9	**Е11-240101-0202 11-240101-0202**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,2180**		**1046822,85**	**228207,38**	**62,1 60395,11**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	428	93,304	865,11	80718,22	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	71,03	15,485	1067,93	16536,38	
		Итого оплата труда:				**446122,04**	**97254,60**	
9. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	72,5	15,805	450,08	7113,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	2,725	1909,23	5202,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	2,725	852,37	2322,71	
9. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,01744	3173,59	55,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01744	1143,29	19,94	
9. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,55	6,006	3939,38	23659,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,55	6,006	1143,29	6866,60	
9. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,55	2,518	23,16	58,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	5,45	3902,45	21268,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	5,45	1143,29	6230,93	
9. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,78	1,26	1198,95	1510,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,78	1,26	852,37	1073,99	
9.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,02616	1799,25	47,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,02616	852,37	22,30	
		Итого эксплуатация машин:				**270254,57**	**58915,50**	
9.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0012	0,000262	426602,36	111,60	
9.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,0109	200244,36	2182,66	
9.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	19	4,142	93,00	385,21	
9.14	250402 С (23-011399-9901)	Трубы стальные	м	1010	220,18	--	--	
		Итого материалов:				**12291,14**	**2679,47**	
		Итого прямые затраты:				**652812,79**	**142313,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				929854,58	202708,30	
		НР второго уровня	%	4,24		39425,83	8594,83	
		Накладные расходы	%	--		316467,62	68989,94	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77542,43	16904,25	
10	**С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**220,1800**		**1429,62**	**314773,90**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1269,88**	**279602,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		53,84	11855,13	
		Накладные расходы	%	--		53,84	11855,13	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		105,90	23316,58	
11	**Е11-240101-0201 11-240101-0201**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,2180**		**1033504,42**	**225303,96**	**62,1 59753,27**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	424	92,432	865,11	79963,85	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	15,149	1073,17	16257,20	
		Итого оплата труда:				**441380,95**	**96221,05**	
11. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	68,7	14,977	450,08	6740,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	2,725	1909,23	5202,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	2,725	852,37	2322,71	
11. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,01744	3173,59	55,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01744	1143,29	19,94	
11. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	6,03	3939,38	23753,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	6,03	1143,29	6894,04	
11. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	1,801	23,16	41,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	5,45	3902,45	21268,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	5,45	1143,29	6230,93	
11. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,90034	1198,95	1079,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,90034	852,37	767,42	
11.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,02616	1799,25	47,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,02616	852,37	22,30	
		Итого эксплуатация машин:				**266923,13**	**58189,24**	
11.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000131	426602,36	55,80	
11.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045	0,00981	200244,36	1964,40	
11.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	10	2,18	93,00	202,74	
11.14	250402 С (23-011399-9901)	Трубы стальные	м	1010	220,18	--	--	
		Итого материалов:				**10196,96**	**2222,94**	
		Итого прямые затраты:				**643926,73**	**140376,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				918024,30	200129,30	
		НР второго уровня	%	4,24		38924,23	8485,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		313021,80	68238,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		76555,88	16689,18	
12	**С123-010103-0204 23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**110,0900**		**1234,67**	**135924,53**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1096,71**	**120736,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		46,50	5119,24	
		Накладные расходы	%	--		46,50	5119,24	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		91,46	10068,48	
13	**С123-010103-0203 23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**110,0900**		**955,71**	**105213,82**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**848,92**	**93457,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		35,99	3962,60	
		Накладные расходы	%	--		35,99	3962,60	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		70,79	7793,62	
14	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,1396**		**272644,32**	**38063,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**242180,01**	**33810,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	1433,58	
		Накладные расходы	%	--		10268,43	1433,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20195,88	2819,55	
15	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0028**		**272644,32**	**768,86**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**242180,01**	**682,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		10268,43	28,96	
		Накладные расходы	%	--		10268,43	28,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		20195,88	56,95	
16	**Е11-240105-0102 11-240105-0102**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	**компенсатор**	**2,0000**		**6378,16**	**12756,33**	**62,1 3881,69**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	3	6	891,20	5347,20	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,53	1,06	852,37	903,51	
		Итого оплата труда:				**3125,36**	**6250,71**	
16. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,4	0,8	450,08	360,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,88	1,76	23,16	40,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,44	0,88	1198,95	1055,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,88	852,37	750,09	
16. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1799,25	323,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18	852,37	153,43	
16. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,12	0,24	17,05	4,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**891,93**	**1783,86**	
16. 8	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,022	0,044	4812,69	211,76	
16. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,095	0,19	180,96	34,38	
16.10	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,00036	200244,36	72,09	
16.11	261749 С (23-051206-1101)	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**159,11**	**318,23**	
		Итого прямые затраты:				**3724,64**	**7449,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5665,49	11330,98	
		НР второго уровня	%	4,24		240,22	480,43	
		Накладные расходы	%	--		2181,06	4362,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		472,46	944,91	
17	**С123-051206-1103 23-051206-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**2,0000**		**17993,98**	**35987,97**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15983,40**	**31966,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		677,70	1355,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		677,70	1355,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1332,89	2665,78	
18	**Е11-240105-0101 11-240105-0101**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб до 50 мм. Установка**	**компенсатор**	**2,0000**		**5734,55**	**11469,10**	**62,1 3522,69**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	2,8	5,6	891,20	4990,72	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,8	852,37	681,90	
		Итого оплата труда:				**2836,31**	**5672,62**	
18. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38	0,76	450,08	342,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,64	1,28	23,16	29,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,32	0,64	1198,95	767,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,64	852,37	545,52	
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,16	1799,25	287,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,16	852,37	136,38	
18. 7	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08	0,16	17,05	2,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**714,82**	**1429,64**	
18. 8	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,032	4812,69	154,01	
18. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,062	0,124	180,96	22,44	
18.10	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00034	200244,36	68,08	
18.11	261749 С (23-051206-1101)	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**122,26**	**244,53**	
		Итого прямые затраты:				**3332,44**	**6664,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5093,79	10187,58	
		НР второго уровня	%	4,24		215,98	431,95	
		Накладные расходы	%	--		1977,32	3954,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		424,78	849,56	
19	**С123-051206-1102 23-051206-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**2,0000**		**13502,95**	**27005,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11994,18**	**23988,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		508,55	1017,11	
		Накладные расходы	%	--		508,55	1017,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1000,22	2000,44	
20	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой KF-84 за один раз**	**м2**	**64,0000**		**54,56**	**3491,98**	**54,2 970,65**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	1,888	942,77	1779,95	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0128	852,37	10,91	
		Итого оплата труда:				**27,98**	**1790,86**	
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0064	3422,17	21,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0064	852,37	5,46	
20. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0064	35,59	0,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0064	1799,25	11,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0064	852,37	5,46	
20. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,7168	46,16	33,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**66,73**	
20. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00096	273897,54	262,94	
20. 8	272099 С (22-040101-1201)	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,00009	0,00576	3737,02	21,53	
		Итого материалов:				**4,44**	**284,47**	
		Итого прямые затраты:				**33,30**	**2131,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48,47	3101,80	
		НР второго уровня	%	4,24		2,05	131,52	
		Накладные расходы	%	--		17,22	1102,16	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4,04	258,66	
21	**Е11-260101-1002 11-260101-1002**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**17,0000**		**39691,17**	**674749,89**	**55,3 156590,53**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	320,45	865,11	277224,50	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	6,97	852,37	5941,02	
		Итого оплата труда:				**16656,80**	**283165,52**	
21. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	10,71	8,04	86,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	6,97	1799,25	12540,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	6,97	852,37	5941,02	
		Итого эксплуатация машин:				**742,76**	**12626,88**	
21. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,1632	125938,20	20553,11	
21. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	9,52	670,77	6385,73	
21. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	17	150,96	2566,32	
21. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	20,91	125,46	2623,37	
21. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00068	1215531,96	826,56	
21.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,65	28,05	--	--	
21.11	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,4505	266279,09	119958,73	
		Итого материалов:				**8994,93**	**152913,83**	
		Итого прямые затраты:				**26045,01**	**442765,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35256,22	599355,74	
		НР второго уровня	%	4,24		1494,86	25412,68	
		Накладные расходы	%	--		10706,07	182003,21	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2940,09	49981,47	
22	**С121-110103-0104 21-110103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляция для труб маты ISOTEC KIM-AL**	**м3**	**27,8800**		**16140,91**	**450008,51**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**14337,38**	**399726,15**	
		НР второго уровня	%	4,24		607,90	16948,39	
		Накладные расходы	%	--		607,90	16948,39	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1195,62	33333,96	
23	**С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**45,0000**		**749,66**	**33734,92**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**665,90**	**29965,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		28,23	1270,54	
		Накладные расходы	%	--		28,23	1270,54	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		55,53	2498,88	
24	**С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**36,0000**		**1112,77**	**40059,60**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**988,43**	**35583,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		41,91	1508,74	
		Накладные расходы	%	--		41,91	1508,74	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		82,43	2967,38	
25	**С121-040304-0101 21-040304-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**5744,60**	**34467,61**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5102,72**	**30616,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		216,36	1298,13	
		Накладные расходы	%	--		216,36	1298,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		425,53	2553,16	
26	**Е11-220501-0103 11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0030**		**381417,45**	**1144,25**	**62,1 335,7**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	0,582	823,09	479,04	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,08049	764,62	61,54	
		Итого оплата труда:				**180194,11**	**540,58**	
26. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,0738	2326,30	171,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,0738	754,98	55,72	
26. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00096	2893,28	2,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00096	981,60	0,94	
26. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,036	128,03	4,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,00417	1198,95	5,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,00417	852,37	3,55	
26. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00156	1799,25	2,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00156	852,37	1,33	
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**186,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00132	215,22	0,28	
26. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,054	268,51	14,50	
26.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	3,03	--	--	
		Итого материалов:				**4927,88**	**14,78**	
		Итого прямые затраты:				**226898,68**	**680,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338799,22	1016,40	
		НР второго уровня	%	4,24		14365,09	43,10	
		Накладные расходы	%	--		126265,63	378,80	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28253,14	84,76	
27	**С123-010801-0115 23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**3,0300**		**811,36**	**2458,42**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**720,70**	**2183,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		30,56	92,59	
		Накладные расходы	%	--		30,56	92,59	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		60,10	182,10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1943257,43**	**290430,41**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1943257,43**	
Материалы -			Тенге				**159165,85**	
Всего заработная плата -			Тенге				**498916,51**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1187593,86**	
		Накладные расходы -	Тенге				**385138,78**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**290430,42**	**290430,42**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**94708,36**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**186271,70**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2514667,91**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**568,53**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498916,51**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2514667,91**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**568,53**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**498916,51**	
РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы								
Камера теплофикационная-1 шт								
УТ-1								
28	**Е11-070601-0201 11-070601-0201**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкци**	**12,2360**		**19289,32**	**236024,16**	**62,1 56558,52**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	8,27	101,192	813,54	82323,51	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,728708	8,916	981,67	8753,00	
		Итого оплата труда:				**7443,32**	**91076,52**	
28. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4351	5,324	36,72	195,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,018	0,220248	3173,59	698,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,220248	1143,29	251,81	
28. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,68	8,32	2893,28	24073,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	8,32	981,60	8166,91	
28. 6	871 С (32-010201-0102)	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,3808	4,659	778,36	3626,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,003808	0,04659	1143,00	53,25	
28. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2946	3,605	163,71	590,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0269	0,329148	1799,25	592,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0269	0,329148	852,37	280,56	
		Итого эксплуатация машин:				**2433,56**	**29777,04**	
28. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,029	0,354844	13911,64	4936,46	
28.10	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,036708	26031,20	955,55	
28.11	144668 С (21-130104-0803)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,0084	0,102782	128440,37	13201,41	
28.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1	1,224	196,54	240,49	
28.13	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00042	0,005139	161883,18	831,94	
28.14	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000275	0,003365	197175,18	663,47	
28.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,82	22,27	905,42	20163,27	
		Итого материалов:				**3350,16**	**40992,59**	
		Итого прямые затраты:				**12511,70**	**153093,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17134,00	209651,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		726,48	8889,23	
		Накладные расходы	%	--		5348,79	65447,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1428,84	17483,27	
29	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость**	**м3**	**12,2360**		**303,96**	**3719,30**	
		Итого прямые затраты:				**270,00**	**3303,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	140,08	
		Накладные расходы	%	--		11,45	140,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,52	275,50	
30	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,9300**		**34964,32**	**102445,45**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**31057,53**	**90998,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		1316,84	3858,34	
		Накладные расходы	%	--		1316,84	3858,34	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2589,95	7588,55	
31	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,3310**		**33301,34**	**11022,74**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**29580,37**	**9791,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		1254,21	415,14	
		Накладные расходы	%	--		1254,21	415,14	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2466,77	816,50	
32	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,7000**		**31955,37**	**86279,50**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**28384,79**	**76638,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		1203,52	3249,49	
		Накладные расходы	%	--		1203,52	3249,49	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2367,06	6391,07	
33	**С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,0400**		**26345,04**	**80088,93**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23401,34**	**71140,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		992,22	3016,34	
		Накладные расходы	%	--		992,22	3016,34	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1951,48	5932,51	
34	**С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,1000**		**29698,39**	**62366,63**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**26380,00**	**55398,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		1118,51	2348,88	
		Накладные расходы	%	--		1118,51	2348,88	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2199,88	4619,75	
35	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0237**		**304164,95**	**7205,67**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**270178,64**	**6400,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		11455,57	271,38	
		Накладные расходы	%	--		11455,57	271,38	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22530,74	533,75	
36	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3300**		**91417,19**	**30167,67**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**81202,56**	**26796,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		3442,99	1136,19	
		Накладные расходы	%	--		3442,99	1136,19	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6771,64	2234,64	
37	**С121-040304-0105 21-040304-0105 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**--**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**С121-040302-0502 21-040302-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**39335,71**	**39335,71**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34940,48**	**34940,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		1481,48	1481,48	
		Накладные расходы	%	--		1481,48	1481,48	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2913,76	2913,76	
39	**С121-040302-0205 21-040302-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,3250**		**63695,66**	**20701,09**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**56578,53**	**18388,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		2398,93	779,65	
		Накладные расходы	%	--		2398,93	779,65	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4718,20	1533,41	
40	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1**	**шт.**	**1,0000**		**4107,16**	**4107,16**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3648,24**	**3648,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		154,69	154,69	
		Накладные расходы	%	--		154,69	154,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		304,23	304,23	
41	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**11280,54**	**11280,54**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10020,09**	**10020,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	424,85	
		Накладные расходы	%	--		424,85	424,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		835,60	835,60	
42	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0077**		**440895,93**	**3386,08**	**48,5 594,26**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	1,521	803,99	1222,58	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002765	973,60	2,69	
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**1225,27**	
42. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001152	3173,59	3,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001152	1143,29	1,32	
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001613	1799,25	2,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001613	852,37	1,37	
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**6,56**	
42. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00768	154210,74	1184,34	
		Итого материалов:				**154210,74**	**1184,34**	
		Итого прямые затраты:				**314254,64**	**2413,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				391631,79	3007,73	
		НР второго уровня	%	4,24		16605,19	127,53	
		Накладные расходы	%	--		93982,34	721,78	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32658,96	250,82	
43	**Е11-080101-0302 11-080101-0302**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**7,0000**		**1348,46**	**9439,22**	**50,8 400,58**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,143	1,001	754,98	755,74	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0385	852,37	32,82	
		Итого оплата труда:				**112,65**	**788,55**	
43. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,1253	470,55	58,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0385	1799,25	69,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0385	852,37	32,82	
		Итого эксплуатация машин:				**18,32**	**128,23**	
43. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,175	11729,08	2052,59	
43. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	7,7	215,22	1657,19	
43. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	15,4	212,16	3267,26	
43. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,00056	117201,80	65,63	
43. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,00112	51147,90	57,29	
		Итого материалов:				**1014,28**	**7099,97**	
		Итого прямые затраты:				**1140,56**	**7983,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1197,79	8384,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		50,79	355,50	
		Накладные расходы	%	--		108,01	756,09	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		99,89	699,20	
44	**Е11-080101-0303 11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**7,0000**		**2194,53**	**15361,72**	**50,8 560,84**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	1,407	754,98	1062,26	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,049	852,37	41,77	
		Итого оплата труда:				**157,72**	**1104,02**	
44. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,2387	470,55	112,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,049	1799,25	88,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,049	852,37	41,77	
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**200,48**	
44. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,175	11729,08	2052,59	
44. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	15,4	215,22	3314,39	
44. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	29,4	212,16	6237,50	
44. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00112	117201,80	131,27	
44. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00168	51147,90	85,93	
		Итого материалов:				**1688,81**	**11821,68**	
		Итого прямые затраты:				**1869,20**	**13084,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1949,32	13645,26	
		НР второго уровня	%	4,24		82,65	578,56	
		Накладные расходы	%	--		162,77	1139,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		162,56	1137,91	
45	**Е11-110101-1101 11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,4000**		**829,53**	**4479,45**	**60,9 855,05**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,922	703,42	1352,25	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,06858	754,98	51,78	
		Итого оплата труда:				**260,01**	**1404,03**	
45. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,48978	11,67	5,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,06858	1402,13	96,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,06858	754,98	51,78	
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**101,87**	
45. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,11016	14997,94	1652,17	
45. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,189	93,00	17,58	
		Итого материалов:				**309,21**	**1669,75**	
		Итого прямые затраты:				**578,50**	**3123,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				736,84	3978,93	
		НР второго уровня	%	4,24		31,24	168,71	
		Накладные расходы	%	--		189,59	1023,76	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		61,45	331,81	
		Канал						
46	**Е11-080101-0201 11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**10,8600**		**3684,68**	**40015,62**	**50,8 4532,57**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	8,471	723,15	6125,66	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	3,149	888,02	2796,73	
		Итого оплата труда:				**821,58**	**8922,39**	
46. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	2,281	1909,23	4354,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	2,281	852,37	1944,26	
46. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	4,561	11,48	52,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,8688	3428,55	2978,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,8688	981,60	852,81	
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**7385,28**	
46. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	11,946	1452,32	17349,41	
46. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,629	93,00	151,50	
		Итого материалов:				**1611,50**	**17500,91**	
		Итого прямые затраты:				**2855,60**	**31011,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3272,97	35544,42	
		НР второго уровня	%	4,24		138,77	1507,08	
		Накладные расходы	%	--		556,14	6039,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		272,94	2964,12	
47	**Е11-070601-0101 11-070601-0101**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкци**	**34,4200**		**10322,20**	**355290,03**	**62,1 69532,02**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	3,33	114,619	813,54	93246,82	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,554264	19,078	981,30	18721,01	
		Итого оплата труда:				**3252,99**	**111967,82**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	1,088	3173,59	3451,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	1,088	1143,29	1243,90	
47. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	16,177	2893,28	46805,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	16,177	981,60	15879,34	
47. 5	871 С (32-010201-0102)	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,5264	18,119	778,36	14102,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,005264	0,18119	1143,00	207,10	
47. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	1,632	1799,25	2935,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	1,632	852,37	1391,07	
		Итого эксплуатация машин:				**1955,14**	**67295,93**	
47. 7	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,089492	26031,20	2329,58	
47. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	17,21	196,54	3382,45	
47. 9	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,058514	161883,18	9472,43	
47.10	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	1,17	60098,40	70331,96	
		Итого материалов:				**2484,50**	**85516,43**	
		Итого прямые затраты:				**7148,73**	**246059,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9168,83	315591,18	
		НР второго уровня	%	4,24		388,76	13381,07	
		Накладные расходы	%	--		2408,86	82913,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		764,61	26317,78	
48	**С121-040303-0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8800**		**76038,82**	**66914,16**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**67542,51**	**59437,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		2863,80	2520,15	
		Накладные расходы	%	--		2863,80	2520,15	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5632,50	4956,60	
49	**С121-040303-0106 21-040303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**18,6600**		**72527,29**	**1353359,27**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**64423,35**	**1202139,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		2731,55	50970,72	
		Накладные расходы	%	--		2731,55	50970,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5372,39	100248,83	
50	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость**	**м3**	**19,5400**		**303,96**	**5939,45**	
		Итого прямые затраты:				**270,00**	**5275,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	223,69	
		Накладные расходы	%	--		11,45	223,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22,52	439,96	
51	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**15,2200**		**60749,10**	**924601,28**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53961,21**	**821289,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		2287,96	34822,68	
		Накладные расходы	%	--		2287,96	34822,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4499,93	68488,98	
52	**С121-040304-0101 21-040304-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**5744,60**	**5744,60**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5102,72**	**5102,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		216,36	216,36	
		Накладные расходы	%	--		216,36	216,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		425,53	425,53	
53	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности каналов**	**м2 поверхност**	**160,0000**		**926,86**	**148298,00**	**50,8 14661,5**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	33,92	842,82	28588,45	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,32	852,37	272,76	
		Итого оплата труда:				**180,38**	**28861,21**	
53. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	3,12	470,55	1468,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,32	1799,25	575,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,32	852,37	272,76	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**2043,88**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	384	212,16	81469,44	
53. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0256	117201,80	3000,37	
53. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0384	51147,90	1964,08	
		Итого материалов:				**540,21**	**86433,89**	
		Итого прямые затраты:				**731,66**	**117066,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,30	131727,71	
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	5585,25	
		Накладные расходы	%	--		126,54	20246,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		68,66	10985,04	
54	**Е11-080101-0305 11-080101-0305**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**80,0000**		**2345,56**	**187644,85**	**50,8 16220,55**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,468	37,44	842,82	31555,18	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,44	852,37	375,04	
		Итого оплата труда:				**399,13**	**31930,22**	
54. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	2,864	470,55	1347,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,44	1799,25	791,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,44	852,37	375,04	
		Итого эксплуатация машин:				**26,74**	**2139,33**	
54. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	184	215,22	39600,48	
54. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	352	212,16	74680,32	
54. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0128	117201,80	1500,18	
54. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0192	51147,90	982,04	
		Итого материалов:				**1459,54**	**116763,02**	
		Итого прямые затраты:				**1880,72**	**150457,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2083,48	166678,08	
		НР второго уровня	%	4,24		88,34	7067,15	
		Накладные расходы	%	--		291,10	23287,70	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		173,75	13899,62	
55	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**5,1000**		**34009,95**	**173450,75**	**48,5 2688,58**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	6,885	690,68	4755,33	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,92463	852,37	788,13	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**5543,46**	
55. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,448	11,67	28,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,918	3581,97	3288,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,918	852,37	782,48	
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00663	1799,25	11,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00663	852,37	5,65	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**3328,75**	
55. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,202	25929,15	134883,44	
55. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,275	6598,38	8412,93	
55. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0102	93,00	0,95	
		Итого материалов:				**28097,51**	**143297,32**	
		Итого прямые затраты:				**29682,63**	**151381,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30209,80	154069,98	
		НР второго уровня	%	4,24		1280,90	6532,57	
		Накладные расходы	%	--		1808,07	9221,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2519,26	12848,20	
				Дренажный колодец				
56	**Е11-080101-0202 11-080101-0202**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4000**		**10691,92**	**4276,77**	**50,8 220,53**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	0,34	723,15	245,87	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,216	871,52	188,25	
		Итого оплата труда:				**1085,30**	**434,12**	
56. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,184	1909,23	351,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,184	852,37	156,84	
56. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,368	11,48	4,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,032	3428,55	109,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,032	981,60	31,41	
		Итого эксплуатация машин:				**1163,09**	**465,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,46	6221,04	2861,68	
56. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,06	93,00	5,58	
		Итого материалов:				**7168,15**	**2867,26**	
		Итого прямые затраты:				**8945,91**	**3578,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9497,25	3798,90	
		НР второго уровня	%	4,24		402,68	161,07	
		Накладные расходы	%	--		954,01	381,61	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		791,99	316,80	
57	**Е11-230601-0105 11-230601-0105**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**2,0200**		**38306,97**	**77380,07**	**62,1 11976,98**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9,655	19,503	803,99	15680,30	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	3,495	1031,97	3606,31	
		Итого оплата труда:				**9547,83**	**19286,61**	
57. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,03232	3422,17	110,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,03232	852,37	27,55	
57. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	2,157	3173,59	6846,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	2,157	1143,29	2466,08	
57. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,05252	187,37	9,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,02626	1198,95	31,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,02626	852,37	22,38	
57. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	1,279	1799,25	2300,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	1,279	852,37	1090,18	
		Итого эксплуатация машин:				**4603,53**	**9299,13**	
57. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	0,2929	1452,32	425,38	
57. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	1,05	25929,15	27235,98	
57.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,16564	13911,64	2304,32	
57.11	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,02424	--	--	
57.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001414	24100,48	34,08	
57.13	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,003838	463187,85	1777,71	
		Итого материалов:				**15731,43**	**31777,48**	
		Итого прямые затраты:				**28097,48**	**56756,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34026,68	68733,90	
		НР второго уровня	%	4,24		1442,73	2914,32	
		Накладные расходы	%	--		7371,93	14891,30	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2837,55	5731,86	
58	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость**	**м3**	**2,0200**		**303,96**	**614,01**	
		Итого прямые затраты:				**270,00**	**545,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	23,12	
		Накладные расходы	%	--		11,45	23,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22,52	45,48	
59	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**4107,16**	**4107,16**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3648,24**	**3648,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		154,69	154,69	
		Накладные расходы	%	--		154,69	154,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		304,23	304,23	
60	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**3,0000**		**5022,17**	**15066,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4461,01**	**13383,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		189,15	567,44	
		Накладные расходы	%	--		189,15	567,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		372,01	1116,04	
61	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**3,0000**		**21337,21**	**64011,64**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18953,07**	**56859,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		803,61	2410,83	
		Накладные расходы	%	--		803,61	2410,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1580,53	4741,60	
62	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**		**24944,31**	**24944,31**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**22157,12**	**22157,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		939,46	939,46	
		Накладные расходы	%	--		939,46	939,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1847,73	1847,73	
63	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**24738,73**	**24738,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21974,51**	**21974,51**	
		НР второго уровня	%	4,24		931,72	931,72	
		Накладные расходы	%	--		931,72	931,72	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1832,50	1832,50	
64	**С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**8,0000**		**370,90**	**2967,23**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**2635,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	111,75	
		Накладные расходы	%	--		13,97	111,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		27,47	219,79	
65	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**11280,54**	**11280,54**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10020,09**	**10020,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	424,85	
		Накладные расходы	%	--		424,85	424,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		835,60	835,60	
66	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**32,0000**		**926,86**	**29659,60**	**50,8 2932,3**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	6,784	842,82	5717,69	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,064	852,37	54,55	
		Итого оплата труда:				**180,38**	**5772,24**	
66. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,624	470,55	293,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,064	1799,25	115,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,064	852,37	54,55	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**408,78**	
66. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	76,8	212,16	16293,89	
66. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00512	117201,80	600,07	
66. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00768	51147,90	392,82	
		Итого материалов:				**540,21**	**17286,78**	
		Итого прямые затраты:				**731,66**	**23413,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,30	26345,54	
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	1117,05	
		Накладные расходы	%	--		126,54	4049,35	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		68,66	2197,01	
67	**Е11-240101-0106 11-240101-0106**	**Прокладка футляра**	**км трубопрово**	**0,0002**		**1607003,80**	**321,40**	**62,1 81,36**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	626	0,1252	865,11	108,31	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,32	0,021264	1067,82	22,71	
		Итого оплата труда:				**655089,88**	**131,02**	
67. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	199	0,0398	450,08	17,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15	0,003	1909,23	5,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15	0,003	852,37	2,56	
67. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,000026	3173,59	0,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,000026	1143,29	0,03	
67. 6	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	48,61	0,009722	3939,38	38,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48,61	0,009722	1143,29	11,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,00495	23,16	0,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 8	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	30	0,006	3902,45	23,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30	0,006	1143,29	6,86	
67. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	12,38	0,002476	1198,95	2,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,38	0,002476	852,37	2,11	
67.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,00004	1799,25	0,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00004	852,37	0,03	
		Итого эксплуатация машин:				**442959,76**	**88,59**	
67.11	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0053	0,000001	426602,36	0,45	
67.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,128	0,000026	200244,36	5,13	
67.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	88,4	0,01768	93,00	1,64	
67.14	250402 С (23-011399-9901)	Трубы стальные	м	1010	0,202	--	--	
		Итого материалов:				**36113,47**	**7,22**	
		Итого прямые затраты:				**1020632,09**	**204,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1427442,91	285,49	
		НР второго уровня	%	4,24		60523,58	12,10	
		Накладные расходы	%	--		467334,39	93,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		119037,32	23,81	
68	**С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2000**		**4519,85**	**903,97**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4014,82**	**802,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		170,23	34,05	
		Накладные расходы	%	--		170,23	34,05	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		334,80	66,96	
69	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,1000**		**34530,26**	**3453,03**	**48,5 52,72**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,135	690,68	93,24	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,01813	852,37	15,45	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**108,70**	
69. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048	11,67	0,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,018	3581,97	64,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,018	852,37	15,34	
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00013	1799,25	0,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00013	852,37	0,11	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**65,27**	
69. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,025	6598,38	164,96	
69. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0002	93,00	0,02	
69. 8	279219 С (21-020101-0603)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	26382,26	2690,99	
		Итого материалов:				**28559,69**	**2855,97**	
		Итого прямые затраты:				**30144,80**	**3014,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30671,97	3067,20	
		НР второго уровня	%	4,24		1300,49	130,05	
		Накладные расходы	%	--		1827,66	182,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2557,80	255,78	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3595378,23**	**181868,36**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3595378,23**	
Материалы -			Тенге				**567074,60**	
Всего заработная плата -			Тенге				**308556,18**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2632736,10**	
Накладные расходы -			Тенге				**342023,62**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**181868,37**	**181868,37**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**160155,25**	
Сметная прибыль -			Тенге				**314992,15**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4252394,00**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**372,07**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**308556,18**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4252394,00**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**372,07**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**308556,18**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**5636234,29**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**786717,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**302946,64**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**92846,97**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4546570,40**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**514904,88**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6151139,16**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**260808,30**	
	ИТОГО:		Тенге				**6411947,46**	
	Сметная прибыль		Тенге				**512955,80**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6924903,26**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1

на Теплосеть

Наименование объекта - Теплосеть

Основание: ТС

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	944,8708013	832,62 --	-- --	-- --	786717,24
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,8924423	999,51 --	-- --	-- --	(92846,97)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**786717,24**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03872	3422,17 --	-- --	852,37 33	132,51
4	116 С	МС231-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0738	2326,3 --	-- --	754,98 55,72	171,68
5	128 С	МС231-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	33,9014	450,08 --	-- --	-- --	15258,34
6	257 С	МС231-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,7417066	2761,72 --	-- --	981,6 1709,66	4810,11
7	403 С	МС231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,3238836	36,72 --	-- --	-- --	195,49
8	404 С	МС231-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,98578	11,67 --	-- --	-- --	34,84
9	660 С	МС231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	14,0169888	1909,23 --	-- --	852,37 11947,66	26761,66
10	698 С	МС231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,936	3581,97 --	-- --	852,37 797,82	3352,72
11	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,541338	3173,59 --	-- --	1143,29 4048,78	11238,75
12	783 С	МС231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	24,49884	2893,28 --	-- --	981,6 24048,06	70882,00
13	846 С	МС232-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,405502	3939,38 --	-- --	1143,29 15326,38	52809,37
14	871 С	МС232-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	22,7781568	778,36 --	-- --	11,43 260,35	17729,61
15	1005 С	МС231-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,05252	187,37 --	-- --	-- --	9,84
16	1044 С	МС231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0064	35,59 --	-- --	-- --	0,23
17	1147 С	МС234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,00353	23,16 --	-- --	-- --	185,36
18	1238 С	МС232-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,972	470,55 --	-- --	-- --	3280,67
19	1444 С	МС232-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	10,71	8,04 --	-- --	-- --	86,11
20	1569 С	МС231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,06858	1402,13 --	-- --	754,98 51,78	96,16
21	1684 С	МС232-040105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	10,906	3902,45 --	-- --	1143,29 12468,72	42560,12
22	1866 С	МС234-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	29,3267551	11,48 --	-- --	-- --	336,67
23	2011 С	МС232-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,036	128,03 --	-- --	-- --	4,61
24	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,6047256	163,71 --	-- --	-- --	590,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2263 С	МС231-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	6,8935901	3417,92 --	-- --	1143,29 7881,37	23561,74
26	2349 С	МС231-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,033286	1198,95 --	-- --	852,37 3437,85	4835,71
27	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,6095092	1799,25 --	-- --	852,37 9895,6	20888,41
28	2515 С	МС231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7168	46,16 --	-- --	-- --	33,09
29	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,72	17,05 --	-- --	-- --	12,28
30	3007 С	МС231-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,9008	3428,55 --	-- --	981,6 884,23	3088,44
			ВСЕГО	**Тенге**				**92846,97**	**302946,64**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
31	100080 С	МС121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,46	6221,04 --	5395,14 --	-- --	2861,68
32	100328 С	МС121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,2389	1452,32 --	669,64 --	-- --	17774,80
33	100533 С	МС121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,2524	25929,15 --	22113,24 --	-- --	162119,42
34	100775 С	МС121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,04	23401,34 --	19635 --	-- --	71140,07
35	100841 С	МС121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,1	26380 --	22555,26 --	-- --	55398,00
36	102633 С	МС121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,35	11729,08 --	8467,23 --	-- --	4105,18
37	102636 С	МС121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,520484	13911,64 --	10607 --	-- --	7240,79
38	102637 С	МС121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,11016	14997,94 --	11672 --	-- --	1652,17
39	102721 С	С121-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,02424	-- --	-- --	-- --	--
40	125919 С	МС121-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,1632	125938,2 --	122855 --	-- --	20553,11
41	126235 С	МС121-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	9,52	670,77 --	657 --	-- --	6385,73
42	128059 С	МС121-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	17	150,96 --	148 --	-- --	2566,32
43	128060 С	МС121-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	20,91	125,46 --	123 --	-- --	2623,37
44	130740 С	МС121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,13961	242180,01 --	239796 --	-- --	33810,75
45	130741 С	МС121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00282	242180,01 --	239796 --	-- --	682,95
46	131598 С	МС121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036708	26031,2 --	25000 --	-- --	955,55
47	131599 С	МС121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,089492	26031,2 --	25000 --	-- --	2329,58
48	135545 С	МС121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	207,10132	215,22 --	211 --	-- --	44572,35
49	135867 С	МС121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	857,6	212,16 --	208 --	-- --	181948,42
50	144476 С	МС121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001414	24100,48 --	22767,86 --	-- --	34,08
51	144603 С	МС121-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0003935	426602,36 --	417500 --	-- --	167,85
52	144636 С	МС121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0452	117201,8 --	114146 --	-- --	5297,52
53	144668 С	МС121-130104-0803	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,1027824	128440,37 --	125077,42 --	-- --	13201,41
54	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	18,4336	196,54 --	192 --	-- --	3622,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	145986 С	МС121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00768	154210,74 --	151187 --	-- --	1184,34
56	146016 С	МС121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00068	1215531,96 --	1191698 --	-- --	826,56
57	146645 С	МС121-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,14	4812,69 --	4717 --	-- --	673,78
58	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,554	180,96 --	163,39 --	-- --	100,25
59	146741 С	МС121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,06808	51147,9 --	50145 --	-- --	3482,15
60	146755 С	МС121-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0636531	161883,18 --	158709 --	-- --	10304,37
61	146883 С	МС121-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00096	273897,54 --	268527 --	-- --	262,94
62	147049 С	МС121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,3	6598,38 --	6469 --	-- --	8577,89
63	147337 С	МС121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0221156	200244,36 --	196318 --	-- --	4428,52
64	147348 С	МС121-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0033649	197175,18 --	193309 --	-- --	663,47
65	147500 С	МС121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	8	329,46 --	323 --	-- --	2635,68
66	150459 С	МС123-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	110,09	848,92 --	830,74 --	-- --	93457,60
67	150460 С	МС123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	110,09	1096,71 --	1073,22 --	-- --	120736,80
68	150581 С	МС123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	220,18	1269,88 --	1241,51 --	-- --	279602,18
69	150638 С	МС123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	4014,82 --	3925,1 --	-- --	802,96
70	158881 С	МС123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	455,98 --	446,43 --	-- --	3647,84
71	187620 С	МС123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	10020,09 --	9775 --	-- --	10020,09
72	245729 С	МС121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,33	81202,56 --	78007,2 --	-- --	26796,84
73	247669 С	МС121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,93	31057,53 --	28909,54 --	-- --	90998,56
74	247673 С	МС121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,331	29580,37 --	27461,34 --	-- --	9791,10
75	247677 С	МС121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,7	28384,79 --	26289,2 --	-- --	76638,93
76	248665 С	С121-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	28,05 --	-- --	-- --	-- --	--
77	249076 С	МС121-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	1,17028	60098,4 --	58920 --	-- --	70331,96
78	249131 С	МС121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,054	268,51 --	268,51 --	-- --	14,50
79	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	8,22808	93 --	93 --	-- --	765,21
80	250216 С	МС123-010801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	3,03	720,7 --	705,36 --	-- --	2183,72
81	250402 С	С123-011399-9901	Трубы стальные	м	440,562 --	-- --	-- --	-- --	--
82	250404 С	С123-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	3,03 --	-- --	-- --	-- --	--
83	261749 С	С123-051206-1101	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	4 --	-- --	-- --	-- --	--
84	261750 С	МС123-051206-1102	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов , 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	11994,18 --	11759 --	-- --	23988,36
85	261751 С	МС123-051206-1103	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов , 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	15983,4 --	15670 --	-- --	31966,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	269510 С	МС121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	45	665,9 --	646,43 --	-- --	29965,50
87	269511 С	МС121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	36	988,43 --	960,71 --	-- --	35583,48
88	272099 С	МС122-040101-1201	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,00576	3737,02 --	3662,5 --	-- --	21,53
89	274267 С	МС121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	15,22	53961,21 --	51300 --	-- --	821289,62
90	274268 С	МС121-040302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,325	56578,53 --	53866 --	-- --	18388,02
91	274294 С	МС121-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,88	67542,51 --	64615 --	-- --	59437,41
92	274295 С	МС121-040303-0106	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	18,66	64423,35 --	61557 --	-- --	1202139,71
93	275941 С	МС127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	22,26952	905,42 --	857,14 --	-- --	20163,27
94	275962 С	МС121-040302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	1	34940,48 --	33902,68 --	-- --	34940,48
95	275970 С	С121-040304-0105	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92	шт.	1	-- --	-- --	-- --	--
96	279119 С	МС121-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,003838	463187,85 --	459147 --	-- --	1777,71
97	279219 С	МС121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	26382,26 --	22557,47 --	-- --	2690,99
98	279797 С	МС121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4505	266279,09 --	260416,67 --	-- --	119958,73
99	279860 С	МС121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02369	270178,64 --	264126,59 --	-- --	6400,53
100	423524 С	51-019999-9911	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	4	-- --	-- --	-- --	--
101		С ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	33,796	270 --	-- --	-- --	9124,92
102		С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	4461,01 --	4290,18 --	-- --	13383,03
103		С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	18953,07 --	17940,18 --	-- --	56859,21
104		С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	1	3648,24 --	3544,64 --	-- --	3648,24
105		С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3648,24 --	3544,64 --	-- --	3648,24
106		С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	21974,51 --	20940,85 --	-- --	21974,51
107		С121-040302-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	22157,12 --	21286,61 --	-- --	22157,12
108		С121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	7	5102,72 --	-- --	-- --	35719,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109		С121-110103-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляция для труб маты ISOTEC KIM-AL	м3	27,88	14337,38 --	13991,75 --	-- --	399726,15
110		С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	10020,09 --	9775 --	-- --	10020,09
111		С123-040601-1203 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили запорные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	25406,35 --	24897 --	-- --	101625,40
			ВСЕГО	**Тенге**				**--**	**4546570,40**

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта Наружные сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	3723,418
Сметная заработная плата, тыс. тенге	683,17
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,879

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. В-1						
		Земляные работы						
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1516,4850**		**129,44**	**196294,33**	**59,1 32735,32**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	17,44	690,68	12045,17	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	37,912	1143,29	43344,55	
		Итого оплата труда:				**36,53**	**55389,72**	
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	37,912	3417,92	129580,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	37,912	1143,29	43344,41	
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**129580,61**	
		Итого прямые затраты:				**93,39**	**141625,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				114,98	174361,10	
		НР второго уровня	%	4,24		4,88	7392,91	
		Накладные расходы	%	--		26,46	40128,23	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,59	14540,32	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**114,1440**		**2456,86**	**280435,97**	**59,1 92532,19**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	210,938	742,25	156568,85	
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**156568,85**	
		Итого прямые затраты:				**1371,68**	**156568,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2182,34	249101,05	
		НР второго уровня	%	4,24		92,53	10561,88	
		Накладные расходы	%	--		903,19	103094,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		181,99	20773,03	
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**109,4202**		**1174,76**	**128542,89**	**59,1 42413,8**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	106,356	674,77	71766,16	
		Итого оплата труда:				**655,88**	**71766,16**	
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**71766,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1043,50	114179,97	
		НР второго уровня	%	4,24		44,24	4841,23	
		Накладные расходы	%	--		431,87	47255,03	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		87,02	9521,70	
4	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1453,7262**		**30,32**	**44082,09**	**59,1 6797,35**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	11,717	981,60	11501,44	
		Итого оплата труда:				**7,91**	**11501,44**	
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	11,717	2761,72	32359,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	11,717	981,60	11501,41	
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**32359,16**	
		Итого прямые затраты:				**22,26**	**32359,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,94	39156,51	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	1660,24	
		Накладные расходы	%	--		5,82	8457,59	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,25	3265,34	
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**808,5012**		**195,81**	**158308,81**	**59,1 43541,38**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	87,318	636,57	55584,10	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	21,223	852,37	18089,98	
		Итого оплата труда:				**91,12**	**73674,08**	
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	21,223	1909,23	40519,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	21,223	852,37	18089,85	
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	84,893	11,48	974,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**41494,45**	
		Итого прямые затраты:				**120,07**	**97078,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,93	140619,94	
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	5962,29	
		Накладные расходы	%	--		61,23	49503,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,50	11726,58	
		Монтажные работы						
6	**Е11-220501-0102 11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,3620**		**337646,46**	**122228,02**	**62,1 36725,13**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	64,798	823,09	53334,59	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	7,62	761,68	5804,11	
		Итого оплата труда:				**163366,56**	**59138,70**	
6. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	7,168	2326,30	16673,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	7,168	754,98	5411,70	
6. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0543	2893,28	157,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0543	981,60	53,30	
6. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	2,896	128,03	370,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,33666	1198,95	403,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,33666	852,37	286,96	
6. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,06154	1799,25	110,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,06154	852,37	52,45	
		Итого эксплуатация машин:				**48939,87**	**17716,23**	
6. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,07964	215,22	17,14	
6. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	2,896	268,51	777,60	
6.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	365,62	--	--	
		Итого материалов:				**2195,43**	**794,75**	
		Итого прямые затраты:				**198468,41**	**71845,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				299919,04	108570,69	
		НР второго уровня	%	4,24		12716,57	4603,40	
		Накладные расходы	%	--		114167,20	41328,53	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		25010,85	9053,93	
7	**С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**365,6200**		**688,33**	**251667,85**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**611,42**	**223547,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,92	9478,41	
		Накладные расходы	%	--		25,92	9478,41	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		50,99	18642,06	
8	**Е11-220501-0102 11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0700**		**337646,46**	**23635,25**	**62,1 7101,54**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	12,53	823,09	10313,32	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	1,474	761,68	1122,34	
		Итого оплата труда:				**163366,56**	**11435,66**	
8. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	1,386	2326,30	3224,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	1,386	754,98	1046,40	
8. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0105	2893,28	30,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0105	981,60	10,31	
8. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,56	128,03	71,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,0651	1198,95	78,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,0651	852,37	55,49	
8. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,0119	1799,25	21,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0119	852,37	10,14	
		Итого эксплуатация машин:				**48939,87**	**3425,79**	
8. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,0154	215,22	3,31	
8. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,56	268,51	150,37	
8.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	70,7	--	--	
		Итого материалов:				**2195,43**	**153,68**	
		Итого прямые затраты:				**198468,41**	**13892,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				299919,04	20994,33	
		НР второго уровня	%	4,24		12716,57	890,16	
		Накладные расходы	%	--		114167,20	7991,70	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		25010,85	1750,76	
9	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**70,7000**		**500,36**	**35375,33**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**444,45**	**31422,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,84	1332,32	
		Накладные расходы	%	--		18,84	1332,32	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		37,06	2620,39	
10	**Е11-220501-0101 11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0080**		**320160,12**	**2561,28**	**62,1 777,99**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	173	1,384	823,09	1139,16	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,1492	761,75	113,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**156601,16**	**1252,81**	
10. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,14	2326,30	325,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	0,14	754,98	105,70	
10. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,00088	2893,28	2,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00088	981,60	0,86	
10. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,064	128,03	8,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,00744	1198,95	8,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,00744	852,37	6,34	
10. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,00088	1799,25	1,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00088	852,37	0,75	
		Итого эксплуатация машин:				**43365,69**	**346,93**	
10. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,00128	215,22	0,28	
10. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,04	268,51	10,74	
10.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	8,08	--	--	
		Итого материалов:				**1376,99**	**11,02**	
		Итого прямые затраты:				**187137,25**	**1497,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284386,57	2275,09	
		НР второго уровня	%	4,24		12057,99	96,46	
		Накладные расходы	%	--		109307,31	874,46	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23715,56	189,72	
11	**С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,0800**		**338,31**	**2733,56**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**300,51**	**2428,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,74	102,95	
		Накладные расходы	%	--		12,74	102,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25,06	202,49	
12	**Е11-220501-0101 11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0960**		**320160,12**	**30735,37**	**62,1 9335,93**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	173	16,608	823,09	13669,88	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	1,79	761,75	1363,83	
		Итого оплата труда:				**156601,16**	**15033,71**	
12. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	1,68	2326,30	3908,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	1,68	754,98	1268,37	
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,01056	2893,28	30,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,01056	981,60	10,37	
12. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,768	128,03	98,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,08928	1198,95	107,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,08928	852,37	76,10	
12. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,01056	1799,25	19,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,01056	852,37	9,00	
		Итого эксплуатация машин:				**43365,69**	**4163,11**	
12. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,01536	215,22	3,31	
12. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,48	268,51	128,88	
12.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	96,96	--	--	
		Итого материалов:				**1376,99**	**132,19**	
		Итого прямые затраты:				**187137,25**	**17965,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284386,57	27301,11	
		НР второго уровня	%	4,24		12057,99	1157,57	
		Накладные расходы	%	--		109307,31	10493,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23715,56	2276,69	
13	**С123-010501-1305 23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**96,9600**		**171,54**	**16632,22**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**152,37**	**14773,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		6,46	626,41	
		Накладные расходы	%	--		6,46	626,41	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12,71	1232,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**Е11-220801-0201 11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**1318,86**	**13188,61**	**62,1 3128,61**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	4,14	803,99	3328,52	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,26	756,41	1709,49	
		Итого оплата труда:				**503,80**	**5038,01**	
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,24	2326,30	5210,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,24	754,98	1691,16	
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,01	2893,28	28,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	981,60	9,82	
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01	1799,25	17,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	852,37	8,52	
		Итого эксплуатация машин:				**525,78**	**5257,84**	
		Итого прямые затраты:				**858,64**	**8586,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1171,50	11714,96	
		НР второго уровня	%	4,24		49,67	496,71	
		Накладные расходы	%	--		362,53	3625,32	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		97,69	976,93	
15	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1026,13**	**2052,25**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**911,47**	**1822,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	77,29	
		Накладные расходы	%	--		38,65	77,29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		76,01	152,02	
16	**С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**713,41**	**2853,66**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**633,70**	**2534,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		26,87	107,48	
		Накладные расходы	%	--		26,87	107,48	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		52,85	211,38	
17	**С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**992,32**	**1984,64**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**881,44**	**1762,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		37,37	74,75	
		Накладные расходы	%	--		37,37	74,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		73,51	147,01	
18	**С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**690,28**	**1380,56**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**613,15**	**1226,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	52,00	
		Накладные расходы	%	--		26,00	52,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,13	102,26	
19	**С123-020103-0107 23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**775,02**	**1550,04**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**688,42**	**1376,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		29,19	58,38	
		Накладные расходы	%	--		29,19	58,38	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57,41	114,82	
20	**С123-020103-0108 23-020103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**939,46**	**1878,92**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**834,49**	**1668,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		35,38	70,76	
		Накладные расходы	%	--		35,38	70,76	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		69,59	139,18	
21	**С123-020103-0109 23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 75 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1414,36**	**5657,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1256,32**	**5025,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		53,27	213,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		53,27	213,07	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		104,77	419,07	
22	**Е11-220901-0101 11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1471,21**	**2942,43**	**62,1 867,75**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,88	1,76	784,26	1380,30	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
		Итого оплата труда:				**698,67**	**1397,35**	
22. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1799,25	35,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	852,37	17,05	
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**35,98**	
22. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	179492,14	287,19	
22. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	424,32	42,43	
22. 6	421195 С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**164,81**	**329,62**	
		Итого прямые затраты:				**872,95**	**1745,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1306,83	2613,65	
		НР второго уровня	%	4,24		55,41	110,82	
		Накладные расходы	%	--		489,29	978,57	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108,98	217,96	
23	**С123-040102-1701 23-040102-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**20514,50**	**20514,50**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18222,28**	**18222,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		772,62	772,62	
		Накладные расходы	%	--		772,62	772,62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1519,59	1519,59	
24	**С123-040702-0504 23-040702-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2584,37**	**2584,37**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2295,60**	**2295,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		97,33	97,33	
		Накладные расходы	%	--		97,33	97,33	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		191,43	191,43	
25	**Е11-220901-0102 11-220901-0102**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**2375,96**	**2375,96**	**62,1 678,23**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,36	1,36	784,26	1066,59	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	852,37	25,57	
		Итого оплата труда:				**1092,16**	**1092,16**	
25. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1799,25	53,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	852,37	25,57	
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**53,98**	
25. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	179492,14	269,24	
25. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42,43	
25. 6	421195 С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**311,67**	**311,67**	
		Итого прямые затраты:				**1432,24**	**1432,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2110,48	2110,48	
		НР второго уровня	%	4,24		89,48	89,48	
		Накладные расходы	%	--		767,72	767,72	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		176,00	176,00	
26	**С123-040102-1702 23-040102-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 75 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**30775,24**	**30775,24**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27336,52**	**27336,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		1159,07	1159,07	
		Накладные расходы	%	--		1159,07	1159,07	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2279,65	2279,65	
27	**Е11-221101-0103 11-221101-0103**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**7129,66**	**7129,66**	**62,1 1694,74**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	2,01	2,01	942,77	1894,97	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88	947,82	834,09	
		Итого оплата труда:				**2729,05**	**2729,05**	
27. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	3152,71	2049,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,65	981,60	638,04	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	1799,25	413,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	852,37	196,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	17,05	3,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2467,01**	**2467,01**	
27. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	4812,69	197,32	
27. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	180,96	34,93	
27. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	200244,36	44,05	
27. 9	250402 С (23-011399-9901)	Трубы стальные	м	0,4	0,4	--	--	
		Итого материалов:				**276,30**	**276,30**	
		Итого прямые затраты:				**4638,28**	**4638,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6333,02	6333,02	
		НР второго уровня	%	4,24		268,52	268,52	
		Накладные расходы	%	--		1963,26	1963,26	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		528,12	528,12	
28	**Е11-221001-0103 11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**53652,39**	**107304,78**	**62,1 1766,75**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,82	3,64	754,98	2748,13	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	968,74	96,87	
		Итого оплата труда:				**1422,50**	**2845,00**	
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	3173,59	126,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1143,29	45,73	
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1799,25	107,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	852,37	51,14	
		Итого эксплуатация машин:				**117,45**	**234,90**	
28. 5	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	179492,14	1005,16	
28. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,12	424,32	50,92	
28. 7	251549 С (23-030103-9901)	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	2	44754,54	89509,08	
		Итого материалов:				**45282,58**	**90565,15**	
		Итого прямые затраты:				**46774,09**	**93548,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47657,46	95314,93	
		НР второго уровня	%	4,24		2020,68	4041,35	
		Накладные расходы	%	--		2904,05	5808,10	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3974,25	7948,50	
29	**С123-020803-1301 23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**86564,63**	**173129,27**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**76892,21**	**153784,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		3260,23	6520,46	
		Накладные расходы	%	--		3260,23	6520,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6412,20	12824,39	
30	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0044**		**584038,13**	**2569,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**518779,78**	**2282,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		21996,26	96,78	
		Накладные расходы	%	--		21996,26	96,78	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		43262,08	190,35	
31	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Упор из бетона**	**м3**	**0,3000**		**30656,48**	**9196,94**	**48,5 158,15**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,405	690,68	279,73	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	852,37	46,36	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**326,09**	
31. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	11,67	1,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	3581,97	193,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	852,37	46,03	
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	1799,25	0,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00039	852,37	0,33	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**195,81**	
31. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	23008,79	7040,69	
31. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6598,38	494,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0006	93,00	0,06	
		Итого материалов:				**25118,75**	**7535,62**	
		Итого прямые затраты:				**26703,86**	**8011,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27231,03	8169,31	
		НР второго уровня	%	4,24		1154,60	346,38	
		Накладные расходы	%	--		1681,77	504,53	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2270,85	681,26	
		Водопроводные колодцы						
		Водопроводные колодца Д=1500 мм.-3 шт.						
32	**Е11-221301-0101 11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобето**	**4,4700**		**39757,63**	**177716,61**	**62,1 25431,9**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	39,604	774,71	30681,77	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	9,914	1036,00	10271,37	
		Итого оплата труда:				**9161,78**	**40953,14**	
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,11175	3422,17	382,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,11175	852,37	95,25	
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	6,258	3173,59	19860,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	6,258	1143,29	7154,71	
32. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,14304	187,37	26,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,07152	1198,95	85,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,07152	852,37	60,96	
32. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	3,473	1799,25	6249,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	3,473	852,37	2960,28	
		Итого эксплуатация машин:				**5951,78**	**26604,44**	
32. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,01	4759,89	4808,54	
32. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,59451	23008,79	13678,96	
32.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0447	13911,64	621,85	
32.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01788	24435,92	436,91	
32.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000492	17400,00	8,56	
32.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,3576	196,54	70,28	
32.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001386	93,00	0,13	
32.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,5364	905,42	485,67	
32.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,28608	192359,44	55030,19	
		Итого материалов:				**16810,08**	**75141,08**	
		Итого прямые затраты:				**29625,79**	**132427,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35315,25	157859,19	
		НР второго уровня	%	4,24		1497,37	6693,23	
		Накладные расходы	%	--		7186,83	32125,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2945,01	13164,19	
33	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость**	**м3**	**4,4700**		**303,96**	**1358,72**	
		Итого прямые затраты:				**270,00**	**1206,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	51,17	
		Накладные расходы	%	--		11,45	51,17	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22,52	100,65	
34	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**3,0000**		**24738,73**	**74216,18**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21974,51**	**65923,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		931,72	2795,16	
		Накладные расходы	%	--		931,72	2795,16	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1832,50	5497,50	
35	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**6,0000**		**21337,21**	**128023,29**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18953,07**	**113718,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		803,61	4821,66	
		Накладные расходы	%	--		803,61	4821,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1580,53	9483,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3,0000**		**19747,18**	**59241,54**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17540,70**	**52622,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		743,73	2231,18	
		Накладные расходы	%	--		743,73	2231,18	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1462,75	4388,26	
37	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,0600**		**60749,10**	**3644,95**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53961,21**	**3237,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		2287,96	137,28	
		Накладные расходы	%	--		2287,96	137,28	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4499,93	270,00	
38	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**3,0000**		**5022,17**	**15066,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4461,01**	**13383,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		189,15	567,44	
		Накладные расходы	%	--		189,15	567,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		372,01	1116,04	
39	**С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**16183,35**	**48550,05**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**14375,08**	**43125,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		609,50	1828,51	
		Накладные расходы	%	--		609,50	1828,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1198,77	3596,30	
40	**С121-060304-0501 21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы шахтные**	**т**	**0,0512**		**438004,50**	**22443,35**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**389063,43**	**19935,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		16496,29	845,27	
		Накладные расходы	%	--		16496,29	845,27	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32444,78	1662,47	
41	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**31,0860**		**926,86**	**28812,45**	**50,8 2848,55**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	6,59	842,82	5554,38	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,062172	852,37	52,99	
		Итого оплата труда:				**180,38**	**5607,37**	
41. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,606177	470,55	285,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,062172	1799,25	111,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,062172	852,37	52,99	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**397,10**	
41. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	74,606	212,16	15828,49	
41. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004974	117201,80	582,93	
41. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007461	51147,90	381,60	
		Итого материалов:				**540,21**	**16793,02**	
		Итого прямые затраты:				**731,66**	**22744,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,30	25593,05	
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	1085,15	
		Накладные расходы	%	--		126,54	3933,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		68,66	2134,26	
42	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,7500**		**28776,71**	**21582,53**	**48,5 395,38**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,012	690,68	699,31	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,135975	852,37	115,90	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**815,21**	
42. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,36	11,67	4,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,135	3581,97	483,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,135	852,37	115,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000975	1799,25	1,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000975	852,37	0,83	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**489,52**	
42. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,765	21371,80	16349,43	
42. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1875	6598,38	1237,20	
42. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0015	93,00	0,14	
		Итого материалов:				**23449,02**	**17586,76**	
		Итого прямые затраты:				**25034,13**	**18775,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25561,30	19170,98	
		НР второго уровня	%	4,24		1083,80	812,85	
		Накладные расходы	%	--		1610,97	1208,23	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2131,61	1598,71	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1701172,53**	**308930,69**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1701172,53**	
	Материалы -		Тенге				**209630,86**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**516564,52**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**804663,89**	
		Накладные расходы -	Тенге				**394159,09**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**308930,71**	**308930,71**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**85228,38**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**167626,53**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2262958,15**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**673,24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516564,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2262958,15**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**673,24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516564,52**	
		РАЗДЕЛ 2. К-1,К-3						
		Земляные работы						
43	**Е11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**190,0680**		**129,44**	**24602,47**	**59,1 4102,87**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	2,186	690,68	1509,68	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,752	1143,29	5432,57	
		Итого оплата труда:				**36,53**	**6942,25**	
43. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	4,752	3417,92	16240,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	4,752	1143,29	5432,91	
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**16240,93**	
		Итого прямые затраты:				**93,39**	**17750,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				114,98	21853,48	
		НР второго уровня	%	4,24		4,88	926,59	
		Накладные расходы	%	--		26,46	5029,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,59	1822,41	
44	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**14,3062**		**2456,86**	**35148,33**	**59,1 11597,49**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	26,438	742,25	19623,49	
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**19623,49**	
		Итого прямые затраты:				**1371,68**	**19623,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2182,34	31220,98	
		НР второго уровня	%	4,24		92,53	1323,77	
		Накладные расходы	%	--		903,19	12921,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		181,99	2603,58	
45	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**11,9778**		**1174,76**	**14071,08**	**59,1 4642,87**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	11,642	674,77	7855,95	
		Итого оплата труда:				**655,88**	**7855,95**	
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**7855,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1043,50	12498,82	
		НР второго уровня	%	4,24		44,24	529,95	
		Накладные расходы	%	--		431,87	5172,82	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		87,02	1042,30	
46	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**159,1336**		**30,32**	**4825,49**	**59,1 744,08**
46. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,283	981,60	1259,02	
		Итого оплата труда:				**7,91**	**1259,02**	
46. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,283	2761,72	3542,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,283	981,60	1259,39	
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**3542,23**	
		Итого прямые затраты:				**22,26**	**3542,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,94	4286,31	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	181,74	
		Накладные расходы	%	--		5,82	925,82	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,25	357,44	
47	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**90,3185**		**195,81**	**17684,84**	**59,1 4864,05**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	9,754	636,57	6209,36	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,371	852,37	2020,85	
		Итого оплата труда:				**91,12**	**8230,21**	
47. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,371	1909,23	4526,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,371	852,37	2020,97	
47. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	9,483	11,48	108,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**4635,39**	
		Итого прямые затраты:				**120,07**	**10844,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,93	15708,80	
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	666,05	
		Накладные расходы	%	--		61,23	5530,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,50	1309,99	
				Монтажные работы				
48	**Е11-220501-0103 11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0260**		**381417,45**	**9916,85**	**62,1 2909,41**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	5,044	823,09	4151,67	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,69758	764,62	533,38	
		Итого оплата труда:				**180194,11**	**4685,05**	
48. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,6396	2326,30	1487,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,6396	754,98	482,89	
48. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00832	2893,28	24,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00832	981,60	8,17	
48. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,312	128,03	39,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,03614	1198,95	43,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,03614	852,37	30,80	
48. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,01352	1799,25	24,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,01352	852,37	11,52	
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**1619,57**	
48. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,01144	215,22	2,46	
48. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,468	268,51	125,66	
48.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	26,26	--	--	
		Итого материалов:				**4927,88**	**128,12**	
		Итого прямые затраты:				**226898,68**	**5899,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338799,22	8808,78	
		НР второго уровня	%	4,24		14365,09	373,49	
		Накладные расходы	%	--		126265,63	3282,91	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		28253,14	734,58	
49	**С123-010801-0115 23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**26,2600**		**811,36**	**21306,27**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**720,70**	**18925,58**	
		НР второго уровня	%	4,24		30,56	802,44	
		Накладные расходы	%	--		30,56	802,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		60,10	1578,24	
50	**Е11-220501-0105 11-220501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0380**		**501585,94**	**19060,27**	**62,1 5433,81**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	9,386	813,54	7635,89	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,453	766,77	1114,21	
		Итого оплата труда:				**230265,73**	**8750,10**	
50. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	1,303	2326,30	3032,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	1,303	754,98	983,74	
50. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,01976	2893,28	57,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,01976	981,60	19,40	
50. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,76	128,03	97,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,08816	1198,95	105,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,08816	852,37	75,14	
50. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0418	1799,25	75,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0418	852,37	35,63	
		Итого эксплуатация машин:				**88617,93**	**3367,48**	
50. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,01672	215,22	3,60	
50. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	1,824	268,51	489,76	
50.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	38,38	--	--	
		Итого материалов:				**12983,18**	**493,36**	
		Итого прямые затраты:				**302545,49**	**11496,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				445540,51	16930,54	
		НР второго уровня	%	4,24		18890,92	717,85	
		Накладные расходы	%	--		161885,94	6151,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		37154,51	1411,87	
51	**С123-010801-0116 23-010801-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**38,3800**		**1498,99**	**57531,31**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1331,50**	**51102,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		56,46	2166,77	
		Накладные расходы	%	--		56,46	2166,77	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		111,04	4261,58	
52	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0044**		**584038,13**	**2569,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**518779,78**	**2282,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		21996,26	96,78	
		Накладные расходы	%	--		21996,26	96,78	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		43262,08	190,35	
53	**Т ТОО "АХ Tehnology"280800:1,06:1,12**	**Жироуловитель ЖЛ-6**	**шт**	**1,0000**		**266275,60**	**266275,60**	
		Итого прямые затраты:				**236522,91**	**236522,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		10028,57	10028,57	
		Накладные расходы	%	--		10028,57	10028,57	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19724,12	19724,12	
						Канализационные колодца Д=1000 мм.- 3 шт		
54	**Е11-230601-0103 11-230601-0103**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**2,9600**		**44271,29**	**131043,01**	**62,1 25238,19**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	13,869	41,052	803,99	33005,59	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	7,051	1082,96	7635,62	
		Итого оплата труда:				**13730,14**	**40641,21**	
54. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,05328	3422,17	182,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,05328	852,37	45,41	
54. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	5,588	3173,59	17735,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,888	5,588	1143,29	6388,70	
54. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,0888	187,37	16,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,0444	1198,95	53,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0444	852,37	37,85	
54. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	1,365	1799,25	2455,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,461	1,365	852,37	1163,49	
		Итого эксплуатация машин:				**6906,40**	**20442,93**	
54. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	0,4736	1452,32	687,82	
54. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	1,214	25929,15	31467,62	
54.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,22792	13911,64	3170,74	
54.11	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,03552	--	--	
54.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,002368	24100,48	57,07	
54.13	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0017	0,005032	463187,85	2330,76	
		Итого материалов:				**12741,22**	**37714,01**	
		Итого прямые затраты:				**30798,15**	**91162,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39324,57	116400,73	
		НР второго уровня	%	4,24		1667,36	4935,39	
		Накладные расходы	%	--		10193,78	30173,58	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3279,35	9706,89	
55	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость**	**м3**	**2,9600**		**303,96**	**899,73**	
		Итого прямые затраты:				**270,00**	**799,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	33,89	
		Накладные расходы	%	--		11,45	33,89	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22,52	66,65	
56	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**3,0000**		**12522,98**	**37568,95**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11123,71**	**33371,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		471,65	1414,94	
		Накладные расходы	%	--		471,65	1414,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		927,63	2782,89	
57	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**3,0000**		**14365,56**	**43096,67**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12760,40**	**38281,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		541,04	1623,12	
		Накладные расходы	%	--		541,04	1623,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1064,12	3192,35	
58	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**3,0000**		**10898,22**	**32694,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9680,49**	**29041,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		410,45	1231,36	
		Накладные расходы	%	--		410,45	1231,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		807,28	2421,83	
59	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**4107,16**	**8214,32**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3648,24**	**7296,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		154,69	309,37	
		Накладные расходы	%	--		154,69	309,37	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		304,23	608,47	
60	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**5022,17**	**10044,34**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4461,01**	**8922,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		189,15	378,29	
		Накладные расходы	%	--		189,15	378,29	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		372,01	744,03	
61	**Е11-080201-0801 11-080201-0801**	**Кирпичная кладка горловин**	**м3 кладки**	**0,1200**		**16202,73**	**1944,33**	**50,8 190,89**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	3,85	0,462	735,88	339,98	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,042	852,37	35,80	
		Итого оплата труда:				**3131,47**	**375,78**	
61. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	0,042	3581,97	150,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,042	852,37	35,80	
		Итого эксплуатация машин:				**1253,69**	**150,44**	
61. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,0204	14579,14	297,41	
61. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,195	0,0234	31872,62	745,82	
61. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,000132	17461,64	2,30	
61. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	0,0024	93,00	0,22	
		Итого материалов:				**8714,68**	**1045,76**	
		Итого прямые затраты:				**12801,51**	**1536,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14392,30	1727,08	
		НР второго уровня	%	4,24		610,23	73,23	
		Накладные расходы	%	--		2201,02	264,12	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1200,20	144,02	
62	**С121-060304-0501 21-060304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы шахтные**	**т**	**0,0512**		**438004,50**	**22443,35**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**389063,43**	**19935,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		16496,29	845,27	
		Накладные расходы	%	--		16496,29	845,27	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32444,78	1662,47	
63	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**11280,54**	**33841,61**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10020,09**	**30060,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	1274,56	
		Накладные расходы	%	--		424,85	1274,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		835,60	2506,79	
				Канализационные колодца Д=1500 мм.- 3 шт				
64	**Е11-230601-0105 11-230601-0105**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**6,0300**		**38306,97**	**230991,00**	**62,1 35753,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9,655	58,22	803,99	46808,02	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	10,432	1031,97	10765,38	
		Итого оплата труда:				**9547,83**	**57573,39**	
64. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,09648	3422,17	330,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,09648	852,37	82,24	
64. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	6,44	3173,59	20438,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	6,44	1143,29	7362,79	
64. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,15678	187,37	29,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,07839	1198,95	93,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,07839	852,37	66,82	
64. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	3,817	1799,25	6867,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	3,817	852,37	3253,50	
		Итого эксплуатация машин:				**4603,53**	**27759,30**	
64. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	0,87435	1452,32	1269,84	
64. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	3,136	25929,15	81303,44	
64.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,49446	13911,64	6878,75	
64.11	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,07236	--	--	
64.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004221	24100,48	101,73	
64.13	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,011457	463187,85	5306,74	
		Итого материалов:				**15731,43**	**94860,50**	
		Итого прямые затраты:				**28097,48**	**169427,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34026,68	205180,89	
		НР второго уровня	%	4,24		1442,73	8699,67	
		Накладные расходы	%	--		7371,93	44452,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2837,55	17110,44	
65	**Т ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость**	**м3**	**6,0300**		**303,96**	**1832,90**	
		Итого прямые затраты:				**270,00**	**1628,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	69,03	
		Накладные расходы	%	--		11,45	69,03	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		22,52	135,77	
66	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**3,0000**		**24738,73**	**74216,18**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21974,51**	**65923,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		931,72	2795,16	
		Накладные расходы	%	--		931,72	2795,16	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1832,50	5497,50	
67	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**6,0000**		**14470,40**	**86822,41**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12853,53**	**77121,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		544,99	3269,94	
		Накладные расходы	%	--		544,99	3269,94	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1071,88	6431,29	
68	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**3,0000**		**21337,21**	**64011,64**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18953,07**	**56859,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		803,61	2410,83	
		Накладные расходы	%	--		803,61	2410,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1580,53	4741,60	
69	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3,0000**		**19747,18**	**59241,54**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17540,70**	**52622,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		743,73	2231,18	
		Накладные расходы	%	--		743,73	2231,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1462,75	4388,26	
70	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**4107,16**	**12321,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3648,24**	**10944,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		154,69	464,06	
		Накладные расходы	%	--		154,69	464,06	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		304,23	912,70	
71	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**3,0000**		**5022,17**	**15066,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4461,01**	**13383,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		189,15	567,44	
		Накладные расходы	%	--		189,15	567,44	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		372,01	1116,04	
72	**Е11-080201-0801 11-080201-0801**	**Кирпичная кладка горловин**	**м3 кладки**	**0,3600**		**16202,73**	**5832,98**	**50,8 572,68**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	3,85	1,386	735,88	1019,93	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,126	852,37	107,40	
		Итого оплата труда:				**3131,47**	**1127,33**	
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	0,126	3581,97	451,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,126	852,37	107,40	
		Итого эксплуатация машин:				**1253,69**	**451,33**	
72. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,0612	14579,14	892,24	
72. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,195	0,0702	31872,62	2237,46	
72. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,000396	17461,64	6,91	
72. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	0,0072	93,00	0,67	
		Итого материалов:				**8714,68**	**3137,29**	
		Итого прямые затраты:				**12801,51**	**4608,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14392,30	5181,23	
		НР второго уровня	%	4,24		610,23	219,68	
		Накладные расходы	%	--		2201,02	792,37	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1200,20	432,07	
73	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**11280,54**	**33841,61**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10020,09**	**30060,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	1274,56	
		Накладные расходы	%	--		424,85	1274,56	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		835,60	2506,79	
74	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**44,4624**		**926,86**	**41210,53**	**50,8 4074,28**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	9,426	842,82	7944,45	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,088925	852,37	75,80	
		Итого оплата труда:				**180,38**	**8020,24**	
74. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,867017	470,55	407,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,088925	1799,25	160,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,088925	852,37	75,80	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**567,97**	
74. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	106,71	212,16	22639,54	
74. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007114	117201,80	833,77	
74. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010671	51147,90	545,80	
		Итого материалов:				**540,21**	**24019,11**	
		Итого прямые затраты:				**731,66**	**32531,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,30	36605,81	
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	1552,09	
		Накладные расходы	%	--		126,54	5626,37	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		68,66	3052,63	
75	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**1,4000**		**28776,71**	**40287,39**	**48,5 738,04**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,89	690,68	1305,39	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,25382	852,37	216,35	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**1521,73**	
75. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,672	11,67	7,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,252	3581,97	902,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,252	852,37	214,80	
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00182	1799,25	3,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00182	852,37	1,55	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**913,77**	
75. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	21371,80	30518,93	
75. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,35	6598,38	2309,43	
75. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0028	93,00	0,26	
		Итого материалов:				**23449,02**	**32828,62**	
		Итого прямые затраты:				**25034,13**	**35047,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25561,30	35785,82	
		НР второго уровня	%	4,24		1083,80	1517,32	
		Накладные расходы	%	--		1610,97	2255,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2131,61	2984,25	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1196411,12**	**100861,74**
			В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**236522,91**	
Накладные расходы -			Тенге				**10028,57**	
Сметная прибыль -			Тенге				**19724,12**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**266275,60**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**959888,21**	
Материалы -			Тенге				**194226,78**	
Всего заработная плата -			Тенге				**166605,75**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**548560,70**	
		Накладные расходы -	Тенге				**145837,55**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**100861,75**	**100861,75**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**44975,80**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**88458,06**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1194183,82**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166605,75**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1460459,42**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205,44**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166605,75**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**2897583,65**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**559464,30**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**344514,22**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**123705,98**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1757082,23**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**236522,91**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**409792,46**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3307376,11**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**140232,75**	
ИТОГО:			Тенге				**3447608,86**	
Сметная прибыль			Тенге				**275808,71**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**3723417,57**	

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 6-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-2

на Наружные сети водопровода и канализации

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Основание: НВК

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	754,7806571	741,23 --	-- --	-- --	559464,30
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	123,8917538	998,5 --	-- --	-- --	(123705,98)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**559464,30**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,26151	3422,17 --	-- --	852,37 222,9	894,93
4	116 С	МС231-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,5566	2326,3 --	-- --	754,98 10989,94	33863,02
5	126 С	МС231-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	3152,71 --	-- --	981,6 638,04	2049,26
6	257 С	МС231-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	12,9996496	2761,72 --	-- --	981,6 12760,46	35901,39
7	404 С	МС231-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,176	11,67 --	-- --	-- --	13,72
8	660 С	МС231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	23,5940172	1909,23 --	-- --	852,37 20110,83	45046,41
9	698 С	МС231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,609	3581,97 --	-- --	852,37 519,09	2181,42
10	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	18,32652	3173,59 --	-- --	1143,29 20952,53	58160,86
11	783 С	МС231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11432	2893,28 --	-- --	981,6 112,22	330,76
12	1005 С	МС231-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,38862	187,37 --	-- --	-- --	72,82
13	1238 С	МС232-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,4731938	470,55 --	-- --	-- --	693,21
14	1866 С	МС234-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	94,3760687	11,48 --	-- --	-- --	1083,44
15	2011 С	МС232-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,36	128,03 --	-- --	-- --	686,24
16	2263 С	МС231-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	42,6638251	3417,92 --	-- --	1143,29 48777,12	145821,54
17	2349 С	МС231-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,81709	1198,95 --	-- --	852,37 696,46	979,65
18	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,2992218	1799,25 --	-- --	852,37 7926,38	16731,62
19	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	17,05 --	-- --	-- --	3,92
			ВСЕГО	**Тенге**				**123705,98**	**344514,22**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
20	100055 С	МС121-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,01022	4759,89 --	3962,64 --	-- --	4808,54
21	100328 С	МС121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,34795	1452,32 --	669,64 --	-- --	1957,65
22	100463 С	МС121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,193	21371,8 --	17645,26 --	-- --	46868,36
23	100467 С	МС121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,90051	23008,79 --	19250,15 --	-- --	20719,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	100533 С	МС121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3492	25929,15 -- --	22113,24 -- --	-- -- --	112771,06
25	102636 С	МС121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,76708	13911,64 -- --	10607 -- --	-- -- --	10671,34
26	102640 С	МС121-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0816	14579,14 -- --	11261,41 -- --	-- -- --	1189,66
27	102721 С	С121-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,10788	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
28	104921 С	МС121-030102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0936	31872,62 -- --	28875 -- --	-- -- --	2983,28
29	129914 С	МС121-060304-0501	Лестницы шахтные	т	0,10248	389063,43 -- --	385586 -- --	-- -- --	39871,22
30	131548 С	МС121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01788	24435,92 -- --	23436 -- --	-- -- --	436,91
31	131555 С	МС121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000528	17461,64 -- --	16607 -- --	-- -- --	9,22
32	135545 С	МС121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,13984	215,22 -- --	211 -- --	-- -- --	30,10
33	135867 С	МС121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	181,31616	212,16 -- --	208 -- --	-- -- --	38468,04
34	144476 С	МС121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,006589	24100,48 -- --	22767,86 -- --	-- -- --	158,80
35	144600 С	МС121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004917	17400 -- --	16369,05 -- --	-- -- --	8,56
36	144636 С	МС121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0120877	117201,8 -- --	114146 -- --	-- -- --	1416,71
37	144732 С	МС121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0087	179492,14 -- --	175247 -- --	-- -- --	1561,58
38	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3576	196,54 -- --	192 -- --	-- -- --	70,28
39	146645 С	МС121-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	4812,69 -- --	4717 -- --	-- -- --	197,32
40	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	180,96 -- --	163,39 -- --	-- -- --	34,93
41	146741 С	МС121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0181316	51147,9 -- --	50145 -- --	-- -- --	927,39
42	147049 С	МС121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6125	6598,38 -- --	6469 -- --	-- -- --	4041,51
43	147337 С	МС121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	200244,36 -- --	196318 -- --	-- -- --	44,05
44	147667 С	МС121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	424,32 -- --	416 -- --	-- -- --	135,78
45	154264 С	МС123-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	96,96	152,37 -- --	149,14 -- --	-- -- --	14773,80
46	154267 С	МС123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	300,51 -- --	294,14 -- --	-- -- --	2428,12
47	154269 С	МС123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,7	444,45 -- --	434,97 -- --	-- -- --	31422,62
48	154270 С	МС123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	365,62	611,42 -- --	598,36 -- --	-- -- --	223547,38
49	158855 С	МС123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	688,42 -- --	674 -- --	-- -- --	1376,84
50	158856 С	МС123-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	834,49 -- --	817 -- --	-- -- --	1668,98
51	168150 С	МС123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	613,15 -- --	601 -- --	-- -- --	1226,30
52	168151 С	МС123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	881,44 -- --	864 -- --	-- -- --	1762,88
53	168152 С	МС123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	633,7 -- --	621 -- --	-- -- --	2534,80
54	168154 С	МС123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	911,47 -- --	893 -- --	-- -- --	1822,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	187625 С	МС123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	14375,08 --	14025 --	-- --	43125,24
56	244660 С	МС121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0088	518779,78 --	507983 --	-- --	4565,26
57	249131 С	МС121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,268	268,51 --	268,51 --	-- --	1683,02
58	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0158857	93 --	93 --	-- --	1,48
59	250216 С	МС123-010801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	26,26	720,7 --	705,36 --	-- --	18925,58
60	250217 С	МС123-010801-0116	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	38,38	1331,5 --	1303,57 --	-- --	51102,97
61	250402 С	С123-011399-9901	Трубы стальные	м	0,4 -- --	-- --	-- --	-- --	--
62	250404 С	С123-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	606 -- --	-- --	-- --	-- --	--
63	251270 С	МС123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	76892,21 --	75357 --	-- --	153784,42
64	251549 С	МС123-030103-9901	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	2	44754,54 --	43877 --	-- --	89509,08
65	251810 С	МС123-040102-1701	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18222,28 --	17857 --	-- --	18222,28
66	252970 С	МС123-040702-0504	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2295,6 --	2250 --	-- --	2295,60
67	274267 С	МС121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,06	53961,21 --	51300 --	-- --	3237,67
68	275941 С	МС127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,5364	905,42 --	857,14 --	-- --	485,67
69	279119 С	МС121-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,016489	463187,85 --	459147 --	-- --	7637,50
70	279845 С	МС121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28608	192359,44 --	187946,42 --	-- --	55030,19
71	421195 С	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3 -- --	-- --	-- --	-- --	--
72		С ССЦ РК 8.04-08-2017 пункт 7 раздела 21-04	Надбавка к сметной стоимости на сульфатостойкость	м3	13,46	270 --	-- --	-- --	3634,20
73		С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	8	4461,01 --	4290,18 --	-- --	35688,08
74		С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3	12760,4 --	12125,44 --	-- --	38281,20
75		С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6	12853,53 --	12178,27 --	-- --	77121,18
76		С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9	18953,07 --	17940,18 --	-- --	170577,63
77		С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	3648,24 --	3544,64 --	-- --	18241,20
78		С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3	11123,71 --	10623,44 --	-- --	33371,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79		С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	21974,51 --	20940,85 --	-- --	131847,06
80		С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3	9680,49 --	9330,36 --	-- --	29041,47
81		С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	17540,7 --	16760,71 --	-- --	105244,20
82		С123-020103-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 75 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1256,32 --	1230 --	-- --	5025,28
83		С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	6	10020,09 --	9775 --	-- --	60120,54
84		С123-040102-1702 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 75 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27336,52 --	26786 --	-- --	27336,52
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1757082,23**
			ОБОРУДОВАНИЕ						
85		С ТОО "АХ Tehnology"280 800:1,06:1,12	Жироуловитель ЖЛ-6	шт	1	236522,91 --	236522,91 --	-- --	236522,91
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**236522,91**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки: Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта: Септик 1,5 м3-2 шт

Объект номер - 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-3

на Септик 1,5 м3-2 шт

Основание: НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	741,18
Сметная заработная плата, тыс. тенге	114,917
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,146

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**E11-010101-0314 11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**57,7032**		**129,44**	**7469,12**	**59,1 1245,6**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	0,663586	690,68	458,33	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,443	1143,29	1649,29	
		Итого оплата труда:				**36,53**	**2107,61**	
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	1,443	3417,92	4930,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	1,443	1143,29	1649,77	
		Итого эксплуатация машин:				**85,45**	**4930,62**	
		Итого прямые затраты:				**93,39**	**5388,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				114,98	6634,54	
		НР второго уровня	%	4,24		4,88	281,30	
		Накладные расходы	%	--		26,46	1526,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,59	553,27	
2	**E11-010205-0302 11-010205-0302**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка**	**м3**	**4,3432**		**2825,39**	**12271,37**	**59,1 4049,04**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,125	9,23	742,25	6851,17	
		Итого оплата труда:				**1577,43**	**6851,17**	
		Итого прямые затраты:				**1577,43**	**6851,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2509,69	10900,21	
		НР второго уровня	%	4,24		106,41	462,17	
		Накладные расходы	%	--		1038,67	4511,21	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		209,29	908,99	
3	**E11-010104-0402 11-010104-0402**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**15,0022**		**30,32**	**454,92**	**59,1 70,15**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,120918	981,60	118,69	
		Итого оплата труда:				**7,91**	**118,69**	
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,120918	2761,72	333,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,120918	981,60	118,69	
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**333,94**	
		Итого прямые затраты:				**22,26**	**333,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,94	404,09	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	17,13	
		Накладные расходы	%	--		5,82	87,28	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,25	33,70	
4	**E11-010205-0502 11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,1292**		**1174,76**	**1326,54**	**59,1 437,7**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1,098	674,77	740,62	
		Итого оплата труда:				**655,88**	**740,62**	
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**740,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1043,50	1178,32	
		НР второго уровня	%	4,24		44,24	49,96	
		Накладные расходы	%	--		431,87	487,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		87,02	98,26	
5	**E11-010201-0501 11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**8,0657**		**195,81**	**1579,31**	**59,1 434,37**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,871098	636,57	554,51	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,211725	852,37	180,47	
		Итого оплата труда:				**91,12**	**734,98**	
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,211725	1909,23	404,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,211725	852,37	180,47	
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,8469	11,48	9,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,32**	**413,95**	
		Итого прямые затраты:				**120,07**	**968,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,93	1402,84	
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	59,48	
		Накладные расходы	%	--		61,23	493,86	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,50	116,99	
6	**E11-080101-0202 11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9813**		**10691,92**	**10491,45**	**50,8 540,99**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	0,834063	723,15	603,15	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,529875	871,52	461,79	
		Итого оплата труда:				**1085,30**	**1064,95**	
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,451375	1909,23	861,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,451375	852,37	384,74	
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,90275	11,48	10,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0785	3428,55	269,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0785	981,60	77,06	
		Итого эксплуатация машин:				**1163,09**	**1141,28**	
6. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,128	6221,04	7020,05	
6. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,147187	93,00	13,69	
		Итого материалов:				**7168,15**	**7033,74**	
		Итого прямые затраты:				**8945,91**	**8778,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9497,25	9319,17	
		НР второго уровня	%	4,24		402,68	395,13	
		Накладные расходы	%	--		954,01	936,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		791,99	777,14	
7	**Е11-230601-0107 11-230601-0107**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкции**	**6,0000**		**37347,18**	**224083,08**	**62,1 30752,21**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,062	48,372	803,99	38890,60	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	10,29	1033,03	10629,87	
		Итого оплата труда:				**8253,41**	**49520,47**	
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,09	3422,17	308,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,09	852,37	76,71	
7. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	6,39	3173,59	20279,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	6,39	1143,29	7305,62	
7. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,138	187,37	25,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,072	1198,95	86,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,072	852,37	61,37	
7. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	3,738	1799,25	6725,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	3,738	852,37	3186,16	
		Итого эксплуатация машин:				**4570,84**	**27425,01**	
7. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	0,792	1452,32	1150,24	
7. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,573	3,438	25929,15	89144,42	
7.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,414	13911,64	5759,42	
7.11	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,011	0,066	--	--	
7.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,0036	24100,48	86,76	
7.13	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,0126	463187,85	5836,17	
		Итого материалов:				**16996,17**	**101977,00**	
		Итого прямые затраты:				**28048,77**	**168292,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33174,14	199044,83	
		НР второго уровня	%	4,24		1406,58	8439,50	
		Накладные расходы	%	--		6531,95	39191,71	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2766,46	16598,75	
8	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**4107,16**	**8214,32**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3648,24**	**7296,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		154,69	309,37	
		Накладные расходы	%	--		154,69	309,37	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		304,23	608,47	
9	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**5022,17**	**10044,34**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4461,01**	**8922,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		189,15	378,29	
		Накладные расходы	%	--		189,15	378,29	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		372,01	744,03	
10	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**2,0000**		**30505,14**	**61010,27**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27096,60**	**54193,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		1148,90	2297,79	
		Накладные расходы	%	--		1148,90	2297,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2259,64	4519,28	
11	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**4,0000**		**31497,24**	**125988,96**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27977,85**	**111911,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		1186,26	4745,04	
		Накладные расходы	%	--		1186,26	4745,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2333,13	9332,52	
12	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**2,0000**		**40099,55**	**80199,10**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**35618,97**	**71237,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		1510,24	3020,49	
		Накладные расходы	%	--		1510,24	3020,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2970,34	5940,67	
13	**С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**10,8000**		**370,90**	**4005,76**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**3558,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	150,87	
		Накладные расходы	%	--		13,97	150,87	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		27,47	296,72	
14	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы опорные**	**шт.**	**12,0000**		**636,16**	**7633,95**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**565,08**	**6780,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,96	287,51	
		Накладные расходы	%	--		23,96	287,51	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		47,12	565,48	
15	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**11280,54**	**22561,07**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10020,09**	**20040,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	849,70	
		Накладные расходы	%	--		424,85	849,70	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		835,60	1671,19	
16	**Е11-100114-0501 11-100114-0501**	**Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем**	**м2**	**1,6000**		**4338,11**	**6940,97**	**59,8 276,17**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,344	0,5504	723,15	398,02	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,06576	970,33	63,81	
		Итого оплата труда:				**288,64**	**461,83**	
16. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0169	0,02704	10,61	0,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014	0,0224	3173,59	71,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0224	1143,29	25,61	
16. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,006	0,0096	2893,28	27,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,0096	981,60	9,42	
16. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0211	0,03376	1799,25	60,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,03376	852,37	28,78	
		Итого эксплуатация машин:				**99,93**	**159,89**	
16. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000108	0,000173	205870,68	35,57	
16. 8	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,00192	26031,20	49,98	
16. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	0,000053	381819,66	20,16	
16.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,008	196,54	1,57	
16.11	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,218	0,3488	547,44	190,95	
16.12	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	1	1,6	3145,68	5033,09	
		Итого материалов:				**3332,08**	**5331,32**	
		Итого прямые затраты:				**3680,77**	**5889,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3853,38	6165,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		163,38	261,41	
		Накладные расходы	%	--		335,99	537,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		321,34	514,15	
17	**Е11-100107-0607 11-100107-0607**	**Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	**м2**	**1,6000**		**7309,27**	**11694,84**	**59,8 1093,89**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	1,56	2,496	729,51	1820,86	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,00864	970,89	8,39	
		Итого оплата труда:				**1143,28**	**1829,25**	
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,00352	3173,59	11,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,00352	1143,29	4,02	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,00512	1799,25	9,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,00512	852,37	4,36	
		Итого эксплуатация машин:				**12,74**	**20,38**	
17. 5	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,0021	0,00336	1305,90	4,39	
17. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,092	0,1472	346,48	51,00	
17. 7	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00452	0,007232	382842,72	2768,72	
17. 8	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,01712	270377,30	4628,86	
		Итого материалов:				**4658,10**	**7452,97**	
		Итого прямые затраты:				**5808,88**	**9294,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6492,56	10388,10	
		НР второго уровня	%	4,24		275,28	440,46	
		Накладные расходы	%	--		958,97	1534,34	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		541,43	866,28	
18	**Е11-150203-0201 11-150203-0201**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**20,0000**		**994,76**	**19895,18**	**54,8 6167,83**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	13	803,99	10451,87	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,064	754,98	803,30	
		Итого оплата труда:				**562,76**	**11255,17**	
18. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,94	904,63	850,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,94	754,98	709,68	
18. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,124	1402,13	173,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,124	754,98	93,62	
		Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**1024,22**	
18. 5	102722 С (21-020499-9901)	Растворы	м3	0,0151	0,302	--	--	
18. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0012	19874,45	23,85	
18. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,014	314,02	4,40	
18. 8	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,554	--	--	
		Итого материалов:				**1,41**	**28,25**	
		Итого прямые затраты:				**575,22**	**11504,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				883,61	17672,16	
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	749,30	
		Накладные расходы	%	--		345,86	6917,13	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		73,69	1473,72	
19	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**28,0000**		**926,86**	**25952,15**	**50,8 2565,76**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	5,936	842,82	5002,98	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,056	852,37	47,73	
		Итого оплата труда:				**180,38**	**5050,71**	
19. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,546	470,55	256,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,056	1799,25	100,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,056	852,37	47,73	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**357,68**	
19. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,2	212,16	14257,15	
19. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00448	117201,80	525,06	
19. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00672	51147,90	343,71	
		Итого материалов:				**540,21**	**15125,93**	
		Итого прямые затраты:				**731,66**	**20486,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,30	23052,35	
		НР второго уровня	%	4,24		34,91	977,42	
		Накладные расходы	%	--		126,54	3543,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,66	1922,38	
20	**Е11-080101-0401 11-080101-0401**	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной**	**м3**	**6,0000**		**11381,88**	**68291,27**	**50,8 16095,84**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	6,93	41,58	690,68	28718,47	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,48	852,37	2966,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**5280,79**	**31684,72**	
20. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	3,48	1909,23	6644,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	3,48	852,37	2966,25	
20. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	6,96	11,48	79,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1120,67**	**6724,02**	
20. 5	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	1,15	6,9	1305,90	9010,71	
20. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,2	1,2	93,00	111,60	
		Итого материалов:				**1520,38**	**9122,31**	
		Итого прямые затраты:				**7427,47**	**44564,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10110,11	60660,64	
		НР второго уровня	%	4,24		428,67	2572,01	
		Накладные расходы	%	--		3111,31	18667,85	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		843,10	5058,61	
21	**Е11-220101-0102 11-220101-0102**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	**км**	**0,0066**		**502986,53**	**3319,71**	**62,1 1057,72**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	314	2,072	813,54	1685,98	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,91	0,019206	899,36	17,27	
		Итого оплата труда:				**258068,69**	**1703,25**	
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,003102	3173,59	9,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,003102	1143,29	3,55	
21. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,099	128,03	12,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,011484	1198,95	13,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,011484	852,37	9,79	
21. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7	0,00462	1799,25	8,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	0,00462	852,37	3,94	
		Итого эксплуатация машин:				**6757,69**	**44,60**	
21. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,006138	13911,64	85,39	
21. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,000462	24435,92	11,29	
21. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,2376	268,51	63,80	
21.10	250414 С (23-011399-9913)	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	6,653	--	--	
		Итого материалов:				**24314,70**	**160,48**	
		Итого прямые затраты:				**286523,94**	**1891,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				446784,60	2948,78	
		НР второго уровня	%	4,24		18943,67	125,03	
		Накладные расходы	%	--		179204,32	1182,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37258,26	245,90	
22	**С123-011201-0102 23-011201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**6,6000**		**1254,39**	**8278,98**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1114,23**	**7353,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		47,24	311,81	
		Накладные расходы	%	--		47,24	311,81	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		92,92	613,26	
23	**Е11-160501-0102 11-160501-0102**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**1,2000**		**896,49**	**1075,78**	**60,4 357,04**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,56	0,672	878,47	590,33	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,00084	935,48	0,79	
		Итого оплата труда:				**492,60**	**591,12**	
23. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,00036	3581,97	1,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00036	852,37	0,31	
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00024	3173,59	0,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00024	1143,29	0,27	
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00024	1799,25	0,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00024	852,37	0,20	
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**2,48**	
23. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000032	179492,14	5,73	
23. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	1,198	--	--	
23. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0157	0,01884	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**4,77**	**5,73**	
		Итого прямые затраты:				**498,79**	**598,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				796,32	955,58	
		НР второго уровня	%	4,24		33,76	40,52	
		Накладные расходы	%	--		331,29	397,55	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		66,41	79,69	
24	**Е11-200701-0101 11-200701-0101**	**Установка флюгарки 170 мм**	**шт**	**2,0000**		**2741,26**	**5482,51**	**60,4 382,29**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,378	0,756	813,54	615,04	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого оплата труда:				**316,47**	**632,94**	
24. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,189	65,54	12,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,105	163,71	17,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1799,25	37,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**67,36**	
24. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	381819,66	137,46	
24. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00008	195385,08	15,63	
24. 8	188174 С (23-050301-0703)	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2	1826,07	3652,14	
		Итого материалов:				**1902,61**	**3805,23**	
		Итого прямые затраты:				**2243,81**	**4487,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2434,96	4869,92	
		НР второго уровня	%	4,24		103,24	206,48	
		Накладные расходы	%	--		294,39	588,78	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		203,06	406,11	
25	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Установка крючков**	**1т**	**0,0006**		**440895,93**	**253,07**	**48,5 44,41**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	0,113652	803,99	91,38	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,000207	973,67	0,20	
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**91,58**	
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000086	3173,59	0,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000086	1143,29	0,10	
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000121	1799,25	0,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000121	852,37	0,10	
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**0,49**	
25. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,000574	154210,74	88,52	
		Итого материалов:				**154210,74**	**88,52**	
		Итого прямые затраты:				**314254,64**	**180,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				391631,79	224,80	
		НР второго уровня	%	4,24		16605,19	9,53	
		Накладные расходы	%	--		93982,34	53,95	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32658,96	18,75	
26	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,4400**		**28776,71**	**12661,75**	**48,5 231,96**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,594	690,68	410,26	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,079772	852,37	68,00	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**478,26**	
26. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2112	11,67	2,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0792	3581,97	283,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0792	852,37	67,51	
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000572	1799,25	1,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000572	852,37	0,49	
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**287,19**	
26. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4488	21371,80	9591,66	
26. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,11	6598,38	725,82	
26. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00088	93,00	0,08	
		Итого материалов:				**23449,02**	**10317,57**	
		Итого прямые затраты:				**25034,13**	**11015,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25561,30	11246,97	
		НР второго уровня	%	4,24		1083,80	476,87	
		Накладные расходы	%	--		1610,97	708,83	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2131,61	937,91	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**592560,00**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**97883,57**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**42933,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17033,74**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**451743,30**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**65802,99**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**658362,99**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**27914,59**	
	ИТОГО:		Тенге				**686277,58**	
	Сметная прибыль		Тенге				**54902,21**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**741179,78**	

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 6-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-3

на Септик 1,5 м3-2 шт

Наименование объекта - Септик 1,5 м3-2 шт

Основание: НВК

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	128,8390519	759,74 --	-- --	-- --	97883,57
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,3905216	979,48 --	-- --	-- --	(17033,74)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**97883,57**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	3422,17 --	-- --	852,37 76,71	308,00
4	257 С	МС231-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,120918	2761,72 --	-- --	981,6 118,69	333,94
5	404 С	МС231-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2112	11,67 --	-- --	-- --	2,46
6	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02704	10,61 --	-- --	-- --	0,29
7	660 С	МС231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,1431001	1909,23 --	-- --	852,37 3531,45	7910,13
8	698 С	МС231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07956	3581,97 --	-- --	852,37 67,81	284,98
9	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,4193481	3173,59 --	-- --	1143,29 7339,18	20372,38
10	783 С	МС231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0096	2893,28 --	-- --	981,6 9,42	27,78
11	969 С	МС231-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,189	65,54 --	-- --	-- --	12,39
12	1005 С	МС231-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,138	187,37 --	-- --	-- --	25,86
13	1010 С	МС231-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,94	904,63 --	-- --	754,98 709,68	850,35
14	1238 С	МС232-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,546	470,55 --	-- --	-- --	256,92
15	1569 С	МС231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,124	1402,13 --	-- --	754,98 93,62	173,86
16	1866 С	МС234-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,7096504	11,48 --	-- --	-- --	99,99
17	2011 С	МС232-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,099	128,03 --	-- --	-- --	12,67
18	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,105	163,71 --	-- --	-- --	17,19
19	2263 С	МС231-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1,4425788	3417,92 --	-- --	1143,29 1649,29	4930,62
20	2349 С	МС231-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,083484	1198,95 --	-- --	852,37 71,16	100,09
21	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,8594325	1799,25 --	-- --	852,37 3289,66	6944,08
22	3007 С	МС231-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,0785	3428,55 --	-- --	981,6 77,06	269,14
			ВСЕГО	**Тенге**				**17033,74**	**42933,12**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
23	100007 С	МС121-010102-0101	Глина	м3	6,90336	1305,9 --	558 --	-- --	9015,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	100080 С	МС121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1284375	6221,04	5395,14	--	7020,05
25	100328 С	МС121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,792	1452,32	669,64	--	1150,24
26	100463 С	МС121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4488	21371,8	17645,26	--	9591,66
27	100533 С	МС121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,438	25929,15	22113,24	--	89144,42
28	102636 С	МС121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,420138	13911,64	10607	--	5844,81
29	102721 С	С121-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,066	--	--	--	--
30	102722 С	С121-020499-9901	Растворы	м3	0,302	--	--	--	--
31	127727 С	МС121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001728	205870,68	201834	--	35,57
32	131548 С	МС121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000462	24435,92	23436	--	11,29
33	131599 С	МС121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00192	26031,2	25000	--	49,98
34	135867 С	МС121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	67,2	212,16	208	--	14257,15
35	144476 С	МС121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0036	24100,48	22767,86	--	86,76
36	144613 С	МС121-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0012	19874,45	18631	--	23,85
37	144636 С	МС121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00448	117201,8	114146	--	525,06
38	144732 С	МС121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000319	179492,14	175247	--	5,73
39	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004128	381819,66	374333	--	157,62
40	145969 С	МС121-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,014	314,02	307,14	--	4,40
41	145975 С	МС121-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,1472	346,48	339	--	51,00
42	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,008	196,54	192	--	1,57
43	145986 С	МС121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,000574	154210,74	151187	--	88,52
44	146741 С	МС121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00672	51147,9	50145	--	343,71
45	147049 С	МС121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,11	6598,38	6469	--	725,82
46	147090 С	МС121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,3488	547,44	536	--	190,95
47	147109 С	МС121-130805-0201	Войлок строительный	т	0,007232	382842,72	375336	--	2768,72
48	147341 С	МС121-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	195385,08	191554	--	15,63
49	147500 С	МС121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	10,8	329,46	323	--	3558,17
50	157261 С	МС123-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6,6	1114,23	1081	--	7353,92
51	188174 С	МС123-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	1826,07	1786	--	3652,14
52	249131 С	МС121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2376	268,51	268,51	--	63,80
53	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,3480675	93	93	--	125,37
54	250407 С	С123-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1,1976	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
55	250414 С	С123-011399-9913	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	6,6528	-- --	-- --	-- --	--
56	268274 С	МС127-010101-0102	Щиты настила	м2	1,6	3145,68 --	3084 --	-- --	5033,09
57	274662 С	С121-130703-1407	Вода	м3	0,01884	-- --	-- --	-- --	--
58	276071 С	С121-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,554	-- --	-- --	-- --	--
59	279119 С	МС121-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0126	463187,85 --	459147 --	-- --	5836,17
60	279796 С	МС121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01712	270377,3 --	264434,52 --	-- --	4628,86
61		С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4461,01 --	4290,18 --	-- --	8922,02
62		С121-040301-0117 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4	27977,85 --	26486,61 --	-- --	111911,40
63		С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90	шт.	2	3648,24 --	3544,64 --	-- --	7296,48
64		С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	35618,97 --	33977,9 --	-- --	71237,94
65		С121-040302-0113 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	27096,6 --	25680,36 --	-- --	54193,20
66		С121-130814-2208 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы опорные	шт.	12	565,08 --	554 --	-- --	6780,96
67		С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	10020,09 --	9775 --	-- --	20040,18
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**451743,30**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта Резервуар стальной 25 м3

Объект номер - 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-4

на Резервуар стальной 25 м3

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	3895,893
Сметная заработная плата, тыс. тенге	182,56
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,189

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	**Е11-010205-0102 11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**6,5700**		**2512,70**	**16508,43**	**59,1 5447,09**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,89	12,417	742,25	9216,74	
		Итого оплата труда:				**1402,85**	**9216,74**	
		Итого прямые затраты:				**1402,85**	**9216,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2231,94	14663,83	
		НР второго уровня	%	4,24		94,63	621,75	
		Накладные расходы	%	--		923,72	6068,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		186,13	1222,85	
		ПОДДОН						
2	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,4600**		**35221,87**	**16202,06**	**48,5 798,29**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	2,029	754,98	1531,55	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,13363	856,07	114,40	
		Итого оплата труда:				**3578,15**	**1645,95**	
2. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001242	3422,17	4,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001242	852,37	1,06	
2. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,12098	36,72	4,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,12811	3581,97	458,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,12811	852,37	109,20	
2. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001702	3173,59	5,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001702	1143,29	1,95	
2. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,003864	56,27	0,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,002576	1799,25	4,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,002576	852,37	2,20	
		Итого эксплуатация машин:				**1038,77**	**477,83**	
2. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4692	23008,79	10795,72	
2.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,1725	66,30	11,44	
2.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,003128	26031,20	81,43	
2.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000124	17400,00	2,16	
2.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,10948	196,54	21,52	
2.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,07038	6598,38	464,39	
2.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,002029	93,00	0,19	
2.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,29486	702,64	207,18	
		Итого материалов:				**25182,67**	**11584,03**	
		Итого прямые затраты:				**29550,90**	**13593,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31286,30	14391,70	
		НР второго уровня	%	4,24		1326,54	610,21	
		Накладные расходы	%	--		3061,94	1408,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2609,03	1200,15	
3	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,4400**		**36213,76**	**15934,06**	**48,5 763,58**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	1,94	754,98	1464,96	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,12782	856,08	109,42	
		Итого оплата труда:				**3578,15**	**1574,39**	
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001188	3422,17	4,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001188	852,37	1,01	
3. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,11572	36,72	4,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,12254	3581,97	438,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,12254	852,37	104,45	
3. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,001628	3173,59	5,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,001628	1143,29	1,86	
3. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,003696	56,27	0,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,002464	1799,25	4,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,002464	852,37	2,10	
		Итого эксплуатация машин:				**1038,77**	**457,06**	
3. 9	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4488	23872,58	10714,01	
3.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,165	66,30	10,94	
3.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,002992	26031,20	77,89	
3.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000119	17400,00	2,07	
3.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,10472	196,54	20,58	
3.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,06732	6598,38	444,20	
3.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,00194	93,00	0,18	
3.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,28204	702,64	198,17	
		Итого материалов:				**26063,74**	**11468,04**	
		Итого прямые затраты:				**30431,96**	**13390,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32167,37	14153,64	
		НР второго уровня	%	4,24		1363,90	600,11	
		Накладные расходы	%	--		3099,30	1363,69	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2682,50	1180,30	
4	**Е11-070501-0101 11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**6,0000**		**1715,34**	**10292,03**	**62,1 2097,93**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	2,856	774,71	2212,57	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	1,193	977,31	1165,74	
		Итого оплата труда:				**563,05**	**3378,31**	
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1578	3173,59	500,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,1578	1143,29	180,41	
4. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,798	2893,28	2308,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,798	981,60	783,32	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,237	1799,25	426,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,237	852,37	202,01	
		Итого эксплуатация машин:				**539,34**	**3236,05**	
4. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0246	24139,74	593,84	
4. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,072	13911,64	1001,64	
4. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	--	--	
		Итого материалов:				**265,91**	**1595,48**	
		Итого прямые затраты:				**1174,02**	**7044,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1523,67	9142,03	
		НР второго уровня	%	4,24		64,60	387,62	
		Накладные расходы	%	--		414,26	2485,55	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		127,06	762,37	
5	**Е11-070501-0103 11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**3601,96**	**10805,87**	**62,1 2201**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	2,811	793,81	2231,40	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	1,345	976,41	1312,88	
		Итого оплата труда:				**1181,43**	**3544,28**	
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,2175	3173,59	690,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,2175	1143,29	248,67	
5. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,801	2893,28	2317,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	0,801	981,60	786,26	
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,3261	1799,25	586,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,3261	852,37	277,96	
		Итого эксплуатация машин:				**1198,17**	**3594,51**	
5. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0141	24139,74	340,37	
5. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,0885	13911,64	1231,18	
5. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**523,85**	**1571,55**	
		Итого прямые затраты:				**2465,82**	**7397,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3199,49	9598,46	
		НР второго уровня	%	4,24		135,66	406,97	
		Накладные расходы	%	--		869,33	2607,98	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		266,81	800,43	
6	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**2,7000**		**51898,40**	**140125,69**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**46099,46**	**124468,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		1954,62	5277,47	
		Накладные расходы	%	--		1954,62	5277,47	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3844,33	10379,68	
				РЕЗЕРВУАР				
7	**Е11-090202-0116 11-090202-0116**	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 30000 м3. Монтаж методом**	**т конструкци**	**2,5000**		**199928,28**	**499820,69**	**60,9 99388,71**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	50,9	127,25	981,60	124908,60	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,78	36,95	1036,30	38291,25	
		Итого оплата труда:				**65279,94**	**163199,85**	
7. 3	103 С (31-050601-0103)	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	3,13	7,825	3848,49	30114,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,13	7,825	981,60	7681,02	
7. 4	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,44	13,6	290,57	3951,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,38	3,45	4012,03	13841,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,38	3,45	981,60	3386,52	
7. 6	788 С (31-050104-0104)	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	4,83	12,075	8044,87	97141,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	9,66	24,15	1062,44	25658,05	
7. 7	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,17	0,425	3939,38	1674,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,425	1143,29	485,90	
7. 8	1043 С (31-050402-0204)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	0,01	0,025	36,21	0,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,16	17,9	23,16	414,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.10	1498 С (31-060201-0901)	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	7,41	18,525	490,95	9094,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.11	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,23	0,575	2965,74	1705,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,575	981,60	564,42	
7.12	2511 С (33-010201-0104)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,525	3048,86	1600,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,525	981,60	515,34	
7.13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,5	17,05	8,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.14	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,23	0,575	131,59	75,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**63849,68**	**159624,19**	
7.15	127964 С (21-050307-0505)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,7	9,25	429,05	3968,71	
7.16	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,075	66,30	4,97	
7.17	128817 С (21-050310-0912)	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,0214	0,0535	4940,10	264,30	
7.18	128819 С (21-050310-0914)	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,0046	0,0115	6615,05	76,07	
7.19	128823 С (21-050310-0918)	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 23 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,0023	0,00575	11004,75	63,28	
7.20	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,019	0,0475	2742,28	130,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.21	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0274	0,0685	327489,06	22433,00	
7.22	131042 С (21-060802-0104)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	0,025	174245,29	4356,13	
7.23	131206 С (21-060805-0101)	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014	0,035	198735,60	6955,75	
7.24	131207 С (21-060805-0102)	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,008	0,02	193144,98	3862,90	
7.25	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0005	381819,66	190,91	
7.26	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,252	0,63	180,96	114,00	
7.27	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0532	0,133	91,04	12,11	
7.28	146668 С (21-130701-1201)	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	т	0,002	0,005	147029,17	735,15	
7.29	147334 С (21-130812-1032)	Электроды, d=2,5 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,00375	121392,76	455,22	
7.30	147340 С (21-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00425	235025,34	998,86	
7.31	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	0,00075	283474,83	212,61	
7.32	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0015	444671,26	667,01	
7.33	247819 С (21-049999-9917)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,0092	0,023	46099,46	1060,29	
7.34	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	2,5	--	--	
7.35	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	50,7	126,75	93,00	11787,75	
7.36	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0019	0,00475	358261,23	1701,74	
		Итого материалов:				**24020,40**	**60051,01**	
		Итого прямые затраты:				**137833,52**	**344583,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177589,00	443972,50	
		НР второго уровня	%	4,24		7529,77	18824,43	
		Накладные расходы	%	--		47285,26	118213,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14809,50	37023,76	
8	**Т Ценовое предложение ПК "Уральский литейно-механический завод" 3360000:1,12:1,06**	**Стоимость резервуара V 25м3**	**шт**	**1,0000**		**3186203,77**	**3186203,77**	
		Итого прямые затраты:				**2830188,68**	**2830188,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		120000,00	120000,00	
		Накладные расходы	%	--		120000,00	120000,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		236015,09	236015,09	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**3349882,80**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**141565,83**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**167389,64**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**40993,69**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**210738,65**
- перевозка грузов	Тенге			**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**2830188,68**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**110696,60**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**3460579,39**
Накладные расходы II уровня	Тенге			**146728,57**
ИТОГО:	Тенге			**3607307,96**
Сметная прибыль	Тенге			**288584,64**
ИТОГО по смете:	Тенге			**3895892,59**

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4

на Резервуар стальной 25 м3

Наименование объекта - Резервуар стальной 25 м3

Основание:

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	149,3033	948,18 --	-- --	-- --	141565,83
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	39,74885	1031,32 --	-- --	-- --	(40993,69)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**141565,83**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	103 С	МС231-050601-0103	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	7,825	3848,49 --	-- --	981,6 7681,02	30114,43
4	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00243	3422,17 --	-- --	852,37 2,07	8,32
5	376 С	МС231-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,6	290,57 --	-- --	-- --	3951,75
6	403 С	МС231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2367	36,72 --	-- --	-- --	8,69
7	698 С	МС231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25065	3581,97 --	-- --	852,37 213,65	897,82
8	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37863	3173,59 --	-- --	1143,29 432,88	1201,62
9	783 С	МС231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,599	2893,28 --	-- --	981,6 1569,58	4626,35
10	786 С	МС231-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,45	4012,03 --	-- --	981,6 3386,52	13841,50
11	788 С	МС231-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	12,075	8044,87 --	-- --	2124,89 25658,05	97141,81
12	846 С	МС232-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,425	3939,38 --	-- --	1143,29 485,9	1674,24
13	1043 С	МС231-050402-0204	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	0,025	36,21 --	-- --	-- --	0,91
14	1147 С	МС234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	17,9	23,16 --	-- --	-- --	414,56
15	1498 С	МС231-060201-0901	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	18,525	490,95 --	-- --	-- --	9094,85
16	1794 С	МС234-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00756	56,27 --	-- --	-- --	0,43
17	1835 С	МС233-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,575	2965,74 --	-- --	981,6 564,42	1705,30
18	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,56814	1799,25 --	-- --	852,37 484,27	1022,23
19	2511 С	МС233-010201-0104	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,525	3048,86 --	-- --	981,6 515,34	1600,65
20	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5	17,05 --	-- --	-- --	8,53
21	2639 С	МС233-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,575	131,59 --	-- --	-- --	75,66
			ВСЕГО	**Тенге**				**40993,69**	**167389,64**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	100467 С	МС121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4692	23008,79 --	19250,15 --	-- --	10795,72
23	100489 С	МС121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4488	23872,58 --	20097 --	-- --	10714,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	100511 С	МС121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0387	24139,74 -- --	20358,93 -- --	-- -- --	934,21
25	102636 С	МС121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1605	13911,64 -- --	10607 -- --	-- -- --	2232,82
26	125423 С	С121-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	9	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
27	127964 С	МС121-050307-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	9,25	429,05 -- --	420 -- --	-- -- --	3968,71
28	128070 С	МС121-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4125	66,3 -- --	65 -- --	-- -- --	27,35
29	128817 С	МС121-050310-0912	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,0535	4940,1 -- --	4838 -- --	-- -- --	264,30
30	128819 С	МС121-050310-0914	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,0115	6615,05 -- --	6477 -- --	-- -- --	76,07
31	128823 С	МС121-050310-0918	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 23 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3077-80)	10 м	0,00575	11004,75 -- --	10777 -- --	-- -- --	63,28
32	128849 С	МС121-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0475	2742,28 -- --	2688 -- --	-- -- --	130,26
33	131019 С	МС121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0685	327489,06 -- --	324470 -- --	-- -- --	22433,00
34	131042 С	МС121-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,025	174245,29 -- --	172367 -- --	-- -- --	4356,13
35	131206 С	МС121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,035	198735,6 -- --	196675 -- --	-- -- --	6955,75
36	131207 С	МС121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02	193144,98 -- --	191126 -- --	-- -- --	3862,90
37	131600 С	МС121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00612	26031,2 -- --	25000 -- --	-- -- --	159,31
38	144600 С	МС121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000243	17400 -- --	16369,05 -- --	-- -- --	4,23
39	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	381819,66 -- --	374333 -- --	-- -- --	190,91
40	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2142	196,54 -- --	192 -- --	-- -- --	42,10
41	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,63	180,96 -- --	163,39 -- --	-- -- --	114,00
42	146664 С	МС121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,133	91,04 -- --	88 -- --	-- -- --	12,11
43	146668 С	МС121-130701-1201	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	т	0,005	147029,17 -- --	142857,14 -- --	-- -- --	735,15
44	147049 С	МС121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1377	6598,38 -- --	6469 -- --	-- -- --	908,60
45	147334 С	МС121-130812-1032	Электроды, d=2,5 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00375	121392,76 -- --	118201 -- --	-- -- --	455,22
46	147340 С	МС121-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00425	235025,34 -- --	230417 -- --	-- -- --	998,86
47	149219 С	МС122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00075	283474,83 -- --	276785,71 -- --	-- -- --	212,61
48	149375 С	МС122-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0015	444671,26 -- --	434821,43 -- --	-- -- --	667,01
49	247819 С	МС121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,723	46099,46 -- --	43592,4 -- --	-- -- --	125528,83
50	248298 С	С121-060405-9901	Конструкции стальные	т	2,5	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
51	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	126,753969	93 -- --	93 -- --	-- -- --	11788,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	275940 С	МС127-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5769	702,64 --	669,64 --	-- --	405,35
53	279826 С	МС121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00475	358261,23 --	350595,24 --	-- --	1701,74
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**210738,65**
			ОБОРУДОВАНИЕ						
54		С Ценовое предложение ПК "Уральский литейно-механический завод" 3360000:1,12:1,06	Стоимость резервуара V 25м3	шт	1	2830188,68 --	2830188,68 --	-- --	2830188,68
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**2830188,68**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта Вертикальная планировка

Объект номер - 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1

на Вертикальная планировка

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	2790,391
Сметная заработная плата, тыс. тенге	525,898
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,549

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010203-0102 11-010203-0102**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**22500,0000**		**5,90**	**132667,13**	**59,1 15050,86**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	22,275	1143,29	25466,78	
		Итого оплата труда:				**1,13**	**25466,78**	
1. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	8,55	6235,51	53313,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	8,55	1143,29	9775,13	
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	13,725	3605,02	49478,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	13,725	1143,29	15691,66	
		Итого эксплуатация машин:				**4,57**	**102792,51**	
		Итого прямые затраты:				**4,57**	**102792,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5,24	117843,38	
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	4996,56	
		Накладные расходы	%	--		0,89	20047,43	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		0,44	9827,20	
2	**Е11-010104-0102 11-010104-0102**	**Снятие плодородного слоя в местах дорожек, площадок и строений с перемещением растительного грунта на места озеленения**	**м3**	**2250,0000**		**43,27**	**97347,52**	**59,1 15010,75**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	25,875	981,60	25398,90	
		Итого оплата труда:				**11,29**	**25398,90**	
2. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	25,875	2761,72	71459,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	25,875	981,60	25398,90	
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**71459,51**	
		Итого прямые затраты:				**31,76**	**71459,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38,43	86470,25	
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	3666,34	
		Накладные расходы	%	--		8,30	18677,09	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3,20	7210,93	
3	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Планировка грунта**	**м3**	**6813,4000**		**30,32**	**206606,25**	**59,1 31858,18**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	54,916	981,60	53905,55	
		Итого оплата труда:				**7,91**	**53905,55**	
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	54,916	2761,72	151662,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	54,916	981,60	53905,55	
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**151662,63**	
		Итого прямые затраты:				**22,26**	**151662,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,94	183520,80	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	7781,28	
		Накладные расходы	%	--		5,82	39639,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2,25	15304,17	
4	**Е11-010201-0203 11-010201-0203**	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**6813,4000**		**98,12**	**668520,34**	**59,1 93258,41**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02069	140,969	1119,38	157797,66	
		Итого оплата труда:				**23,16**	**157797,66**	
4. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01763	120,12	3605,02	433035,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01763	120,12	1143,29	137331,99	
4. 3	613 С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00613	41,766	136,36	5695,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00306	20,849	2965,74	61832,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00306	20,849	981,60	20465,38	
		Итого эксплуатация машин:				**73,47**	**500563,83**	
		Итого прямые затраты:				**73,47**	**500563,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87,16	593822,25	
		НР второго уровня	%	4,24		3,70	25178,06	
		Накладные расходы	%	--		17,38	118436,48	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		7,27	49520,02	
5	**Е11-010201-0206 11-010201-0206**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**6813,4000**		**18,37**	**125143,01**	**59,1 16877,72**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00427	29,093	981,60	28557,90	
		Итого оплата труда:				**4,19**	**28557,90**	
5. 2	613 С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00861	58,663	136,36	7999,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00427	29,093	2965,74	86282,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00427	29,093	981,60	28557,69	
		Итого эксплуатация машин:				**13,84**	**94282,26**	
		Итого прямые затраты:				**13,84**	**94282,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,31	111159,98	
		НР второго уровня	%	4,24		0,69	4713,18	
		Накладные расходы	%	--		3,17	21590,90	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1,36	9269,85	
6	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**6813,4000**		**77,74**	**529664,06**	**59,1 73145,63**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	83,123	636,57	52913,91	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	83,123	852,37	70851,96	
		Итого оплата труда:				**18,17**	**123765,87**	
6. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	83,123	3381,20	281057,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	83,123	852,37	70851,55	
		Итого эксплуатация машин:				**41,25**	**281057,11**	
6. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	681,34	93,00	63364,62	
		Итого материалов:				**9,30**	**63364,62**	
		Итого прямые затраты:				**58,32**	**397335,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,05	470481,28	
		НР второго уровня	%	4,24		2,93	19948,41	
		Накладные расходы	%	--		13,66	93094,04	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5,76	39234,37	
7	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕДОСТАЮЩИЙ**	**м3**	**2165,4000**		**190,36**	**412213,92**	**59,1 65604,04**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	28,15	636,57	17919,57	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	81,419	1143,29	93085,57	
		Итого оплата труда:				**51,26**	**111005,15**	
7. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	20,355	3605,02	73379,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	20,355	1143,29	23271,67	
7. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	61,064	3417,92	208712,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	61,064	1143,29	69813,86	
		Итого эксплуатация машин:				**130,27**	**282092,14**	
7. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,086616	6221,04	538,84	
		Итого материалов:				**0,25**	**538,84**	
		Итого прямые затраты:				**138,80**	**300550,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,09	366154,60	
		НР второго уровня	%	4,24		7,17	15524,95	
		Накладные расходы	%	--		37,47	81129,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,10	30534,36	
8	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**3897,7200**		**158,61**	**618228,42**	
		Итого прямые затраты:				**140,89**	**549149,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		5,97	23283,95	
		Накладные расходы	%	--		5,97	23283,95	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,75	45794,70	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**2167796,70**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**70833,49**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**1483909,98**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**455064,33**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**63903,46**
- перевозка грузов	Тенге		**549149,77**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**310805,59**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**2478602,29**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**105092,76**
ИТОГО:	Тенге		**2583695,04**
Сметная прибыль	Тенге		**206695,60**
ИТОГО по смете:	Тенге		**2790390,65**

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Объект номер - 7-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Вертикальная планировка

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	111,27368	636,57 --	-- --	-- --	70833,49
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	437,670988	1039,74 --	-- --	-- --	(455064,33)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**70833,49**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	107 С	МС231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	8,55	6235,51 --	-- --	1143,29 9775,13	53313,61
4	257 С	МС231-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	80,791004	2761,72 --	-- --	981,6 79304,45	223122,13
5	258 С	МС231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	154,200002	3605,02 --	-- --	1143,29 176295,32	555894,09
6	613 С	МС232-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	100,429516	136,36 --	-- --	-- --	13694,57
7	1135 С	МС232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	83,12348	3381,2 --	-- --	852,37 70851,96	281057,11
8	1835 С	МС233-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	49,942222	2965,74 --	-- --	981,6 49023,29	148115,65
9	2263 С	МС231-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	61,06428	3417,92 --	-- --	1143,29 69814,18	208712,82
			ВСЕГО	**Тенге**				**455064,33**	**1483910,00**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	100081 С	МС121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,086616	6221,04 --	5395,14 --	-- --	538,84
11	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	681,34	93 --	93 --	-- --	63364,62
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**63903,46**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
12		С341-020102-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	3897,72	140,89 --	-- --	140,89 549149,77	549149,77
			ВСЕГО	**Тенге**				**549149,77**	**549149,77**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Наименование объекта Покрытие

Объект номер - 7-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-2

на Покрытие

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	32429,098
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2423,569
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,084

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сечение 1-1-2655,3 м2						
1	**Е11-270401-0101 11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**265,5300**		**1176,44**	**312378,89**	**60,3 38904,86**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	38,236	709,78	27139,38	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	36,032	1037,38	37379,46	
		Итого оплата труда:				**242,98**	**64518,83**	
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,116	6235,51	25663,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,116	1143,29	4705,78	
1. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	11,391	3422,17	38982,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	11,391	852,37	9709,35	
1. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	18,8	7431,77	139713,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	18,8	1143,29	21493,85	
1. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,726	3381,20	5835,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,726	852,37	1471,19	
		Итого эксплуатация машин:				**791,61**	**210195,84**	
1. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	13,277	93,00	1234,71	
		Итого материалов:				**4,65**	**1234,71**	
		Итого прямые затраты:				**898,47**	**238569,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1044,98	277474,78	
		НР второго уровня	%	4,24		44,31	11764,93	
		Накладные расходы	%	--		190,83	50669,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,14	23139,18	
2	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**292,0830**		**1635,01**	**477558,70**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,32**	**424197,98**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,58	17985,99	
		Накладные расходы	%	--		61,58	17985,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,11	35374,72	
3	**Е11-270403-0101 11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**2655,3000**		**1747,79**	**4640917,56**	**60,3 113457,14**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	87,625	723,15	63365,95	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	117,789	1059,42	124788,51	
		Итого оплата труда:				**70,86**	**188154,46**	
3. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,955908	6235,51	5960,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,955908	1143,29	1092,88	
3. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	10,568	3422,17	36165,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	10,568	852,37	9007,85	
3. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	6,24	3605,02	22495,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	6,24	1143,29	7134,13	
3. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	28,146	3032,59	85355,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	28,146	981,60	27628,11	
3. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	63,462	3863,36	245175,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	63,462	1143,29	72555,47	
3. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	6,904	3381,20	23343,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	6,904	852,37	5884,76	
3. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,514	2654,92	4018,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,514	981,60	1486,14	
		Итого эксплуатация машин:				**159,12**	**422513,99**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.10	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	39,829	7730,50	307901,95	
3.11	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	501,852	6391,75	3207710,60	
3.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	79,659	93,00	7408,29	
		Итого материалов:				**1326,79**	**3523020,84**	
		Итого прямые затраты:				**1509,77**	**4008900,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1552,50	4122357,92	
		НР второго уровня	%	4,24		65,83	174787,98	
		Накладные расходы	%	--		108,55	288245,11	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		129,47	343771,67	
4	**Е11-270403-0104 11-270403-0104**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа**	**м2 основания**	**2655,3000**		**102,06**	**270991,57**	**60,3 3985,48**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	6,665	991,69	6609,42	
		Итого оплата труда:				**2,49**	**6609,42**	
4. 2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	2,204	3422,17	7542,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	2,204	852,37	1878,62	
4. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00086	2,284	3032,59	6925,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00086	2,284	981,60	2241,97	
4. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00082	2,177	3863,36	8411,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00082	2,177	1143,29	2488,94	
		Итого эксплуатация машин:				**8,62**	**22879,08**	
4. 5	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	33,457	6391,75	213847,37	
		Итого материалов:				**80,54**	**213847,37**	
		Итого прямые затраты:				**89,15**	**236726,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				90,65	240711,94	
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	10206,19	
		Накладные расходы	%	--		5,34	14191,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		7,56	20073,45	
5	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,3277**		**115821,94**	**153771,00**	**60,3 455,79**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,770037	981,60	755,87	
		Итого оплата труда:				**569,33**	**755,87**	
5. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,385018	4204,24	1618,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,770036	981,60	755,87	
		Итого эксплуатация машин:				**1219,23**	**1618,71**	
5. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,367	98366,87	134514,68	
		Итого материалов:				**101317,88**	**134514,68**	
		Итого прямые затраты:				**102537,11**	**136133,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102880,41	136589,18	
		НР второго уровня	%	4,24		4362,13	5791,38	
		Накладные расходы	%	--		4705,43	6247,17	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8579,40	11390,44	
6	**Е11-270602-0301 11-270602-0301**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых с плотностью каменных материалов**	**м2**	**2655,3000**		**2232,34**	**5927528,58**	**60,3 75566,15**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	89,218	852,37	76046,81	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	44,689	1102,52	49270,18	
		Итого оплата труда:				**47,20**	**125317,00**	
6. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	9,214	3032,59	27941,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	9,214	981,60	9044,46	
6. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	26,819	3863,36	103609,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	26,819	1143,29	30661,89	
6. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,079659	3173,59	252,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,079659	1143,29	91,07	
6. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,036	3381,20	3501,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,036	852,37	883,06	
6. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,717	94,23	350,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	7,435	5575,82	41455,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	7,435	1143,29	8500,36	
6. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,106212	1799,25	191,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,106212	852,37	90,53	
		Итого эксплуатация машин:				**66,77**	**177302,58**	
6.10	102740 С (21-020501-0307)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	256,502	19182,50	4920349,23	
6.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,016463	205870,68	3389,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,398295	24435,92	9732,70	
6.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,028677	98366,87	2820,89	
		Итого материалов:				**1859,03**	**4936292,00**	
		Итого прямые затраты:				**1954,45**	**5189641,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1982,90	5265207,59	
		НР второго уровня	%	4,24		84,08	223244,80	
		Накладные расходы	%	--		112,53	298810,95	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		165,36	439076,19	
7	**Е11-270602-0401 11-270602-0401**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным среднезернистым смесям типа**	**м2**	**2655,3000**		**523,24**	**1389349,52**	**60,3 245,66**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00018	0,477954	852,37	407,39	
		Итого оплата труда:				**0,15**	**407,39**	
7. 2	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,955908	94,23	90,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**90,08**	
7. 3	102740 С (21-020501-0307)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	64,258	19182,50	1232634,07	
7. 4	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,007435	98366,87	731,34	
		Итого материалов:				**464,49**	**1233365,41**	
		Итого прямые затраты:				**464,68**	**1233862,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				464,77	1234108,54	
		НР второго уровня	%	4,24		19,71	52326,20	
		Накладные расходы	%	--		19,80	52571,86	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38,76	102914,78	
				Сечение 2-2-1492,9 м2				
8	**Е11-270401-0102 11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала**	**149,2900**		**1210,76**	**180754,03**	**60,3 22433,78**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	21,498	709,78	15258,68	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	21,348	1027,94	21944,93	
		Итого оплата труда:				**249,20**	**37203,61**	
8. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,314	6235,51	14428,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,314	1143,29	2645,57	
8. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	7,106	3422,17	24318,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	7,106	852,37	6056,94	
8. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	10,57	7431,77	78551,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	10,57	1143,29	12084,58	
8. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,359	3381,20	4593,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,359	852,37	1158,37	
		Итого эксплуатация машин:				**816,48**	**121892,89**	
8. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	10,45	93,00	971,88	
		Итого материалов:				**6,51**	**971,88**	
		Итого прямые затраты:				**925,20**	**138123,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1075,47	160557,22	
		НР второго уровня	%	4,24		45,60	6807,63	
		Накладные расходы	%	--		195,87	29241,40	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		89,69	13389,19	
9	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**182,1338**		**2353,70**	**428689,16**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2090,71**	**380788,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		88,65	16145,45	
		Накладные расходы	%	--		88,65	16145,45	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		174,35	31754,75	
10	**Е11-270701-0302 11-270701-0302**	**Устройство брусчатки с заполнением швов пескоцементной смесью**	**м2 тротуара**	**1492,9000**		**536,09**	**800328,34**	**60,3 256621,88**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,381	568,795	723,15	411324,03	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	14,63	974,08	14251,22	
		Итого оплата труда:				**285,07**	**425575,25**	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,14929	3422,17	510,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,14929	852,37	127,25	
10. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	6,121	3173,59	19425,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	6,121	1143,29	6998,08	
10. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	76,586	90,02	6894,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	8,36	1799,25	15042,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,36	852,37	7125,81	
		Итого эксплуатация машин:				**28,05**	**41872,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,74645	1452,32	1084,08	
10. 8	249751 С (22-050199-9902)	Смесь пескоцементная	м3	0,05	74,645	--	--	
		Итого материалов:				**0,73**	**1084,08**	
		Итого прямые затраты:				**304,29**	**454280,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				476,19	710902,50	
		НР второго уровня	%	4,24		20,19	30142,27	
		Накладные расходы	%	--		192,09	286764,14	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		39,71	59283,58	
11	**С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**14,9300**		**27132,13**	**405082,66**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**24100,48**	**359820,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		1021,86	15256,38	
		Накладные расходы	%	--		1021,86	15256,38	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2009,79	30006,12	
12	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**59,7100**		**1635,01**	**97626,46**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,32**	**86718,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,58	3676,84	
		Накладные расходы	%	--		61,58	3676,84	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		121,11	7231,59	
13	**С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**1492,9000**		**3021,23**	**4510396,81**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2683,65**	**4006421,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		113,79	169872,25	
		Накладные расходы	%	--		113,79	169872,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		223,79	334103,47	
				Сечение 3-3- 707,8 м2				
14	**Е11-270401-0101 11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**56,6240**		**1176,44**	**66614,48**	**60,3 8296,42**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	8,154	709,78	5787,44	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	7,684	1037,38	7971,13	
		Итого оплата труда:				**242,98**	**13758,57**	
14. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,877672	6235,51	5472,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,877672	1143,29	1003,43	
14. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,429	3422,17	8313,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,429	852,37	2070,41	
14. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,009	7431,77	29793,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	4,009	1143,29	4583,45	
14. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,368056	3381,20	1244,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,368056	852,37	313,72	
		Итого эксплуатация машин:				**791,61**	**44824,05**	
14. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	2,831	93,00	263,30	
		Итого материалов:				**4,65**	**263,30**	
		Итого прямые затраты:				**898,47**	**50874,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1044,98	59171,21	
		НР второго уровня	%	4,24		44,31	2508,86	
		Накладные расходы	%	--		190,83	10805,28	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		87,14	4934,41	
15	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**62,2864**		**1635,01**	**101838,90**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,32**	**90459,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,58	3835,49	
		Накладные расходы	%	--		61,58	3835,49	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		121,11	7543,62	
16	**Е11-270403-0101 11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**707,8000**		**1747,79**	**1237088,63**	**60,3 30243,27**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	23,357	723,15	16890,90	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	31,398	1059,42	33263,78	
		Итого оплата труда:				**70,86**	**50154,68**	
16. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,254808	6235,51	1588,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,254808	1143,29	291,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	2,817	3422,17	9640,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	2,817	852,37	2401,13	
16. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,663	3605,02	5996,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,663	1143,29	1901,29	
16. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	7,503	3032,59	22752,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	7,503	981,60	7364,94	
16. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	16,916	3863,36	65354,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	16,916	1143,29	19339,89	
16. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,84	3381,20	6222,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,84	852,37	1568,36	
16. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,403446	2654,92	1071,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,403446	981,60	396,02	
		Итого эксплуатация машин:				**159,12**	**112625,84**	
16.10	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	10,617	7730,50	82074,72	
16.11	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	133,774	6391,75	855051,24	
16.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	21,234	93,00	1974,76	
		Итого материалов:				**1326,79**	**939100,72**	
		Итого прямые затраты:				**1509,77**	**1068617,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1552,50	1098860,74	
		НР второго уровня	%	4,24		65,83	46591,70	
		Накладные расходы	%	--		108,55	76834,97	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		129,47	91636,20	
17	**Е11-270403-0104 11-270403-0104**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа**	**м2 основания**	**2655,3000**		**-510,28**	**-1354957,86**	**60,3 -19927,39**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01255	33,324	-991,69	-33047,08	
		Итого оплата труда:				**-12,45**	**-33047,08**	
17. 2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	11,019	-3422,17	-37710,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	11,019	-852,37	-9392,27	
17. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	11,418	-3032,59	-34625,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	11,418	-981,60	-11207,91	
17. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	10,887	-3863,36	-42059,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	10,887	-1143,29	-12447,00	
		Итого эксплуатация машин:				**-43,08**	**-114395,42**	
17. 5	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	167,284	-6391,75	-1069236,87	
		Итого материалов:				**-402,68**	**-1069236,87**	
		Итого прямые затраты:				**-445,76**	**-1183632,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-453,27	-1203559,68	
		НР второго уровня	%	4,24		-19,22	-51030,93	
		Накладные расходы	%	--		-26,72	-70958,32	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		-37,80	-100367,25	
18	**Е11-270602-0901 11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0210**		**115821,94**	**2432,26**	**60,3 7,21**
18. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,01218	981,60	11,96	
		Итого оплата труда:				**569,33**	**11,96**	
18. 2	1239 С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00609	4204,24	25,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,01218	981,60	11,96	
		Итого эксплуатация машин:				**1219,23**	**25,60**	
18. 3	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,02163	98366,87	2127,68	
		Итого материалов:				**101317,88**	**2127,68**	
		Итого прямые затраты:				**102537,11**	**2153,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102880,41	2160,49	
		НР второго уровня	%	4,24		4362,13	91,60	
		Накладные расходы	%	--		4705,43	98,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8579,40	180,17	
19	**Е11-270602-0301 11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**707,8000**		**2739,87**	**1939277,59**	**60,3 20143**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	23,782	852,37	20271,13	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	11,912	1102,52	13133,52	
		Итого оплата труда:				**47,20**	**33404,65**	
19. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,456	3032,59	7448,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,456	981,60	2410,81	
19. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,149	3863,36	27618,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,149	1143,29	8173,38	
19. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,021234	3173,59	67,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,021234	1143,29	24,28	
19. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,276042	3381,20	933,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,276042	852,37	235,29	
19. 7	1240 С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,99092	94,23	93,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 8	1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,982	5575,82	11050,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,982	1143,29	2266,00	
19. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,028312	1799,25	50,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,028312	852,37	24,13	
		Итого эксплуатация машин:				**66,77**	**47261,99**	
19.10	102737 С (21-020501-0304)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	68,373	23849,36	1630663,74	
19.11	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004388	205870,68	903,43	
19.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,10617	24435,92	2594,36	
19.13	144655 С (21-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,007644	98366,87	751,94	
		Итого материалов:				**2309,85**	**1634913,47**	
		Итого прямые затраты:				**2405,27**	**1702446,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2433,72	1722589,60	
		НР второго уровня	%	4,24		103,19	73037,80	
		Накладные расходы	%	--		131,65	93180,80	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		202,95	143650,19	
				Сечение 4-4 - 2084,6 м2				
20	**Е11-270401-0101 11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**208,4600**		**1176,44**	**245239,72**	**60,3 30543,09**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	30,018	709,78	21306,35	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	28,288	1037,38	29345,54	
		Итого оплата труда:				**242,98**	**50651,89**	
20. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,231	6235,51	20147,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,231	1143,29	3693,97	
20. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	8,943	3422,17	30604,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	8,943	852,37	7622,74	
20. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	14,759	7431,77	109685,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	14,759	1143,29	16873,82	
20. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,355	3381,20	4581,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,355	852,37	1154,96	
		Итого эксплуатация машин:				**791,61**	**165018,73**	
20. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	10,423	93,00	969,34	
		Итого материалов:				**4,65**	**969,34**	
		Итого прямые затраты:				**898,47**	**187294,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1044,98	217837,50	
		НР второго уровня	%	4,24		44,31	9236,31	
		Накладные расходы	%	--		190,83	39779,40	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		87,14	18165,91	
21	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**229,3060**		**1635,01**	**374917,66**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,32**	**333025,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,58	14120,29	
		Накладные расходы	%	--		61,58	14120,29	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		121,11	27771,68	
22	**Е11-270403-0101 11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**2084,6000**		**1747,79**	**3643451,50**	**60,3 89071,95**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	68,792	723,15	49746,79	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	92,473	1059,42	97967,89	
		Итого оплата труда:				**70,86**	**147714,68**	
22. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,750456	6235,51	4679,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,750456	1143,29	857,99	
22. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	8,297	3422,17	28392,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	8,297	852,37	7072,11	
22. 5	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	4,899	3605,02	17660,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	4,899	1143,29	5600,98	
22. 6	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	22,097	3032,59	67010,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	22,097	981,60	21690,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 7	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	49,822	3863,36	192480,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	49,822	1143,29	56960,99	
22. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	5,42	3381,20	18325,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	5,42	852,37	4619,85	
22. 9	1602 С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,188	2654,92	3154,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,188	981,60	1166,14	
		Итого эксплуатация машин:				**159,12**	**331703,64**	
22.10	100092 С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	31,269	7730,50	241725,00	
22.11	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	393,989	6391,75	2518281,75	
22.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	62,538	93,00	5816,03	
		Итого материалов:				**1326,79**	**2765822,79**	
		Итого прямые затраты:				**1509,77**	**3147273,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1552,50	3236345,16	
		НР второго уровня	%	4,24		65,83	137221,03	
		Накладные расходы	%	--		108,55	226292,99	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		129,47	269885,30	
23	**Е11-270403-0104 11-270403-0104**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа**	**м2 основания**	**2655,3000**		**-1020,57**	**-2709915,71**	**60,3 -39854,78**
23. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	66,648	-991,69	-66094,16	
		Итого оплата труда:				**-24,89**	**-66094,16**	
23. 2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0083	22,039	-3422,17	-75421,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	22,039	-852,37	-18785,38	
23. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0086	22,836	-3032,59	-69250,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	22,836	-981,60	-22415,82	
23. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0082	21,773	-3863,36	-84118,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	21,773	-1143,29	-24892,85	
		Итого эксплуатация машин:				**-86,16**	**-228790,84**	
23. 5	100094 С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,126	334,568	-6391,75	-2138473,74	
		Итого материалов:				**-805,36**	**-2138473,74**	
		Итого прямые затраты:				**-891,52**	**-2367264,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-906,53	-2407119,35	
		НР второго уровня	%	4,24		-38,44	-102061,86	
		Накладные расходы	%	--		-53,45	-141916,64	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		-75,60	-200734,50	
24	**Е11-270701-0201 11-270701-0201**	**Устройство покрытий дорожек спецсмесью толщиной 12 см**	**м2**	**2084,6000**		**813,87**	**1696603,21**	**60,3 262064,03**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	506,558	748,61	379214,23	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	60,87	909,90	55386,14	
		Итого оплата труда:				**208,48**	**434600,38**	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	23,973	3422,17	82039,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	23,973	852,37	20433,87	
24. 4	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	27,1	3032,59	82182,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	27,1	981,60	26601,36	
24. 5	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	9,798	3381,20	33127,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	9,798	852,37	8351,52	
		Итого эксплуатация машин:				**94,67**	**197349,63**	
24. 6	100197 С (21-010206-0401)	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	362,72	1832,06	664525,54	
24. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	41,692	93,00	3877,36	
		Итого материалов:				**320,64**	**668402,89**	
		Итого прямые затраты:				**597,22**	**1244966,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				722,94	1507030,79	
		НР второго уровня	%	4,24		30,65	63898,11	
		Накладные расходы	%	--		156,37	325962,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		60,29	125674,31	
25	**Е11-270701-0202 11-270701-0202**	**Вычитается позиция: Устройство покрытий дорожек спецсмесью, на каждый 1 см изменения толщины исключать**	**м2**	**2084,6000**		**-341,31**	**-711504,45**	**60,3 -49223,29**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0432	90,055	-748,61	-67415,86	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	16,677	-852,37	-14214,80	
		Итого оплата труда:				**-39,16**	**-81630,67**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,008	16,677	-3422,17	-57070,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	16,677	-852,37	-14214,97	
		Итого эксплуатация машин:				**-27,38**	**-57070,84**	
25. 4	100197 С (21-010206-0401)	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	250,152	-1832,06	-458293,47	
		Итого материалов:				**-219,85**	**-458293,47**	
		Итого прямые затраты:				**-279,56**	**-582780,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-303,18	-632003,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		-12,85	-26796,95	
		Накладные расходы	%	--		-36,47	-76020,24	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-25,28	-52704,03	
				Сечение 5-5 - 100 м2				
26	**Е11-270401-0101 11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**10,0000**		**1176,44**	**11764,35**	**60,3 1465,18**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	1,44	709,78	1022,08	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,357	1037,38	1407,73	
		Итого оплата труда:				**242,98**	**2429,81**	
26. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,155	6235,51	966,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,155	1143,29	177,21	
26. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,429	3422,17	1468,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,429	852,37	365,67	
26. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,708	7431,77	5261,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,708	1143,29	809,45	
26. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,065	3381,20	219,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,065	852,37	55,40	
		Итого эксплуатация машин:				**791,61**	**7916,09**	
26. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	0,5	93,00	46,50	
		Итого материалов:				**4,65**	**46,50**	
		Итого прямые затраты:				**898,47**	**8984,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1044,98	10449,85	
		НР второго уровня	%	4,24		44,31	443,07	
		Накладные расходы	%	--		190,83	1908,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		87,14	871,43	
27	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**11,0000**		**1635,01**	**17985,11**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,32**	**15975,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,58	677,36	
		Накладные расходы	%	--		61,58	677,36	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		121,11	1332,23	
28	**Е11-270701-0302 11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**100,0000**		**617,84**	**61784,02**	**60,3 17189,49**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,381	38,1	723,15	27552,01	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,98	974,08	954,60	
		Итого оплата труда:				**285,07**	**28506,61**	
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01	3422,17	34,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	852,37	8,52	
28. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,41	3173,59	1301,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,41	1143,29	468,75	
28. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	5,13	90,02	461,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,56	1799,25	1007,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,56	852,37	477,33	
		Итого эксплуатация машин:				**28,05**	**2804,78**	
28. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0505	5,05	1452,32	7334,22	
28. 8	244654 С (21-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	100	--	--	
		Итого материалов:				**73,34**	**7334,22**	
		Итого прямые затраты:				**376,91**	**37691,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				548,80	54880,50	
		НР второго уровня	%	4,24		23,27	2326,93	
		Накладные расходы	%	--		195,16	19516,42	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		45,77	4576,59	
29	**С121-040509-0105 21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**100,0000**		**3270,08**	**327007,68**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2904,69**	**290469,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		123,16	12315,89	
		Накладные расходы	%	--		123,16	12315,89	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		242,23	24222,79	
				Покрытие площадки для мусоросборников-21 м2				
30	**Е11-270401-0102 11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для**	**м3 материала**	**2,2500**		**4082,28**	**9185,12**	**60,3 338,11**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	0,324	709,78	229,97	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,32175	1027,94	330,74	
		Итого оплата труда:				**249,20**	**560,71**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,034875	6235,51	217,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,034875	1143,29	39,87	
30. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,1071	3422,17	366,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,1071	852,37	91,29	
30. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,1593	7431,77	1183,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,1593	1143,29	182,13	
30. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,020475	3381,20	69,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,020475	852,37	17,45	
		Итого эксплуатация машин:				**816,48**	**1837,09**	
30. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2,745	2090,71	5739,00	
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	0,1575	93,00	14,65	
		Итого материалов:				**2557,18**	**5753,65**	
		Итого прямые затраты:				**3475,87**	**7820,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3626,14	8158,81	
		НР второго уровня	%	4,24		153,75	345,93	
		Накладные расходы	%	--		304,02	684,04	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		302,39	680,38	
31	**Е11-270701-0302 11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**21,0000**		**617,84**	**12974,64**	**60,3 3609,79**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,381	8,001	723,15	5785,92	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,2058	974,08	200,47	
		Итого оплата труда:				**285,07**	**5986,39**	
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0021	3422,17	7,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0021	852,37	1,79	
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,0861	3173,59	273,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0861	1143,29	98,44	
31. 5	1246 С (32-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	1,077	90,02	96,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,1176	1799,25	211,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,1176	852,37	100,24	
		Итого эксплуатация машин:				**28,05**	**589,00**	
31. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0505	1,061	1452,32	1540,19	
31. 8	244654 С (21-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	21	--	--	
		Итого материалов:				**73,34**	**1540,19**	
		Итого прямые затраты:				**376,91**	**7915,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				548,80	11524,90	
		НР второго уровня	%	4,24		23,27	488,66	
		Накладные расходы	%	--		195,16	4098,45	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		45,77	961,08	
32	**С121-040509-0105 21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**21,0000**		**3270,08**	**68671,61**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2904,69**	**60998,49**	
		НР второго уровня	%	4,24		123,16	2586,34	
		Накладные расходы	%	--		123,16	2586,34	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		242,23	5086,79	
						Покрытие площадки для спорт ядра-1800 м2		
33	**Е11-270402-0101 11-270402-0101**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство (соотношение глины и**	**м2 основания**	**1800,0000**		**175,18**	**315331,86**	**60,3 59934,07**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0416	74,88	742,25	55579,68	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	43,542	1006,23	43813,48	
		Итого оплата труда:				**55,22**	**99393,16**	
33. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	4,176	6235,51	26039,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	4,176	1143,29	4774,38	
33. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	10,656	3422,17	36466,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	10,656	852,37	9082,85	
33. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	13,104	3032,59	39739,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	13,104	981,60	12862,89	
33. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	12,096	3863,36	46731,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	12,096	1143,29	13829,24	
33. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,936	5498,65	5146,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,936	1143,29	1070,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	2,574	3381,20	8703,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	2,574	852,37	2194,00	
		Итого эксплуатация машин:				**90,46**	**162826,34**	
33. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0105	18,9	93,00	1757,70	
		Итого материалов:				**0,98**	**1757,70**	
		Итого прямые затраты:				**122,31**	**220163,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				155,61	280097,79	
		НР второго уровня	%	4,24		6,60	11876,15	
		Накладные расходы	%	--		39,89	71810,22	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12,98	23357,92	
34	**С121-010102-0101 21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Глина**	**м3**	**22,5000**		**1470,17**	**33078,86**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1305,90**	**29382,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		55,37	1245,83	
		Накладные расходы	%	--		55,37	1245,83	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108,90	2450,29	
35	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**157,5000**		**1635,01**	**257514,11**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,32**	**228740,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,58	9698,59	
		Накладные расходы	%	--		61,58	9698,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		121,11	19075,12	
				Покрытие площадки песком-264,8 м2				
36	**Е11-270401-0101 11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**26,4800**		**1176,44**	**31152,01**	**60,3 3879,79**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,144	3,813	709,78	2706,48	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,593	1037,38	3727,67	
		Итого оплата труда:				**242,98**	**6434,15**	
36. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,41044	6235,51	2559,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,41044	1143,29	469,25	
36. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,136	3422,17	3887,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,136	852,37	968,29	
36. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,875	7431,77	13932,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,875	1143,29	2143,67	
36. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,17212	3381,20	581,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,17212	852,37	146,71	
		Итого эксплуатация машин:				**791,61**	**20961,80**	
36. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,05	1,324	93,00	123,13	
		Итого материалов:				**4,65**	**123,13**	
		Итого прямые затраты:				**898,47**	**23791,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1044,98	27671,19	
		НР второго уровня	%	4,24		44,31	1173,26	
		Накладные расходы	%	--		190,83	5053,05	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		87,14	2307,56	
37	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**29,1280**		**1635,01**	**47624,58**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,32**	**42303,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,58	1793,65	
		Накладные расходы	%	--		61,58	1793,65	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		121,11	3527,75	
				Бортовые камни				
38	**Е11-270201-1002 11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**778,0000**		**2381,18**	**1852558,33**	**60,3 248568,21**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	543,044	748,61	406528,17	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,057	1125,39	5691,08	
		Итого оплата труда:				**529,84**	**412219,25**	
38. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	4,746	3173,59	15061,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	4,746	1143,29	5426,05	
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,3112	1799,25	559,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,3112	852,37	265,26	
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**15621,15**	
38. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0472	36,722	25929,15	952159,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,154044	13911,64	2143,00	
38. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,323	14373,62	19010,55	
38. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	7,78	196,54	1529,08	
38. 9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	778	--	--	
		Итого материалов:				**1253,01**	**974842,51**	
		Итого прямые затраты:				**1795,62**	**1396991,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2115,12	1645560,00	
		НР второго уровня	%	4,24		89,68	69771,75	
		Накладные расходы	%	--		409,18	318339,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,38	137226,54	
39	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**12,4480**		**54099,01**	**673424,49**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**48054,18**	**598178,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		2037,50	25362,77	
		Накладные расходы	%	--		2037,50	25362,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4007,33	49883,30	
40	**Е11-270201-1002 11-270201-1002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**м**	**887,0000**		**2731,93**	**2423220,25**	**60,3 283393,32**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	619,126	748,61	463483,91	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,765	1125,39	6488,42	
		Итого оплата труда:				**529,84**	**469972,33**	
40. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	5,411	3173,59	17171,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	5,411	1143,29	6186,34	
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,3548	1799,25	638,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,3548	852,37	302,42	
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**17809,72**	
40. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	52,333	25929,15	1356950,21	
40. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,5322	13911,64	7403,77	
40. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,508	14373,62	21673,98	
40. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	8,87	196,54	1743,31	
40. 9	247618 С (21-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	887	--	--	
		Итого материалов:				**1564,57**	**1387771,27**	
		Итого прямые затраты:				**2107,18**	**1869064,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2426,67	2152458,22	
		НР второго уровня	%	4,24		102,89	91264,23	
		Накладные расходы	%	--		422,39	374657,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,37	179497,80	
41	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**39,9150**		**54099,01**	**2159362,00**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**48054,18**	**1918082,59**	
		НР второго уровня	%	4,24		2037,50	81326,70	
		Накладные расходы	%	--		2037,50	81326,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4007,33	159952,74	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**27344173,83**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1982231,46**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1727284,01**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**441337,68**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23634658,36**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1461412,19**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**28805586,03**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1221356,85**	
	ИТОГО:		Тенге				**30026942,87**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2402155,43**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**32429098,30**	

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Объект номер - 7-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-2

на Покрытие

Наименование объекта - Покрытие

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2665,18449	743,75 --	-- --	-- --	1982231,46
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	418,7350358	1053,98 --	-- --	-- --	(441337,68)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1982231,46**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	107 С	МС231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	17,275999	6235,51 --	-- --	1143,29 19751,48	107724,66
4	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	40,4823866	3422,17 --	-- --	852,37 34505,97	138537,61
5	258 С	МС231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,802095	3605,02 --	-- --	1143,29 14636,51	46151,81
6	621 С	МС232-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	77,649565	3032,59 --	-- --	981,6 76220,81	235479,29
7	623 С	МС232-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	145,780496	3863,36 --	-- --	1143,29 166669,38	563202,54
8	625 С	МС232-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,936	5498,65 --	-- --	1143,29 1070,12	5146,74
9	626 С	МС232-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	50,8792872	7431,77 --	-- --	1143,29 58169,78	378123,16
10	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	16,874383	3173,59 --	-- --	1143,29 19292,31	53552,37
11	1135 С	МС232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	32,912374	3381,2 --	-- --	852,37 28053,52	111283,32
12	1239 С	МС232-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,3911085	4204,24 --	-- --	1963,2 767,82	1644,31
13	1240 С	МС232-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	5,664248	94,23 --	-- --	-- --	533,74
14	1246 С	МС232-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	82,79307	90,02 --	-- --	-- --	7453,03
15	1602 С	МС232-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	3,105189	2654,92 --	-- --	981,6 3048,05	8244,03
16	1955 С	МС232-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	9,41668	5575,82 --	-- --	1143,29 10766	52505,71
17	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	9,838364	1799,25 --	-- --	852,37 8385,93	17701,68
			ВСЕГО	**Тенге**				**441337,69**	**1727284,00**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	100007 С	МС121-010102-0101	Глина	м3	22,5	1305,9 --	558 --	-- --	29382,75
19	100092 С	МС121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	81,7155	7730,5 --	6875 --	-- --	631701,67
20	100094 С	МС121-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	561,22038	6391,75 --	5562,5 --	-- --	3587180,36
21	100197 С	МС121-010206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	112,5684	1832,06 --	1122 --	-- --	206232,06
22	100328 С	МС121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	224,06695	1452,32 --	669,64 --	-- --	325416,91
23	100414 М	МС121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,745	2090,71 --	1245,24 --	-- --	5739,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	100414 С	МС121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	182,1338	2090,71 --	1245,24 --	-- --	380788,96
25	100533 С	МС121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	89,0546	25929,15 --	22113,24 --	-- --	2309110,08
26	102636 С	МС121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,686244	13911,64 --	10607 --	-- --	9546,78
27	102737 С	МС121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	68,37348	23849,36 --	22878,93 --	-- --	1630663,74
28	102740 С	МС121-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	320,76024	19182,5 --	18303,57 --	-- --	6152983,30
29	127727 С	МС121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0208512	205870,68 --	201834 --	-- --	4292,65
30	131548 С	МС121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,504465	24435,92 --	23436 --	-- --	12327,07
31	131571 С	МС121-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,8305	14373,62 --	13571 --	-- --	40684,53
32	144476 С	МС121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	14,93	24100,48 --	22767,86 --	-- --	359820,17
33	144655 С	МС121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,4328658	98366,87 --	95593,6 --	-- --	140946,53
34	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	16,65	196,54 --	192 --	-- --	3272,39
35	244654 С	С121-040509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	121	-- --	-- --	-- --	--
36	247618 С	С121-040508-9903	Камни бортовые	м	1665	-- --	-- --	-- --	--
37	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	262,9855	93 --	93 --	-- --	24457,65
38	249751 С	С122-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	74,645	-- --	-- --	-- --	--
39	271848 С	МС121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	121	2904,69 --	2740 --	-- --	351467,49
40		С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	623,8034	1452,32 --	669,64 --	-- --	905962,15
41		С121-040508-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	52,363	48054,18 --	45572,92 --	-- --	2516261,00
42		С121-040509-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1492,9	2683,65 --	2538,69 --	-- --	4006421,09
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**23634658,37**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Наименование объекта ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Объект номер - 7-3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-3

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	1950,005
Сметная заработная плата, тыс. тенге	559,229
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,746

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010203-0102 11-010203-0102**	**Планировка площадей озеленения**	**м2**	**11280,4700**		**5,90**	**66513,23**	**59,1 7545,81**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	11,168	1143,29	12767,88	
		Итого оплата труда:				**1,13**	**12767,88**	
1. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	4,287	6235,51	26729,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	4,287	1143,29	4901,28	
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	6,881	3605,02	24806,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	6,881	1143,29	7866,98	
		Итого эксплуатация машин:				**4,57**	**51535,46**	
		Итого прямые затраты:				**4,57**	**51535,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5,24	59081,28	
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	2505,05	
		Накладные расходы	%	--		0,89	10050,86	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		0,44	4926,91	
				Деревья				
2	**Е11-470102-0113 11-470102-0113**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.**	**яма**	**60,0000**		**1550,76**	**93045,43**	**56,4 24708,36**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,03	61,8	690,68	42684,02	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	1,32	852,37	1125,13	
		Итого оплата труда:				**730,15**	**43809,15**	
2. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	1,32	2126,36	2806,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,32	852,37	1125,13	
2. 4	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	1,32	212,32	280,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,45**	**3087,06**	
2. 5	100005 С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,161	9,66	575,89	5563,10	
2. 6	244573 С (25-030201-0113)	Перегной	м3	0,054	3,24	2038,99	6606,33	
		Итого материалов:				**202,82**	**12169,43**	
		Итого прямые затраты:				**965,68**	**57940,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1377,48	82648,87	
		НР второго уровня	%	4,24		58,41	3504,31	
		Накладные расходы	%	--		470,21	28212,67	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		114,87	6892,25	
3	**Е11-470103-0103 11-470103-0103**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**60,0000**		**2744,67**	**164680,19**	**56,4 42109,91**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,254	75,24	852,37	64132,32	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	10,02	1050,96	10530,64	
		Итого оплата труда:				**1244,38**	**74662,96**	
3. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	6,84	3173,59	21707,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	6,84	1143,29	7820,10	
3. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	3,18	3381,20	10752,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	3,18	852,37	2710,54	
		Итого эксплуатация машин:				**540,99**	**32459,57**	
3. 5	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,9	6598,38	5938,54	
3. 6	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,0018	228591,64	411,46	
3. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,22	13,2	93,00	1227,60	
		Итого материалов:				**126,29**	**7577,61**	
		Итого прямые затраты:				**1736,16**	**104169,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437,99	146279,41	
		НР второго уровня	%	4,24		103,37	6202,25	
		Накладные расходы	%	--		805,20	48312,16	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		203,31	12198,53	
4	**С125-010202-0301 25-010202-0301 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**17,0000**		**7579,78**	**128856,22**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6732,84**	**114458,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		285,47	4853,03	
		Накладные расходы	%	--		285,47	4853,03	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		561,46	9544,90	
5	**С125-010201-0201 25-010201-0201 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа, каштан) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**39,0000**		**7757,16**	**302529,13**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6890,40**	**268725,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		292,15	11393,97	
		Накладные расходы	%	--		292,15	11393,97	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		574,60	22409,57	
6	**С125-010101-0101 25-010101-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83**	**шт.**	**4,0000**		**9876,39**	**39505,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8772,84**	**35091,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		371,97	1487,87	
		Накладные расходы	%	--		371,97	1487,87	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		731,58	2926,34	
				Кустарники				
7	**Е11-470108-0103 11-470108-0103**	**Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до**	**м**	**161,0000**		**425,16**	**68450,55**	**56,4 20845,88**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,317	51,037	690,68	35250,24	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,61	1062,45	1710,54	
		Итого оплата труда:				**229,57**	**36960,77**	
7. 3	2331 С (31-010205-0105)	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,005	0,805	5845,99	4706,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01	1,61	1062,44	1710,54	
		Итого эксплуатация машин:				**29,23**	**4706,02**	
		Итого прямые затраты:				**248,18**	**39956,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				377,65	60802,13	
		НР второго уровня	%	4,24		16,01	2578,01	
		Накладные расходы	%	--		145,49	23423,89	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		31,49	5070,41	
8	**Е11-470109-0101 11-470109-0101**	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	**м**	**161,0000**		**645,18**	**103873,19**	**56,4 30436,55**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,404	65,044	793,81	51632,58	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	2,737	852,37	2332,94	
		Итого оплата труда:				**335,19**	**53965,51**	
8. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,017	2,737	3381,20	9254,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	2,737	852,37	2332,94	
		Итого эксплуатация машин:				**57,48**	**9254,34**	
8. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,063	10,143	93,00	943,30	
		Итого материалов:				**5,86**	**943,30**	
		Итого прямые затраты:				**384,04**	**61830,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				573,09	92266,77	
		НР второго уровня	%	4,24		24,30	3912,11	
		Накладные расходы	%	--		213,35	34348,66	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		47,79	7694,31	
9	**Е11-470106-0103 11-470106-0103**	**Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением**	**яма**	**102,0000**		**689,51**	**70329,92**	**56,4 21544,02**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,52	53,04	690,68	36633,67	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	1,836	852,37	1564,95	
		Итого оплата труда:				**374,50**	**38198,62**	
9. 3	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	1,836	2126,36	3904,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,836	852,37	1564,95	
9. 4	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	1,836	212,32	389,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**42,10**	**4293,82**	
		Итого прямые затраты:				**401,25**	**40927,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				612,47	62471,50	
		НР второго уровня	%	4,24		25,97	2648,79	
		Накладные расходы	%	--		237,18	24192,81	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		51,07	5209,62	
10	**Е11-470107-0101 11-470107-0101**	**Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м**	**шт**	**102,0000**		**283,61**	**28928,34**	**56,4 8119,99**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,166	16,932	793,81	13440,79	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,122	852,37	956,36	
		Итого оплата труда:				**141,15**	**14397,15**	
10. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	1,122	3381,20	3793,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	1,122	852,37	956,36	
		Итого эксплуатация машин:				**37,19**	**3793,71**	
10. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,036	3,672	93,00	341,50	
		Итого материалов:				**3,35**	**341,50**	
		Итого прямые затраты:				**172,31**	**17575,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				251,92	25695,99	
		НР второго уровня	%	4,24		10,68	1089,51	
		Накладные расходы	%	--		90,29	9209,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		21,01	2142,84	
11	**С125-010301-0101 25-010301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**454,0000**		**509,57**	**231343,52**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**452,63**	**205494,02**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		19,19	8712,95	
		Накладные расходы	%	--		19,19	8712,95	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		37,75	17136,56	
12	**С125-010302-0101 25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**66,0000**		**439,86**	**29030,64**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**390,71**	**25786,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	1093,36	
		Накладные расходы	%	--		16,57	1093,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,58	2150,42	
				Цветники				
13	**Е11-470113-0201 11-470113-0201**	**Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см**	**м2**	**68,0000**		**578,40**	**39331,04**	**56,4 12598,52**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,467	31,756	703,42	22337,81	
		Итого оплата труда:				**328,50**	**22337,81**	
		Итого прямые затраты:				**328,50**	**22337,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				513,77	34936,33	
		НР второго уровня	%	4,24		21,78	1481,30	
		Накладные расходы	%	--		207,06	14079,82	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		42,84	2913,41	
14	**Е11-470113-0202 11-470113-0202**	**Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя**	**м2**	**68,0000**		**134,26**	**9129,52**	**56,4 2924,37**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1084	7,371	703,42	5185,05	
		Итого оплата труда:				**76,25**	**5185,05**	
		Итого прямые затраты:				**76,25**	**5185,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				119,26	8109,42	
		НР второго уровня	%	4,24		5,06	343,84	
		Накладные расходы	%	--		48,06	3268,21	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		9,95	676,26	
15	**Е11-470113-0301 11-470113-0301**	**Посадка однолетних цветников при густоте посадки 48 шт на м2**	**м2**	**34,0000**		**2202,96**	**74900,79**	**56,4 20558,42**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,35	45,903	742,25	34071,80	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	2,791	852,37	2379,31	
		Итого оплата труда:				**1072,09**	**36451,10**	
15. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	2,791	3381,20	9438,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	2,791	852,37	2378,96	
		Итого эксплуатация машин:				**277,60**	**9438,28**	
15. 4	131611 С (21-070203-0405)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,00272	24209,48	65,85	
15. 5	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,000272	228591,64	62,18	
15. 6	244573 С (25-030201-0113)	Перегной	м3	0,02	0,68	2038,99	1386,51	
15. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,3	10,2	93,00	948,60	
		Итого материалов:				**72,45**	**2463,14**	
		Итого прямые затраты:				**1352,15**	**45973,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1956,81	66531,64	
		НР второго уровня	%	4,24		82,97	2820,94	
		Накладные расходы	%	--		687,63	23379,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		163,18	5548,21	
16	**С125-030201-9903 25-030201-9903 РСНБ РК 2015**	**Цветы однолетние**	**шт.**	**1630,0000**		**16,89**	**27525,61**	
		Итого прямые затраты:				**15,00**	**24450,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		0,64	1036,68	
		Накладные расходы	%	--		0,64	1036,68	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1,25	2038,93	
17	**Е11-470113-0301 11-470113-0301**	**Посадка роз**	**м2**	**34,0000**		**2202,96**	**74900,79**	**56,4 20558,42**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,35	45,903	742,25	34071,80	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	2,791	852,37	2379,31	
		Итого оплата труда:				**1072,09**	**36451,10**	
17. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	2,791	3381,20	9438,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	2,791	852,37	2378,96	
		Итого эксплуатация машин:				**277,60**	**9438,28**	
17. 4	131611 С (21-070203-0405)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,00272	24209,48	65,85	
17. 5	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,000272	228591,64	62,18	
17. 6	244573 С (25-030201-0113)	Перегной	м3	0,02	0,68	2038,99	1386,51	
17. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,3	10,2	93,00	948,60	
		Итого материалов:				**72,45**	**2463,14**	
		Итого прямые затраты:				**1352,15**	**45973,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1956,81	66531,64	
		НР второго уровня	%	4,24		82,97	2820,94	
		Накладные расходы	%	--		687,63	23379,36	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		163,18	5548,21	
18	**С125-030201-9903 25-030201-9903 РСНБ РК 2015**	**Цветы розы**	**шт.**	**34,0000**		**337,74**	**11483,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**300,00**	**10200,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,72	432,48	
		Накладные расходы	%	--		12,72	432,48	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		25,02	850,60	
				Газон				
19	**Е11-470112-0103 11-470112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15**	**м2**	**500,0000**		**339,33**	**169663,17**	**56.4 53578,7**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,2678	133,9	703,42	94187,94	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,95	852,37	809,75	
		Итого оплата труда:				**190,00**	**94997,69**	
19. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,7	3381,20	2366,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,7	852,37	596,66	
19. 4	1648 С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	0,7	57,92	40,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,25	2126,36	531,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,25	852,37	213,09	
		Итого эксплуатация машин:				**5,88**	**2938,97**	
		Итого прямые затраты:				**194,25**	**97126,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				301,41	150705,61	
		НР второго уровня	%	4,24		12,78	6389,92	
		Накладные расходы	%	--		119,94	59968,61	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		25,14	12567,64	
20	**Е11-470112-0105 11-470112-0105**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	**м2**	**500,0000**		**203,52**	**101759,04**	**56.4 32551,6**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1641	82,05	703,42	57715,61	
		Итого оплата труда:				**115,43**	**57715,61**	
20. 2	1648 С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0042	2,1	57,92	121,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**121,63**	
		Итого прямые затраты:				**115,67**	**57837,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				180,78	90388,85	
		НР второго уровня	%	4,24		7,66	3832,49	
		Накладные расходы	%	--		72,77	36384,09	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		15,08	7537,71	
21	**Е11-470112-0106 11-470112-0106**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**500,0000**		**228,45**	**114225,91**	**56.4 17669,26**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,0525	26,25	748,61	19651,01	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	13,7	852,37	11677,47	
		Итого оплата труда:				**62,66**	**31328,48**	
21. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	13,7	3381,20	46322,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	13,7	852,37	11677,47	
		Итого эксплуатация машин:				**92,64**	**46322,44**	
21. 4	244576 С (25-030201-0201)	Семена многолетних трав	кг	0,02	10	1317,00	13170,00	
21. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	50	93,00	4650,00	
		Итого материалов:				**35,64**	**17820,00**	
		Итого прямые затраты:				**167,59**	**83793,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				202,93	101462,72	
		НР второго уровня	%	4,24		8,60	4302,02	
		Накладные расходы	%	--		43,94	21971,28	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16,92	8461,18	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1416368,44**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**510994,63**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**177389,59**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**48234,26**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**727984,23**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**315749,82**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1732118,26**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**73441,82**	
	ИТОГО:		Тенге				**1805560,08**	
	Сметная прибыль		Тенге				**144444,81**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1950004,89**	

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Объект номер - 7-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-3

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Наименование объекта - ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	696,227	733,95 --	-- --	-- --	510994,63
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	50,0454653	963,81 --	-- --	-- --	(48234,26)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**510994,63**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	107 С	МС231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,2865786	6235,51 --	-- --	1143,29 4900,8	26729,00
4	258 С	МС231-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,8810867	3605,02 --	-- --	1143,29 7867,08	24806,46
5	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	6,84	3173,59 --	-- --	1143,29 7820,1	21707,36
6	1135 С	МС232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	27,0218	3381,2 --	-- --	852,37 23032,57	91366,11
7	1648 С	МС232-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	2,8	57,92 --	-- --	-- --	162,18
8	1853 С	МС233-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,406	2126,36 --	-- --	852,37 2903,17	7242,38
9	2331 С	МС231-010205-0105	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,805	5845,99 --	-- --	2124,89 1710,54	4706,02
10	2400 С	МС232-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	3,156	212,32 --	-- --	-- --	670,08
			ВСЕГО	**Тенге**				**48234,26**	**177389,59**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	100005 С	МС121-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	9,66	575,89 --	575,89 --	-- --	5563,10
12	131611 С	МС121-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00544	24209,48 --	23214 --	-- --	131,70
13	147049 С	МС121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,9	6598,38 --	6469 --	-- --	5938,54
14	147087 С	МС121-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,002344	228591,64 --	223330 --	-- --	535,82
15	244573 С	МС125-030201-0113	Перегной	м3	4,6	2038,99 --	1093 --	-- --	9379,35
16	244576 С	МС125-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	10	1317 --	1291 --	-- --	13170,00
17	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	97,415	93 --	93 --	-- --	9059,60
18		С125-010101-0101	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4	8772,84 --	-- --	-- --	35091,36
19		С125-010201-0201	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа, каштан) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	39	6890,4 --	-- --	-- --	268725,60
20		С125-010202-0301	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	17	6732,84 --	-- --	-- --	114458,28
21		С125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	454	452,63	--	--	205494,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	--	
22		С125-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	66	390,71	--	--	25786,86
						--	--	--	
23		С125-030201-9903	Цветы однолетние	шт.	1630	15	--	--	24450,00
						--	--	--	
24		С125-030201-9903	Цветы розы	шт.	34	300	--	--	10200,00
						--	--	--	
			ВСЕГО	**Тенге**				**--**	**727984,23**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Наименование объекта Школа

Объект номер - 7-4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-4

на Ограждение

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	7034,628
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1044,681
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,194

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ограждение школы						
1	**Е11-070111-0112 11-070111-0112**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**576,0000**		**3280,09**	**1889331,92**	**62,1 536226,12**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,49	858,24	842,82	723341,84	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	123,725	1132,73	140146,28	
		Итого оплата труда:				**1499,11**	**863488,12**	
1. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	43,488	411,95	17914,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	119,232	3173,59	378393,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	119,232	1143,29	136316,75	
1. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	2,995	212,32	635,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	4,493	1799,25	8083,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	4,493	852,37	3829,70	
		Итого эксплуатация машин:				**703,17**	**405027,98**	
1. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,06912	197175,18	13628,75	
		Итого материалов:				**23,66**	**13628,75**	
		Итого прямые затраты:				**1982,64**	**1141998,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2913,58	1678224,68	
		НР второго уровня	%	4,24		123,54	71156,73	
		Накладные расходы	%	--		1054,48	607382,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		242,97	139950,51	
2	**Е11-070111-0208 11-070111-0208**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**3,0000**		**14048,92**	**42146,77**	**62,1 12895,38**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	7,85	23,55	878,47	20687,97	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0906	855,79	77,53	
		Итого оплата труда:				**6921,83**	**20765,50**	
2. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,1305	36,72	4,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,348	163,71	56,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0024	2598,09	6,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	981,60	2,36	
2. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0882	1799,25	158,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0882	852,37	75,18	
		Итого эксплуатация машин:				**75,56**	**226,69**	
2. 7	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,15	23008,79	3451,32	
2. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00045	11729,08	5,28	
2. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00111	47300,18	52,50	
2.10	134846 С (21-090403-0102)	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	3	--	--	
2.11	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	197175,18	118,31	
2.12	242591 С (24-040207-0200)	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**1209,13**	**3627,40**	
		Итого прямые затраты:				**8180,69**	**24542,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12479,15	37437,44	
		НР второго уровня	%	4,24		529,12	1587,35	
		Накладные расходы	%	--		4827,58	14482,73	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1040,66	3121,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Е11-070111-0201 11-070111-0201**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**6,0000**		**40815,77**	**244894,61**	**62,1 61666,65**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	17,8	106,8	865,11	92393,75	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	6,236	1107,76	6908,42	
		Итого оплата труда:				**16550,36**	**99302,17**	
3. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	1,427	36,72	52,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	5,298	3173,59	16813,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	5,298	1143,29	6057,15	
3. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	2,42	163,71	396,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 6	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,3978	2598,09	1033,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,3978	981,60	390,48	
3. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,5406	1799,25	972,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,5406	852,37	460,79	
		Итого эксплуатация машин:				**3211,41**	**19268,43**	
3. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	1,746	23008,79	40173,35	
3. 9	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00186	11729,08	21,82	
3.10	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00636	47300,18	300,83	
3.11	134845 С (21-090403-0101)	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	12	--	--	
3.12	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0096	349084,80	3351,21	
3.13	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	354,92	
3.14	242591 С (24-040207-0200)	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	12	--	--	
		Итого материалов:				**7367,02**	**44202,12**	
		Итого прямые затраты:				**25977,38**	**155864,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36255,16	217530,95	
		НР второго уровня	%	4,24		1537,22	9223,31	
		Накладные расходы	%	--		11814,99	70889,96	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3023,39	18140,34	
4	**С121-020101-2707 21-020101-2707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**25,4400**		**30218,69**	**768763,45**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**26842,16**	**682864,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		1138,11	28953,46	
		Накладные расходы	%	--		1138,11	28953,46	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2238,42	56945,44	
5	**С121-060405-1202 21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**20,7486**		**168340,03**	**3492816,51**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149530,31**	**3102541,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		6340,09	131547,76	
		Накладные расходы	%	--		6340,09	131547,76	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		12469,63	258727,15	
6	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**800,0000**		**150,95**	**120759,04**	**54,2 14998,62**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	34,08	803,99	27399,98	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,32	852,37	272,76	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**27672,74**	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,16	3422,17	547,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,16	852,37	136,38	
6. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,16	35,59	5,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,16	1799,25	287,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,16	852,37	136,38	
6. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	10,4	46,16	480,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**1321,19**	
6. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,0224	347224,83	7777,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,144	387279,40	55768,23	
		Итого материалов:				**79,43**	**63546,07**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**92267,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	107265,86	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	4548,07	
		Накладные расходы	%	--		24,43	19546,70	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,18	8945,11	
						Ограждение площадки мусоросборников		
7	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,8400**		**39623,76**	**33283,96**	**48,5 1457,74**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	3,704	754,98	2796,75	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,24402	856,08	208,90	
		Итого оплата труда:				**3578,15**	**3005,65**	
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002268	3422,17	7,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002268	852,37	1,93	
7. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,22092	36,72	8,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,23394	3581,97	837,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,23394	852,37	199,40	
7. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,003108	3173,59	9,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,003108	1143,29	3,55	
7. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,007056	56,27	0,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,004704	1799,25	8,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,004704	852,37	4,01	
		Итого эксплуатация машин:				**1038,77**	**872,56**	
7. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,315	66,30	20,88	
7.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,005712	26031,20	148,69	
7.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000227	17400,00	3,95	
7.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,19992	196,54	39,29	
7.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,12852	6598,38	848,02	
7.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,003704	93,00	0,34	
7.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,53844	702,64	378,33	
7.16	279423 С (21-020101-2707)	Бетон тяжелый класса В15, F100, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8568	26842,16	22998,36	
		Итого материалов:				**29092,71**	**24437,87**	
		Итого прямые затраты:				**33460,94**	**28107,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35196,34	29564,92	
		НР второго уровня	%	4,24		1492,32	1253,55	
		Накладные расходы	%	--		3227,73	2711,29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2935,09	2465,48	
8	**Е11-090305-0301 11-090305-0301**	**Конструкции опорные. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1307**		**121471,64**	**15881,20**	**60,9 4732,32**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	9,622	803,99	7736,36	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0353	970,89	34,27	
		Итого оплата труда:				**59435,81**	**7770,64**	
8. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	2,131	290,57	619,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,014381	3173,59	45,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,014381	1143,29	16,44	
8. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,483738	98,45	47,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,155581	163,41	25,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,020918	1799,25	37,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,020918	852,37	17,83	
8. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,303317	17,05	5,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5971,54**	**780,72**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003922	66,30	0,26	
8.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002445	2742,28	6,70	
8.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000135	43438,52	5,85	
8.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000654	381819,66	249,60	
8.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001307	196,54	0,26	
8.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,254943	180,96	46,13	
8.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,077137	91,04	7,02	
8.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1774323,66	23,20	
8.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,00183	208172,82	381,03	
8.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000041	283474,83	11,49	
8.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000078	444671,26	34,88	
8.20	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,13074	--	--	
8.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000254	358261,23	90,87	
		Итого материалов:				**6557,22**	**857,29**	
		Итого прямые затраты:				**71702,43**	**9374,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				107898,83	14106,69	
		НР второго уровня	%	4,24		4574,91	598,12	
		Накладные расходы	%	--		40771,32	5330,44	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8997,90	1176,39	
9	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки)**	**т**	**0,1307**		**436239,63**	**57033,97**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**387495,76**	**50661,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		16429,82	2148,03	
		Накладные расходы	%	--		16429,82	2148,03	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32314,05	4224,74	
10	**Е11-090601-0102 11-090601-0102**	**Металлические конструкции из уголка и полосы.Монтаж**	**т конструкци**	**0,1287**		**69940,45**	**9001,34**	**60,9 2780,96**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	5,997	754,98	4527,93	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,039897	964,98	38,50	
		Итого оплата труда:				**35481,21**	**4566,43**	
10. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,225225	290,57	65,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,015444	3173,59	49,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,015444	1143,29	17,66	
10. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,052767	23,16	1,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,169	98,45	115,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,018018	163,41	2,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,024453	1799,25	44,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,024453	852,37	20,84	
10. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,239382	17,05	4,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2189,20**	**281,75**	
10.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003861	66,30	0,26	
10.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002407	2742,28	6,60	
10.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000425	381819,66	162,16	
10.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001287	196,54	0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,19305	180,96	34,93	
10.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,057915	91,04	5,27	
10.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1774323,66	22,84	
10.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00018	208172,82	37,51	
10.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00004	283474,83	11,31	
10.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000077	444671,26	34,34	
10.20	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,1287	--	--	
10.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00025	358261,23	89,45	
		Итого материалов:				**3146,23**	**404,92**	
		Итого прямые затраты:				**40517,49**	**5214,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62125,55	7995,56	
		НР второго уровня	%	4,24		2634,12	339,01	
		Накладные расходы	%	--		24242,18	3119,97	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5180,77	666,77	
11	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,1233**		**221902,80**	**249263,42**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197108,17**	**221411,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		8357,39	9387,85	
		Накладные расходы	%	--		8357,39	9387,85	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16437,24	18463,96	
12	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0054**		**226553,15**	**1223,39**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**201238,91**	**1086,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		8532,53	46,08	
		Накладные расходы	%	--		8532,53	46,08	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		16781,72	90,62	
13	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,0000**		**82,91**	**829,06**	**54,2 151,66**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,295	942,77	278,12	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002	852,35	1,70	
		Итого оплата труда:				**27,98**	**279,82**	
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	3422,17	3,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	852,37	0,85	
13. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001	35,59	0,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	1799,25	1,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	852,37	0,85	
13. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,112	46,16	5,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**10,43**	
13. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00015	273897,54	41,08	
13. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0009	283474,83	255,13	
		Итого материалов:				**29,62**	**296,21**	
		Итого прямые затраты:				**58,48**	**584,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73,64	736,42	
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	31,22	
		Накладные расходы	%	--		18,29	182,89	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6,14	61,41	
14	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,0000**		**150,95**	**1509,49**	**54,2 187,48**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,426	803,99	342,50	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004	852,38	3,41	
		Итого оплата труда:				**34,59**	**345,91**	
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002	3422,17	6,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	852,37	1,70	
14. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002	35,59	0,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002	1799,25	3,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	852,37	1,70	
14. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,13	46,16	6,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**16,51**	
14. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00028	347224,83	97,22	
14. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0018	387279,40	697,10	
		Итого материалов:				**79,43**	**794,33**	
		Итого прямые затраты:				**115,33**	**1153,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				134,08	1340,82	
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	56,85	
		Накладные расходы	%	--		24,43	244,33	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11,18	111,81	
15	**Е11-090402-0102 11-090402-0102**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**19,0800**		**2371,50**	**45248,22**	**60,9 10647,97**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,94	17,935	803,99	14419,72	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	2,862	1070,73	3064,64	
		Итого оплата труда:				**916,37**	**17484,36**	
15. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,030528	290,57	8,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,167904	21,63	3,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,459828	10,61	4,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	0,053424	3173,59	169,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,053424	1143,29	61,08	
15. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	0,933012	5503,62	5134,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0489	0,933012	1143,29	1066,70	
15. 8	788 С (31-050104-0104)	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	0,354888	8044,87	2855,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0372	0,709776	1062,44	754,10	
15. 9	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	0,921564	4003,72	3689,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	0,921564	981,60	904,61	
15.10	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	0,149015	5515,91	821,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00781	0,149015	1320,89	196,83	
15.11	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,003816	163,41	0,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15.12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0954	1799,25	171,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0954	852,37	81,32	
15.13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	0,641088	17,05	10,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**674,62**	**12871,74**	
15.14	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,007632	66,30	0,51	
15.15	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,003053	2742,28	8,37	
15.16	129696 С (21-060209-0101)	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,000578	0,011028	--	--	
15.17	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,003625	327489,06	1187,21	
15.18	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000248	43438,52	10,77	
15.19	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,001336	381819,66	509,96	
15.20	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0002	0,003816	196,54	0,75	
15.21	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	0,568584	180,96	102,89	
15.22	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00903	0,172292	91,04	15,69	
15.23	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000029	1774323,66	50,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.24	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,000649	200244,36	129,90	
15.25	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,00009	283474,83	25,42	
15.26	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000017	444671,26	7,64	
15.27	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000567	358261,23	203,02	
		Итого материалов:				**118,08**	**2252,91**	
		Итого прямые затраты:				**1548,45**	**29544,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2106,52	40192,34	
		НР второго уровня	%	4,24		89,32	1704,16	
		Накладные расходы	%	--		647,39	12352,13	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		175,67	3351,72	
16	**С121-100104-0212 21-100104-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**19,0800**		**3283,11**	**62641,80**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2916,27**	**55642,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		123,65	2359,24	
		Накладные расходы	%	--		123,65	2359,24	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		243,19	4640,13	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**5602858,87**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**893924,92**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**440678,00**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**150756,42**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**4268255,95**
- перевозка грузов	Тенге			**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**645744,90**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**6248603,77**
Накладные расходы II уровня	Тенге			**264940,80**
ИТОГО:	Тенге			**6513544,57**
Сметная прибыль	Тенге			**521083,57**
ИТОГО по смете:	Тенге			**7034628,14**

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Объект номер - 7-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-4

на Ограждение

Наименование объекта - Школа

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1060,650484	842,81 --	-- --	-- --	893924,92
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	133,5592076	1128,76 --	-- --	-- --	(150756,42)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**893924,92**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**	
3	112 С	МС231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,165268	3422,17 --	-- --	852,37 140,87	565,58
4	127 С	МС231-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	43,488	411,95 --	-- --	-- --	17914,88
5	376 С	МС231-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,386815	290,57 --	-- --	-- --	693,54
6	403 С	МС231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,77882	36,72 --	-- --	-- --	65,32
7	514 С	МС231-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,167904	21,63 --	-- --	-- --	3,63
8	521 С	МС234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,459828	10,61 --	-- --	-- --	4,88
9	698 С	МС231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23394	3581,97 --	-- --	852,37 199,4	837,97
10	762 С	МС231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	124,6163574	3173,59 --	-- --	1143,29 142472,64	395481,23
11	787 С	МС231-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,933012	5503,62 --	-- --	1143,29 1066,7	5134,94
12	788 С	МС231-050104-0104	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,354888	8044,87 --	-- --	2124,89 754,1	2855,03
13	790 С	МС231-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,921564	4003,72 --	-- --	981,6 904,61	3689,68
14	1023 С	МС231-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1490148	5515,91 --	-- --	1320,89 196,83	821,95
15	1044 С	МС231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,163	35,59 --	-- --	-- --	5,80
16	1147 С	МС234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,052767	23,16 --	-- --	-- --	1,22
17	1198 С	МС231-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,652334	98,45 --	-- --	-- --	162,67
18	1794 С	МС234-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,007056	56,27 --	-- --	-- --	0,40
19	2016 С	МС231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,7678	163,71 --	-- --	-- --	453,12
20	2288 С	МС231-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,4002	2598,09 --	-- --	981,6 392,84	1039,76
21	2346 С	МС231-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1774146	163,41 --	-- --	-- --	28,99
22	2400 С	МС232-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	2,9952	212,32 --	-- --	-- --	635,94
23	2509 С	МС233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,4300754	1799,25 --	-- --	852,37 4628,43	9770,06
24	2515 С	МС231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	10,642	46,16 --	-- --	-- --	491,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2577 С	МС231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1837868	17,05 --	-- --	-- --	20,18
			ВСЕГО	**Тенге**				**150756,42**	**440678,00**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
26	100467 С	МС121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,896	23008,79 --	19250,15 --	-- --	43624,67
27	102633 С	МС121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00231	11729,08 --	8467,23 --	-- --	27,09
28	102867 С	МС121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00747	47300,18 --	43968 --	-- --	353,33
29	128070 С	МС121-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,3304152	66,3 --	65 --	-- --	21,91
30	128849 С	МС121-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0079043	2742,28 --	2688 --	-- --	21,68
31	129696 С	С121-060209-0101	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,0110282	-- --	-- --	-- --	--
32	129996 С	МС121-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	20,74858	149530,31 --	147836 --	-- --	3102541,60
33	131019 С	МС121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0036252	327489,06 --	324470 --	-- --	1187,21
34	131534 С	МС121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003827	43438,52 --	42066 --	-- --	16,62
35	131600 С	МС121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005712	26031,2 --	25000 --	-- --	148,69
36	134845 С	С121-090403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	12	-- --	-- --	-- --	--
37	134846 С	С121-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	3	-- --	-- --	-- --	--
38	135100 С	МС121-100104-0212	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,08	2916,27 --	2855 --	-- --	55642,43
39	144600 С	МС121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0002268	17400 --	16369,05 --	-- --	3,95
40	144746 С	МС121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002414	381819,66 --	374333 --	-- --	921,72
41	144747 С	МС121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0096	349084,8 --	342240 --	-- --	3351,21
42	145983 С	МС121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2063304	196,54 --	192 --	-- --	40,55
43	146649 С	МС121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,016577	180,96 --	163,39 --	-- --	183,96
44	146664 С	МС121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,307344	91,04 --	88 --	-- --	27,98
45	146883 С	МС121-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00015	273897,54 --	268527 --	-- --	41,08
46	147049 С	МС121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12852	6598,38 --	6469 --	-- --	848,02
47	147074 С	МС121-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000546	1774323,66 --	1739533 --	-- --	96,81
48	147337 С	МС121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006487	200244,36 --	196318 --	-- --	129,90
49	147347 С	МС121-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0020105	208172,82 --	204091 --	-- --	418,54
50	147348 С	МС121-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07152	197175,18 --	193309 --	-- --	14101,97
51	149219 С	МС122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0010701	283474,83 --	276785,71 --	-- --	303,35
52	149372 С	МС122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,02268	347224,83 --	339285,71 --	-- --	7875,06
53	149375 С	МС122-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001728	444671,26 --	434821,43 --	-- --	76,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	149529 С	МС122-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,1458	387279,4 --	378120,54 --	-- --	56465,34
55	242591 С	С124-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	-- --	-- --	-- --	--
56	248298 С	С121-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,25944	-- --	-- --	-- --	--
57	249132 С	МС121-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0037044	93 --	93 --	-- --	0,34
58	275940 С	МС127-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,53844	702,64 --	669,64 --	-- --	378,33
59	279423 С	МС121-020101-2707	Бетон тяжелый класса В15, F100, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	26,2968	26842,16 --	23008,36 --	-- --	705862,91
60	279787 С	МС121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0054	201238,91 --	196651,79 --	-- --	1086,69
61	279805 С	МС121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1233	197108,17 --	192602,04 --	-- --	221411,61
62	279826 С	МС121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00107	358261,23 --	350595,24 --	-- --	383,34
63		С121-060801-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки)	т	0,13074	387495,76 --	384030 --	-- --	50661,20
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**4268256,00**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Наименование объекта Малые архитектурные формы

Объект номер - 7-5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-5

на Малые архитектурные формы

Основание: ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	6819,413
Сметная заработная плата, тыс. тенге	986,018

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тип 4.Групповая площадка для детей в возрасте от 6 до 7 лет						
1	84-020401-0101	**Навес беседки, тип 1А**	**шт.**	**1,0000**		**148669,56**	**148669,56**	**25839**
		Итого оплата труда рабочих:				**33617,00**	**33617,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4936,00**	**4936,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				835,00	835,00	
		Итого материалов:				**73265,00**	**73265,00**	
		Итого прямые затраты:				**111818,00**	**111818,00**	
		Накладные расходы				25839,00	25839,00	
		Сметная прибыль				11012,56	11012,56	
1.1	У84-020401-0101 84-020401-0101	**Навес беседки, тип 1А**	**шт.**	**1,0000**		**148669,56**	**148669,56**	**75** **25839**
		Итого оплата труда рабочих:				**33617,00**	**33617,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4936,00**	**4936,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				835,00	835,00	
		Итого материалов:				**73265,00**	**73265,00**	
		Итого прямые затраты:				**111818,00**	**111818,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137657,00	137657,00	
		Накладные расходы	%	--		25839,00	25839,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		11012,56	11012,56	
2	84-020302-0405	**Скамья детская "Гусеница", тип 8019**	**шт.**	**1,0000**		**40631,49**	**40631,49**	**96,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**121,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8,00	
		Итого материалов:				**957,00**	**957,00**	
		Итого оборудование:				**36411,00**	**36411,00**	
		Итого прямые затраты:				**37525,00**	**37525,00**	
		Накладные расходы				96,75	96,75	
		Сметная прибыль				3009,74	3009,74	
2.1	У84-020302-0405 84-020302-0405	**Скамья детская "Гусеница", тип 8019**	**шт.**	**1,0000**		**1307,61**	**1307,61**	**75** **96,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**121,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8,00	
		Итого материалов:				**957,00**	**957,00**	
		Итого прямые затраты:				**1114,00**	**1114,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1210,75	1210,75	
		Накладные расходы	%	--		96,75	96,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		96,86	96,86	
2.2	84-020302-0405 84-020302-0405 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Скамья детская "Гусеница", тип 8019**	**шт.**	**1,0000**		**39323,88**	**39323,88**	
		Итого прямые затраты:				**36411,00**	**36411,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2912,88	2912,88	
3	84-020301-0107	**Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**56607,93**	**56607,93**	**309,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**386,00**	**386,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,00**	**67,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	27,00	
		Итого материалов:				**409,00**	**409,00**	
		Итого оборудование:				**51243,00**	**51243,00**	
		Итого прямые затраты:				**52105,00**	**52105,00**	
		Накладные расходы				309,75	309,75	
		Сметная прибыль				4193,18	4193,18	
3.1	У84-020301-0107 84-020301-0107	**Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**1265,49**	**1265,49**	**75** **309,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**386,00**	**386,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,00**	**67,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	27,00	
		Итого материалов:				**409,00**	**409,00**	
		Итого прямые затраты:				**862,00**	**862,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1171,75	1171,75	
		Накладные расходы	%	--		309,75	309,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		93,74	93,74	
3.2	84-020301-0107 84-020301-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**55342,44**	**55342,44**	
		Итого прямые затраты:				**51243,00**	**51243,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4099,44	4099,44	
4	84-020303-0101	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**11905,38**	**11905,38**	**2773,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**3303,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**1333,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	395,00	
		Итого материалов:				**3614,00**	**3614,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**8250,00**	
		Накладные расходы				2773,50	2773,50	
		Сметная прибыль				881,88	881,88	
4.1	**У84-020303-0101 84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**11905,38**	**11905,38**	**75 2773,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**3303,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**1333,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	395,00	
		Итого материалов:				**3614,00**	**3614,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**8250,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11023,50	11023,50	
		Накладные расходы	%	--		2773,50	2773,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		881,88	881,88	
5	**84-020109-0301**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**1,0000**		**21295,44**	**21295,44**	
		Итого материалов:				**75,00**	**75,00**	
		Итого оборудование:				**19643,00**	**19643,00**	
		Итого прямые затраты:				**19718,00**	**19718,00**	
		Сметная прибыль				1577,44	1577,44	
5.1	**У84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**1,0000**		**81,00**	**81,00**	
		Итого материалов:				**75,00**	**75,00**	
		Итого прямые затраты:				**75,00**	**75,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6,00	6,00	
5.2	**84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001**	**шт.**	**1,0000**		**21214,44**	**21214,44**	
		Итого прямые затраты:				**19643,00**	**19643,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1571,44	1571,44	
6	**84-020104-0107**	**Балансир, тип 3**	**шт.**	**1,0000**		**22689,18**	**22689,18**	**5644,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**7455,00**	**7455,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**321,00**	**321,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				71,00	71,00	
		Итого материалов:				**7588,00**	**7588,00**	
		Итого прямые затраты:				**15364,00**	**15364,00**	
		Накладные расходы				5644,50	5644,50	
		Сметная прибыль				1680,68	1680,68	
6.1	**У84-020104-0107 84-020104-0107**	**Балансир, тип 3**	**шт.**	**1,0000**		**22689,18**	**22689,18**	**75 5644,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**7455,00**	**7455,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**321,00**	**321,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				71,00	71,00	
		Итого материалов:				**7588,00**	**7588,00**	
		Итого прямые затраты:				**15364,00**	**15364,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21008,50	21008,50	
		Накладные расходы	%	--		5644,50	5644,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1680,68	1680,68	
7	**84-020104-0201**	**Качели**	**шт.**	**1,0000**		**56685,96**	**56685,96**	**3378**
		Итого оплата труда рабочих:				**3968,00**	**3968,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**3282,00**	**3282,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				536,00	536,00	
		Итого материалов:				**41859,00**	**41859,00**	
		Итого прямые затраты:				**49109,00**	**49109,00**	
		Накладные расходы				3378,00	3378,00	
		Сметная прибыль				4198,96	4198,96	
7.1	**У84-020104-0201 84-020104-0201**	**Качели**	**шт.**	**1,0000**		**56685,96**	**56685,96**	**75 3378**
		Итого оплата труда рабочих:				**3968,00**	**3968,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**3282,00**	**3282,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				536,00	536,00	
		Итого материалов:				**41859,00**	**41859,00**	
		Итого прямые затраты:				**49109,00**	**49109,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52487,00	52487,00	
		Накладные расходы	%	--		3378,00	3378,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4198,96	4198,96	
8	**84-020103-0303**	**Лазалка разборная "Спираль", тип Л-003**	**шт.**	**1,0000**		**72057,60**	**72057,60**	**930**
		Итого оплата труда рабочих:				**1067,00**	**1067,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1041,00**	**1041,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				173,00	173,00	
		Итого материалов:				**4754,00**	**4754,00**	
		Итого оборудование:				**58928,00**	**58928,00**	
		Итого прямые затраты:				**65790,00**	**65790,00**	
		Накладные расходы				930,00	930,00	
		Сметная прибыль				5337,60	5337,60	
8.1	**У84-020103-0303 84-020103-0303**	**Лазалка разборная "Спираль", тип Л-003**	**шт.**	**1,0000**		**8415,36**	**8415,36**	**75 930**
		Итого оплата труда рабочих:				**1067,00**	**1067,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1041,00**	**1041,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				173,00	173,00	
		Итого материалов:				**4754,00**	**4754,00**	
		Итого прямые затраты:				**6862,00**	**6862,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7792,00	7792,00	
		Накладные расходы	%	--		930,00	930,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		623,36	623,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2	**84-020103-0303 84-020103-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Лазалка разборная "Спираль", тип Л-003**	**шт.**	**1,0000**		**63642,24**	**63642,24**	
		Итого прямые затраты:				**58928,00**	**58928,00**	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4714,24	4714,24	
9	**84-020103-0102**	**Сетка для лазания, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**34086,69**	**34086,69**	**3318,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**3724,00**	**3724,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2462,00**	**2462,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				701,00	701,00	
		Итого материалов:				**22057,00**	**22057,00**	
		Итого прямые затраты:				**28243,00**	**28243,00**	
		Накладные расходы				3318,75	3318,75	
		Сметная прибыль				2524,94	2524,94	
9.1	**У84-020103-0102 84-020103-0102**	**Сетка для лазания, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**34086,69**	**34086,69**	**75 3318,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**3724,00**	**3724,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2462,00**	**2462,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				701,00	701,00	
		Итого материалов:				**22057,00**	**22057,00**	
		Итого прямые затраты:				**28243,00**	**28243,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31561,75	31561,75	
		Накладные расходы	%	--		3318,75	3318,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2524,94	2524,94	
10	**84-020213-0102**	**Брусья-лабиринт, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**42071,67**	**42071,67**	**4454,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**5348,00**	**5348,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2904,00**	**2904,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				591,00	591,00	
		Итого материалов:				**26249,00**	**26249,00**	
		Итого прямые затраты:				**34501,00**	**34501,00**	
		Накладные расходы				4454,25	4454,25	
		Сметная прибыль				3116,42	3116,42	
10.1	**У84-020213-0102 84-020213-0102**	**Брусья-лабиринт, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**42071,67**	**42071,67**	**75 4454,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**5348,00**	**5348,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2904,00**	**2904,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				591,00	591,00	
		Итого материалов:				**26249,00**	**26249,00**	
		Итого прямые затраты:				**34501,00**	**34501,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38955,25	38955,25	
		Накладные расходы	%	--		4454,25	4454,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3116,42	3116,42	
				Тип5. Площадка для тихого отдыха				
11	**84-020204-0101**	**Гимнастическая стенка, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**37468,71**	**37468,71**	**3677,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**4023,00**	**4023,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**3652,00**	**3652,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				880,00	880,00	
		Итого материалов:				**23341,00**	**23341,00**	
		Итого прямые затраты:				**31016,00**	**31016,00**	
		Накладные расходы				3677,25	3677,25	
		Сметная прибыль				2775,46	2775,46	
11.1	**У84-020204-0101 84-020204-0101**	**Гимнастическая стенка, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**37468,71**	**37468,71**	**75 3677,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**4023,00**	**4023,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**3652,00**	**3652,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				880,00	880,00	
		Итого материалов:				**23341,00**	**23341,00**	
		Итого прямые затраты:				**31016,00**	**31016,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34693,25	34693,25	
		Накладные расходы	%	--		3677,25	3677,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2775,46	2775,46	
12	**84-020103-0101**	**Сетка для лазания, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**36576,90**	**36576,90**	**3373,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3794,00**	**3794,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2471,00**	**2471,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				704,00	704,00	
		Итого материалов:				**24229,00**	**24229,00**	
		Итого прямые затраты:				**30494,00**	**30494,00**	
		Накладные расходы				3373,50	3373,50	
		Сметная прибыль				2709,40	2709,40	
12.1	**У84-020103-0101 84-020103-0101**	**Сетка для лазания, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**36576,90**	**36576,90**	**75 3373,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3794,00**	**3794,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2471,00**	**2471,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				704,00	704,00	
		Итого материалов:				**24229,00**	**24229,00**	
		Итого прямые затраты:				**30494,00**	**30494,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33867,50	33867,50	
		Накладные расходы	%	--		3373,50	3373,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2709,40	2709,40	
13	**84-020102-0201**	**Горка из бревен**	**шт.**	**1,0000**		**53336,88**	**53336,88**	**9051**
		Итого оплата труда рабочих:				**11921,00**	**11921,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**496,00**	**496,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				147,00	147,00	
		Итого материалов:				**27918,00**	**27918,00**	
		Итого прямые затраты:				**40335,00**	**40335,00**	
		Накладные расходы				9051,00	9051,00	
		Сметная прибыль				3950,88	3950,88	
13.1	**У84-020102-0201 84-020102-0201**	**Горка из бревен**	**шт.**	**1,0000**		**53336,88**	**53336,88**	**75 9051**
		Итого оплата труда рабочих:				**11921,00**	**11921,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**496,00**	**496,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. оплата труда машинистов:				147,00	147,00	
		Итого материалов:				**27918,00**	**27918,00**	
		Итого прямые затраты:				**40335,00**	**40335,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49386,00	49386,00	
		Накладные расходы	%	--		9051,00	9051,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3950,88	3950,88	
		Тип6. Площадка подвижных игр для двухкомандной игры						
14	**84-020205-0101**	**Качающееся бревно**	**шт.**	**1,0000**		**30947,40**	**30947,40**	**5088**
		Итого оплата труда рабочих:				**6672,00**	**6672,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**485,00**	**485,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				112,00	112,00	
		Итого материалов:				**16410,00**	**16410,00**	
		Итого прямые затраты:				**23567,00**	**23567,00**	
		Накладные расходы				5088,00	5088,00	
		Сметная прибыль				2292,40	2292,40	
14.1	**У84-020205-0101** **84-020205-0101**	**Качающееся бревно**	**шт.**	**1,0000**		**30947,40**	**30947,40**	**75** **5088**
		Итого оплата труда рабочих:				**6672,00**	**6672,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**485,00**	**485,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				112,00	112,00	
		Итого материалов:				**16410,00**	**16410,00**	
		Итого прямые затраты:				**23567,00**	**23567,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28655,00	28655,00	
		Накладные расходы	%	--		5088,00	5088,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2292,40	2292,40	
15	**84-020102-0104**	**Горка-скат, тип 3А**	**шт.**	**1,0000**		**92298,42**	**92298,42**	**10651,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**12643,00**	**12643,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**6782,00**	**6782,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1559,00	1559,00	
		Итого материалов:				**55385,00**	**55385,00**	
		Итого прямые затраты:				**74810,00**	**74810,00**	
		Накладные расходы				10651,50	10651,50	
		Сметная прибыль				6836,92	6836,92	
15.1	**У84-020102-0104** **84-020102-0104**	**Горка-скат, тип 3А**	**шт.**	**1,0000**		**92298,42**	**92298,42**	**75** **10651,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**12643,00**	**12643,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**6782,00**	**6782,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1559,00	1559,00	
		Итого материалов:				**55385,00**	**55385,00**	
		Итого прямые затраты:				**74810,00**	**74810,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85461,50	85461,50	
		Накладные расходы	%	--		10651,50	10651,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6836,92	6836,92	
16	**84-020208-0101**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,0000**		**83295,27**	**83295,27**	**17342,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**22035,00**	**22035,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4673,00**	**4673,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1088,00	1088,00	
		Итого материалов:				**33075,00**	**33075,00**	
		Итого прямые затраты:				**59783,00**	**59783,00**	
		Накладные расходы				17342,25	17342,25	
		Сметная прибыль				6170,02	6170,02	
16.1	**У84-020208-0101** **84-020208-0101**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,0000**		**83295,27**	**83295,27**	**75** **17342,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**22035,00**	**22035,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4673,00**	**4673,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1088,00	1088,00	
		Итого материалов:				**33075,00**	**33075,00**	
		Итого прямые затраты:				**59783,00**	**59783,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77125,25	77125,25	
		Накладные расходы	%	--		17342,25	17342,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6170,02	6170,02	
17	**84-020203-0103**	**Мостик-рукоход**	**шт.**	**1,0000**		**85771,71**	**85771,71**	**12230,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**14990,00**	**14990,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**5167,00**	**5167,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1317,00	1317,00	
		Итого материалов:				**47031,00**	**47031,00**	
		Итого прямые затраты:				**67188,00**	**67188,00**	
		Накладные расходы				12230,25	12230,25	
		Сметная прибыль				6353,46	6353,46	
17.1	**У84-020203-0103** **84-020203-0103**	**Мостик-рукоход**	**шт.**	**1,0000**		**85771,71**	**85771,71**	**75** **12230,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**14990,00**	**14990,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**5167,00**	**5167,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1317,00	1317,00	
		Итого материалов:				**47031,00**	**47031,00**	
		Итого прямые затраты:				**67188,00**	**67188,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				79418,25	79418,25	
		Накладные расходы	%	--		12230,25	12230,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6353,46	6353,46	
18	**84-020201-0102**	**Игровой гимнастический комплекс, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**106618,14**	**106618,14**	**13507,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**16340,00**	**16340,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**6412,00**	**6412,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1670,00	1670,00	
		Итого материалов:				**62461,00**	**62461,00**	
		Итого прямые затраты:				**85213,00**	**85213,00**	
		Накладные расходы				13507,50	13507,50	
		Сметная прибыль				7897,64	7897,64	
18.1	**У84-020201-0102** **84-020201-0102**	**Игровой гимнастический комплекс, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**106618,14**	**106618,14**	**75** **13507,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**16340,00**	**16340,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**6412,00**	**6412,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1670,00	1670,00	
		Итого материалов:				**62461,00**	**62461,00**	
		Итого прямые затраты:				**85213,00**	**85213,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				98720,50	98720,50	
		Накладные расходы	%	--		13507,50	13507,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		7897,64	7897,64	
				Тип 1. Групповая площадка для занятий по НВП				
19	**84-020204-0202**	**Шведская стенка, тип ШС-001**	**шт.**	**1,0000**		**140861,97**	**140861,97**	**4068,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**4696,00**	**4696,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4055,00**	**4055,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				729,00	729,00	
		Итого материалов:				**13010,00**	**13010,00**	
		Итого оборудование:				**104598,00**	**104598,00**	
		Итого прямые затраты:				**126359,00**	**126359,00**	
		Накладные расходы				4068,75	4068,75	
		Сметная прибыль				10434,22	10434,22	
19.1	**У84-020204-0202 84-020204-0202**	**Шведская стенка, тип ШС-001**	**шт.**	**1,0000**		**27896,13**	**27896,13**	**75 4068,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**4696,00**	**4696,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4055,00**	**4055,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				729,00	729,00	
		Итого материалов:				**13010,00**	**13010,00**	
		Итого прямые затраты:				**21761,00**	**21761,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25829,75	25829,75	
		Накладные расходы	%	--		4068,75	4068,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2066,38	2066,38	
19.2	**84-020204-0202 84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Шведская стенка, тип ШС-001**	**шт.**	**1,0000**		**112965,84**	**112965,84**	
		Итого прямые затраты:				**104598,00**	**104598,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		8367,84	8367,84	
20	**84-020302-0405**	**Скамья детская "Гусеница", тип 8019**	**шт.**	**1,0000**		**40631,49**	**40631,49**	**96,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**121,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8,00	
		Итого материалов:				**957,00**	**957,00**	
		Итого оборудование:				**36411,00**	**36411,00**	
		Итого прямые затраты:				**37525,00**	**37525,00**	
		Накладные расходы				96,75	96,75	
		Сметная прибыль				3009,74	3009,74	
20.1	**У84-020302-0405 84-020302-0405**	**Скамья детская "Гусеница", тип 8019**	**шт.**	**1,0000**		**1307,61**	**1307,61**	**75 96,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**121,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8,00	
		Итого материалов:				**957,00**	**957,00**	
		Итого прямые затраты:				**1114,00**	**1114,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1210,75	1210,75	
		Накладные расходы	%	--		96,75	96,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		96,86	96,86	
20.2	**84-020302-0405 84-020302-0405 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья детская "Гусеница", тип 8019**	**шт.**	**1,0000**		**39323,88**	**39323,88**	
		Итого прямые затраты:				**36411,00**	**36411,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		2912,88	2912,88	
21	**84-020301-0107**	**Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**56607,93**	**56607,93**	**309,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**386,00**	**386,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,00**	**67,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	27,00	
		Итого материалов:				**409,00**	**409,00**	
		Итого оборудование:				**51243,00**	**51243,00**	
		Итого прямые затраты:				**52105,00**	**52105,00**	
		Накладные расходы				309,75	309,75	
		Сметная прибыль				4193,18	4193,18	
21.1	**У84-020301-0107 84-020301-0107**	**Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**1265,49**	**1265,49**	**75 309,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**386,00**	**386,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,00**	**67,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	27,00	
		Итого материалов:				**409,00**	**409,00**	
		Итого прямые затраты:				**862,00**	**862,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1171,75	1171,75	
		Накладные расходы	%	--		309,75	309,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		93,74	93,74	
21.2	**84-020301-0107 84-020301-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**55342,44**	**55342,44**	
		Итого прямые затраты:				**51243,00**	**51243,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4099,44	4099,44	
22	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**11905,38**	**11905,38**	**2773,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**3303,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**1333,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	395,00	
		Итого материалов:				**3614,00**	**3614,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**8250,00**	
		Накладные расходы				2773,50	2773,50	
		Сметная прибыль				881,88	881,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.1	**У84-020303-0101 84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**11905,38**	**11905,38**	**75 2773,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**3303,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**1333,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	395,00	
		Итого материалов:				**3614,00**	**3614,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**8250,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11023,50	11023,50	
		Накладные расходы	%	--		2773,50	2773,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		881,88	881,88	
23	**84-020103-0102**	**Сетка для лазания, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**34086,69**	**34086,69**	**3318,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**3724,00**	**3724,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2462,00**	**2462,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				701,00	701,00	
		Итого материалов:				**22057,00**	**22057,00**	
		Итого прямые затраты:				**28243,00**	**28243,00**	
		Накладные расходы				3318,75	3318,75	
		Сметная прибыль				2524,94	2524,94	
23.1	**У84-020103-0102 84-020103-0102**	**Сетка для лазания, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**34086,69**	**34086,69**	**75 3318,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**3724,00**	**3724,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2462,00**	**2462,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				701,00	701,00	
		Итого материалов:				**22057,00**	**22057,00**	
		Итого прямые затраты:				**28243,00**	**28243,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31561,75	31561,75	
		Накладные расходы	%	--		3318,75	3318,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2524,94	2524,94	
24	**84-020204-0201**	**Шведская стенка**	**шт.**	**1,0000**		**102210,12**	**102210,12**	**7002**
		Итого оплата труда рабочих:				**7698,00**	**7698,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**7403,00**	**7403,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1638,00	1638,00	
		Итого материалов:				**72536,00**	**72536,00**	
		Итого прямые затраты:				**87637,00**	**87637,00**	
		Накладные расходы				7002,00	7002,00	
		Сметная прибыль				7571,12	7571,12	
24.1	**У84-020204-0201 84-020204-0201**	**Шведская стенка**	**шт.**	**1,0000**		**102210,12**	**102210,12**	**75 7002**
		Итого оплата труда рабочих:				**7698,00**	**7698,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**7403,00**	**7403,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1638,00	1638,00	
		Итого материалов:				**72536,00**	**72536,00**	
		Итого прямые затраты:				**87637,00**	**87637,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				94639,00	94639,00	
		Накладные расходы	%	--		7002,00	7002,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7571,12	7571,12	
25	**84-020104-0102**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**20086,65**	**20086,65**	**3042,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**3658,00**	**3658,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1515,00**	**1515,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				399,00	399,00	
		Итого материалов:				**10383,00**	**10383,00**	
		Итого прямые затраты:				**15556,00**	**15556,00**	
		Накладные расходы				3042,75	3042,75	
		Сметная прибыль				1487,90	1487,90	
25.1	**У84-020104-0102 84-020104-0102**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**20086,65**	**20086,65**	**75 3042,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**3658,00**	**3658,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1515,00**	**1515,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				399,00	399,00	
		Итого материалов:				**10383,00**	**10383,00**	
		Итого прямые затраты:				**15556,00**	**15556,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18598,75	18598,75	
		Накладные расходы	%	--		3042,75	3042,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1487,90	1487,90	
26	**84-020104-0104**	**Качалка-балансир, тип 3**	**шт.**	**1,0000**		**17052,12**	**17052,12**	**2910**
		Итого оплата труда рабочих:				**3810,00**	**3810,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**351,00**	**351,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				70,00	70,00	
		Итого материалов:				**8718,00**	**8718,00**	
		Итого прямые затраты:				**12879,00**	**12879,00**	
		Накладные расходы				2910,00	2910,00	
		Сметная прибыль				1263,12	1263,12	
26.1	**У84-020104-0104 84-020104-0104**	**Качалка-балансир, тип 3**	**шт.**	**1,0000**		**17052,12**	**17052,12**	**75 2910**
		Итого оплата труда рабочих:				**3810,00**	**3810,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**351,00**	**351,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				70,00	70,00	
		Итого материалов:				**8718,00**	**8718,00**	
		Итого прямые затраты:				**12879,00**	**12879,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15789,00	15789,00	
		Накладные расходы	%	--		2910,00	2910,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1263,12	1263,12	
27	**84-020103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**26037,45**	**26037,45**	**444,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**518,00**	**518,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**443,00**	**443,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				75,00	75,00	
		Итого материалов:				**3060,00**	**3060,00**	
		Итого оборудование:				**19643,00**	**19643,00**	
		Итого прямые затраты:				**23664,00**	**23664,00**	
		Накладные расходы				444,75	444,75	
		Сметная прибыль				1928,70	1928,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.1	**У84-020103-0201 84-020103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**4823,01**	**4823,01**	**75 444,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**518,00**	**518,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**443,00**	**443,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				75,00	75,00	
		Итого материалов:				**3060,00**	**3060,00**	
		Итого прямые затраты:				**4021,00**	**4021,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4465,75	4465,75	
		Накладные расходы	%	--		444,75	444,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		357,26	357,26	
27.2	**84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**21214,44**	**21214,44**	
		Итого прямые затраты:				**19643,00**	**19643,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1571,44	1571,44	
28	**84-020202-0102**	**Разновысокие перекладины**	**шт.**	**1,0000**		**45174,78**	**45174,78**	**7747,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**10114,00**	**10114,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1149,00**	**1149,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				216,00	216,00	
		Итого материалов:				**22818,00**	**22818,00**	
		Итого прямые затраты:				**34081,00**	**34081,00**	
		Накладные расходы				7747,50	7747,50	
		Сметная прибыль				3346,28	3346,28	
28.1	**У84-020202-0102 84-020202-0102**	**Разновысокие перекладины**	**шт.**	**1,0000**		**45174,78**	**45174,78**	**75 7747,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**10114,00**	**10114,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1149,00**	**1149,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				216,00	216,00	
		Итого материалов:				**22818,00**	**22818,00**	
		Итого прямые затраты:				**34081,00**	**34081,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41828,50	41828,50	
		Накладные расходы	%	--		7747,50	7747,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		3346,28	3346,28	
					Тип2. Групповая площадка для гимнастики 5-11 классов			
29	**84-020302-0406**	**Скамья детская, тип 8020**	**шт.**	**1,0000**		**12092,49**	**12092,49**	**96,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**121,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8,00	
		Итого материалов:				**957,00**	**957,00**	
		Итого оборудование:				**9986,00**	**9986,00**	
		Итого прямые затраты:				**11100,00**	**11100,00**	
		Накладные расходы				96,75	96,75	
		Сметная прибыль				895,74	895,74	
29.1	**У84-020302-0406 84-020302-0406**	**Скамья детская, тип 8020**	**шт.**	**1,0000**		**1307,61**	**1307,61**	**75 96,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**121,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8,00	
		Итого материалов:				**957,00**	**957,00**	
		Итого прямые затраты:				**1114,00**	**1114,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1210,75	1210,75	
		Накладные расходы	%	--		96,75	96,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		96,86	96,86	
29.2	**84-020302-0406 84-020302-0406 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8020**	**шт.**	**1,0000**		**10784,88**	**10784,88**	
		Итого прямые затраты:				**9986,00**	**9986,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		798,88	798,88	
30	**84-020301-0107**	**Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**56607,93**	**56607,93**	**309,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**386,00**	**386,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,00**	**67,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	27,00	
		Итого материалов:				**409,00**	**409,00**	
		Итого оборудование:				**51243,00**	**51243,00**	
		Итого прямые затраты:				**52105,00**	**52105,00**	
		Накладные расходы				309,75	309,75	
		Сметная прибыль				4193,18	4193,18	
30.1	**У84-020301-0107 84-020301-0107**	**Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**1265,49**	**1265,49**	**75 309,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**386,00**	**386,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,00**	**67,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	27,00	
		Итого материалов:				**409,00**	**409,00**	
		Итого прямые затраты:				**862,00**	**862,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1171,75	1171,75	
		Накладные расходы	%	--		309,75	309,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		93,74	93,74	
30.2	**84-020301-0107 84-020301-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**55342,44**	**55342,44**	
		Итого прямые затраты:				**51243,00**	**51243,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4099,44	4099,44	
31	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**11905,38**	**11905,38**	**2773,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**3303,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**1333,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	395,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**3614,00**	**3614,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**8250,00**	
		Накладные расходы				2773,50	2773,50	
		Сметная прибыль				881,88	881,88	
31.1	**У84-020303-0101 84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**11905,38**	**11905,38**	**75 2773,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**3303,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**1333,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	395,00	
		Итого материалов:				**3614,00**	**3614,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**8250,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11023,50	11023,50	
		Накладные расходы	%	--		2773,50	2773,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		881,88	881,88	
32	**84-020208-0101**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,0000**		**83295,27**	**83295,27**	**17342,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**22035,00**	**22035,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4673,00**	**4673,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1088,00	1088,00	
		Итого материалов:				**33075,00**	**33075,00**	
		Итого прямые затраты:				**59783,00**	**59783,00**	
		Накладные расходы				17342,25	17342,25	
		Сметная прибыль				6170,02	6170,02	
32.1	**У84-020208-0101 84-020208-0101**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,0000**		**83295,27**	**83295,27**	**75 17342,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**22035,00**	**22035,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4673,00**	**4673,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1088,00	1088,00	
		Итого материалов:				**33075,00**	**33075,00**	
		Итого прямые затраты:				**59783,00**	**59783,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77125,25	77125,25	
		Накладные расходы	%	--		17342,25	17342,25	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6170,02	6170,02	
33	**84-020103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**26037,45**	**26037,45**	**444,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**518,00**	**518,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**443,00**	**443,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				75,00	75,00	
		Итого материалов:				**3060,00**	**3060,00**	
		Итого оборудование:				**19643,00**	**19643,00**	
		Итого прямые затраты:				**23664,00**	**23664,00**	
		Накладные расходы				444,75	444,75	
		Сметная прибыль				1928,70	1928,70	
33.1	**У84-020103-0201 84-020103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**4823,01**	**4823,01**	**75 444,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**518,00**	**518,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**443,00**	**443,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				75,00	75,00	
		Итого материалов:				**3060,00**	**3060,00**	
		Итого прямые затраты:				**4021,00**	**4021,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4465,75	4465,75	
		Накладные расходы	%	--		444,75	444,75	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		357,26	357,26	
33.2	**84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана**	**шт.**	**1,0000**		**21214,44**	**21214,44**	
		Итого прямые затраты:				**19643,00**	**19643,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1571,44	1571,44	
34	**84-020104-0104**	**Качалка-балансир, тип 3**	**шт.**	**1,0000**		**17052,12**	**17052,12**	**2910**
		Итого оплата труда рабочих:				**3810,00**	**3810,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**351,00**	**351,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				70,00	70,00	
		Итого материалов:				**8718,00**	**8718,00**	
		Итого прямые затраты:				**12879,00**	**12879,00**	
		Накладные расходы				2910,00	2910,00	
		Сметная прибыль				1263,12	1263,12	
34.1	**У84-020104-0104 84-020104-0104**	**Качалка-балансир, тип 3**	**шт.**	**1,0000**		**17052,12**	**17052,12**	**75 2910**
		Итого оплата труда рабочих:				**3810,00**	**3810,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**351,00**	**351,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				70,00	70,00	
		Итого материалов:				**8718,00**	**8718,00**	
		Итого прямые затраты:				**12879,00**	**12879,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15789,00	15789,00	
		Накладные расходы	%	--		2910,00	2910,00	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1263,12	1263,12	
35	**84-020103-0101**	**Сетка для лазания, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**36576,90**	**36576,90**	**3373,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3794,00**	**3794,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2471,00**	**2471,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				704,00	704,00	
		Итого материалов:				**24229,00**	**24229,00**	
		Итого прямые затраты:				**30494,00**	**30494,00**	
		Накладные расходы				3373,50	3373,50	
		Сметная прибыль				2709,40	2709,40	
35.1	**У84-020103-0101 84-020103-0101**	**Сетка для лазания, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**36576,90**	**36576,90**	**75 3373,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3794,00**	**3794,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2471,00**	**2471,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				704,00	704,00	
		Итого материалов:				**24229,00**	**24229,00**	
		Итого прямые затраты:				**30494,00**	**30494,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33867,50	33867,50	
		Накладные расходы	%	--		3373,50	3373,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2709,40	2709,40	
36	**84-020103-0102**	**Сетка для лазания, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**34086,69**	**34086,69**	**3318,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**3724,00**	**3724,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2462,00**	**2462,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				701,00	701,00	
		Итого материалов:				**22057,00**	**22057,00**	
		Итого прямые затраты:				**28243,00**	**28243,00**	
		Накладные расходы				3318,75	3318,75	
		Сметная прибыль				2524,94	2524,94	
36.1	**У84-020103-0102 84-020103-0102**	**Сетка для лазания, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**34086,69**	**34086,69**	**75 3318,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**3724,00**	**3724,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2462,00**	**2462,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				701,00	701,00	
		Итого материалов:				**22057,00**	**22057,00**	
		Итого прямые затраты:				**28243,00**	**28243,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31561,75	31561,75	
		Накладные расходы	%	--		3318,75	3318,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2524,94	2524,94	
		Тип3. Групповая площадка для гимнастики 2-4 классов						
37	**84-020302-0407**	**Скамья детская, тип 8021**	**шт.**	**1,0000**		**11725,29**	**11725,29**	**96,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**121,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8,00	
		Итого материалов:				**957,00**	**957,00**	
		Итого оборудование:				**9646,00**	**9646,00**	
		Итого прямые затраты:				**10760,00**	**10760,00**	
		Накладные расходы				96,75	96,75	
		Сметная прибыль				868,54	868,54	
37.1	**У84-020302-0407 84-020302-0407**	**Скамья детская, тип 8021**	**шт.**	**1,0000**		**1307,61**	**1307,61**	**75 96,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**121,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**36,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	8,00	
		Итого материалов:				**957,00**	**957,00**	
		Итого прямые затраты:				**1114,00**	**1114,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1210,75	1210,75	
		Накладные расходы	%	--		96,75	96,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		96,86	96,86	
37.2	**84-020302-0407 84-020302-0407 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8021**	**шт.**	**1,0000**		**10417,68**	**10417,68**	
		Итого прямые затраты:				**9646,00**	**9646,00**	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		771,68	771,68	
38	**84-020301-0107**	**Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**56607,93**	**56607,93**	**309,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**386,00**	**386,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,00**	**67,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	27,00	
		Итого материалов:				**409,00**	**409,00**	
		Итого оборудование:				**51243,00**	**51243,00**	
		Итого прямые затраты:				**52105,00**	**52105,00**	
		Накладные расходы				309,75	309,75	
		Сметная прибыль				4193,18	4193,18	
38.1	**У84-020301-0107 84-020301-0107**	**Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**1265,49**	**1265,49**	**75 309,75**
		Итого оплата труда рабочих:				**386,00**	**386,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,00**	**67,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				27,00	27,00	
		Итого материалов:				**409,00**	**409,00**	
		Итого прямые затраты:				**862,00**	**862,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1171,75	1171,75	
		Накладные расходы	%	--		309,75	309,75	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		93,74	93,74	
38.2	**84-020301-0107 84-020301-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Столик детский, тип 5406**	**шт.**	**1,0000**		**55342,44**	**55342,44**	
		Итого прямые затраты:				**51243,00**	**51243,00**	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4099,44	4099,44	
39	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**11905,38**	**11905,38**	**2773,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**3303,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**1333,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	395,00	
		Итого материалов:				**3614,00**	**3614,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**8250,00**	
		Накладные расходы				2773,50	2773,50	
		Сметная прибыль				881,88	881,88	
39.1	**У84-020303-0101 84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**11905,38**	**11905,38**	**75 2773,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**3303,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**1333,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	395,00	
		Итого материалов:				**3614,00**	**3614,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**8250,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11023,50	11023,50	
		Накладные расходы	%	--		2773,50	2773,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		881,88	881,88	
40	**84-020104-0104**	**Качалка-балансир, тип 3**	**шт.**	**1,0000**		**17052,12**	**17052,12**	**2910**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда рабочих:				**3810,00**	**3810,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**351,00**	**351,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				70,00	70,00	
		Итого материалов:				**8718,00**	**8718,00**	
		Итого прямые затраты:				**12879,00**	**12879,00**	
		Накладные расходы				2910,00	2910,00	
		Сметная прибыль				1263,12	1263,12	
40.1	**У84-020104-0104** **84-020104-0104**	**Качалка-балансир, тип 3**	**шт.**	**1,0000**		**17052,12**	**17052,12**	**75** **2910**
		Итого оплата труда рабочих:				**3810,00**	**3810,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**351,00**	**351,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				70,00	70,00	
		Итого материалов:				**8718,00**	**8718,00**	
		Итого прямые затраты:				**12879,00**	**12879,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15789,00	15789,00	
		Накладные расходы	%	--		2910,00	2910,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1263,12	1263,12	
41	**84-020104-0201**	**Качели**	**шт.**	**1,0000**		**56685,96**	**56685,96**	**3378**
		Итого оплата труда рабочих:				**3968,00**	**3968,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**3282,00**	**3282,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				536,00	536,00	
		Итого материалов:				**41859,00**	**41859,00**	
		Итого прямые затраты:				**49109,00**	**49109,00**	
		Накладные расходы				3378,00	3378,00	
		Сметная прибыль				4198,96	4198,96	
41.1	**У84-020104-0201** **84-020104-0201**	**Качели**	**шт.**	**1,0000**		**56685,96**	**56685,96**	**75** **3378**
		Итого оплата труда рабочих:				**3968,00**	**3968,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**3282,00**	**3282,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				536,00	536,00	
		Итого материалов:				**41859,00**	**41859,00**	
		Итого прямые затраты:				**49109,00**	**49109,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52487,00	52487,00	
		Накладные расходы	%	--		3378,00	3378,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4198,96	4198,96	
42	**84-020304-0104**	**Арка-туннель**	**шт.**	**1,0000**		**39113,55**	**39113,55**	**6230,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**7910,00**	**7910,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1451,00**	**1451,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				397,00	397,00	
		Итого материалов:				**20625,00**	**20625,00**	
		Итого прямые затраты:				**29986,00**	**29986,00**	
		Накладные расходы				6230,25	6230,25	
		Сметная прибыль				2897,30	2897,30	
42.1	**У84-020304-0104** **84-020304-0104**	**Арка-туннель**	**шт.**	**1,0000**		**39113,55**	**39113,55**	**75** **6230,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**7910,00**	**7910,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1451,00**	**1451,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				397,00	397,00	
		Итого материалов:				**20625,00**	**20625,00**	
		Итого прямые затраты:				**29986,00**	**29986,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36216,25	36216,25	
		Накладные расходы	%	--		6230,25	6230,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2897,30	2897,30	
43	**84-020103-0101**	**Сетка для лазания, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**36576,90**	**36576,90**	**3373,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3794,00**	**3794,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2471,00**	**2471,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				704,00	704,00	
		Итого материалов:				**24229,00**	**24229,00**	
		Итого прямые затраты:				**30494,00**	**30494,00**	
		Накладные расходы				3373,50	3373,50	
		Сметная прибыль				2709,40	2709,40	
43.1	**У84-020103-0101** **84-020103-0101**	**Сетка для лазания, тип 1**	**шт.**	**1,0000**		**36576,90**	**36576,90**	**75** **3373,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**3794,00**	**3794,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2471,00**	**2471,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				704,00	704,00	
		Итого материалов:				**24229,00**	**24229,00**	
		Итого прямые затраты:				**30494,00**	**30494,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33867,50	33867,50	
		Накладные расходы	%	--		3373,50	3373,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2709,40	2709,40	
44	**84-020202-0105**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,0000**		**81225,99**	**81225,99**	**2573,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**2852,00**	**2852,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**3549,00**	**3549,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				579,00	579,00	
		Итого материалов:				**2396,00**	**2396,00**	
		Итого оборудование:				**63839,00**	**63839,00**	
		Итого прямые затраты:				**72636,00**	**72636,00**	
		Накладные расходы				2573,25	2573,25	
		Сметная прибыль				6016,74	6016,74	
44.1	**У84-020202-0105** **84-020202-0105**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,0000**		**12279,87**	**12279,87**	**75** **2573,25**
		Итого оплата труда рабочих:				**2852,00**	**2852,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**3549,00**	**3549,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				579,00	579,00	
		Итого материалов:				**2396,00**	**2396,00**	
		Итого прямые затраты:				**8797,00**	**8797,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11370,25	11370,25	
		Накладные расходы	%	--		2573,25	2573,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		909,62	909,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.2	**84-020202-0105 84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,0000**		**68946,12**	**68946,12**	
		Итого прямые затраты:				**63839,00**	**63839,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5107,12	5107,12	
		По Территории средней общеобразовательной школы						
45	**84-020306-0102**	**Вазон, тип 11002**	**шт.**	**1,0000**		**22243,68**	**22243,68**	
		Итого материалов:				**239,00**	**239,00**	
		Итого оборудование:				**20357,00**	**20357,00**	
		Итого прямые затраты:				**20596,00**	**20596,00**	
		Сметная прибыль				1647,68	1647,68	
45.1	**У84-020306-0102 84-020306-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Вазон, тип 11002**	**шт.**	**1,0000**		**258,12**	**258,12**	
		Итого материалов:				**239,00**	**239,00**	
		Итого прямые затраты:				**239,00**	**239,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		19,12	19,12	
45.2	**84-020306-0102 84-020306-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Вазон, тип 11002**	**шт.**	**1,0000**		**21985,56**	**21985,56**	
		Итого прямые затраты:				**20357,00**	**20357,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1628,56	1628,56	
46	**84-020306-0103**	**Вазон, тип 11003**	**шт.**	**1,0000**		**19065,78**	**19065,78**	**430,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**406,00**	**406,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**594,00**	**594,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				168,00	168,00	
		Итого материалов:				**598,00**	**598,00**	
		Итого оборудование:				**15625,00**	**15625,00**	
		Итого прямые затраты:				**17223,00**	**17223,00**	
		Накладные расходы				430,50	430,50	
		Сметная прибыль				1412,28	1412,28	
46.1	**У84-020306-0103 84-020306-0103**	**Вазон, тип 11003**	**шт.**	**1,0000**		**2190,78**	**2190,78**	**75 430,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**406,00**	**406,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**594,00**	**594,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				168,00	168,00	
		Итого материалов:				**598,00**	**598,00**	
		Итого прямые затраты:				**1598,00**	**1598,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2028,50	2028,50	
		Накладные расходы	%	--		430,50	430,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		162,28	162,28	
46.2	**84-020306-0103 84-020306-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Вазон, тип 11003**	**шт.**	**1,0000**		**16875,00**	**16875,00**	
		Итого прямые затраты:				**15625,00**	**15625,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1250,00	1250,00	
47	**84-020306-0104**	**Вазон, тип 11004**	**шт.**	**1,0000**		**19227,78**	**19227,78**	**430,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**406,00**	**406,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**594,00**	**594,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				168,00	168,00	
		Итого материалов:				**748,00**	**748,00**	
		Итого оборудование:				**15625,00**	**15625,00**	
		Итого прямые затраты:				**17373,00**	**17373,00**	
		Накладные расходы				430,50	430,50	
		Сметная прибыль				1424,28	1424,28	
47.1	**У84-020306-0104 84-020306-0104**	**Вазон, тип 11004**	**шт.**	**1,0000**		**2352,78**	**2352,78**	**75 430,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**406,00**	**406,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**594,00**	**594,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				168,00	168,00	
		Итого материалов:				**748,00**	**748,00**	
		Итого прямые затраты:				**1748,00**	**1748,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2178,50	2178,50	
		Накладные расходы	%	--		430,50	430,50	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		174,28	174,28	
47.2	**84-020306-0104 84-020306-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Вазон, тип 11004**	**шт.**	**1,0000**		**16875,00**	**16875,00**	
		Итого прямые затраты:				**15625,00**	**15625,00**	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1250,00	1250,00	
48	**84-020306-0105**	**Вазон, тип 11005**	**шт.**	**1,0000**		**19388,70**	**19388,70**	**430,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**406,00**	**406,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**594,00**	**594,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				168,00	168,00	
		Итого материалов:				**897,00**	**897,00**	
		Итого оборудование:				**15625,00**	**15625,00**	
		Итого прямые затраты:				**17522,00**	**17522,00**	
		Накладные расходы				430,50	430,50	
		Сметная прибыль				1436,20	1436,20	
48.1	**У84-020306-0105 84-020306-0105**	**Вазон, тип 11005**	**шт.**	**1,0000**		**2513,70**	**2513,70**	**75 430,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**406,00**	**406,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**594,00**	**594,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				168,00	168,00	
		Итого материалов:				**897,00**	**897,00**	
		Итого прямые затраты:				**1897,00**	**1897,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2327,50	2327,50	
		Накладные расходы	%	--		430,50	430,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		186,20	186,20	
48.2	**84-020306-0105 84-020306-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Вазон, тип 11005**	**шт.**	**1,0000**		**16875,00**	**16875,00**	
		Итого прямые затраты:				**15625,00**	**15625,00**	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1250,00	1250,00	
49	**84-020303-0201**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,0000**		**10648,80**	**42595,20**	
		Итого материалов:				**39,00**	**156,00**	
		Итого оборудование:				**9821,00**	**39284,00**	
		Итого прямые затраты:				**9860,00**	**39440,00**	
		Сметная прибыль				788,80	3155,20	
49.1	**У84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,0000**		**42,12**	**168,48**	
		Итого материалов:				**39,00**	**156,00**	
		Итого прямые затраты:				**39,00**	**156,00**	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,12	12,48	
49.2	**84-020303-0201 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,0000**		**10606,68**	**42426,72**	
		Итого прямые затраты:				**9821,00**	**39284,00**	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		785,68	3142,72	
				Хозяйственная площадка для сушки белья				
50	**84-020302-0102**	**Скамья, тип 2С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**21509,55**	**86038,20**	**19185**
		Итого оплата труда рабочих:				**6347,00**	**25388,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**175,00**	**700,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				48,00	192,00	
		Итого материалов:				**8598,00**	**34392,00**	
		Итого прямые затраты:				**15120,00**	**60480,00**	
		Накладные расходы				4796,25	19185,00	
		Сметная прибыль				1593,30	6373,20	
50.1	**У84-020302-0102 84-020302-0102**	**Скамья, тип 2С-1А**	**шт.**	**4,0000**		**21509,55**	**86038,20**	**75 19185**
		Итого оплата труда рабочих:				**6347,00**	**25388,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**175,00**	**700,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				48,00	192,00	
		Итого материалов:				**8598,00**	**34392,00**	
		Итого прямые затраты:				**15120,00**	**60480,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19916,25	79665,00	
		Накладные расходы	%	--		4796,25	19185,00	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1593,30	6373,20	
51	**84-020213-0201**	**Стойка для сушки белья, тип БР-001**	**шт.**	**6,0000**		**48098,61**	**288591,66**	**580,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**726,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**216,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	48,00	
		Итого материалов:				**1068,00**	**6408,00**	
		Итого оборудование:				**43214,00**	**259284,00**	
		Итого прямые затраты:				**44439,00**	**266634,00**	
		Накладные расходы				96,75	580,50	
		Сметная прибыль				3562,86	21377,16	
51.1	**У84-020213-0201 84-020213-0201**	**Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**6,0000**		**1427,49**	**8564,94**	**75 580,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**121,00**	**726,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,00**	**216,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				8,00	48,00	
		Итого материалов:				**1068,00**	**6408,00**	
		Итого прямые затраты:				**1225,00**	**7350,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1321,75	7930,50	
		Накладные расходы	%	--		96,75	580,50	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		105,74	634,44	
51.2	**84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001**	**шт.**	**6,0000**		**46671,12**	**280026,72**	
		Итого прямые затраты:				**43214,00**	**259284,00**	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3457,12	20742,72	
				Площадка для спорт ядра				
52	**84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**секция (3 метра)**	**89,0000**		**45448,02**	**4044873,78**	**503962,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**6754,00**	**601106,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4184,00**	**372376,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				796,00	70844,00	
		Итого материалов:				**25481,00**	**2267809,00**	
		Итого прямые затраты:				**36419,00**	**3241291,00**	
		Накладные расходы				5662,50	503962,50	
		Сметная прибыль				3366,52	299620,28	
52.1	**У84-020602-0201 84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**секция (3 метра)**	**89,0000**		**45448,02**	**4044873,78**	**75 503962,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**6754,00**	**601106,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**4184,00**	**372376,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				796,00	70844,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**25481,00**	**2267809,00**	
		Итого прямые затраты:				**36419,00**	**3241291,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				42081,50	3745253,50	
		Накладные расходы	%	--		5662,50	503962,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3366,52	299620,28	
53	**84-020805-0201**	**Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,0000**		**68680,71**	**137361,42**	**3352,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**1875,00**	**3750,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2199,00**	**4398,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				360,00	720,00	
		Итого материалов:				**3825,00**	**7650,00**	
		Итого оборудование:				**54018,00**	**108036,00**	
		Итого прямые затраты:				**61917,00**	**123834,00**	
		Накладные расходы				1676,25	3352,50	
		Сметная прибыль				5087,46	10174,92	
53.1	**У84-020805-0201 84-020805-0201**	**Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,0000**		**10341,27**	**20682,54**	**75 3352,5**
		Итого оплата труда рабочих:				**1875,00**	**3750,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**2199,00**	**4398,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				360,00	720,00	
		Итого материалов:				**3825,00**	**7650,00**	
		Итого прямые затраты:				**7899,00**	**15798,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9575,25	19150,50	
		Накладные расходы	%	--		1676,25	3352,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		766,02	1532,04	
53.2	**84-020805-0201 84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,0000**		**58339,44**	**116678,88**	
		Итого прямые затраты:				**54018,00**	**108036,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4321,44	8642,88	
54	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**2,0000**		**11905,38**	**23810,76**	**5547**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**6606,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**2666,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	790,00	
		Итого материалов:				**3614,00**	**7228,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**16500,00**	
		Накладные расходы				2773,50	5547,00	
		Сметная прибыль				881,88	1763,76	
54.1	**У84-020303-0101 84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**2,0000**		**11905,38**	**23810,76**	**75 5547**
		Итого оплата труда рабочих:				**3303,00**	**6606,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**1333,00**	**2666,00**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				395,00	790,00	
		Итого материалов:				**3614,00**	**7228,00**	
		Итого прямые затраты:				**8250,00**	**16500,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11023,50	22047,00	
		Накладные расходы	%	--		2773,50	5547,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		881,88	1763,76	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**5574758,00**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**892064,00**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**471848,00**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**93954,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**3153290,00**
- перевозка грузов	Тенге		**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**1057556,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**739513,50**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**6314271,50**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**0,00**
ИТОГО:	Тенге		**6314271,50**
Сметная прибыль	Тенге		**505141,72**
ИТОГО по смете:	Тенге		**6819413,22**

Составил Савосина Л.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района западно-Казахстанской области

Объект номер - 7-5

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-5

на Малые архитектурные формы

Наименование объекта - Малые архитектурные формы

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2017 года

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБОРУДОВАНИЕ						
1		84-020103-0201	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	шт.	2	19643 --	19643 --	-- --	39286,00
2		84-020103-0303	Стоимость оборудования в составе: Лазалка разборная "Спираль", тип Л-003	шт.	1	58928 --	58928 --	-- --	58928,00
3		84-020109-0301	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1	19643 --	19643 --	-- --	19643,00
4		84-020202-0105	Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	шт.	1	63839 --	63839 --	-- --	63839,00
5		84-020204-0202	Стоимость оборудования в составе: Шведская стенка, тип ШС-001	шт.	1	104598 --	104598 --	-- --	104598,00
6		84-020213-0201	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	6	43214 --	43214 --	-- --	259284,00
7		84-020301-0107	Стоимость оборудования в составе: Столик детский, тип 5406	шт.	4	51243 --	51243 --	-- --	204972,00
8		84-020302-0405	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская "Гусеница", тип 8019	шт.	2	36411 --	36411 --	-- --	72822,00
9		84-020302-0406	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8020	шт.	1	9986 --	9986 --	-- --	9986,00
10		84-020302-0407	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8021	шт.	1	9646 --	9646 --	-- --	9646,00
11		84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	4	9821 --	9821 --	-- --	39284,00
12		84-020306-0102	Стоимость оборудования в составе: Вазон, тип 11002	шт.	1	20357 --	20357 --	-- --	20357,00
13		84-020306-0103	Стоимость оборудования в составе: Вазон, тип 11003	шт.	1	15625 --	15625 --	-- --	15625,00
14		84-020306-0104	Стоимость оборудования в составе: Вазон, тип 11004	шт.	1	15625 --	15625 --	-- --	15625,00
15		84-020306-0105	Стоимость оборудования в составе: Вазон, тип 11005	шт.	1	15625 --	15625 --	-- --	15625,00
16		84-020805-0201	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2	54018 --	54018 --	-- --	108036,00
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**1057556,00**

Составил Савосина Л.

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта - Школа

Объект номер - 9-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 9-1

на ПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Основание: ТХ

Сметная стоимость, тыс. тенге 4921,988

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**41-010101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**317,1000**		**1713,92**	**543484**
		НР второго уровня	%	4,24		72,67	23044
		Накладные расходы	%	--		72,67	23044
		Сметная прибыль	%	8		142,93	45322
		Сметная стоимость:				**1929,52**	**611850**
2	**41-010101-2991 РСНБ РК 2015 К=320 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**317,1000**		**12073,60**	**3828539**
		НР второго уровня	%	4,24		511,92	162330
		Накладные расходы	%	--		511,92	162330
		Сметная прибыль	%	8		1006,84	319269
		Сметная стоимость:				**13592,36**	**4310138**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4372023**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**4372023**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4372023**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**185374**
	ИТОГО:		Тенге				**4557396**
	Сметная прибыль		Тенге				**364592**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4921988**

Наименование стройки - Строительство школы на 108 учащихся мест в с.Жулдыз сельского округа Карасу Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта - Школа

Объект номер - 9-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 9-1

на ПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Основание: ТХ

Сметная стоимость, тыс. тенге 4921,988

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**41-010101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**317,1000**		**1713,92**	**543484**
		НР второго уровня	%	4,24		72,67	23044
		Накладные расходы	%	--		72,67	23044
		Сметная прибыль	%	8		142,93	45322
		Сметная стоимость:				**1929,52**	**611850**
2	**41-010101-2991 РСНБ РК 2015 К=320 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**317,1000**		**12073,60**	**3828539**
		НР второго уровня	%	4,24		511,92	162330
		Накладные расходы	%	--		511,92	162330
		Сметная прибыль	%	8		1006,84	319269
		Сметная стоимость:				**13592,36**	**4310138**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4372023**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**4372023**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4372023**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**185374**
	ИТОГО:		Тенге				**4557396**
	Сметная прибыль		Тенге				**364592**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4921988**