ТОО «Әсем Жоба Құрылыс»
ГСЛ №17003384 от 24 февраля 2017 г.

Заказ: 193-2018г
Заказчик: ГУ«Управление строительства»
города Шымкент.

Рабочий проект

РП «Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. «Туран»
в г. Шымкент 2-очередь (повторное применение проекта на 4 дома)
(жилые дома № 24, 25, 26, 27)» (без наружных инженерных сетей).

Сметная документация
Том III.
Книга 1. Сметный расчет

Шымкент-2020 г.

ТОО «Әсем Жоба Құрылыс»
ГСЛ №17003384 от 24 февраля 2017 г.

Заказ: 193-2018г
Заказчик: ГУ«Управление строительства»
города Шымкент.

Рабочий проект

РП «Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. «Туран» в г. Шымкент 2-очередь (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25, 26, 27)» (без наружных инженерных сетей).

Сметная документация
Том III.
Книга 1. Сметный расчет

Директор **Р. Оралбеков**

ГИП **Ж. Султангалиев**

Шымкент-2020 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25,26,27) (без наружных инженерных сетей) " находится в регионе - город Шымкент.

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нқ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-нқ

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-нк

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-н қ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.).

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2019). 2020 год;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2020 год;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2020 год;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2020 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2019). 2020 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2019). 2020 год.

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 35а, в размере - 0,9 %.

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны II, табл.3 п. VIII.1б, (с коэффициентом 0,7) (прил. п.14б), в размере -0,49 %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение -**178 019, 671 тыс.тенге без НДС** (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение -**4 443, 565 тыс.тенге без НДС** (№ расчета, сметы).

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору;

всего - 106 499, 492тыс.тенге без НДС

в т.ч. с разбивкой по годам

- 2020 г.- 43 469, 181 тыс. тенге без НДС

- 2021 г.- 63 030, 312 тыс. тенге без НДС

- по авторскому надзору.

всего - 36 693, 102 тыс.тенге без НДС

в т.ч. с разбивкой по годам

- 2020 г.- 14 976, 777 тыс.тенге без НДС

- 2021 г.- 21 716, 326 тыс.тенге без НДС

Месячный расчетный показатель на 2020 год составляет 2651 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1, на 2021 год составляет 2917 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1,05.

Налог на добавленную стоимость на 2020 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г., в текущих ценах, введенных с 07.07.20 г.

Технико-экономические показатели

Общая сметная стоимость - 5 376 475, 354 тыс. тенге

в том. числе СМР- 4 302 223, 308 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость - 562, 079 тыс. чел-час

Технико-экономические показатели жилой зоны

Общая сметная стоимость - 4 084 416, 309 тыс. тенге

в том. числе СМР-3 280 880, 803 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость - 430, 700 тыс. чел-час

Технико-экономические показатели комерческой зоны

Общая сметная стоимость - 1 292 059, 044 тыс. тенге

в том. числе СМР- 1 021 342, 505 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость - 131, 379 тыс. чел-час

ГИП _____ Ж.Н. Султангалиев

Составил сметчик _____ Е.Б.Донцова

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(наименование организации)

Утвержден/Согласован
Сводный сметный расчет в сумме **5 376 475,354** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **576 050,931** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)
"07" августа 2020 г.

Сводный сметный расчет

Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25, 26, 27) (без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			178 019,671	178 019,671
2	договор №060240010563/200190/00(190) от 26.03.2020г.	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			4 443,565	4 443,565
3		**Итого по разделу I**			**182 463,236**	**182 463,236**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	4 302 223,308	172 089,168	456,116	4 474 768,592
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020	1 756 009,514	70 240,477	186,169	1 826 436,160
		2021	2 546 213,794	101 848,691	269,947	2 648 332,432
5		**Итого по разделу II**	**4 302 223,308**	**172 089,168**	**456,116**	**4 474 768,592**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	**Правила оказания инж. услуг**	**Средства заказчика на технический надзор**			**106 499,492**	**106 499,492**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (2,38%)			43 469,181	43 469,181
		2021 г. (2,38%)			63 030,312	63 030,312
7	**Правила оказания инж. услуг**	**Средства заказчика на авторский надзор**			**36 693,102**	**36 693,102**

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (0,82%)			14 976,777	**14 976,777**
		2021 г. (0,82%)			21 716,326	**21 716,326**
8		**Итого по разделу III**			**143 192,595**	**143 192,595**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**4 302 223,308**	**172 089,168**	**326 111,947**	**4 800 424,423**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 756 009,514	70 240,477	241 095,362	2 067 345,353
		2021 г.	2 546 213,794	101 848,691	85 016,585	2 733 079,070
10	**Налоговый кодекс РК**	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**576 050,931**	**576 050,931**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.			248 081,442	248 081,442
		2021 г.			327 969,488	327 969,488
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**4 302 223,308**	**172 089,168**	**902 162,878**	**5 376 475,354**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 756 009,514	70 240,477	489 176,804	2 315 426,795
		2021 г.	2 546 213,794	101 848,691	412 986,073	3 061 048,558

Директор **Р.К.Оралбеков**

ГИП **Ж.Н.Султангалиев**

Сметчик **Е.Б.Донцова**

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **4 084 416,309** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **437 616,033** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"07" августа 2020 г.

Сводный сметный расчет

Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25, 26, 27) (без наружных инженерных сетей) (жилые помещения.)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			126 393,966	126 393,966
2	договор №060240010563/200190/00(190) от 26.03.2020г.	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			3 154,931	3 154,931
3		**Итого по разделу I**			**129 548,897**	**129 548,897**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	**3 280 880,803**	**126 984,676**	**323,842**	**3 408 189,321**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 339 135,022	51 830,480	132,180	1 391 097,682
		2021 г.	1 941 745,781	75 154,196	191,662	2 017 091,639
5		**Итого по разделу II**	**3 280 880,803**	**126 984,676**	**323,842**	**3 408 189,321**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			**81 114,906**	**81 114,906**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (2,38%)			33 108,125	33 108,125
		2021 г. (2,38%)			48 006,781	48 006,781
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			**27 947,152**	**27 947,152**

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (0,82%)			11 407,001	11 407,001
		2021 г. (0,82%)			16 540,151	16 540,151
8		**Итого по разделу III**			**109 062,058**	**109 062,058**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**3 280 880,803**	**126 984,676**	**238 934,797**	**3 646 800,276**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 339 135,022	51 830,480	174 196,203	1 565 161,705
		2021 г.	1 941 745,781	75 154,196	64 738,594	2 081 638,571
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**437 616,033**	**437 616,033**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.			187 819,405	187 819,405
		2021 г.			249 796,629	249 796,629
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**3 280 880,803**	**126 984,676**	**676 550,830**	**4 084 416,309**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	1 339 135,022	51 830,480	362 015,607	1 752 981,109
		2021 г.	1 941 745,781	75 154,196	314 535,223	2 331 435,200

Стоимость 1 м2 жилья -262 тыс.тенге /м2

Директор _____ **Р.К.Оралбеков**

ГИП _____ **Ж.Н.Султангалиев**

Сметчик _____ **Е.Б.Донцова**

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Шымкент"
(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **1 292 059,044** тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **138 434,898** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"07" августа 2020 г.

Сводный сметный расчет

Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25, 26, 27) (без наружных инженерных сетей) (комерческие помещения.)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			51 625,705	51 625,705
2	договор №060240010563/200190/00(190) от 26.03.2020г.	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 288,634	1 288,634
3		**Итого по разделу I**			**52 914,339**	**52 914,339**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	**1 021 342,505**	**45 104,492**	**132,274**	**1 066 579,271**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	416 874,492	18 409,997	53,989	435 338,478
		2021 г.	604 468,013	26 694,495	78,285	631 240,793
5		**Итого по разделу II**	**1 021 342,505**	**45 104,492**	**132,274**	**1 066 579,271**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	**Средства заказчика на технический надзор**			**25 384,587**	**25 384,587**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (2,38%)			10 361,056	10 361,056
		2021 г. (2,38%)			15 023,531	15 023,531
7	Правила оказания инж. услуг	**Средства заказчика на авторский надзор**			**8 745,950**	**8 745,950**

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г. (0,82%)			3 569,776	3 569,776
		2021 г. (0,82%)			5 176,175	5 176,175
8		**Итого по разделу III**			**34 130,537**	**34 130,537**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**1 021 342,505**	**45 104,492**	**87 177,150**	**1 153 624,147**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	416 874,492	18 409,997	66 899,159	502 183,648
		2021 г.	604 468,013	26 694,495	20 277,990	651 440,498
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**138 434,898**	**138 434,898**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.			60 262,038	60 262,038
		2021 г.			78 172,860	78 172,860
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**1 021 342,505**	**45 104,492**	**225 612,047**	**1 292 059,044**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020 г.	416 874,492	18 409,997	127 161,197	562 445,686
		2021 г.	604 468,013	26 694,495	98 450,850	729 613,358

Директор **Р.К.Оралбеков**

ГИП **Ж.Н.Султангалиев**

Сметчик **Е.Б.Донцова**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **5 011 740,823** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **536 972,231** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"07" августа 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25, 26, 27) (без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Разбивка осей здания.			443,261	443,261
		Итого по главе 1			443,261	443,261
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Устройство котлована.	217 508,524			217 508,524
3	2-2	Дом № 24,24а.	969 648,561	45 039,985		1 014 688,546
4	2-3	Дом № 25, 25а	1 013 241,114	45 054,381		1 058 295,495
5	2-4	Дом № 26,26а	985 944,626	45 039,500		1 030 984,126
6	2-5	Дом № 27	856 281,546	32 105,364		888 386,910
		Итого по главе 2	4 042 624,371	167 239,230		4 209 863,601
		Итого по главам 1-7	4 042 624,371	167 239,230	443,261	4 210 306,862
		сметная з/плата				727 674,827
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				562,079
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	36 383,619			36 383,619
		сметная з/плата (К=0,141)				5 130,090
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	36 383,619			36 383,619
		Итого по главам 1-8	4 079 007,990	167 239,230	443,261	4 246 690,481
		сметная з/плата				732 804,917

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				562,079
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,49 %)	19 987,139			19 987,139
		сметная з/плата (0,196 %)				7 994,856
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	19 987,139			19 987,139
		Итого по главам 1-9	4 098 995,129	167 239,230	443,261	4 266 677,620
		сметная з/плата				740 799,773
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				562,079
9		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**81 979,903**			**81 979,903**
		Итого по сметному расчету:				
10		**- в текущих ценах с 07.07.20 г.**	**4 180 975,032**	**167 239,231**	**443,261**	**4 348 657,524**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2020 г. - 42 % (МРП = 2778 тенге)	1 756 009,514	70 240,477	186,169	1 826 436,160
12		2021 г. - 58 % (МРП = 2917 тенге)	2 424 965,518	96 998,754	257,092	2 522 221,364
13		**- в текущих и прогнозных ценах**	**4 302 223,308**	**172 089,168**	**456,116**	**4 474 768,592**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	1 756 009,514	70 240,477	186,169	1 826 436,160
15		2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050)	2 546 213,794	101 848,691	269,947	2 648 332,432
16	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**536 972,231**	**536 972,231**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
17		2020 г. - НДС (12 %)			219 172,339	219 172,339
18		2021 г. - НДС (12 %)			317 799,892	317 799,892
19		**Всего по сметному расчету**	**4 302 223,308**	**172 089,168**	**537 428,347**	**5 011 740,823**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2020 г.	1 756 009,514	70 240,477	219 358,508	2 045 608,499
21		2021 г.	2 546 213,794	101 848,691	318 069,839	2 966 132,324

Директор **Р.К.Оралбеков**

ГИП **Ж.Н.Султангалиев**

Сметчик **Е.Б.Донцова**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **3 817 172,040** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **408 982,719** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"07" августа 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25, 26, 27) (без наружных инженерных сетей) (жилые помещения)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Разбивка осей здания. 71 % от строительного объема здания			314,715	314,715
		Итого по главе 1			314,715	314,715
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Устройство котлована. 71 % от строительного объема здания	154 431,050			154 431,050
3	2-2	Дом № 24	733 864,348	30 940,853		764 805,201
4	2-3	Дом № 25	729 590,434	30 940,853		760 531,287
5	2-4	Дом № 26	729 648,410	30 940,368		760 588,778
6	2-5	Дом № 27	735 376,091	30 583,831		765 959,922
		Итого по главе 2	3 082 910,333	123 405,905		3 206 316,238
		Итого по главам 1-7	3 082 910,333	123 405,905	314,715	3 206 630,953
		сметная з/плата				556 266,010
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				430,700
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	27 746,193			27 746,193
		сметная з/плата (К=0,141)				3 912,213
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	27 746,193			27 746,193
		Итого по главам 1-8	3 110 656,526	123 405,905	314,715	3 234 377,146

1	2	3	4	5	6	7
		сметная з/плата				560 178,223
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				430,700
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,49 %)	15 242,217			15 242,217
		сметная з/плата (0,196 %)				6 096,887
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	15 242,217			15 242,217
		Итого по главам 1-9	3 125 898,743	123 405,905	314,715	3 249 619,363
		сметная з/плата				566 275,110
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				430,700
9		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**62 517,975**			**62 517,975**
		Итого по сметному расчету:				
10		**- в текущих ценах с 07.07.20 г.**	**3 188 416,718**	**123 405,905**	**314,715**	**3 312 137,338**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2020 г. - 42 % (МРП = 2778 тенге)	1 339 135,022	51 830,480	132,180	1 391 097,682
12		2021 г. - 58 % (МРП = 2917 тенге)	1 849 281,696	71 575,425	182,535	1 921 039,656
13		**- в текущих и прогнозных ценах**	**3 280 880,803**	**126 984,676**	**323,842**	**3 408 189,321**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	1 339 135,022	51 830,480	132,180	1 391 097,682
15		2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050)	1 941 745,781	75 154,196	191,662	2 017 091,639
16	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**408 982,719**	**408 982,719**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
17		2020 г. - НДС (12 %)			166 931,722	166 931,722
18		2021 г. - НДС (12 %)			242 050,997	242 050,997
19		**Всего по сметному расчету**	**3 280 880,803**	**126 984,676**	**409 306,561**	**3 817 172,040**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2020 г.	1 339 135,022	51 830,480	167 063,902	1 558 029,404
21		2021 г.	1 941 745,781	75 154,196	242 242,659	2 259 142,636

Директор **Р.К.Оралбеков**

ГИП **Ж.Н.Султангалиев**

Сметчик **Е.Б.Донцова**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **1 194 568,783** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **127 989,512** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"07" августа 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25, 26, 27) (без наружных инженерных сетей) (комерческие помещения)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Разбивка осей здания. 29 % от строительного объема здания			128,546	128,546
		Итого по главе 1			128,546	128,546
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Устройство котлована. 29 % от строительного объема здания	63 077,474			63 077,474
3	2-2	Дом № 24,24а.	235 784,213	14 099,132		249 883,345
4	2-3	Дом № 25, 25а	283 650,680	14 113,528		297 764,208
5	2-4	Дом № 26,26а	256 296,216	14 099,132		270 395,348
6	2-5	Дом № 27	120 905,455	1 521,533		122 426,988
		Итого по главе 2	959 714,038	43 833,325		1 003 547,363
		Итого по главам 1-7	959 714,038	43 833,325	128,546	1 003 675,909
		сметная з/плата				171 408,817
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				131,379
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 637,426			8 637,426
		сметная з/плата (К=0,141)				1 217,877
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	8 637,426			8 637,426
		Итого по главам 1-8	968 351,464	43 833,325	128,546	1 012 313,335

1	2	3	4	5	6	7
		сметная з/плата				172 626,694
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				131,379
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,49 %)	4 744,922			4 744,922
		сметная з/плата (0,196 %)				1 897,969
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 9	4 744,922			4 744,922
		Итого по главам 1-9	973 096,386	43 833,325	128,546	1 017 058,257
		сметная з/плата				174 524,663
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				131,379
9		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**19 461,928**			**19 461,928**
		Итого по сметному расчету:				
10		**- в текущих ценах с 07.07.20 г.**	**992 558,314**	**43 833,326**	**128,546**	**1 036 520,186**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2020 г. - 42 % (МРП = 2778 тенге)	416 874,492	18 409,997	53,989	435 338,478
12		2021 г. - 58 % (МРП = 2917 тенге)	575 683,822	25 423,329	74,557	601 181,708
13		**- в текущих и прогнозных ценах**	**1 021 342,505**	**45 104,492**	**132,274**	**1 066 579,271**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
14		2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	416 874,492	18 409,997	53,989	435 338,478
15		2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050)	604 468,013	26 694,495	78,285	631 240,793
16	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			**127 989,512**	**127 989,512**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
17		2020 г. - НДС (12 %)			52 240,617	52 240,617
18		2021 г. - НДС (12 %)			75 748,895	75 748,895
19		**Всего по сметному расчету**	**1 021 342,505**	**45 104,492**	**128 121,786**	**1 194 568,783**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
20		2020 г.	416 874,492	18 409,997	52 294,606	487 579,095
21		2021 г.	604 468,013	26 694,495	75 827,180	706 989,688

Директор _____ **Р.К.Оралбеков**

ГИП _____ **Ж.Н Султангалиев**

Сметчик _____ **Е.Б.Донцова**

Заказ 193-18Ж

Форма 3

Наименование стройки:Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25,26,27) (без наружных инженерных сетей) (жилые помещения.)

Объектная смета 2-2

Дом № 24

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **764805,201** тысяч тенге

Нормативная трудоемкость **102,381** тысяч чел-ч

Сметная заработная плата **132541,769** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-2-1	Общестроительные работы по КЖ	307555,793			307555,793	38,761	45259,164	
2	2-2-2	Общестроительный работы АР.	230014,713			230014,713	38,341	51567,213	
3	2-2-3	Электроосвещение и силовое электрооборудование.	40106,681	1321,952		41428,633	4,082	5381,280	
4	2-2-4	Отопление и вентиляция.	40840,249	6552,214		47392,463	6,608	9393,370	
5	2-2-5	Водопровод и канализация.	58898,715	4255,609		63154,324	8,971	13013,681	
6	2-2-6	Слаботочные сети (связь и телевидение, домофон и видеонаблюдение).	3061,101			3061,101	0,479	724,976	
7	2-2-7	Молниезащита. (Блок 22,23)	1311,888			1311,888	0,023	30,811	
8	2-2-8	Пожарная сигнализация. Рубеж	10066,838			10066,838	1,808	2602,828	
9	2-2-9	Лифтовое оборудование.	1355,653	18811,078		20166,731		345,515	
10	2-2-10	Общестроительные работы КЖ 83 %	40652,717			40652,717	3,308	4222,931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		от строительного объема ниже отм +3,400							
Итого:			**733864,348**	**30940,853**		**764805,201**	**102,381**	**132541,769**	

ГИП _____ Ж.Н.Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова

Заказ 193-18Ж Форма 3

Наименование стройки:Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25,26,27) (без наружных инженерных сетей) (жилые помещения.)

Объектная смета 2-3

Дом № 25

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **760531,287** тысяч тенге
Нормативная трудоемкость **102,061** тысяч чел-ч
Сметная заработная плата **132097,084** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-3-1	Общестроительные работы по КЖ	306980,604			306980,604	38,807	45308,795	
2	2-3-2	Общестроительный работы АР.	229442,947			229442,947	38,250	51457,936	
3	2-3-3	Электроосвещение и силовое электрооборудование.	39944,531	1321,952		41266,483	4,097	5399,897	
4	2-3-4	Отопление и вентиляция.	40839,597	6552,214		47391,811	6,608	9393,370	
5	2-3-5	Водопровод и канализация.	58898,715	4255,609		63154,324	8,971	13013,681	
6	2-3-6	Слаботочные сети (связь и телевидение, домофон и видеонаблюдение).	3061,101			3061,101	0,479	724,976	
7	2-3-7	Пожарная сигнализация. Рубеж	9103,644			9103,644	1,595	2300,123	
8	2-3-8	Лифтовое оборудование.	1355,653	18811,078		20166,731		345,515	
9	2-3-9	Общестроительные работы КЖ 83 % от строительного объема ниже отм +3,400	39963,642			39963,642	3,254	4152,791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			**729590,434**	**30940,853**		**760531,287**	**102,061**	**132097,084**	

ГИП _____ Ж.Н.Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова

Заказ 193-18Ж Форма 3

Наименование стройки:Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25,26,27) (без наружных инженерных сетей) (жилые помещения.)

Объектная смета 2-4

Дом № 26

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **760588,778** тысяч тенге
Нормативная трудоемкость **101,924** тысяч чел-ч
Сметная заработная плата **131914,112** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-4-1	Общестроительные работы по КЖ	306980,604			306980,604	38,807	45308,795	
2	2-4-2	Общестроительный работы АР.	228174,893			228174,893	38,090	51243,658	
3	2-4-3	Электроосвещение и силовое электрооборудование.	39944,531	1321,952		41266,483	4,097	5399,897	
4	2-4-4	Отопление и вентиляция.	40850,457	6551,729		47402,186	6,608	9393,370	
5	2-4-5	Водопровод и канализация.	58898,715	4255,609		63154,324	8,971	13013,681	
6	2-4-6	Слаботочные сети (связь и телевидение, домофон и видеонаблюдение).	3061,101			3061,101	0,479	724,976	
7	2-4-7	Молниезащита. (Блок 20,21)	1290,474			1290,474	0,023	30,811	
8	2-4-8	Пожарная сигнализация. Рубеж	9103,644			9103,644	1,595	2300,123	
9	2-4-9	Лифтовое оборудование.	1355,653	18811,078		20166,731		345,515	
10	2-4-10	Общестроительные работы КЖ 83 %	39988,338			39988,338	3,254	4153,286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		от строительного объема ниже отм +3,400							
Итого:			**729648,410**	**30940,368**		**760588,778**	**101,924**	**131914,112**	

ГИП _____ Ж.Н.Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова

Заказ 193-18Ж Форма 3

Наименование стройки:Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25,26,27) (без наружных инженерных сетей) (жилые помещения.)

Объектная смета 2-5

Дом № 27

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **765959,922** тысяч тенге
Нормативная трудоемкость **102,707** тысяч чел-ч
Сметная заработная плата **132911,846** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-5-1	Общестроительные работы по КЖ	311568,048			311568,048	38,918	45452,083	
2	2-5-2	Общестроительный работы АР.	228235,517			228235,517	38,096	51242,962	
3	2-5-3	Электроосвещение и силовое электрооборудование.	38581,146	922,672		39503,818	3,923	5166,909	
4	2-5-4	Отопление и вентиляция.	40888,409	6594,472		47482,881	6,608	9393,370	
5	2-5-5	Водопровод и канализация.	58685,511	4255,609		62941,120	8,921	12939,957	
6	2-5-6	Слаботочные сети (связь и телевидение, домофон и видеонаблюдение).	2702,237			2702,237	0,432	655,614	
7	2-5-7	Пожарная сигнализация. Рубеж	8028,186			8028,186	1,398	2021,374	
8	2-5-8	Лифтовое оборудование.	1355,653	18811,078		20166,731		345,515	
9	2-5-9	Общестроительные работы КЖ 83% от строительного объема ниже отм +3,400	45331,384			45331,384	4,411	5694,062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			**735376,091**	**30583,831**		**765959,922**	**102,707**	**132911,846**	

ГИП Ж.Н.Султангалиев

Сметчик Е.Б.Донцова

Заказ 193-18К

Форма 3

Наименование стройки:Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24,25,26,27) (без наружных инженерных сетей)(комерческие помещения.)

Объектная смета 2-2

Дом № 24,24а.

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **249883,345** тысяч тенге

Нормативная трудоемкость **32,905** тысяч чел-ч

Сметная заработная плата **43136,107** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-2-1	Общестроительные работы КЖ	134183,567			134183,567	15,154	19153,058	
2	2-2-2	Общестроительные работы АР	63986,299			63986,299	12,181	16318,804	
3	2-2-3	Электроосвещение и силовое электрооборудование.	9274,827			9274,827	0,863	1186,758	
4	2-2-4	Отопление и вентиляция	17170,670	6506,138		23676,808	2,889	3904,257	
5	2-2-5	Водопровод и канализация.	2575,273	132,159		2707,432	0,400	578,629	
6	2-2-6	Пожарная сигнализация. Рубеж 23,24	2111,509			2111,509	0,441	637,374	
7	2-2-7	Автоматическое пожаротушение	3472,707	7460,835		10933,542	0,699	983,060	
8	2-2-8	Общестроительные работы по КЖ 17% от строительного объема выше отм. +3.400	3009,361			3009,361	0,278	374,167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			**235784,213**	**14099,132**		**249883,345**	**32,905**	**43136,107**	

ГИП _____ Ж.Н.Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова

Заказ 193-18К

Форма 3

Наименование стройки:Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24,25,26,27) (без наружных инженерных сетей)(комерческие помещения.)

Объектная смета 2-3

Дом № 25, 25а

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **297764,208** тысяч тенге

Нормативная трудоемкость **37,903** тысяч чел-ч

Сметная заработная плата **49579,336** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-3-1	Общестроительные работы КЖ	150793,335			150793,335	17,278	21759,155	
2	2-3-2	Общестроительные работы АР, АС	94740,371			94740,371	15,027	20113,196	
3	2-3-3	Электроосвещение и силовое электрооборудование.	8978,831			8978,831	0,696	954,595	
4	2-3-4	Отопление и вентиляция	17276,283	6520,534		23796,817	2,889	3904,257	
5	2-3-5	Водопровод и канализация.	2575,273	132,159		2707,432	0,400	578,629	
6	2-3-6	Пожарная сигнализация. Рубеж	2174,001			2174,001	0,461	667,212	
7	2-3-7	Автоматическое пожаротушение	4103,225	7460,835		11564,060	0,874	1228,125	
8	2-3-8	Общестроительные работы по КЖ 17 % от строительного объема выше отм. +3.400	3009,361			3009,361	0,278	374,167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			**283650,680**	**14113,528**		**297764,208**	**37,903**	**49579,336**	

ГИП _____ Ж.Н.Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова

Заказ 193-18К Форма 3

Наименование стройки:Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24,25,26,27) (без наружных инженерных сетей)(комерческие помещения.)

Объектная смета 2-4

Дом № 26,26а

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **270395,348** тысяч тенге
Нормативная трудоемкость **35,011** тысяч чел-ч
Сметная заработная плата **45696,033** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-4-1	Общестроительные работы КЖ	149033,608			149033,608	17,053	21474,747	
2	2-4-2	Общестроительные работы АР	69341,609			69341,609	12,389	16554,264	
3	2-4-3	Электроосвещение и силовое электрооборудование.	8978,831			8978,831	0,696	954,595	
4	2-4-4	Отопление и вентиляция	17170,670	6506,138		23676,808	2,889	3904,257	
5	2-4-5	Водопровод и канализация.	2575,273	132,159		2707,432	0,400	578,629	
6	2-4-6	Пожарная сигнализация. Рубеж	2174,001			2174,001	0,461	667,212	
7	2-4-7	Автоматическое пожаротушение	4012,863	7460,835		11473,698	0,845	1188,162	
8	2-4-8	Общестроительные работы по КЖ 17 % от строительного объема выше отм. +3.400	3009,361			3009,361	0,278	374,167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			**256296,216**	**14099,132**		**270395,348**	**35,011**	**45696,033**	

ГИП _____ Ж.Н.Султангалиев

Сметчик _____ Е.Б.Донцова

Заказ 193-18К

Форма 3

Наименование стройки:Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24,25,26,27) (без наружных инженерных сетей)(комерческие помещения.)

Объектная смета 2-5

Дом № 27

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **122426,988** тысяч тенге

Нормативная трудоемкость **16,726** тысяч чел-ч

Сметная заработная плата **22050,372** тысяч тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч чел-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-5-1	Общестроительные работы КЖ	63642,645			63642,645	7,534	9549,445	
2	2-5-2	Общестроительные работы АР	36954,849			36954,849	6,712	9034,167	
3	2-5-3	Электроосвещение и силовое электрооборудование.	6912,848			6912,848	0,537	742,669	
4	2-5-4	Отопление и вентиляция	5487,150	1389,374		6876,524	0,781	1066,767	
5	2-5-5	Водопровод и канализация.	2575,273	132,159		2707,432	0,400	578,629	
6	2-5-6	Пожарная сигнализация. Рубеж	2323,329			2323,329	0,484	704,528	
7	2-5-7	Общестроительные работы по КЖ 17 % от строительного объема выше отм. +3.400	3009,361			3009,361	0,278	374,167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			**120905,455**	**1521,533**		**122426,988**	**16,726**	**22050,372**	

ГИП Ж.Н.Султангалиев

Сметчик Е.Б.Донцова