Военный городок в г. Шымкент (корректировка)

СОДЕРЖАНИЕ

1667.СМ 1и1

№ п/п	№№ смет и сметных расчетов	Наименование сметной документации	Страница
1		Пояснительная записка	3
2		Сводный сметный расчет стоимости строительства	5
3		Сметный расчет стоимости строительства	7

Пояснительная записка

Стоимость строительства объекта «Военный городок в г.Шымкент (корректировка)» разработана в соответствии с заданием на проектирование с учетом замечаний и предложений ЮФ РГП «Госэкспертиза»

В соответствии с территориальным распределением г.Шымкент отнесен к 15 территориальному району (СН РК 8.02-04 –2002). Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007 и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-8

При составлении сметной документации в базовых ценах использована сметно-нормативная база, в которой затраты на оплату труда работников строительства, цены и тарифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестиционно-строительной сфере РК в 2001 году.

При составлении сметной документации приняты следующие исходные данные:

1. территориальный район - 15.1.
2. Накладные расходы и непредвиденные затраты приняты по приложению №1 СН РК 8.02-02-2002
3. Затраты на временные здания и сооружения по расчету и нормам СН РК 8.02-09-2002.
4. Средства для возмещения затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время – по расчету и нормам СН РК 8.02-07-2002.
5. Затраты на выслугу лет 1%
6. Затраты на дополнительные отпуска 0,4%
7. В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2010-2011 годы Постановлением Правительства Республики Казахстан, прогнозной стоимости строительства на период 2011-2012 годы через индекс изменения месячного расчетного показателя по Протоколу заседания Правительства Республики Казахстан №13 от 24 марта 2009 года – 2010 год – 1413 тенге,2011 год – 1478 тенге,2012 год – 1581 тенге.
8. Налог на добавленную стоимость на 2009-2012 годы – 12%.

На стоимость конструкций и материалов начислены соответствующие

расходы, стоимость тары и упаковки, погрузочно-разгрузочные расходы, наценки снабженческих организаций и заготовительно-складские расходы.

Стоимость инженерного оборудования принята по соответствующим разделам сборников цен, а при отсутствии цен стоимость оборудования определена по имеющимся данным заводов-изготовителей и прайс-листам, как аналоговые (которые не могут быть приняты при закупке). Стоимость материалов и оборудования уточняется при оформлении договорных цен в период строительства на основании тендерных предложений.

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ приняты по Приложению 1 СН РК 8.02-02-2002.

Общая сметная стоимость строительства составляет:

Базисная стоимость в ценах 2001 года –		1 903 831,38 тыс. тенге
В том числе:	СМР	1 870 779,51 тыс.тенге
	Оборудование	7 088,05 тыс.тенге
	прочие	25 963,82 тыс.тенге
Всего по сводному сметному расчету -		3 974 359,63 тыс.тенге
В том числе:	СМР	3 391 934,72 тыс.тенге
	Оборудование	12 955,94 тыс.тенге
	прочие	569 428,97 тыс.тенге
в том числе,		
Текущая стоимость в ценах 2009 года -		311 166,10 тыс.тенге
В том числе:	СМР	271 358,54 тыс.тенге
	Оборудование	тыс.тенге
	прочие	39 807,55 тыс.тенге
Текущая стоимость в ценах 2010 года -		3 497 709,80 тыс.тенге
В том числе:	СМР	2 984 127,16 тыс.тенге
	Оборудование	11 306,33 тыс.тенге
	прочие	502 276,32 тыс.тенге
Текущая стоимость в ценах 2011 года -		165 483,73 тыс.тенге
В том числе:	СМР	136 449,01 тыс.тенге
	Оборудование	1 689,61 тыс.тенге
	прочие	27 345,10 тыс.тенге

УТВЕРЖДАЮ:

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	**3 974 359,63**	тыс. тенге
В том числе :		
возвратных сумм	**7 576,99**	тыс. тенге
НДС	**425 824,25**	тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Военный городок в г. Шымкент(корректировка).

Составлена в ценах 2001 г. по состоянию на 2010 год

№№ п.п.	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Сметный расчет	**Сметная стоимость строительства**	**3 391 934,72**	**12 995,94**	**116 655,37**	**3 521 586,03**
	стоимости стр.	В том числе возвратных сумм				7 576,99
2	Письмо МС	**Технадзор заказчика**			9 466,05	**9 466,05**
	№ЖД5-1-1126	Сметная стоимость в ц. 1991г. - 1 903 831,38 : 106,6 = 17 859,58				
	от 8.06.94 г.	(45+(17859,58-10000)*0,3/100)*0,7*106,6=5117,35				
		в том числе в 2009 г. 5117,35*0,085*1,672*1,02			741,82	741,82
		в том числе в 2010 г. 5117,35*0,875*1,823*1,02			8 326,07	8 326,07
		в том числе в 2011 г. 5117,35*0,04*1,907*1,02			398,16	398,16
3	Смета на ПИР	Проектно-изыскательские работы			13 213,22	**13 213,22**
4	Договор на эксперт.	Стоимость экспертизы			748,50	**748,50**
5	Письмо МС	**Авторский надзор** % 0,10			**3 521,59**	**3 521,59**
		в том числе в 2009 г.			299,33	299,33

№№ п.п.	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
	АК-05-6-1548	в том числе в 2010 г.			3 081,39	3 081,39
	от 11.09.96 г.	в том числе в 2011 г.			140,86	140,86
6		**Итого по сводному сметному расчету на 2010-2011гг**	**3 391 934,72**	**12 995,94**	**143 604,73**	**3 548 535,38**
		в том числе:				
		Итого по сводному сметному расчету на 2009г.	271 358,54		6 468,33	277 826,87
		Итого по сводному сметному расчету на 2010г.	2 984 127,16	11 306,33	127 521,70	3 122 955,18
		Итого по сводному сметному расчету на 2011г.	136 449,01	1 689,61	9 614,70	147 753,33
7		**Итого налог на добавленную стоимость**			**425 824,25**	**425 824,25**
		в том числе:				
		Налог на добавленную стоимость 12% -2009г.			33 339,22	33 339,22
		Налог на добавленную стоимость 12% -2010г.			374 754,62	374 754,62
		Налог на добавленную стоимость 12% -2011г.			17 730,40	17 730,40
8		**Всего по сводному сметному расчету**	**3 391 934,72**	**12 995,94**	**569 428,97**	**3 974 359,63**
		в том числе:				
		Итого по сводному сметному расчету 2009г	271 358,54	-	39 807,55	311 166,10
		Итого по сводному сметному расчету 2010г	2 984 127,16	11 306,33	502 276,32	3 497 709,80
		Итого по сводному сметному расчету 2011г	136 449,01	1 689,61	27 345,10	165 483,73

Примечание: 106,6 - базовый региональный индекс по состоянию на 01 июля 2001года относительно сметых цен 1991 года

Директор Б.Сейдахметов

Главный инженер проекта А.Доспанбетов

Начальник отдела № 9 К.Есенбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	**3 944 176,35**	тыс. тенге
В том числе :		
возвратных сумм	**7 576,99**	тыс. тенге
НДС	**389 376,04**	тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 200 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Военный городок в г. Шымкент(корректировка)

Составлена в ценах 2001 г. по состоянию на 2010 год

№№ п.п.	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
1	ОБС 02-1и2	Жилой дом №1	419 545,70	500,15		420 045,85
2	ОБС 02-2и2	Жилой дом №2	423 061,15	500,15		423 561,30
3	ОБС 02-3и2	Жилой дом №3	436 753,05	500,15		437 253,20
4	ОБС 02-4и2	Жилой дом №4	424 336,69	500,15		424 836,84
	ЛС	Внутридомовые сети газификации	11 258,56	690,01		11 948,57
		ИТОГО ПО гл.2	**1 714 955,15**	**2 690,61**	**-**	**1 717 645,76**
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
5	ОБС 04-1и1	Трансформаторная станция ТП-2	6 114,43	4 304,66		10 419,09
6	ЛС 04-2и1	Сети электроснабжения 10кВ и 0,4кВ	6 869,69			6 869,69

№№ п.п.	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по гл.4	**12 984,12**	**4 304,66**	**-**	**17 288,78**
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
7	ЛС 05 - 1	Монтаж сетей связи	1 613,06			1 613,06
		ИТОГО по гл.5	**1 613,06**	**-**	**-**	**1 613,06**
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
8	ЛС 06-1и1	Водопровод хоз-питьевой В1	2 282,62			2 282,62
9	ЛС 06-2и1	Сети бытовой канализации К1	2 573,19			2 573,19
10	ОБС 06-3и1	Тепловые сети	24 243,60			24 243,60
11	ЛС	Газопровод среднего и низкого давления	1 308,22	92,78		1 401,00
		ИТОГО по гл.6	**30 407,63**	**92,78**	**-**	**30 500,41**
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО и ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
12	07-1	Благоустройство территории	44 085,39			44 085,39
		ИТОГО ПО гл.7	**44 085,39**	**-**	**-**	**44 085,39**
		ИТОГО ПО гл. 1-7	**1 804 045,34**	**7 088,05**	**-**	**1 811 133,39**
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
13	СН РК 8.02-09-2002, п.45.а	Временные здания и сооружения % 2,80	50 513,27			50 513,27
		ИТОГО ПО гл.8	**50 513,27**	**-**	**-**	**50 513,27**

№№ п.п.	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО гл 1-8	**1 854 558,61**	**7 088,05**	**-**	**1 861 646,66**
		в том числе возвратные 15%				7 576,99
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
14	СН РК 8.02-07-	Дополнительные затраты при производве работ				
	2002, II зона	в зимнее время				
	К=0,7	0,7 x 0,7 x 1,05 x 1,7 0,875	16 220,90			16 220,90
	К=1,05 на ветер					
15	Письмо МС	Выслуга лет % 1,00			18 545,59	18 545,59
	АК-05-6-1548					
	от 11.09.96 г.					
16	"-"	Затраты на дополнительные отпуска % 0,40			7 418,23	7 418,23
		ИТОГО ПО гл.9	**16 220,90**	**-**	**25 963,82**	**42 184,72**
		ИТОГО ПО гл. 1-9	**1 870 779,51**	**7 088,05**	**25 963,82**	**1 903 831,38**
17		**Итого по сметному расчету**	**1 870 779,51**	**7 088,05**	**25 963,82**	**1 903 831,38**
		в базовых ценах 2001 года				
		в базовых ценах 2001 года (выполнено в 2009году) - 8,5%	162 295,78			162 295,78
		в базовых ценах 2001 года (2010г.) - 87,5%	1 636 932,07	6 202,04	22 718,34	1 665 852,46
		в базовых ценах 2001 года (2011г.) -4%	71 551,66	886,01	3 245,48	75 683,14
18		**Итого по сметному расчету**	**271 358,54**	**-**	**-**	**271 358,54**
		в текущих ценах 2009 года (К=1,672)				
19		**Итого по сметному расчету**	**2 984 127,16**	**11 306,33**	**41 415,54**	**3 036 849,03**
		в текущих ценах 2010 года (К=1,823)				
20		**Итого по сметному расчету**	**136 449,01**	**1 689,61**	**6 189,13**	**144 327,75**
		в текущих ценах 2011 года (К=1,907)				

№№ п.п.	№№ смет, расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, тыс.тенге			
				строительно-монтажных работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3		4	5	6	7
21		**Итого налоги, сборы, обязательные платежи 2%**				**69 050,71**	**69 050,71**
		Налоги, сборы, обязательные платежи %-2009г.	2,00			5 427,17	5 427,17
		Налоги, сборы, обязательные платежи %-2010г.	2,00			60 736,98	60 736,98
		Налоги, сборы, обязательные платежи %-2011г.	2,00			2 886,56	2 886,56
22		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**		**3 391 934,72**	**12 995,94**	**116 655,37**	**3 521 586,03**
		в том числе:					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен -2009г.		271 358,54	-	5 427,17	276 785,71
		Сметная стоимость в текущем уровне цен -2010г.		2 984 127,16	11 306,33	102 152,52	3 097 586,01
		Сметная стоимость в текущем уровне цен -2011г.		136 449,01	1 689,61	9 075,68	147 214,31
23		**Итого налог на добавленную стоимость 12%**				**422 590,32**	**422 590,32**
		Налог на добавленную стоимость 12% -2009г.				33 214,29	33 214,29
		Налог на добавленную стоимость 12% -2010г.				371 710,32	371 710,32
		Налог на добавленную стоимость 12% -2011г.				17 665,72	17 665,72
24		**Всего стоимость строительства 2009 -2011годы**		**3 391 934,72**	**12 995,94**	**539 245,70**	**3 944 176,35**
		в том числе:			0,33%		
		Стоимость строительства - 2009г.		271 358,54	-	38 641,46	310 000,00
		Стоимость строительства - 2010г.		2 984 127,16	11 306,33	473 862,84	3 469 296,33
		Стоимость строительства - 2011г.		136 449,01	1 689,61	26 741,40	164 880,03

Директор Б.Сейдахметов

Главный инженер проекта А.Доспанбетов

Начальник отдела № 9 К.Есенбаева

ТОО "Эристайл-Казахстан"
Кому адресуется счет
ГУРВ ВС РК

Справка движения денежных средств
За октябрь 2012 года

ИИК KZ 95856000000455153 АО "Банк Центр Кредит"
РНН 582100222398 БИК KCJBKZKX
Доп.соглашение №23/09-УКС/7 от 27 октября 2011 года к договору№23/09-УКС от 10.11.2009 г.

№ п/п	Предмет счета	Сумма	Принимается	
			плательщиком	финорган
	Причитается с.н. с.			
1	За выполненные работы согласно			
	прилагаемым актам выполненных работ			
	КС 4-жилых домов на территории военного городка в г.Шымкент	206 140 895,00	206 140 895	
	Итого:	206 140 895,00	206 140 895	
	Удерживается:			
1	Промежуточные платежи пог. аванса		61842268	
2	Стоимость бесп.услуг в/част.сог.справке			
	на обороте			
4	Удержание стиомости строительства 10%			
5	Излишки аванса			
6	Плановые накопления			
	Итого удерживается:			
	К выплате	206 140 895,00	144298627	

Сумма прописью: Двесте шесть мililионов сто сорок тысяч восемьсот девяносто пять тенге.
"___" "_____" 2012 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Эристайл Казахстан"

О.Мамиров

Заказчик:
Заместитель начальника Главного управления - начальник УКС ГУ РВ ВС РК

п-к Е.Турашбаев

Форма КС-3
Заказчик:ГУ РВ ВС РК
Подрядчик: **ТОО "Эристайл Казахстан"**
Объект: Капитальное строительство 4-х жилых домов на территории военного городка г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 год

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма						
		номер	дата	наименование, код,				
		Допсоглашение №23/09-УКС/7 к договору №23/09-УКС от 10.11.2009 г.	27 октября 2011 года	421 специфика				
1						Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 504 372 862		712 381 564						161 182 805
в том числе за отчетный месяц		206 140 895		97 616 074					22 086 524
Итого к оплате:		144 298 627							

Заказчик:

Зам.начальника ГУРВ ВС РК

полковник Е.Дюзикенев

Подрядчик:

Директор ТОО "Эристайл Казахстан"

О.Мамиров

Заказчик — ГУРВ ВС РК

Подрядчик — ТОО Эристайл Казахстан

Наименование объекта — КС Объекты военного городка г. Шымкент

Договор — №23/09-УКС от 10.11.2009г.

Дополнительное соглашение к договору — №23/29-УКС/3 от "___"февраля 2011г.

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК В Г. ШЫМКЕНТЕ

Жилой дом №4 на 60 квартир

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2012Г. (второй акт в октябре)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЖ								
РАЗДЕЛ 1.Перекрытия и покрытия Блок 1										
		На отм.+16.420 КЖ63								
1	Е0107-46-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	34	1815,9	403,26	61741	13711	28276	2,74	93
				447,75	146,29	15224	4974	140	0,66	22
		шт								
РАЗДЕЛ 2.Перекрытия и покрытия Блок 3										
		На отм.+16.420 КЖ79								
2	Е0107-46-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	34	1815,9	403,26	61741	13711	28276	2,74	93
				447,75	146,29	15224	4974	140	0,66	22
		шт								
		Монолитная плита покрытия на отм.+19.000 Блок №1,№2,№3 КЖ34								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщи до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	6	14027,49	241,1	84165	1447	8654	8,06	48
				1282,5	91,08	7695	546	105	0,44	3
		м3								
4	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0141	65000	--	917	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9405	67700	--	63672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0312	61200	--	1909	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Монолитный козырек Кр1 Блок №1,№2,№3 КЖ17,20								
7	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15	3,15	13347,44	241,1	42044	759	4543	8,06	25
				1282,5	91,08	4040	287	105	0,44	1
		м3								
8	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,105	62100	--	6521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-[illegible] Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичес[illegible] профиля класса А-III, d 10 мм	0,036	67700	--	2437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,099	65900	--	6524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,048	62000	--	2976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Огрждение перехода между блоками КЖ64								
12	Е0109-35-1	Монтаж м/конструкций ограждения переходов	0,1741	17937,36	627,68	3123	109	2240	86,5	15
				14197,5	101,25	2472	18	90	0,49	--
		т								
13	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1741	154400	--	26878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,83	70,26	0,04	550	--	59	0,04	--
				8,32	--	65	--	90	--	--
		м2								
РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции 1667-13/4-КМ1-10										
		Элементы кровли блок №1,№2,№3								
15	Е0109-17-1	Монтаж м/конструкций стоек Ст1,Ст2 из гнутых профилей	5,31	4646,85	2285,57	24654	12126	10489	9,35	50
				1579,5	617,13	8380	3274	90	2,34	12
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже	5,31	542,84	144,52	2880	767	1397	1,34	7
				292,5	--	1552	--	90	--	--
		т								
17	E0109-25-1	Монтаж м/конструкций прогонов, балок, элементов крепления стропил и обрешетки	18,98	5030,5	2020,02	95454	38330	47389	14,1	268
				2272,5	502,43	43121	9534	90	1,79	34
		т								
18	E0109-48-4	Электродуговая сварка при монтаже	18,98	2452,13	545,76	46529	10356	21018	5,25	100
				1230,75	--	23354	--	90	--	--
		т								
19	E0109-24-1	Монтаж м/конструкций связей,подкосов из угловой стали и гнутого профиля	9,86	13864,97	4022,39	136737	39669	90195	56,5	557
				9090	1071,86	89646	10571	90	3,81	38
		т								
20	E0109-48-4	Электродуговая сварка при монтаже	9,86	2452,13	545,76	24183	5382	10924	5,25	52
				1230,75	--	12138	--	90	--	--
		т								
21	E0109-42-1	Устройство участка плоской стальной кровли из проката листового	253,18	112,45	34,24	28472	8670	13565	0,32	80
				51,08	8,45	12933	2139	90	0,03	8
		м2								
22	E0146-8-3	Замоноличивание бетоном кл. В15 в местах крепления стоек кровли	1,5	12931,7	302,67	19398	454	5933	24,61	37
				3840,75	114,75	5761	172	100	0,56	1
		м3								
23	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1584	172357,31	536,06	27301	85	7930	289	46
				47475	202,5	7520	32	105	0,99	--
		1т								
		Вентшахты и дополнительные балки блок №1,№2,№3								
24	E0109-25-1	Монтаж м/конструкций дополнительных балок	1,72	5030,5	2020,02	8635	3467	4287	14,1	24
				2272,5	502,43	3901	862	90	1,79	3
		т								
25	E0109-48-4	Электродуговая сварка при монтаже	1,72	2452,13	545,76	4209	937	1901	5,25	9
				1230,75	--	2113	--	90	--	--
		т								
26	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т С245 (без огрунтовки)	0,7802	154845	--	120814	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т С245 (без огрунтовки)	0,9363	163145	--	152748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	Е0112-10-1	Фартук из листовой стали толщ. 4мм в местах прохождения вентшахт	46,33	161,83	1,24	7498	57	8474	0,97	45
				153,23	0,47	7099	22	119	--	--
		м2								
29	Е0109-53-2	Монтаж м/конструкций вентшахт из листовой стали толщ.4мм	1,61	9850,48	1162,95	15834	1869	10800	46,6	75
				7357,5	108	11827	174	90	0,53	1
		т								
30	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т С245 (без огрунтовки)	3,12	154645	--	482632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	Е0112-10-1	Покрытие в местах прохождения шахт из оцинкованной кровельной стали толщ.0,9мм	509,19	161,83	1,24	82403	631	93133	0,97	495
				153,23	0,47	78024	239	119	--	1
		м2								
32	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	3600	94	--	338400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
33	Е0112-10-1	Покрытие вентшахт из оцинкованной кровельной стали толщ.0,7мм	218,18	715,87	1,24	156190	271	39906	0,97	212
				153,23	0,47	33432	103	119	--	1
		м2								
34	Е0107-57-6	Заделка зазоров герметиком в местах прохождения через кровлю вертикальных инженерных сооружений	118,44	199,47	35,34	23625	4186	6727	0,16	19
				27,23	13,34	3225	1580	140	0,07	8
		м								
		Покрытие над лестницей.Блок №1,№2,№3								
35	Е0109-17-1	Монтаж м/конструкций стоек Ст1 для опирания покрытия	0,9363	4646,85	2285,57	4351	2140	1851	9,35	9
				1579,5	617,13	1479	578	90	2,34	2
		т								
36	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже	0,9363	542,84	144,52	508	135	246	1,34	1
				292,5	--	274	--	90	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т С245 (без огрунтовки)	0,4681	163145	--	76374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т С245 (без огрунтовки)	0,4681	154645	--	72395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	Е0109-25-1	Монтаж м/конструкций балок	2,18	5030,5	2020,02	10990	4413	5456	14,1	31
				2272,5	502,43	4965	1098	90	1,79	4
		т								
40	Е0109-48-4	Электродуговая сварка при монтаже	2,18	2452,13	545,76	5357	1192	2420	5,25	11
				1230,75	--	2689	--	90	--	--
		т								
41	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т С245 (без огрунтовки)	2,18	154845	--	338279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Козырек блок №1,№3								
42	Е0109-17-1	Монтаж м/конструкций стоек Ст1	0,2497	4646,85	2285,57	1160	571	494	9,35	2
				1579,5	617,13	394	154	90	2,34	1
		т								
43	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже	0,2497	542,84	144,52	136	36	66	1,34	--
				292,5	--	73	--	90	--	--
		т								
44	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т С245 (без огрунтовки)	0,1456	154645	--	22523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т С245 (без огрунтовки)	0,104	163145	--	16972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
46	Е0109-25-1	Монтаж м/конструкций балок	0,3121	5030,5	2020,02	1570	630	779	14,1	4
				2272,5	502,43	709	157	90	1,79	1
		т								
47	Е0109-48-4	Электродуговая сварка при монтаже	0,3121	2452,13	545,76	765	170	346	5,25	2
				1230,75	--	384	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
48	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т С245 (без огрунтовки)	0,3121	163145	--	50916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	Е0146-33-5	Заделка балок в кирпичных стенах бетоном кл.В15	1,8	24150,71	332,71	43471	599	20469	75,22	135
				11245,5	126	20242	227	100	0,61	1
		м3								
50	Е0109-36-3	Сетчатое ограждение наружных лестниц	12	118,57	4,28	1423	51	892	0,48	6
				81	1,62	972	19	90	0,01	--
		м2								
51	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	12	343	--	4116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Антикоррозийное покрытие всех м/конструкций								
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз на стройплощадке	3820,4	21,8	0,05	83275	191	20046	0,03	113
				5,81	0,02	22197	76	90	--	--
		м2								
53	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на стройплощадке	3820,4	70,26	0,04	268414	153	28607	0,04	163
				8,32	--	31786	--	90	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы								
		Стремянки и люки. Блок №1,№2 КЖ80								
54	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СГ1	0,3964	13711,47	5475,87	5435	2171	2352	28,9	11
				5040	1552,87	1998	616	90	5,46	2
		т								
55	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3964	133700	--	52999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,84	70,26	0,04	1253	1	134	0,04	1
				8,32	--	148	--	90	--	--
		м2								
57	Е0109-53-1	Монтаж м/конструкций люков Лк1	0,3739	14806,01	1133,15	5536	424	4473	82,1	31
				12892,5	398,25	4821	149	90	1,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
58	С12021-250	Стоимость металлоконструкций люков	0,3739	154200	--	57658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	С11011-819	Петля накладная	16	40	--	640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,83	70,26	0,04	1182	1	126	0,04	1
				8,32	--	140	--	90	--	--
		м2								
		Подпорные стены Блок №1,№2,№3 КЖ49								
61	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл. В15 W4 на с/ф цементе	65	12563,34	360,48	816617	23431	107574	8,99	584
				1440	136,17	93600	8851	105	0,67	43
		м3								
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	65000	--	2340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,81	65900	--	316979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Лестницы (разрез 2-2,3-3)								
64	Е0106-3-4	Устройство лестницы из монолитного бетона кл.В15 из бетона кл. В15 W4 на с/ф цементе	2,4	10587,51	257,71	25410	619	1830	4,05	10
				634,5	91,69	1523	220	105	0,4	1
		м3								
65	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	2,4	693,3	67,04	1664	161	826	1,75	4
				306	21,76	734	52	105	0,1	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-[illegible] Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодич[illegible]го профиля класса А-III, d 8 мм	0,0572	68200	--	3901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	61200	--	734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,084	93997,62	304,24	7896	26	2927	198	17
				33075	114,75	2778	10	105	0,56	--
		1т								
69	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,084	40200	--	3377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	281,5	245,44	3,82	69092	1075	12885	0,21	60
				37,35	1,44	10514	405	118	0,01	2
		м2								
71	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное декоративным раствором стен	110	1177,63	5,85	129539	644	29621	1,42	156
				254,25	2,21	27968	243	105	0,01	1
		м2								
		АР								
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	726,97	7296,59	282,71	5304366	205520	864681	5,53	4020
				902,25	105,75	655904	76877	118	0,52	378
		м3								
2	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	194,72	6821,84	335,84	1328328	65394	189729	4,54	884
				699,75	126	136253	24534	118	0,61	119
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены внутренние								
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	108,27	6780,66	337,41	734115	36530	101756	4,38	474
				670,5	126	72592	13642	118	0,62	67
		м3								
		РАЗДЕЛ 2.Кровля Блок №1								
		В осях 1-6								
4	Е0112-15-1	Пароизоляция из 1 слоя полиэтиленовой пленки по плитам покрытия	501,58	182,44	1,19	91507	597	16385	0,16	78
				27	0,45	13543	226	119	--	1
		м2								
5	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	501,58	189,45	4,72	95023	2367	43370	0,4	202
				70,88	1,78	35552	893	119	0,01	4
		м2								
6	СПрайс.лист	Стоимость утеплителя "РУФ БАТТС" толщ. 125мм	64,58	21874,01	--	1412602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
7	Е0112-15-1	Слой полиэтиленовой пленки по плитам утеплителя	501,58	182,44	1,19	91507	597	16385	0,16	78
				27	0,45	13543	226	119	--	1
		м2								
8	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	501,58	174,21	15,94	87380	7995	24240	0,24	122
				34,65	5,96	17380	2989	119	0,03	15
		м2								
9	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	501,58	87,75	2,1	44013	1053	1433	0,01	7
				1,65	0,75	828	376	119	--	--
		м2								
10	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	501,58	24,75	0,22	12412	110	4351	0,04	22
				7,2	0,09	3611	45	119	--	--
		м2								
11	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов	334,39	52,34	1,84	17502	615	13676	0,22	73
				38,25	0,7	12790	234	105	--	1
		1м шва								
12	Е0112-15-1	Проклейка стеклохолстом по стыкам плит утеплителя	401,27	188,82	1,19	75765	478	13108	0,16	62
				27	0,45	10834	181	119	--	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0111[illegible]-1	Устройство примыканий кровли к наружн[illegible]стенам	110,07	407,81	3,73	44888	411	5311	0,23	25
				39,15	1,4	4309	154	119	0,01	1
		м2								
		РАЗДЕЛ 3.Кровля Блок №2								
		В осях 1-6 АР26,АР11-13								
14	Е0112-15-1	Пароизоляция из 1 слоя полиэтиленовой пленки по плитам покрытия	481,81	182,44	1,19	87900	573	15739	0,16	75
				27	0,45	13009	217	119	--	1
		м2								
15	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	481,81	189,45	4,72	91277	2274	41660	0,4	194
				70,88	1,78	34151	858	119	0,01	4
		м2								
16	СПрайс.лист	Стоимость утеплителя "РУФ БАТТС" толщ. 125мм	62,03	21874,01	--	1356925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
17	Е0112-15-1	Слой полиэтиленовой пленки по плитам утеплителя	481,81	182,44	1,19	87900	573	15739	0,16	75
				27	0,45	13009	217	119	--	1
		м2								
18	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	481,81	174,21	15,94	83935	7680	23284	0,24	117
				34,65	5,96	16695	2872	119	0,03	14
		м2								
19	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	481,81	87,75	2,1	42278	1012	1376	0,01	7
				1,65	0,75	795	361	119	--	--
		м2								
20	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	481,81	24,75	0,22	11923	106	4180	0,04	21
				7,2	0,09	3469	43	119	--	--
		м2								
21	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов	334,28	52,34	1,84	17496	615	13671	0,22	73
				38,25	0,7	12786	234	105	--	1
		1м шва								
22	Е0112-15-1	Проклейка стеклохолстом по стыкам плит утеплителя	385,45	188,82	1,19	72779	459	12591	0,16	60
				27	0,45	10407	173	119	--	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0117-1	Устройство примыканий кровли к наружн стенам	110,05	407,81	3,73	44879	410	5310	0,23	25
				39,15	1,4	4308	154	119	0,01	1
		м2								
		Армирование стяжки (на 3 блока)								
24	E0106-11-10	Армирование стяжки сеткой	1,08	5239,08	327,33	5645	353	2278	11,6	12
				1890	123,75	2037	133	105	0,6	1
		т								
25	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,08	50800	--	54741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		(на 3 блока) АР17								
26	E0109-42-2	Монтаж обрешетки из шляпного профиля для зданий высотой до 50 м	2169	126,84	43,91	275123	95248	129737	0,35	748
				55,8	10,66	121030	23122	90	0,04	82
		м2								
27	СПрайс.лист "ИНСИ"	Шляпный профиль ПШ61 сеч 119х61	4650	475,64	--	2211727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	E0112-15-1	Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу	2169	182,44	1,19	395702	2581	70851	0,16	336
				27	0,45	58563	976	119	--	5
		м2								
29	E0112-7-5	Покрытие из металлочерепицы по металлической обрешетке	2169	1886,16	8,2	4091074	17786	712464	1,71	3709
				272,95	3,08	592029	6681	119	0,02	33
		м2								
		Блок 1								
		Деревянные								
30	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	58,8	4250	--	249900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
31	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	60,9	4010	--	244209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С120( )-11	Блоки дверные однопольные с остекленн полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	37,8	3640	--	137592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
33	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	5	13100	--	65500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Металлопластиковые								
34	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,7	12700	--	34290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
35	Спрайс "Эгида GrOuP"	Стоимость доводчика для ДМП1	1	2808,54	--	2809	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Противопожарные								
36	С12022-2	Стоимость противопожарных дверей однопольных,окрашенных и огрунтованных марки ДП3.07	21	22440	--	471240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	С12022-2	Стоимость противопожарных дверей однопольных,окрашенных и огрунтованных марки ДП3.06	1	29920	--	29920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
39	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	1380	--	27600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
40	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	22	583	--	12826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				Блок2						
		Деревянные								
41	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	58,8	4250	--	249900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
42	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	60,9	4010	--	244209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
43	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	37,8	3640	--	137592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
44	С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	2,1	4370	--	9177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
45	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	5	13100	--	65500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Металлопластиковые								
46	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,7	12700	--	34290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
47	Спрайс "Эгида GrOuP"	Стоимость доводчика для ДМП1	1	2808,54	--	2809	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Противопожарные								
48	С12022-2	Стоимость противопожарных дверей однопольных,окрашенных и огрунтованных марки ДП3.07	20	22440	--	448800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12022-2	Стоимость противопожарных дверей однопольных,окрашенных и огрунтованных марки ДП3.06	2	29920	--	59840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
51	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	1380	--	27600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
52	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	22	583	--	12826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Блок3						
		Деревянные								
53	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	58,8	4250	--	249900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
54	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	58,8	4010	--	235788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
55	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	37,8	3640	--	137592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
56	С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	2,1	4370	--	9177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
57	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	5	13100	--	65500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Металлопластиковые								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12061-1 2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренн теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,7	12700	--	34290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
59	Спрайс "Эгида GrOuP"	Стоимость доводчика для ДМП1	1	2808,54	--	2809	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Противопожарные								
60	С12022-2	Стоимость противопожарных дверей однопольных,окрашенных и огрунтованных марки ДП3.07	21	22440	--	471240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	С12022-2	Стоимость противопожарных дверей однопольных,окрашенных и огрунтованных марки ДП3.06	1	29920	--	29920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
63	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	1380	--	27600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
64	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	22	583	--	12826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 4.Окна. Блок №1								
65	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	209,12	346,04	18,87	72364	3946	35842	0,82	171
				136,44	6,39	28532	1336	120	0,03	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0110)1-1	Установка оконных блоков из ПХВ профи)глухих площадью проема до 2 м2	13,95	498,09	19,17	6948	267	3970	1,38	19
				230,97	6,18	3222	86	120	0,03	--
		м2								
67	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	11,39	472,81	19	5385	216	3060	1,3	15
				217,73	6,18	2480	70	120	0,03	--
		м2								
68	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,4	427,5	19,32	2736	124	1476	1,11	7
				185,83	6,39	1189	41	120	0,03	--
		м2								
69	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие фрамуга Ф1	13,95	5240	--	73098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
70	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	215,52	14400	--	3103488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
71	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	11,39	21500	--	244885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
72	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	51,2	447,28	20,21	22901	1035	13642	1,29	66
				215,16	6,88	11016	352	120	0,03	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12061-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаре е теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой БД1;БД2	51,2	10900	--	558080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 5.Окна. Блок №2								
74	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	209,12	346,04	18,87	72364	3946	35842	0,82	171
				136,44	6,39	28532	1336	120	0,03	7
		м2								
75	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	13,95	498,09	19,17	6948	267	3970	1,38	19
				230,97	6,18	3222	86	120	0,03	--
		м2								
76	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	11,39	472,81	19	5385	216	3060	1,3	15
				217,73	6,18	2480	70	120	0,03	--
		м2								
77	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,4	427,5	19,32	2736	124	1476	1,11	7
				185,83	6,39	1189	41	120	0,03	--
		м2								
78	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие фрамуга Ф1	13,95	5240	--	73098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
79	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	215,52	14400	--	3103488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С12061-1[illegible]3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны[illegible] теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	11,39	21500	--	244885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
81	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	51,2	447,28	20,21	22901	1035	13642	1,29	66
				215,16	6,88	11016	352	120	0,03	2
		м2								
82	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой БД1;БД2	51,2	10900	--	558080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 6.Окна. Блок №3								
83	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	209,12	346,04	18,87	72364	3946	35842	0,82	171
				136,44	6,39	28532	1336	120	0,03	7
		м2								
84	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	13,95	498,09	19,17	6948	267	3970	1,38	19
				230,97	6,18	3222	86	120	0,03	--
		м2								
85	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	11,39	472,81	19	5385	216	3060	1,3	15
				217,73	6,18	2480	70	120	0,03	--
		м2								
86	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,4	427,5	19,32	2736	124	1476	1,11	7
				185,83	6,39	1189	41	120	0,03	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С12061-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие фрамуга Ф1	13,95	5240	--	73098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
88	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	215,52	14400	--	3103488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
89	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	11,39	21500	--	244885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
90	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	51,2	447,28	20,21	22901	1035	13642	1,29	66
				215,16	6,88	11016	352	120	0,03	2
		м2								
91	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой БД1;БД2	51,2	10900	--	558080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 7.Витражи. Блок №1								
92	СПрайс лист	Стоимость витражей включая дверные блоки из металлопластиковых профилей с остеклением одинарным стеклом с частичной зашивкой металлопластиком Вв1-Вв4	268	7270,2	--	1948413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Витражи. Блок №2								
93	СПрайс лист	Стоимость витражей включая дверные блоки из металлопластиковых профилей с остеклением одинарным стеклом с частичной зашивкой металлопластиком Вв1-Вв4	268	7270,2	--	1948413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 9.Витражи. Блок №3								
94	СПрайс лист	Стоимость витражей включая дверные блоки из металлопластиковых профилей с остеклением одинарным стеклом с частичной зашивкой металлопластиком Вв1-Вв4	268	7270,2	--	1948413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 10.Перегородки								
95	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6271,96	859,38	34,37	5390000	215567	1494023	1,21	7589
				189	12,87	1185401	80720	118	0,06	395
		м2								
96	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	11,95	203,78	4,19	2434	50	841	0,38	5
				58,05	1,58	693	19	118	0,01	--
		м2								
97	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,06	562,05	18,89	3407	115	1444	1,24	8
				194,85	7,07	1181	43	118	0,03	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 11.Полы. Блок №1								
		Тип 2								
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл. В15 W4 на с/ф цементе	37,86	9900,98	--	374851	--	26404	3,66	139
				567	--	21467	--	123	--	--
		м3								
99	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	378,6	361,07	14,76	136702	5588	26995	0,36	137
				52,43	5,54	19850	2097	123	0,03	10
		м2								
100	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	378,6	-90,09	-1,34	-34110	-507	-1807	-0,02	-8
				-3,38	-0,5	-1280	-189	123	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0111-35-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	378,6	127,03	9,83	48094	3722	55364	0,69	261
				115,2	3,69	43615	1397	123	0,02	7
		м2								
102	Е0106-36-4	Железнение поверхности	378,6	59,59	0,23	22561	87	20429	0,29	109
				51,3	0,09	19422	34	105	--	--
		м2								
103	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	404,46	28,26	0,22	11428	89	9248	0,1	42
				18,5	0,09	7483	36	123	--	--
		м								
		Тип 3								
104	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 45,4 мм	1211	403,28	13,43	488372	16264	106710	0,45	545
				66,6	5,04	80653	6103	123	0,02	30
		м2								
105	Е0111-11-6 К=5,08	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	1211	384,86	3,4	466066	4122	6659	0,02	27
				3,2	1,27	3876	1538	123	--	1
		м2								
106	Е0111-11-1	Устройство стяжек из поризованного цементно-песчаного раствора толщ.30мм	1211	99,8	9,95	120858	12049	83324	0,36	431
				52,2	3,74	63214	4529	123	0,02	22
		м2								
107	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1211	2,6	1,34	3149	1623	2622	0,01	11
				1,26	0,5	1526	605	123	--	1
		м2								
		Стоимость поризованного раствора								
108	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	37,06	6550	--	242721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
109	СССЦ кн.4	Затраты по введению добавок в раствор	37,06	40	--	1482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
110	С11011-704	Пудра алюминиевая ПП-1	0,013	270800	--	3512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
111	С11011-433	Мыло твердое хозяйственное 72%	5,56	47	--	261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
112	С11011-441	Натрий сернокислый /сульфат натрия/ технический, марки А, I сорта	0,1482	14500	--	2149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Тип 4								
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132	221,38	9,95	29223	1313	9082	0,36	47
				52,2	3,74	6890	494	123	0,02	2
		м2								
114	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	132	340,45	18,42	44939	2431	15077	0,42	55
				85,95	6,91	11345	912	123	0,03	4
		м2								
115	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	132	232,19	9,05	30649	1195	8808	0,25	33
				50,85	3,4	6712	449	123	0,02	2
		м2								
116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132	221,38	9,95	29223	1313	9082	0,36	47
				52,2	3,74	6890	494	123	0,02	2
		м2								
		Тип 5								
117	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм	259	221,38	9,95	57338	2577	17821	0,36	92
				52,2	3,74	13520	969	123	0,02	5
		м2								
118	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	259	126,78	2,68	32837	694	1121	0,02	5
				2,52	1	653	259	123	--	--
		м2								
119	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	259	340,45	18,42	88176	4771	29582	0,42	108
				85,95	6,91	22261	1790	123	0,03	9
		м2								
120	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	259	232,19	9,05	60137	2344	17282	0,25	65
				50,85	3,4	13170	881	123	0,02	4
		м2								
121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	259	221,38	9,95	57338	2577	17821	0,36	92
				52,2	3,74	13520	969	123	0,02	5
		м2								
		Тип 6								
122	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 60 мм	125,5	403,28	13,43	50612	1685	11059	0,45	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				66,6	5,04	8358	633	123	0,02	3
		м2								
123	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	125,5	606,08	5,36	76063	673	1087	0,04	4
				5,04	2	633	251	123	--	--
		м2								
		Тип 7								
124	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	222	48,53	5,55	10774	1232	12301	0,26	57
				42,98	2,07	9542	460	123	0,01	2
		м2								
125	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-20	4,57	28500	--	130336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
126	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 24 мм	222	221,38	9,95	49147	2209	15275	0,36	79
				52,2	3,74	11588	830	123	0,02	4
		м2								
127	Е0111-11-2 К=0,8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	222	25,36	0,54	5629	119	192	--	1
				0,5	0,2	112	44	123	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 12.Полы. Блок №2								
		Тип 1								
128	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл. В15 W4 на с/ф цементе	1,2	9900,98	--	11881	--	837	3,66	4
				567	--	680	--	123	--	--
		м3								
129	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12	221,38	9,95	2657	119	826	0,36	4
				52,2	3,74	626	45	123	0,02	--
		м2								
		Тип 2								
130	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл. В15 W4 на с/ф цементе	37,86	9900,98	--	374851	--	26404	3,66	139
				567	--	21467	--	123	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	E0111 [illegible]5-1	Устройство бетонных покрытий толщиной [illegible]	378,6	361,07	14,76	136702	5588	26995	0,36	137
				52,43	5,54	19850	2097	123	0,03	10
		м2								
132	E0111-15-2 K=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	378,6	-90,09	-1,34	-34110	-507	-1807	-0,02	-8
				-3,38	-0,5	-1280	-189	123	--	--
		м2								
133	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	378,6	127,03	9,83	48094	3722	55364	0,69	261
				115,2	3,69	43615	1397	123	0,02	7
		м2								
134	E0106-36-4	Железнение поверхности	378,6	59,59	0,23	22561	87	20429	0,29	109
				51,3	0,09	19422	34	105	--	--
		м2								
135	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	404,46	28,26	0,22	11428	89	9248	0,1	42
				18,5	0,09	7483	36	123	--	--
		м								
		Тип 3								
136	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 45,4 мм	968,8	403,28	13,43	390698	13011	85368	0,45	436
				66,6	5,04	64522	4883	123	0,02	24
		м2								
137	E0111-11-6 K=5,08	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	968,8	384,86	3,4	372853	3297	5327	0,02	22
				3,2	1,27	3101	1230	123	--	1
		м2								
138	E0111-11-1	Устройство стяжек из поризованного цементно-песчаного раствора толщ.30мм	968,8	99,8	9,95	96686	9640	66659	0,36	345
				52,2	3,74	50571	3623	123	0,02	18
		м2								
139	E0111-11-2 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	968,8	2,6	1,34	2519	1298	2097	0,01	9
				1,26	0,5	1221	484	123	--	1
		м2								
		Стоимость поризованного раствора								
140	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	29,65	6550	--	194185	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	СССЦ кн.4	Затраты по введению добавок в раствор	29,65	40	--	1186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
142	С11011-704	Пудра алюминиевая ПП-1	0,0078	270800	--	2106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
143	С11011-433	Мыло твердое хозяйственное 72%	4,45	47	--	209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
144	С11011-441	Натрий сернокислый /сульфат натрия/ технический, марки А, I сорта	0,1186	14500	--	1719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Тип 4								
145	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132	221,38	9,95	29223	1313	9082	0,36	47
				52,2	3,74	6890	494	123	0,02	2
		м2								
146	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	132	340,45	18,42	44939	2431	15077	0,42	55
				85,95	6,91	11345	912	123	0,03	4
		м2								
147	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	132	232,19	9,05	30649	1195	8808	0,25	33
				50,85	3,4	6712	449	123	0,02	2
		м2								
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132	221,38	9,95	29223	1313	9082	0,36	47
				52,2	3,74	6890	494	123	0,02	2
		м2								
		Тип 5								
149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм	259	221,38	9,95	57338	2577	17821	0,36	92
				52,2	3,74	13520	969	123	0,02	5
		м2								
150	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	259	126,78	2,68	32837	694	1121	0,02	5
				2,52	1	653	259	123	--	--
		м2								
151	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	259	340,45	18,42	88176	4771	29582	0,42	108
				85,95	6,91	22261	1790	123	0,03	9
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидр[illegible]ом на битумной мастике последующий слой	259	232,19	9,05	60137	2344	17282	0,25	65
				50,85	3,4	13170	881	123	0,02	4
		м2								
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	259	221,38	9,95	57338	2577	17821	0,36	92
				52,2	3,74	13520	969	123	0,02	5
		м2								
		Тип 6								
154	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 60 мм	125,5	403,28	13,43	50612	1685	11059	0,45	56
				66,6	5,04	8358	633	123	0,02	3
		м2								
155	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	125,5	606,08	5,36	76063	673	1087	0,04	4
				5,04	2	633	251	123	--	--
		м2								
		Тип 7								
156	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	222	48,53	5,55	10774	1232	12301	0,26	57
				42,98	2,07	9542	460	123	0,01	2
		м2								
157	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-20	4,57	28500	--	130336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
158	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 24 мм	222	221,38	9,95	49147	2209	15275	0,36	79
				52,2	3,74	11588	830	123	0,02	4
		м2								
159	Е0111-11-2 К=0,8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	222	25,36	0,54	5629	119	192	--	1
				0,5	0,2	112	44	123	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 13.Полы. Блок №3								
		Тип 2								
160	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл. В15 W4 на с/ф цементе	37,86	9900,98	--	374851	--	26404	3,66	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				567	--	21467	--	123	--	--
		м3								
161	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	378,6	361,07	14,76	136702	5588	26995	0,36	137
				52,43	5,54	19850	2097	123	0,03	10
		м2								
162	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	378,6	-90,09	-1,34	-34110	-507	-1807	-0,02	-8
				-3,38	-0,5	-1280	-189	123	--	--
		м2								
163	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	378,6	127,03	9,83	48094	3722	55364	0,69	261
				115,2	3,69	43615	1397	123	0,02	7
		м2								
164	Е0106-36-4	Железнение поверхности	378,6	59,59	0,23	22561	87	20429	0,29	109
				51,3	0,09	19422	34	105	--	--
		м2								
165	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	404,46	28,26	0,22	11428	89	9248	0,1	42
				18,5	0,09	7483	36	123	--	--
		м								
		Тип 3								
166	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 45,4 мм	968,8	403,28	13,43	390698	13011	85368	0,45	436
				66,6	5,04	64522	4883	123	0,02	24
		м2								
167	Е0111-11-6 К=5,08	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	968,8	384,86	3,4	372853	3297	5327	0,02	22
				3,2	1,27	3101	1230	123	--	1
		м2								
168	Е0111-11-1	Устройство стяжек из поризованного цементно-песчаного раствора толщ.30мм	968,8	99,8	9,95	96686	9640	66659	0,36	345
				52,2	3,74	50571	3623	123	0,02	18
		м2								
169	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	968,8	2,6	1,34	2519	1298	2097	0,01	9
				1,26	0,5	1221	484	123	--	1
		м2								
		Стоимость поризованного раствора								
170	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	29,65	6550	--	194185	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
171	СССЦ кн.4	Затраты по введению добавок в раствор	29,65	40	--	1186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
172	С11011-704	Пудра алюминиевая ПП-1	0,0078	270800	--	2106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
173	С11011-433	Мыло твердое хозяйственное 72%	4,45	47	--	209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
174	С11011-441	Натрий сернокислый /сульфат натрия/ технический, марки А, I сорта	0,1186	14500	--	1719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Тип 4								
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132	221,38	9,95	29223	1313	9082	0,36	47
				52,2	3,74	6890	494	123	0,02	2
		м2								
176	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	132	340,45	18,42	44939	2431	15077	0,42	55
				85,95	6,91	11345	912	123	0,03	4
		м2								
177	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	132	232,19	9,05	30649	1195	8808	0,25	33
				50,85	3,4	6712	449	123	0,02	2
		м2								
178	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132	221,38	9,95	29223	1313	9082	0,36	47
				52,2	3,74	6890	494	123	0,02	2
		м2								
		Тип 5								
179	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм	259	221,38	9,95	57338	2577	17821	0,36	92
				52,2	3,74	13520	969	123	0,02	5
		м2								
180	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	259	126,78	2,68	32837	694	1121	0,02	5
				2,52	1	653	259	123	--	--
		м2								
181	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	259	340,45	18,42	88176	4771	29582	0,42	108
				85,95	6,91	22261	1790	123	0,03	9
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидр[illegible]ом на битумной мастике последующий слой	259	232,19	9,05	60137	2344	17282	0,25	65
				50,85	3,4	13170	881	123	0,02	4
		м2								
183	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	259	221,38	9,95	57338	2577	17821	0,36	92
				52,2	3,74	13520	969	123	0,02	5
		м2								
		Тип 6								
184	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 60 мм	125,5	403,28	13,43	50612	1685	11059	0,45	56
				66,6	5,04	8358	633	123	0,02	3
		м2								
185	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	125,5	606,08	5,36	76063	673	1087	0,04	4
				5,04	2	633	251	123	--	--
		м2								
		Тип 7								
186	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	222	48,53	5,55	10774	1232	12301	0,26	57
				42,98	2,07	9542	460	123	0,01	2
		м2								
187	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-20	4,57	28500	--	130336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 24 мм	222	221,38	9,95	49147	2209	15275	0,36	79
				52,2	3,74	11588	830	123	0,02	4
		м2								
189	Е0111-11-2 К=0,8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	222	25,36	0,54	5629	119	192	--	1
				0,5	0,2	112	44	123	--	--
		м2								
РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка. Блок №1										
		Потолок								
190	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	366	243,5	3,39	89121	1239	47315	0,68	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				122,4	0,72	44798	264	105	0,05	18
		м2								
		Стены или перегородки								
191	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1044,8	297,29	4,07	310612	4248	149911	0,74	773
				135,68	0,97	141758	1013	105	0,05	54
		м2								
192	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	423	238,79	3,39	101009	1432	52285	0,65	275
				117	0,72	49491	305	105	0,05	21
		м2								
РАЗДЕЛ 15.Внутренняя отделка. Блок №2										
		Потолок								
193	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	366	243,5	3,39	89121	1239	47315	0,68	249
				122,4	0,72	44798	264	105	0,05	18
		м2								
		Стены или перегородки								
194	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1567,2	297,29	4,07	465918	6371	224866	0,74	1160
				135,68	0,97	212638	1520	105	0,05	81
		м2								
195	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	500	1863,3	4,62	931650	2310	132584	1,52	760
				254,97	--	127485	--	104	0,02	8
		м2								
196	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	452	238,79	3,39	107934	1530	55870	0,65	294
				117	0,72	52884	325	105	0,05	23
		м2								
РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка. Блок №3										
		Потолок								
197	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	366	243,5	3,39	89121	1239	47315	0,68	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				122,4	0,72	44798	264	105	0,05	18
		м2								
		Стены или перегородки								
198	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1567,2	297,29	4,07	465918	6371	224866	0,74	1160
				135,68	0,97	212638	1520	105	0,05	81
		м2								
199	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	392	238,79	3,39	93606	1327	48454	0,65	255
				117	0,72	45864	282	105	0,05	20
		м2								
		Узлы 1-6 АР55								
200	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций для крепления утеплителя	0,63	72779,65	422,15	45851	266	6256	56,4	36
				8257,5	157,5	5202	99	118	0,77	--
		т								
201	Е0126-30-1	Теплоизоляция минераловатными плитами "Фасад БАТТС" стен и колонн прямоугольных	283	4173,97	378,22	1181234	107036	1049364	20,04	5671
				3566,25	141,75	1009249	40115	100	0,69	195
		м3								
202	СПрайс.лист "ROCKWOOL"	Стоимость минераловатных плит "Фасад БАТТС" толщ. 75мм	283	24380,41	--	6899657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
203	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	4271	1073,96	5,85	4586905	24985	1150108	1,42	6065
				254,25	2,21	1085902	9439	105	0,01	46
		м2								
204	Е0126-30-3	Теплоизоляция минераловатными плитами "Фасад БАТТС" покрытий и перекрытий снизу	61	5124,06	401,31	312568	24480	283284	25,84	1576
				4493,25	150,75	274088	9196	100	0,74	45
		м3								
205	СПрайс.лист	Стоимость минераловатных плит "Фасад БАТТС"толщ. 50мм	61	24380,41	--	1487205	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
206	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	1095	1004,37	4,92	1099785	5387	251013	1,28	1402
				216,45	1,87	237013	2048	105	0,01	10
		м2								
Итого			Тенге			79 009 925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы			Тенге			9 794 995				
Итого			Тенге			88 804 920				
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			5 328 297				
Итого			Тенге			94 133 217				
Временные здания и сооружения 2,8%			Тенге			2 635 730				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			96 768 947				
Удорожание работ в зимнее время 0,875%			Тенге			846 728				
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			97 615 675				
Выслуга лет 1%			Тенге			967 689				
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			387 076				
Итого в ценах 2001г.			Тенге			98 970 441				
Итого в текущем уровне цен 2012г. К=1,823			Тенге			180 445 461				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			3 608 909				
Итого			Тенге			184 054 371				
Н Д С 12%			Тенге			22 086 524				
Итого с НДС			Тенге			206 140 895				

Заказчик

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл Казахстан"
О.Мамиров

Объемы выполненных работ подтверждаю

Офицер ИТН ИУ ГУРВ ВС РК
майор

А.Бейсебаев

Нач. участка ТОО "Эристайл Казахстан"
И.Сугралиев

Наименование стройки - Военный городок в г Шым (корректировка)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ОКТЯБРЬ 2012г.

Объект - ЖИЛОЙ ДОМ №4 (ВТОРОЙ АКТ)

N п/	Шифр	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			КЖ				
Ресурсы по нормам СНиП							
Затраты труда							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3702,613879	0	619129,862
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	214,4014626	0	52355,427
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			671485,29
Строительные машины и механизмы							
1.	С2009-23	403	Вибратор глубинный	маш-ч	1,416	17,65	24,992
2.	С2004-2	514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш-ч	2,56892947	5,57	14,309
3.	С2003-1	697	Краны башенные 5 т при работе на других видах строительства	маш-ч	13,464	771,7	10390,169
4.	С2003-29	715	Краны козловые 32 т на монтаже технологического оборудования	маш-ч	3,26308365	1625	5302,511
5.	С2003-96	783	Краны до 16 т на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	2,266468	874,2	1981,346
6.	С2003-97	786	Краны 25 т на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	41,00488092	1125	46130,491
7.	С2003-98	787	Краны 40 т на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	32,93625895	1352	44529,822
8.	С2004-9	979	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 кН /5 т/	маш-ч	15,3650342	76,92	1181,878
9.	С2022-2	1138	Машины сверлильные электрические	маш-ч	6,47602356	10,24	66,314
10.	С2022-5	1147	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	5,21720853	10,31	53,789
11.	С2005-32	1513	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	188,8717661	89,87	16973,906
12.	С2005-36	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С	маш-ч	21,32154456	148	3155,589
13.		712	Прочие машины	тенге	66022,36813	0	66022,368
			Итого по строительным машинам	Тенге			195827,49
Строительные материалы, изделия и детали							

1.	С12041-26	3568	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы: сталь периодического профиля к[illegible]а А-III d 16-18 мм	т	0,2924	50900	14883,16
2.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,084	60300	5065,2
3.	С143001-54	6285	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	68,411	94	6430,634
4.	С143001-62	6293	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	68,411	266	18197,326
5.	С143001-10	6297	Бетон тяжелый класса В25 /М-300/ ГОСТ 7473-94	м3	6,09	9040	55053,6
6.	С143001-7	6323	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94	м3	75,01025	8370	627835,793
7.	С143001-9	6333	Бетон тяжелый класса В22,5 /М-300/ ГОСТ 7473-94	м3	4,42	9040	39956,8
8.	С143002-7	12104	Раствор кладочный тяжелый цементный М-100	м3	1,4008	5490	7690,392
9.	С143002-42	12201	Растворы готовые отделочные СН 290-74 декоративные из портландцемента цветного, с красящими добавками железоокисных пигментов М-300	м3	4,015	9630	38664,45
10.	С12041-53	16664	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0501	65000	3256,5
11.	С12041-54	16665	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,048	62000	2976
12.	С12041-71	16682	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0572	68200	3901,04
13.	С12041-72	16683	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,9765	67700	66109,05
14.	С12041-73	16684	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,909	65900	323503,1
15.	С12041-75	16686	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0432	61200	2643,84
16.	С12041-117	16728	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,105	62100	6520,5
17.	С12041-132	16743	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,084	40200	3376,8
18.	С11011-94	30296	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	10,62	83	881,46
19.	С11011-57	30315	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,16152	119700	19333,944
20.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,09140161	149300	13646,26
21.	С11011-115	31419	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,34383591	156900	53947,854
22.	С11011-1071	31795	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,69532146	338391	235290,524
23.	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	675,6048	83	56075,198
24.	С11011-418	32166	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	24,75396	655	16213,844
25.	С11011-819	32875	Петля накладная	шт	16	40	640

26.	С11011-761	33205	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия, из низкоуглеродистой проволоки	м2	118,8	502	59637,6
27.	С11011-864	33732	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	1,24363637	97200	120881,455
28.	С11011-866	33733	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	3600	94	338400
29.	С11011-719	34035	Уайт-спирит	т	0,10816111	26700	2887,902
30.	С11011-306	34288	Ксилол нефтяной марки А	т	0,05730598	107100	6137,47
31.	С11011-1052	35312	Электроды д 4 мм Э46	т	0,28685444	81400	23349,951
32.	С11011-1058	35326	Электроды д 6 мм Э42	т	0,065	77100	5011,5
33.	С11021-2	36008	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, д 14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	0,02016	5110	103,018
34.	С11021-14	36025	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта III	м3	1,07303	10900	11696,027
35.	С11021-29	36032	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, сорта II	м3	0,090585	18300	1657,706
36.	С11021-68	36053	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта III	м3	0,055215	10200	563,193
37.	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	1,691855	9700	16410,994
38.	С11021-53	36078	Доски необрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, сорта IV	м3	0,324	6050	1960,2
39.	С11011-457	38617	Пакля пропитанная	кг	13,2	195	2574
40.	С11011-756	44523	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм	м2	12	343	4116
41.	С12021-133	50636	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04575	133800	6121,35
42.	С12021-267	50650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3964	133700	52998,68
43.	С12021-237	50755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	3,138935	154400	484651,564
44.	С12021-238	50756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,03513455	146000	5129,644
45.	С12021-242	50760	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	1,820525	162700	296199,418
46.	С12021-250	50768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	4,108597	154200	633545,657
47.	С12068-30	51619	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	76,01615	1250	95020,188

48.	С12068-31	51620	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	0,18504	1910	353,426
49.		6237	Прочие материалы	тенге	58789,22889	0	58789,229
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			3850289,44
			АР				
Ресурсы по нормам СНиП							
Затраты труда							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	47016,63406	0	7871287,669
2.		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2119,206113	0	381198,057
			Итого по трудовым ресурсам	Тенге			8252485,73
Строительные машины и механизмы							
1.	С2004-2	514	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш-ч	19,0872	5,57	106,316
2.	С2003-29	715	Краны козловые 32 т на монтаже технологического оборудования	маш-ч	0,6507	1625	1057,388
3.	С2003-98	787	Краны 40 т на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	60,0813	1352	81229,918
4.	С2022-2	1138	Машины сверлильные электрические	маш-ч	56,1771	10,24	575,254
5.	С2009-40	1314	Насосы для строительных растворов производительностью 4 м3/час	маш-ч	307,5774	32,03	9851,704
6.	С2005-32	1513	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	9,1098	89,87	818,698
7.	С2004-36	1569	Подъемник мачтовый высота подъема 50 м	маш-ч	27,629436	516,7	14276,13
8.	С2005-36	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С	маш-ч	1,5183	148	224,708
9.		712	Прочие машины	тенге	956164,1773	0	956164,177
			Итого по строительным машинам	Тенге			1064304,29
Строительные материалы, изделия и детали							
1.	С12041-6	3506	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы: сталь гладкая класса А-I d 10 мм	т	0,0036369	45800	166,57
2.	С143001-54	6285	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	117,0756	94	11005,106
3.	С143001-62	6293	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	117,0756	266	31142,11
4.	С143001-7	6323	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94	м3	140,24592	8370	1173858,35
5.	С143001-31	7754	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-85 класса В7,5 /М-100/ объемным весом 1200 кг/м3	м3	71,91204	14000	1006768,56
6.	С143001-32	7755	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-85 класса В10 /М-150/ объемным весом 1800 кг/м3	м3	96,9351288	14600	1415252,88
7.	С143006-6	9902	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	313,7618355	9750	3059177,896
8.	С143006-7	9903	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	296,87479	11400	3384372,606

9.	С143006-24	10593	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-100 /ГОСТ 530-9)	1000шт	94,50545	14400	1360878,48
10.	С143008-92	11000	Песок	м3	397,1789125	1200	476614,695
11.	С143002-58	12011	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1875	43	80625
12.	С143002-59	12012	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	250	42	10500
13.	С143002-4	12101	Раствор кладочный тяжелый цементный М-25	м3	0,37032944	4540	1681,296
14.	С143002-7	12104	Раствор кладочный тяжелый цементный М-100	м3	31,21462446	5490	171368,288
15.	С143002-8	12105	Раствор кладочный тяжелый цементный М-150	м3	82,199088	5960	489906,564
16.	С143002-9	12106	Раствор кладочный тяжелый цементный М-200	м3	96,3498	6550	631091,19
17.	С143002-12	12121	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	384,2197041	5900	2266896,254
18.	С143002-29	12138	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	113,75274	6910	786031,433
19.	С143002-34	12147	Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	190,9315	6790	1296424,885
20.	С12041-88	16699	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,63	64100	40383
21.	С12041-89	16700	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,07757	50800	54740,556
22.	С11011-13	30009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	т	0,2346	12500	2932,5
23.	С11011-36	30107	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/180	т	7,55213894	22900	172943,982
24.	С11011-76	30298	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,229914	475300	109278,124
25.	С11011-1162	30479	Дюбели монтажные 10х130 /10х132,10х150/ мм	шт	4506,4173	36	162231,023
26.	С11011-427	30497	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	м2	2398,914	1340	3214544,76
27.	С11011-1163	30498	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	20,202879	530	10707,526
28.	С11011-521	30703	Плитки керамические глазурованные гладкие без завала, цветные /однотонные/, 1 сорта, для внутренней облицовки стен	м2	500	1420	710000
29.	С11011-711	31519	Растворитель-бензин	т	1,78296	21200	37798,752
30.	С11011-704	31670	Пудра алюминиевая ПП-1	т	0,028522	270800	7723,758
31.	С11011-103	31901	Гидроизол	м2	2627,52	104	273262,08
32.	С11011-1002	31917	Холст стекловолокнистый марки ВВ-К	10м2	86,5391208	426	36865,665
33.	С11011-405	32142	Мастика битумная кровельная горячая	кг	12956,49245	49	634868,13
34.	С11011-623	32501	Поковки из квадратных заготовок	т	0,10845	80500	8730,225
35.	С11011-624	32506	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок при массе одной поковки 1,8 кг	т	0,2169	115400	25030,26
36.	С11011-508	32670	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	0,958302	184000	176327,568
37.	С11011-790	32811	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл	6	1960	11760

38.	С11011-791	32813	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	60	1380	82800
39.	С11011-816	32869	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	66	583	38478
40.	С11011-761	33205	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия, из низкоуглеродистой проволоки	м2	6092,31818	502	3058343,726
41.	С11011-864	33732	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,8676	97200	84330,72
42.	С11011-220	34003	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3,52388197	20000	70477,639
43.	С11011-441	34269	Натрий сернокислый /Сульфат натрия/ технический, марки А, 1 сорта	т	0,385398	14500	5588,271
44.	С11011-433	34287	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	14,45247	47	679,266
45.	С11011-1008	34501	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	т	0,79506	10600	8427,636
46.	С11011-457	38617	Пакля пропитанная	кг	643,92	195	125564,4
47.	С11031-173	38686	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-20	м3	13,7196	28500	391008,6
48.	С11011-431	40363	Мука андезитовая кислотоупорная марки А	т	3,95301	7920	31307,839
49.	С12022-2	50251	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	66	37400	2468400
50.	С12021-238	50756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,23859	146000	34834,14
51.	С12062-2	51298	Блоки дверные однопольные окрашенные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	176,4	4250	749700
52.	С12062-3	51299	Блоки дверные однопольные окрашенные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	180,6	4010	724206
53.	С12062-11	51302	Блоки дверные однопольные окрашенные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	113,4	3640	412776
54.	С12063-8	51323	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	м2	4,2	4370	18354
55.	С12064-7	51337	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	м2	15	13100	196500
56.	С12061-181	51815	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	41,85	5240	219294
57.	С12061-183	51817	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	34,17	21500	734655

58.	С12061-187	51821	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерны стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	м2	646,56	14400	9310464
59.	С12061-190	51824	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	153,6	10900	1674240
60.	С12061-192	51826	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	8,1	12700	102870
61.	ТСПрайс.лист		Стоимость утеплителя "РУФ БАТТС" толщ. 125мм	м3	126,612635	21874,014	2769526,576
62.	ТСПрайс.лист		Стоимость минераловатных плит "Фасад БАТТС"толщ. 50мм	м3	61	24380,412	1487205,111
63.	ТСПрайс.лист "ROCKWOOL"		Стоимость минераловатных плит "Фасад БАТТС" толщ. 75мм	м3	283	24380,412	6899656,5
64.	ТСССЦ кн.4		Затраты по введению добавок в раствор	м3	96,3498	40	3853,992
65.	ТСПрайс лист		Стоимость витражей включая дверные блоки из металлопластиковых профилей с остеклением одинарным стеклом с частичной зашивкой металлопластиком Вв1-Вв4	м2	804	7270,196	5845237,783
66.	ТСпрайс "Эгида GrOuP"		Стоимость доводчика для ДМП1	шт	3	2808,542	8425,627
67.	ТСПрайс.лист "ИНСИ"		Шляпный профиль ПШ61 сеч 119х61	м	4650	475,64	2211727,018
68.		6237	Прочие материалы	тенге	307789,6483	0	307789,648
			Итого по материальным ресурсам	Тенге			63420611,57

Директор ТОО Эристайл Казахстан

Мамиров О.М.