ТОО «Авангард-Инжиниринг»

Государственная лицензия № ГСЛ-13000876

ЗАКАЗ: № А-00-001

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт ограждения по физической защите территорий Махамбетского противочумного отделения РГУ «Атырауская противочумная станция» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК

ТОМ II КНИГА 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор Камалиев Б.М.

Главный инженер проекта Кулмаков Ю.М.

г. Уральск 2017 г.

ЗАКАЗЧИК Махамбетская противочумная станция
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 33981,64 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 3640,89 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ)

"____" _____ 20__ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ МАХАМБЕТСКОГО ПРОТИВОЧУМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГП "КАТЫРАУСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 КВАРТАЛ 2016 Г.

№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ	ВСЕГО, ТЫСЯЧ ТЕНГЕ
1	2	4	5	6	7
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	26759,15	-	-	26759,1
	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 26759,155.1,94% = 565,052.0,7			565,04	565,0
СМЕТА ПИ ПРИКАЗ № 780 ОТ 31.10.2015Г. МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			441,67	441,6
	-СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			44	4
	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР -26759,155.0,2% ЗНАЧЕНИЕ=57,518			57,52	57,5
	ИТОГО:	26759,15	-	986,66	27745,8
	РЕЗЕРВ СРЕДСТВ ЗАКАЗЧИКА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 5%			644,02	644,0
	ИТОГО:	26759,15	-	1630,68	28389,8
РЕЗЕРВЫ ЗАКАЗЧИКА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	3640,89	3640,8
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	26759,15	-	5271,57	32030,7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Капитальный ремонт ограждения по физической защите территорий Махамбетского противочумного отделения РГУ «Атырауская противочумная станция» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК»

Сметная документация составлена на основании:

-сборниковэлементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК8.04-01-2015), утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХи управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года №218-нкс 01.07.2015 г. с использованием программного комплекса «АВС-4»по выпуску сметной документации в ценах текущего года;

-сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2015), утвержденных приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года № 218-нк с 01.07.2015 г;

-сборников элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015);

-сборников сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции(ССЦ РК 8.04-08-2017);

-сборника сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства(ССЦ РК 8.04-09-2017);

-сборника сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства(СЦПГ РК 8.04-12-2017);

-сборника сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2017);

-перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, согласно пунктам 66 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В локальных сметах приняты:

-накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нк);

-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нк).

В сметном расчете стоимости строительства приняты:

-дополнительные затраты навременные здания и сооружения (НДЗ РК 8.04-05-2015);

-дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);

-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства.

В сводном сметном расчете стоимости строительства приняты:

-резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года № 235-нк).

Главный инженер проекта Кулмаков Ю.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 5.5.6) - 1 - 4631

ЗАКАЗЧИК ФОРМА 1

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 32210,25 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 3451,1 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

" " 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ МАХАМБЕТСКОГО ПРОТИВОЧУМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГУ "АТЫРАУСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ЦЕНАХ 2018 ГОДА

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	2-1	-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	26233,98	-	-	26233
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	26233,98	-	-	26233
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	26233,98	-	-	26233
2.		- СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2407,74	-	-	[illegible]
3.		- НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ-Ч	2,47	-	-	[illegible]
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2017	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	314,81	-	-	314
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	314,81	-	-	314
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	26548,78	-	-	26548
		ГЛАВА 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО				
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ [illegible]	584,07	-	-	584
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	584,07	-	-	584
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	27132,86	-	-	27132
6.		- СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2407,74	-	-	[illegible]
7.		- НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС. ЧЕЛ-Ч	2,47	-	-	[illegible]
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	27132,86	-	-	[illegible]
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВ. 2018 Г.	28759,15	-	-	28759
8.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2017-2021 ГОДЫ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПРОТОКОЛ № [illegible]	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018 ГОД - 100 [illegible]	28759,15	-	-	28759
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	3451,1	[illegible]
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	28759,15	-	3451,1	32210
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	28759,15	-	3451,1	[illegible]

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ МАХАМБЕТСКОГО ПРОТИВОЧУМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГУ "АТЫРАУСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

ФОРМА 5 АВС-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А 2-1

НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26233,977 ТЫС.ТЕНГ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,473 ТЫС. Ч.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2407,743 ТЫС.ТЕНГ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2018ГОДА

№	ШИФР НОМЕРА ПОЗИЦИИ ПО ЕНИР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РОНБ ПР 2018 ТЧ 04 ТАБЛ.3 П.1.6 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ , ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПРОФЛИСТА М ОГРАД . ДЕМОНТАЖ			630	1344,51	847044,13
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=934,1)	ЧЕЛ-Ч	0,894	563,22	934,1	526133,5
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15036	94,727	1255,39	118914,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1023,85	645023,07
1.3	127С (91-060101-0101)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,05285	33,296	407,67	13573,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.4	261С (91-060101-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1449	91,287	3940,97	359698,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1449	91,287	1267,19	115669,9
1.5	2430С (91-060101-1001)	ЛАТОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,00364	2,293	212,32	486,94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
1.6	2504С (91-010001-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00546	3,44	1893,09	6511,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00546	3,44	944,68	3249,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				509,43	320940,99
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (1870-87)	% % % %	62,1 3,8 - 8		635,81 79,25 711,06 164,45	400559,23 49940,44 448066,71 103607,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2220,02	1399490,12
2	Е11-070111-0201 11-070111-0201 РОНБ ПР 2018 ТЧ 04 ТАБЛ.3 П.1.6 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.		1	12571,21	12571,21
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=958,79)	ЧЕЛ-Ч	10,68	10,68	958,79	10239,97
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72758	0,72758	1227,35	893,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11133,14	11133,14
2.3	403С (91-040301-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,16653	0,16653	37,28	6,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.4	261С (91-060101-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,6181	0,6181	3940,97	2435,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6181	0,6181	1267,19	783,31
2.5	2116С (91-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,28231	0,28231	165,8	46,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2.6	2268С (91-010203-0101)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,04641	0,04641	2696,42	125,14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04641	0,04641	1087,46	50,46
2.7	2504С (91-010001-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03407	0,03407	1893,09	64,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06307	0,06307	944,68	59,5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2331,33	2331,3
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		6913,68	6913,6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		740,43	740,4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7654,11	7654,1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1618,03	1618,0
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21843,34	21843,3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					859615,3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				859615,3
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				656156,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				455622,3
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				407473,0
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				48149,3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				105219,5
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				1420456,
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				669,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				656156,
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1420456,
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				669,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				656156,
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
3	Е11-070111-0106 11-070111-0106 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ВЫСОТОЙ ДО 2М ОГРАД М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ С ЦОКОЛЕМ. УСТАНОВКА	ОГРАЖДЕНИЕ		630	3451,57	2174488,
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=922,81)	ЧЕЛ-Ч	2,26	1423,8	922,81	1313896,
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4069	256,347	1254,5	321587,
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2596,01	1635484,
3. 3	127С (31-060201-0101)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0477	30,051	407,67	12250,
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 4	762С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,391	246,33	3290,37	810516,
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,391	246,33	1267,10	312124,
3. 5	2400С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,0052	3,276	212,32	695,
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
3. 6	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0159	10,017	1893,09	18963,
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0159	10,017	944,68	9462,
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1337,18	842426,
3. 7	102636С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00009	0,0567	28118,33	1594,
3. 8	102867С (21-030101-0103)	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,00021	0,1323	44197,84	5847,
3. 9	128065С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,02	12,6	91,8	1156,
3.10	130010С (21-060405-1406)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,00002	0,0126	364912,36	4597
3.11	147346С (21-130812-1046)	ЭЛЕКТРОДЫ, [illegible] ММ, [illegible] ГОСТ [illegible]	Т	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28,83	18165,
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1612,12	1015635
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		192,42	121224,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1804,54	1136860
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		420,49	264905,
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5676,6	3576256
4	С121-050101-0401 21-050101-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ [illegible] ММ ГОСТ [illegible]	Т		25,8721	209234,72	5413341
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		7950,92	205706,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7950,92	205706,
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17374,85	449523,
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234560,49	6066[illegible]
5	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		504	751,34	378[illegible],

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=934,1)	ЧЕЛ-Ч	0,212	106,848	934,1	99806,[illegible]
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,008	944,68	952[illegible]
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				199,9[illegible]	100758,35
5. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	9,828	477,34	4691[illegible]
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	
5. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,008	1893,09	1908,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,008	944,68	9[illegible]2,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,09	6[illegible],53
5. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	1209,6	212,16	2566[illegible],74
5. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,08064	117236,52	945[illegible],95
5. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,12096	51147,9	6186,[illegible]
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,22	272269,54
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		101,56	51185,55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		32,41	16334,73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		133,97	67520,28
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		70,82	35695,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				956,13	481891,75
6	С121-020101-0615 21-020101-0615 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		74,4	31624,45	2352859,[illegible]
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1201,73	89408,65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1201,73	89408,65
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2626,09	195381,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35452,2[illegible]	2637649,1
7	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,[illegible] ММ ГОСТ 10705-80 15,19 КГ	М		916,36	3561,24	3263377,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		135,33	124008,36
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		135,33	124008,36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		295,73	270990,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3992,29	3658377,1
8	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 1 Т	Т		0,953	194663,29	185514,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		7397,21	7049,54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7397,21	7049,54
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16164,84	15405,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218225,33	207968,74
9	С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 2 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005 1 Т	Т		0,268	201265,97	53939,28
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		7648,11	2049,69
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7648,11	2049,69
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16713,13	4479,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				225627,[illegible]	60468,09
10	С121-060405-1202 21-060405-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,1-0,5 Т ГОСТ 23118-2012 1 Т	Т		36,175	149561,25	5410378,2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5683,33	205594,3[illegible]
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5683,33	205594,3[illegible]
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12419,57	449277,[illegible]
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				167664,14	6065[illegible],4
11	Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ.		[illegible]	9156,65	18[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
11; 1	5	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,0=973,61)	ЧЕЛ-Ч	7,85	15,7	973,61	15285,68
12; 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0302	0,0604	948,47	57,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7671,48	15342,96
13; 3 (132-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0435	0,087	37,28	3,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14; 4 (131-060103-0501)	2016С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,116	0,232	165,8	38,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15; 5 (121-010203-0101)	2048С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0008	0,0016	2696,42	4,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0016	1087,90	1,74
16; 6 (133-010201-0101)	2504С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0294	0,0588	1893,09	111,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0294	0,0588	944,68	55,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,67	157,34
17; 7 (101-020101-0301)	100467С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,05	0,1	27514,6	2751,46
18; 8 (101-020401-0801)	100633С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,00015	0,0003	24136,54	7,24
19; 9 (101-030101-0103)	102867С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М150, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,00037	0,00074	44197,84	32,71
20; 10 (101-040403-0102)	134644С	ПОЛОТНА КАЛИТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ 31174-2003	ШТ.	1	2	-	-
21; 11 (101-080102-1004)	14734МС	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	0,0004	197175,19	78,87
22; 12 (124-040207-0200)	242691С	СТОЙКИ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1435,14	2870,28
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4763,99	9527,98
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5291,45	10582,9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5291,45	10582,9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1155,47	2311,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15608,84	31211,18
23	С121-040402-1502 (11-060402-1202 ВСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ОТ 0,1-0,5 Т ГОСТ 23118-2012	Т		0,32234	149561,25	48204,57
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5683,73	1832,49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5683,73	1832,49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12414,57	4002,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				167664,14	54044,44
24	ПРАЙС ПРАЙС	-ВОРОТА ОТКАТНЫЕ ВОМГ 4,9Х2 (С УСТАНОВКОЙ)	Т		2	879464,29	1758928,6
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		33419,64	66839,24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33419,64	66839,24
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		73030,71	146061,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				985914,64	1971829,3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				21058026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				21058026
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2751588,4
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1751588,4
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				14886548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1917455,6
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1076344,8
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				841110,8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1838038,4
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				24813652
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1803,76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1751588,4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				24813652
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1803,76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1751588,4
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			ТЕНГЕ				21917641,07
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1486332,96
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				157334,4
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				113955,6
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				19273953,71
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				0,00
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				0,00
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				1486332,96
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				23401463,4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ			ТЕНГЕ				889255,61
ИТОГО:			ТЕНГЕ				24290719,04
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1943257,52
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ				26233976,6

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.

«Утверждаю»
Руководитель Атырауской противочумной станции
_____Хамзин Т.Х.
«___»_____2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальной ремонт «ограждения» по физической защите территории Махамбетского противочумного отделения Атырауской противочумной станции на 2019 год

Мы нижеподписавщиеся: Заместитель руководителя станции по АХЧ Таникеев Б.Т, руководитель Махамбетского ПЧО Сапенов А.Б. Заведующей хозяйства Сисенов Қ. составили настоящую дефектную ведомость на проведение капитального ремонта «ограждения» по физической защиты территории Махамбетского противочумного отделения

№	Наименование работы	Ед.измер.	Кол-во
1	Установка по перемитру ограждение колючей проволки типа « егоза»	м	630
2	Монтаж и демонтаж столбы, установка штырый для колючей проволки	шт	400
3	Демонтаж и монтаж ограждение, установка металлической профлисты толщиной не мнее 2мм, высота ограждение 2,5 метров	м	630
4	Залив фундамента на основание ограждение и столбы высоты 80 см. ширина 30 см.		6300
5	Демонтаж распашеных ворот и металлических столбы	шт	2
6	Установка откатных ворот с электроприводом и дистанционным управлением, устройством для их аварийной остановки на 380 «В» ворота цельнометаллические голубого цвета	шт	2
7	Гидроизоляция в фундаментов 2 слоя	М2	504
8	К системе ограждения смонтировать сетки сварная противоподкопная под землей на необходимую глубину сетка выполняются из стальных арматурных оцинковных прутков (арматура класа А-110 мм)	м	630

Б. Т. Таникеев
А.Б. Сапенов
Қ. Сисенов

Приложение № 1

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Капитальный ремонт ограждения по физической защите территорий Махамбетского противочумной отделения

Государственный норматив по определению стоимости проектных работ для строительства в Республике Казахстан утвержден Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 232-нқ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2017 года № 14642

Стоимость проектных работ Спр, тенге, определяется по формуле (1):

$$Спр = (a+bxX) \times П(ki) \times k1(2), \quad (1)$$

где:

a и b – постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта в тысяч тенге;

X – основной натуральный показатель проектируемого объекта: мощность, производительность (для промышленных объектов), протяженность (для линейных объектов), емкость, площадь и другие показатели

П(ki) - произведение поправочных (корректирующих) коэффициентов в соответствии с таблицами Сборника и в соответствии с приложениями 2, 3, 4 к Государственному нормативу. Произведение поправочных коэффициентов (без учета коэффициента реконструкции);

k1(2) – коэффициент стадийности: k1 – отношение норм затрат труда на разработку проекта к нормам затрат труда на разработку рабочей документации и k2 – отношение норм затрат труда на разработку рабочего проекта к нормам затрат труда на разработку рабочей документации;

СЦП РК 8.03-01-2016
Раздел 6 Градостроительство, здания и сооружения жилищно-гражданского назначения

Глава 5 Малые формы архитектуры и элементы благоустройства

Таблица 17-060105-01 – Малые формы архитектуры и благоустройства
п.3 Фонари настенные, консольные и подвесные, ограды стационарные (секция).....

X	=	244	элемент благоуст-ва
a	=	457,5	тыс.тенге
в	=	-	тыс.тенге
K2	=	1,1	
K1(п.5.5)	=	0,005	

Спр= 366,34*X*1,1*0,005 = 613,965

Всего стоимость проектных работ:

без НДС:		**613,965**
с НДС:	1,12	**687,6408**

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик _____ Хамзин Т.К.

30.11.2017г.

Шифр стройки: А-00-001

Наименование стройки: **Капитальный ремонт ограждения по физической защите территорий Махамбетского противочумного отделения РГУ "Атырауская противочумная станция" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**						
3	**Бетоны**	**м3**	**75,888**	**2,477212**	**2,477212**	**100,00**	**Казахстан**
279426	Бетон тяжелый класса В15, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	75,888	2,477212	2,477212	100,00	Казахстан
4	**Растворы**						
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,04678**	**0,016443**	**0,016443**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01594	0,004818	0,004818	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,03084	0,011625	0,011625	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,06101**	**0,001996**	**0,001996**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,06101	0,001996	0,001996	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**						
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,57375**	**0,015323**	**0,015323**	**100,00**	**Казахстан**

131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05295	0,001750	0,001750	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5208	0,013572	0,013572	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**48,4344**	**0,032722**	**0,032722**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	48,4344	0,032722	0,032722	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**58,23505**	**0,003861**	**0,003861**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	58,23505	0,003861	0,003861	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,96134**	**0,002636**	**0,002636**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,96134	0,002636	0,002636	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,09973**	**0,034445**	**0,034445**	**100,00**	**Казахстан**
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,09973	0,034445	0,034445	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**15,30906**	**5,928099**	**5,928099**	**100,00**	**Казахстан**
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,07616	0,024944	0,024944	100,00	Казахстан
131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	15,2329	5,903155	5,903155	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**тенге**	**50851,7676**				
6237	Прочие материалы	тенге	50851,7676				**Казахстан**
	Прочие	**т**	**36,58568**	**11,150311**	**11,150311**	100,00	Казахстан
						100,00	**Казахстан**

144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06093	0,023264	0,023264	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00514	0,009120	0,009120	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00754	0,001510	0,001510	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01432	0,002824	0,002824	100,00	Казахстан
147482	Сварная решетка ограждения	т	36,49775	11,113593	11,113593	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**33,95133**	**0,005502**	**0,005502**	**100,00**	**Казахстан**
145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	22,83408	0,004489	0,004489	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	11,11725	0,001013	0,001013	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**37,05892**	**0,010916**	**0,010916**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	36,74346	0,010887	0,010887	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	0,31546	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**5,58**	**0,036819**	**0,036819**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,58	0,036819	0,036819	100,00	Казахстан
	Прочие	**тн**	**51,73065**	**0,785789**	**0,785789**	**100,00**	**Казахстан**
RTC т.ч. тб.11 п.11.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	51,73065	0,785789	0,785789	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**2**	**0,008145**	**0,008145**	**100,00**	**Казахстан**
RTC121-090404-1003 # в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	2	0,008145	0,008145	100,00	Казахстан
	Прочие	**к-т**	**2**	**1,659461**	**1,659461**	**100,00**	**Казахстан**
RTCПРАЙС лист	Ворота откатные 4,6 х 2,0 м (стоимость с монтажом)	к-т	2	1,659461	1,659461	100,00	Казахстан
	Итого:			**22,169679**	**22,169679**	**100,00**	

***Стоимость основных материалов, изделий, конструкций и оборудования отечественного производства в текущих ценах без НДС составила 22,169679 млн. тенге, что составляет 100 % от общей стоимости 22,169679 млн. тенге.**

Примечание: При разработке проектно-сметной документации выбор материалов, изделий, конструкций и оборудования отечественного товаропроизводителя является приоритетным.

«Утверждаю»
Руководитель РГУ Атырауская
противочумная станция
Хамзин Т.Х.
«30» 10 2017 год

Здание на проектирование
по разработку проектно сметной документации (ПСД) на проведения капитального ремонта ограждения по физической защите территории Ганюшкинского противочумного отделения Атырауская противочумная станция Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранеия Республики Казахстан

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Разработка проектно сметной документации (ПСД) на проведения капитального ремонта ограждения по физической защите территории Ганюшкинского противочумного отделения.
2	Вид строительства	Капитальной ремонт.
3	Место ремонта	село. Ганюшкино, Курмангазинского район, Атырауская область.
4	Продолжительность выполнения проектных работ	2017 год.
5	Особые услвия проектирования	Иследовать участок.Выполнить инженерно-геологические изыскания и топографическую сьхему.Согласовать проекно-сметную документацию с Заказчиком и со всеми зантересованными инженерными службами.Педоставить готовую ПСД после согласовании обеих сторон и разрешения Заказчика, в бумажном варианте в 4-х экземплярах и элекотнную версию в 2-х экземплярах.
6	Требования к вариантной и конкурсной разработке	Не предъявляется.
7	Квалификационные требования к потенциальному поставщику	Наличие лицнезии на проектную деятельность(111 категория) и на изыскательскую деятельность.
8	Основные технико-экономические показатели объекта, прозводственная программа	Ограждение территории протяженностью 4000м, предусмотреть из металлического листа толщиной не менее 2мм,высота 2,5 м. На верхней кромке внешнего ограждения объектов дополнительно устанавливается «козырек » из проволоки типа «Егоза», Демонтаж старого ограждения.Под основным заграждением (для предотвращения не разрешенного проникновения) установить противоподкопные сетки, с заглублением в землю на 200-400мм, согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 07.10.2011года №1151 «Некоторые вопросы объектов,подлежащих государственной охране».Предусмотрет установку не менее двух ворот (металлические), центральная ворота должна быть оборудована откатным механизмом автоматического открытия и закрытия.
9	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания,условиям блокировки отделке здания	Архитектурно-планирочочные решения должны соответствовать действующим СНиПам.
10	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятиям	Предусмотеть мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситкаций в соответствии с нормативными документами.

9	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания	Архитектурно-планировочные решения должны соответствовать действующим СНиПам.
10	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятиям	Предусмотреть мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в соответствии с нормативными документами
11	Требования о необходимости: Выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к обьекту	В соответствии с действующими законодательством РК по охране окружающей среды
12	Срок выполнения работ	В течение 16 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства

1.Требования к персоналу, оборудованию и програмному обеспечению

Проектировщик должен обладать следующими аттестованными инженерными техническими работниками (необходимо приложить дипломы, уд.личности и аттестаты на инженерно-технических работников)

2.Чертежы, схемы, ведомости обьемов работ, сметы выполняются в соответствии со стандартами, действующими в Республике Казахстан.

3.Особые условия:

3.1. Район расположения – не сейсмичен.

3.2. Срок гарантии на выполненные работы 3 года с момента получения заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

3.3. Изучение всех требований и условий технической спецификации, в том числе особенностей района проектирования, а также право посещения и осмотра обьекта предлагаемых работ дает возможность потенциальному поставщику правильно оценить цену заявки и собственные возможности по выполнению предусмотренных работ.

Вр. и.о.заместителя
руководителя РГУ «Атырауская
противочумная станция» Комитета
охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения РК **Койшыбаев Б.К**