ТОО «Авангард-Инжиниринг»

Государственная лицензия ГСЛ № ГСЛ-13000876

ЗАКАЗ: № А-00-002

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Капитальный ремонт ограждения по физической защите территорий Ганюшкинского противочумного отделения РГУ «Атырауская противочумная станция» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК

ТОМ II. КНИГА 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор: **Камалиев Б. М.**

Главный инженер проекта: **Кулмаков Ю. М.**

г. Уральск 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Капитальный ремонт ограждения по физической защите территорий Ганюшкинского противочумного отделения РГУ «Атырауская противочумная станция» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК»

Сметная документация составлена на основании:
- рабочего проекта;
-сборников сметных цен и расценок на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015, на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 утвержденных Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года №218-нк с использованием программного комплекса «АВС-4 (редакция 2018.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2018года (ресурсный метод);

В локальных сметах приняты:
-накладные расходы в процентах от основной заработной платы и заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы, согласно государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве приложению № 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года №235-нк;
-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;
- территориальный район - 06.

В сметном расчете стоимости строительства приняты:
-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства в текущем уровне цен;
- затраты на временные здания и сооружения приняты в размере 1,2% согласно п.19 таблицы 1 НДЗ РК 8.04-05-2015;
- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принято - 0 % согласно VIII п.4д (III), таблицы 3 НДЗ РК 8.04-06-2015;
- резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты приняты в размере 2% согласно приказу Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 03.07.2015 года №235-нк (п.91 приложения 1).
- сметная документация пересчитана на 2018 год.

Главный инженер проекта **Кулмаков Ю. М.**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э11170'К9А0Ж5Д0'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш2И''6'''''*
 2 Ю''Капитальный ремонт ограждения по физической защитет
       ерриторий Ганюшкинского противочумного отделенияРГ
       У "Атырауская противочумная станция" Комитета охра
       ны общественного здоровья Министерства здравоохран
       ения РК '41'2-1'Ремонтные работы''2'2-1'Ремонтные
       работы'РП''в ценах 2018года*
 3 РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 4 Е11-070111-0112(П-1109005)(РС100467)(РС102636)(РС10286
       7)(РС117784)(РС128065)(РС129712)(РС130010)(РС14734
       8)'400''Ограды металлические из , высотой до 2,2 м
       профлиста . Демонтаж'м оград*
 5 Е11-070111-0201(П-1109005)(РС100467)(РС102633)(РС10286
       7)(РС134845)(РС144747)(РС147348)(РС242591)'1''Воро
       та распашные. Демонтаж'шт.*
 6 РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 7 ПОграждение*
 8 Е11-070111-0106(РС100467)(РС117709)(РС117784)(РС129712
       )'400''Ограды металлические из стального листа выс
       отой до 2 м по металлическим столбам с цоколем. Ус
       тановка'м оград*
 9 С121-050101-0401'16,70466''Прокат тонколистовой горяче
       катаный с обрезными кромками из углеродистой стали
        обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм Г
       ОСТ 16523-97'т*
10 Е11-080101-0307'250''Стены, фундаменты. Гидроизоляцияб
       оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
        поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по
       верхности*
11 С121-020101-0615'46,2''Бетон тяжелый класса В15, F150,
        W8 ГОСТ 7473-2010'м3*
12 С123-010201-0218'3,695.154''Трубы стальные электросвар
       ные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм Г
       ОСТ 10705-80'м*
13 С121-050101-0403'0,591822''Прокат толстолистовой горяч
       екатаный с обрезными кромками из углеродистой стал
       и обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГО
       СТ 14637-89'т*
14 С121-050201-0501'0,16632''Уголок стальной горячекатаны
       й равнополочный из углеродистой стали обыкновенног
       о качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщинойо
       т 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005'т*
15 С121-060405-1202'21,314''Конструкции стальные индивиду
       альные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23
       118-2012'т*
16 Е11-070111-0208'3''Калитки. Устройство с установкой ст
       олбов металлических'шт.*
17 С121-060405-1202'0,48351''Конструкции стальные индивид
       уальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 2
       3118-2012'т*
18 СТПРАЙС(=19)'3'985000:1,12'Ворота откатные ВОМГ 4,9Х2(
       с установкой)'т*
19 К'Руденко Е.*
```

РГУ "Атырауская противочумная станция" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

в том числе:	35529,616	тыс.тенге
налог на добавленную стоимость (НДС)	3806,745	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт ограждения по физической защите территорий Ганюшкинского противочумного отделения РГУ "Атырауская противочумная станция" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			393,790	393,790
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			39,000	39,000
		Итого по разделу I			**432,790**	**432,790**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	29588,729	0,000	0,000	29588,729
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на управление проектом - 29588,729.1,39% = 411,283			411,283	411,283

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 29588,729.3,24% = 958,675			958,675	958,675
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 29588,729.1,12% = 331,394			331,394	331,394
		Итого по разделу III			**1701,352**	**1701,352**
		Итого по сводному сметному расчету	**29588,729**	**0,000**	**2134,142**	**31722,871**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			3806,745	3806,745
		Всего по сводному сметному расчету	**29588,729**	**0,000**	**5940,887**	**35529,616**

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАМАЛИЕВ Б.М.____

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАМАЛИЕВ Б.М._____

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ЮСМУХАМБЕТОВ А.Д.__

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК РГУ "АТЫРАУСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МЗ РК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 33139,377 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 3550,648 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕТЕРРИТОРИЙ ГАНЮШКИНСКОГО ПРОТИВОЧУМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГУ "АТЫРАУСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ЦЕНАХ 2018Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	2-1	-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	28047,537	-	-	28047,537
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	28047,537	-	-	28047,537
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	28047,537	-	-	28047,537
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	336,57	-	-	336,57
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	336,57	-	-	336,57
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	28384,108	-	-	28384,108
		ГЛАВА 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2%	624,45	-	-	624,45
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	624,45	-	-	624,45
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	29008,558	-	-	29008,558
4.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	580,171	-	-	580,171
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	29588,729	-	-	29588,729
5.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	3550,648	3550,648
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	29588,729	-	3550,648	33139,377

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____КАМАЛИЕВ Б.М.____

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____КУЛМАКОВ Ю.М._____

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ДОСМУХАМБЕТОВ А.Д.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ГАНЮШКИНСКОГО ПРОТИВОЧУМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГУ "АТЫРАУСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28047,537 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1994,809 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,599 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	E11-07011-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ОГРАД, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 МПРОФЛИСТА . ДЕМОНТАЖ НР - 118%; СП - 8%	М	400	1770,37	693,99	708147	277596	--	630684	1445937				
					1076,38	259,82	430550	103927	--	107106					
2.	E11-07011-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ. ДЕМОНТАЖ НР - 118%; СП - 8%	ШТ.	1	16512,03	3194,07	16512	3194	--	17160	36366				
					13317,96	1224,81	13318	1225	--	2694					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	724659	280790	--	647844	1482303				
			ТЕНГЕ		--	--	443868	105152	--	109800					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				724659								
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					549020							
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				647844								
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				109800								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1482303								
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								455				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					549020							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				1482303								
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								455				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					549020							
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
3.	E11-07011-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ОГРАЖДЕНИЕ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ВЫСОТОЙ ДО 2 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ С ЦОКОЛЕМ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	М	400	4544,37	1833,41	1817750	733366	14048	1594587	3685324				
					2675,84	702,52	1070336	281009	--	272987					
4.	С121-0501-01-0401-2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97 СП - 8%	Т	16,70466	223484	--	3733224	--	3733224	--	4031882				
					--	--	--	--	--	298658					
5.	E11-08010-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯБОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	250	852,14	19,42	213034	4854	144368	59914	294784				
					255,25	2,45	63812	612	--	21836					
6.	С121-0201-01-0615-2102-0101-0615 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	М3	46,2	34195	--	1579809	--	1579809	--	1706194				
					--	--	--	--	--	126385					
7.				569,03	3727	--	2120775	--	2120775	--	2290437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0102 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 01-0218 ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 2301-0201 ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, -0218 ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ РСНБ РК ГОСТ 10705-80 2015 СП - 8%	М									
					--	--	--	--	--	169662	
8.	С121-0501 -ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ 01-0403 ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С 2105-0101 ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ -0403 УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РСНБ РК ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА 2015 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 СП - 8%	Т	0,591822	212660	--	125857	--	125857	--	135925
					--	--	--	--	--	10069	
9.	С121-0502 -УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 01-0501 ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 2105-0201 РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ -0501 УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РСНБ РК ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, 2015 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	0,16632	214468	--	35670	--	35670	--	38524
					--	--	--	--	--	2854	
10.	С121-0604 -КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 05-1202 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 2106-0405 РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ -1202 МАССОЙ 0,1-0,5 Т ГОСТ РСНБ РК 23118-2012 2015 СП - 8%	Т	21,314	486665	--	10372778	--	10372778	--	11202600
					--	--	--	--	--	829822	
11.	Е11-07011 -КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С 1-0208 УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ 1107-0111 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ -0208 РСНБ РК НР - 118%; СП - 8% 2015	ШТ.	3	11639,26	101,39	34918	304	4705	35423	75969
				9969,5	37,13	29909	111	--	5627	
12.	С121-0604 -КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 05-1202 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 2106-0405 РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ -1202 МАССОЙ 0,1-0,5 Т ГОСТ РСНБ РК 23118-2012 2015 СП - 8%	Т	0,48351	486665	--	235307	--	235307	--	254132
					--	--	--	--	--	18825	
13.	СПРАЙС -ВОРОТА ОТКАТНЫЕ ВОМГ СТПРАЙС 4,9Х2(С УСТАНОВКОЙ) СП - 8%	Т	3	879464,29	--	2638393	--	2638393	--	2849464
					--	--	--	--	--	211071	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	22907515	738524	21004934	1689924	26565235
		ТЕНГЕ			--	--	1164057	281732	--	1967796	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					10178655				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					163121				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1445788			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					6533144				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					1579809				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					1689925				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					949486				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					12818066				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1445788			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					10608085				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					10608085				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					848647				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					11456732				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2120775				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					2120775				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					169662				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2290437				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					26565234				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1144
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						1445788			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ									28047538
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					1607925				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					1019314				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						386884			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					21004934				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					2337768				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					2077596				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2018ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1348,83	1192,09	-	-	1607925
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	250,31	1545,62	-	-	(386884)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1607925
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 95,4765% ПРИ ПОРОГЕ 70%)						
3	762С	3105-0102-010 2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	214,9781	4527	-	1747	973206
						-	-	375566,74	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,5235% ПРИ ПОРОГЕ 20%)						
4	2509С	3301-0201-010 1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9,19527	2601	-	1223	23917
						-	-	11245,82	
5	127С	3106-0201-010 1	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	40,22	433	-	-	17415
						-	-	-	
6	1238С	3201-0201-010 1	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	4,875	729	-	-	3554
						-	-	-	
7	2400С	3206-0101-150 1	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	3,536	259	-	-	916
						-	-	-	
8	2288С	3101-0203-010 1	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,04881	3798	-	1462	185
						-	-	71,36	
9	2016С	3106-0103-050 1	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,63031	174	-	-	110
						-	-	-	
10	403С	3104-0101-010 1	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,29703	39	-	-	12
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				386883,92	1019314
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 68,2759% ПРИ ПОРОГЕ 70%						
11	129996С	2106-0405-120 2	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,1-0,5 Т ГОСТ 23118-2012	Т	21,79751	486665	482374	-	10608085
						-	-	-	
12	279785С	2105-0101-040 1	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97	Т	16,70466	223484	218394	-	3733224
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,5608% ПРИ ПОРОГЕ 20%						
13		СПРАЙС	ВОРОТА ОТКАТНЫЕ ВОМГ 4,9Х2(С УСТАНОВКОЙ)	Т	3	879464,29	-	-	2638393
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 19,1633% ПРИ ПОРОГЕ 10%						
14	150637С	2301-0201-021 8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	569,03	3727	3643	-	2120775
						-	-	-	
15	279231М	2102-0101-061 5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	М3	46,2	34195	29890	-	1579809
						-	-	-	
16	135867С	2110-0501-140 4	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	600	226	220	-	135600
						-	-	-	
17	279787С	2105-0101-040 3	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,591822	212660	207782	-	125857
						-	-	-	
18	279804С	2105-0201-050 1	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,16632	214468	209554	-	35670
						-	-	-	
19	144636С	2113-0104-010 3	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,04	137867	134372	-	5515
						-	-	-	
20	130010С	2106-0405-140 6	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,008	615028	609742	-	4920
						-	-	-	
21	100467С	2102-0101-030	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ	М3	0,15	30108	25883	-	4516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 7473-2010				-	-	-	
22	102867С	2103-0101-010 3	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,08511	46847 -	43274 -	- -	3987
23	147348С	2113-0812-104 6	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0166	208994 -	204896 -	- -	3469
24	146741С	2113-0703-020 1	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,06	54214 -	53151 -	- -	3253
25	102636С	2102-0401-280 4	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,036	29804 -	25888 -	- -	1073
26	128065С	2105-0307-100 8	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	8	97 -	95 -	- -	776
27	102633С	2102-0401-280 1	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,00045	25583 -	21750 -	- -	12
28	242591С	2404-0207-020 0	СТОЙКИ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	3	0 -	- -	- -	-
29	134846С	2109-0403-010 2	ПОЛОТНА КАЛИТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ 31174-2003	ШТ.	3	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	21004934

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.