ТОО «Авангард-Инжиниринг»

Государственная лицензия ГСЛ № ГСЛ-13000876

ЗАКАЗ: № А-00-001

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт ограждения по физической защите территорий Махамбетского противочумного отделения РГУ «Атырауская противочумная станция» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК

ТОМ II. КНИГА 1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор: **Камалиев Б. М.**

Главный инженер проекта: **Кулмаков Ю. М.**

г. Уральск 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации «Капитальный ремонт ограждения по физической защите территорий Махамбетского противочумного отделения РГУ «Атырауская противочумная станция» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК»

Сметная документация составлена на основании:
- рабочего проекта;
-сборников сметных цен и расценок на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015, на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 утвержденных Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года №218-нк с использованием программного комплекса «АВС-4 (редакция 2018.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2018года (ресурсный метод);

В локальных сметах приняты:
-накладные расходы в процентах от основной заработной платы и заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы, согласно государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве приложению № 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года №235-нк;
-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;
- территориальный район - 06.

В сметном расчете стоимости строительства приняты:
-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства в текущем уровне цен;
- затраты на временные здания и сооружения приняты в размере 1,2% согласно п.19 таблицы 1 НДЗ РК 8.04-05-2015;
- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принято - 0 % согласно VIII п.4д (III), таблицы 3 НДЗ РК 8.04-06-2015;
- резерв средств Заказчика на непредвиденные работы и затраты приняты в размере 2% согласно приказу Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 03.07.2015 года №235-нк (п.91 приложения 1).
- сметная документация пересчитана на 2018 год.

Главный инженер проекта **Кулмаков Ю. М.**

РГУ "Атырауская противочумная станция" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 54242,853 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 5811,734 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт ограждения по физической защитетерриторий Махамбетского противочумного отделенияРГУ "Атырауская противочумная станция" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			613,965	613,965
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			61,000	61,000
		Итого по разделу I			**674,965**	**674,965**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	45159,484	0,000	0,000	45159,484
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на управление проектом - 45159,484.1,39% = 627,717			627,717	627,717
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 45159,484.3,24% = 1463,167			1463,167	1463,167
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 45159,484.1,12% = 505,786			505,786	505,786
		Итого по разделу III			**2596,670**	**2596,670**
		Итого по сводному сметному расчету	**45159,484**	**0,000**	**3271,635**	**48431,119**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			5811,734	5811,734
		Всего по сводному сметному расчету	**45159,484**	**0,000**	**9083,369**	**54242,853**

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАМАЛИЕВ Б.М.____

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КАМАЛИЕВ Б.М._____

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА АМБЕТОВ А.Д.__

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 50578,622 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 5419,138 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕТЕРРИТОРИЙ МАХАМБЕТСКОГО ПРОТИВОЧУМНОГО ОТДЕЛЕНИЯРГУ "АТЫРАУСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ЦЕНАХ 2018Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	2-1	-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	42807,256	-	-	42807,256
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	42807,256	-	-	42807,256
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	42807,256	-	-	42807,256
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	513,687	-	-	513,687
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	513,687	-	-	513,687
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	43320,943	-	-	43320,943
		ГЛАВА 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2%	953,061	-	-	953,061
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	953,061	-	-	953,061
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	44274,004	-	-	44274,004
4.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	885,48	-	-	885,48
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	45159,484	-	-	45159,484
5.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	5419,138	5419,138
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	45159,484	-	5419,138	50578,622

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____КАМАЛИЕВ Б.М.____

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____КУЛМАКОВ Ю.М._____

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ДОСМУХАМБЕТОВ А.Д.__

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ МАХАМБЕТСКОГО ПРОТИВОЧУМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГУ "АТЫРАУСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42807,256 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3134,604 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,514 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	Е11-07011-0112 1107-0111-0112	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА . ДЕМОНТАЖ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2	М ОГРАД	630	1770,37	693,99	1115331	437214	--	993327	2277350
					1076,38	259,82	678117	163685	--	168693	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	НР - 118%; СП - 8%									
2.	Е11-07011-0201 1107-0111-0201	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	1	16512,03	3194,07	16512	3194	--	17160	36366
					13317,96	1224,81	13318	1225	--	2694	
	РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	НР - 118%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1131843	440408	--	1010487	2313716
			ТЕНГЕ		--	--	691435	164910	--	171387	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1131843				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					856345			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1010487				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				171386				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2313716				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								710
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					856345			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				2313716				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								710
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					856345			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3.	Е11-07011-0106 1107-0111-0106	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ВЫСОТОЙ ДО 2 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ С ЦОКОЛЕМ. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЕ	630	4544,37	1833,41	2862956	1155051	22126	2511475	5804385
					2675,84	702,52	1685779	442589	--	429954	
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
4.	С121-0501-0401 01-0401 2105-0101-0401	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97	Т	25,8721	223484	--	5782000	--	5782000	--	6244560
					--	--	--	--	--	462560	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
5.	Е11-08010-0307 1108-0101-0307 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯБОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	504	852,14	19,42	429476	9786	291045	120786	594284
					255,25	2,45	128645	1233	--	44021	
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
6.	С121-0201-0615 01-0615 2102-0101-0615	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	М3	74,4	34195	--	2544108	--	2544108	--	2747637
					--	--	--	--	--	203529	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.				916,36	3727	--	3415274	--	3415274	--	3688496
	С123-0102 -01-0218 2301-0201 -0218 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	273222	
		СП - 8%									
8.				0,953	212660	--	202665	--	202665	--	218878
	С121-0501 -01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т		--	--	--	--	--	16213	
		СП - 8%									
9.				0,268	214468	--	57477	--	57477	--	62076
	С121-0502 -01-0501 2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙРАВНОПОЛОЧ НЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГОКАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	4598	
		СП - 8%									
10.				36,175	486665	--	17605106	--	17605106	--	19013515
	С121-0604 -05-1202 2106-0405 -1202 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,1-0,5 Т ГОСТ 23118-2012	Т		--	--	--	--	--	1408409	
		СП - 8%									
11.				2	11639,26	101,39	23279	203	3137	23616	50646
	Е11-07011 -1-0208 1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ.		9969,5	37,13	19939	74	--	3752	
		НР - 118%; СП - 8%									
12.				0,32234	486665	--	156872	--	156872	--	169421
	С121-0604 -05-1202 2106-0405 -1202 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,1-0,5 Т ГОСТ 23118-2012	Т		--	--	--	--	--	12550	
		СП - 8%									
13.				2	879464,29	--	1758929	--	1758929	--	1899643
	СПРАЙС СТПРАЙС	-ВОРОТА ОТКАТНЫЕ ВОМГ 4,9Х2(С УСТАНОВКОЙ)	Т		--	--	--	--	--	140714	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	34838142	1165040	31838739	2655877	40493541
			ТЕНГЕ		--	--	1834363	443896	--	2999522	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				13660890				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				316308				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2278260			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				7801071				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				2544108				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				2655877				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1305341				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				17622108				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1804
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2278260			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				17761978				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				17761978				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				1420958				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				19182936				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3415274				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				3415274				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				273222				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				3688496				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				40493540				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1804
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					2278260			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								42807257
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				2525798				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1605448				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					608806			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				31838739				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				3666364				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3170909				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2018ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА И ПРИЗНАК АВС	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2120,248	1191,27	-	-	2525798
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	393,7788	1546,06	-	-	(608806)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	2525798
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 95,3746% ПРИ ПОРОГЕ 70%)						
3	762С	3105-0102-010 2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	338,2351	4527	-	1747	1531190
						-	-	590896,72	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,6254% ПРИ ПОРОГЕ 20%)						
4	2509С	3301-0201-010 1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,58667	2601	-	1223	37940
5	127С	3106-0201-010 1	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	63,3465	433	-	-	27429
6	1238С	3201-0201-010 1	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	9,828	729	-	-	7165
7	2400С	3206-0101-150 1	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	5,5692	259	-	-	1442
8	2288С	3101-0203-010 1	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,04801	3798	-	1462	182
9	2016С	3106-0103-050 1	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,51431	174	-	70,19 -	89
10	403С	3104-0101-010 1	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,25353	39	-	-	10
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				608806,41	1605448
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 55,7873% ПРИ ПОРОГЕ 70%						
11	129996С	2106-0405-120 2	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ 0,1-0,5 Т ГОСТ 23118-2012	Т	36,49734	486665	482374	-	17761978
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,1603% ПРИ ПОРОГЕ 20%						
12	279785С	2105-0101-040 1	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97	Т	25,8721	223484	218394	-	5782000
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 26,0524% ПРИ ПОРОГЕ 10%						
13	150637С	2301-0201-021 8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	916,36	3727	3643	-	3415274
14	279231М	2102-0101-061 5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	М3	74,4	34195	29890	-	2544108
15		СПРАЙС	ВОРОТА ОТКАТНЫЕ ВОМГ 4,9Х2(С УСТАНОВКОЙ)	Т	2	879464,29	-	-	1758929
16	135867С	2110-0501-140 4	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	1209,6	226	220	-	273370
17	279787С	2105-0101-040 3	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,953	212660	207782	-	202665
18	279804С	2105-0201-050 1	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,268	214468	209554	-	57477
19	144636С	2113-0104-010 3	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,08064	137867	134372	-	11118
20	130010С	2106-0405-140 6	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,0126	615028	609742	-	7749
21	146741С	2113-0703-020	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МА-	Т	0,12096	54214	53151	-	6558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	РОК КТ-1, КТ-2						
						-	-	-	
22	102867С	2103-0101-0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,13304	46847	43274	-	6233
						-	-	-	
23	147348С	2113-0812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0256	208994	204896	-	5350
						-	-	-	
24	100467С	2102-0101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,1	30108	25883	-	3011
						-	-	-	
25	102636С	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0567	29804	25888	-	1690
						-	-	-	
26	128065С	2105-0307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	12,6	97	95	-	1222
						-	-	-	
27	102633С	2102-0401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,0003	25583	21750	-	8
						-	-	-	
28	242591С	2404-0207-0200	СТОЙКИ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	0	-	-	-
						-	-	-	
29	134846С	2109-0403-0102	ПОЛОТНА КАЛИТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ 31174-2003	ШТ.	2	0	-	-	-
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	31838739

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.