Согласовано:
КГУ “ Кызылординский городской отдел строительства” акимата города Кызылорда
_____ Байменов Т.А

Согласовано:
ТОО “КызылордаЖобаКурылыс”
_____ Кадыркулов К

Согласовано:
ТОО “Дамир Жоба Курылыс”
_____ Муратбеков П.М

Утверждаю:
Директор ТОО “Алтын Айдарлы”
_____ Егізбайұлы Е

Отчет по мониторингу местного содержания в закупках СМР финансируемых за счет казахстанского инвестиций

№	Наименование проектов	Заказчик	Подрядчик	Суммы договора с НДС	Общая стоимость материалов (изделий, конструкций и оборудований) (По приложению К)	Общая стоимость ресурсов казахстансого содержания млн.тенге (По приложению К)	Общие количество видов основных материалов по всем объектам СМР	Количество видов материалов казахстанского производства по всем объектам СМР	Каз. Содержание %	Сумма рекомендованная МИО для закуп у ОТП	Фактически заключения договора с ОТП из числа рекомендованного			Наименование товаров	Наименование компании
											Сумма, тенге	ДМС в %	Количество договора		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левебережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	ТОО "Алтын Айдарлы"	500 304 000,00	217 013 974,00	110 692 536,00	127	10	51%	110 692 536,00			16	Железобетонные изделия	ТОО "Нур-Строй LTD"
															АО "Курылыс"
														Металлопродукция	ТОО "Металл-Сервис "
															ТОО "Кызылорда Строй Монтаж"
														Пенопласт	ТОО "ARLAN ЮГ Строй "
															ИП "Шакирова Ботагоз "
														Лесоматериалы	ИП "Балжанова"
														Металлопластик	ИП" Мустафаева Б"
														Кирпич жженный	ТОО "ENKI" ТОО "Мелиоратор"
															ИП "Утепов Ж"
															ИП "Кугабаева"
														ГПС	ТОО "ДаулетСтрой"
														Товарный бетон	ТОО "КазСтройОрда"
															ТОО "Асар "
														Асфальт	ТОО "Дорстрой "
														Металлочерепица	ИП "Рысбахов "

Составил : Суиндиков К.С

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский Городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы",120016, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Бокейхана, д.95, бизнес-центр Береке каб.305**	**060840008183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №32 от 21.05.2019г.	

Номер документа	Дата составления
25	**24.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда			работа	1	67 775 978,40	67 775 978,40
				Итого	1	x	67 775 978,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Егізбайұлы Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2019

М.П.

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №32 от "21" мая 2019 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №37 квартала №3 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда	500519,117	438129,479	500304,000	438129,479	67775,978	59327,712	67775,978	59327,712	67775,978	59327,712

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
Кишкенеев А.И. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дамир Жоба Курылыс"
Муратбеков П.М. _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алтын Айдарлы"
Егізбайұлы Е. _____

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №37 КВАРТАЛА №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 5 АВС-4

Объект номер 2-1

АКТ

Выполненных работ за июнь месяц 2019 год.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000

Наименование объекта- 40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №37

Основание: АС

Сметная стоимость	55245,175	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	6792	чел.-ч
Сметная заработная плата	6582,671	тыс.тенг

Составлена 1кв.2018г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		2039,59	139,3	284114,19
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	18,112	762	13801,01
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	39,364	1554	61171,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,76	74972,8
1. 3 0103	3101-0201-РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	39,364	6867	270313,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	39,364	1554,00	61171,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,53	270313,19
		Накладные расходы	%	72		26,47	53980,42
		Сметная прибыль	%	8		13,26	27047,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				179,03	365142,18
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта		1159	153,23	177593,14

1	2	3	4	5	6	7	8
	п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,009768	11,321	762	8626,69
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	24,606	1554	38237,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				40,43	46863,74
2. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	24,606	6867	168966,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	24,606	1554,00	38237,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,79	168966,45
		Накладные расходы	%	72		29,11	33741,9
		Сметная прибыль	%	8		14,59	16906,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,93	228241,83
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	101,85		1188,87	121086,82
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,161	118,299	910	107651,89
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06195	6,31	762,73	4812,56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1104,22	112464,44
3. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,16905	17,218	551	9486,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,050715	5,1654	763,33	3942,92
3. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,112355	11,443	345	3947,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,0112355	1,1443	760,00	869,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				131,91	13434,93
		Накладные расходы	%	72		795,04	80974,4
		Сметная прибыль	%	8		158,71	16164,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2142,62	218226,12

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3		3395	43,7	148361,5
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	39,042	1300	50755,25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,95	50755,25
4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	39,042	3800	148361,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	39,042	1300,00	50754,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,7	148361,5
		Накладные расходы	%	72		10,76	36543,78
		Сметная прибыль	%	8		4,36	14792,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,82	199697,7
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3		3395	37,39	126945,84
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	33,407	1300	43428,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,79	43428,84
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	33,407	3800	126945,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	33,407	1300,00	43429,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,39	126945,84
		Накладные расходы	%	72		9,21	31268,76
		Сметная прибыль	%	8		3,73	12657,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,33	170871,77
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3		2376,5	43,7	103853,05
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	27,33	1300	35528,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,95	35528,68

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	27,33	3800	103853,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	27,33	1300,00	35529,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,7	103853,05
		Накладные расходы	%	72		10,76	25580,65
		Сметная прибыль	%	8		4,36	10354,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,82	139788,39
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		2376,5	30,63	72787,44
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	19,155	1300	24900,97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,48	24900,97
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	19,155	3800	72787,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	19,155	1300,00	24901,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,63	72787,44
		Накладные расходы	%	72		7,54	17928,7
		Сметная прибыль	%	8		3,05	7257,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,23	97973,43
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		2376,5	131,75	313095,56
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	256,662	638	163750,36
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	62,383	1088	67872,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,46	231623,2
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	62,383	2338	145851,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	62,383	1088,00	67872,70
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	249,532	14	3493,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	149345,2
		Накладные расходы	%	72		70,17	166768,7
		Сметная прибыль	%	8		16,15	38389,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,07	518253,4
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		2376,5	76,87	182683,93
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	28,993	638	18497,73
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	28,993	1088	31544,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,06	50042,44
9. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	28,993	5417	157056,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	28,993	1088,00	31544,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,09	157056,71
9. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	237,65	30	7129,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3	7129,5
		Накладные расходы	%	72		15,16	36030,55
		Сметная прибыль	%	8		7,36	17497,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,39	236211,64
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		97,56	706,64	68940,19
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	94,828	727	68940,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				706,64	68940,19
		Накладные расходы	%	72		508,78	49636,94
		Сметная прибыль	%	8		97,23	9486,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1312,66	128063,29
11	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3		486	1033,8	502428,5
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,01	490,86	910	446682,6
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	26,181	762,73	19968,87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				960,19	466651,47

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3 0102	3105-0503-РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	71,442	551	39364,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0441	21,4326	763,33	16360,22
11. 4 0101	3105-0503-РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	47,482	345	16381,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00977	4,7482	760,00	3608,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114,7	55745,9
		Накладные расходы	%	72		691,34	335989,05
		Сметная прибыль	%	8		138,01	67073,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1863,15	905490,96
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		486	131,75	64028,8
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	52,488	638	33487,34
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	12,758	1088	13880,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,46	47367,5
12. 3 0102	3106-0102-РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	12,758	2338	29827,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	12,758	1088,00	13880,70
12. 4 0101	3403-0402-РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	51,03	14	714,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	30541,46
		Накладные расходы	%	72		70,17	34104,6
		Сметная прибыль	%	8		16,15	7850,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,07	105984,07
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		486	76,87	37359,31
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	5,929	638	3782,83
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,929	1088	6450,97
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,06	10233,8
13. 3 0201	3201-0211-РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,929	5417	32118,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,929	1088,00	6450,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,09	32118,48
13. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	48,6	30	1458
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3	1458
		Накладные расходы	%	72		15,16	7368,34
		Сметная прибыль	%	8		7,36	3578,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,39	48305,85
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
14	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт		70	3409,61	238672,41
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,55	178,5	982	175287
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	5,04	885,08	4460,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2567,83	179747,82
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,49	4249	2082,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,49	1088,00	533,12
14. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	1,4	5417	7583,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,4	1088,00	1523,20
14. 5	3205-0101-0108 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	10,5	1225	12862,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	3,15	763,33	2404,50
14. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	1,26	174	219,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	37,73	26	980,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				338,98	23728,53
14. 8	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,015	1,05	1639	1720,95
14. 9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	2,8	2216	6204,8
14.10	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000112	628269	70,37
14.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,385	293	112,81
14.12	2113-0812-1031 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,0007	421512	295,06
14.13	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	7	1689	11823
14.14	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,07	22030	1542,1
14.15	2301-0101-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	4,2	1839	7723,8
14.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,84	338,8	30	10164
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				566,53	39656,88
		Накладные расходы	%	72		1848,83	129418,43
		Сметная прибыль	%	8		420,68	29447,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5679,12	397538,11
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	-Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт		70	1178,82	82517,4
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,65	45,5	910	41405
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	11,2	1495,75	16752,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				830,82	58157,4
15. 3	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	9,8	3843	37661,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	9,8	1554,00	15229,20
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,4	2465	3451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,4	1088,00	1523,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				587,32	41112,4
		Накладные расходы	%	72		598,19	41873,33
		Сметная прибыль	%	8		142,16	9951,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1919,17	134341,99
16	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж всасывающего коллектора	м		238	5752,29	1369045,5
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=676)	чел-ч	0,342	81,396	676	55023,7
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	20,611	1464,14	30177,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				357,99	85200,72
16. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	2,642	4329	11436,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	2,642	1554,00	4105,67
16. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	13,994	6550	91663,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	13,994	1554,00	21746,68
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	3,975	2465	9797,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	3,975	1088,00	4324,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				474,36	112897,06
16. 6	2107-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	0,4046	23378	9458,74
16. 7	2302-1104-1601 РСНБ РК 2015	-Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	238	5007	1191666
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5046,74	1201124,7
		Накладные расходы	%	72		257,75	61344,52
		Сметная прибыль	%	8		480,8	114431,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6490,85	1544821,2
17	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	-Демонтаж всасывающего коллектора	м		238	426,55	101517,81
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,231	54,978	638	35075,96
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	13,518	1416,99	19155,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227,86	54231,39
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	2,642	4329	11436,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	2,642	1554,00	4105,67
17. 4 0101	3204-0102-РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	6,902	6550	45208,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	6,902	1554,00	10725,71
17. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	3,975	2465	9797,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	3,975	1088,00	4324,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				279,17	66441,84
		Накладные расходы	%		72	164,06	39046,6
		Сметная прибыль	%		8	47,25	11245,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				637,86	151809,56

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3995031,4
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3995031,4
Материалы -	Тенге		1249369,1
Всего заработная плата -	Тенге		1641110,6
Накладные расходы -	Тенге		1181599,7
Накладные НУЧП -	Тенге		1181599,7
Сметная прибыль -	Тенге		414130,48
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5590761,5
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1813,69
Сметная заработная плата -	Тенге		1641110,6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5590761,5
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1813,69
Сметная заработная плата -	Тенге		1641110,6

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
18	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	-Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1120	400,13	448141,53
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=689)	чел-ч	0,0018	2,016	689	1389,02
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	94,987	1392,21	132242,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,31	133631,55
18. 3 0103	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	13,664	4161	56855,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,664	1554,00	21233,86

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 4	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	29,008	115	3335,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	29,008	3374	97872,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	29,008	1300,00	37710,40
18. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,1232	5417	667,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,1232	1088,00	134,04
18. 7	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	21,952	7711	169271,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	21,952	1554,00	34113,41
18. 8	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	1,232	3485	4293,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,232	1088,00	1340,42
18. 9	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	29,008	3941	114320,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	29,008	1300,00	37710,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				398,77	446618,11
18.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,004	4,48	30	134,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,12	134,4
		Накладные расходы	%	72		85,91	96214,71
		Сметная прибыль	%	8		38,88	43548,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				524,91	587904,75
19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смесь песчано-гравийные природные 1,6 Т	м3		1260	2216	2792160
20	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		771	1644,48	1267896,9
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,143	110,253	894	98566,18
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	15,574	1088	16944,73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				149,82	115510,91

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3 0101	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	10,794	3173	34249,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	10,794	1088,00	11743,87
20. 4 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	3,932	2338	9193,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	3,932	1088,00	4278,02
20. 5 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	7,71	14	107,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,8481	2465	2090,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,8481	1088,00	922,73
20. 7 0101	3104-0203 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	5,011	245	1227,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,79	46868,94
20. 8 0304	2102-0501 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	44,641	24204	1080488,3
20. 9 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0771	40416	3116,07
20.10 0103	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,132997	129524	17226,37
20.11 0201	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,398993	54214	21630,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1455,85	1122461,8
		Накладные расходы	%	94		140,83	108580,26
		Сметная прибыль	%	8		142,83	110118,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1928,14	1486595,3
21	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия		771	1509,06	1163483,7
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,1005	77,486	894	69272,04
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,011	1088	5452,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				96,92	74724,55

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	5,011	2338	11716,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,011	1088,00	5451,97
21. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	10,023	14	140,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,38	11857,21
21. 5	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	44,718	24204	1082354,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1403,83	1082354,5
		Накладные расходы	%	94		91,1	70241,08
		Сметная прибыль	%	8		128,01	98697,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1728,17	1332422,8
22	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 1 Т	т	0,1329975		129524	17226,37
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ					
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		350,3	32052,08	11227843
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	1261,08	964	1215681,1
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	107,332	1107,01	118817,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3809,59	1334498,7
23. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,94581	4249	4018,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,94581	1088,00	1029,04
23. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	75,034	39	2926,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	95,457	5764	550212,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	95,457	1088,00	103857,22
23. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	4,379	4329	18955,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	4,379	1554,00	6804,97
23. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	2,837	79	224,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	433,531	174	75434,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	6,551	2465	16147,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	6,551	1088,00	7127,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1906,71	667919,25
23.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	106,141	70	7429,86
23.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,49042	53953	26459,63
23.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,646	58360	96084,49
23.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,087575	26517	2322,23
23.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	45,539	310	14117,09
23.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	30,896	6994	216089,84
23.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,45539	212247	96655,16
23.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,991349	30	29,74
23.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	137,318	907	124547,06
23.19	2102-0101-2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	355,554	24639	8760507,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26674,97	9344242,4
		Накладные расходы	%	91		3466,73	1214393,9
		Сметная прибыль	%	8		2841,5	995378,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38360,31	13437616
24	2105-0301-3201 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т		6,06282	198348	1202548,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ) 1 Т					
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ) 1 Т	т	6,06282	198348	1202548,2	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ) 1 Т	т	3,4689	198348	688049,38	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1					
27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	26,98	38473,2	1038006,8	
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	222,585	982	218578,47
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	19,509	1093,41	21331,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8892,15	239910,13
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,072846	4249	309,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,072846	1088,00	79,26
27. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	13,244	39	516,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	18,878	5764	108812,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	18,878	1088,00	20539,26
27. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,226632	4329	981,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,226632	1554,00	352,19
27. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	56,186	174	9776,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,331854	2465	818,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,331854	1088,00	361,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4492,73	121213,76

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	27,385	23516	643978,61
27.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	67,45	70	4721,5
27.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,218538	58360	12753,88
27.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,010792	26517	286,17
27.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	9,983	310	3094,61
27.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,06745	212247	14316,06
27.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,032376	30	0,97
27.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	21,017	907	19062,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25878,97	698214,59
		Накладные расходы	%	91		8091,85	218318,22
		Сметная прибыль	%	8		3725,2	100506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50290,25	1356831
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		1,08678	195353	212305,73
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,25483	213050	54291,53
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2					
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3		3,36	38473,2	129269,94
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	27,72	982	27221,04
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	2,43	1093,41	2656,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8892,15	29877,61
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009072	4249	38,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009072	1088,00	9,87
30. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,649	39	64,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,351	5764	13551,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	2,351	1088,00	2557,89
30. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,028224	4329	122,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,028224	1554,00	43,86
30. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	6,997	174	1217,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,041328	2465	101,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,041328	1088,00	44,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4492,73	15095,56
30. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,41	23516	80198,97
30.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	8,4	70	588
30.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,027216	58360	1588,33
30.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,001344	26517	35,64
30.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,243	310	385,39
30.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0084	212247	1782,87
30.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,004032	30	0,12
30.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	2,617	907	2374,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25878,97	86953,34
		Накладные расходы	%	91		8091,85	27188,63
		Сметная прибыль	%	8		3725,2	12516,69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50290,25	168975,25
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10824		195353	21145,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		1 Т					
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03427	213050	7301,22	
		1 Т					
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3					
33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	22,13	38473,2	851411,82	
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	182,572	982	179286,2
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	16,002	1093,41	17497,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8892,15	196783,22
33. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,059751	4249	253,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,059751	1088,00	65,01
33. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	10,864	39	423,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	15,484	5764	89251,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	15,484	1088,00	16846,59
33. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,185892	4329	804,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,185892	1554,00	288,88
33. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	46,086	174	8018,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,272199	2465	670,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,272199	1088,00	296,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4492,73	99424,03
33. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,462	23516	528215,22
33.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	55,325	70	3872,75
33.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м3	0,0081	0,179253	58360	10461,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 8486-86					
33.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,008852	26517	234,73
33.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	8,188	310	2538,31
33.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,055325	212247	11742,57
33.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,026556	30	0,8
33.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	17,239	907	15636,02
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25878,97	572701,59
		Накладные расходы	%	91		8091,85	179072,73
		Сметная прибыль	%	8		3725,2	82438,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50290,25	1112923,3
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,89102	195353	174063,43
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,24894	213050	53036,67
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
36	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		115	1479,88	170186,43
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,476	54,74	946	51784,04
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	22,862	1291,48	29525,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				707,04	81309,85
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	3,024	4329	13093,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	3,024	1554,00	4699,30
36. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	15,295	3996	61118,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	15,295	1300,00	19883,50
36. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	4,543	2465	11197,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	4,543	1088,00	4942,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				742,69	85409,14

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 6 0501	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,4715	20658	9740,25
36. 7 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,38	16850	23253
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				286,9	32993,25
		Накладные расходы	%	118		834,31	95945,63
		Сметная прибыль	%	8		185,14	21290,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2499,33	287422,62
37	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт		279	2098,78	585560,21
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,668	186,372	946	176307,91
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	78,148	1290,97	100886,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				993,53	277194,31
37. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	10,937	4329	47345,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	10,937	1554,00	16996,10
37. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	50,778	3996	202908,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	50,778	1300,00	66011,40
37. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	16,433	2465	40507,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	16,433	1088,00	17879,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1042,16	290761,89
37. 6 0501	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,981	20658	40921,43
37. 7 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	4,604	16850	77568,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				424,7	118490,41
		Накладные расходы	%	118		1172,36	327089,29
		Сметная прибыль	%	8		261,69	73011,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3532,84	985661,45
38	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт		63	3163,03	199270,99

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,937	59,031	982	57968,44
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	28,237	1289,67	36415,93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1498,16	94384,37
38. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	4,567	4329	19772,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	4,567	1554,00	7097,12
38. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	16,821	3996	67216,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	16,821	1300,00	21867,30
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	6,848	2465	16880,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	6,848	1088,00	7450,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1648,73	103869,99
38. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,2961	20658	6116,83
38. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	1,859	16850	31315,72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				594,17	37432,56
		Накладные расходы	%	118		1767,83	111373,56
		Сметная прибыль	%	8		394,47	24851,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5325,34	335496,11
39	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт		100	4474	447400,24
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,18	118	982	115876
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	69,1	1286,07	88867,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2047,43	204743,44
39. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	15,04	4329	65108,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	15,04	1554,00	23372,16
39. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	31,5	3996	125874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	31,5	1300,00	40950,00
39. 5	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	22,56	2465	55610,4

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	22,56	1088,00	24545,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2465,93	246592,56
39. 6 0501 РСНБ РК 2015	2102-0101	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,71	20658	14667,18
39. 7 2804 РСНБ РК 2015	2102-0401	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	4,17	16850	70264,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				849,32	84931,68
		Накладные расходы	%	118		2415,97	241597,26
		Сметная прибыль	%	8		551,2	55119,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,17	744117,3
40	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 2,4 Т	м3		72,87	21366	1556940,4
41	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 2,4 Т	м3		35,95	20747	745854,65
42	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 2,4 Т	м3		113,81	19549	2224871,7
43	СТ СН РК	-Надбавка на сульфатастойкость	м3		222,63	270	60110,1
44	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3		35	26387,75	923571,08
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	107,1	946	101316,6
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	8,005	1119,18	8958,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3150,72	110275,04
44. 3 0101 РСНБ РК 2015	3105-0501	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0945	4249	401,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0945	1088,00	102,82
44. 4 0101 РСНБ РК 2015	3104-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	6,373	39	248,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	6,58	5764	37927,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	6,58	1088,00	7159,04
44. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,5355	4329	2318,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,5355	1554,00	832,17
44. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,28	79	22,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,7945	2465	1958,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,7945	1088,00	864,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1225,03	42875,96
44. 9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	35,7	20620	736134
44.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,0245	40416	990,19
44.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,301	58360	17566,36
44.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,0091	26517	241,3
44.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0175	404706	7082,35
44.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	15,05	310	4665,5
44.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,02695	30	0,81
44.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	14	907	12698
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22267,96	779378,52
		Накладные расходы	%	91		2867,15	100350,29
		Сметная прибыль	%	8		2340,39	81913,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31595,29	1105835,1
		ФУНДАМЕНТ ФО-1					
45	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4,7	29478,41	138548,52
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	4,05	19,035	894	17017,29
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,68855	1284,87	884,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3808,93	17901,99
45. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01269	4249	53,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01269	1088,00	13,81
45. 4 0101	3104-0101-РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,799	39	31,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,03431	4329	148,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,03431	1554,00	53,32
45. 6 0101	3105-0104-РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,564	3996	2253,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,564	1300,00	733,20
45. 7 0201	3403-0102-РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,06345	79	5,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 8 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,09494	174	16,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 9 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,07755	2465	191,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,07755	1088,00	84,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				574,48	2700,05
45.10 2701	2102-0101-РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,771	23516	112183,08
45.11 1013	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,88	70	131,6
45.12 0301	2107-0201-РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00376	40416	151,96
45.13 0303	2107-0203-РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0094	53953	507,16
45.14 0305	2107-0203-РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,03243	58360	1892,61

1	2	3	4	5	6	7	8
45.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,002162	26517	57,33
45.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,739	310	539,09
45.17	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,04747	6994	332,01
45.18	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000188	208994	39,29
45.19	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,03243	27221	882,78
45.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02937	0,138039	30	4,14
45.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2,327	907	2110,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25283,23	118831,18
		Накладные расходы	%	91		3466,13	16290,81
		Сметная прибыль	%	8		2635,56	12387,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35580,1	167226,48
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1812	195353	35397,96
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06825	213050	14540,66
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3		1,6	30912,23	49459,57
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	5,76	964	5552,64
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,49024	1107,01	542,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3809,59	6095,34
48. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432	4249	18,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432	1088,00	4,70
48. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,34272	39	13,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,436	5764	2513,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,436	1088,00	474,37
48. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,02	4329	86,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,02	1554,00	31,08
48. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,01296	79	1,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	1,98	174	344,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,02992	2465	73,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,02992	1088,00	32,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1906,71	3050,73
48.10 2701	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	23516	38189,98
48.11 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,4848	70	33,94
48.12 0303	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00224	53953	120,85
48.13 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,00752	58360	438,87
48.14 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0004	26517	10,61
48.15 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,208	310	64,48
48.16 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,14112	6994	986,99
48.17 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00208	212247	441,47
48.18 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,004528	30	0,14
48.19 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,6272	907	568,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25535,13	40856,2
		Накладные расходы	%	91		3466,73	5546,76
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	4400,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37129,27	59406,84
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,02221	56459,47	1253,96
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	1,253	964	1207,55
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,011993	1088	13,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54957,12	1220,6
49. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,005108	5764	29,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,005108	1088,00	5,56
49. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,006885	2465	16,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,006885	1088,00	7,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2089,87	46,42
		Накладные расходы	%	93		51110,12	1135,16
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	191,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116175,16	2580,25
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02221	198348	4405,31
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ					
51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	т		0,12515	56459,47	7065,9
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	7,058	964	6804,36
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,067581	1088	73,53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54957,12	6877,88
51. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,028785	5764	165,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,028785	1088,00	31,32
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,038796	2465	95,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,038796	1088,00	42,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2089,87	261,55
		Накладные расходы	%	93		51110,12	6396,43
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	1076,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116175,16	14539,32
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т СЕТКИ	т		0,12515	195353	24448,43
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,49026	56459,47	27679,82
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	56,4	27,651	964	26655,24
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,26474	1088	288,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54957,12	26943,28
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,11276	5764	649,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,11276	1088,00	122,68
53. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,151981	2465	374,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,151981	1088,00	165,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2089,87	1024,58
		Накладные расходы	%	93		51110,12	25057,25
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	4218,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116175,16	56956,03
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,49026	16536,85	8107,36
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	16,88	8,276	910	7530,79
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,083344	1554	129,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15624,98	7660,3
54. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,083344	4329	360,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,083344	1554,00	129,52
54. 4 0201	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01961	28	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5 0101	3401-0105 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,362792	200	72,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				885,05	433,9
54. 6 1008	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,471	97	142,67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	142,67
		Накладные расходы	%	91		14218,73	6970,88
		Сметная прибыль	%	8		2460,45	1206,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33216,03	16284,49
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,49026	213050	104449,89
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
56	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2		1453	416,45	605097,27
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0414	60,154	1000	60154,2
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,4359	1088	474,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,73	60628,46
56. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1453	4249	617,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1453	1088,00	158,09
56. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,1453	27	3,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,2906	2465	716,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2906	1088,00	316,17

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 6 0101	3104-0301-РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	9,444	137	1293,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,81	2631,53
56. 7 3101	2113-0704-РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,07265	290315	21091,38
56. 8 1307	2204-0501-РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,32	464,96	1121	521220,16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				373,24	542311,54
		Накладные расходы	%	69		28,79	41833,64
		Сметная прибыль	%	8		35,62	51754,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				480,86	698685,38
57	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		595	2075,26	1234779,2
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	119,595	910	108831,45
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	4,165	1088	4531,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,53	113362,97
57. 3 0101	3201-0201-РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	20,29	729	14791,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	4,165	2465	10266,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	4,165	1088,00	4531,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,11	25057,77
57. 5 2801	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	14,875	14628	217591,5
57. 6 1001	2110-0401-РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1309	228	298452
57. 7 1404	2110-0501-РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	2499	226	564774
57. 8 0103	2113-0104-РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0952	129524	12330,68
57. 9 0201	2113-0703-РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1428	54214	7741,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1850,24	1100889,9
		Накладные расходы	%		93	177,19	105427,56
		Сметная прибыль	%		8	180,2	107216,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2432,64	1447423,3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	.	.	.	.	31719729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	31719729
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	15763321
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	3133534,6
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	3815758
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	7379936,9
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	2999024
		Накладные НУЧП -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	2999024
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	2777500,2
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	37496253
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	3131,14
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	3133534,6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	37496253
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	3131,14
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	3133534,6
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций			9	424,05	3816,42
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	1,332	946	1260,07
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,387	1088	421,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,79	1681,13
58. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3708	5764	2137,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3708	1088,00	403,43
58. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0162	2465	39,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0162	1088,00	17,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				241,91	2177,22
58. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0225	16850	379,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42,13	379,13
		Накладные расходы	%	118		220,41	1983,73
		Сметная прибыль	%	8		51,56	464,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,02	6264,16
59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2,5 Т	м3		0,27	72282	19516,14
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	.	.	.	.	23332,56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	23332,56
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	379,13
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1681,13
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	19516,14
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1983,73
		Накладные НУЧП -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1983,73
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	2025,3
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	27341,6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	1,72
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1681,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	27341,6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	1,72
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1681,13
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350					
60	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт		45	3965,72	178457,58
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	78,3	1035	81040,5
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	7,29	1088	7931,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1977,16	88972,02
60. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	6,93	5764	39944,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	6,93	1088,00	7539,84
60. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	6,826	174	1187,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,36	2465	887,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,36	1088,00	391,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				933,77	42019,73
60. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,926	16850	32453,1
60. 7 1406	2106-0405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0297	614991	18265,23
60. 8 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0135	208994	2821,42
60. 9 1301	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,6	516	1857,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1231,05	55397,35
		Накладные расходы	%	118		2333,04	104986,98
		Сметная прибыль	%	8		503,9	22675,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6802,67	306120,13
61	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт		46	5996,92	275858,15
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	122,36	1071	131047,56
61. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	10,129	1088	11020,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3088,44	142068,13
61. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	9,108	5764	52498,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	9,108	1088,00	9909,50
61. 4 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	12,935	174	2250,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,021	2465	2517,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,021	1088,00	1110,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1244,92	57266,49
61. 6 2804	2102-0401 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,004	16850	50614,03
61. 7 1406	2106-0405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,04876	614991	29986,96

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 8 1046	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,023	208994	4806,86
61. 9 1301	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,14	516	2136,24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1903,13	87544,09
		Накладные расходы	%	118		3644,36	167640,39
		Сметная прибыль	%	8		771,3	35479,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10412,57	478978,42
62	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт		6	9062,67	54376
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	22,14	1053	23313,42
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	1,587	1088	1726,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4173,35	25040,08
62. 3 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,452	5764	8369,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	1,452	1088,00	1579,78
62. 4 0501	3106-0103-РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	1,785	174	310,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,135	2465	332,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,135	1088,00	146,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1502,12	9012,69
62. 6 0601	2102-0101-РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	0,618	21086	13031,15
62. 7 2804	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,2064	16850	3477,84
62. 8 1406	2106-0405-РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,00708	614991	4354,14
62. 9 0302	2107-0203-РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,00762	40640	309,68
62.10 0401	2113-0209-РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,03	310	9,3
62.11 1101	2113-0702-РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0003	286680	86
62.12	2113-0812-	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,003	208994	626,98

1	2	3	4	5	6	7	8
1046 РСНБ РК 2015							
62.13	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	-Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,3	516	154,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3674,98	22049,89
		Накладные расходы	%	118		4924,55	29547,29
		Сметная прибыль	%	8		1118,98	6713,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15106,19	90637,15
63	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 0,295 Т	м2		493,3	5447	2687005,1
64	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 0,295 Т	м2		70,6	6383	450639,8
65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,07028	64640,61	4542,94
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	3,001	1172	3517,12
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,072388	1088	78,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51165,04	3595,88
65. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,493	174	259,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,072388	2465	178,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,072388	1088,00	78,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6236,45	438,3
65. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002811	208994	587,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8359,76	587,52
		Накладные расходы	%	118		60374,75	4243,14
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	702,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135016,59	9488,97
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,07028	213050	14973,15

1	2	3	4	5	6	7	8
67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		24	424,05	10177,12
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	3,552	946	3360,19
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032	1088	1122,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,79	4483,01
67. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9888	5764	5699,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,9888	1088,00	1075,81
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0432	2465	106,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0432	1088,00	47,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				241,91	5805,93
67. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,06	16850	1011
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42,13	1011
		Накладные расходы	%	118		220,41	5289,95
		Сметная прибыль	%	8		51,56	1237,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,02	16704,44
68	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2,5 Т	м3		3,12	72282	225519,84
69	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	-Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт		2	6769,83	13539,67
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,63	5,26	1088	5722,88
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	1,102	1088	1198,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3460,82	6921,64
69. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	1,1	5764	6340,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	1,1	1088,00	1196,80
69. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,238	174	41,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3301-0201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0018	2465	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0018	1088,00	1,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3193,12	6386,25
69. 6 2804	2102-0401-РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,043	16850	724,55
69. 7 1406	2106-0405-РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,00108	614991	664,19
69. 8 1046	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	208994	41,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				715,27	1430,54
		Накладные расходы	%	118		4083,77	8167,53
		Сметная прибыль	%	8		868,29	1736,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11721,89	23443,78
70	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93 0,875 Т	шт.		2	24248	48496
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-4ШТ					
71	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3		2,84	41865,35	118897,6
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	22,89	928	21242,29
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,885228	1102,05	975,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7823,19	22217,86
71. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007668	4249	32,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007668	1088,00	8,34
71. 4 0201	3104-0101-РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,362	15	20,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5 0102	3105-0101-РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,811104	5764	4675,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,811104	1088,00	882,48
71. 6 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,026696	4329	115,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,026696	1554,00	41,49
71. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,13064	79	10,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,03976	2465	98,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,03976	1088,00	43,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1743,7	4952,11
71. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,883	23516	67787,22
71.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,32944	114	37,56
71.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0142	439273	6237,68
71.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,028116	58256	1637,93
71.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,176648	40416	7139,41
71.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,015052	53953	812,1
71.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,074124	58360	4325,88
71.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002442	26517	64,77
71.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,244	310	695,52
71.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,012184	6994	85,21
71.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,07952	20899	1661,89
71.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,007299	30	0,22
71.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,445	907	2217,83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32641,97	92703,2
		Накладные расходы	%	91		7119,1	20218,25
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	11129,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52903,21	150245,12
72	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,21568	12608,25	2719,35
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	2,722	910	2476,91
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,036666	1554	56,98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11748,38	2533,89
72. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,036666	4329	158,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,036666	1554,00	56,98
72. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008627	28	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,103526	200	20,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,05	179,67
72. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,64704	97	62,76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	62,76
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2305,84
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	402,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25163,22	5427,2
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2032	213050	43291,76
74	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,01248	191111	2385,07
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ (Л22)					
75	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		1,4	41865,35	58611,49

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	11,284	928	10471,55
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,43638	1102,05	480,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7823,19	10952,47
75. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249	16,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4,11
75. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,67144	15	10,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,39984	5764	2304,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,39984	1088,00	435,03
75. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01316	4329	56,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01316	1554,00	20,45
75. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0644	79	5,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0196	2465	48,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0196	1088,00	21,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1743,7	2441,18
75. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	23516	33416,24
75.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,1624	114	18,51
75.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,005	0,007	439273	3074,91
75.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01386	58256	807,43
75.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,08708	40416	3519,43
75.14	2107-0203-	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0053	0,00742	53953	400,33

1	2	3	4	5	6	7	8
0303 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
75.15	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0261	0,03654	58360	2132,47
0305 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
75.16	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00086	0,001204	26517	31,93
0801 РСНБ РК 2015		9179-77					
75.17	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,106	310	342,86
0401 РСНБ РК 2015							
75.18	2113-0803	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006006	6994	42,01
1101 РСНБ РК 2015							
75.19	2107-0510	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0392	20899	819,24
0701 РСНБ РК 2015							
75.20	2113-0703	Вода техническая	м3	0,00257	0,003598	30	0,11
1405 РСНБ РК 2015							
75.21	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,205	907	1093,3
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32641,97	45698,76
		Накладные расходы	%	91		7119,1	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52903,21	74064,5
76	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,37304	12608,25	4703,38
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	4,708	910	4284,07
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,063417	1554	98,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11748,38	4382,62
76. 3	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,063417	4329	274,53
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,063417	1554,00	98,55
76. 4	3403-0202	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014922	28	0,42
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	3401-0105	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,179059	200	35,81
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,05	310,76

1	2	3	4	5	6	7	8
76. 6 1008	2105-0307-РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,119	97	108,55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	108,55
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3988,18
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	695,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25163,22	9386,89
77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,37304	195353	72874,48
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0056	213050	1193,08
79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т		0,02892	199167	5759,91
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	5,726	1000	5726,16
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010411	1282,17	13,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198461,58	5739,51
79. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004338	4329	18,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004338	1554,00	6,74
79. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006073	2465	14,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006073	1088,00	6,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1167	33,75
		Накладные расходы	%	91		180600,04	5222,95
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	878,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410148,4	11861,49
80	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно 1 Т	т		0,02892	137704	3982,4
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-2ШТ (Л23)					
81	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3		2,28	41865,35	95453

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	18,377	928	17053,67
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,710676	1102,05	783,2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7823,19	17836,87
81. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006156	4249	26,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006156	1088,00	6,70
81. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,093	15	16,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,651168	5764	3753,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,651168	1088,00	708,47
81. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,021432	4329	92,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,021432	1554,00	33,31
81. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,10488	79	8,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,03192	2465	78,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,03192	1088,00	34,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1743,7	3975,64
81. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,314	23516	54420,73
81.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,26448	114	30,15
81.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,005	0,0114	439273	5007,71
81.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,022572	58256	1314,95
81.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,141816	40416	5731,64
81.14	2107-0203-	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0053	0,012084	53953	651,97

1	2	3	4	5	6	7	8
0303 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
81.15	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0261	0,059508	58360	3472,89
0305 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
81.16	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001961	26517	51,99
0801 РСНБ РК 2015							
81.17	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,801	310	558,37
0401 РСНБ РК 2015							
81.18	2113-0803	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009781	6994	68,41
1101 РСНБ РК 2015							
81.19	2107-0510	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,06384	20899	1334,19
0701 РСНБ РК 2015							
81.20	2113-0703	Вода техническая	м3	0,00257	0,00586	30	0,18
1405 РСНБ РК 2015							
81.21	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,963	907	1780,51
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32641,97	74423,69
		Накладные расходы	%	91		7119,1	16231,55
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	8934,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52903,21	120619,32
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2) 1 Т	т		0,039	213050	8308,95
83	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,37188	12608,25	4688,76
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	4,693	910	4270,74
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,06322	1554	98,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11748,38	4368,99
83. 3	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,06322	4329	273,68
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,06322	1554,00	98,24
83. 4	3403-0202	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014875	28	0,42
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	3401-0105	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,178502	200	35,7
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,05	309,79
83. 1008	6 2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,116	97	108,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	108,22
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3975,78
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	693,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25163,22	9357,7
84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)) 1 Т	т		0,14352	195353	28037,06
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2) 1 Т	т		0,05172	198348	10258,56
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06012	213050	12808,57
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2) 1 Т	т		0,11652	213050	24824,59
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-2ШТ					
88	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3		1,4	41865,35	58611,49
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	11,284	928	10471,55
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,43638	1102,05	480,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7823,19	10952,47
88. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249	16,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4,11
88. 4 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,67144	15	10,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,39984	5764	2304,68

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,39984	1088,00	435,03
88. 6	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01316	4329	56,97
	0102 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01316	1554,00	20,45
88. 7	3403-0102	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0644	79	5,09
	0201 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 8	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0196	2465	48,31
	0101 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0196	1088,00	21,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1743,7	2441,18
88. 9	2102-0101	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,015	1,421	23516	33416,24
	2701 РСНБ РК 2015	7473-2010					
88.10	2105-0307	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего	кг	0,116	0,1624	114	18,51
	1007 РСНБ РК 2015	назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74					
88.11	2106-0801	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружения	т	0,005	0,007	439273	3074,91
	0101 РСНБ РК 2015	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т					
88.12	2107-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0099	0,01386	58256	807,43
	0203 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
88.13	2107-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0622	0,08708	40416	3519,43
	0301 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
88.14	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0053	0,00742	53953	400,33
	0303 РСНБ РК 2015	от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
88.15	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0261	0,03654	58360	2132,47
	0305 РСНБ РК 2015	от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
88.16	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00086	0,001204	26517	31,93
	0801 РСНБ РК 2015	9179-77					
88.17	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,106	310	342,86
	0401 РСНБ РК 2015						
88.18	2113-0803	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006006	6994	42,01
	1101 РСНБ РК 2015						
88.19	2107-0510	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0392	20899	819,24
	0701 РСНБ РК 2015						
88.20	2113-0703	Вода техническая	м3	0,00257	0,003598	30	0,11
	1405 РСНБ РК 2015						
88.21	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,205	907	1093,3
	0104 РСНБ РК 2015						

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32641,97	45698,76
		Накладные расходы	%	91		7119,1	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52903,21	74064,5
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2) 1 Т	т		0,0034	213050	724,37
90	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,21632	12608,25	2727,42
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	2,73	910	2484,26
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,036774	1554	57,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11748,38	2541,41
90. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,036774	4329	159,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,036774	1554,00	57,15
90. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008653	28	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,103834	200	20,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,05	180,21
90. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,64896	97	62,95
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	62,95
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2312,68
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	403,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25163,22	5443,31
91	2105-0301-3202 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т		0,07986	195353	15600,89

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)) 1 Т					
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2) 1 Т	т	0,02778		198348	5510,11
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,03168		213050	6749,42
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2) 1 Т	т	0,077		213050	16404,85
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-2ШТ					
95	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4		41865,35	58611,49
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	11,284	928	10471,55
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,43638	1102,05	480,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7823,19	10952,47
95. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249	16,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4,11
95. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,67144	15	10,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,39984	5764	2304,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,39984	1088,00	435,03
95. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01316	4329	56,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01316	1554,00	20,45
95. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0644	79	5,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0196	2465	48,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0196	1088,00	21,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1743,7	2441,18
95. 9 2701	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	23516	33416,24
95.10 1007	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,1624	114	18,51
95.11 0101	2106-0801 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,007	439273	3074,91
95.12 0203	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01386	58256	807,43
95.13 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,08708	40416	3519,43
95.14 0303	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00742	53953	400,33
95.15 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,03654	58360	2132,47
95.16 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001204	26517	31,93
95.17 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,106	310	342,86
95.18 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006006	6994	42,01
95.19 0701	2107-0510 РСНБ РК 2015	-Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0392	20899	819,24
95.20 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00257	0,003598	30	0,11
95.21 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,205	907	1093,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32641,97	45698,76
		Накладные расходы	%	91		7119,1	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52903,21	74064,5
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2) 1 Т	т		0,0034	213050	724,37
97	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2237	12608,25	2820,47

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	12,62	2,823	910	2569,02
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,038029	1554	59,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11748,38	2628,11
97. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,038029	4329	164,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,038029	1554,00	59,10
97. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008948	28	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,107376	200	21,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,05	186,35
97. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,6711	97	65,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	65,1
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2391,58
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	416,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25163,22	5629,01
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)) 1 Т	т		0,0843	195353	16468,26
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2) 1 Т	т		0,0294	198348	5831,43
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,033	213050	7030,65
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2) 1 Т	т		0,1172	213050	24969,46

МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-2ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8
102	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3		2,36	41865,35	98802,23
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	19,022	928	17652,04
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,735612	1102,05	810,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7823,19	18462,73
102. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006372	4249	27,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006372	1088,00	6,93
102. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,132	15	16,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,674016	5764	3885,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,674016	1088,00	733,33
102. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,022184	4329	96,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,022184	1554,00	34,47
102. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,10856	79	8,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,03304	2465	81,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,03304	1088,00	35,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1743,7	4115,14
102. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,395	23516	56330,23
102.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,27376	114	31,21
102.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,005	0,0118	439273	5183,42
102.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,023364	58256	1361,09
102.13	2107-0201-	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0622	0,146792	40416	5932,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
102.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3 от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,012508	53953	674,84
102.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,061596	58360	3594,74
102.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00203	26517	53,82
102.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,864	310	577,96
102.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,010124	6994	70,81
102.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,06608	20899	1381,01
102.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,006065	30	0,18
102.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,032	907	1842,99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32641,97	77035,05
		Накладные расходы	%	91		7119,1	16801,08
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	9248,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52903,21	124851,58
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2) 1 Т	т		0,0028	213050	596,54
104	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1486	12608,25	1873,59
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	12,62	1,875	910	1706,55
104. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,025262	1554	39,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11748,38	1745,81
104. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,025262	4329	109,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,025262	1554,00	39,26
104. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005944	28	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3401-0105-	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,071328	200	14,27

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				833,05	123,79
104. 6 1008 РСНБ РК 2015	2105-0307-	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,4458	97	43,24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291	43,24
		Накладные расходы	%	91		10691,03	1588,69
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	276,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25163,22	3739,25
105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)) 1 Т	т		0,1486	195353	29029,46

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 4815469,8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4815469,8
Материалы -	Тенге	549729,43
Всего заработная плата -	Тенге	386395,94
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	352577,47
Местные материалы -	Тенге	3411660,7
Накладные расходы -	Тенге	424812,11
Накладные НУЧП -	Тенге	424812,11
Сметная прибыль -	Тенге	419222,56
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5659504,5
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	379,16
Сметная заработная плата -	Тенге	386395,94

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	5659504,5
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	379,16
Сметная заработная плата -	Тенге	386395,94

РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

106	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	м2		5,49	1921,64	10549,83
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,49	8,18	1130	9243,51
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,202032	1275,41	257,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1730,64	9501,19
106. 3	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,081252	4329	351,74

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,081252	1554,00	126,27
106. 4	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,12078	2465	297,72
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,12078	1088,00	131,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				118,3	649,46
106. 5	2105-0302-	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,002745	218211	598,99
0101 РСНБ РК 2015							
106. 6	2113-0209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,18666	310	57,86
0401 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,65	656,85
		Накладные расходы	%	90		1557,57	8551,07
		Сметная прибыль	%	8		278,34	1528,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3757,55	20628,97
107	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 32 КГ	м2		5,49	43408	238309,92

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		248859,75
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10549,83
Материалы -	Тенге		656,85
Всего заработная плата -	Тенге		9501,19
Накладные расходы -	Тенге		8551,07
Накладные НУЧП -	Тенге		8551,07
Сметная прибыль -	Тенге		1528,07
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		20628,97
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		8,38
Сметная заработная плата -	Тенге		9501,19
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		238309,92
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		238309,92
Сметная прибыль -	Тенге		19064,79
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		257374,71
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		278003,68
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		8,38
Сметная заработная плата -	Тенге		9501,19

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

108	1111-0101-	-Слои подстилающие ГПС. Устройство с	м3		56,513	6900,39	389961,74

1	2	3	4	5	6	7	8
	0203 РСНБ РК 2015	уплотнением трамбовками	подстилающего слоя				
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,1	175,19	835	146283,9
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	31,082	1088	33817,38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3186,9	180101,28
108. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	5,086	4249	21611,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	5,086	1088,00	5533,57
108. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	25,996	2338	60778,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	25,996	1088,00	28283,65
108. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	52,557	14	735,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1470,91	83125,54
108. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	72,337	2216	160297,99
108. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	8,477	30	254,31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2840,98	160552,3
		Накладные расходы	%	94		2995,69	169295,2
		Сметная прибыль	%	8		791,69	44740,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10687,76	603997,5
109	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		565,13	1030,05	582111,37
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	204,012	791	161373,44
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	16,05	1035,98	16627,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314,97	178000,58
109. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	6,782	4249	28814,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	6,782	1088,00	7378,82
109. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	22,379	15	335,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
109. 5 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	4,578	2338	10702,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,578	1088,00	4980,86
109. 6 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	4,691	1888	8855,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	4,691	910,00	4268,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,19	48708,67
109. 7 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	17,293	2870	49630,85
109. 8 0301	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	17,293	18609	321805,03
109. 9 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,035	19,78	30	593,39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				658,31	372029,26
		Накладные расходы	%	94		296,07	167320,54
		Сметная прибыль	%	8		106,09	59954,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1432,21	809386,46
110	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		565,13	427,36	241516,22
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0416	23,509	791	18595,94
110. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	4,295	910	3908,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,82	22504,38
110. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	18,31	15	274,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	4,295	1888	8108,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	4,295	910,00	3908,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,83	8383,59
110. 5 0301	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	11,529	18609	214536,69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				379,62	214536,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		37,43	21154,12
		Сметная прибыль	%	8		37,18	21013,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501,98	283683,96

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 1213589,3
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	1213589,3
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	747118,25
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	380606,24
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	357769,86
Накладные НУЧП -	Тенге	.	.	.	.	.	.	357769,86
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	125708,74
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	1697067,9
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	454,14
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	380606,24
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	.	.	.	1697067,9
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	454,14
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	380606,24

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

111	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		565,13	316,22	178705,07
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,298	168,409	1000	168408,74
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,621643	910	565,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299	168974,44
111. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,621643	1888	1173,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,621643	910,00	565,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,08	1173,66
111. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,339078	19751	6697,13
111. 5	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	4,182	580	2425,54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,14	9122,67
		Накладные расходы	%	80		239,2	135179,55
		Сметная прибыль	%	8		44,43	25110,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				599,85	338995,39
112	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		8,89	2747,08	24421,58
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,79	15,913	1035	16470,06
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,183134	910	166,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1871,4	16636,71
112. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,183134	1888	345,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,183134	910,00	166,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,89	345,76
112. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,00889	19751	175,59
112. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,38227	19437	7430,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				855,54	7605,77
		Накладные расходы	%	80		1497,12	13309,37
		Сметная прибыль	%	8		339,54	3018,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4583,74	40749,43
113	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м		765	333,43	255073,18
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,298	227,97	1088	248031,36
113. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,765	1088	832,32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				325,31	248863,68
113. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,765	2465	1885,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,765	1088,00	832,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,46	1885,72
113. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,306	16850	5156,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,74	5156,1
		Накладные расходы	%	118		383,87	293659,14
		Сметная прибыль	%	8		57,38	43898,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				774,68	592630,91
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге	.	.	.	458199,84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	458199,84
		Материалы -	Тенге	.	.	.	21884,54
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	434474,83
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	442148,06
		Накладные НУЧП -	Тенге	.	.	.	442148,06
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	72027,83
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	972375,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	413,86
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	434474,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	972375,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	413,86
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	434474,83
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ПРИЯМОК (500х500х800)-3ШТ					
114	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийного основания под фундаменты	м3		0,3	5982,01	1794,6
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,255	835	212,93
114. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,162	1119,41	181,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	394,27
114. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,138	2338	322,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,138	1088,00	150,14
114. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,276	14	3,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,024	4575	109,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,024	1300,00	31,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	436,31
114. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015 СТ РК 1284-2004	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,345	3316	1144,02
114. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,045	30	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3817,9	1145,37
		Накладные расходы	%	93		1222,23	366,67
		Сметная прибыль	%	8		576,34	172,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7780,58	2334,18
115	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		3,75	1644,48	6166,81
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,143	0,53625	894	479,41
115. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,07575	1088	82,42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				149,82	561,82
115. 3	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,0525	3173	166,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0525	1088,00	57,12
115. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,019125	2338	44,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,019125	1088,00	20,81
115. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,0375	14	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,004125	2465	10,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,004125	1088,00	4,49
115. 7	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,024375	245	5,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,79	227,96
115. 8	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	0,217125	24204	5255,29
115. 9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000375	40416	15,16
115.10	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,000647	129524	83,79
115.11	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,001941	54214	105,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1455,85	5459,44
		Накладные расходы	%	94		140,83	528,11
		Сметная прибыль	%	8		142,83	535,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1928,14	7230,52
116	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)	м3		0,87	26903,46	23406,01
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,86	3,358	910	3055,96
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,370881	1297,8	481,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4065,85	3537,29
116. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	0,3828	39	14,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,012615	4329	54,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,012615	1554,00	19,60
116. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,3393	3996	1355,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,3393	1300,00	441,09
116. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	0,409248	174	71,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,018966	2465	46,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,018966	1088,00	20,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1773,96	1543,34
116. 8	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,003915	19654	76,95
116. 9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,88305	20620	18208,49
116.10	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,001131	40640	45,96
116.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,000409	26517	10,84
116.12	2113-0201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000252	404706	102,11

1	2	3	4	5	6	7	8
0901 РСНБ РК 2015							
116.13	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	0,52374	310	162,36
0401 РСНБ РК 2015							
116.14	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,000522	212247	110,79
1035 РСНБ РК 2015							
116.15	2113-0703	-Вода техническая	м3	0,00141	0,001227	30	0,04
1405 РСНБ РК 2015							
116.16	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,09831	907	89,17
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21616,9	18806,71
		Накладные расходы	%	91		3699,92	3218,93
		Сметная прибыль	%	8		2448,27	2130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33051,66	28754,94
117	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3		1,74	29347,58	51064,79
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,86	6,716	910	6111,92
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,741762	1297,8	962,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4065,85	7074,58
117. 3	3104-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	0,7656	39	29,86
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,02523	4329	109,22
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,02523	1554,00	39,21
117. 5	3105-0104	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,6786	3996	2711,69
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,6786	1300,00	882,18
117. 6	3106-0103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	0,818496	174	142,42
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
117. 7	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,037932	2465	93,5
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,037932	1088,00	41,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1773,96	3086,69

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 8 0401	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,00783	19654	153,89
117. 9 2601	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,766	23028	40669,75
117.10 0302	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,002262	40640	91,93
117.11 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,000818	26517	21,69
117.12 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000505	404706	204,21
117.13 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,047	310	324,72
117.14 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,001044	212247	221,59
117.15 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00141	0,002453	30	0,07
117.16 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,19662	907	178,33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24061,02	41866,18
		Накладные расходы	%	91		3699,92	6437,87
		Сметная прибыль	%	8		2643,8	4600,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35691,31	62102,87
118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т	0,038064		191111	7274,45
119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,4		822,33	14308,59
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	3,689	1071	3950,7
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0348	1088	37,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				229,23	3988,57
119. 3 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,3393	729	247,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0348	2465	85,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0348	1088,00	37,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,15	333,13

1	2	3	4	5	6	7	8
119. 5 1404	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	41,76	226	9437,76
119. 6 0103	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002784	129524	360,59
119. 7 0201	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004176	54214	226,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,14	10024,75
		Накладные расходы	%	93		213,18	3709,37
		Сметная прибыль	%	8		82,84	1441,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1118,36	19459,39
120	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток приямков	т		0,03813	523754,02	19970,74
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	42,3	1,613	964	1554,83
120. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,094944	1088	103,3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43486,32	1658,13
120. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,02631	5764	151,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,02631	1088,00	28,63
120. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,068634	2465	169,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,068634	1088,00	74,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8414,16	320,83
120. 5 0102	2102-0402 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,028598	19856	567,83
120. 6 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,002288	218211	499,22
120. 7 0101	2106-0801 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,03813	439273	16749,48
120. 8 0803	2204-0501 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,19065	1461	278,54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				474562,66	18095,07
		Накладные расходы	%	93		40442,28	1542,06
		Сметная прибыль	%	8		45135,7	1721,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				609332	23233,83

КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	-Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,04542		62,86	2,85
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,05271	0,002394	1018	2,44
121. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	0,000019	1090,35	0,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,12	2,46
121. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,009765	0,000444	174	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,000019	2465	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00042	0,000019	1088,00	0,02
121. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00525	0,000238	18	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,83	0,13
121. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	0,000005	18808	0,09
121. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0	404706	0,13
121. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0	207096	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,37	0,29
		Накладные расходы	%	98		53,03	2,41
		Сметная прибыль	%	8		9,27	0,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125,16	5,68
122	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,0042	216670	910,01
123	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 1 Т	т		0,04122	270003	11129,52
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-2ШТ					
124	1108-0101-0202 РСНБ	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3		0,816	5734,76	4679,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,6936	835	579,16
124. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,44064	1119,41	493,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	1072,41
124. 3 0102	3106-0102-РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,37536	2338	877,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,37536	1088,00	408,39
124. 4 0101	3403-0402-РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,75072	14	10,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5 0102	3105-0502-РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,06528	4575	298,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,06528	1300,00	84,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	1186,76
124. 6 0603	2101-0201-РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,9384	3101	2909,98
124. 7 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,1224	30	3,67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3570,65	2913,65
		Накладные расходы	%	93		1222,23	997,34
		Сметная прибыль	%	8		556,56	454,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7513,55	6131,06
125	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3		0,1	29289,18	2928,92
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	0,394	894	352,24
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,02285	1294,97	29,59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3818,26	381,83
125. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	4249	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	1088,00	0,29
125. 4 0101	3104-0101-РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,021	39	0,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00105	4329	4,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00105	1554,00	1,63
125. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,02	3996	79,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02	1300,00	26,00
125. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0011	79	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00153	2465	3,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00153	1088,00	1,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				902,9	90,29
125. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	23028	2348,86
125.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,04	70	2,8
125.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00008	40416	3,23
125.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0002	53953	10,79
125.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00069	58360	40,27
125.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00005	26517	1,33
125.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,037	310	11,47
125.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00056	6994	3,92
125.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00069	27221	18,78
125.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,00175	30	0,05
125.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,0495	907	44,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24863,92	2486,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		3474,62	347,46
		Сметная прибыль	%	8		2621,1	262,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35384,9	3538,49
126	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00192	469796,3	902,01
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	289	0,55488	964	534,9
126. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,00119	1275,87	1,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				279387,06	536,42
126. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00048	4329	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00048	1554,00	0,75
126. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,00071	2465	1,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,00071	1088,00	0,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1994,3	3,83
126. 5	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00192	189206	363,28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189206	363,28
		Накладные расходы	%	91		254242,22	488,15
		Сметная прибыль	%	8		57923,08	111,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				781961,61	1501,37
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ					
127	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3		0,825	5734,76	4731,18
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,70125	835	585,54
127. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4455	1119,41	498,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	1084,24
127. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3795	2338	887,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,3795	1088,00	412,90
127. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,759	14	10,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 5 0102	3105-0502-РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,066	4575	301,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,066	1300,00	85,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	1199,85
127. 6 0603	2101-0201-РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,94875	3101	2942,07
127. 7 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,12375	30	3,71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3570,65	2945,79
		Накладные расходы	%	93		1222,23	1008,34
		Сметная прибыль	%	8		556,56	459,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7513,55	6198,68
128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3		0,3	29289,18	8786,75
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	1,182	894	1056,71
128. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,06855	1294,97	88,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3818,26	1145,48
128. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	4249	3,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1088,00	0,88
128. 4 0101	3104-0101-РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,063	39	2,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 5 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00315	4329	13,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00315	1554,00	4,90
128. 6 0101	3105-0104-РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,06	3996	239,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,06	1300,00	78,00
128. 7 0201	3403-0102-РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0033	79	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00459	2465	11,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00459	1088,00	4,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				902,9	270,87
128. 9 2601	2102-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	23028	7046,57
128.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,12	70	8,4
128.11 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00024	40416	9,7
128.12 0303	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0006	53953	32,37
128.13 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00207	58360	120,81
128.14 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00015	26517	3,98
128.15 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,111	310	34,41
128.16 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00168	6994	11,75
128.17 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00207	27221	56,35
128.18 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,00525	30	0,16
128.19 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1485	907	134,69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24863,92	7459,18
		Накладные расходы	%	91		3474,62	1042,39
		Сметная прибыль	%	8		2621,1	786,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35384,9	10615,47
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
129	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Устройство ГПС под фундаменты	м3		3,636	4717,01	17151,05
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	3,091	835	2580,65
129. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,963	1119,41	2197,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	4778,54

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 3 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,673	2338	3910,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,673	1088,00	1820,22
129. 4 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,345	14	46,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5 0102	3105-0502 РСНБ РК 2015	-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,29088	4575	1330,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,29088	1300,00	378,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	5288,05
129. 6 0101	2101-0601 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	4,181	2216	9265,98
129. 7 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,5454	30	16,36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2552,9	9282,34
		Накладные расходы	%	93		1222,23	4444,04
		Сметная прибыль	%	8		475,14	1727,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6414,38	23322,7
130	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		0,3232	8308,39	2685,27
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,1	1,002	835	836,6
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,17776	1088	193,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3186,9	1030,01
130. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,029088	4249	123,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,029088	1088,00	31,65
130. 4 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,148672	2338	347,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,148672	1088,00	161,76
130. 5 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,300576	14	4,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1470,91	475,4
130. 6 0103	2101-0301-РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,413696	3316	1371,82
130. 7 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,04848	30	1,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4248,98	1373,27
		Накладные расходы	%	94		2995,69	968,21
		Сметная прибыль	%	8		904,33	292,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12208,4	3945,76
131	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3		0,3232	6575,99	2125,36
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	0,966368	835	806,92
131. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,09696	1088	105,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2823,05	912,41
131. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,025856	4249	109,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,025856	1088,00	28,13
131. 4 0102	3106-0102-РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,071104	2338	166,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,071104	1088,00	77,36
131. 5 0101	3403-0402-РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,142208	14	1,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				860,44	278,09
131. 6 0101	2101-0401-РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,361984	2870	1038,89
131. 7 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,04848	30	1,45
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3218,9	1040,35
		Накладные расходы	%	94		2653,67	857,67
		Сметная прибыль	%	8		738,37	238,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9968,03	3221,67
132	1106-0101-0115 РСНБ	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3		0,608	26910,77	16361,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	1,088	910	990,37
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,174982	1103,87	193,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1946,59	1183,53
132. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001642	4249	6,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001642	1088,00	1,79
132. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,065117	39	2,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,158445	5764	913,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,158445	1088,00	172,39
132. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,005958	4329	25,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,005958	1554,00	9,26
132. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,000608	79	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,026144	174	4,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,008938	2465	22,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,008938	1088,00	9,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1603,97	975,21
132.10	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,61712	23028	14211,04
132.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,062016	70	4,34
132.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000243	58360	14,19
132.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000061	26517	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8
132.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01216	310	3,77
132.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,01824	6994	127,57
132.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00003	212247	6,45
132.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,004438	30	0,13
132.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,021888	1236	27,05
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23677,9	14396,17
		Накладные расходы	%	91		1771,4	1077,01
		Сметная прибыль	%	8		2294,57	1395,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30976,74	18833,86
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,00624	191111	1192,53
134	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности	м2		6,08	332,69	2022,78
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	1,757	1088	1911,75
134. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001824	1087,99	1,98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314,76	1913,73
134. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001824	2465	4,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001824	1088,00	1,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7395	4,5
134. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004256	18389	78,26
134. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	0,304	90	27,36
134. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,0304	30	0,91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,52	106,54
		Накладные расходы	%	91		286,43	1741,5
		Сметная прибыль	%	8		49,53	301,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				668,65	4065,42
135	1106-0601-0101 РСНБ	-Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3		5,04	61921,71	312085,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	24,8	124,992	928	115992,58
135. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,388	6,996	1090,58	7629,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24528,24	123622,33
135. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013608	4249	57,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013608	1088,00	14,81
135. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,476	7,437	39	290,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,366	6,885	5764	39685,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,366	6,885	1088,00	7490,88
135. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,038808	4329	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,038808	1554,00	60,31
135. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0725	0,3654	79	28,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0116	0,058464	2465	144,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,058464	1088,00	63,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8010,88	40374,81
135. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,141	18609	95665,15
135.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,036792	40416	1486,99
135.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,453096	58360	26442,68
135.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,010382	26517	275,31
135.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,024192	404706	9790,65
135.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	12,902	310	3999,74
135.15	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,00618	0,031147	30	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8
1405 РСНБ РК 2015							
135.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	19,908	907	18056,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30896,43	155718,01
		Накладные расходы	%	91		22320,7	112496,32
		Сметная прибыль	%	8		6739,39	33966,54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90981,8	458548,26
136	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3		0,62	30416,91	18858,49
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	2,232	964	2151,65
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,189968	1107,01	210,3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3809,59	2361,94
136. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	4249	7,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001674	1088,00	1,82
136. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,132804	39	5,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,16895	5764	973,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,16895	1088,00	183,82
136. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,00775	4329	33,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,00775	1554,00	12,04
136. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,005022	79	0,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	0,767312	174	133,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,011594	2465	28,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,011594	1088,00	12,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1906,71	1182,16
136.10 2601	2102-0101-РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	23028	14491,52
136.11 1013	2105-0307-РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,18786	70	13,15
136.12 0303	2107-0203-РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,000868	53953	46,83
136.13 0305	2107-0203-РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,002914	58360	170,06
136.14 0801	2113-0102-РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000155	26517	4,11
136.15 0401	2113-0209-РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,0806	310	24,99
136.16 1101	2113-0803-РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,054684	6994	382,46
136.17 1035	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000806	212247	171,07
136.18 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,001755	30	0,05
136.19 0104	2701-0101-РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,24304	907	220,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25039,81	15524,68
		Накладные расходы	%	91		3466,73	2149,37
		Сметная прибыль	%	8		2710,69	1680,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36594,33	22688,48
137	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,0042	191111	802,67
138	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км		0,0699	375260,51	26230,71
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	253	17,685	1193	21097,85
138. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	1,158	1236,08	1431,69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				322310,92	22529,53
138. 3 0501	3106-0201-РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,673836	4828	3253,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,673836	1300,00	875,99

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 4 0402	3101-0101-РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,061512	5520	339,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,061512	1554,00	95,59
138. 5 0101	3403-0202-РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,577374	28	16,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 6 0501	3204-0105-РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,5592	73	40,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 7 0701	3106-0103-РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,08388	181	15,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 8 0101	3106-0101-РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,409614	1419	581,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,409614	1088,00	445,66
138. 9 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,013281	2465	32,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,013281	1088,00	14,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61215,69	4278,98
138.10 0301	2107-0201-РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,012582	40416	508,51
138.11 1035	2113-0812-РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,001398	212247	296,72
138.12 1404	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,2796	174	48,65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12215,82	853,89
		Накладные расходы	%	99		319087,81	22304,24
		Сметная прибыль	%	8		55547,87	3882,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				749896,19	52417,74
139	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм 3,33 КГ	м		69,9	798	55780,2
140	1107-0519-	-Установка металлических ограждений без	м		10	13735,77	137357,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104 РСНБ РК 2015	поручня					
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,415	4,15	1053	4369,95
140. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,259	1061,88	275,03
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				464,5	4644,98
140. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,038	1888	71,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,038	910,00	34,58
140. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,58	174	100,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,221	2465	544,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,221	1088,00	240,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,74	717,43
140. 6	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,209	629551	131576,16
140. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,015	18389	275,83
140. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002	208994	417,99
140. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,01	30	0,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13227,03	132270,28
		Накладные расходы	%	118		548,11	5481,07
		Сметная прибыль	%	8		1142,71	11427,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15426,58	154265,83
141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,029472		362621	10687,17
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	5,835	1000	5835,46
141. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01061	1282,17	13,6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198461,58	5849,06
141. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004421	4329	19,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004421	1554,00	6,87
141. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006189	2465	15,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006189	1088,00	6,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1167	34,39
141. 5 0102	2113-0210-РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,029472	163454	4817,32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	4817,32
		Накладные расходы	%	91		180600,04	5322,64
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	1280,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				586678,72	17290,6
142	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		5,2	769,4	4000,88
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	3,359	964	3238,27
142. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00208	1043,51	2,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				623,16	3240,44
142. 3 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00052	1888	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00052	910,00	0,47
142. 4 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00156	2465	3,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00156	1088,00	1,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	4,83
142. 5 1001	2113-0803-РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0156	90	1,4
142. 6 0107	2204-0603-РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1404	686	96,31
142. 7 0707	2204-0201-РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	1,279	516	660,07
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,73	757,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		498,53	2592,35
		Сметная прибыль	%	8		101,43	527,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1369,36	7120,69
143	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ -Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,172	139915,16	24065,41
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	15,652	1088	17029,38
143. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,262	1468,93	1854,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				109789,92	18883,87
143. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,0516	13	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,032	4689	4839,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,032	1554,00	1603,73
143. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,1892	28	5,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,14448	1210	174,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,14448	1088,00	157,19
143. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,696	174	817,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,086	3316	285,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,086	1088,00	93,57
143. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,172	26	4,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35619,3	6126,52
143.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,4472	293	131,03
143.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,086	147	12,64
143.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003698	207096	765,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5287,86	909,51
		Накладные расходы	%	69		75755,04	13029,87
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	2967,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232923,83	40062,9
144	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,16432	23145,28	3803,23
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	5,88	0,966202	982	948,81
144. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,363147	1295,18	470,34
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8636,5	1419,15
144. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,014789	295	4,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,144602	5455	788,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,144602	1300,00	187,98
144. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,024648	4329	106,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,024648	1554,00	38,30
144. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,156104	5530	863,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,156104	1300,00	202,94
144. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,037794	2465	93,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,037794	1088,00	41,12
144. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,368077	26	9,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11354,99	1865,85
144. 9 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00493	70	0,35
144.10 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003073	3360	10,32
144.11 0102	2106-0801 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000822	415412	341,3
144.12 0101	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000169	60195	10,19
144.13 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000657	404706	266,01
144.14 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001643	310	0,51
144.15 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,320424	293	93,88
144.16 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,096949	147	14,25
144.17 0301	2113-0804 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677	30,9
144.18 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000066	212247	13,95
144.19 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000051	433151	22,06
144.20 0602	2204-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000099	572135	56,41
144.21 0703	2105-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000319	402893	128,43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6016,13	988,57
		Накладные расходы	%	69		5959,19	979,21
		Сметная прибыль	%	8		2328,36	382,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31432,83	5165,04
145	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		0,00768	49108,49	377,15
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	23	0,17664	982	173,46
145. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	0,034729	1295,82	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28445,71	218,46

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,004608	295	1,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,00361	4329	15,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00361	1554,00	5,61
145. 5 0102	3105-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	0,025498	5530	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	0,025498	1300,00	33,15
145. 6 0105	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,000169	8085	1,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,000169	1857,00	0,31
145. 7 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,001766	28	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,005453	2465	13,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,005453	1088,00	5,93
145. 9 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,006912	26	0,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22529,09	173,02
145.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00023	70	0,02
145.11 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000144	3360	0,48
145.12 0102	2106-0801 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,002	0,000015	415412	6,38
145.13 0101	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000008	60195	0,48
145.14 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,000015	404706	5,91
145.15	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000077	310	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8
0401 РСНБ РК 2015							
145.16	2113-0701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	0,00553	293	1,62
0401 РСНБ РК 2015							
145.17	2113-0701-	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,00169	147	0,25
1002 РСНБ РК 2015							
145.18	2113-0804-	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1880677	1,44
0301 РСНБ РК 2015							
145.19	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,000021	212247	4,4
1035 РСНБ РК 2015							
145.20	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	433151	1,03
0502 РСНБ РК 2015							
145.21	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000005	572135	2,64
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
145.22	2105-0204-	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00194	0,000015	402893	6
0703 РСНБ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3993,4	30,67
		Накладные расходы	%	69		19627,54	150,74
		Сметная прибыль	%	8		5498,88	42,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74234,92	570,12
146	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т	0,00768		216670	1664,03
147	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 29,78 КГ	м	5,4		7447	40213,8
148	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	-Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012 1 Т	т	0,0226		496892	11229,76
149	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,148		93735,73	13872,89
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	3,271	865	2829,24
149. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,05476	1276,92	69,92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19588,96	2899,17
149. 3	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0222	4329	96,1
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0222	1554,00	34,50
149. 4	3403-0102-	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,06512	145	9,44
0401 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,03256	2465	80,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,03256	1088,00	35,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1255,45	185,81
149. 6 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,005624	218211	1227,22
149. 7 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,64824	70	45,38
149. 8 0201	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,02368	51097	1209,98
149. 9 0202	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00888	57894	514,1
149.10 0105	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,12284	58936	7239,7
149.11 1001	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,50024	228	114,05
149.12 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,066	310	330,34
149.13 9902	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Паста антисептическая	т	0,00196	0,00029	610448	177,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73363,78	10857,84
		Накладные расходы	%	90		17630,06	2609,25
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	1318,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120275,05	17800,71
150	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,148	9970,93	1475,7
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,11544	928	107,13
150. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,002516	1225,04	3,08
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				744,67	110,21
150. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00074	4329	3,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00074	1554,00	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,001776	2465	4,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,001776	1088,00	1,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,23	7,58
150. 5 0301	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000148	71020	10,51
150. 6 2302	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000252	75217	18,92
150. 7 2401	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000992	1342730	1331,45
150. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,023	0,003404	30	0,1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9195,87	1360,99
		Накладные расходы	%	90		670,2	99,19
		Сметная прибыль	%	8		851,29	125,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11492,43	1700,88
151	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2		11,48	2602,12	29872,3
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,71	19,631	928	18217,38
151. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,22386	1157,3	259,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1609,45	18476,46
151. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,138908	5764	800,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,138908	1088,00	151,13
151. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,033292	4329	144,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,033292	1554,00	51,74
151. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,05166	2465	127,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,05166	1088,00	56,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,39	1072,13
151. 6 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000574	218211	125,25

1	2	3	4	5	6	7	8
151. 7 0102	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001148	312813	359,11
151. 8 0201	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,061992	51097	3167,61
151. 9 0205	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширином от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0574	68537	3934,02
151.10 0301	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001217	1288391	1567,82
151.11 0302	2105-0104 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,004592	311190	1428,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				921,85	10582,79
		Накладные расходы	%	92		1480,69	16998,34
		Сметная прибыль	%	8		326,62	3749,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,43	50620,3
152	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 5,5 КГ	м2	12,69688		3069	38966,72
153	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		11,48	346,02	3972,26
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,33292	946	314,94
153. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,009069	1223,67	11,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,4	326,04
153. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00264	4329	11,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,00264	1554,00	4,10
153. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,006429	2465	15,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,006429	1088,00	6,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,38	27,28
153. 5 0301	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000459	71020	32,61
153. 6 2302	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000689	75217	51,81
153. 7	2113-0704	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний	т	0,00023	0,00264	1342730	3545,34

1	2	3	4	5	6	7	8
2401 РСНБ РК 2015		фосфат) ГОСТ 8515-75					
153. 8 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,00079	0,009069	30	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				316,21	3630,04
		Накладные расходы	%	90		25,56	293,44
		Сметная прибыль	%	8		29,73	341,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				401,3	4606,95
154	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6,4	769,4	4924,16
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	4,134	964	3985,56
154. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00256	1043,52	2,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				623,16	3988,23
154. 3 0401 РСНБ РК 2015	3105-0602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00064	1888	1,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00064	910,00	0,58
154. 4 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00192	2465	4,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00192	1088,00	2,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,9283	5,94
154. 5 1001 РСНБ РК 2015	2113-0803-	Ветошь	кг	0,003	0,0192	90	1,73
154. 6 0107 РСНБ РК 2015	2204-0603-	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1728	686	118,54
154. 7 0707 РСНБ РК 2015	2204-0201-	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,246	1,574	516	812,39
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,73	932,66
		Накладные расходы	%	80		498,53	3190,59
		Сметная прибыль	%	8		101,43	649,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1369,36	8763,93
		ЛОТОК					
155	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания		5,3	4717,01	25000,15
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	4,505	835	3761,68

1	2	3	4	5	6	7	8
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,862	1119,41	3203,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	6965,42
155. 3 0102	3106-0102-РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,438	2338	5700,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,438	1088,00	2652,54
155. 4 0101	3403-0402-РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,876	14	68,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 5 0102	3105-0502-РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,424	4575	1939,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,424	1300,00	551,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	7708,11
155. 6 0101	2101-0601-РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	6,095	2216	13506,52
155. 7 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,795	30	23,85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2552,9	13530,37
		Накладные расходы	%	93		1222,23	6477,84
		Сметная прибыль	%	8		475,14	2518,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6414,38	33996,23
156	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство стен и днищ (В7,5)	м3		2,65	26815,02	71059,8
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,86	10,229	910	9308,39
156. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	1,13	1297,8	1466,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4065,85	10774,51
156. 3 0101	3104-0101-РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	1,166	39	45,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,038425	4329	166,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,038425	1554,00	59,71
156. 5 0101	3105-0104-РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	1,033	3996	4129,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	1,033	1300,00	1342,90
156. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	1,247	174	216,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,05777	2465	142,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,05777	1088,00	62,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1773,96	4700,99
156. 8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,69	20620	55462,65
156. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,003445	40640	140
156.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,001245	26517	33,03
156.11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000768	404706	311,02
156.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,595	310	494,54
156.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00159	212247	337,47
156.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,003736	30	0,11
156.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,29945	907	271,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21528,46	57050,42
		Накладные расходы	%	91		3699,92	9804,8
		Сметная прибыль	%	8		2441,2	6469,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32956,14	87333,77
157	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление металлических решеток	т		1,2574	139915,16	175929,33
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	114,423	1088	124492,66
157. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	9,229	1468,93	13557,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				109789,92	138049,85
157. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,37722	13	4,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	7,544	4689	35375,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	7,544	1554,00	11723,38
157. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,383	28	38,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,056	1210	1278,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,056	1088,00	1148,93
157. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	34,327	174	5972,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,6287	3316	2084,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,6287	1088,00	684,03
157. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,257	26	32,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35619,3	44787,71
157.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,269	293	957,89
157.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,6287	147	92,42
157.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,027034	207096	5598,65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5287,86	6648,96
		Накладные расходы	%	69		75755,04	95254,39
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	21694,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232923,83	292878,42
158	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлических решеток	т		1,2574	84481,02	106226,43
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	42,3	53,188	964	51273,25

1	2	3	4	5	6	7	8
158. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	3,131	1088	3406,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43486,32	54679,7
158. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,867606	5764	5000,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,867606	1088,00	943,96
158. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	2,263	2465	5579,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	2,263	1088,00	2462,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8414,16	10579,96
158. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,94305	19856	18725,2
158. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,075444	218211	16462,71
158. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	6,287	1461	9185,31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35289,66	44373,22
		Накладные расходы	%	93		40442,28	50852,12
		Сметная прибыль	%	8		9993,86	12566,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134917,16	169644,84
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,71868	213050	153114,77
160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т ОГМ-1-16ШТ	т		0,53872	216670	116724,46
161	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление ограждений	т конструкций		0,093632	139915,16	13100,54
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	91	8,521	1088	9270,32
161. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,687259	1468,93	1009,53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				109789,92	10279,85
161. 3	3403-0302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,02809	13	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 4	3105-0102 0302 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,561792	4689	2634,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,561792	1554,00	873,02
161. 5	3403-0202 0101 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,102995	28	2,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 6	3401-0304 0101 РСНБ РК 2015	-Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,078651	1210	95,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,078651	1088,00	85,57
161. 7	3106-0103 0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	2,556	174	444,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 8	3301-0201 0102 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,046816	3316	155,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,046816	1088,00	50,94
161. 9	3106-0202 0501 РСНБ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,093632	26	2,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				35619,3	3335,11
161.10	2113-0701 0401 РСНБ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,243443	293	71,33
161.11	2113-0701 1002 РСНБ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,046816	147	6,88
161.12	2113-0812 1039 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002013	207096	416,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5287,86	495,11
		Накладные расходы	%	69		75755,04	7093,1
		Сметная прибыль	%	8		17253,62	1615,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232923,83	21809,12
162	1109-0305- 0401 РСНБ РК 2015	-Монтаж ограждений	т		0,093632	92856,57	8694,35

1	2	3	4	5	6	7	8
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	86,5	8,099	964	7807,6
162. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,029026	1268,39	36,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83779,2	7844,41
162. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,201309	13	2,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,011236	4329	48,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,011236	1554,00	17,46
162. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,413853	91	37,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01779	2465	43,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01779	1088,00	19,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1418	132,77
162. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002809	70	0,2
162. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001751	3360	5,88
162. 9	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000096	60195	5,81
162.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,001498	404706	606,29
162.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000936	310	0,29
162.12	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1880677	17,61
162.13	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000029	433151	12,57
162.14	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000056	572135	32,14
162.15	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000182	402893	73,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8052,57	753,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		57807,65	5412,65
		Сметная прибыль	%	8		12053,14	1128,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162717,35	15235,55
163	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т	0,06144		216670	13312,2
164	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т	0,019456		251663	4896,36
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т	0,007936		213050	1690,76
166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т	1,0944		191111	209151,88
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ					
167	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,43112		64640,61	27867,86
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	18,409	1172	21575,14
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,444054	1088	483,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51165,04	22058,27
167. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	9,161	174	1594,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,444054	2465	1094,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,444054	1088,00	483,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6236,45	2688,66
167. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,017245	208994	3604,06
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8359,76	3604,06
		Накладные расходы	%	118		60374,75	26028,76
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	4311,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135016,59	58208,35
168	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 1 Т	т		0,43112	270667	116689,96

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге	.	.	.	.	.	.	1983295
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	1650098,4
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	593628,82
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	313779,55
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	.	.	677520,33
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	295475,44
Накладные НУЧП -		Тенге	.	.	.	.	.	.	295475,44
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	155645,9
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	2101219,7
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	321,02
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	313779,55
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	237199,76
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	9826,8
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	176695,59
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	.	.	11229,76
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	121919,96
Накладные НУЧП -		Тенге	.	.	.	.	.	.	121919,96
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	28729,58
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	387849,3
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	159,44
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	176695,59
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	95996,85
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	0,29
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	2,46
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	.	.	95994
Сдача и испытание -		Тенге	.	.	.	.	.	.	0,12
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	2,41
Накладные НУЧП -		Тенге	.	.	.	.	.	.	2,41
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	7679,94
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	103679,2
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	0
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	2,46
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге	.	.	.	.	.	.	2592748,2
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	480,46
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	490477,6

РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-4 ШТ

169	1106-0101-0115 РСНБ	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3		5,48	27406,09	150185,38

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	9,809	910	8926,37
169. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,577	1103,87	1740,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1946,59	10667,33
169. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014796	4249	62,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014796	1088,00	16,10
169. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,586908	39	22,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,428	5764	8231,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,428	1088,00	1553,66
169. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,053704	4329	232,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,053704	1554,00	83,46
169. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00548	79	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,23564	174	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,080556	2465	198,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,080556	1088,00	87,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1603,97	8789,75
169.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,562	23516	130800,7
169.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,55896	70	39,13
169.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002192	58360	127,93
169.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000548	26517	14,53

1	2	3	4	5	6	7	8
169.14	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1096	310	33,98
169.15	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1644	6994	1149,81
169.16	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000274	212247	58,16
169.17	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0073	0,040004	30	1,2
169.18	2701-0101 0105 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,19728	1236	243,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24173,22	132469,26
		Накладные расходы	%	91		1771,4	9707,27
		Сметная прибыль	%	8		2334,2	12791,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31511,69	172684,06
170	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,06776	191111	12949,68
171	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия		17,6	2109,1	37120,07
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,57	27,632	982	27134,62
171. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	0,40656	1010,94	411,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1565,09	27545,63
171. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,19184	4249	815,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,19184	1088,00	208,72
171. 4	3104-0101 0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	9,902	15	148,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	3104-0401 0101 РСНБ РК 2015	-Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	5,632	46	259,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 6	3105-0602 0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,176	1888	332,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,176	910,00	160,16
171. 7	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,03872	2465	95,44

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,03872	1088,00	42,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,78	1650,46
171. 8 2810 РСНБ РК 2015	2102-0401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,35904	19125	6866,64
171. 9 1901 РСНБ РК 2015	2113-0704-	Карборунд	кг	0,02	0,352	121	42,59
171.10 0501 РСНБ РК 2015	2107-0510-	Опилки древесные	м3	0,0306	0,53856	2590	1394,87
171.11 1405 РСНБ РК 2015	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,0585	1,03	30	30,89
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				473,58	8334,99
		Накладные расходы	%	94		1471,19	25892,9
		Сметная прибыль	%	8		286,42	5041,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3866,7	68054,01
172	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м		4,3	1844,42	7931,01
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	1,277	1088	1389,48
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0215	1153,24	24,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,9	1414,28
172. 3 0102 РСНБ РК 2015	3105-0101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00344	5764	19,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00344	1088,00	3,74
172. 4 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00301	4329	13,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00301	1554,00	4,68
172. 5 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,01505	2465	37,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,01505	1088,00	16,37
172. 6 0501 РСНБ РК 2015	3106-0202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,04945	26	1,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,57	71,24
172. 7 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,00731	561	4,1
172. 8 0102	2113-0701 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000006	628269	3,51
172. 9 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,012083	293	3,54
172.10 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00258	323	0,83
172.11 0102	2204-0603 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,02279	508	11,58
172.12 0104	2301-1306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	4,3	1495	6428,5
172.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,04859	174	8,45
172.14 0702	2204-0201 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,01892	516	9,76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1504,72	6470,28
		Накладные расходы	%	98		322,32	1385,99
		Сметная прибыль	%	8		173,34	745,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2340,08	10062,36

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	208186,14
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	200255,14
Материалы -	Тенге	140804,25
Всего заработная плата -	Тенге	38212,96
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12949,68
Накладные расходы -	Тенге	35600,17
Накладные НУЧП -	Тенге	35600,17
Сметная прибыль -	Тенге	18868,42
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	254723,73
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	39,42
Сметная заработная плата -	Тенге	38212,96
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7931,01
Материалы -	Тенге	6470,28
Всего заработная плата -	Тенге	1414,28
Накладные расходы -	Тенге	1385,99
Накладные НУЧП -	Тенге	1385,99
Сметная прибыль -	Тенге	745,36
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10062,36
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1,3
Сметная заработная плата -	Тенге	1414,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				264786,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40,72
		Сметная заработная плата -	Тенге				39627,24
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА					
173	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания		35,6715	4717,01	168262,82
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	30,321	835	25317,85
173. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	19,263	1119,41	21562,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	46880,56
173. 3 0102	3106-0102-РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	16,409	2338	38363,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	16,409	1088,00	17852,99
173. 4 0101	3403-0402-РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	32,818	14	459,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 5 0102	3105-0502-РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,854	4575	13055,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,854	1300,00	3710,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	51879,2
173. 6 0101	2101-0601-РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	41,022	2216	90905,25
173. 7 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	5,351	30	160,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2552,9	91065,77
		Накладные расходы	%	93		1222,23	43598,92
		Сметная прибыль	%	8		475,14	16948,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6414,38	228810,68
174	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		16,6467	23331,08	388385,56
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,97	16,147	910	14694,04
174. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	3,354	1099,33	3687,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1104,22	18381,54
174. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,044946	4249	190,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,044946	1088,00	48,90
174. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,970503	39	37,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	3,11	5764	17923,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	3,11	1088,00	3383,68
174. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,081569	4329	353,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,081569	1554,00	126,76
174. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,016647	79	1,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,118192	2465	291,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,118192	1088,00	128,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1129,25	18798,35
174. 9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,98	20620	350120,05
174.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,006659	58360	388,6
174.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001665	26517	44,14
174.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,332934	310	103,21
174.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,499401	6994	3492,81
174.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,121521	30	3,65
174.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,599281	1236	740,71
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21319,13	354893,17
		Накладные расходы	%	91		1004,84	16727,2
		Сметная прибыль	%	8		1946,87	32409,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26282,79	437521,79

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге	.	.	.	.	. 556648,39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	. 556648,39
		Материалы -	Тенге	.	.	.	. 445958,95
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 65262,1
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	. 60326,12
		Накладные НУЧП -	Тенге	.	.	.	. 60326,12
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	. 49357,96
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	. 666332,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	. 69,08
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 65262,1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	.	.	.	. 666332,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	. 69,08
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	. 65262,1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТОМ ЧИСЛЕ:		**,Тенге**	.	.	.	.	. **45222341**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**	.	.	.	. **44642904**
		Материалы -	**Тенге**	.	.	.	. **19512850**
		Всего заработная плата -	**Тенге**	.	.	.	. **6404559,1**
		Стоимость материалов и конструкций -	**Тенге**	.	.	.	. **4858805,5**
		Местные материалы -	**Тенге**	.	.	.	. **10811114**
		Накладные расходы -	**Тенге**	.	.	.	. **5807290,2**
		Накладные НУЧП -	**Тенге**	.	.	.	. **5807290,2**
		Сметная прибыль -	**Тенге**	.	.	.	. **4036015,5**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**	.	.	.	. **54486209**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	.	.	.	. **6631,62**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**	.	.	.	. **6404559,1**
		Стоимость металломонтажных работ -	**Тенге**	.	.	.	. **475509,68**
		Материалы -	**Тенге**	.	.	.	. **9826,8**
		Всего заработная плата -	**Тенге**	.	.	.	. **176695,59**
		Стоимость материалов и конструкций -	**Тенге**	.	.	.	. **249539,68**
		Накладные расходы -	**Тенге**	.	.	.	. **121919,96**
		Накладные НУЧП -	**Тенге**	.	.	.	. **121919,96**
		Сметная прибыль -	**Тенге**	.	.	.	. **47794,37**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	**Тенге**	.	.	.	. **645224,01**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	.	.	.	. **159,44**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**	.	.	.	. **176695,59**
		Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**	.	.	.	. **103927,86**
		Материалы -	**Тенге**	.	.	.	. **6470,57**
		Всего заработная плата -	**Тенге**	.	.	.	. **1416,74**
		Стоимость материалов и конструкций -	**Тенге**	.	.	.	. **95994**
		Сдача и испытание -	**Тенге**	.	.	.	. **0,12**
		Накладные расходы -	**Тенге**	.	.	.	. **1388,4**
		Накладные НУЧП -	**Тенге**	.	.	.	. **1388,4**
		Сметная прибыль -	**Тенге**	.	.	.	. **8425,3**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**	.	.	.	. **113741,57**
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	.	.	.	. **1,3**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	1416,74
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ Тенге	.	.	.	.	55245175
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	6792,36
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	6582671,5
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	55245175
		Временные здания и сооружения 0,9% - Тенге	.	.	.	.	497206,6
		ИТОГО по главам - Тенге	.	.	.	.	55742381,6
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08% - Тенге	.	.	.	.	602017,72
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска - Тенге	.	.	.	.	2983312,85
		ИТОГО по главам - Тенге	.	.	.	.	59327712,2
		Непредвиденные работы и затраты 2% - Тенге	.	.	.	.	1186554,24
		ИТОГО - Тенге	.	.	.	.	60514266,4
		Налог на добавленную стоимость 12% Тенге	.	.	.	.	7261711,97
		ВСЕГО ПО АКТУ - Тенге	.	.	.	.	67775978,4

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Кишкенеев А.И._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

Кадыркулов К._____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Дамир Жоба Курылыс»

Муратбеков П.М._____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алтын Айдарлы»

Егізбайулы Е._____