«Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесі, 1-үй мекенжайында орналасқан «Николай Погодин атындағы 800 орынға арналған облыстық орыс драма театры» КМҚК ғимаратын күрделі жөндеу» (I кезек)
жұмыс жобасы бойынша
02.07.2020 ж. № 12-0153/20
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театры» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, Петропавл қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Строй-проект-инвентаризация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент қаласы

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесі, 1-үй мекенжайында орналасқан «Николай Погодин атындағы 800 орынға арналған облыстық орыс драма театры» КМҚК ғимаратын күрделі жөндеу» (I кезек) жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Солтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы жинақтау қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0153/20 от 02.07.2020 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,1» (I очередь)

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное казенное предприятие «Областной русский драматический театр имени Николая Погодина управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области», город Петропавловск

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация», город Шымкент

город Кокшетау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сводное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,1» (I очередь)** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,1» (I очередь).

Настоящее заключение выполнено на основании договора от 25 мая 2020 года № 000540001779/200093/00 (90) и дополнительного соглашения от 12 июня 2020 года № 1.

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное предприятие «Областной русский драматический театр имени Николая Погодина управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области», город Петропавловск.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация», город Шымкент (государственная лицензия I категории на проектную деятельность от 10 октября 2017 года № 17017450, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области» акимата Южно-Казахстанской области).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 26 марта 2020 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком 29 июня 2020 года;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок, кадастровый номер 15-234-014-144, площадью 0,666 га для обслуживания областного театра драмы, изготовленный Петропавловским земельно-кадастровым филиалом Северо-Казахстанского дочернего государственного предприятия ГосНПЦзем 18 декабря 2008 года № 633;

постановление акимата Северо-Казахстанской области от 08 января 2020 года № 1 о лишении статуса Памятника истории и культуры местного значения, исключения его из Государственного списка памятников истории и культуры местного значения СКО» и внесения изменения в постановление акимата СКО от 20 декабря 2010 года № 358 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения СКО»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 15 ноября 2019 года № KZ74VUA00138718, выданное КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»;

эскизный проект, согласованный КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» 29 апреля 2020 года № KZ78VUA00212754;

перечень ресурсов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком 25 июня 2020 года;

акт визуального обследования технического состояния здания, утвержденный заказчиком 26 марта 2020 года;

акт технического обследования фасада здания, выполненный ТОО «Севгражданпроект» в 2020 году (свидетельство об аккредитации № 00089 от 25 декабря 2015 года, выданное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан);

техническое заключение о техническом состоянии строительных конструкций в местах крепления архитектурных элементов к зданию театра, выполненное СКОф АО «НЦ «Құрылысконсалтинг» 17 июня 2020 года (свидетельство об аккредитации № KZ70VWC00001663 от 29 февраля 2020 года, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан);

дефектный акт, утвержденный заказчиком 26 марта 2020 года;

технический паспорт здания.

Письма КГКП «Областной русский драматический театр имени Николая Погодина управления культуры, архивов и документации акимата СКО»:

от 06 мая 2020 года № 28 о ранее проводимых ремонтах;

от 13 мая 2020 года № 32 очередность капитального ремонта;

от 25 июня 2020 года о зеленых насаждениях;

от 29 июня 2020 года № 45 об источнике финансирования и сроках начала строительства.

Письма:

от 29 июня 2020 года № KZ94VRC00007781 РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» КВР МЭГПР РК о том, что объект находится за пределами водоохранной зоны р. Есиль.

5.2 Перечень представленных на рассмотрение материалов проекта:

Том 1. Паспорт рабочего проекта.

Том 2. Общая пояснительная записка.

Том 3. Рабочие чертежи

Альбом 1. АС. Архитектурно-строительные решения.

Альбом 2. СМ. Сметная документация.

Проект организации строительства.

Прайс-листы (основной и альтернативный варианты).

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду

5.3 Цель и назначение объекта, необходимость и целесообразность его строительства

Необходимость капитального ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием отдельных конструкций здания театра с целью восстановления нормальных условий эксплуатации.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание КГП «Областной русский драматический театр имени Николая Погодина управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области» расположено по ул. Конституции Казахстана, 1 в городе Петропавловск.

Участок проектирования расположен вне зоны развития сейсмических процессов согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах».

Природно-климатические условия района строительства

Рабочий проект разработан для площадки строительства со следующими природно-климатическими условиями:

климатический район строительства	- 1, подрайон - 1В;
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	- минус 34,8ºС;
нормативное значение веса снегового покрова	- 0,7 кПа;
нормативное значение ветрового давления	- 0,3 кПа;
господствующее направление ветров	- юго-западное.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Рабочий проект капитального ремонта здания выполнен на основании задания на проектирование от 26.03.2020 года.

По данным Акта технического обследования фасада здания, выполненного ТОО «Севгражданпроект» от 20.01.2020 года и технического заключения о состоянии строительных конструкций здания, выполненного ТОО «НЦ Курылысконсалтинг» от 17.06.2020 года здание театра постройки 1972 года, сложной конфигурации в плане, состоит из 2-х этажного и 3-х этажного объемов. Трехэтажная часть - с подвалом, высота этажа 3,0 м, Двухэтажная часть - с цокольным этажом.

Крыша – стропильная, деревянная, чердачная, с покрытием из профлиста и металлочерепицы.

Водосток – внутренний, организованный

Окна - из ПВХ конструкций, алюминиевые витражи

Двери - деревянные, металлические, ПВХ.

Внутренняя отделка – штукатурка, окраска.

Наружная отделка: трехэтажная часть - облицовка желтым облицовочным кирпичом; двухэтажная часть – декоративная штукатурка, алюминиевые витражи; карнизы и парапеты обшиты фасадными кассетами алюкобонд по металлическому каркасу. Цоколь - облицовка декоративный облицовочный камень, окрашенный фасадной краской.

Технические показатели:

Площадь застройки – 3452,1 м^2

Общая площадь здания – 7465,3 м^2

Строительный объем здания – 76840,89 м^3

6.2.2 Конструктивные решения

Уровень ответственности – I.

Степень огнестойкости – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1.

Конструктивная схема существующего здания: 3-х этажная часть здания - бескаркасного типа с продольными и поперечными кирпичными стенами; 2-х этажная часть - каркасного типа со сборным железобетонным каркасом: колонны, балки и панели перекрытия и покрытия, по металлическим фермам.

Стены наружные и внутренние – кирпичные толщиной 640 и 380 мм.

Перегородки – из кирпича, ГКЛ по каркасу, ПВХ.

Решение по капитальному ремонту здания выполнено в соответствии с эскизным проектом, согласованным КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» 29.04.2020 года № KZ78VUA00212754.

Рабочим проектом предусмотрен ремонт наружной отделки фасадов с установкой декоративных элементов и ремонт внутренней отделки тамбура главного входа, вестибюля и гардероба на 1 этаже и фойе на 1 и 2 этажах.

По результатам обследования рабочим проектом предусмотрено выполнение следующих основных видов ремонтно-строительных работ:

наружная отделка:

демонтаж обшивки карниза и парапета из алюкобонда по металлическому каркасу с последующей облицовкой травертином и линеарными панелями согласно альбому технических решений навесных вентилируемых фасадов системы «VEC-TR» и «VEC-AL»;

частичный демонтаж покрытия кровли из профлиста и фартуков из оцинкованной стали с восстановлением после замены конструкции парапета;

демонтаж навесных парапетных железобетонных плит с установкой каркаса из швеллера № 10 ГОСТ 8240-97 с креплением к закладным деталям на сварке;

установка закладных деталей на монолитные железобетонные балки с креплением на болтах М16 ГОСТ 24379.1-80 и на сварке;

восстановление утепления монолитных железобетонных балок после монтажа закладных деталей;

демонтаж стеклопакетов витражей с заменой на двухкамерные стеклопакеты с тонированием по ГОСТ 24866-2014;

монтаж на фасадах декоративных элементов из прямоугольных металлических профилей сечением 150х50х3 мм и 80х40х2 мм ГОСТ 30245-2012 с креплением к закладным деталям на монтажных болтах и на сварке;

демонтаж витража главного входа из ПВХ профилей с последующей облицовкой керамогранитными плитками по металлическому каркасу и установкой декоративных элементов из металлической резки;

цоколь – снятие облицовочного камня с последующей отделкой гранитными плитами на растворе толщиной 30 мм;

устройство навесной вентилируемой фасадной системы «VEC-TR-1» с облицовкой травертином толщиной 30 мм с утеплением из экструдированного пенополистирола группы «НГ» толщиной 30 мм;

покраска фасадов поливинилацетатной краской;

демонтаж пандуса с устройством новой конструкции шириной 1200 мм с уклоном 5% с двумя промежуточными площадками и бортиком 50 мм, выполненного из монолитного бетона толщиной 150 мм по сетке 5Вр-I 100/100 ГОСТ8478-87, с ограждением высотой 900 мм из трубы 34х4 мм ГОСТ 3262-75*;

установка на фасаде объемных световых букв и логотипа.

внутренняя отделка:

демонтаж подшивного потолка из ГКЛ по каркасу с устройством подвесного потолка и коробов из гипсокартонных листов, затирка шпатлевкой «Алинекс», водоэмульсионная окраска;

отбивка штукатурки стен, улучшенная штукатурка, шпатлевка «Алинекс», водоэмульсионная окраска, облицовка художественными керамическими плитками «Гжель», шпатлевка «ГЛАТТ», шпатлевка финишная «Финиш», интерьерная акриловая краска;

замена деревянных дверных блоков зрительного зала и вестибюля;

демонтаж ограждения лестниц с заменой деревянных элементов на брашированное дерево ГОСТ 7307-2016 и металлические трубы 38х2 мм ГОСТ 9941-81;

обшивка металлических вертикальных элементов лестниц хромированной трубой диаметром 50 мм;

демонтаж покрытия пола из керамогранитных плит и досок с устройством покрытия из керамогранитных плит с декоративными элементами «театральные маски»;

обшивка существующих колонн 1 и 2 этажей мраморной плиткой по металлическому каркасу;

разделение гардеробного помещения перегородками толщиной 120 мм из кирпича марки КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М50;

установка на центральном входе декоративного панно «Дерево творчества»;

установка гардеробного барьера из дерева с ограждением перегородкой КНАУФ на деревянном каркасе;

демонтаж деревянных ограждений радиаторов с заменой на ограждения из ЛДСП ГОСТ 10632-2014 по каркасу из труб 32х32х4 мм ГОСТ 8639-82, с отделкой ПВХ (узорная резка), молдингами из дерева и накрывочными элементами из мрамора;

прочие сопутствующие ремонтно-строительные работы.

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014, СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Степень огнестойкости здания – II.

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 2.1.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Рассматриваемый объект согласно ст. 40 Экологического кодекса РК относится к IV категории.

Воздействие на атмосферный воздух.

На период капитального ремонта предусмотрено 8 источников выброса загрязняющих веществ атмосферного воздуха, из них 7 (ист. № 6002-6008) неорганизованных, 1 (ист. № 0001) организованный. При проведении работ загрязнение атмосферного воздуха связано с работами с сыпучими материалами, лакокрасочными, битумными и пр. работами.

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период выполнения работ приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период выполнения работ

Производство, цех, участок	Номер источника выброса	Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период капитального ремонта						год достижения ПДВ
		существующее положение		4 мес. 2020 г.		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/пер	г/с	т/пер	г/с	т/пер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Неорганизованные источники								

Площадка строительных работ	6003			0,02025	0,002114	0.02025	0.002114	2020
	6005			0,00362	0,00482	0.00362	0.00482	2020
Всего:				0,02387	0,006934	0.02387	0.006934	2020
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6003			0,0003056	0,0000319	0.0003056	0.0000319	2020
	6005			0,000418	0,000642	0.000418	0.000642	2020
Всего:				0,0007236	0,0006739	0.0007236	0.0006739	2020
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Организованные источники								
Площадка строительных работ	0001			0,002288889	0,004128	0.002288889	0.004128	2020
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6003			0,00867	0,0010127	0.00867	0.0010127	2020
Всего:				0,010958889	0,0051407	0.010958889	0.0051407	2020
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Организованные источники								
Площадка строительных работ	0001			0,000371944	0,0006708	0.000371944	0.0006708	2020
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6003			0,001408	0,0001645	0.001408	0.0001645	2020
Всего:				0,001779944	0,0008353	0.001779944	0.0008353	2020
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Организованные источники								
Площадка строительных работ	0001			0,000194444	0,00036	0.000194444	0.00036	2020
Всего:				0.000194444	0.00036	0.000194444	0.00036	2020
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Организованные источники								
Площадка строительных работ	0001			0,000305556	0,00054	0.000305556	0.00054	2020
Всего:				0.000305556	0.00054	0.000305556	0.00054	2020
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Организованные источники								
Площадка строительных работ	0001			0,002	0,0036	0.002	0.0036	2020

Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6003			0,01375	0,001436	0.01375	0.001436	2020
Всего:				0,01575	0,005036	0.01575	0.005036	2020
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6005			0,00006	0,0000569	0.00006	0.0000569	2020
Всего:				0.00006	0.0000569	0.00006	0.0000569	2020
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6002			0,0125	0,001836	0.0125	0.001836	2020
Всего:				0.0125	0.001836	0.0125	0.001836	2020
(0621) Метилбензол (349)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6002			0,01722	0,0039	0.01722	0.0039	2020
Всего:				0.01722	0.0039	0.01722	0.0039	2020
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Организованные источники								
Площадка строительных работ	0001			3,61E-09	6,60E-09	3.611111e-9	6.6e-9	2020
Всего:				3,61E-09	6,60E-09	3.611111e-9	6.6e-9	2020
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6002			0,00333	0,000754	0.00333	0.000754	2020
Всего:				0.00333	0.000754	0.00333	0.000754	2020
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Организованные источники								
Площадка строительных работ	0001			0,000041667	0,000072	0.000041667	0.000072	2020
Всего:				0.000041667	0.000072	0.000041667	0.000072	2020
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6002			0,00722	0,001634	0.00722	0.001634	2020
Всего:				0.00722	0.001634	0.00722	0.001634	2020

(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6002			0,0125	0,000386	0.0125	0.000386	2020
Всего:				0.0125	0.000386	0.0125	0.000386	2020
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Организованные источники								
Площадка строительных работ	0001			0,001	0,0018	0.001	0.0018	2020
Всего:				0.001	0.0018	0.001	0.0018	2020
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6004			0,00278	0,00005	0.00278	0.00005	2020
	6006			0,0036	0,002657	0.0036	0.002657	2020
Всего:				0,00638	0,002707	0.00638	0.002707	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6007			0,0001334	0,00000576	0.0001334	0.00000576	2020
	6008			0,0001	0,000000216	0.0001	0.000000216	2020
Всего:				0,0002334	0,000005976	0.0002334	0.000005976	2020
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Неорганизованные источники								
Площадка строительных работ	6006			0,002	0,001476	0.002	0.001476	2020
Всего:				0.002	0.001476	0.002	0.001476	2020
Всего по предприятию:				0,116067504	0,0341477826	0.116067504	0.0341477826	

Воздействие на воздушный бассейн ожидается незначительное.

Поверхностные и подземные воды

На период капитального ремонта водоснабжение и водоотведение предусмотрено от существующих сетей. Объект расположен за пределами водоохраной зоны реки Есиль, мотивированный отказ № KZ94VRC00007781 от 29.06.2020 года, выданное РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов». Проектируемый объект не предусматривает использование поверхностных и подземных вод.

Земельные ресурсы. Проектируемый объект не предусматривает использование земельных ресурсов.

Оценка воздействия на недра. Проектируемый объект не предусматривает использование недр земли.

Отходы производства и потребления

На период капитального ремонта предусмотрено образование отходов производства и потребления зеленого и янтарного уровня опасности.

Обоснованные нормативы размещения отходов производства и потребления на период капитального ремонта приведены в таблице 2.

таблица 2

Обоснованные нормативы размещения отходов производства и потребления на период капитального ремонта

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
1	2	3	4
Период капитального ремонта			
Итого:	140,0666		140,0666
В т.ч. отходов производства	139,3166		139,3166
Отходов потребления	0,75		0,75
Зеленый уровень опасности			
ТБО (GO060)	0,75		0,75
Лом металла (GA090)	6,95783		6,95783
Огарки электродов (GA090)	0,00556		0,00556
Отходы бетона (GG140)	48,775		48,775
Древесные отходы (GL010)	14,9768		14,9768
Отходы керамика (GF 020)	65,6241		65,6241
Отходы стекла (GE 010)	2,9394		2,9394
Промасленная ветошь (GJ030)	0,0364		0,0364
Янтарный уровень опасности			
Отходы лакокраски (AD 070)	0,001511		0,001511

Своевременный сбор, организация временного хранения, утилизация отходов способствуют минимуму воздействию на окружающую среду. Воздействие отходов на окружающую среду будет оказываться незначительное.

Растительный и животный мир

Проектируемый объект не предусматривает использование растительного и животного мира. Снос зеленых насаждений не предусмотрен, согласно письму КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловск» от 25.06.2020 года.

Социально-экономическая среда

Реализация данного проекта в социально-экономической сфере выражается в улучшении условий работников административного здания, росте занятости населения в период капитального ремонта объекта, увеличение поступлений денежных средств в местный бюджет.

Оценка экологического риска намечаемой деятельности. При соблюдении природоохранных мероприятий, санитарно-эпидемиологических требований экологические риски допустимые.

Природоохранные мероприятия

На период капитального ремонта предусмотрена организация системы сбора, хранения, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

На период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ, воздействие на атмосферный воздух отсутствуют. Объект по санитарной классификации не классифицируется, установление санитарно-защитной зоны, санитарного разрыва не требуется. Проектируемый объект расположен за границами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, согласно письму РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» № KZ94VRC00007781 от 29.06.2020 года.

Организация строительства включает в себя создание необходимых санитарно-бытовых условий для строителей, согласно требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 177.

6.6 Организация строительства

Строительство объекта осуществляется в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Мероприятия по организации строительства и технологии производства работ разрабатываются перед началом строительства лицом, осуществляющим строительство, или по договору лицом, имеющим соответствующий разрешительный документ к таким видам работ, и отражаются в проекте производства работ (ППР).

Работы предусмотрено выполнять в оптимальные сроки с применением передовых технологий, механизации работ.

При строительстве предусмотрено максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей. Транспортировка материалов от поставщика (предприятия-изготовителя) до приобъектного склада предусмотрена автотранспортом.

Продолжительность строительства определена от нормативной трудоемкости и составляет 4,0 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Начало строительства - июль 2020 года, согласно письму заказчика от 29.06.2020 года № 45.

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

на 2020 год - 100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», утверждённым приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирование и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса – АВС-4 (редакция 2020.2) по выпуску сметной документации.

При составлении смет использованы:

ЭСН РК 8.04-01-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы" с учётом "Изменений и дополнений. Выпуск 18";

ЭСН РК 8.04-02-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы" с учётом "Изменений и дополнений. Выпуск 18";

ЭСН РК 8.05-01-2015 "Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-монтажные работы" с учётом "Изменений и дополнений. Выпуск 18";

СТС РК 8.04-07-2019 "Сборник сметных тарифных ставок в строительстве" 2020 год;

ССЦ РК 8.04-08-2020 "Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции" 2020 год (Выпуск1)(17 сборников);

ССЦ РК 8.04-09-2020 "Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства" 2020 год (Выпуск 1);

СЦЭМ РК 8.04-11-2020 "Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов. " 2020 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2019 "Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. " 2020 год;

перечень материалов, изделий и конструкций с приложением копий ценовых предложений и прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей сметно-нормативной базе, утвержденный заказчиком 25 июня 2020 года, согласно пунктам 55, 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в РК, утвержденный приказом № 249-нк от 14.11.2017 года Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14.11.2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых сметных затрат и накладных расходов (пункт 16, приложение 2 к приказу от 14.11.2017 года № 249-нк);

резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчёта стоимости строительства (пункт 72, приложение 1 к приказу от 14.11.2017 года № 249-нк);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущих ценах.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону в рабочий проект «Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,1» (I очередь) внесены следующие изменения и дополнения:

по разделу «Архитектурно-строительные решения»:

1) представлено постановление акимата Северо-Казахстанской области от 8 января 2020 года № 1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области 9 января 2020 года № 5800 - О лишении статуса Памятника истории и культуры местного значения Театра областного драматического, 1972 года постройки, расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Конституции Казахстана, 1, и исключении его из Государственного списка памятников истории и культуры местного значения Северо-Казахстанской области;

2) представлено архитектурно-планировочное задание Номер: KZ74VUA00138718 от 15.11.2019 г.;

3) представлено заключение о техническом состоянии строительных конструкций в местах крепления архитектурных элементов к зданию КГКП «Областной русский драматический театр им. Н. Погодина», выполненное СКОф АО «НЦ «Құрылысконсалтинг» 17.06.2020 г.;

4) в дефектном акте откорректирован состав работ;

Альбом 1. Архитектурно-строительная часть

5) наименование проекта приведено в соответствие с заданием на проектирование (указана очередь строительства);

6) в ведомости ссылочных документов исключены нормативы по сейсмике, в ведомости основных комплектов исключены отсутствующие разделы проекта;

7) в общих данных откорректирован уровень ответственности здания, виды работ приведены в соответствие с проектом, заменены ссылки на отмененные нормативные документы;

8) на фасадах обозначено расположение указанных в ведомости типов существующей наружной отделки, на обмерочных планах обозначены помещения, в которых выполняется капитальный ремонт;

9) в ведомости наружная отделка трехэтажной части здания приведена в соответствие с актом технического обследования фасада - облицовка из желтого облицовочного кирпича;

10) в техническое заключение добавлен теплотехнический расчет утепления фасадов и выводы о достаточной несущей способности конструкций здания в местах крепления архитектурных элементов облицовки витража;

11) применены 2-х камерные стеклопакеты витража согласно климатическим условиям района строительства;

12) применена навесная фасадная система VEC-TR-1, представлен «Альбом технических решений» согласно п. 5.8 СП РК 5.06-19-2012*;

13) облицовка фасада из мраморной плиткой заменена на травертин;

14) откорректировано обозначение арматуры согласно ГОСТ 34028-2016;

15) в ограждении гардероба указано расположение входа, ширина верхней доски барьера принята по ширине колонн;

16) на планах показано местоположение решеток радиаторов;

17) указан уклон пандуса, показана промежуточная площадка, ограждение пандуса принято согласно СП РК 3.06-101-2012;

18) приведены чертежи декоративных фасадных металлических конструкций;

по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду»:

19) период строительства, объемы работ и материалов, используемые в расчетах эмиссий в окружающую среду приведены в соответствие с откорректированной проектно-сметной документацией;

20) дополнены объемы образования отходов производства, образующиеся при демонтажных работах в соответствие с требованиями пп.4 п. 5 ст. 292, п.4 ст. 293, 301, п.2 ст. 49-1 Экологического кодекса РК, пп.4 п. 26 Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п "Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду", Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 года N 169-п «Об утверждении Классификатора отходов», Приложением №16 Приказа Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

21) представлено письмо от 25.06.2020 об отсутствии сноса зеленых насаждений, выданные уполномоченным органом в соответствие с требованиями Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235 «Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов», ст. 57-2 Экологического кодекса РК, ст.57-2 Экологического Кодекса РК, Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п "Об утверждении Правил проведения общественных слушаний";

22) представлен мотивированный отказ №KZ94VRC00007781от 29.06.2020 года уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда в соответствии с требованиями ст. 125, 126 Водного кодекса РК, ст. 195, ст.57-2 Экологического Кодекса РК, Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 135-п "Об утверждении Правил проведения общественных слушаний";

23) заявка на эмиссии в окружающую среду приведена в соответствие с требованиями Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115:

установленные и запрашиваемые лимиты эмиссий в окружающую среду приведены в соответствие с откорректированной оценкой воздействия на окружающую среду;

по разделу «Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам»:

24) в проекте учтены требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 177, в том числе стирка и обеспыливание спецодежды и другие санитарно-бытовые условия труда рабочих, занятых на строительстве;

25) в список использованной литературы проекта внесены Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 177;

26) представлен отказ РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» исх. № KZ94VRC00007781 от 29.06.2020 года, согласно п. 127 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16.03.2015 года № 209;

по разделу «Организация строительства»:

27) откорректирован текст ПОС в соответствии с откорректированным проектом по замечаниям всех экспертов;

28) откорректирован расчет продолжительности строительства;

по разделу «Сметная документация»:

29) набор и объёмы работ в локальных сметах приведены в соответствие с откорректированными чертежами и спецификациями;

30) затраты на экспертизу учтены согласно расчёту;

по разделу «Рассмотрение ценовых предложений по сметной документации»:

31) в раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации внесены дополнения и изменения с учетом замечаний экспертизы по рабочему проекту;

32) стоимости оборудования, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятые по ценовым предложениям (прайс-листам), обоснованы и согласованы с заказчиком 25.06.2020 г. в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017 г. № 249-нқ.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25 июля 2019 года) заказчиком установлен I (повышенный) уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и требованиями действующей нормативной документации.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

«Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту соответствует требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан и Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п «Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду».

Рабочий проект соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16.03.2015 года № 209, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового

обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года № 177.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям по экологической, санитарной безопасности и охране труда, функциональному назначению объекта.

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту приведены в таблице 3.

Таблица 3

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 года, всего в том числе: СМР прочие затраты	млн. тенге	235,617 192,862 42,755	232,972 190,124 42,848
	В том числе: 2020 год (ПИР, экспертиза) 2020 год	млн. тенге	10,194 225,423	10,749 222,223
2.	Продолжительность строительства	мес.	3,5	4,0

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,1» (I очередь) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 года, всего	232,972	млн. тенге
в том числе:		
СМР	190,124	млн. тенге
прочие затраты	42,848	млн. тенге
Продолжительность строительства	4,0	месяцев

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГКП «Областной русский драматический театр имени Николая Погодина управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области» в соответствии с условиями договора от 25 мая 2020 года № 000540001779/200093/00 (90) и дополнительного соглашения от 12 июня 2020 года № 1.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесі, 1-үй мекенжайында орналасқан «Николай Погодин атындағы 800 орынға арналған облыстық орыс драма театры» КМҚК ғимаратын күрделі жөндеу» (I кезек) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Салудың жалпы сметалық құны 2020 жылғы ағымдағы бағалармен, барлығы	232,972	млн. теңге
оның ішінде:		
ҚМЖ	190,124	млн. теңге
өзге шығындар	42,848	млн. теңге
Салу ұзақтығы	4,0	ай

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2020 жылғы 25 мамырдағы №000540001779/200093/00 (90) шарттың және 2020 жылғы 12 маусымдағы № 1 қосымша келісімнің талаптарына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театры" КМК кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

4. Тапсырыс беруші салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кожабаева Г.Г.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство, архив)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Исангулова Р.Г.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Нагарнюк Е.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Галай Е.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Сансызбаев Е.И.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Жакупова А.С.

Ведущий специалист (оформление и выпуск ЭЗ)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Пирожникова Л.М.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Бирназарова Н.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Нөмірі: KZ16VDD00146657

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі

«Солтүстік Қазақстан облысы акімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

IV санаттағы объектілеріне қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат

Табиғатты пайдаланушының атауы:

"Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театры" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны улица Конституции Казахстана, № 1 үй

(индекс, почтовый адрес)

Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 000540001779

Өндірістік объектінің атауы: РП "Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 1 "(I очередь)

Өндірістік объектінің орналасқан жері:

Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ.

Табиғат пайдаланудың мынадай шарттарын сақтау:

1. Осы IV санаттағы объектілеріне қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттың (бұдан әрі - IV санаттағы объектілеріне рұқсат) 1 қосымшасына сәйкес есептік және аспаптық жолмен негізінде және/немесе қоршаған ортаға эмиссия нормативтері жобалары, реконструкция немесе қайта құрылатын кәсіпорын объектілері жобаларының қоршаған ортаға әсерді бағалау бөлімдері эмиссия нормативтерінің ингридиенттері бойынша (заттар) мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қортындысы негізінде осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатта белгіленген эмиссия (шығарындылар, төгінділер, қалдықтар, күкірт) лимиттерін асырмау.
2. Осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатқа 2-қосымшаға сәйкес табиғат пайдалану шарттары.
Ескертпе:
* Осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатта белгіленген эмиссиялар лимиттері, жалпы эмиссиялар көлемі және ингредиенттер (заттар) бойынша осы IV санаттағы объектілеріне рұқсат берілген күннен бастап қолданысқа енеді және Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беру үшін құжаттардың нысандарын және оларды толтыру тәртібі қағидаларының 22 тармағында көрсетілген формула бойынша есептеледі.
IV санаттағы объектілеріне рұқсат қолданыстағы технологиялардың және осы IV санаттағы объектілеріне рұқсатта көрсетілген табиғат пайдалану шарттары өзгергенге дейін қолданыста болады.
Осы IV санаттағы объектілеріне рұқсаттың 1 жане 2 қосымшалары осы IV санаттағы объектілеріне рұқсаттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Басшының орынбасары — Абугалиев Ерлан Бекетович

(жеке қолы) — Тегі, аты, әкесінінің аты (әкесінің аты болған жағдайда)

Берілген орны: Петропавл қ. **Берілген күні:** 01.07.2020 ж.

Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатқа 1 қосымша

Қоршаған ортаға эмиссиялар лимиттері

Ластайтын заттардың атауы	Қоршаған ортаға эмиссиялар лимиттері	
	грамм/сек	тонна/жыл
1	2	3
Ластаушы заттар шығарындылар лимиттері		
Оның ішінде, барлығы	0,11606750361	0,0341477826
РП "Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо -Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 1 "(I очередь)	0,11606750361	0,0341477826
Оның ішінде ингредиент бойынша:		
Бейорганикалық тозаң құрамында кремнийі бар:%-бен 70-20 (қазақстандық кен орындарының цемент өндірісінің шамот, цемент, тозаңы; - балшық балшықты тақтатас, домна қожы, құм, клинкер, күйдірілген цемент тасы, кремнезем күлі ж.т.б.)	0,0002334	0,000005976
Күкірт диоксиді	0,000305556	0,00054
Пропан-2-он	0,00722	0,001634
абразивті тозаң	0,002	0,001476
Уайт-спирит	0,0125	0,000386
Формальдегид	0,000041667	0,000072
Фторлы газтәріздес қосындылар (фторға қайта есептегенде)	0,00006	0,0000569
Көміртек оксид	0,000194444	0,00036
Көміртегі оксиді (көміртегі тотықтары)	0,01575	0,005036
Метилбензол	0,01722	0,0039
Алкандар С12-19 (С-ға аударғанда)	0,001	0,0018
Бенз/а/пирен	0,00000000361	0,0000000066
Азот (II) оксиді	0,001779944	0,0008353
Азот (IV) диоксиді	0,010958889	0,0051407
Бутилацетат	0,00333	0,000754
Темір (II,III) оксиді	0,02387	0,006934
Марганец және оның қосындылары (марганец IV оксидіне қайта есептегенде)	0,0007236	0,0006739
Взвешенные частицы	0,00638	0,002707
диметилбензол (м-, о, п-, изомерлер коспалары)	0,0125	0,001836
Ластаушы заттар төгінділер лимиттері		
Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру лимиттері		
Күкірт орналастыруға арналған лимиттері		

2 Қосымша қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатқа

Табиғат пайдалану шарттары

Осы рұқсатта белгіленген эмиссия нормативтерін сақтауға міндетті.

Номер: KZ16VDD00146657

Акимат Северо-Казахстанской области

Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области»

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Областной русский драматический театр имени Николая Погодина управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области" улица Конституции Казахстана, дом № 1

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 000540001779

Наименование производственного объекта: РП "Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 1 "(I очередь)

Местонахождение производственного объекта:

Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя Абугалиев Ерлан Бекетович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Петропавловск **Дата выдачи:** 01.07.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,11606750361	0,0341477826
РП "Капитальный ремонт здания КГКП "Областной русский драматический театр на 800 мест имени Николая Погодина", расположенного по адресу: Северо -Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 1 "(I очередь)	0,11606750361	0,0341477826
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0002334	0,000005976
Сера диоксид	0,000305556	0,00054
Пропан-2-он	0,00722	0,001634
Пыль абразивная	0,002	0,001476
Уайт-спирит	0,0125	0,000386
Формальдегид	0,000041667	0,000072
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,00006	0,0000569
Углерод	0,000194444	0,00036
Углерод оксид	0,01575	0,005036
Метилбензол	0,01722	0,0039
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,001	0,0018
Бенз/а/пирен	0,00000000361	0,0000000066
Азот (II) оксид	0,001779944	0,0008353
Азота (IV) диоксид	0,010958889	0,0051407
Бутилацетат	0,00333	0,000754
Железо (II, III) оксиды	0,02387	0,006934
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0007236	0,0006739
Взвешенные частицы	0,00638	0,002707
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,0125	0,001836
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

Соблюдать нормативы эмиссии, установленные настоящим разрешением.