ҚОРЫТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утверждаю:
Директор ТОО «Есик Строй Проект»
Б. А.Сандыбаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№14 от 30 июня 2014 г.

по рабочему проекту «Строительство двухъярусной аппарели для выгрузки легковых автомобилей из вагонов для нужд филиала АО «Кедентранссервис» по г. Астана и Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК: АО «Кедентранссервис»
ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КазНИИЖТ»

г. Алматы, 2014 г.

1. **Наименование проектной документации**: рабочий проект «Строительство двухъярусной аппарели для выгрузки легковых автомобилей из вагонов для нужд филиала АО «Кедентранссервис» по г. Астана и Акмолинской области».

Настоящее заключение выполнено на основании Договора № 254 от 26 мая 2014 г. с ТОО «КазНИИЖТ» на проведение экспертизы рабочего проекта «Строительство двухъярусной аппарели для выгрузки легковых автомобилей из вагонов для нужд филиала АО «Кедентранссервис» по г. Астана и Акмолинской области»

2. **Заказчик:** АО «Кедентранссервис», г. Астана.

3. **Генпроектировщик:** ТОО «КазНИИЖТ» (лицензия 01-ГСЛ № 007810 от 24.12.2001 г. на занятие изыскательской деятельностью и проектной деятельностью, категория I).

главный инженер проекта – Есболганов Г.Д. (приказ директора ТОО «КазНИИЖТ от 30 января 2014 года № 06-п.).

4. **Источник финансирования:** собственные средства.

5. **Основные исходные данные**

5.1. Основание для разработки

1. Техническое задание ,утвержденное И.О. Главного инженера АО «Кедентранссервис» А.Абдировым, № б/н.

2. акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №17402 от 22 августа 2005 года (кадрастровый номер земельного участка 21-318-062-008), выданный «Астанинское городское территориальное управление по управлению земельными ресурсами»;

5.2.Согласования и заключения органов государственного надзора:

1. Санитарно-эпидомологическое заключение от 04 апреля 2014 года № 211
2. Государственное экологическое заключение исх.№ 205-1787 от 03 июня 2014 года № 300

5.3.Документация, представленная на экспертизу:

1. Пояснительная записка
2. Чертежи
3. Сметная документация
4. Охрана окружающей среды
5. Отчет по инженерным изысканиям

6. **Основные данные объекта строительств и принятые проектные решения**

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения

Район строительства на территории грузового двора АО «Кедентранссервис» Астанинского филиала по улице А.Жубанова, д.83

6.1.1 Природно-климатические условия участка строительства

Природно-климатические условия учасика строительства характеризуются следующими данными:

- климатический подрайон -III-А;
- среднегодовая скоростной напор ветра -38 кгс/м2
- расчетная зимняя температура
  наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 35^{0}С
- нормативный вес снегового покрова – 140кг/м^2
- нормативная глубина померзания грунтов - 2,05м

Территория проведения работ расположена вне зоны развития сейсмических процессов согласно СНиП 2.03-30-2006.

6.1.2 Инженерно-геологические условиея площадки строительства

Согласно отчету по инженерно-геодезичнским и геологическим изысканиям, выполненным ТОО «КазНИИЖТ»в 2014 г. площадка строительства сложена следующими грунтами (напластование сверху вниз) и мощностью слоев:

- насыпные техногенные грунты, дорожная одежда, щебень, строительный мусор, бутовый камень - p_n=1,6 кг/см -0,4 м;

- суглинок светло-коричневого цвета мягкопластичной консистенции с прослоями песка мелкого, p_n=1,99 кг/см^3

Поверхность площадки относительно ровная и характеризуется колебанием абсолютных отметок в пределах 352,91÷353,14 м(по устью скважины).

Грунтовые воды пройденными выработками до глубины 2,0 не вскрыты.

Грунты основания площадки обладают слабой углекислотной агрессией к бетону марки W4 и сульфатной от сильной до слабой агрессией к бетонам марок W4- W8 на обычном портландцементе. К арматуре железобетонных контрукций грунтовые воды слабоагрессивные при периодическом смачивании.

6.2.Принятые проектные решения

6.2.1. Генеральный план

Рабочим проектом «Строительство двухъярусной аппарели для выгрузки легковых автомобилей из вагонов для нужд филиала АО «Кедентранссервис» по г. Астана и Акмолинской области».

Площадка аппареля расположена на территории грузового двора АО «Кедентранссервис» Астанинского филиала по улице А.Жубанова, д.83. Площадь застройки 63,7 м2.

6.2.2. Технология выгрузки

Выгрузка легковых автомобилей своим ходом из 4-осных крытых вагонов для легковых автомобилей модели 11-287, 11-4081, 11-835 (вагоны для перевозки автомобилей в два яруса «автосетки») на подъездных путях

грузовых железнодорожных терминалах. Выгрузка производится через торцевые двери вагона.

Выгрузка вагона начинается с выгрузки с верхнего яруса, автомобиль своим ходом выезжает из вагона на металлическую эстакаду и по ней спускается на внутри терминальную автомобильную дорогу.

После освобождения верхнего яруса вагона, металлическая эстакада сдвигается в верх цепным талем вручную освобождая проезд автомобилям из нижнего яруса вагона. Автомобиль своим ходом из нижнего яруса вагона выезжает на метллический пандус, по которому спускается на внутри терминальную автомобильную дорогу.

6.2.3. Архитектрурно-строительные решения

Объект двухъярусный аппарель прямоугольный в плане, с размерами в осях 20,0х3,0м. Максимальная высота металлоконструкции 5,5м, максимальная высота пола верхнего яруса 3,056м.

Уровень ответственности - II;

Степень огнестойкости - III;

Категория пожарной опасности - Д;

Фундаменты - монолитные столбчатые, с арматурными каркасами;

Основание пандуса - из металлоконструкции,

Верхний ярус - из металлоконструкии, подвижная часть регулируется с помошью цепных талей .

Колонны - квадратные трубы с размерами 140х8, 120х6.мм по ГОСТу 30245-2003

Основные балки- Квадрат трубы Б140х8, Б120х6, по ГОСТу 8240-87:

Второстепенные балки – швеллер 16У по ГОСТу 8240-87

Пол нижнего верхнего яруса- Лист просечно-вытяжной ПВЛ- 610 по ГОСТу 8568-77.

Перила верхнего яруса-трубы круглые диаметром 32 мм по ГОСТу 10704-91.

Все металлоконструкции окрашиваются эмалью ЭП-1155 (толстослойная ТУ6-10-1504-75) по грунтовке ЭП-057, шпатлевке ЭП-0010.

6.2.4. Охрана окружающей природной среды

В период строительства хранение строительных материалов (цемент, известь и т.д.), загрязняющих пылевыми выбросами атмосферу, на строительной площадке не предусмотрено.

После завершения работ по строительству двухъярусной аппарели для выгрузки легковых автомобилей из вагонов производятся планировочные работы.

Рабочий проект согласован в установленном порядке РГУ «Департамент по защите прав потребителей на транспорте Агентства

Республики Казахстан по защите прав потребителей» санитарно-эпидемиологическим заключением от 04 апреля 2014 года № 211.

6.2.5. Организация строительства

Проект организации строительства (ПОС) в составе рабочего проекта разработан на основании на проектирование и выполненной рабочей документации смежных отделов.

Данным проектом продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и общая нормативная продолжительность строительства принята 2 месяца.

6.2.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02.-01-2007 «Инструкции о порядке разработки, согласования и составе проектно-сметной докуметации на строительство предприятий, зданий и сооружений», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменений и дополнений выпусков 1-9.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «АВС-4» (редакция 5.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Расчеты выполнены с учетом регионального коэффициента на основные строительные материалы, изделия и конструкции.

Накладные расходы определены в соответствии с Приложением № 1 СН РК 8.02-02-2002.

Ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов по СН РК 8.02-02-2002.

Дополнительные затраты определены:

на временные здания и сооружения по СН РК 8.02-09-2002;

затраты на производство работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002);

на дополнительные отпуска и выслугу лет по СН РК 8.02-02-2002.

Переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленные на 2014 год в размере 2,39.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость принят в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан, от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, боров и обязательных платежей.

На рассмотрение представлена сметная стоимость в составе:

1. сводный сметный расчет;
2. сметный расчет стоимости строительства;
3. локальные сметы .

Основные показатели сметы.

№ п./п.	Наименование показателей	Ед. измерения	Заявленные
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года (по итогам глав 1-9)	тыс. тенге	784,14
	В том числе:		
	-строительно-монтажные работы	тыс. тенге	744,29
	оборудование	тыс. тенге	29,71
	-прочие затраты	тыс. тенге	10,14
2	Общая стоимость сметная строительства в текущем уровне цен 2014 года	тыс. тенге	2140,68
	В том числе:		
	-строительно-монтажные работы	тыс. тенге	1778,62
	-оборудование	тыс. тенге	71
	-прочие затраты	тыс. тенге	291,06
3	Услуги технадзора в соответствии с Приказом №170 от	тыс. тенге	25, 822(без НДС 12%)

	02.05.2012 г.		
4	Авторский надзор в соответствии со СНиП РК 1.03-03-2001	тыс. тенге	3,823 (без НДС12%)
5	Стоимость по сводному сметому расчету стоимости строительства (в ценах 2014 г.)	тыс. тенге	2 173,880
	В т.ч. СМР (в ценах 2014 г.)	тыс. тенге	1 778,620
	Оборудование, мебель, инвентарь	тыс. тенге	71,0
	Прочие затраты	тыс. тенге	324,260

7. Оценка принятых проектных решений и результаты экспертизы

Проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходно-разрешительной документацией, техническими условиями и нормативными требованиями.

Технико-экономические показатели проекта

№ п./п.	Наименование показателей	Ед. измерения	Заявленные
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года (по итогам глав 1-9)	тыс. тенге	784,14
	В том числе:		
	-строительно-монтажные работы	тыс. тенге	744,29
	оборудование	тыс. тенге	29,71
	-прочие затраты	тыс. тенге	10,14
2	Общая стоимость сметная строительства в текущем	тыс. тенге	2140,68

	уровне цен 2014 года		
	В том числе:		
	-строительно-монтажные работы	тыс. тенге	1778,62
	-оборудование	тыс. тенге	71
	-прочие затраты	тыс. тенге	291,06
	Стоимость услуг технадзора технадзора в соответствии с Приказом №170 от 02.05.2012 г., (без НДС12%), тыс. тенге (в ценах 2014 г.)	25,822	25,822
	Стоимость авторского надзора в соответствии со СНиП РК 1.03-03-2001 (без НДС 12%), тыс. Тенге (в ценах 2014 г.)	3,823	3,823
	Стоимость по сводному сметному расчету стоимости строительства, тыс. тенге (в ценах 2014 г.)	2173,880	2173,880
	в т.ч. СМР , тыс. тенге (в ценах 2014 г.)	1778,620	1778,620
	прочих затрат, тыс. тенге (в ценах 2014 г.)	324,260	324,260
	Оборудование, мебель и инвентарь, тыс. тенге (в ценах 2014 г.)	71,0	71,0

8. Вывод

8.1 Рабочий проект «Строительство двухъярусной аппарели для выгрузки легковых автомобилей из вагонов для нужд филиала АО»Кедентранссервис» по г. Астана и Акмолинской области

соответствует требованиям законодательных актов и нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными технико-экономическими показателями:

общая расчетная стоимость строительства
по сметному расчету

в базовых ценах 2001 г., всего	- 784,14 тыс. тг
в том числе: СМР	- 744,29 тыс. Тг
оборудование	- 29,71 тыс. тг
прочие затраты	- 10,14 тыс. тг
стоимость строительства	
в текущих ценах, всего	- 2140,68 тыс. тг
в том числе: СМР	- 1778,62 тыс. тг
оборудование	- 71,0 тыс. тг
прочие затраты	- 291,06 тыс. тг.
общая расчетная стоимость строительства	
по сводному сметному расчету	
в текущих ценах, всего	- 2173,880 тыс. тг
в том числе: СМР	- 1 778,620 тыс. тг
оборудование	- 71,0 тыс. тг
прочие затраты	- 324,880 тыс. тг

8.2. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ Рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

Специалисты: Джилкибаев Д.Б.
Сандыбаев Б.А.
Горбачева Н.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫҚ СЕЙСМИКАҒА ТӨЗІМДІ ҚҰРЫЛЫС ПЕН СӘУЛЕТ ИНСТИТУТЫ» РМК

РГП «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аттестаттық куәлік № 12-531/п

Аттестационное свидетельство

ДЖИЛКИБАЕВ ДИХАНБАЙ

аттестаттық комиссияның шешімімен Қазақстан Республикасының Жоғары сейсмикалық қауіпті аудандарында жобалау жұмыстарын жүргізу үшін аттестатталды

решением аттестационной комиссии аттестован для осуществления проектных работ в районах повышенной сейсмической опасности Республики Казахстан

Берілген күні / Дата выдачи: 13.04.2012

Қоса жарамды / Действительно по: 13.04.2015

Аттестаттық комиссия төрағасы
Председатель аттестационной комиссии _____ Алпысбаев М.

Қазақстан Республикасы

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
КТКШІК № 05818

Осы аттестат:

ДИХАНБАЙ ДЖИЛКИБАЕВКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжиниринггтік қызметтер жөніндегі сарапшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы бойынша – сәулет **мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады.**

Аттестаттау комиссиясы отырысының
2013 жылғы 05 тамыздағы № 35 хаттамасы.
Аттестаттың қолданылу мерзімі 2018 жылғы 05 тамызға дейін.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 35 енгізілген.

Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы **Б. Мұхтаров**

Руководитель Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы

Алматы қаласы 2013 жылғы 05 тамыз

Республика Казахстан

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
КДСиЖКХ № 05818

Настоящим удостоверяется что:

ДЖИЛКИБАЕВУ ДИХАНБАЮ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации.

по специализации: архитектура.

Протокол заседания Аттестационной комиссии
от 05 августа 2013 года № 35.
Срок действия аттестата до 05 августа 2018 года.

Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 35.

город Алматы 05 августа 2013 год

0001584

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫҚ СЕЙСМИКАҒА ТӨЗІМДІ ҚҰРЫЛЫС ПЕН СӘУЛЕТ ИНСТИТУТЫ» РМК

РГП «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аттестаттық куәлік № 12-482/п

Аттестационное свидетельство

САНДЫБАЕВ
БЕКМУРАТ АДИЛЬБЕКОВИЧ

аттестаттық комиссияның шешімімен Қазақстан Республикасының жоғары сейсмикалық қауіпті аудандарында жобалау жұмыстарын жүргізу үшін аттестатталды

решением аттестационной комиссии аттестован для осуществления проектных работ в районах повышенной сейсмической опасности Республики Казахстан

Берілген күні / Дата выдачи: 13.04.2012

Қоса жарамды / Действительно по: 13.04.2015

Аттестаттық комиссия төрағасы
Председатель аттестационной комиссии _____ Алпысбаев М.

Қазақстан Республикасы

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚТКШІК № 06076

Осы аттестат:

САНДЫБАЕВ БЕКМУРАТ АДИЛЬБЕКОВИЧКЕ

сараптамалық жұмыстар және инжиниринг тік қызметтер жөніндегі сарапшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы бойынша – конструкциялық бөлігі. **мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады.**

Аттестаттау комиссиясы отырысының
2013 жылғы 30 қыркүйектегі № 47 хаттамасы.
Аттестаттың қолданылу мерзімі 2018 жылғы 30 қыркүйегіне дейін.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 33 енгізілген.

Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы

Руководитель Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы

Б. Мұхтаров

Алматы қаласы 2013 жылғы 30 қыркүйек

Республика Казахстан

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
КДСиЖКХ № 06076

Настоящим удостоверяется что:

САНДЫБАЕВУ БЕКМУРАТУ АДИЛЬБЕКОВИЧУ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации.

по специализации: конструктивная часть.

Протокол заседания Аттестационной комиссии
от 30 сентября 2013 года № 47.
Срок действия аттестата до 30 сентября 2018 года.

Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 33.

город Алматы 30 сентября 2013 год

№ АЛ 0001991

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫҚ СЕЙСМИКАҒА ТӨЗІМДІ ҚҰРЫЛЫС ПЕН СӘУЛЕТ ИНСТИТУТЫ» РМК

РГП «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аттестаттық куәлік № 12-483/п

Аттестационное свидетельство

ГОРБАЧЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

аттестаттық комиссияның шешімімен Қазақстан Республикасының жоғары сейсмикалық қауіпті аудандарында жобалау жұмыстарын жүргізу үшін аттестатталды

решением аттестационной комиссии аттестован для осуществления проектных работ в районах повышенной сейсмической опасности Республики Казахстан

Берілген күні / Дата выдачи: 13.04.2012

Қоса жарамды / Действительно по: 13.04.2015

Аттестаттық комиссия төрағасы
Председатель аттестационной комиссии

Алпысбаев М.

Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

САРАПШЫНЫҢ АТТЕСТАТЫ
ҚТКШІК № 05757

Осы аттестат

ГОРБАЧЕВА НИНА НИКОЛАЕВНАҒА

сараптамалық жұмыстар және инжиниринггтік қызметтер жөніндегі сарапшысы мәртебесі берілгенін және осы қызметтің қала құрылысы, жобалау алдындағы және жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы **түрі бойынша** конструкциялық бөлігі **мамандығы бойынша жұмыстарды жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады.**

Аттестаттау комиссиясы отырысының

2013 жылғы «29» шілдедегі №33 хаттамасы

Аттестаттың қолданылу мерзімі 2018 жылғы «29» шілдеге дейін

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның тізіліміне № 5757 енгізілген

Алматы облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы

Руководитель Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Қ.Айтқұлов

Талдықорған қаласы 2013 жылғы «29» шілде

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
КДСиЖКХ № 05757

Настоящим удостоверяется что:

ГОРБАЧЕВОЙ НИНЕ НИКОЛАЕВНЕ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:

по виду: экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации

по специализации: конструктивная часть

Протокол заседания Аттестационной комиссии

от «29» июля 2013 года №33

Срок действия аттестата до «29» июля 2018 года

Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 5757

г. Талдыкорган «29» июля 2013 г.

№ АВ 0001628