01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	6,34	17,118	830,47	14216
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,87183		823
	Итого по заработной плате					**15039**
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,01844	40,71	41
					–	–
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,02349	61,9	1
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,02673	1790,46	48
					937,6	25
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01836	2981,66	55
					1257,6	23
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00729	3265,37	24
					937,6	7
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,81945	3392,55	2780
					937,6	768
	Итого по эксплуатации машин					**2949**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,011907	25	0
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,375	1,0125	66,3	67
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,061	0,1647	107,1	18
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,238	0,6426	153,67	99
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,7307	656,23	1136
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,153	0,4131	6598,38	2726
21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-:	м3	1,015	2,7405	14907,84	40855
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0074	0,01998	28634,37	572
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00027	0,000729	29086,24	21
	Итого по материалам					**45494**

180	21-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,146**	**97103,25**	**14177**	–
		Итого прямые затраты по разделу 9			**76 836**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 216			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 949			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			823			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			59 671			
		Накладные расходы I уровня, тенге			7 294			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			84 130			
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			3 533			
		Итого, тенге			87 663			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			7 013			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**94 676**			

Раздел 10 Укрепление русел арычных из монолитного бетона на ПК 66+64, 68+15

181	11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**2,2**	**2515,91**	**5535**	**60,3**
								364
	01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,:	чел-ч	0,144	0,3168	780,75	247	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,3146		356	
		Итого по заработной плате					**603**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,02002	3192,1	64	
						937,6	19	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,10472	3265,37	342	
						937,6	98	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном	маш.-ч	0,0708	0,15576	5142,19	801	
						1257,6	196	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,0341	6161,81	210	

					1257,6	43	
	Итого по эксплуатации машин					**1417**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-14	м3	0,07	0,154	25	4	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 2373!	м3	1,22	2,684	1440,72	3867	
	Итого по материалам					**3871**	
182 11-061301-0103	**Укрепление русел арычных из монолитного бетона В20, с армированием. Устройство**	м3		**3,03**	**31249,5**	**94686**	**48,5**
							18783
01-010101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	12,49	37,8447	915,89	34662	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2462	3,77599		4066	
	Итого по заработной плате					**38728**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	2,121	40,71	86	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,028482	61,9	2	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сє	маш.-ч	0,081	0,24543	168,05	41	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,112413	1790,46	201	
					937,6	105	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	3,61782	2625,81	9500	
					1079,75	3906	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,037572	2981,66	112	
					1257,6	47	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008181	3265,37	27	
					937,6	8	
	Итого по эксплуатации машин					**9969**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00412	0,0124836	25	0	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	1	3,03	66,3	201	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	1,9	5,757	153,67	885	

	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	1,6362	656,23	1074	
	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-:	м3	1,015	3,07545	14907,84	45848	
	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строит	м3	0,013	0,03939	21088,9	831	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,009	0,02727	28634,37	781	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00137	0,0041511	29086,24	121	
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0027	0,008181	30078,69	246	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,00034239	197175,18	68	
		Итого по материалам					**50055**	
183	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,105**	**97103,25**	**10196**	–

Итого прямые затраты по разделу 10 **110 417**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 909
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	11 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 122
Накладные расходы I уровня, тенге	19 147
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	129 564
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	5 442
Итого, тенге	135 006
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 800
Итого по разделу на подряд, тенге	**145 806**

Итого прямые затраты по смете **9 247 869**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 674 016
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	435 993
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 562
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 137 860

Накладные расходы I уровня, тенге		1 054 062
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		10 301 931
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге		432 680
Итого, тенге		10 734 611
Сметная прибыль (8 %), тенге		858 768
Итого по смете на подряд, тенге		**11 593 379**
итого, по форме	**Тенге**	**11 593 379**
Временные здания и сооружения 3,68% К=0,8		361 713
ИТОГО:	Тенге	11 955 092
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5% К=0,9	Тенге	376 585
Итого:	Тенге	12 331 677
Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.	Тенге	12 331 677
ИТОГО:	Тенге	12 331 677
НДС (12%)	Тенге	1 479 801
ИТОГО:	Тенге	**13 811 479**
Возвратные суммы:	Тенге	**60 768**
ВСЕГО к оплате:		**13 750 711**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	1 473 290

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____**С.З. Самуратов**

Технический надзор
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____**Калыбаев У.С.**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____**П. А.Круль**