4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,0055	62100		342				
338 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,0026	64500		168				
339 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0015	69000		104				
5.14 Монолитные участки МУ-4										
340 Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	0,25	10000,51 / 1021,5	213,01 / 80,46	2500 / 255	53 / 20	289 / 105	6,43 / 0,393	2 / –
341 Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 /керамзитобетон/	м3	0,225	11410,34 / 1021,5	213,01 / 80,46	2567 / 230	48 / 18	260 / 105	6,43 / 0,393	1 / –
342 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,0113	62000		701				
343 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,0172	62100		1068				
344 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,0083	64500		535				
345 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0044	69000		304				
5.15 Монолитные участки МУ-6										

	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,25	10000,51	213,01	2500	53	289	6,43	2
		м3		1021,5	80,46	255	20	105	0,393	–
347	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 /керамзитобетон/	0,225	11410,34	213,01	2567	48	260	6,43	1
		м3		1021,5	80,46	230	18	105	0,393	–
348	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0113	62000		701				
		т								
349	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,0172	62100		1068				
		т								
350	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0083	64500		535				
		т								
351	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0044	69000		304				
		т								
	5.22 Блок-2,3 отм.+2,500,+5,300,+8,100,+10,900,+13,700,+15,820									
399	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	367	1423,6	373,54	522461	137089	308701	2,66	976
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	170930	49571	140	0,6052	222
400	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	5	875,34	200,77	4377	1004	2593	1,74	9
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
401	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,137	60500		8289				
		т								

2	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	3015,5	2640	7960920
403	30-17-8010 К=1,6	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК60-15-6АтVт, ПК57-15-6АтVт-прив.12,6см/ *шт*	2776,6	45	124947
404	30-17-8010 К=0,82	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК60-12-6АтVт, -прив.11,82см/ *шт*	788,184	45	35468
405	30-17-8010 К=1,55	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК63-15-6АтVт, -прив.12,55см/ *шт*	435,24	45	19586
406	30-17-8010 К=0,8	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК63-12-6АтVт, -прив.11,8см/ *шт*	89,64	45	4034
407	30-17-8010 К=1,85	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК30-15-6т,ПК33-15-6т -прив.11,85см/ *шт*	103,674	45	4665
408	30-17-8010 К=0,85	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /П57.12-6АтVт-1, -прив.12,85см/	51,714	45	2327

409	30-17-8010 К=1,75	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПЗ6-15-6АтVт-1, -прив.12,75см/	*шт* 55,965	45		2518			
410	30-17-8010 К=0,95	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПБ39-15-6т-прив.11,95см/	*шт* 16,473	45		741			
411	30-17-7007	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	*шт* 2496,83	223		556793			
412	30-17-7107	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	*шт* 327,8	260		85228			
413	30-17-6907	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	*шт* 111,33	193		21487			
414	30-17-6207	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	*шт* 31,98	15		480			
415	30-17-6307	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м	*шт* 17,34	37		642			
416	Е6-22-9	Устройство монолитные заделки	*шт* 5,58	9337,89	269,2	52105	1502	8400	8,21	46

		м3		1332	101,7	7433	567	105	0,4966	3
5.23 Балконные плиты. Блок 2,3 Балконные плиты ПБ-2,2										
417	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,84	11515,9	241,1	113316	2372	14192	8,06	79
		м3		1282,5	91,08	12620	896	105	0,4448	4
418	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,481	61300		90785				
		т								
419	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,482	68200		32872				
		т								
420	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/	0,0182	69000		1256				
		т								
421	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм/петля/	0,045	62600		2817				
		т								
422	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	1,294	21,8	0,05	28	–	7	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	8	–	90	0,0001	–
423	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,036	93997,62	304,24	3384	11	1255	198	7
		т		33075	114,75	1191	4	105	0,56	–
424	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	0,383	70437,87	304,24	26978	117	3938	58	22
		т		9675	114,75	3706	44	105	0,56	–
5.24 Балконные плиты ПБ-3,3										
425	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	22,08	11515,9	241,1	254271	5323	31845	8,06	178
		м3								

426	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	3,444	1282,5	91,08	28318	2011	105	0,4448	10
		т		61300		211117				
427	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,208	68200		82386				
		т								
428	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/	0,046	69000		3174				
		т								
429	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм/петля/	0,134	62600		8388				
		т								
430	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	3,884	21,8	0,05	85	–	21	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	23	–	90	0,0001	–
431	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,072	93997,62	304,24	6768	22	2508	198	14
		т		33075	114,75	2381	8	105	0,56	–
432	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	0,959	70437,87	304,24	67550	292	9857	58	56
		т		9675	114,75	9278	110	105	0,56	1
	5.25 Балконные плиты ПБ-4									
433	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	17,22	11515,9	241,1	198304	4152	24836	8,06	139
		м3		1282,5	91,08	22085	1568	105	0,4448	8
434	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,614	61300		160238				
		т								
435	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,851	68200		58038				
		т								

426	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	3,444	1282,5	91,08	28318	2011	105	0,4448	10
		т		61300		211117				
427	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,208	68200		82386				
		т								
428	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/	0,046	69000		3174				
		т								
429	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм/петля/	0,134	62600		8388				
		т								
430	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	3,884	21,8	0,05	85	–	21	0,0295	–
		м2								
431	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,072	5,81	0,02	23	–	90	0,0001	–
		т		93997,62	304,24	6768	22	2508	198	14
432	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	0,959	33075	114,75	2381	8	105	0,56	–
		т		70437,87	304,24	67550	292	9857	58	56
		5.25 Балконные плиты ПБ-4								
433	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	17,22	9675	114,75	9278	110	105	0,56	1
		м3		11515,9	241,1	198304	4152	24836	8,06	139
434	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,614	1282,5	91,08	22085	1568	105	0,4448	8
		т		61300		160238				
435	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,851	68200		58038				
		т								

36 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/	0,0319	69000		2201				
	т								
437 4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм/петля/	0,078	62600		4883				
	т								
438 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	2,265	21,8	0,05	49	–	12	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
439 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,063	93997,62	304,24	5922	19	2196	198	12
	т		33075	114,75	2084	7	105	0,56	–
440 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	0,671	70437,87	304,24	47264	204	6897	58	39
	т		9675	114,75	6492	77	105	0,56	–
5.26 Балконные плиты ПБ-5									
441 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,46	11515,9	241,1	28329	593	3548	8,06	20
	м3		1282,5	91,08	3155	224	105	0,4448	1
442 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,398	61300		24397				
	т								
443 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,141	68200		9616				
	т								
444 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/	0,0057	69000		393				
	т								
445 4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм/петля/	0,0167	62600		1045				
	т								

6	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	0,485	21,8	0,05	11	–	3	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
447	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198	2
		т		33075	114,75	298	1	105	0,56	–
448	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	0,096	70437,87	304,24	6762	29	987	58	6
		т		9675	114,75	929	11	105	0,56	–
	5.27 Балконные плиты ПБ-8									
449	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8,46	11515,9	241,1	97425	2040	12202	8,06	68
		м3		1282,5	91,08	10850	771	105	0,4448	4
450	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,028	65900		67745				
		т								
451	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/	0,02	69000		1380				
		т								
452	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм/петля/	0,033	62600		2066				
		т								
453	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	0,971	21,8	0,05	21	–	5	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	6	–	90	0,0001	–
454	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,0315	93997,62	304,24	2961	10	1098	198	6
		т		33075	114,75	1042	4	105	0,56	–
455	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	0,431	70437,87	304,24	30359	131	4430	58	25

			m		9675	114,75	4170	49	105	0,56	–
5.28 Монолитные участки МУ-1											
456	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	16,2	10000,51	213,01	162008	3451	18744	6,43	104
					1021,5	80,46	16548	1303	105	0,393	6
457	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 /керамзитобетон/	м3	16,8	11410,34	213,01	191694	3579	19439	6,43	108
					1021,5	80,46	17161	1352	105	0,393	7
458	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	m	0,778	62000		48236				
459	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	m	0,93	62100		57753				
460	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	m	0,446	64500		28767				
461	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	m	0,229	69000		15801				
5.29 Монолитные участки МУ-2											
462	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	4,5	10000,51	213,01	45002	959	5207	6,43	29
					1021,5	80,46	4597	362	105	0,393	2

463	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 /керамзитобетон/	м3	4,05	11410,34	213,01	46212	863	4686	6,43	26
					1021,5	80,46	4137	326	105	0,393	2
464	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,203	62000		12586				
465	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	0,3105	62100		19282				
466	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,149	64500		9611				
467	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,079	69000		5451				
	5.30 Монолитные участки МУ-4										
468	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	1,5	10000,51	213,01	15001	320	1736	6,43	10
					1021,5	80,46	1532	121	105	0,393	1
469	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 /керамзитобетон/	м3	1,35	11410,34	213,01	15404	288	1562	6,43	9
					1021,5	80,46	1379	109	105	0,393	1
470	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,068	62000		4216				

471	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,1035	62100		6427				
		т								
472	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,05	64500		3225				
		т								
473	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,026	69000		1794				
		т								
	5.31 Блок 4 отм.+2,700,+5,700,+8,700,+14,700,+16,920									
474	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	127	1423,6	373,54	180797	47440	106826	2,66	338
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	59150	17154	140	0,6052	77
475	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	66	875,34	200,77	57772	13251	34226	1,74	115
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	19751	4696	140	0,3052	20
476	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,11914	60500		7208				
		т								
477	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1403,86	2640		3706190				
		м2								
478	30-17-8010 К=1,55	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК63-15-6АтVт, -прив.12,55см/	870,48	45		39172				
		шт								
479	30-17-8010 К=0,8	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК63-12-6АтVт, -прив.11,8см/	215,136	45		9681				
		шт								

480	30-17-8010 К=1,85	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК30-15-6т,ПК33-15-6т -прив.12,85см/	шт	619,158	45		27862			
481	30-17-8010 К=1,69	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПБ70-15-6АтVт-1, -прив.12,69см/	шт	316,368	45		14237			
482	30-17-8010 К=1,75	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПБ70-12-6т-прив.12,75см/	шт	523,53	45		23559			
483	30-17-7107	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	шт	705,92	260		183539			
484	30-17-7407	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	шт	486,36	369		179467			
485	Е6-22-9	Устройство монолитные заделки	м3	4,79	9337,88	269,2	44728	1289	7210	8,21	39
					1332	101,7	6380	487	105	0,4966	2
	5.32 Балконные плиты. Блок 4 Балконные плиты ПБ-1										
486	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,46	11515,9	241,1	97425	2040	12202	8,06	68
					1282,5	91,08	10850	771	105	0,4448	4
487	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		1,04424	65900		68815			

488	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,02052	69000		1416			
489	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	0,03348	62600		2096			
490	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	т	0,97092	21,8	0,05	21	–	5	0,0295	–
			м2		5,81	0,02	6	–	90	0,0001	–
491	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	т	0,0315	93997,62	304,24	2961	10	1098	198	6
					33075	114,75	1042	4	105	0,56	–
492	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	т	0,43146	70437,87	304,24	30391	131	4435	58	25
					9675	114,75	4174	50	105	0,56	–
	5.33 Балконные плиты ПБ-2,2										
493	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	19,68	11515,9	241,1	226633	4745	28384	8,06	159
					1282,5	91,08	25240	1792	105	0,4448	9
494	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	2,96208	61300		181576				
495	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,9648	68200		65799				
496	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/фиксатор/	т	0,03648	69000		2517				
497	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм/петля/	т	0,08928	62600		5589				

498	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	2,58912	21,8	0,05	56	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
499	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,072	93997,62	304,24	6768	22	2509	198	14
		т		33075	114,75	2381	8	105	0,56	–
500	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС-5	0,76704	70437,87	304,24	54029	233	7885	58	44
		т		9675	114,75	7421	88	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**27698005**	**679380**			**9183**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1458734**	**250877**			**1187**
						25559898				
		Накладные расходы, тенге				2060833				
		- заработная плата, тенге				309125				
		- трудоемкость, чел-ч				1030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1785530				
		Всего				**31544368**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				346988				
		возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				52048				
		- сметная заработная плата, тенге				48925				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				278				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				569261				
		- сметная заработная плата, тенге				261860				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1594				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				318914				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				127565				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**32907096**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2428 тенге (К= 3,1329032)	**103094746**
в том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2018 год (К= 3,1329032)	*163061*
Налог (2 %)	2061895
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**105156641**
НДС (12 %)	12618797
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**117775438**
Итого к оплате с учетом скидки	***107027263***
в том числе НДС 12%	*11467207*

Заказчик:

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Технадзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами "
Технадзор-эксперт Даньяров Б.З.

Сметчик Нуркина Г.М.

/Карыбаев Р. Н./
Подтверждаю фактический объем выполненных работ.

Гаджестраг от 27.07.180