536	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,116	69000		8004				
		т								
5.39 Узел опирания балконных плит ПБ										
537	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	20,3	41008,57	2434,57	832474	49422	934172	170	3451
		т стальных элементов		31950	920,25	648585	18681	140	4,49	91
538	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	3,98	54230		215835				
		т								
539	1-1-4511	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	15,8	56976		900221				
		т								
540	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,51	49131		25057				
		т								
5.40 Монолитные участки по сеч.3-3,4-4,5-5										
543	Е6-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	24,42	10000,51	213,01	244212	5202	28256	6,43	157
		м3		1021,5	80,46	24945	1965	105	0,393	10
544	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,67	52400		35108				
		т								
545	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,54	49502		26731				
		т								
546	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм/С-1/	0,53	68200		36146				

547 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм/С-1/	т 1,2	65900		79080				
548 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм/КР-1/	т 0,137	68800		9426				
549 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм/КР-1/	т 0,017	69000		1173				
5.41	**Блок 1,2,3,4. Плиты перекрытия на отм. +19,300, +18,300, +19,300, +30,750**	т							
550 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	46	875,34	200,77	40266	9236	23854	1,74	80
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	13766	3273	140	0,3052	14
551 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	6	1423,6	373,54	8542	2241	5047	2,66	16
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	2795	810	140	0,6052	4
552 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм /А-1,2/	0,03108	60500		1880				
553 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	т 187,75	2640		495660				
554 30-17-8010 К-1,15	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК30-12-6Та -прив.12,15см/	м2 159,2175	45		7165				
555 30-17-8010 К-1,85	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК30-15-6Та-прив.12,85см/	шт 57,498	45		2587				
		шт							

556	30-17-8010 К- 1,6	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК57-15-6Та-прив.12,6см/	27,072	45		1218				
		шт								
557	30-17-8010 К-0,85	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК57-12-6Та-прив.11,85см/	22,984	45		1034				
		шт								
558	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	18	224,39	88,43	4039	1592	2444	0,389	7
		шт сборных конструкций		65,93	31,06	1187	559	140	0,1305	2
559	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские/АК-15.8/	1,602	8940		14322				
		м3								
560	Е9-24-2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,67596	16821,7	5129,62	11371	3467	7395	67,98	46
		т конструкций		10939,5	1216,58	7395	822	90	4,09	3
561	1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,12259	54230		6648				
		т								
562	1-1-4511	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,51668	56976		29438				
		т								
563	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм	0,03669	49131		1803				
		т								

5.42 Плиты покрытия ПМ-1

566	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16до 35 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	4,2	12234,06	241,1	51383	1013	6284	8,3824	35
		м3		1333,8	91,08	5602	383	105	0,4448	2
567	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм /нижняя и верхняя раб./	0,40227	52400		21079				
		т								
568	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм /верхняя раб./	0,14652	68800		10081				
		т								
569	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм /фиксатор/	0,034944	64700		2261				
		т								
	5.43 Плиты покрытия ПМ-2									
570	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	6	14171,59	379,21	85030	2275	14775	13,52	81
		м3		2201,94	143,26	13212	860	105	0,6996	4
571	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм /керамзитобетон/ т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04; кзпр1=1,04;	5,1	11213,69	213,01	57190	1086	6120	6,6872	34
		м3		1062,36	80,46	5418	410	105	0,393	2
572	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм /С-1,2/	0,27423	68200		18702				
		т								
573	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм /КР-1,2/	0,295215	62100		18333				

574	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм /КР-1,2/	0,142545	64500		9194			
		т							
575	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм /КР-1,2/	0,09306	69000		6421			
		т							
	5.44 Блок 2,3. Плиты козырька на отм.-1,500								
576	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	2	1423,6	373,54	2847	747	1682	2,66	5
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	932	270	140	0,6052	1
577	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	8	875,34	200,77	7003	1606	4148	1,74	14
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2394	569	140	0,3052	2
578	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	56,53	2640		149239				
		м2								
579	30-17-8010 К-1,6	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК60-15-6АтVт -прив.12,6см/	14,256	45		642				
		шт								
580	30-17-8010 К-0,8	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПБ60-12-6Та-прив.11,8см/	5,696	45		256				
		шт								
581	30-17-8010 К-1,75	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК36-15-6АтVт-прив.12,75см/	55,965	45		2518				
		шт								

582	30-17-8010 К-1	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /П36-12-прив.12см/	8,52	45		383				
		шт								
583	30-17-7007	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	16,03	223		3575				
		м2								
584	30-17-6207	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка 760-850 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	40,5	15		608				
		м2								
585	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00666	89308,57	2434,57	595	16	306	170	1
		т стальных элементов		31950	920,25	213	6	140	4,49	–

Раздел 7 Лестницы

7.1 Лестница ЛК №1 и №3 (угловой) Косоур ЛК-4Т, ЛК-4Н, ЛК-5Т, ЛК-5Н

624	Е9-29-1	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,45064	14215,47	5475,87	20622	7944	9266	31,79	46
		т конструкций		5544	1552,87	8042	2253	90	5,46	8
625	2-1-146	Косоуры	1,45064	108500		157394				
		т								
626	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	1,45064	1860		2698				
		т								

7.2 Лестничные марши Лм2

629	Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,25952	9752,34	2387,56	2531	620	1499	35,1	9
		т конструкций		6120	295,43	1588	77	90	1,35	–
630	2-2-9	Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	13,186	5150		67908				
		м								

631	1-1-870	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77/чечевица/	0,11616	43100		5006				
		т								
632	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	0,25952	1860		483				
		т								
	7.3 Лобовая балка ЛБ-1									
634	Е9-25-2	Монтаж металлических балок	1,08408	6483,78	3383,3	7029	3668	3163	14,6	16
		т конструкций								
635	Е9-48-2			2362,5	878,91	2561	953	90	3,16	3
		Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,08408	536,34	144,52	581	157	285	1,34	1
		т								
636	1-1-4890			292,5	–	317	–	90	–	–
		Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,08408	66858		72479				
		т								
637	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	1,08408	1860		2016				
		т								
	7.4 Ступени Лс14и и Лс12и									
641	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	131,6	204,54	12,56	26917	1653	34038	1,08	142
		м ступеней								
642	30-21-8			180	4,75	23688	625	140	0,0232	3
		Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84/ЛС-14и, Лс-12и/	131,6	1040		136864				
		м								
643	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (М-4)	0,3012	91194,57	2434,57	27468	733	13860	170	51
		т стальных элементов								
	7.5 Лестничная площадка П1,2			31950	920,25	9623	277	140	4,49	1

644	Е7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру	54	704,66	198,43	38052	10715	29465	1,89	102
		шт сборных конструкций		319,5	70,25	17253	3794	140	0,3008	16
645	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	213,06	2640		562478				
		м2								
646	30-17-6013	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	213,06	9		1918				
		м2								
647	30-17-8010	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК30.12-6-прив.12,15см, ПК30.15-6, прив.толщ.12,85/	319,611	45		14382				
		шт								
648	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (А1)	0,05724	91194,57	2434,57	5220	139	2634	170	10
		т стальных элементов		31950	920,25	1829	53	140	4,49	–
649	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	103,96	66,43	1040	664	668	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	239	238	140	0,1051	1
650	30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	10	905		9050				
		шт								
7.6 Монолитный участок МУ-1										
651	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,4	10273,71	269,2	4109	108	602	8,21	3
		м3		1332	101,7	533	41	105	0,4966	–
652	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0376	50900		1914				
		т								

653	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0057	69000		393				
		т								
7.7 Лестница ЛК №6 №8 (угловой) Косоур ЛК-4Т,ЛК-4Н,ЛК-5Т,ЛК-5Н										
654	Е9-29-1	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,90064	14215,47	5475,87	41234	15883	18527	31,79	92
		т конструкций								
				5544	1552,87	16081	4504	90	5,46	16
655	2-1-146	Косоуры	2,90064	108500		314719				
		т								
656	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	2,90064	1860		5395				
		т								
7.8 Лестничные марши Лм2										
659	Е9-61-10									
		Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,50952	9752,34	2387,56	4969	1217	2942	35,1	18
		т конструкций								
				6120	295,43	3118	151	90	1,35	1
660	2-2-9	Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	26,356	5150		135733				
		м								
661	1-1-870	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77/чечевица/	0,22616	43100		9747				
		т								
662	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	0,50952	1860		948				
		т								
7.9 Лобовая балка ЛБ-1										
664	Е9-25-2	Монтаж металлических балок	2,13408	6483,78	3383,3	13837	7220	6226	14,6	31
		т конструкций								
				2362,5	878,91	5042	1876	90	3,16	7
665	Е9-48-2									
		Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,13408	536,34	144,52	1145	308	562	1,34	3
		т								
				292,5	–	624	–	90	–	–

666	1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	2,13408	66858		142680				
		т								
667	С2021 т.ч.тат	Надбавка за марку стали С245	2,13408	1860		3969				
		т								
	7.10 Ступени Лс14и и Лс12и									
671	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	261,6	204,54	12,56	53506	3286	67663	1,08	283
		м ступеней		180	4,75	47088	1243	140	0,0232	6
672	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84/ЛС-14и, Лс-12и/	261,6	1040		272064				
		м								
673	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (М-4)	0,6912	91194,57	2434,57	63034	1683	31808	170	118
		т стальных элементов		31950	920,25	22084	636	140	4,49	3
	7.11 Лестничная площадка П1,2									
674	Е7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру	54	704,66	198,43	38052	10715	29465	1,89	102
		шт сборных конструкций		319,5	70,25	17253	3794	140	0,3008	16
675	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	213,06	2640		562478				
		м2								
676	30-17-6013	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	213,06	9		1918				
		м2								

677	30-17-8010	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК30.12-6-прив.12,15см, ПК30.15-6, прив.толщ.12,85/	319,611	45		14382				
		шт								
678	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (А1)	0,05724	91194,57	2434,57	5220	139	2634	170	10
		т стальных элементов								
				31950	920,25	1829	53	140	4,49	–
679	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	103,96	66,43	1040	664	668	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
680	30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	10	905		9050				
		шт								
	7.12 Монолитный участок МУ-1									
681	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,4	10273,71	269,2	4109	108	602	8,21	3
		м3								
				1332	101,7	533	41	105	0,4966	–
682	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0376	50900		1914				
		т								
683	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0057	69000		393				
		т								
	7.13 Лестница ЛК №2 и №5 (рядовой) Косоур ЛК-1Т, ЛК-1Н, ЛК-2Т, ЛК-2Н, ЛК-3Т, ЛК-3Н									
684	Е9-29-1	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,9966	14215,47	5475,87	42598	16409	19140	31,79	95
		т конструкций								
				5544	1552,87	16613	4653	90	5,46	16
685	2-1-146	Косоуры	2,9966	108500		325131				
		т								
686	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	2,9966	1860		5574				
		т								
	7.14 Лестничные марши Лм1									

689	Е9-61-10									
		Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,59544	9752,34	2387,56	5807	1422	3438	35,1	21
		т конструкций		6120	295,43	3644	176	90	1,35	1
690	2-2-9	Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	26,356	5150		135733				
		м								
691	1-1-870	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77/чечевица/	0,26728	43100		11520				
		т								
692	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	0,59544	1860		1108				
		т								
	7.15 Лобовая балка ЛБ-1,2									
694	Е9-25-2	Монтаж металлических балок	2,47008	6483,78	3383,3	16015	8357	7206	14,6	36
		т конструкций		2362,5	878,91	5836	2171	90	3,16	8
695	Е9-48-2									
		Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,47008	536,34	144,52	1325	357	650	1,34	3
		т		292,5	–	722	–	90	–	–
696	1-1-4890									
		Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	2,47008	66858		165145				
		т								
697	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	2,47008	1860		4594				
		т								
	7.16 Ступени Лс14и и Лсн14									
701	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	313,2	204,54	12,56	64060	3934	81009	1,08	338
		м ступеней		180	4,75	56376	1488	140	0,0232	7