702	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84/ЛС-14и, Лс-12и/	313,2	1040		325728				
		м								
703	E7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (М-4)	0,7424	91194,57	2434,57	67703	1807	34164	170	126
		т стальных элементов								
				31950	920,25	23720	683	140	4,49	3
	7.17 Лестничная площадка П1,2									
704	E7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру	42	704,66	198,43	29596	8334	22917	1,89	79
		шт сборных конструкций								
				319,5	70,25	13419	2951	140	0,3008	13
705	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	165,12	2640		435917				
		м2								
706	30-17-6013	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	165,12	9		1486				
		м2								
707	30-17-8010	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК30.12-6-прив.12,15см, ПК30.15-6, прив.толщ.12,85/	245,832	45		11062				
		шт								
708	E7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (А1)	0,04452	91194,57	2434,57	4060	108	2049	170	8
		т стальных элементов								
				31950	920,25	1422	41	140	4,49	–
709	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	16	103,96	66,43	1663	1063	1068	0,148	2
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	382	382	140	0,1051	2
710	30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	16	905		14480				
		шт								
	7.18 Монолитный участок МУ-2,3									

711	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,4	10273,71	269,2	65752	1723	9634	8,21	53
		м3		1332	101,7	8525	651	105	0,4966	3
712	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,564	50900		28708				
		т								
713	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0735	69000		5072				
		т								
714	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,071	53600		3806				
		т								

7.25 Лестница ЛК №7 (рядовой) Косоур ЛК-1Т, ЛК-1Н, ЛК-2Т, ЛК--2Н, ЛК-3Т, ЛК-3Н

746	Е9-29-1	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,4983	14215,47	5475,87	21299	8204	9570	31,79	48
		т конструкций		5544	1552,87	8307	2327	90	5,46	8
747	2-1-146	Косоуры	1,4983	108500		162566				
		т								
748	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	1,4983	1860		2787				
		т								

7.26 Лестничные марши Лм1

751	Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,29772	9752,34	2387,56	2903	711	1719	35,1	10
		т конструкций		6120	295,43	1822	88	90	1,35	–
752	2-2-9	Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	13,178	5150		67867				
		м								
753	1-1-870	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77/чечевица/	0,13364	43100		5760				
		т								

754	С2021 т.ч.тас	Надбавка за марку стали С245	0,29772	1860		554			
		т							
7.27 Лобовая балка ЛБ-1,2									
756	Е9-25-2	Монтаж металлических балок	1,23504	6483,78	3383,3	8008	4179	3603	14,6	18
		т конструкций		2362,5	878,91	2918	1085	90	3,16	4
757	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,23504	536,34	144,52	662	178	325	1,34	2
		т		292,5	–	361	–	90	–	–
758	1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,23504	66858		82572			
		т							
759	С2021 т.ч.тас	Надбавка за марку стали С245	1,23504	1860		2297			
		т							
7.28 Ступени Лс14и и Лсн14									
763	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	156,6	204,54	12,56	32030	1967	40505	1,08	169
		м ступеней		180	4,75	28188	744	140	0,0232	4
764	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84/ЛС-14и, Лс-12и/	156,6	1040		162864			
		м							
765	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (М-4)	0,3712	91194,57	2434,57	33851	904	17082	170	63
		т стальных элементов		31950	920,25	11860	342	140	4,49	2
7.29 Лестничная площадка П1,2									
766	Е7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру	21	704,66	198,43	14798	4167	11459	1,89	40
		шт сборных конструкций		319,5	70,25	6710	1475	140	0,3008	6

767 ЗО-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	82,56	2640		217958				
	м2								
768 ЗО-17-6013	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	82,56	9		743				
	м2								
769 ЗО-17-8010	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК30.12-6-прив.12,15см, ПК30.15-6, прив.толщ.12,85/	122,916	45		5531				
	шт								
770 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (А1)	0,02226	91194,57	2434,57	2030	54	1024	170	4
	т стальных элементов								
			31950	920,25	711	20	140	4,49	–
771 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	103,96	66,43	832	531	534	0,148	1
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
772 30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	8	905		7240				
	шт								
7.30 Монолитный участок МУ-2,3									
773 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,2	10273,71	269,2	32876	861	4817	8,21	26
	м3								
			1332	101,7	4262	325	105	0,4966	2
774 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,282	50900		14354				
	т								
775 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03675	69000		2536				
	т								

776 4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0355	53600		1903				
	т								
7.31 Лестница ЛК №9 (лист АС-194) Косоур ЛК-1Т, ЛК-1Н, ЛК-2Т, Лк-2Н									
777 Е9-29-1	Монтаж косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,5204	14215,47	5475,87	35829	13801	16098	31,79	80
	т конструкций		5544	1552,87	13973	3914	90	5,46	14
778 2-1-146	Косоуры	2,5204	108500		273463				
	т								
779 С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	2,5204	1860		4688				
	т								
7.32 Лестничные марши Лм1									
782 Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,54895	9752,34	2387,56	5354	1311	3170	35,1	19
	т конструкций		6120	295,43	3360	162	90	1,35	1
783 2-2-9	Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	5,4	5150		27810				
	м								
784 1-1-870	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77/чечевица/	0,07375	43100		3179				
	т								
785 С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	0,54895	1860		1021				
	т								
7.33 Лестничные марши Лм2									
787 Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,32322	9752,34	2387,56	3152	772	1866	35,1	11
	т конструкций		6120	295,43	1978	95	90	1,35	–
788 2-2-9	Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	9,9	5150		50985				
	м								

789	1-1-870	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77/чечевица/	0,11494	43100		4954				
		т								
790	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	0,32322	1860		601				
		т								
	7.34	**Лобовая балка ЛБ-1,2**								
792	Е9-25-2	Монтаж металлических балок	2,29776	6483,78	3383,3	14898	7774	6703	14,6	34
		т конструкций		2362,5	878,91	5428	2020	90	3,16	7
793	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,29776	536,34	144,52	1232	332	605	1,34	3
		т		292,5	–	672	–	90	–	–
794	1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	2,29776	66858		153624				
		т								
795	С2021 т.ч.та(	Надбавка за марку стали С245	2,29776	1860		4274				
		т								
	7.35	**Ступени Лс12и**								
799	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	225,6	204,54	12,56	46143	2834	58351	1,08	244
		м ступеней		180	4,75	40608	1072	140	0,0232	5
800	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84/ЛС-14и, Лс-12и/	225,6	1040		234624				
		м								
801	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (М-4)	0,6016	91194,57	2434,57	54863	1465	27685	170	102
		т стальных элементов		31950	920,25	19221	554	140	4,49	3
	7.36	**Лестничная площадка П1,2**								

802	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	30	1423,6	373,54	42708	11206	25234	2,66	80
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	13973	4052	140	0,6052	18
803	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	219,8	2640		580272				
		м2								
804	30-17-6907	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	219,8	193		42421				
		м2								
805	30-17-8010	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /ПК30.12-6-прив.12,15см, ПК30.15-6, прив.толщ.12,85/	250,28	45		11263				
		шт								
806	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (А1)	0,0318	91194,57	2434,57	2900	77	1463	170	5
		т стальных элементов		31950	920,25	1016	29	140	4,49	–
807	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	32	103,96	66,43	3327	2126	2137	0,148	5
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	763	763	140	0,1051	3
808	30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	32	905		28960				
		шт								
	7.37 Монолитный участок МУ-1,2									
809	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	11,17	10273,71	269,2	114757	3007	16815	8,21	92
		м3		1332	101,7	14878	1136	105	0,4966	6
810	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,7584	50900		38603				
		т								

811	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,114	69000		7866			
		т							
812	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,43766	53600		23459			
		т							
813	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01848	65000		1201			
		т							
		Раздел 8 Шахта лифта							
		8.1 Каркас шахты лифта							
814	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из В15 (монолитная плита ПМ-5)	1,36	11246,93	241,1	15296	328	1961	8,06	11
		м3		1282,5	91,08	1744	124	105	0,4448	1
815	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13304	65900		8767			
		т							
816	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,008127	64700		526			
		т							
817	Е11-2-1	Устройство песчаного основания	13,63	1424,53	–	19416	–	7997	2,99	41
		м3 подстилающего слоя		477	–	6502	–	123	–	–
818	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,03992	64092,87	304,24	66651	316	3761	20	21
		т		3330	114,75	3463	119	105	0,56	1
820	Е9-17-13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м	0,15426	8650,22	5544,67	1334	855	555	17,03	3
		т конструкций		3090,95	905,63	477	140	90	2,65	–

821	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,08648	154400		13353				
		т								
822	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,06778	154200		10452				
		т								
824	С2021 т.ч.таб	Надбавка за марку стали С245	1,19418	1860		2221				
		т								
827	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т/"ПБ13-1//бортик/	2	103,96	66,43	208	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
828	30-15-121	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	549		1098				
		шт								
832	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м /из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ /шахта лифта/ т.ч. п.3.1:	80,91	2374,88	337,41	192152	27300	76045	4,38	354
		м3 кладки		670,5	126	54250	10195	118	0,62	50
833	30-7-4	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-150	30,75	26263,72		807609				
		1000шт								
834	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,3	59479,65	422,15	77324	549	12909	56,4	73
		т металлических изделий		8257,5	157,5	10735	205	118	0,77	1

Раздел 10 Полы

10.18 Тех. этаж ТИП Ц1

974	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами насухо	1500	205,98	18,42	308970	27630	171327	0,416	624
		м2 изолируемой поверхности								

975	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		85,95	6,91	128925	10365	123	0,0337	51
		м2 изолируемой поверхности	1500	48,53	5,55	72795	8325	83117	0,258	387
				42,98	2,07	64470	3105	123	0,0102	15
976	1-3-605	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	386,25	11383		4396684				
		м3								
977	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	800	200,51	9,95	160408	7960	55045	0,356	285
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	41760	2992	123	0,0182	15
978	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 50 мм/ ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	800	175,21	4,02	140168	3216	5196	0,0264	21
		м2 стяжки								
				3,78	1,5	3024	1200	123	0,0072	6
	10.20 дополнительный слой утеплителя возле наружных стен									
982	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	606,5	48,53	5,55	29433	3366	33607	0,258	156
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	26067	1255	123	0,0102	6
983	1-3-605	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	62,4695	11383		711090				
		м3								
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
	11.2 Стены									
989	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	16972	237,51	3,39	4031020	57535	2097841	0,65	11032
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	1985724	12220	105	0,0505	857

990 Е15-61-3

Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	5996	295,7	4,07	1773017	24404	860321	0,74	4437
м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	813537	5816	105	0,0517	310
Всего прямые затраты				**42908980**	**1126517**			**33380**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**5781204**	**395273**			**2942**
				36001259				
Накладные расходы, тенге				7135145				
- заработная плата, тенге				1070272				
- трудоемкость, чел-ч				3568				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3002648				
Всего				**53046773**				
Временные здания и сооружения (1,1 %)				583515				
возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				87527				
- сметная заработная плата, тенге				82276				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				467				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)				957301				
- сметная заработная плата, тенге				440358				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				2680				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				536303				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				214521				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**55338413**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2428 тенге (К= 3,1329032)				**173369891**				
в том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2018 год (К= 3,1329032)				*274214*				
Налог (2 %)				3467398				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**176837289**				

НДС (12 %) 21220475

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **198057764**

Итого к оплате с учетом скидки ***176615109***

в том числе НДС 12% *18923047*

Заказчик:

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "ASTI" Сматаев А.М.

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" Таниев С.Т.

Объемы работ проверены по смете Таниев С.Т.

Зам. дир. по г Астане Шашкова

Нагрузбаев Е.А.
объектовый

расценки проверены