1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241,68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
90	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
91	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	--	10020	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**231 466**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4.Переливной водопровод										
97	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	46,46	1259,57	--	58520	--	2341	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,38*		*2341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,80*		*4869*				
		Сметная стоимость				*65730*				
100	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	2	7991,26	--	15983	--	639	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319,65*		*639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,87*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17952*				
101	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	5709,36	--	11419	--	457	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,37*		*457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,02*		*950*				
		Сметная стоимость				*12826*				
102	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	2	7375,71	--	14751	--	590	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,03*		*590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,66*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16568*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
104	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**138 728**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5.Сеть бытовой канализации К1										
110	С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	51,308	2712,89	--	139193	--	5568	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,52*		*5568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,71*		*11581*				
		Сметная стоимость				*156342*				
113	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	2	7991,26	--	15983	--	639	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319,65*		*639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,87*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17952*				
114	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	5709,36	--	11419	--	457	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,37*		*457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,02*		*950*				
		Сметная стоимость				*12826*				
115	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	2	7375,71	--	14751	--	590	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,03*		*590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,66*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16568*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
117	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
124	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	7991,26	--	7991	--	320	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*319,65*		*320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,87*		*665*				
		Сметная стоимость				*8976*				
125	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	5709,36	--	5709	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,37*		*228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,02*		*475*				
		Сметная стоимость				*6412*				
126	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	8910,57	--	17821	--	713	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*356,42*		*713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,36*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20017*				
127	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	7375,71	--	7376	--	295	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,03*		*295*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,66*		*614*				
		Сметная стоимость				*8285*				
128	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
129	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	--	10020	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,81*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**285 856**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**2 065 904**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на Резервуар для воды емкостью 150м3 /2шт/										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА 2 РЕЗЕРВУАРА								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	735,6868	92,24	84,34	67862	62047	19149	0,01	8
		м3 грунта		7,90	28,44	5815	20924	59,1	0,03	18
		Накладные расходы -		*26,03*		*19149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,46*		*6961*				
		Сметная стоимость				*93972*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	227,532	1364,90	--	310557	--	203303	1,85	420
		м3 грунта		1364,90	--	310557	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*893,52*		*203303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,67*		*41109*				
		Сметная стоимость				*554969*				
3	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	164,11	320,36	319,07	52574	52362	11078	--	--
		м3		1,18	87,80	193	14409	59,1	0,08	14
		Накладные расходы -		*67,50*		*11078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*5092*				
		Сметная стоимость				*68744*				
4	Е11-010105-0309 11-010105-0309 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1	257,28	130,53	126,76	33582	32613	8559	0,01	1
		м3 грунта		3,77	41,87	969	10771	59,1	0,04	9
		Накладные расходы -		*33,27*		*8559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,10*		*3371*				
		Сметная стоимость				*45513*				
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	539,3412	22,10	22,10	11920	11920	3087	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	4246	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*5,72*		*3087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*1201*				
		Сметная стоимость				*16207*				
6	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	539,3412	32,74	32,74	17658	17658	4572	--	--
		м3 грунта		--	11,66	--	6290	59,1	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8,48*		*4572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,30*		*1778*				
		Сметная стоимость				*24009*				
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	59,9268	594,22	--	35610	--	23312	0,89	53
		м3		594,22	--	35610	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*23312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*4714*				
		Сметная стоимость				*63635*				
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	539,3412	119,35	50,94	64369	27473	32634	0,11	58
		м3		68,41	22,26	36897	12008	59,1	0,03	14
		Накладные расходы -		*60,51*		*32634*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*7760*				
		Сметная стоимость				*104763*				
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	539,3412	51,49	40,96	27770	22092	7103	0,01	7
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	4168	5581	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*13,17*		*7103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*2790*				
		Сметная стоимость				*37663*				
		Въезд и выезд в котлован -135,28м3								
10	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	135,28	92,24	84,34	12479	11409	3521	0,01	2
		м3 грунта		7,90	28,44	1069	3847	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*26,03*		*3521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,46*		*1280*				
		Сметная стоимость				*17280*				
11	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	135,28	22,10	22,10	2990	2990	774	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	1065	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,72*		*774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*301*				
		Сметная стоимость				*4065*				
12	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	135,28	51,49	40,96	6965	5541	1782	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1045	1400	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,17*		*1782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*700*				
		Сметная стоимость				*9446*				
13	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135,28	119,35	50,94	16145	6891	8185	0,11	15
		м3		68,41	22,26	9255	3012	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*60,51*		*8185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*1946*				
		Сметная стоимость				*26277*				
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ								
14	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	12,35	16707,98	661,24	206344	8166	14991	1,35	17
		м3		927,81	153,77	11459	1899	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1213,87*		*14991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433,75*		*17707*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*239042*				
15	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	123,1	23922,70	2079,81	2944885	256025	494806	6,51	801
		м3		5393,73	678,11	663968	83475	48,5	0,70	86
		Накладные расходы -		*4019,54*		*494806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2235,38*		*275175*				
		Сметная стоимость				*3714866*				
16	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	5,49744	164415,44	--	903864	--	36155	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6576,62*		*36155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13679,36*		*75201*				
		Сметная стоимость				*1015220*				
17	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,46992	146912,11	--	215949	--	8638	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*8638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*17967*				
		Сметная стоимость				*242554*				
18	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,58912	151678,18	--	89357	--	3574	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*3574*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*7434*				
		Сметная стоимость				*100366*				
19	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0615	313462,11	847,41	19278	52	5696	198,00	12
		т		158403,96	348,76	9742	21	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*92613,36*		*5696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*1998*				
		Сметная стоимость				*26972*				
20	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка гильз	0,0868	47248,57	847,41	4101	74	2211	58,00	5
		т		46401,16	348,76	4028	30	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*25470,60*		*2211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5817,53*		*505*				
		Сметная стоимость				*6817*				
21	С123-010201-0192 23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	8	2283,05	--	18264	--	731	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,32*		*731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,95*		*1520*				
		Сметная стоимость				*20514*				
		ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА /АС-12, АС-7, АС-11/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	12	7243,47	1086,28	86922	13035	18505	2,01	24
		шт		1627,16	311,99	19526	3744	62,1	0,34	4
		Накладные расходы -		*1542,12*		*18505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,85*		*8434*				
		Сметная стоимость				*113862*				
23	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5	7,68	46579,88	--	357733	--	14309	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1863,20*		*14309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3875,45*		*29763*				
		Сметная стоимость				*401806*				
24	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,12	9008,44	4695,95	10089	5259	4399	4,93	6
		м3		3896,53	1626,51	4364	1822	62,1	1,68	2
		Накладные расходы -		*3927,33*		*4399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034,86*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15647*				
25	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	4	5709,36	--	22837	--	913	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,37*		*913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,02*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25651*				
26	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1398,65	--	5595	--	224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,95*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*465*				
		Сметная стоимость				*6284*				
27	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	4	5627,13	--	22509	--	900	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*225,09*		*900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*468,18*		*1873*				
		Сметная стоимость				*25282*				
28	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков Л	4	11262,97	125,23	45052	501	4530	1,31	5
		шт		996,58	59,37	3986	237	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1132,50*		*4530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*991,64*		*3967*				
		Сметная стоимость				*53549*				
29	Е11-460302-0406 11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	4	1860,78	790,73	7443	3163	3294	1,28	5
		отверст.		1070,05	347,83	4280	1391	50,8	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*823,53*		*3294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,74*		*859*				
		Сметная стоимость				*11596*				
30	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15/10 мм. Устройство	112,939116	573,54	71,04	64775	8024	14744	0,24	27
		м2 стяжки		167,01	16,45	18862	1858	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*130,55*		*14744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,33*		*6362*				
		Сметная стоимость				*85881*				
31	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	112,939116	-85,33	-5,21	-9637	-588	-674	--	-1
		м2 стяжки		-3,09	-1,27	-349	-144	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*-5,97*		*-674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-7,30*		*-824*				
		Сметная стоимость				*-11136*				
32	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один/ два слоя	112,939116	549,20	16,39	62026	1851	9824	0,14	16
		м2 изолируемой поверхности		107,00	3,85	12084	435	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*86,99*		*9824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,89*		*5748*				
		Сметная стоимость				*77598*				
		Люк утепленный /АС-17/								
33	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков, лазов. Монтаж	0,81252	66121,45	3151,65	53725	2561	34495	82,10	67
		т конструкций		61677,63	1176,61	50114	956	60,9	1,22	1
		Накладные расходы -		*42454,21*		*34495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8686,05*		*7058*				
		Сметная стоимость				*95277*				
34	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,811	345850,53	--	280485	--	11219	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834,02*		*11219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*23336*				
		Сметная стоимость				*315041*				
35	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00152	151678,18	--	231	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*19*				
		Сметная стоимость				*259*				
36	Е11-260101-2101 11-260101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	0,4	67774,46	3341,30	27110	1337	7592	32,03	13
		м3 изоляции		27998,70	288,38	11199	115	55,3	0,34	--
		Накладные расходы -		*18979,45*		*7592*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6940,31*		*2776*				
		Сметная стоимость				*37478*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-130301-0503 11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	23,56308	171,05	1,06	4031	25	441	0,02	1
		м2		20,92	0,17	493	4	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*18,73*		*441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,18*		*358*				
		Сметная стоимость				*4830*				
38	Е11-130301-1409 11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-720	23,56308	196,30	0,83	4625	20	336	0,01	–
		м2		11,20	0,17	264	4	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*14,26*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,84*		*397*				
		Сметная стоимость				*5358*				
39	Е11-130301-1409 11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710 4 раза	23,56308	760,97	3,33	17931	79	1321	0,06	1
		м2		44,80	0,68	1056	16	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*56,07*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,36*		*1540*				
		Сметная стоимость				*20792*				
		Дыхательное устройство ДУ-1 /АС-16/								
40	Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150/100 мм. Укладка	0,004	401134,31	2281,97	1605	9	813	361,00	1
		км трубопровода		288807,22	944,10	1155	4	62,1	0,98	–
		Накладные расходы -		*203178,36*		*813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48345,01*		*193*				
		Сметная стоимость				*2611*				
41	С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	4	653,72	–	2615	–	105	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*26,15*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,39*		*218*				
		Сметная стоимость				*2937*				
42	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Заделка трубы ДУ бетоном кл.В7,5	0,4	18437,79	655,77	7375	262	932	3,94	2
		м3		2934,98	222,56	1174	89	48,5	0,23	–
		Накладные расходы -		*2330,18*		*932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1661,44*		*665*				
		Сметная стоимость				*8972*				
43	Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	2	2516,97	34,99	5034	70	597	0,38	1
		зонт		306,00	8,91	612	18	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*298,49*		*597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,24*		*450*				
		Сметная стоимость				*6081*				
44	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка стеклянная строительная СС-1	0,02	363,12	–	7	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,52*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,21*		*1*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8*				
45	С121-050107-0203 21-050107-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74	0,00058	175486,58	–	102	–	4	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7019,46*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14600,48*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				
46	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,04878	52188,93	5894,56	2546	288	1339	42,70	2
		т стальных элементов		38407,37	873,62	1874	43	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*27456,79*		*1339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6371,66*		*311*				
		Сметная стоимость				*4196*				
47	С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,04596	162656,97	–	7476	–	299	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6506,28*		*299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13533,06*		*622*				
		Сметная стоимость				*8397*				
48	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00282	185830,35	–	524	–	21	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7433,21*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15461,09*		*44*				
		Сметная стоимость				*589*				
49	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза	1,4964	132,37	1,67	198	2	37	0,04	–
		м2		34,08	0,34	51	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*24,70*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,57*		*19*				
		Сметная стоимость				*254*				
		Стремянка металлическая Стм-1 /АС-14/								
50	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,12356	49997,42	18355,66	6178	2268	2523	28,90	4
		т конструкций		23944,52	5141,19	2959	635	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20421,62*		*2523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5633,52*		*696*				
		Сметная стоимость				*9397*				
51	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,12356	299949,74	–	37062	–	1482	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11997,99*		*1482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955,82*		*3084*				
		Сметная стоимость				*41628*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е11-130301-0503 11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	3,58324	171,05	1,06	613	4	67	0,02	--
		м2		20,92	0,17	75	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,73*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,18*		*54*				
		Сметная стоимость				*735*				
53	Е11-130301-1409 11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-720	3,58324	196,30	0,83	703	3	51	0,01	--
		м2		11,20	0,17	40	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,26*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,84*		*60*				
		Сметная стоимость				*814*				
54	Е11-130301-1409 11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710 4 раза	3,58324	760,97	3,33	2727	12	201	0,06	--
		м2		44,80	0,68	161	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*56,07*		*201*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,36*		*234*				
		Сметная стоимость				*3162*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА								
59	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом раствором 1:3	97,5	866,82	7,16	84515	698	18338	0,38	37
		м2		286,98	3,39	27980	331	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*188,08*		*18338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,39*		*8228*				
		Сметная стоимость				*111081*				
60	Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	97,5	261,03	0,54	25451	52	13085	0,29	28
		м2		245,12	0,25	23899	25	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*134,21*		*13085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,62*		*3083*				
		Сметная стоимость				*41619*				
61	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	117,18	1648,05	31,56	193118	3699	17441	0,20	24
		м2 поверхности		151,00	5,94	17694	696	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*148,84*		*17441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,75*		*16845*				
		Сметная стоимость				*227403*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН								
62	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону р-р 1:3	263,04	1153,46	47,05	303406	12377	107015	0,73	192
		м2		597,89	35,01	157269	9209	54,8	0,05	12
		Накладные расходы -		*406,84*		*107015*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,82*		*32834*				
		Сметная стоимость				*443255*				
63	Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	263,04	261,03	0,54	68662	141	35302	0,29	76
		м2		245,12	0,25	64477	67	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*134,21*		*35302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,62*		*8317*				
		Сметная стоимость				*112281*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя рубероида	265,6	1629,31	29,83	432744	7923	73040	0,47	124
		м2 поверхности		392,49	4,66	104246	1239	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*275,00*		*73040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,34*		*40463*				
		Сметная стоимость				*546246*				
65	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ 1 слой	265,6	814,65	14,91	216372	3961	36520	0,23	62
		м2 поверхности		196,25	2,33	52123	620	50,8	–	1
		Накладные расходы -		*137,50*		*36520*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,17*		*20231*				
		Сметная стоимость				*273123*				
66	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	265,6	731,08	14,47	194175	3842	32954	0,21	56
		м2		177,80	1,70	47223	451	50,8	–	1
		Накладные расходы -		*124,07*		*32954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*18170*				
		Сметная стоимость				*245299*				
		ПОДВОДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПД-1 /АС-15а/								
67	Ц13-120101-0208 13-120101-0208 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	9,9	1617,90	790,30	16017	7824	4924	0,97	10
		м трубопровода		822,72	202,06	8145	2000	40,6	0,17	2
		Накладные расходы -		*497,42*		*4924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,23*		*1675*				
		Сметная стоимость				*22617*				
68	С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	9,9	1666,41	--	16497	--	660	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,66*		*660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,65*		*1373*				
		Сметная стоимость				*18529*				
69	С123-020101-0159 23-020101-0159 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	829,79	--	1660	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,19*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,04*		*138*				
		Сметная стоимость				*1864*				
70	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,06	19436,91	703,65	1166	42	163	4,90	--
		м3		3681,13	169,23	221	10	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2719,60*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1772,52*		*106*				
		Сметная стоимость				*1436*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0066	313462,11	847,41	2069	6	611	198,00	1
		т		158403,96	348,76	1045	2	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*92613,36*		*611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*214*				
		Сметная стоимость				*2895*				
72	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,00818	69995,25	7201,80	573	59	329	73,60	1
		т конструкций		58881,47	260,85	482	2	60,9	0,27	–
		Накладные расходы -		*40258,19*		*329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8820,28*		*72*				
		Сметная стоимость				*974*				
73	С121-050201-0602 21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	0,0063	203158,37	–	1280	–	51	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8126,33*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16902,78*		*106*				
		Сметная стоимость				*1438*				
74	С121 т.ч 8.25	Надбавка за применение стали С245	0,0063	4756,00	–	30	–	1	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*190,24*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*2*				
		Сметная стоимость				*34*				
75	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00188	185807,57	–	349	–	14	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7432,30*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459,19*		*29*				
		Сметная стоимость				*392*				
76	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,00468	38518,73	2355,00	180	11	112	46,60	–
		т конструкций		35008,25	297,67	164	1	60,9	0,31	–
		Накладные расходы -		*23902,11*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4993,67*		*23*				
		Сметная стоимость				*315*				
77	С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,00468	188764,49	–	883	–	35	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7550,58*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15705,21*		*74*				
		Сметная стоимость				*992*				
78	С121 т.ч 8.25	Надбавка за применение стали С245	0,00468	4756,00	–	22	–	1	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*190,24*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*2*				
		Сметная стоимость				*25*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е11-130301-0503 11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	2,63146	171,05	1,06	450	3	49	0,02	--
		м2		20,92	0,17	55	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,73*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,18*		*40*				
		Сметная стоимость				*539*				
80	Е11-130301-1409 11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-720	2,63146	196,30	0,83	517	2	38	0,01	--
		м2		11,20	0,17	29	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,26*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,84*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
81	Е11-130301-1409 11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710 4 раза	2,63146	760,97	3,33	2002	9	148	0,06	--
		м2		44,80	0,68	118	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*56,07*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,36*		*172*				
		Сметная стоимость				*2322*				
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ПУ-1 /АС-15/								
82	Ц13-120101-0210 13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	11,58	1711,99	810,51	19825	9386	6158	1,05	12
		м трубопровода		890,58	206,59	10313	2392	40,6	0,17	2
		Накладные расходы -		*531,75*		*6158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,50*		*2079*				
		Сметная стоимость				*28061*				
83	С123-010201-0192 23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	11,58	2283,05	--	26438	--	1058	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,32*		*1058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,95*		*2200*				
		Сметная стоимость				*29695*				
84	С123-020101-0212 23-020101-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	1181,19	--	7087	--	283	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,25*		*283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,28*		*590*				
		Сметная стоимость				*7960*				
85	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,08	19436,91	703,65	1555	56	218	4,90	--
		м3		3681,13	169,23	294	14	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2719,60*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1772,52*		*142*				
		Сметная стоимость				*1914*				
86	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0066	313462,11	847,41	2069	6	611	198,00	1
		т		158403,96	348,76	1045	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*92613,36*		*611*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*214*				
		Сметная стоимость				*2895*				
87	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,00566	69995,25	7201,80	396	41	228	73,60	--
		т конструкций		58881,47	260,85	333	1	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40258,19*		*228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8820,28*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
88	С121-050201-0602 21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	0,00378	203158,37	--	768	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8126,33*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16902,78*		*64*				
		Сметная стоимость				*863*				
89	С121 т.ч 8.25	Надбавка за применение стали С245	0,00378	4756,00	--	18	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,24*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*1*				
		Сметная стоимость				*20*				
90	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00188	185807,57	--	349	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432,30*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459,19*		*29*				
		Сметная стоимость				*392*				
91	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,00468	38518,73	2355,00	180	11	112	46,60	--
		т конструкций		35008,25	297,67	164	1	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23902,11*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4993,67*		*23*				
		Сметная стоимость				*315*				
92	С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,00468	188764,49	--	883	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7550,58*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15705,21*		*74*				
		Сметная стоимость				*992*				
93	С121 т.ч 8.25	Надбавка за применение стали С245	0,00468	4756,00	--	22	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,24*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,70*		*2*				
		Сметная стоимость				*25*				
94	Е11-130301-0503 11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	4,83082	171,05	1,06	826	5	90	0,02	--
		м2		20,92	0,17	101	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,73*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,18*		*73*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*990*				
95	Е11-130301-1409 11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-720	4,83082	196,30	0,83	948	4	69	0,01	–
		м2		11,20	0,17	54	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*14,26*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,84*		*81*				
		Сметная стоимость				*1098*				
96	Е11-130301-1409 11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710 4 раза	4,83082	760,97	3,33	3676	16	271	0,06	–
		м2		44,80	0,68	216	3	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*56,07*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,36*		*316*				
		Сметная стоимость				*4263*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**9 943 280**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4-1 на Общестроительные работы (Водонапорная башня емкостью 15м3, высотой опоры 12м, диаметром 1220мм ВБР-15у-12с)										
РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	138,979854	92,24	84,34	12820	11721	3617	0,01	2
		м3		7,90	28,44	1098	3953	59,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*26,03*		*3617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,46*		*1315*				
		Сметная стоимость				*17752*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,298346	1364,90	–	5867	–	3841	1,85	8
		м3 грунта		1364,90	–	5867	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*893,52*		*3841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,67*		*777*				
		Сметная стоимость				*10484*				
3	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	54,4476	320,36	319,07	17443	17373	3675	–	–
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	64	4780	59,1	0,08	5
		Накладные расходы -		*67,50*		*3675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*1689*				
		Сметная стоимость				*22808*				
4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	70,71201	18,95	18,95	1340	1340	347	–	–
		м3		–	6,75	–	477	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*4,91*		*347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*135*				
		Сметная стоимость				*1822*				
5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,47859	594,22	–	7415	–	4854	0,89	11
		м3		594,22	–	7415	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*389,00*		*4854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*982*				
		Сметная стоимость				*13251*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,71201	119,35	50,94	8439	3602	4279	0,11	8
		м3		68,41	22,26	4837	1574	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*60,51*		*4279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*1017*				
		Сметная стоимость				*13735*				
7	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м /насыпь/	266,6430287	18,95	18,95	5052	5052	1308	--	--
		м3		--	6,75	--	1800	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*4,91*		*1308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*509*				
		Сметная стоимость				*6869*				
8	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	266,6430287	10,61	10,61	2830	2830	733	--	--
		м3		--	3,78	--	1008	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*2,75*		*733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*285*				
		Сметная стоимость				*3848*				
9	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	47,0546521	594,22	--	27961	--	18304	0,89	42
		м3		594,22	--	27961	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*18304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*3701*				
		Сметная стоимость				*49967*				
10	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	266,6430287	119,35	50,94	31823	13582	16134	0,11	29
		м3		68,41	22,26	18241	5937	59,1	0,03	7
		Накладные расходы -		*60,51*		*16134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*3837*				
		Сметная стоимость				*51793*				
11	Е11-010203-0111 11-010203-0111 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	170	28,57	11,81	4857	2007	2214	0,02	4
		м2		16,77	2,56	2850	435	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*13,02*		*2214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*566*				
		Сметная стоимость				*7636*				
		ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из В5	1,23	16828,15	661,24	20699	813	1499	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1141	189	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1218,68*		*1499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1443,75*		*1776*				
		Сметная стоимость				*23974*				
13	Е11-060101-0106 11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	4,41	21300,12	967,39	93934	4266	12205	4,75	21
		м3		3568,44	229,07	15737	1010	48,5	0,27	1
		Накладные расходы -		*2767,47*		*12205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1925,41*		*8491*				
		Сметная стоимость				*114630*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02772	129288,69	--	3584	--	143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5171,55*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10756,82*		*298*				
		Сметная стоимость				*4026*				
15	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00262	151678,18	--	397	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
16	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка МН-1	0,13476	172810,87	11890,21	23288	1602	3669	42,50	6
		т		36047,23	4221,56	4858	569	48,5	4,38	1
		Накладные расходы -		*27224,01*		*3669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16002,79*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29113*				
17	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование ствола башни бет. кл. В5	0,34	18011,52	655,77	6124	223	786	3,94	1
		м3		2934,98	222,56	998	76	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2313,13*		*786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1625,97*		*553*				
		Сметная стоимость				*7463*				
18	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором ствола башни	12	821,35	52,51	9856	630	4224	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	6240	480	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*352,00*		*4224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15206*				
19	Е11-060101-0118 11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Монолитная ж/бетонная лестница из БМ-100 на откосах	1,54	22019,92	1328,77	33911	2046	3900	3,64	6
		м3		2981,27	293,28	4591	452	48,5	0,34	1
		Накладные расходы -		*2532,48*		*3900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,19*		*3025*				
		Сметная стоимость				*40836*				
20	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,014	175714,56	--	2460	--	98	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7028,58*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14619,45*		*205*				
		Сметная стоимость				*2763*				
21	Е11-061201-0301 11-061201-0301 РСНБ РК 2015	Лоток из БМ100 (В7,5)	0,8	41450,16	3396,15	33160	2717	9282	21,00	17
		м3		18888,87	827,23	15111	662	48,5	0,97	1
		Накладные расходы -		*11602,81*		*9282*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4244,24*		*3395*				
		Сметная стоимость				*45838*				
22	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону фундаментов	8,4	731,08	14,47	6141	122	1042	0,21	2
		м2		177,80	1,70	1493	14	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*124,07*		*1042*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*575*				
		Сметная стоимость				*7758*				
30	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 /КЦД-20/	1	22222,72	–	22223	–	889	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*888,91*		*889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848,93*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24961*				
31	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /КЦ 20.9/	2	18049,70	–	36099	–	1444	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*721,99*		*1444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1501,74*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40546*				
32	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 /КЦП1-20.1/	1	25030,12	–	25030	–	1001	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1001,20*		*1001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082,51*		*2083*				
		Сметная стоимость				*28114*				
33	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 /КЦ7-3/	1	1997,18	–	1997	–	80	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*79,89*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,17*		*166*				
		Сметная стоимость				*2243*				
34	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /КЦО-1/	1	1398,65	–	1399	–	56	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
35	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	–	10020	–	401	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*400,81*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**600 708**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-1			Тенге			**600 708**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4-2 на Технологический трубопровод										
5	С123-010201-0184 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	14	1692,75 --	-- --	23699 --	-- --	948 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*67,71*		*948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,84*		*1972*				
		Сметная стоимость				*26619*				
6	С123-010201-0172 23-010201-0172 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 м	5	1917,04 --	-- --	9585 --	-- --	383 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*76,68*		*383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,50*		*797*				
		Сметная стоимость				*10766*				
7	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	2	1084,33 --	-- --	2169 --	-- --	87 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*43,37*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,22*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
8	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 м	2	265,47 --	-- --	531 --	-- --	21 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*10,62*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,09*		*44*				
		Сметная стоимость				*596*				
13	С123-040101-0303 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2	15087,07 --	-- --	30174 --	-- --	1207 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*603,48*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255,24*		*2510*				
		Сметная стоимость				*33891*				
14	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2	6948,91 --	-- --	13898 --	-- --	556 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*277,96*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578,15*		*1156*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*15610*				
15	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	9	1715,09	–	15436	–	617	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*68,60*		*617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,70*		*1284*				
		Сметная стоимость				*17338*				
16	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875,82	–	1752	–	70	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*35,03*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
17	С123-020103-0204 23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	455,55	–	911	–	36	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18,22*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,90*		*76*				
		Сметная стоимость				*1023*				
20	С123-041001-1105 23-041001-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	2	18255,13	–	36510	–	1460	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*730,21*		*1460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1518,83*		*3038*				
		Сметная стоимость				*41008*				
21	С123-041001-0801 23-041001-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	1	3417,85	–	3418	–	137	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*136,71*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,37*		*284*				
		Сметная стоимость				*3839*				
23	С123-040101-1503 23-040101-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	1	30566,22	–	30566	–	1223	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1222,65*		*1223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2543,11*		*2543*				
		Сметная стоимость				*34332*				
24	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	2013,86	–	4028	–	161	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*80,55*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,55*		*335*				
		Сметная стоимость				*4524*				
25	С123-020101-0720 23-020101-0720 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1248,60	–	1249	–	50	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*49,94*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,88*		*104*				
		Сметная стоимость				*1403*				
26	С123-020101-0201 23-020101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	995,72	–	2987	–	119	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*39,83*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,84*		*249*				
		Сметная стоимость				*3355*				
27	С123-020101-0173 23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	589,84	–	1180	–	47	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23,59*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,07*		*98*				
		Сметная стоимость				*1325*				
28	С123-030103-0801 23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009	1	385,56	–	386	–	15	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,42*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,08*		*32*				
		Сметная стоимость				*434*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-2			Тенге			200 467				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5-3 на Технологические оборудование и трубопроводы										
1	Ц13-070403-0402 13-070403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЗЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	1	92247,84	38113,84	92248	38114	29410	54,00	108
		шт.		47887,20	13025,98	47887	13026	40,6	11,45	23
		Накладные расходы -		*29409,89*		*29410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9732,62*		*9733*				
		Сметная стоимость				*131390*				
2	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ АО "Келет" стр.5	Насос ЭЦВ 5-6,5-50	2	199107,14	–	398214	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7964,29*		*15929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16565,71*		*33131*				
		Сметная стоимость				*447274*				
3	СПрайслист ТПРАЙСЛИСТ ТОО "КазНИИВХ" стр.27,28	Устройство для беструбного водоподъема УБВ-8 с герметизацией устья скважины ОГ-10	1	221428,57	–	221429	–	–	–	–
		комплектная поставка		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8857,14*		*8857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18422,86*		*18423*				
		Сметная стоимость				*248709*				
4	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2283,44	--	2283	--	216	0,23	--
		комплект		198,08	--	198	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*215,76*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,94*		*200*				
		Сметная стоимость				*2699*				
8	С123-041007-0601 23-041007-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	1	107056,11	--	107056	--	4282	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4282,24*		*4282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8907,07*		*8907*				
		Сметная стоимость				*120245*				
9	С123-040103-3601 23-040103-3601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 13547-79	2	23249,90	--	46500	--	1860	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*930,00*		*1860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934,39*		*3869*				
		Сметная стоимость				*52229*				
10	С123-041001-3501 23-041001-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	91676,15	--	91676	--	3667	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3667,05*		*3667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7627,46*		*7627*				
		Сметная стоимость				*102971*				
11	С123-040901-0201 23-040901-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	8654,94	--	8655	--	346	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,20*		*346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,09*		*720*				
		Сметная стоимость				*9721*				
12	С123-040702-0603 23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	6505,25	--	6505	--	260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*260,21*		*260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,24*		*541*				
		Сметная стоимость				*7306*				
13	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	228,05	--	456	--	18	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,12*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*38*				
		Сметная стоимость				*512*				
14	С123-020101-0607 23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	865,47	–	1731	–	69	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,62*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,01*		*144*				
		Сметная стоимость				*1944*				
15	С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	237,01	–	474	–	19	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,48*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,72*		*39*				
		Сметная стоимость				*532*				
16	С123-020103-0204 23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	455,55	–	911	–	36	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18,22*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,90*		*76*				
		Сметная стоимость				*1023*				
17	С123-020103-0206 23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	779,47	–	1559	–	62	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*31,18*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,85*		*130*				
		Сметная стоимость				*1751*				
18	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	5	875,82	–	4379	–	175	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*35,03*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,87*		*364*				
		Сметная стоимость				*4919*				
19	Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	1	10240,03	74,57	10240	75	905	0,90	1
		кран		763,35	25,45	763	25	60,4	0,03	–
		Накладные расходы -		*905,09*		*905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*891,61*		*892*				
		Сметная стоимость				*12037*				
20	С123-030103-0201 23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	1	774,51	–	775	–	31	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,98*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,44*		*64*				
		Сметная стоимость				*870*				
23	С123-010303-0141 23-010303-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	46,6	14785,89	--	689022	--	27561	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*591,44*		*27561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1230,19*		*57327*				
		Сметная стоимость				*773910*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5-3			Тенге			**1 920 042**				
в том числе оборудование			Тенге			**695 983**				
2-7 на Скважина										
РАЗДЕЛ 1.Бурение скважины										
1	Е11-040101-0307 11-040101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	10	45463,55	19067,28	454636	190673	99231	8,60	86
		м бурения		7290,02	4323,69	72900	43237	67,1	4,11	41
		Накладные расходы -		*9923,05*		*99231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4430,93*		*44309*				
		Сметная стоимость				*598176*				
2	Е11-040101-0303 11-040101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	10	8228,34	3644,56	82283	36446	19925	1,54	15
		м бурения		1308,98	1074,65	13090	10746	67,1	1,10	11
		Накладные расходы -		*1992,53*		*19925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,67*		*8177*				
		Сметная стоимость				*110385*				
3	Е11-040101-0305 11-040101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	68	18599,21	7518,74	1264746	511275	276902	3,29	224
		м бурения		2789,63	1979,53	189695	134608	67,1	1,97	134
		Накладные расходы -		*4072,08*		*276902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,70*		*123332*				
		Сметная стоимость				*1664979*				
4	Е11-040101-0307 11-040101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	47	38363,40	13982,67	1803080	657186	351459	6,30	296
		м бурения		5346,02	3170,71	251263	149023	67,1	3,01	142
		Накладные расходы -		*7477,84*		*351459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3667,30*		*172363*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2326902*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**4 700 442**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Общие работы										
5	С121-010102-0304 21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Глина бентонитовая	6,76	32367,82	--	218806	--	8752	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1294,71*		*8752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2693,00*		*18205*				
		Сметная стоимость				*245763*				
6	С121-130703-1404 21-130703-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вода	15,16	183,35	--	2780	--	111	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,33*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*231*				
		Сметная стоимость				*3122*				
7	Е11-040201-0105 11-040201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	10,2	1374,68	808,47	14022	8246	5621	0,65	7
		м		550,63	160,32	5616	1635	67,1	0,15	1
		Накладные расходы -		*551,12*		*5621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,06*		*1571*				
		Сметная стоимость				*21215*				
8	Е11-040201-0105 11-040201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	115,5	1034,90	606,35	119531	70034	47759	0,49	56
		м		412,97	120,24	47698	13888	67,1	0,11	13
		Накладные расходы -		*413,50*		*47759*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,87*		*13383*				
		Сметная стоимость				*180673*				
9	С123-010303-0163 23-010303-0163 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 10,0 мм	10,2	27080,39	--	276220	--	11049	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1083,22*		*11049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2253,09*		*22982*				
		Сметная стоимость				*310250*				
10	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	115,5	8011,61	--	925341	--	37014	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*320,46*		*37014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,57*		*76988*				
		Сметная стоимость				*1039343*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-040401-0101 11-040401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	20	675,12	451,74	13502	9035	4498	0,23	5
		м труб		192,22	91,39	3844	1828	67,1	0,08	2
		Накладные расходы -		*224,92*		*4498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,00*		*1440*				
		Сметная стоимость				*19440*				
12	С123-010303-0124 23-010303-0124 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Трубы перфорированные DN 168 мм	20	8011,61	--	160232	--	6409	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*320,46*		*6409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,57*		*13331*				
		Сметная стоимость				*179973*				
13	Е11-040201-0401 11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	120	342,24	229,97	41069	27596	13358	0,11	14
		м спуска или подъема труб		96,69	43,21	11603	5185	67,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*111,32*		*13358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,28*		*4354*				
		Сметная стоимость				*58781*				
14	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (3/4 -пъезотруба)	60	176,47	--	10588	--	424	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,06*		*424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,68*		*881*				
		Сметная стоимость				*11892*				
15	С123-010201-0185 23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (водоподъемные)	60	1741,90	--	104514	--	4181	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,68*		*4181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,93*		*8696*				
		Сметная стоимость				*117390*				
16	Е11-040301-0101 11-040301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.76 Кзтр=1,01, Кзм=1,01	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,01; к времени эксплуатации машин - 1,01	1	328596,06	211234,78	328596	211235	130602	138,37	138
		колонна		117361,28	50954,81	117361	50955	67,1	48,28	48
		Накладные расходы -		*130601,55*		*130602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36735,81*		*36736*				
		Сметная стоимость				*495933*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С121-130101-1502 21-130101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	0,83	16562,17	--	13747	--	550	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,49*		*550*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1377,97*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15441*				
18	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка деревянной пробки	0,022	63880,39	675,43	1405	15	288	22,50	--
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	366	7	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*13080,21*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156,85*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
19	Е11-040501-0101 11-040501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	257266,56	203512,86	771800	610539	241585	57,30	172
		сутки откачки		53753,70	46896,47	161261	140689	67,1	47,51	143
		Накладные расходы -		*80528,38*		*241585*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27023,60*		*81071*				
		Сметная стоимость				*1094456*				
20	С121-130703-1404 21-130703-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вода /для разглинизации/	200	183,35	--	36670	--	1467	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,33*		*1467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,25*		*3051*				
		Сметная стоимость				*41188*				
21	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Оголовок диам.168мм/	0,0072	939392,32	292194,45	6764	2104	2118	312,70	2
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	2199	661	62,1	94,30	1
		Накладные расходы -		*294139,29*		*2118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682,53*		*711*				
		Сметная стоимость				*9592*				
22	Ц13-110302-0102 13-110302-0102 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II. Монтаж оборудования	1	8259,75	1125,89	8260	1126	3730	8,00	8
		комплект		6993,12	436,88	6993	437	44	0,44	--
		Накладные расходы -		*3730,36*		*3730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*959,21*		*959*				
		Сметная стоимость				*12950*				
23	Прайс ТОО "Завод ТОИМ КЗ" стр.29	Электроуровнемер ЭУ-150	1	64761,61	--	64762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2590,46*		*2590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5388,17*		*5388*				
		Сметная стоимость				*72741*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			3 931 971				
в том числе оборудование			Тенге			72 740				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5-3			Тенге			8 632 413				
в том числе оборудование			Тенге			72 740				
3-2-1 на Строительные работы (Сторожка)										
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-010101-0368 11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	34,6775	101,51	101,51	3520	3520	870	–	–
		м3 грунта		–	34,23	–	1187	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*25,10*		*870*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,13*		*351*				
		Сметная стоимость				*4742*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,0725	1364,90	–	1464	–	958	1,85	2
		м3 грунта		1364,90	–	1464	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*893,52*		*958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,67*		*194*				
		Сметная стоимость				*2616*				
3	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	12,5	320,36	319,07	4004	3988	844	–	–
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	15	1097	59,1	0,08	1
		Накладные расходы -		*67,50*		*844*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	14,184	22,10	22,10	313	313	81	–	–
		м3		–	7,87	–	112	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*5,72*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*32*				
		Сметная стоимость				*426*				
5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,546	594,22	–	2107	–	1379	0,89	3
		м3		594,22	–	2107	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*389,00*		*1379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*279*				
		Сметная стоимость				*3765*				
6	Е11-010205-0801 11-010205-0801 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами /подсыпка грунта под полы/	6,76	636,34	65,39	4302	442	2654	0,76	5
		м3 грунта		570,95	26,45	3860	179	59,1	0,04	–
		Накладные расходы -		*392,64*		*2654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,32*		*556*				
		Сметная стоимость				*7513*				
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,944	119,35	50,94	2500	1067	1267	0,11	2
		м3		68,41	22,26	1433	466	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*60,51*		*1267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*301*				
		Сметная стоимость				*4069*				
8	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,8	22,10	22,10	106	106	27	–	–
		м3		–	7,87	–	38	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*5,72*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*11*				
		Сметная стоимость				*144*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
9	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,72	16908,46	661,24	12174	476	880	1,35	1
		м3		927,81	153,77	668	111	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1221,89*		*880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1450,43*		*1044*				
		Сметная стоимость				*14098*				
10	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	4,8	18591,84	813,23	89241	3904	9231	2,82	14
		м3		2145,32	192,90	10298	926	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1923,07*		*9231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1641,19*		*7878*				
		Сметная стоимость				*106349*				
11	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,042	9979,26	896,74	419	38	216	11,60	--
		т		9052,52	368,62	380	15	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5151,20*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210,44*		*51*				
		Сметная стоимость				*686*				
12	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,042	13656,15	699,65	574	29	296	16,88	1
		т		12681,10	193,40	533	8	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7040,14*		*296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1655,70*		*70*				
		Сметная стоимость				*939*				
13	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03204	151678,18	--	4860	--	194	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*404*				
		Сметная стоимость				*5459*				
14	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00996	146912,11	--	1463	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*122*				
		Сметная стоимость				*1643*				
15	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,01163	28358,30	1477,15	330	17	171	33,10	--
		т		26480,66	423,13	308	5	48,5	0,37	--
		Накладные расходы -		*14704,61*		*171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3445,03*		*40*				
		Сметная стоимость				*541*				
16	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	151678,18	--	303	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*25*				
		Сметная стоимость				*340*				
17	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00963	146912,11	--	1415	--	57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*118*				
		Сметная стоимость				*1589*				
18	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	4,5904	682,39	7,16	3132	33	830	0,38	2
		м2 поверхности		286,98	3,39	1317	16	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*180,70*		*830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,05*		*317*				
		Сметная стоимость				*4278*				
19	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	43,864	731,08	14,47	32068	635	5442	0,21	9
		м2 поверхности		177,80	1,70	7799	74	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*5442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*3001*				
		Сметная стоимость				*40511*				
		Стены кирпичные								
20	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	12,13912	17143,49	1450,34	208107	17606	31821	4,54	55
		м3 кладки		3324,42	339,27	40355	4118	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*2621,34*		*31821*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,19*		*19194*				
		Сметная стоимость				*259122*				
21	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	51,204	-185,75	--	-9511	--	-5405	-0,22	-11
		м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-9511	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*-105,57*		*-5405*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-23,31*		*-1194*				
		Сметная стоимость				*-16110*				
22	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,027	260577,03	1388,52	7036	37	916	56,40	2
		т металлических изделий		44014,00	458,01	1188	12	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*33918,53*		*916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23559,64*		*636*				
		Сметная стоимость				*8588*				
		Перемычка монолитная -2шт								
23	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,24	33425,63	2794,41	8022	671	1597	13,10	3
		м3		9965,83	571,66	2392	137	48,5	0,67	--
		Накладные расходы -		*6652,13*		*1597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206,22*		*769*				
		Сметная стоимость				*10388*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01732	13250,18	1022,48	229	18	116	14,94	–
		т		11952,30	227,53	207	4	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6673,51*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593,90*		*28*				
		Сметная стоимость				*372*				
25	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01428	146912,11	–	2098	–	84	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*175*				
		Сметная стоимость				*2356*				
26	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00304	151678,18	–	461	–	18	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6067,13*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*38*				
		Сметная стоимость				*518*				
		Сердечник монолитный МС-1								
27	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0,6	28965,99	3824,50	17380	2295	3382	10,40	6
		м3		8017,26	862,16	4810	517	48,5	1,01	1
		Накладные расходы -		*5637,42*		*3382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2768,27*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22423*				
28	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18696	13250,18	1022,48	2477	191	1248	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2235	43	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6673,51*		*1248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593,90*		*298*				
		Сметная стоимость				*4023*				
29	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13326	146912,11	–	19578	–	783	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*1629*				
		Сметная стоимость				*21990*				
30	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0537	151678,18	–	8145	–	326	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6067,13*		*326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*678*				
		Сметная стоимость				*9148*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		План балок покрытия, антисейсмопояс								
31	Е11-100104-0104 11-100104-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	8,41	1670,98	93,47	14053	786	5001	1,09	9
		м2 перекрытия		811,96	36,67	6829	308	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*594,62*		*5001*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,25*		*1524*				
		Сметная стоимость				*20578*				
32	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0027	146912,11	--	397	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5876,48*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
33	С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,15	38712,48	--	5807	--	232	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1548,50*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3220,88*		*483*				
		Сметная стоимость				*6522*				
34	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,3	32591,46	--	9777	--	391	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1303,66*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,61*		*813*				
		Сметная стоимость				*10982*				
35	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	0,841	22498,08	--	18921	--	757	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*899,92*		*757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1871,84*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21252*				
36	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм М100. Устройство	8,41	580,27	71,04	4880	597	1100	0,24	2
		м2 стяжки		167,01	16,45	1405	138	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*130,82*		*1100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,89*		*478*				
		Сметная стоимость				*6459*				
37	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	8,41	85,33	5,21	718	44	50	--	--
		м2 стяжки		3,09	1,27	26	11	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*5,97*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,30*		*61*				
		Сметная стоимость				*830*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е11-100104-0203 11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6,8	877,91	9,77	5970	66	2417	0,67	5
		м2 потолков		510,46	4,58	3471	31	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*355,43*		*2417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,67*		*671*				
		Сметная стоимость				*9058*				
39	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /антисейсмопояс/	0,69	26369,27	3013,24	18195	2079	3210	8,25	6
		м3		6516,59	615,74	4496	425	48,5	0,72	–
		Накладные расходы -		*4652,32*		*3210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2481,73*		*1712*				
		Сметная стоимость				*23117*				
40	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,04373	13250,18	1022,48	579	45	292	14,94	1
		т		11952,30	227,53	523	10	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		*6673,51*		*292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593,90*		*70*				
		Сметная стоимость				*941*				
41	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03307	146912,11	–	4858	–	194	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5876,48*		*194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12223,09*		*404*				
		Сметная стоимость				*5457*				
42	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01066	151678,18	–	1617	–	65	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6067,13*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*135*				
		Сметная стоимость				*1816*				
43	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, АС-2/	0,00408	28358,30	1477,15	116	6	60	33,10	–
		т		26480,66	423,13	108	2	48,5	0,37	–
		Накладные расходы -		*14704,61*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3445,03*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
44	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00408	151678,18	–	619	–	25	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6067,13*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*51*				
		Сметная стоимость				*695*				
		Кровля /АС-11/								
45	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,3392	74500,02	903,31	25270	306	4500	22,10	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	5489	121	59,8	0,37	–
		Накладные расходы -		*13266,54*		*4500*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7021,32*		*2382*				
		Сметная стоимость				*32152*				
46	С121-100401-0206 21-100401-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	2	94,64	–	189	–	8	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,79*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,87*		*16*				
		Сметная стоимость				*212*				
47	Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов из брусьев	0,026	55025,26	849,76	1431	22	252	13,80	–
		м3		11704,75	348,76	304	9	59,8	0,36	–
		Накладные расходы -		*9697,33*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5177,81*		*135*				
		Сметная стоимость				*1818*				
48	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2392	6012,47	37,19	1438	9	148	0,78	–
		м3		593,39	15,87	142	4	59,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*619,40*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,55*		*127*				
		Сметная стоимость				*1713*				
49	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,126	6579,68	26,89	829	3	148	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		1449,27	11,34	183	1	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*1171,57*		*148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620,10*		*78*				
		Сметная стоимость				*1055*				
50	Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	4,56	1097,70	16,34	5006	75	3269	1,43	7
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	4899	35	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*716,78*		*3269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,16*		*662*				
		Сметная стоимость				*8936*				
51	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,116	31498,02	–	3654	–	146	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1259,92*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2620,64*		*304*				
		Сметная стоимость				*4104*				
52	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,036	32591,46	–	1173	–	47	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1303,66*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,61*		*98*				
		Сметная стоимость				*1318*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	4,56	700,80	2,11	3196	10	1490	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	2386	5	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*326,80*		*1490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,21*		*375*				
		Сметная стоимость				*5061*				
54	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	16	1653,33	61,04	26453	977	13430	1,71	27
		м2 кровли		1300,88	17,38	20814	278	56,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*839,37*		*13430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,42*		*3191*				
		Сметная стоимость				*43074*				
55	С121-100101-0402 21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	17,696	2134,53	–	37773	–	1511	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*85,38*		*1511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,59*		*3143*				
		Сметная стоимость				*42427*				
56	С121-070203-0404 21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,2	20569,74	–	4114	–	165	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*822,79*		*165*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1711,40*		*342*				
		Сметная стоимость				*4621*				
57	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	16	209,33	1,73	3349	28	364	0,03	–
		м2		22,36	0,74	358	12	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*22,73*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,56*		*297*				
		Сметная стоимость				*4010*				
58	С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	3,8	1232,76	–	4684	–	187	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*49,31*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,57*		*390*				
		Сметная стоимость				*5261*				
59	Е11-140202-0401 11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие пленкой кровель	16	99,50	0,18	1592	3	1012	0,12	2
		м2 покрытия		88,51	0,08	1416	1	64,3	–	–
		Накладные расходы -		*63,22*		*1012*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,02*		*208*				
		Сметная стоимость				*2812*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	20	97,92	--	1958	--	78	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,92*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,15*		*163*				
		Сметная стоимость				*2199*				
		Полы -покрытие линолеум по серии 2.244-1.6 /АС-6/								
61	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	6,76	164,48	22,29	1112	151	292	0,07	--
		м2 площади уплотнения		50,30	7,46	340	50	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*43,16*		*292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,61*		*112*				
		Сметная стоимость				*1516*				
62	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5408	18977,62	6,26	10263	3	1313	3,66	2
		м3		2633,66	--	1424	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2427,16*		*1313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1712,38*		*926*				
		Сметная стоимость				*12502*				
63	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,76	596,04	19,20	4029	130	1269	0,36	2
		м2		249,18	9,54	1684	64	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,70*		*1269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*424*				
		Сметная стоимость				*5722*				
64	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	6,76	3297,48	13,91	22291	94	2119	0,38	3
		м2 покрытия		279,72	6,87	1891	46	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*313,41*		*2119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,87*		*1953*				
		Сметная стоимость				*26362*				
65	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	9,58	279,43	0,54	2677	5	578	0,09	1
		м плинтусов		77,39	0,25	741	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*60,35*		*578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*260*				
		Сметная стоимость				*3516*				
		Проемы								
66	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,0179	2653,77	110,81	2701	113	816	1,38	1
		м2 проемов		1065,52	52,97	1085	54	59,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*801,76*		*816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,44*		*281*				
		Сметная стоимость				*3799*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С121-090201-0302 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,0179	15501,64	–	15779	–	631	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*620,07*		*631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1289,74*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17723*				
68	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	1	758,15	3,25	758	3	130	0,21	–
		п/м		159,19	1,57	159	2	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*130,31*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,08*		*71*				
		Сметная стоимость				*959*				
69	С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	1	1229,61	–	1230	–	49	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*49,18*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,30*		*102*				
		Сметная стоимость				*1381*				
70	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	2	59,23	–	118	–	5	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,37*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,93*		*10*				
		Сметная стоимость				*133*				
71	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,84	1822,91	333,93	3354	614	1069	0,90	2
		м2 проемов		727,77	89,11	1339	164	59,8	0,10	–
		Накладные расходы -		*580,95*		*1069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,31*		*354*				
		Сметная стоимость				*4777*				
72	Е11-100107-0701 11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,84	403,43	0,18	742	–	338	0,36	1
		м2		268,95	0,08	495	–	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*183,45*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,95*		*86*				
		Сметная стоимость				*1166*				
73	С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1,84	14404,82	–	26505	–	1060	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*576,19*		*1060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,48*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29770*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011								
		шт.	1	977,29	--	977	--	39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,09*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,31*		*81*				
		Сметная стоимость				*1097*				
75	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80								
		пара	1	4072,21	--	4072	--	163	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,89*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,81*		*339*				
		Сметная стоимость				*4574*				
		Внутренняя отделка								
76	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	26,11	1012,57	55,63	26438	1452	10800	0,74	19
				613,11	41,62	16008	1087	54,8	0,06	1
		Накладные расходы -		*413,65*		*10800*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,10*		*2979*				
		Сметная стоимость				*40217*				
77	Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	2,6	2255,65	29,22	5865	76	2430	1,79	5
				1466,06	15,48	3812	40	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*934,58*		*2430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,22*		*664*				
		Сметная стоимость				*8958*				
78	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
		м2	25,75	73,67	0,50	1897	13	1051	0,09	2
				66,20	0,24	1705	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,82*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,16*		*236*				
		Сметная стоимость				*3184*				
79	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
		м2 поверхности облицовки	0,36	3695,66	17,04	1330	6	308	1,52	1
				1230,49	12,47	443	4	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*856,21*		*308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,15*		*131*				
		Сметная стоимость				*1769*				
80	Е11-150403-0302 11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков								
		м2	6,76	700,80	2,11	4737	14	2209	0,65	4
				523,21	1,01	3537	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*326,80*		*2209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,21*		*556*				
		Сметная стоимость				*7502*				
		Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	8,6	873,86	24,30	7515	209	2929	0,61	5
		м2		518,23	18,03	4457	155	54,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*340,58*		*2929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*836*				
		Сметная стоимость				*11280*				
82	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	15,7066	873,86	24,30	13725	382	5349	0,61	19
		м2		518,23	18,03	8140	283	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*340,58*		*5349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,15*		*1526*				
		Сметная стоимость				*20601*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-1			Тенге			**1 005 386**				
в том числе оборудование			Тенге							
4-1 на Сети ВЛИ-10кВ и КЛ-0,4кВ										
РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-10 кВ										
		Кабельная линия 10кВ								
1	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,7988	136,09	128,59	1061	1003	312	0,01	–
		м3		7,49	48,64	58	379	59,1	0,05	–
		Накладные расходы -		*39,95*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,08*		*110*				
		Сметная стоимость				*1482*				
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,2412	1364,90	–	329	–	216	1,85	–
		м3 грунта		1364,90	–	329	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*893,52*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,67*		*44*				
		Сметная стоимость				*588*				
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,824	22,10	22,10	107	107	28	–	–
		м3		–	7,87	–	38	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*5,72*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*11*				
		Сметная стоимость				*145*				
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,206	594,22	–	717	–	469	0,89	1
		м3		594,22	–	717	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*389,00*		*469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*95*				
		Сметная стоимость				*1281*				
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,824	119,35	50,94	576	246	292	0,11	1
		м3		68,41	22,26	330	107	59,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*60,51*		*292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*69*				
		Сметная стоимость				*937*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	33,5	331,21	280,32	11096	9391	2680	0,06	2
		м		50,89	99,09	1705	3320	42,8	0,10	3
		Накладные расходы -		*80,01*		*2680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,90*		*1102*				
		Сметная стоимость				*14878*				
7	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2,01	3376,97	–	6788	–	272	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*135,08*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,96*		*565*				
		Сметная стоимость				*7624*				
8	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	33,5	289,08	238,19	9684	7979	2402	0,06	2
		м		50,89	84,20	1705	2821	42,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*71,69*		*2402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,86*		*967*				
		Сметная стоимость				*13053*				
9	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	0,134	22478,44	–	3012	–	120	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*899,14*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1870,21*		*251*				
		Сметная стоимость				*3383*				
10	Ц13-080201-0204 13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	32	382,74	206,80	12248	6618	3662	0,18	6
		м кабеля		152,67	70,03	4885	2241	42,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*114,44*		*3662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,77*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17183*				
11	Ц13-080201-0904 13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	466,02	239,27	1398	718	435	0,24	1
		м кабеля		203,56	80,60	611	242	42,8	0,10	–
		Накладные расходы -		*145,13*		*435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,89*		*147*				
		Сметная стоимость				*1980*				
12	Ц13-080201-0705 13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	13	985,32	582,00	12809	7566	2765	0,25	3
		м кабеля		212,04	177,28	2757	2305	42,8	0,20	3
		Накладные расходы -		*212,71*		*2765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,84*		*1246*				
		Сметная стоимость				*16820*				
13	С123-060109-1004 23-060109-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3x50-10 ГОСТ 18410-73	0,048	2461724,03	–	118163	–	4727	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*98468,96*		*4727*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204815,44*		*9831*				
		Сметная стоимость				*132721*				
14	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,212	104661,77	58416,17	22188	12384	9340	51,10	11
		км линии		42855,53	19278,90	9085	4087	61,7	22,73	5
		Накладные расходы -		*44056,89*		*9340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11897,49*		*2522*				
		Сметная стоимость				*34050*				
15	С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,636	217105,83	--	138079	--	5523	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8684,23*		*5523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18063,21*		*11488*				
		Сметная стоимость				*155090*				
16	Ц13-080201-2409 13-080201-2409 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	1	29629,42	19881,72	29629	19882	7822	11,00	11
		шт.		9329,87	5579,50	9330	5580	42,8	5,71	6
		Накладные расходы -		*7821,64*		*7822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2996,08*		*2996*				
		Сметная стоимость				*40447*				
17	С123-061703-1105 23-061703-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	1	8510,33	--	8510	--	340	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*340,41*		*340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,06*		*708*				
		Сметная стоимость				*9558*				
18	Прайс ТОО "Альянс" стр.25	Универсальная оперативная штанга СТ48.64	1	580042,86	--	580043	--	23202	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23201,71*		*23202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48259,57*		*48260*				
		Сметная стоимость				*651504*				
		ПЛОЩАДКА ПОД КТП								
19	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,76472	1137,41	--	2007	--	1314	1,54	3
		м3 грунта		1137,41	--	2007	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*744,60*		*1314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,56*		*266*				
		Сметная стоимость				*3587*				
20	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/	1,76472	594,22	--	1049	--	686	0,89	2
		м3		594,22	--	1049	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,00*		*686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*139*				
		Сметная стоимость				*1874*				
21	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,33	16908,46	661,24	5580	218	403	1,35	--
		м3		927,81	153,77	306	51	48,5	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1221,89*		*403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1450,43*		*479*				
		Сметная стоимость				*6462*				
22	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	1,054	16397,96	717,21	17283	756	1170	0,97	1
		м3		728,71	172,32	768	182	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1110,40*		*1170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1400,67*		*1476*				
		Сметная стоимость				*19930*				
23	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0215	9949,27	896,74	214	19	111	11,60	--
		т		9052,52	368,62	195	8	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5150,00*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,94*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
24	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0213	164415,44	--	3502	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6576,62*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13679,36*		*291*				
		Сметная стоимость				*3933*				
25	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,608	731,08	14,47	1907	38	324	0,21	1
		м2 поверхности		177,80	1,70	464	4	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,07*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,41*		*178*				
		Сметная стоимость				*2409*				
		Монтаж КТП								
26	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	1	9930,83	6720,98	9931	6721	3171	3,00	3
		подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
		Накладные расходы -		*3170,95*		*3171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,14*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14150*				
27	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	25679,79	5896,57	25680	5897	8974	12,10	12
		подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
		Накладные расходы -		*8973,51*		*8974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2772,26*		*2772*				
		Сметная стоимость				*37426*				
28	51-080102-0502 51-080102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	389592,00	--	389592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15583,68*		*15584*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32414,05*		*32414*				
		Сметная стоимость				*437590*				
29	51-080101-0102 51-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	360743,00	--	360743	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14429,72*		*14430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30013,82*		*30014*				
		Сметная стоимость				*405187*				
30	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	380	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*380,24*		*380*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,19*		*96*				
		Сметная стоимость				*1298*				
31	С123-070501-0321 23-070501-0321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	34608,78	--	34609	--	1384	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1384,35*		*1384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2879,45*		*2879*				
		Сметная стоимость				*38873*				
40	Прайс-лист от ТОО "AKGEN GROUP" стр.26	Дизельная генераторная установка APD 50 A контейнерного исполнения двигатель AKSA A4CRX47	1	5026785,71	--	5026786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*201071,43*		*201071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418228,57*		*418229*				
		Сметная стоимость				*5646086*				
		Заземление КТПН								
41	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	53	416,26	18,33	22062	971	3722	0,14	7
		м		115,99	4,37	6148	232	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,23*		*3722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,92*		*2063*				
		Сметная стоимость				*27847*				
42	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	10	2139,40	127,08	21394	1271	3561	0,70	7
		шт.		579,97	27,80	5800	278	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*356,11*		*3561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,64*		*1996*				
		Сметная стоимость				*26951*				
		Устройство ответвления на промежуточной опоре УОК								
43	Е11-330206-0101 11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	1	1334,16	318,14	1334	318	787	1,27	1
		ответвление		1016,03	127,23	1016	127	61,7	0,15	--
		Накладные расходы -		*786,97*		*787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,69*		*170*				
		Сметная стоимость				*2291*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Прайс ТОО "ЭПС" стр.11	Траверса ТМ-2	1	6428,57	--	6429	--	257	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*257,14*		*257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,86*		*535*				
		Сметная стоимость				*7221*				
45	Прайс ТОО "ЭПС" стр.12	Хомут Х-1	1	1401,79	--	1402	--	56	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,07*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,63*		*117*				
		Сметная стоимость				*1575*				
46	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Проводник ЗП-1	1,2	1394,64	--	1674	--	67	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,79*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,03*		*139*				
		Сметная стоимость				*1880*				
47	С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	2	1536,12	--	3072	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,44*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,81*		*256*				
		Сметная стоимость				*3450*				
48	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	43,41	--	87	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,74*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,61*		*7*				
		Сметная стоимость				*98*				
		Крепление провода 3.407.1-143.1.28 СШ-2 длиной 3м /1 ШТ/								
49	С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,297	228,33	--	68	--	3	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,13*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,00*		*6*				
		Сметная стоимость				*76*				
50	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	281,72	--	1690	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,27*		*68*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,44*		*141*				
		Сметная стоимость				*1898*				
		Опора для провода СИП-3 ж/б анкерная А10-1.2с -1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4830	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4830,27*		*4830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1359,37*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18352*				
52	С121-040405-0111 21-040405-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	2	30861,17	--	61722	--	2469	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1234,45*		*2469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2567,65*		*5135*				
		Сметная стоимость				*69326*				
53	Прайс ТОО "ЭПС" стр.11	Траверса ТМ-73	1	13392,86	--	13393	--	536	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*535,71*		*536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1114,29*		*1114*				
		Сметная стоимость				*15043*				
54	Прайс ТОО "ЭПС" стр.11	Траверса TMs-60a	1	3080,36	--	3080	--	123	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*123,21*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,29*		*256*				
		Сметная стоимость				*3460*				
55	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Накладка ОГ-52	1	2665,18	--	2665	--	107	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106,61*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,74*		*222*				
		Сметная стоимость				*2993*				
56	Прайс ТОО "ЭПС" стр.12	Хомут Х-1	2	1401,79	--	2804	--	112	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,07*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,63*		*233*				
		Сметная стоимость				*3149*				
57	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Крепление подкоса У-1	1	4352,68	--	4353	--	174	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*174,11*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,14*		*362*				
		Сметная стоимость				*4889*				
58	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Проводник заземляющий ЗП-21	2	1272,32	--	2545	--	102	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,89*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,86*		*212*				
		Сметная стоимость				*2859*				
59	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М20	0,0000714	599993,93	--	43	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23999,76*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49919,49*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	5	818,13	–	4091	–	164	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,73*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,07*		*340*				
		Сметная стоимость				*4595*				
61	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 шт.	5	361,11	–	1806	–	72	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,44*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,04*		*150*				
		Сметная стоимость				*2028*				
62	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 шт.	1	10198,98	–	10199	–	408	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*407,96*		*408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,56*		*849*				
		Сметная стоимость				*11456*				
63	С124-040207-4711 24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98 комплект	2	16566,37	–	33133	–	1325	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*662,65*		*1325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1378,32*		*2757*				
		Сметная стоимость				*37215*				
64	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	530,73	–	3184	–	127	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21,23*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,16*		*265*				
		Сметная стоимость				*3576*				
65	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 шт.	6	14182,11	–	85093	–	3404	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*567,28*		*3404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,95*		*7080*				
		Сметная стоимость				*95576*				
66	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	11931,93	–	71592	–	2864	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*477,28*		*2864*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992,74*		*5956*				
		Сметная стоимость				*80412*				
67	Прайс ТОО "Альянс" стр.23	Разрядник искровый SDI-10.2	3	5331,25	–	15994	–	640	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*213,25*		*640*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,56*		*1331*				
		Сметная стоимость				*17964*				
		Установка РЛНД								
68	Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	1	2124,99	428,65	2125	429	906	2,00	2
		шт.		1696,34	149,20	1696	149	42,8	0,16	–
		Накладные расходы -		*906,49*		*906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,52*		*243*				
		Сметная стоимость				*3274*				
69	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	1	48210,00	–	48210	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1928,40*		*1928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4011,07*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54149*				
70	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Кронштейн КМ-1	1	4242,86	–	4243	–	170	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*169,71*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,01*		*353*				
		Сметная стоимость				*4766*				
71	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00088	381819,66	–	336	–	13	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15272,79*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*28*				
		Сметная стоимость				*377*				
72	С124-040206-0701 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	6	729,36	–	4376	–	175	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,17*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,68*		*364*				
		Сметная стоимость				*4915*				
73	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Кронштейн РА-1	1	10667,86	–	10668	–	427	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*426,71*		*427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*887,57*		*888*				
		Сметная стоимость				*11982*				
74	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Кронштейн РА-2	1	5571,43	–	5571	–	223	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*222,86*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,54*		*464*				
		Сметная стоимость				*6257*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Вал привода РА-3	3	8678,57	–	26036	–	1041	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*347,14*		*1041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722,06*		*2166*				
		Сметная стоимость				*29244*				
76	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Кронштейн РА-5	1	1458,93	–	1459	–	58	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*58,36*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,38*		*121*				
		Сметная стоимость				*1639*				
77	Прайс ТОО "ЭПС" стр.12	Хомут Х-7	3	1071,43	–	3214	–	129	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*42,86*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,14*		*267*				
		Сметная стоимость				*3610*				
78	Прайс ТОО "ЭПС" стр.12	Хомут Х-8	1	1160,71	–	1161	–	46	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*46,43*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*97*				
		Сметная стоимость				*1304*				
79	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Проводник ЗП-1	4,5	1394,64	–	6276	–	251	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,79*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,03*		*522*				
		Сметная стоимость				*7049*				
		Опора для провода СИП-3 ж/б промежуточная П10-1.2с -3шт								
80	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	3	5935,53	3000,55	17807	9002	7053	3,06	9
		опора		2358,92	934,75	7077	2804	61,7	0,87	3
		Накладные расходы -		*2350,90*		*7053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,91*		*1989*				
		Сметная стоимость				*26848*				
81	С121-040405-0111 21-040405-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	3	30861,17	–	92584	–	3703	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1234,45*		*3703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2567,65*		*7703*				
		Сметная стоимость				*103990*				
82	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Оголовок ОГs-55	3	18803,57	–	56411	–	2256	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*752,14*		*2256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,46*		*4693*				
		Сметная стоимость				*63361*				
83	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	3	818,13	–	2454	–	98	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*32,73*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,07*		*204*				
		Сметная стоимость				*2756*				
84	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	3	361,11	–	1083	–	43	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,44*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,04*		*90*				
		Сметная стоимость				*1216*				
85	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	9	10198,98	–	91791	–	3672	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*407,96*		*3672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,56*		*7637*				
		Сметная стоимость				*103100*				
86	С124-040207-4711 24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	18	16566,37	–	298195	–	11928	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*662,65*		*11928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1378,32*		*24810*				
		Сметная стоимость				*334933*				
87	Прайс ТОО "Альянс" стр.23	Разрядник искровый SDI-20.3	9	11251,79	–	101266	–	4051	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*450,07*		*4051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*936,15*		*8425*				
		Сметная стоимость				*113742*				
		Опора для провода СИП-3 ж/б угловая промежуточная УП-1.2с -1шт								
88	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4830	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4830,27*		*4830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1359,37*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18352*				
89	С121-040405-0111 21-040405-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	2	30861,17	–	61722	–	2469	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1234,45*		*2469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2567,65*		*5135*				
		Сметная стоимость				*69326*				
90	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Оголовок ОГs-59	1	14973,21	–	14973	–	599	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*598,93*		*599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245,77*		*1246*				
		Сметная стоимость				*16818*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Крепление подкоса У-1	1	4352,68	–	4353	–	174	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*174,11*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,14*		*362*				
		Сметная стоимость				*4889*				
92	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Проводник заземляющий ЗП-21	4	1272,32	–	5089	–	204	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*50,89*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,86*		*423*				
		Сметная стоимость				*5716*				
93	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М20	0,0000714	599993,93	–	43	–	2	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23999,76*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49919,49*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				
94	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	3	818,13	–	2454	–	98	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,73*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,07*		*204*				
		Сметная стоимость				*2756*				
95	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	3	361,11	–	1083	–	43	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,44*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,04*		*90*				
		Сметная стоимость				*1216*				
96	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	3	10198,98	–	30597	–	1224	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*407,96*		*1224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,56*		*2546*				
		Сметная стоимость				*34367*				
97	С124-040207-4711 24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	7	16566,37	–	115965	–	4639	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*662,65*		*4639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1378,32*		*9648*				
		Сметная стоимость				*130252*				
98	Прайс ТОО "Альянс" стр.23	Разрядник искровый SDI-20.3	3	11251,79	–	33755	–	1350	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*450,07*		*1350*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*936,15*		*2808*				
		Сметная стоимость				*37914*				
		Опора ж/б концевая КрМ10-1.2с с установкой разъединителя и муфты								
99	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4830	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4830,27*		*4830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1359,37*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18352*				
100	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	29361,81	--	58724	--	2349	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1174,47*		*2349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2442,90*		*4886*				
		Сметная стоимость				*65959*				
101	Прайс ТОО "ЭПС" стр.11	Траверса ТМ-73	1	13392,86	--	13393	--	536	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*535,71*		*536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1114,29*		*1114*				
		Сметная стоимость				*15043*				
102	Прайс ТОО "ЭПС" стр.12	Траверса ТМ-96и	1	5767,86	--	5768	--	231	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,71*		*231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,89*		*480*				
		Сметная стоимость				*6479*				
103	Прайс ТОО "ЭПС" стр.12	Траверса ТМ-80	1	1991,07	--	1991	--	80	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,64*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,66*		*166*				
		Сметная стоимость				*2236*				
104	Прайс ТОО "ЭПС" стр.12	Хомут Х62И	1	1915,18	--	1915	--	77	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,61*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,34*		*159*				
		Сметная стоимость				*2151*				
105	Прайс ТОО "ЭПС" стр.12	Хомут Х-51	2	1473,21	--	2946	--	118	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,93*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,57*		*245*				
		Сметная стоимость				*3309*				
106	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Крепление подкоса У52	1	6366,07	--	6366	--	255	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*254,64*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,66*		*530*				
		Сметная стоимость				*7150*				
107	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Проводник заземляющий ЗП-21	2	1272,32	--	2545	--	102	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,89*		*102*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,86*		*212*				
		Сметная стоимость				*2859*				
108	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М20	0,0000714	599993,93	–	43	–	2	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23999,76*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49919,49*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				
109	С123-070222-0204 23-070222-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шина медная Ши-2, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	3	6722,67	–	20168	–	807	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*268,91*		*807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,33*		*1678*				
		Сметная стоимость				*22653*				
110	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00054	381819,66	–	206	–	8	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15272,79*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*17*				
		Сметная стоимость				*231*				
111	Прайс ТОО "ЭПС" стр.13	Упор УП-50	1	1022,32	–	1022	–	41	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*40,89*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,06*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
112	С124-040207-3119 24-040207-3119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	9	1386,29	–	12477	–	499	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,45*		*499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,34*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14014*				
113	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	9	361,11	–	3250	–	130	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,44*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,04*		*270*				
		Сметная стоимость				*3650*				
114	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,73	–	1592	–	64	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21,23*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,16*		*132*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1788*				
115	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	1	14182,11	–	14182	–	567	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*567,28*		*567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,95*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15929*				
116	Прайс ТОО "Альянс" стр.25	Разрядник линейный SZ24	1	189868,75	–	189869	–	7595	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7594,75*		*7595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15797,08*		*15797*				
		Сметная стоимость				*213261*				
117	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	3	11931,93	–	35796	–	1432	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*477,28*		*1432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992,74*		*2978*				
		Сметная стоимость				*40206*				
118	С124-040207-4315 24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	3	24280,27	–	72841	–	2914	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*971,21*		*2914*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2020,12*		*6060*				
		Сметная стоимость				*81815*				
119	С124-040207-1819 24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	3	3199,78	–	9599	–	384	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*127,99*		*384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,22*		*799*				
		Сметная стоимость				*10782*				
120	С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 примен в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами HOT3.1202L	1	7152,56	–	7153	–	286	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*286,10*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*595,09*		*595*				
		Сметная стоимость				*8034*				
		Заземление опор								
121	Е11-330105-1101 11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	12	1818,50	711,77	21822	8541	5599	0,45	5
		1 заземлитель		342,34	271,41	4108	3257	61,7	0,32	4
		Накладные расходы -		*466,57*		*5599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,81*		*2194*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*29615*				
122	Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	120	174,76	38,27	20971	4593	11817	0,18	22
		м шин		134,09	8,48	16090	1018	61,7	0,01	1
		Накладные расходы -		*98,47*		*11817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,86*		*2623*				
		Сметная стоимость				*35411*				
123	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07404	151678,18	--	11230	--	449	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6067,13*		*449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12619,62*		*934*				
		Сметная стоимость				*12614*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**9 981 863**				
в том числе оборудование			Тенге			**6 543 011**				
РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ										
157	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	3,19752	387497,12	--	1239030	--	49561	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,88*		*49561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,76*		*103087*				
		Сметная стоимость				*1391678*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**1 391 678**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге			**11 373 541**				
в том числе оборудование			Тенге			**6 543 011**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**48 002 438**				
		в том числе оборудование	Тенге			**7 311 734**				
		в том числе СМР	Тенге			**40 690 704**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	1 180 030				
		Итого с временными	Тенге			**41 870 735**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	381 024				
		Итого СМР	Тенге			**42 251 759**				
		Итого оборудование	Тенге			**7 311 734**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**49 563 493**				
		Итого в текущих ценах 2017 г.	Тенге		1	49 563 493				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**49 563 493**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге		**0,900000**	**44 607 143**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	5 352 857				
		Стоимость строительства	Тенге			**49 960 000**				

Подрядчик

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____ **Каримбаев О.К.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

_____ **Джуматаев Е.Б.**