ДОГОВОР ПОДРЯДА № 12-11/19

город Нур-Султан **12 ноября 2019 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «ASTI», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполнительного директора **Сматаева А.М.,** действующего на основании Приказа№114-ОК от 9.04.2018 г., с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Di-mir Group», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Акимбекова Д.Т., действующего на основании Приказа, Устава и Государственной лицензии ГСЛ № 18000947, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Субподрядчик обязуетсявыполнить строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей «под ключ»(далее «Работы»), а именно:

1) **Поставка, монтаж и пуско-наладка электроснабжение 0,4 кв и наружное освещение, согласно Приложения №1**и утвержденной ПСД, разработанной ТОО «Астанатехстройэксперт»,в том числе выполнить и оплатить за свой заказ **исполнительной схемы от ТОО "Астанагорархитектура" (с печатью и подписями) с последующем регистрацией в кадастр (с печатью и подписью)**

на объекте Подрядчика **«Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24» (далее - Объект)**, сдать выполненные Работы Подрядчику, а Подрядчик принять и своевременно оплатить их, при условии их надлежащего выполнения в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами в соответствии с проектной документацией и Приложением №1 в строгом соответствии со сроками, указанные в настоящем договоре.

1.3. Субподрядчик обязуется выполнить все Работы, необходимые для сдачи здания в эксплуатацию, в том числе сдача АО «Астана-РЭК».

1.4. Риск удорожания Субподрядчик берет на себя и риск случайной гибели материалов и оборудования Подрядчика.

1.5. Не предусмотренные отверстия, проемы, прочие расходные и дополнительные материалы для выполнения Работ на Объекте Субподрядчик выполняет собственными силами за свой счет.

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма Договора, стоимость материалов и оборудования, монтажных, пусконаладочных и других Работ, которые должен выполнить Субподрядчик по настоящему Договору, являются фиксированными и не подлежат изменению до полного выполнения Работ.

2.2. Стоимость Договора за выполняемые Работы составляет: **9 945 672 (девять миллионов девять сот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят два)тенге**, в том числе НДС – 12% и включает в себя расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов и др. платежей, монтажу и пуско-наладке (в том числе пункт 1 настоящего Договора).

2.3. В случае изменения законодательства Республики Казахстан в отношении налогов в части НДС, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются внести соответствующие изменения и дополнения в Договор с подписанием Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.Порядок расчетов

3.1. Оплата за выполненные Работы и другие расчеты между Подрядчиком и Субподрядчиком осуществляются на счет Субподрядчика, который будет предоставлен согласно п.7 п.п. 7.1.1.

3.2. Подрядчик оплачивает Субподрядчику Общую сумму Договора, указанную в пункте 2.2. статьи 2 Договора в следующем порядке:

3.2.1. Авансовый платеж - 40% от общей суммы Договора, что составляет **3 978 269 (три миллионадевятьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят девять) тенге** оплачиваются Субподрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента заключение настоящего Договора, при условии выполнения пункта п.7 п.п. 7.1.1.

3.2.2. Все платежи, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Субподрядчик начал выполнение Работ, оплачиваются Подрядчиком за выполненный объем Работ, на основании подписанных Сторонами Актов приемки выполненных Работ и Справки 3-КСс пропорциональным вычетом авансового платежаи обязательным предоставлением Субподрядчиком счетов-фактур на выполненный объем работ. Оплата производится Подрядчиком в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня предоставления счета на оплату и подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ, если Работы выполнены без дефектов и/или недостатков, установленные материалы и оборудование соответствуют Проекту и условиям Договора.

3.2.3. Подрядчик вправе удерживать при осуществлении платежей часть средств, причитающихся Субподрядчику в сумме 5% от стоимости выполненного объема работ, которые выплачиваются после полного завершения исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, устранения недоделок и дефектов и подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.

3.3. При расчетах Стороны принимают банковские дни в Республике Казахстан.

3.4. Все платежи по настоящему Договору будут производиться **ТОО«ASTI»** Субподрядчику – **ТОО«Di-mirGroup».**

3.4.1. Работы выполняются для ТОО **«ASTI»,** в адрес которого выставляются счета-фактуры и Акты приемки выполненных работ по форме и 3КС.

3.4.2. В случае не согласования замены материалов и оборудования по данному Объекту представителями уполномоченных органов и/или организациями (в т.ч. городскими службами

города и заказчика строительства) и Подрядчика, Субподрядчик за свой счет обязуется произвести их замену, согласно проектно-сметной документации утвержденного в установленном порядке.

4. Сроки выполнения Работ

4.1. Субподрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в течение 3 (три) календарных дней со дня подписания настоящего Договора.

4.2. Срок завершения **«электроснабжения 0,4 кв»– до 20декабря 2019 года.**

4.3. Срок завершения **«наружного освещения»– до 20апреля 2020 года.**

4.4. Датой окончания выполнения своих обязательств по настоящему Договору считается дата подписания актов приемки работ эксплуатирующими организациями и акта приемки объекта в эксплуатацию.

5. Материалы и оборудование Субподрядчика

5.1. Субподрядчик приобретает материалы и оборудование в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией.

5.2. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, комплектными, соответствовать всем требованиям технической безопасности, противопожарной безопасности и другим требованиям государственных стандартов и законодательства Республики Казахстан, а также защищены от коррозии современными материалами, установленными для аналогичных материалов и оборудования.

5.3. Поставляемые и монтируемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы в Республике Казахстан (при условии, что они входят в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации). Субподрядчик обязан передать Подрядчику одновременно с поставкой материалов и оборудования паспорта на поставляемые материалы и оборудование, сертификаты качества, сертификаты соответствия, протоколы испытаний материалов и оборудования и другие документы, необходимые Подрядчику для принятия материалов и оборудования и Работ по качеству и количеству. В случае обнаружения недостачи и/или дефектов и/или недостатков в материалах и оборудовании, доставленных на Объект Подрядчика, Субподрядчик обязан заменить их за свой счет, своими силами и без увеличения Общей суммы настоящего Договора в течение сроков, установленных Подрядчиком.

6. Монтаж и качество

6.1. Субподрядчик обязуется выполнить Работы силами своих специалистов, инструментами и механизмов.

6.2. Качество выполненных Субподрядчиком Работ должно соответствовать нормам и стандартам безопасности, экологическим и санитарным нормам, а также СНиПам Республики Казахстан и не нарушать требований государственных стандартов законодательства Республики Казахстан.

6.3. Подрядчик по получении Акта приемки выполненных Работ проверяет фактические объемы выполненных Работ и их соответствие проектной документации, настоящему Договору, требованиям СНиПов и государственных стандартов Республики Казахстан.

6.4. Если при приемке выполненных Работ, Подрядчиком будут установлены дефекты и/или недостатки в выполненных Работах, то Подрядчик составляет акт о дефектах и/или недостатках, в котором Подрядчик устанавливает сроки их устранения Субподрядчиком. В этом случае расчет за выполненные Работы производится Подрядчиком Субподрядчику только после устранения всех дефектов и/или недостатков в выполненных Работах.

6.5. Субподрядчик в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, несет ответственность перед Подрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Договором и СНиП РК, а также за не достижение указанных в проектной документации показателей Работ.

6.6. Если Работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями, ухудшившими Работы и/или с иными дефектами и/или недостатками, Подрядчик вправе соразмерно уменьшить установленную за выполненные Работы цену (стоимость), о чем указывается в Акте приемки выполненных работ и, кроме того, с Субподрядчика при взаиморасчетах может быть взыскан штраф в размере стоимости Работ, выполненных с дефектами и/или недостатками или иными нарушениями.

6.7. В случае разногласий между Подрядчиком и Субподрядчиком по качеству выполненных Работ, приемка производится с участием независимого эксперта и представителей Заказчика, заключение которого является обязательным для Сторон. При этом расходы по проведению независимой экспертизы относятся на счет виновной Стороны.

7. Обязательства Сторон

7.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору, Субподрядчик обязуется:

1) открыть счет в РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» г. Астана для данного Объекта и уведомить письменно Подрядчика с предоставлением полной информации счета.

2) В течении 2-х календарных дней с момента подписания настоящего договора получить от Поставщика (отдел ПТО) оригиналы ПСД(окончательно откорректированные) для копирования в нескольких экземплярах для выполнения Работ.

3) предоставить после завершения работ предоставить Подрядчику исполнительную съемку всех выполненных работ (0,4 кВ и наружное освещение) от ТОО «Астанагорархитектура» с печатью всех организаций (в т.ч. «кадастр»). Выставленный счет оплачивается Субподрядчиком.

4) в надлежащем порядке, качественно, в соответствии с проектной документацией, СНиП РК, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиями Подрядчика выполнять Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и соответствующих приложениях к нему, сдать Работы Подрядчику;

5) назначить своим приказом лицо, ответственное за выполнение Субподрядчиком Работ, который является официальным представителем Субподрядчика и должен быть уполномочен решать с Подрядчиком вопросы, возникающие в процессе выполнения Работ на Объекте Подрядчика, а также принимать участие в сдаче выполненных Работ;

6) выполнить Работы своими силами и материально-техническими средствами, специалистами и инструментами;

7) нести риск случайной гибели, утраты или повреждения материалов и оборудования при монтаже либо до, а также результатов Работ до момента подписания Сторонами промежуточного Акта приемки выполненных Работ и Справки №3-КС;

8) своевременно, незамедлительно информировать Подрядчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемых Работ или могут отразиться на качестве Работ или создают помехи для завершения выполнения Работ в срок, установленный Договором;

9) известить Подрядчика письменно за 2 (два) календарных дня об окончании выполненных Работ и готовности для их сдачи;

10) если будут установлены некачественно выполненные Работы, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ по настоящему Договору в установленный Подрядчиком срок обязан переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества;

11) своевременно предоставлять Подрядчику информацию о ходе выполнения Работ;

12) по указанию Подрядчика немедленно приостановить Работы и произвести их переделку, если качество выполняемых Работ не будет соответствовать требованиям и стандартам, определенным Договором и законодательством Республики Казахстан;

13) предоставлять Подрядчику подписанные представителями технического, авторского надзора и Подрядчика всю исполнительную документацию (акты на скрытые работы, инструкции, паспорта, сертификаты, исполнительные схемы, протокола испытаний, соответствующие заключения т.д.) и всю соответствующую техническую документацию по эксплуатации и содержанию смонтированных материалов и оборудования.

14) предоставлять Акты приемки выполненных работ с исполнительной документацией и справки 3-КС не позднее двадцатого числа текущего месяца. В случае предоставления Актов позднее двадцатого числа отчетного месяца оплата будет производиться на один месяц позже;

15) ежедневно приводить свое рабочее место в надлежащее состояние (уборка, складирование);

16) ежедневно, по окончании Работ, по акту приема-передачи и/или журналу передачи передавать под охрану специализированной службе охраны, осуществляющей охрану Объекта Подрядчика, помещение для хранения материалов и оборудования, иное имущество Субподрядчика, а также бытовые помещения, размещенные Субподрядчиком на Объекте Подрядчика. В случае кражи личного имущества сотрудника Субподрядчика, оставленного им без присмотра в рабочее время, а также кражи или причинения иного материального ущерба (порча, уничтожение) имуществу Субподрядчика, не сданному им под охрану, Подрядчик и/или охранная фирма освобождаются от материальной ответственности за причиненный материальный ущерб.

17) сдать выполненные Работы уполномоченным лицам Подрядчика, технического и авторского надзора;

18) проводить все согласования АО «Астана-РЭК» и уполномоченными органами/организациями Республики Казахстандля сдачи выполненных Работ (в т.ч. передать изложенным организациям всю необходимую документация и произвести приёмосдаточные

испытания оборудования и пусконаладочные испытания, а также опробования в течении 72 часов).

19) участвовать в сдаче результата работ эксплуатирующим организациям и в подписании «декларации соответствия» в АО «Астана-РЭК».

20) выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

21) проводить соответствующие испытания согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативной документации РК.

22) совместно с другими субподрядными организациями Подрядчика обоюдно выявлять и решать технические вопросы по завершению Работ (при необходимости).

23) в случае выставления замечаний и штрафных санкций со стороны городских коммунальных служб или организациями являющимися владельцами существующих сетей, устранять и оплачивать их за свой счет.

7.2. Для исполнения настоящего Договора Подрядчик обязуется:

1) своевременно перечислять и производить оплату выполненных Субподрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Договора;

2) при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат Работы и/или иных недостатков в Работе сообщить об этом Субподрядчику;

3) после предоставления Субподрядчиком Акта приемки выполненных Работ и Справки №3-КС в течение 15 (пятнадцать) календарных дней со дня их предоставления, осмотреть и принять выполненные Работы в случае их соответствия предъявляемым требованиям условиями Договора и всех приложений к нему;

4) выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

8. Проектная документация

8.1. Субподрядчик производит выполнение Работ по настоящему Договору в строгом соответствии с окончательно откорректированной проектной документацией.

9. Технические испытания

9.1. По окончании монтажа и пуско-наладочных Работ, Субподрядчик уведомляет об этом Подрядчика. Субподрядчик проводит все согласования с уполномоченными государственными органами и/или организациями, после чего уполномоченные представители Сторон осуществляют проверку качества Работ, выполненных Субподрядчиком.

9.2. После подтверждения готовности смонтированных материалов и оборудования к техническим испытаниям, специалисты проводят необходимую подгонку, устраняют недостатки и/или дефекты. После проверки качества Работ, Субподрядчик совместно с уполномоченными органами и/или организациями и Подрядчиком проводит испытание функционирования наружных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, в том числе испытания всех отдельных устройств, все измерения, испытания и регулирования, необходимые для сдачи

Объекта Подрядчика в эксплуатацию. Испытания смонтированных материалов и оборудования проводятся в различных рабочих условиях, с остановками и изменениями условий нагрузки при определенном режиме работы. Все расходы по проведению технических испытаний (в том числе повторных) смонтированных материалов и оборудования несет Субподрядчик.

9.3. Техническое испытание материалов и оборудования оформляется соответствующим протоколом и/или актом о проведении испытания, который подписывают уполномоченные представители Сторон.

10. Гарантии Субподрядчика

10.1. Субподрядчик гарантирует наличие необходимых лицензий и иных разрешений уполномоченных органов Республики Казахстан на Работы, предусмотренные настоящим Договором.

10.2. Если лицензии и/или разрешения прекратят свое действие по причине истечения срока, на который они выданы и/или будут аннулированы уполномоченными органами Республики Казахстан и/или будут отсутствовать по каким-либо причинам у Субподрядчика, в том числе по причинам, не зависящим от Субподрядчика, Субподрядчик несет самостоятельную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за выполнение Работ без лицензии и/или необходимых разрешений уполномоченных органов, и возмещает Подрядчику все ущербы и убытки, которые причинены Подрядчику в связи с выполнением Работ без лицензии и/или иных необходимых разрешений уполномоченных органов.

10.3. Субподрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы.

10.4. Гарантийный срок на выполненные Работы, Оборудования и материалы описанные в Приложении №1 составляет 8 (восемь) лет и исчисляется, начиная с даты утверждения Акта Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

10.5. Гарантии, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются Субподрядчиком Подрядчику и/или иному лицу, осуществляющему эксплуатацию Объекта Подрядчика в период течения гарантийного срока.

10.6. В течение гарантийного срока Субподрядчик обязан бесплатно устранять дефекты и/или недостатки в выполненных Работах, если недостатки и/или дефекты возникли по вине Субподрядчика в связи с поставкой некачественных материалов и/или оборудования и/или нарушением требований по выполнению Работ по настоящему Договору.

10.7. Если в период гарантийного срока Подрядчиком будут обнаружены дефекты и/или недостатки по вине Субподрядчика, Подрядчик извещает об этом Субподрядчика, который обязан прибыть для осмотра и устранения дефектов и/или недостатков в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения извещения от Подрядчика.

10.8. Если Субподрядчик в установленный срок не устраняет дефекты и/или недостатки, Подрядчик вправе устранить дефекты и/или недостатки своими силами. В этом случае, Субподрядчик оплачивает Подрядчику все расходы, которые он понес при устранении дефектов и/или недостатков в течение 5 (пять) банковских дней со дня получения от Подрядчика требования об оплате расходов.

10.9. В случае, если дефекты и/или недостатки, образовавшиеся в течение гарантийного срока, являются неустранимыми, Субподрядчик обязуется произвести надлежащее выполнение Работ в течение сроков, установленных Подрядчиком, с момента заявления требования Подрядчика, либо компенсировать Подрядчику причиненный по вине Субподрядчика ущерб и убытки в полном объеме.

10.10. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и/или недостатков для их подтверждения, Подрядчик вправе назначить независимую квалифицированную экспертизу с участием специалиста другой независимой организации, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и/или недостатков и их характера, который является обязательным для Субподрядчика. Расходы по проведении независимой экспертизы возлагаются на Субподрядчика и подлежат удержанию из сумм платежей по настоящему Договору.

10.11. Подрядчик гарантирует Заказчику, что если в ходе выполнения Работ на Объекте Подрядчика по вине третьих лиц будут повреждены смонтированные материалы и/или оборудование и/или выполненные Субподрядчиком Работы, то Субподрядчик в установленные Подрядчиком сроки устранит эти повреждения за дополнительную плату.

11. Техника безопасности, правила охраны труда и охраны окружающей среды

11.1. Субподрядчик несёт ответственность за несоблюдение Правил техники безопасности и охраны труда при производстве строительно- монтажных работ согласно действующего законодательства РК и настоящего Договора.

11.2. Субподрядчик обязан:

- Проводить вводный, первичный, повторный, целевой и внеплановый инструктажи по безопасности и охране труда с работниками независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности.

- Допускать к производству работ персонал, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший обучение по технике безопасности и охране труда.

- Соблюдать на объекте правила технической безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии, содержать места проведения работ в чистоте, самостоятельно обеспечить вывоз строительного мусора с мест проведения работ. При выполнении огневых работ самостоятельно обеспечить места проведения этих работ исправными первичными средствами пожаротушения.

- О происшедших несчастных случаях и авариях ставить в известность Подрядчика и контролирующие органы, а также вести расследование несчастных случаев с участием ответственного представителя Подрядчика.

11.3. В случае грубых нарушений Субподрядчиком п. 11.2 Договора, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика единовременный штраф в размере 25 (двадцать пять) МРП (установленного на дату выплаты) с удержанием суммы штрафа из суммы, причитающейся к оплате Субподрядчику за фактически выполненные работы.

11.4. Субподрядчик несёт полную материальную ответственность за нарушение требований техники безопасности и охраны труда при производстве работ, а также за все убытки, возникшие в результате таких нарушений.

11.5. За нарушение Субподрядчиком требований СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», (СН РК 1.03-05-2011) Правил пожарной безопасности, утвержденных 09.10.2014 г., Постановлением правительства за № 1077, Санитарных правил РК и Правил электроустановок РК, Подрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 (десяти) МРП (установленного на дату выплаты) за каждое нарушение. При этом Субподрядчик предоставляет Подрядчику право удержать (недоплатить) указанную сумму из суммы подлежащей к оплате Подрядчику за выполненные объёмы работ по Договору.

12. Ответственность Сторон

12.1. При нарушении Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик выплачивает Подрядчик неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от Общей суммы Договора, предусмотренной пунктом 2.2. статьи 2 Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от Общей суммы Договора, за каждый случай нарушения срока.

12.2. Выплата неустойки не освобождает Субподрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору и возмещения убытков, причиненных Подрядчику Субподрядчиком, в связи с нарушением сроков выполнения Работ.

12.3. Если материалы и оборудование и/или выполненные Субподрядчиком Работы не будут соответствовать требованиям по качеству, определенным в настоящем Договоре, проектно-сметной документации и Субподрядчик не устранит дефекты и/или недостатки в пределах сроков, установленных Подрядчиком, Субподрядчик возмещает Подрядчику причиненные ущерб и убытки, которые понес Подрядчик в связи с нарушением Субподрядчиком своих обязательств.

12.4. За несвоевременное осуществление платежей Подрядчиком, предусмотренных пунктом 3.2. статьи 3 Договора, Подрядчик выплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от общей суммы просроченного платежа. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

12.5. В случае нанесения ущерба и/или убытков Подрядчику и/или третьим лицам, в период выполнения Работ Субподрядчиком, Субподрядчик должен возместить ущерб и/или убытки по требованию Подрядчика в установленные Подрядчиком сроки. В противном случае, Подрядчик имеет право удержать эти суммы при расчетах с Субподрядчиком.

12.6. За несвоевременную замену материалов и/или оборудования, в случае обнаружения дефектов и/или недостатков Субподрядчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости некачественных материалов и/или оборудования за

каждый календарный день просрочки замены, за каждый случай нарушения но не более 10 (десять) процентов от общей суммы стоимости некачественных материалов и/или оборудования.

12.7. За нарушение сроков устранения дефектов и/или недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Субподрядчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от общей стоимости работ, которые выполнены с дефектами и/или недостатками, за каждый календарный день просрочки, за каждый случай нарушения.

12.8. Подрядчик вправе при расчетах с Субподрядчиком удерживать суммы неустойки (пеня и штраф), а также убытки, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные Работы, при условии предоставления Субподрядчику документов (претензии, акты, справки о выявленных дефектах и/или недостатках), подтверждающих обоснованность и размер неустойки (пени и штрафа) и убытков.

12.9. В случае невозможности выполнить Работы в целом или в части Субподрядчик обязан вернуть полученные от Подрядчика деньги за невыполненные работы в течение 5 (пять) календарных дней со дня требования Подрядчика.

12.10. В случае отказа от выполнения своих договорных обязательств Субподрядчик выплачивает неустойку в размере 10% от суммы договора.

12.11. Субподрядчик в период эксплуатации Объекта несет ответственность перед Подрядчиком и/или третьими лицами, которые будут владеть и пользоваться Объектом, полную имущественную ответственность за все последствия, которые возникнут в связи с дефектами и/или недостатками в выполненных Работах и/или некачественных материалах и/или оборудовании.

13.Форс-мажор

13.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно произойдет вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: война, землетрясение, стихийное бедствие, если оно непосредственно повлияло на исполнение Договора. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на срок такого исполнения обязанностей, то этот срок отодвигается соизмеримо сроку действия таких обстоятельств или Договор по письменному соглашению Сторон расторгается.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, в течение 48 часов с момента возникновения данных обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону. В случае если Субподрядчик не известит Подрядчика о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в течение 48 часов с момента их наступления, Подрядчик имеет право не принимать их во внимание.

13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 20 (двадцать) календарных

дней, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, при этом письменно уведомив об этом другую Сторону за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора.

13.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченными органами.

13.5. Не могут рассматриваться в качестве обстоятельств непреодолимой силы отсутствие материалов и оборудования и денег и т.д., поэтому ссылка на эти обстоятельства не освобождает от ответственности любую из Сторон по настоящему Договору.

14. Разрешение споров

14.1. Все возникающие споры и разногласия, разрешаются путем переговоров Сторон.

14.2. В случае не возможности решения споров и разногласий указанным путем, споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Расторжение Договора

15.1. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

1) задержки Субподрядчиком начала выполнения Работ более чем на 7 (семь) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;
2) при наличии строительной готовности Объекта Подрядчика, нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение сроков более чем на 10 (десять) календарных дней с возмещением Подрядчику всех убытков;
3) несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству материалов и/или оборудования и/или Работ и/или не устранения дефектов и/или недостатков в сроки, установленные Подрядчиком, а так же в случае нарушения любого из обязательств по Договору;
4) если Субподрядчик выполняет Работы настолько медленно, что выполнение очередного этапа Работ становится явно невозможным и/или может отрицательно повлиять на сроки окончания и ввода в эксплуатацию Объекта Подрядчика;
5) аннулирования лицензий, других актов государственных органов, в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Субподрядчика права на производство Работ.

В случае расторжения Договора по вышеизложенным причинам, Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке, и дата отправления Подрядчиком Субподрядчику такого уведомления является датой расторжения настоящего Договора.

15.2. В случае расторжения Договора, Стороны в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления производят взаиморасчеты за фактически выполненные объемы Работ в соответствии с условиями Договора и с учетом выплаты неустойки и убытков по Договору.

16. Прочие условия Договора

16.1. Стороны гарантируют, что лицо, подписывающее настоящий Договор, имеет на это соответствующие полномочия, в соответствии с уставом, законодательством Республики Казахстан. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга обо всех существенных изменениях в правовом статусе.

16.2. Субподрядчик не имеет право передавать выполнение Работ и обязательства по Договору никакой третьей Стороне без письменного согласия Подрядчика.

16.3. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору действительны, имеют силу и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора только в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

16.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, при условии подписания Сторонами всех приложений к нему и действует до истечения гарантийного срока на выполненные Работы.

16.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.6. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством Республики Казахстан.

16.7. Все приложения к договору являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

17. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ASTI»

г. Нур-Султан, ул. Акжол, 20/2

РНН 620 200 013 845

ИИН 001 140 004 068

ИИК KZ786 010 111 000 042 387

БИК HSBKKZKX

АО Народный банк

ИИК KZ78070G000003N00018

БИК KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» г. Нур-Султан

Тел. 8(7172) 54-61-25; 54-63-33

E-mail: asti-02@mail.ru

Исполнительный директор

Сматаев А.М.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «Di-mirGroup»

г. Астана, ул. Кенесары, д.52, кв. 459

РНН 620200343197

БИН 090540014281

ИИК KZ79998BTB0000044157

БИК TSESKZKA

в Столичном филиале АО «Цеснабанк»

ИИК KZ77070G000016N00018

БИК KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» г. Нур-Султан

Тел. 8(7172) 43-48-66; 8747 25 313 02

E-mail: dimir-group@mail.ru

Директор

Акимбеков Д.Т.

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул.Сауран и №24 в г. Астана

Наименование объекта -Наружные сети электроснабжения, КЛ-0,4. Наружное электроосвещение.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код
		12-11-19	12.11.2019г		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты			
							Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6 300 000**	**6 300 000**							**675 000**	**6 300 000**
Наружные сети электроснабжения, КЛ-0,4	6 300 000	6 300 000							675 000	6 300 000
Наружное электроосвещение.	0								0	0

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Аюжол, дом № 20** — **001140004068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п,66** — **090540014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №12-11/19 от12.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
6	16.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	6 300 000,00	6 300 000,00
				Итого	1	x	6 300 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложения: проектная документация, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на ___ страниц; Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Акимбеков Д.Т. / расшифровка подписи
должность

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2020

М.П.

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-0905400014281-20200622-65881757
2. Дата выписки 22.06.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000005
3. Дата совершения оборота 16.06.2020
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090540014281
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Di-Mir Group"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. КЕНЕСАРЫ, д. 52, кв (офис) 66
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001
9.2. номер 0022840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1. количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ770706000016N0001B
14. БИК KKMFKZ2A
15. Наименование банка РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001140004068
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Ажол, д. 20/2
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора совместной деятельности
20.1. количество
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 090540014281
25.2 Наименование ТОО "Di - Mir Group"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул Кенесары, д 52, н п 66
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 001140004068
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ажол, дом № 20
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [x] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 12-11/19
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 12.11.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 09 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 6
32.2 дата 16.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

33. № п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
															15	16	17	18
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			1	
1	6	Электромонтажные работы			усл	1	5 625 000	5 625 000	0	0	5 625 000	12%	675 000	6 300 000				
				Всего по счету				5 625 000			5 625 000		675 000	6 300 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
Sakhi6oo6L8GaCkBjs6iY1+wPg0rtHbLOgnIJKyMJTdGSqmDr51BRVXUqEFvBgBloOqfkDlk9mtH6pyddHVRUHUQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АКИМБЕКОВ ДАМИР ТУРСЫНБЕКОВИЧ

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул.Сауран и №24 в г. Астана

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020 г.

на Наружные сети электроснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4кВ									
		Земляные работы									
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	17,8092	94,89	87,25	1690	1554	370	0,01	–	
		м3 грунта		7,64	27,50	136	490	59,1	0,02	–	
		Накладные расходы -		*20,77*		*370*					
		Сметная стоимость				*2060*					
2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	0,5508	1748,10	–	963	–	569	1,89	1	
		м3 грунта		1748,10	–	963	–	59,1	–	–	
		Накладные расходы -		*1033,13*		*569*					
		Сметная стоимость				*1532*					
3	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	11,8728	25,76	25,76	306	306	61	–	–	
		м3 грунта		–	8,69	–	103	59,1	0,01	–	
		Накладные расходы -		*5,14*		*61*					
		Сметная стоимость				*367*					
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,3672	817,30	–	300	–	177	0,97	–	
		м3		817,30	–	300	–	59,1	–	–	
		Накладные расходы -		*483,02*		*177*					
		Сметная стоимость				*477*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11,8728	142,41	56,74	1691	674	797	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	1017	331	59,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*67,11*		*797*				
		Сметная стоимость				*2488*				
6	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	26	371,69	307,97	9664	8007	–	0,06	2
		м кабеля		63,73	124,09	1657	3226	–	0,10	3
7	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	78	109,50	88,25	8541	6884	–	0,02	2
		м кабеля		21,24	35,56	1657	2774	–	0,03	2
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2	1393,55	–	2787	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,12	123,36	114,88	755	703	189	0,01	–
		м3 грунта		8,41	43,88	51	269	59,1	0,03	–
		Накладные расходы -		*30,90*		*189*				
		Сметная стоимость				*944*				
10	41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /лишний грунт/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	11,016	574,00	–	6323	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Укладка кабеля								
11	13-080201-0604 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	1085	284,64	167,80	308834	182066	–	0,11	119
		м кабеля		116,84	66,53	126768	72189	–	0,06	65
12	13-080201-0707 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	140	1463,83	1028,35	204937	143969	–	0,41	57
		м кабеля		435,48	367,35	60967	51429	–	0,32	45
13	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	77	511,58	256,66	39391	19763	–	0,24	18
		м кабеля		254,92	100,93	19629	7772	–	0,10	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-060604-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS 4х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,744	3900259,21	–	2901793	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
15	23-060604-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS 4х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,372	2705906,72	–	1006597	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
16	23-060604-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS 4х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,186	1746747,38	–	324895	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
17	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,077	124069,05	–	9553	–	5933	133,00	10
		канало-километр трубопровода		124069,05	–	9553	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*77046,88*		*5933*				
		Сметная стоимость				*15486*				
18	Т123-010501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	77	400,00	–	30800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
19	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	12	26437,90	20065,00	317255	240780	–	6,00	72
		шт.		6372,90	6531,78	76475	78381	–	5,34	64
20	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	2	21430,38	16119,63	42861	32239	–	5,00	10
		шт.		5310,75	5247,44	10622	10495	–	4,29	9
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая для сеч 4 х150мм2 "Райхем"	8	21500,00	–	172000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая для сеч 4 х95мм2 "Райхем"	4	19310,00	–	77240	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая для сеч 4 х50мм2 "Райхем"	2	12950,00	–	25900	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	13-080201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	3	10683,22	61,72	32050	185	--	10,00	30
		шт.		10621,50	24,87	31865	75	--	0,02	--
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная для сеч 4х150мм2 "Райхем"	3	22240,00	--	66720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	13-080201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	1	8558,92	61,72	8559	62	--	8,00	8
		шт.		8497,20	24,87	8497	25	--	0,02	--
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта соединительная для сеч 4х95мм2 "Райхем"	1	14500,00	--	14500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5616904	637191			331
			Тенге			350156	227558			197
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			972091				
		Всего заработная плата -	Тенге				564501			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			972091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							514
		Сметная заработная плата -	Тенге				564501			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4614013				
		Всего заработная плата -	Тенге				13213			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4592432				
		Транспортные расходы -	Тенге			6323				
		Накладные расходы -	Тенге			8096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4622109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				13213			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			30800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30800				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			30800				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5625000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата -	Тенге				577715			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	675 000						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				6 300 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:

Подрядчик:

гл. инженер проекта Сундаков Н. К.

Нач. участка Нурболатов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Акжол, дом № 20** — **001140004068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п.66** — **090540014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №12-11/19 от12.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
9	21.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	3 645 672,00	3 645 672,00
				Итого	1	x	3 645 672,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц; Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020г.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акимбеков Д.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2020

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-090540014281-20200024-46252164
1.1. Номер учетной системы 00000000008
2. Дата выписки 24.08.2020 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.08.2020
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090540014281 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Di-Mir Group"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. КЕНЕСАРЫ, д. 52, кв. (офис) 66
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001 9.2. номер 0022840
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ770703000016N00018
14. БИК KKMFKZ2A
15. Наименование банка РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001140004068 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Акжол, д. 20/2
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 090540014281
25.2 Наименование ТОО "Di - Mir Group"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул Кенесары, д 52, к.п 66

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 001140004068
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTI"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Акжол, дом № 20
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 12-11/19
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 12.11.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 9
32.2 дата 21.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Краткая проистекдения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Электромонтажные работы			усл.	1	3 255 064,29	3 255 064,29	0	0	3 255 064,29	12%	390 607,71	3 645 672			1	
				Всего по счету				3 255 064,29			3 255 064,29		390 607,71	3 645 672				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
baTT0B6ypW5CXJDo5CHw9i5ASTdj4TLS41r65RnT9lx2IEbXxHLXM6GR3ls6eyk6qCfXzFGHleuVIOEySC3UQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АКИМБЕКОВ ДАМИР ТУРСЫНБЕКОВИЧ

Заказчик: ТОО "ASTI"
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул.Сауран и №24 в г. Астана

Наименование объекта -Наружные сети электроснабжения, КЛ-0,4. Наружное электроосвещение.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за __август__ месяц 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код
		12-11-19	12.11.2019г		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				из них			затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**9 945 672**	**3 645 672**							**390 608**	**3 645 672**
Наружные сети электроснабжения, КЛ-0,4	6 300 000								0	0
Наружное электроосвещение.	3 645 672	3 645 672							390 608	3 645 672

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул.Сауран и №24 в г. Астана

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за_ август_ 2020 г.

на Наружное электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Наружное электроосвещение										
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	132,66	101,98	92,08	13529	12215	4293	0,01	2		
		м3 грунта		9,90	35,62	1313	4725	59,1	0,03	3		
		Накладные расходы -		*32,36*		*4293*						
		Сметная стоимость				*17822*						
2	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	117,66	25,76	25,76	3031	3031	758	–	–		
		м3 грунта		–	8,69	–	1023	59,1	0,01	1		
		Накладные расходы -		*6,45*		*758*						
		Сметная стоимость				*3789*						
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	128,6802	142,41	56,74	18325	7301	9779	0,11	14		
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	11024	3588	59,1	0,03	3		
		Накладные расходы -		*75,99*		*9779*						
		Сметная стоимость				*28104*						
4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	737	371,69	307,97	273939	226971	127050	0,06	44		
		м кабеля		63,73	124,09	46968	91456	80	0,10	74		
		Накладные расходы -		*172,39*		*127050*						
		Сметная стоимость				*400989*						
5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	15	1393,55	–	20903	–	886	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*59,09*		*886*				
		Сметная стоимость				*21789*				
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В15. Устройство**	5	**20196,02**	**687,91**	**100980**	**3440**	**7705**	**1,35**	**7**
		м3		**1161,90**	**192,57**	**5810**	**963**	**48,5**	**0,18**	**1**
		Накладные расходы -		*1541.08*		*7705*				
		Сметная стоимость				*108685*				
		Оборудование								
7	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	1	**9779,82**	**2237,01**	**9780**	**2237**	**3838**	**3,00**	**3**
		шкаф		**3284,01**	**820,65**	**3284**	**821**	**80**	**0,66**	**1**
		Накладные расходы -		*3837,62*		*3838*				
		Сметная стоимость				*13618*				
8	ПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф управления освещением ШУО-21**	1	**100893,00**	**--**	**100893**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4277,86*		*4278*				
		Сметная стоимость				*105171*				
		Кабели и провода								
9	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	850	**241,98**	**102,34**	**205684**	**86993**	**119886**	**0,11**	**94**
		м кабеля		**116,84**	**39,99**	**99311**	**33993**	**80**	**0,04**	**34**
		Накладные расходы -		*141,04*		*119886*				
		Сметная стоимость				*325570*				
10	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	115	**604,46**	**273,75**	**69513**	**31482**	**24326**	**0,12**	**14**
		м кабеля		**127,46**	**95,46**	**14658**	**10978**	**80**	**0,09**	**10**
		Накладные расходы -		*211,53*		*24326*				
		Сметная стоимость				*93839*				
11	23-060137-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,01	**355072,60**	**--**	**3551**	**--**	**151**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15055,08*		*151*				
		Сметная стоимость				*3702*				
12	23-060137-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,86	**269430,47**	**--**	**231710**	**--**	**9825**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11423,85*		*9825*				
		Сметная стоимость				*241535*				
13	23-060128-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,095	165296,95	--	15703	--	666	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7008,59*		*666*				
		Сметная стоимость				*16369*				
		Комплекс осветительный 22 шт.								
14	11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	22	7835,29	5434,83	172376	119566	70042	2,26	50
		опора		2400,46	2033,13	52810	44729	61,7	1,45	32
		Накладные расходы -		*3183,73*		*70042*				
		Сметная стоимость				*242418*				
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стойка освещения L 3000мм (с анкерами)**	22	20913,77	--	460103	--	19508	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*886,74*		*19508*				
		Сметная стоимость				*479611*				
16	13-080205-0904 РСНБ РК 2015	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий**	22	4649,01	1814,30	102278	39915	42563	1,28	28
		шт.		1483,43	600,17	32635	13204	80	0,49	11
		Накладные расходы -		*1934,67*		*42563*				
		Сметная стоимость				*144841*				
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники, ШАР**	22	3619,69	--	79633	--	3376	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153,47*		*3376*				
		Сметная стоимость				*83009*				
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Лампа натриевая Р 158Вт DNAT SON**	22	1206,56	--	26544	--	1125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,16*		*1125*				
		Сметная стоимость				*27669*				
19	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	22	1102,31	--	24251	--	21111	1,00	22
		шт.		1094,67	--	24083	--	80	--	--
		Накладные расходы -		*959,60*		*21111*				
		Сметная стоимость				*45362*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-070204-2101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический АЕ 1030-1	22	380,62	--	8374	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,14*		*355*				
		Сметная стоимость				*8729*				
		Установка комплекса осветительного 4 шт.								
21	11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с буреением котлованов под монолитные фундаменты: Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	4	7835,29	5434,83	31341	21739	12735	2,26	9
		опора		2400,46	2033,13	9602	8133	61,7	1,45	6
		Накладные расходы -		*3183,73*		*12735*				
		Сметная стоимость				*44076*				
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка освещения L 6000мм (с кронштейном и анкерами)	1	28957,53	--	28958	--	1228	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1227,80*		*1228*				
		Сметная стоимость				*30186*				
23	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	4	4948,24	1476,13	19793	5905	9548	1,83	7
		шт.		2120,84	490,08	8483	1960	80	0,40	2
		Накладные расходы -		*2387,11*		*9548*				
		Сметная стоимость				*29341*				
24	23-070103-0415 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82	4	19513,25	--	78053	--	3309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*827,36*		*3309*				
		Сметная стоимость				*81362*				
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампы металлогалогенной Р 250Вт, цоколь Е40	4	2895,75	--	11583	--	491	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,78*		*491*				
		Сметная стоимость				*12074*				
26	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	4	1102,31	--	4409	--	3838	1,00	4
		шт.		1094,67	--	4379	--	80	--	--
		Накладные расходы -		*959,60*		*3838*				
		Сметная стоимость				*8247*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-070204-2101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический АЕ 1030-1**	4	380,62	–	1522	–	65	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,14*		*65*				
		Сметная стоимость				*1587*				
		Монтажные изделия								
28	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	3	542,32	–	1627	–	753	0,50	2
		шт.		539,01	–	1617	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*251,11*		*753*				
		Сметная стоимость				*2380*				
29	24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98**	3	247,86	–	744	–	32	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,51*		*32*				
		Сметная стоимость				*776*				
		Строительные изделия и материалы								
30	11-070101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты Фундаментые. Укладка при глубине котлована до 4 м**	26	2630,67	1448,17	68397	37652	32721	1,21	31
		шт. сборных конструкций		1182,50	589,35	30745	15323	62,1	0,50	13
		Накладные расходы -		*1258,51*		*32721*				
		Сметная стоимость				*101118*				
31	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты размерами до 400 мм х 400 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	26	1327,82	–	34523	–	1464	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*56,30*		*1464*				
		Сметная стоимость				*35987*				
32	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	0,04	125476,50	–	5019	–	3425	133,00	5
		канало-километр трубопровода		124069,05	–	4963	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*85633,87*		*3425*				
		Сметная стоимость				*8444*				
33	23-010801-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм**	40	473,80	–	18952	–	804	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,09*		*804*				
		Сметная стоимость				*19756*				
34	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Зажим. Монтаж оборудования**	104	439,53	7,08	45711	737	39023	0,40	42
		шт.		424,86	2,74	44185	284	80	--	--
		Накладные расходы -		*375,22*		*39023*				
		Сметная стоимость				*84734*				
35	24-040207-5010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98**	104	2790,58	--	290220	--	12305	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*118,32*		*12305*				
		Сметная стоимость				*302525*				
36	13-080103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плита гетинаксовая**	2,695	15604,46	925,75	42054	2495	28879	11,00	30
		м2		11683,65	373,02	31487	1005	80	0,30	1
		Накладные расходы -		*10715,93*		*28879*				
		Сметная стоимость				*70933*				
37	21-130407-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плита гетинаксовая**	2,695	877,28	--	2364	--	100	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,20*		*100*				
		Сметная стоимость				*2464*				
38	21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87/104шт/**	0,03027	183859,28	--	5565	--	236	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795,63*		*236*				
		Сметная стоимость				*5801*				
39	21-130203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Метизы**	1,5	414,94	--	622	--	26	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*26*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*648*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2632559**	**601678**			**406**
			Тенге			**427357**	**232184**			**191**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**100893**				
	Накладные расходы -		Тенге			**4278**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**105171**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1394277**				
	Материалы -		Тенге			**91215**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**464792**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**595238**				
		Накладные расходы -	Тенге			**446053**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1840330**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**420**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**464792**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1137389**				
	Материалы -		Тенге			**91787**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**194749**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**724391**				
		Накладные расходы -	Тенге			**172174**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1309563**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194749**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3255064**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**597**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**659541**			
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**390 608**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**3 645 672**				

Заказчик:

Подрядчик: