ТОО «ДС Альянс»

Лиц. 11 ГСЛ КР №01364 от 07.12.2017 г; РК, г. Павлодар, ул. Павлова, 30, тел. 8(7182)33-85-09, e-mail: ds_alyans@mail.ru

Перечень прайс-листов

по объекту:

«Реконструкция, путем перевода с твердого топлива на природный газ, котельной средней школы имени Ю. Гагарина по адресу: ВКО, г. Зайсан, ул. Бокажанова, 64»

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

г. Павлодар, 2020 г.

Утверждаю:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
_____ Конбаев М.
«08» июня 2020 г.

Перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций принятых по прайс-листам по объекту:
"Реконструкция, путем перевода с твердого топлива на природный газ, котельной средней школы имени Ю. Гагарина по адресу: ВКО, г. Зайсан, ул. Бокажанова, 64"

№ п/п	Наименование оборудования, материалов, изделий	Тип, марка, размеры	Ед.изм.	Кол-во, ед.	Стоимость еденицы по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происхождения	№ стр. прайс-листа	Стоимость еденицы по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор), страна происхождения	№ стр.прайс-листа
					в валюте	в тенге				в валюте	в тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
Выбранный вариант										**Альтернативный вариант**				
1	Лента сигнальная	ЛСГ 200 «Огнеопасно ГАЗ», 250 м	шт	1		6600	с НДС	ИП "Сембаев", РК	1		6800	с НДС	ТОО «ArInvest», РК	2
2	Заглушка	d45	шт	1		5670	с НДС	ТОО "КФТ", РК	3		5800	с НДС	ТОО «ПромТехСтрой-ПВ», РК	1
3	Заглушка	d108	шт	4		8870	с НДС	ТОО "КФТ", РК	3		9100	с НДС	ТОО «ПромТехСтрой-ПВ», РК	1
4	Газорегуляторный пункт шкафной	ГРПШ-400-01	шт	1		346100	с НДС	ТОО "АКСС", РК	5		356000	с НДС	ТОО «ArInvest», РК	2
5	Детектор повреждений переносной	ДПП-АМ	шт	1		41000	с НДС	ТОО «SKALA GROUP», РК	6		45000	с НДС	ТОО "ArInvest", РК	2
6	Контрольно-монтажный тестер	АМ-2002	шт	1		138500	с НДС	ТОО «SKALA GROUP», РК	7		142000	с НДС	ТОО "ArInvest", РК	2
7	Импульсный рефлектомер	Рейс-105М1	шт	1		499900	с НДС	ТОО «SKALA GROUP», РК	7		505 000	с НДС	ТОО "ArInvest", РК	2
8	Дизель-генератор типа FG Wilson	P9,5-2, 10 кВА, с АВР, двигатель Perkins	шт	1		6465000	с НДС	ТОО «ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН»	9		6550000	с НДС	ТОО "ArInvest", РК	2
9	Сборка и установка блочно-модульной котельной в комплекте с оборудованием и дымовой трубой	БМК (газ), 0,466 МВт	компл.	1		22546000	с НДС	ТОО "BURAN BOILER LLP", РК	10		25151198	с НДС	ТОО "Жахан Инжиниринг"	3

Составил: Шарова Е. В. _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«ПромТехСтрой-ПВ» ЖШС
140010, Павлодар қаласы
Шығыс өнеркәсіптік ауданы
БЖН: 080340013303
БЖК: SABRKZKA; КБЕ 17
ЖСК: KZ92914398414BC00891
«СБЕРБАНК» АҚ филиалы
т/ф: 8(7182) 61-38-21, 61-38-22
E-mail: master2002-67@mail.ru

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «ПромТехСтрой-ПВ»
140010, г. Павлодар
Восточный промышленный район
БИН: 080340013303
БИК: SABRKZKA; КБЕ 17
ИИК: KZ92914398414BC00891
Филиал ДБ АО«СБЕРБАНК»
т/ф: 8(7182) 61-38-21, 61-38-22
E-mail: master2002-67@mail.ru

Прайс на заглушки

№	Наименование	ед.изм.	цена
1	Металлическая заглушка изоляции ø 38	шт.	5 045
2	Металлическая заглушка изоляции ø 45	шт.	5 800
3	Металлическая заглушка изоляции ø 57	шт.	5 515
4	Металлическая заглушка изоляции ø 76	шт.	6 250
5	Металлическая заглушка изоляции ø 89	шт.	7 405
6	Металлическая заглушка изоляции ø 108	шт.	9 100
7	Металлическая заглушка изоляции ø 133	шт.	9 925
8	Металлическая заглушка изоляции ø 159	шт.	11 185
9	Металлическая заглушка изоляции ø 219	шт.	12 445
10	Металлическая заглушка изоляции ø 273	шт.	14 020
11	Металлическая заглушка изоляции ø 325	шт.	15 490

Цены указаны с учетом НДС.

10.05.2020 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью “ArInvest”

Республика Казахстан, 140000 г. Павлодар ул. Циолковского 59.
БИН 060640004430
Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Павлодар, БИК SABRKZKA, ИИК KZ13914398414BC04253, тел/факс 8/7182/ 65-23-47, 65-23-43, 65-23-42. e-mail: 5999159@mail.ru, Сайт: www.arinvest.kz

07.05.2020 г. **г. Павлодар**

Ценовое предложение №45

Объект: «Реконструкция, путем перевода с твердого топлива на природный газ, котельной средней школы имени Ю. Гагарина по адресу: ВКО, г. Зайсан, ул. Бокажанова, 64»

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Терминал промежуточный КТ-11	шт	2	12500	
2	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля КУК-3	шт	4	5800	
3	Лента сигнальная ЛСГ 200 «Огнеопасно ГАЗ», 250 м	шт	1	6800	
4	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	копм	1	356000	
5	Ковер настенный КНС, 200х376х220 мм	шт	2	47000	
6	Детектор повреждений переносной ДПП-АМ	шт	1	45000	
7	Контрольно-монтажный тестер АМ-2002	шт	1	142000	
8	Импульсный рефлектомер Рейс-105М1	шт	1	505000	
9	Дизель-генератор типа FG Wilson P9,5-2, 10 кВА, с АВР	копмл. + доставка	1	6550000	

Цены указаны с учетом: НДС 12%
Условия поставки: Доставка до г. Павлодар
Сроки изготовления: Оговариваются при подписаний договора
Условия оплаты:

Директор **Рамазанов С.М.**

Исполнитель: Искаков Т.Е.
Сот: 8747 218 70 30
E-mail: arinvesman@mail.ru

ЖАХАН
Инжиниринг

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №04/15-04-16/БМК-2-1400-2.8
НА ПОСТАВКУ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ТИПА (БМК)
ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2800 кВт (1400 кВт х 2)

Клиент: ТОО "Фирма АМБ", г. Павлодар
Объект: г. Зайсан, ВКО

Тепловая нагрузка	*кВт*	*Гкал*
Отопление	*1725*	*1,48*
Вентиляция		
ГВС	*650*	*0,56*
Технология		
ИТОГО:	***2375***	***2,04***

Вид топлива	
Основное	*Природный газ*
Резервное	

Теплоноситель	***Вода***
Параметры	***95 / 70***

Наименование оборудования	Производитель	Количество
Блочно-модульное помещение 9000х2400х3000(Н)		1
Котел водогрейный, Q=1400kWt, Tmax=110°C, Py=6bar, REX 140	ICI Caldaie (Италия)	2
Контроллер управления котлом E-TERM	ICI Caldaie (Италия)	2
Горелка газовая RS/M	RIELLO (Италия)	2
Предохранительный клапан водогрейного котла 1 1/2" P=5bar	ICI Caldaie (Италия)	2
Насос сетевой 1 режим Q=96 m3/h, H=20m, IL 80/140-7,5/2	WILO (Германия)	2
Насос сетевой 2 режим Q=34 m3/h, H=20m, IL 40/150-3/2	WILO (Германия)	2
Насос котловой Q=14 m3/h, H=5m, TOP-S 40/10	WILO (Германия)	2
Бак расширительный 1000 л, DL 1000 CE	ELBI (Италия)	2
Насос подпитки Q=2 m3/h, H=20m, HMC 604	WILO (Германия)	2
Установка умягчения Q=2.3 m3/h, 30 ATL 255-3/4"	JUPITER (Италия)	1
Бак подпиточный V=2000l, CV2000	ELBI (Италия)	1
Запорный клапан газовый Ду50	САКЗ (Россия)	1
Система отвода дымовых газов (газоходы, дымовая труба) D500 H=10m	JEREMIAS (Германия)	1
Пожарная сигнализация		
Электрический шкаф управления БМК		
Материалы (отводы, фланцы, заглушки, задвижки, краны, краска и т.д.)		Комплект
Работы по проектированию БМК		Комплект
Работы по сборке и разборке БМК		Комплект
ИТОГО СТОИМОСТЬ БМК (в комплекте с системой отвода дымовых газов), ТЕНГЕ С УЧЕТОМ НДС 12%		**25 151 198**